

招标控制价

招 标 人： 哈尔滨电机厂(镇江)有限责任公司

(单位盖章)

造价咨询人： 天尚设计集团有限公司

(单位盖章)

2024年10月24日

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 25510349.3

(大写): 贰仟伍佰伍拾壹万零叁佰肆拾玖元叁角

招 标 人: 哈尔滨电机厂(镇江)
有限责任公司
(单位盖章)造价咨询人: 天尚设计集团有限公司
(单位资质专用章)法定代表人
或其授权人: 1

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 鲍力

(签字或盖章)

编 制 人: 何晓明

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 黄钰涵

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年10月24日

复核时间: 2024年10月24日

建设项目招标控制价表

工程名称：哈电镇江研发中心大楼装修工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	装修工程机电安装	25510349.3	1891628	389305.19	641953.25
	合计	25510349.3	1891628	389305.19	641953.25

单项工程招标控制价表

工程名称：哈电镇江研发中心大楼装修工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	装修工程	20601357.47	1531628	319009.4	518371.18
2	装修电气	2127642.94	360000	29055.55	53535.74
3	装修给排水（不含洁具）	71567.42		1060.15	1862.83
4	装修智能化	2671357.82		39610.35	67216.69
5	信息化设备机房风机配电	8626.85		127.92	217.07
6	给排水改造	29796.8		441.82	749.74
	合计	25510349.3	1891628	389305.19	641953.25

单位工程招标控制价表

工程名称：装修工程(01)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	15730307.43	1531628
1.1	人工费	3988728.04	
1.2	材料费	9371663.06	1531628
1.3	施工机具使用费	64576.09	
1.4	企业管理费	1704142.05	
1.5	利润	601198.19	
2	措施项目费	1351649.34	
2.1	单价措施项目费	884765.79	
2.2	总价措施项目费	466883.55	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	319009.4	
3	其他项目费	1300000	
3.1	其中:暂列金额	1300000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	518371.18	
5	税金	1701029.52	
6	工程造价	20601357.47	1531628

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程(01)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		楼地面装饰工程						
1	011102003023	块料楼地面	1、CT-102 800*800地砖干水泥擦缝，素水泥浆擦缝； 2、4厚水泥胶结合层； 3、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m ²	1176.35	173.64	204261.41	
2	011102003024	块料楼地面	1、CT-103 750*1500地砖干水泥擦缝，素水泥浆擦缝； 2、4厚水泥胶结合层； 3、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m ²	1158.18	194.04	224733.25	
3	011102003025	块料楼地面	1、CT-101 600*600防滑地砖干水泥擦缝，素水泥浆擦缝； 2、4厚水泥胶结合层； 3、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m ²	84.35	173.64	14646.53	
4	011105006009	金属踢脚线	1、1.2mm不锈钢踢脚，含折边，高度详图纸； 2、15mm厚阻燃板； 3、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m	1211.83	42.69	51733.02	
5	011108001009	石材零星项目	石材零星项目 1、25厚花岗岩门槛石，水泥浆擦缝，表面防护镜面处理、六面防护、酸洗打蜡、磨斜边磨圆边； 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉； 3、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m ²	14.4	411.26	5922.14	
		分部小计					501296.35	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
6	011204003010	块料墙面	1、600*1200浅色墙砖； 2、一砖2根不锈钢挂条(结合A、B胶)，陶瓷粘结剂粘结； 3、15厚1:3水泥砂浆打底； 4、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m ²	278.6	253.85	70722.61	
7	011204003011	块料墙面(岩板)	1、岩板墙面； 2、一砖2根不锈钢挂条(结合A、B胶)，陶瓷粘结剂粘结； 3、镀锌钢龙骨干挂，含各类配件、铁件等； 4、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m ²	121.65	374.68	45579.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011204001001	石材墙面	1、25mm奥特曼大理石水泥浆擦缝，表面防护镜面处理、六面防护、酸洗打蜡、磨斜边磨圆边； 2、干挂镀锌钢龙骨干挂件、槽钢等； 3、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	811.41	770.61	625280.66	
9	011407001009	墙面喷刷涂料	1、无机涂料2遍； 2、满刮2遍腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，挂腻子抹平；	m2	1179.23	26.97	31803.83	
10	011407001010	墙面喷刷涂料	1、水性釉面涂料2遍； 2、满刮2遍腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，挂腻子抹平；	m2	561.47	28.23	15850.3	
11	011210002008	金属隔断	1、点锈、贴胶带； 2、双面双层12mm厚石膏板； 3、50MM厚隔音岩棉(容重100kg/m³)； 4、100系列龙骨@400、38mm穿心龙骨@1000 隔墙； 5、含M8膨胀螺栓、减震垫、地垄墙等相应配件； 6、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m2	593.6	237.7	141098.72	
12	011207001008	墙面装饰板	1、木饰面，含门楣； 2、18mm阻燃板； 3、热镀锌方管骨架； 4、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m2	234.08	491.06	114947.32	
13	011207001009	墙面装饰板	1、3mm铝板饰面； 2、热镀锌方管骨架； 3、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m2	276	661.81	182659.56	
14	011207001010	墙面装饰板	1、50mm厚仿铜不锈钢造型饰面； 2、热镀锌方管骨架； 3、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m2	82.64	823.95	68091.23	
15	011408001002	墙纸裱糊	1、墙布饰面，对花，墙布专用腻子；	m2	70.84	126.51	8961.97	
16	010808004009	金属门窗套	1、1.2mm厚不锈钢门套，含折边； 2、12mm厚阻燃板； 3、16mm厚石膏基高性能纤维板基层； 4、镀锌钢方管； 5、其他未尽事宜详图纸、设计说明、门表及节点。	m2	136.08	468.52	63756.2	
		分部小计					1368752.22	
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011302001025	吊顶天棚	1、无机涂料2遍； 2、满刮2遍腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，挂腻子抹平； 3、12厚防水石膏板材面层 4、16mm厚石膏基高性能纤维板基层 5、60次龙骨固定，间距400，次龙骨与主龙骨连接，60主龙骨间距1200，用吊杆与钢筋吊杆连接后找平，%%C8螺杆吊杆，双向中距≤1200与钢结构转换层固定； 6、按设计规范要求设置反支撑及转换层； 7、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	1567.33	209.74	328731.79	
18	011302001026	吊顶天棚	1、2.5mm米色铝板 2、16mm厚石膏基高性能纤维板基层 3、60次龙骨固定，间距400，次龙骨与主龙骨连接，60主龙骨间距1200，用吊杆与钢筋吊杆连接后找平，%%C8螺杆吊杆，双向中距≤1200与钢结构转换层固定； 4、按设计规范要求设置反支撑及转换层； 5、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	110.12	409.64	45109.56	
19	011302001027	吊顶天棚（侧面）	1、无机涂料2遍； 2、满刮2遍腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，挂腻子抹平； 3、12厚防水石膏板材面层 4、16mm厚石膏基高性能纤维板基层 5、60次龙骨固定，间距400，次龙骨与主龙骨连接，60主龙骨间距1200，用吊杆与钢筋吊杆连接后找平，%%C8螺杆吊杆，双向中距≤1200与钢结构转换层固定； 6、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	76.91	212.18	16318.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011304001009	灯带(槽)	1、无机涂料2遍; 2、满刮2遍腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,挂腻子抹平; 3、12厚防水石膏板材面层 4、16mm厚石膏基高性能纤维板基层 5、60次龙骨固定,间距400,次龙骨与主龙骨连接,60主龙骨间距1200,用吊杆与钢筋吊杆连接后找平,%C8螺杆吊杆,双向中距≤1200与钢结构转换层固定; 6、含不锈钢金属嵌条及金属装饰线等,综合计入此项报价,结算时不另行增加费用; 7、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	96.14	246.49	23697.55	
21	010810002009	木窗帘盒	1、无机涂料2遍; 2、满刮2遍腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,挂腻子抹平; 3、12厚防水石膏板材面层 4、16mm厚石膏基高性能纤维板基层 5、窗帘盒对应龙骨; 6、含不锈钢金属嵌条及金属装饰线等,综合计入此项报价,结算时不另行增加费用; 7、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m	336.55	76.46	25732.61	
22	011302002006	格栅吊顶	1、裸顶喷涂无机涂料2遍,含风管、管道等喷涂的费用,展开增加费用计入综合单价面积按格栅水平投影面积计算; 2、裸顶满刮2遍腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,挂腻子抹平; 3、铝格栅吊顶,间距及截面尺寸厚要求详图纸; 4、专用龙骨与钢结构转换层固定; 5、按设计规范要求设置反支撑及转换层; 6、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	408.73	388.06	158611.76	
23	011304002009	送风口、回风口(1F)	1、成品检修口、各类消防打孔,灯孔,定位配合增加费,暖通风口、风口加固费用等,综合在此项中考虑,请综合机电图纸,考虑风险费用在此项中包干 2、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	项	1	7798.36	7798.36	
24	01B009	设备带	1、黑色不锈钢设备带,含相应配件含不锈钢金属嵌条及金属装饰线等,综合计入此项报价,结算时不另行增加费用; 2、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m2	173.11	200	34622	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011302001028	吊顶天棚 (矿棉板)	1、矿棉板集成吊顶； 2、T型专用龙骨，T龙骨专用吊钩； 3、8#吊筋@900~1200 M8膨胀螺栓固定,60系主龙骨@800；50系主龙骨@400,轻钢龙骨吊顶； 4、吊顶反向支撑或钢架转换层，含不锈钢金属嵌条及金属装饰线等，综合计入此项报价，结算时不另行增加费用； 5、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m2	574.11	164.14	94234.42	
		分部小计					734856.81	
		门窗工程						
26	010802001008	金属(塑钢)门	1、成品门及门套，断桥隔热玻璃门，含门锁、大拉手、门吸、闭门器、合页、地弹簧等等各类五金； 2、其他未尽事宜详图纸、设计说明、门表及节点。	m2	21.6	1031.05	22270.68	
		分部小计					22270.68	
		展厅部分						
27	011102003027	块料楼地面(暂定工程量)	1、CT-102 800*800地砖干水泥擦缝，素水泥浆擦缝； 2、4厚水泥胶结合层； 3、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	700	173.64	121548	
28	011105006010	金属踢脚线(暂定工程量)	1、1.2mm不锈钢踢脚，含折边，高度详图纸； 2、15mm厚阻燃板； 3、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m	2016.67	42.69	86091.64	
29	011407001011	墙面喷刷涂料(暂定工程量)	1、无机涂料2遍； 2、满刮2遍腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，挂腻子抹平；	m2	708	29.56	20928.48	
30	011207001011	墙面装饰板(暂定工程量)	1、木饰面，含门楣； 2、18mm阻燃板； 3、热镀锌方管骨架； 4、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m2	162.08	471.73	76458	
31	011207001016	造型台(暂定工程量)	1、造型台； 2、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m2	200	1000	200000	200000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	011207001015	造型墙(暂定工程量)	1、铝单板喷浅灰色漆-镂空造型; 2、弧形铝单板喷浅灰色漆; 3、铝单板喷浅灰色漆; 4、条形铝单板喷浅灰色漆; 5、浅灰色冲孔铝板,暗藏灯带; 6、热镀锌钢龙骨; 7、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m2	306.11	1000	306110	306110
33	011207001014	造型墙弧形(暂定工程量)	1、.铝单板喷浅灰色漆双曲铝单板喷浅灰色漆-涡轮上顶造型 2、双曲铝单板喷浅灰色漆-涡轮上、下造型台 3、铆钉造型300*300mm 4、半圆弧螺丝造型(半径350mm,高630mm半圆柱造型) 5、双曲面涡轮扇叶造型; 6、热镀锌钢龙骨; 7、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m2	186.32	1200	223584	223584
34	011207001012	墙面装饰板(暂定工程量)	1、3mm铝板饰面; 2、热镀锌方管骨架; 3、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m2	276	481.69	132946.44	
35	011207001013	墙面装饰板(暂定工程量)	1、墙面镜面不锈钢板; 2、热镀锌方管骨架; 3、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m2	140	452.97	63415.8	
36	011302002007	格栅吊顶(暂定工程量)	1、裸顶喷涂无机涂料2遍,含风管、管道等喷涂的费用,展开增加费用计入综合单价面积按格栅水平投影面积计算; 2、裸顶满刮2遍腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,挂腻子抹平; 3、铝格栅吊顶,间距及截面尺寸厚要求详图纸; 4、专用龙骨与钢结构转换层固定; 5、按设计规范要求设置反支撑及转换层; 6、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	450.65	499.06	224901.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011302001030	吊顶天棚 (暂定工程量)	1、无机涂料2遍； 2、满刮2遍腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，挂腻子抹平； 3、12厚防水石膏板面层 4、16mm厚石膏基高性能纤维板基层 5、60次龙骨固定，间距400，次龙骨与主龙骨连接，60主龙骨间距1200，用吊杆与钢筋吊杆连接后找平，%%C8螺杆吊杆，双向中距≤1200与钢结构转换层固定； 6、按设计规范要求设置反支撑及转换层； 7、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	150	219.7	32955	
38	011302001031	吊顶天棚 (侧面) (暂定工程量)	1、无机涂料2遍； 2、满刮2遍腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，挂腻子抹平； 3、12厚防水石膏板面层 4、16mm厚石膏基高性能纤维板基层 5、60次龙骨固定，间距400，次龙骨与主龙骨连接，60主龙骨间距1200，用吊杆与钢筋吊杆连接后找平，%%C8螺杆吊杆，双向中距≤1200与钢结构转换层固定； 6、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	49.02	210.69	10328.02	
39	011302001032	吊顶天棚	1、铝方板吊顶 2、16mm厚石膏基高性能纤维板基层 3、60次龙骨固定，间距400，次龙骨与主龙骨连接，60主龙骨间距1200，用吊杆与钢筋吊杆连接后找平，%%C8螺杆吊杆，双向中距≤1200与钢结构转换层固定； 4、按设计规范要求设置反支撑及转换层； 5、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	100	409.64	40964	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011304001010	灯带(槽)(暂定工程量)	1、无机涂料2遍; 2、满刮2遍腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,挂腻子抹平; 3、12厚防水石膏板面层 4、16mm厚石膏基高性能纤维板基层 5、60次龙骨固定,间距400,次龙骨与主龙骨连接,60主龙骨间距1200,用吊杆与钢筋吊杆连接后找平,%C8螺杆吊杆,双向中距≤1200与钢结构转换层固定; 6、含不锈钢金属嵌条及金属装饰线等,综合计入此项报价,结算时不另行增加费用; 7、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	61.28	234.55	14373.22	
		分部小计					1554603.99	
		厨房部分						
41	011102003026	块料楼地面(暂定工程量)	1、CT-101 600*600防滑地砖干水泥擦缝,素水泥浆擦缝; 2、4厚水泥胶结合层; 3、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	423.65	167.53	70974.08	
42	011204003012	块料墙面(暂定工程量)	1、600*1200浅色墙砖; 2、一砖2根不锈钢挂条(结合A、B胶),陶瓷粘结剂粘结; 3、15厚1:3水泥砂浆打底; 4、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	1270.95	236.66	300783.03	
43	011302001029	吊顶天棚(矿棉板)(暂定工程量)	1、矿棉板集成吊顶; 2、T型专用龙骨,T龙骨专用吊钩; 3、8#吊筋@900~1200 M8膨胀螺栓固定,60系主龙骨@800;50系主龙骨@400,轻钢龙骨吊顶; 4、吊顶反向支撑或钢架转换层,含不锈钢金属嵌条及金属装饰线等,综合计入此项报价,结算时不另行增加费用; 5、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m2	423.65	156.28	66208.02	
44	010802001009	金属(塑钢)门(暂定工程量)	1、成品门及门套,断桥隔热玻璃门,含门锁、大拉手、门吸、闭门器、合页、地弹簧等等各类五金; 2、其他未尽事宜详图纸、设计说明、门表及节点。	m2	43.2	1006.72	43490.3	
45	01B013	厨房砌墙部分	1、厨房砌墙部分(待定); 2、其他未尽事宜待图纸、设计说明及节点、物料清单。	m2	200	200	40000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	011210003008	玻璃隔断 (暂定工程量)	1、成品玻璃隔断夹百叶	m ²	80.91	644.08	52112.51	
		分部小计					573567.94	
		其他工程						
47	011210005001	成品隔断	1、卫生间成品隔断； 2、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	间	18	1263.9	22750.2	21816
48	011505011002	镜箱	1、镜箱含基层板、不锈钢边框； 2、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	个	4	850	3400	
49	011505011001	无障碍扶手	1、无障碍扶手，包含同个无障碍卫生间的一整套； 2、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	间	1	950	950	
50	011505001001	洗漱台	1、石材台面，局部木饰面台面，含开孔、挡水条、水槽等费用； 2、不锈钢踢脚 3、铝板柜体，木饰面柜门，局部烤漆板柜门，15mm厚阻燃板，15mm厚防火压力板，含设计艺术字样；含柜门五金等 4、镀锌钢骨架基层； 5、其他未尽事宜详图纸、设计说明、门表及节点	m ²	6.14	650	3991	
51	011501020003	服务台	1、石材台面，局部木饰面台面，含开孔、挡水条、水槽等费用； 2、不锈钢踢脚 3、铝板柜体，木饰面柜门，局部烤漆板柜门，15mm厚阻燃板，15mm厚防火压力板，含设计艺术字样；含柜门五金等 4、镀锌钢骨架基层； 5、成品键托盘； 6、其他未尽事宜详图纸、设计说明、门表及节点。	m	4.8	3500	16800	16800
52	011501020002	收银台	1、石材台面，局部木饰面台面，含开孔、挡水条、水槽等费用； 2、不锈钢踢脚 3、铝板柜体，木饰面柜门，局部烤漆板柜门，15mm厚阻燃板，15mm厚防火压力板，含设计艺术字样；含柜门五金等 4、镀锌钢骨架基层； 5、成品键托盘； 6、其他未尽事宜详图纸、设计说明、门表及节点。	m	5.5	2500	13750	13750

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	011501020001	打餐收餐台	1、石材台面，局部木饰面台面，含开孔、挡水条、水槽等费用； 2、不锈钢踢脚 3、铝板柜体，木饰面柜门，局部烤漆板柜门，15mm厚阻燃板，15mm厚防火压力板，含设计艺术字样；含柜门五金等 4、镀锌钢骨架基层； 5、含LED吊柜架，含吊柜，含玻璃打餐柜； 6、其他未尽事宜详图纸、设计说明、门表及节点。	m	27.98	2800	78344	78344
		分部小计					139985.2	
		楼地面装饰工程						
54	011102003020	块料楼地面	1、CT-102 900*900地砖干水泥擦缝，素水泥浆擦缝； 2、4厚水泥胶结合层； 3、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m ²	1004.65	173.64	174447.43	
55	011102003021	块料楼地面	1、CT-103 750*1500地砖干水泥擦缝，素水泥浆擦缝； 2、4厚水泥胶结合层； 3、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m ²	259.11	194.04	50277.7	
56	011102003022	块料楼地面	1、CT-101 600*600防滑地砖干水泥擦缝，素水泥浆擦缝； 2、4厚水泥胶结合层； 3、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m ²	279.77	173.64	48579.26	
57	011104002005	竹、木(复合)地板	1、B1 经防火阻燃处理强化地板，防潮垫 2、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m ²	1006.43	175.51	176638.53	
58	011105006008	金属踢脚线	1、1.2mm不锈钢踢脚，含折边，高度详图纸； 2、15mm厚阻燃板； 3、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m	1411.83	42.69	60271.02	
59	011108001008	石材零星项目	石材零星项目 1、25厚花岗岩门槛石，水泥浆擦缝，表面防护镜面处理、六面防护、酸洗打蜡、磨斜边磨圆边； 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉； 3、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m ²	14.4	411.26	5922.14	
		分部小计					516136.08	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	011204003009	块料墙面	1、600*1200浅色墙砖； 2、一砖2根不锈钢挂条(结合A、B胶),陶瓷粘结剂粘结； 3、15厚1:3水泥砂浆打底； 4、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	1270.61	254.03	322773.06	
61	011407001008	墙面喷刷涂料	1、无机涂料2遍； 2、满刮2遍腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,挂腻子抹平；	m2	6630.88	26.97	178834.83	
62	011407001007	墙面喷刷涂料	1、水性釉面涂料2遍； 2、满刮2遍腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,挂腻子抹平；	m2	451.95	28.23	12758.55	
63	011210003007	玻璃隔断	1、成品玻璃隔断夹百叶	m2	120.9	651.28	78739.75	
64	011210002007	金属隔断	1、点锈、贴胶带； 2、双面双层12mm厚石膏板； 3、50MM厚隔音岩棉(容重100kg/m ³)； 4、100系列龙骨@400、38mm穿心龙骨@1000 隔墙； 5、含M8膨胀螺栓、减震垫、地垄墙等相应配件； 6、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m2	1098.02	237.7	260999.35	
65	011207001007	墙面装饰板	1、木饰面,含门楣； 2、18mm阻燃板； 3、热镀锌方管骨架； 4、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m2	711.49	491.06	349384.28	
66	011408001001	墙纸裱糊	1、墙布饰面,对花,墙布专用腻子；	m2	462.84	126.51	58553.89	
67	010808004008	金属门窗套	1、1.2mm厚不锈钢门套,含折边； 2、12mm厚阻燃板； 3、16mm厚石膏基高性能纤维板基层； 4、镀锌钢方管； 5、其他未尽事宜详图纸、设计说明、门表及节点。	m2	136.08	468.52	63756.2	
		分部小计					1325799.91	
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	011302001021	吊顶天棚	1、无机涂料2遍； 2、满刮2遍腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，挂腻子抹平； 3、12厚防水石膏板材面层 4、16mm厚石膏基高性能纤维板基层 5、60次龙骨固定，间距400，次龙骨与主龙骨连接，60主龙骨间距1200，用吊杆与钢筋吊杆连接后找平，%%C8螺杆吊杆，双向中距≤1200与钢结构转换层固定； 6、按设计规范要求设置反支撑及转换层； 7、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	2961.77	209.74	621201.64	
69	011302001024	吊顶天棚	1、2.5mm米色铝板 2、16mm厚石膏基高性能纤维板基层 3、60次龙骨固定，间距400，次龙骨与主龙骨连接，60主龙骨间距1200，用吊杆与钢筋吊杆连接后找平，%%C8螺杆吊杆，双向中距≤1200与钢结构转换层固定； 4、按设计规范要求设置反支撑及转换层； 5、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	110.12	409.64	45109.56	
70	011302001022	吊顶天棚（侧面）	1、无机涂料2遍； 2、满刮2遍腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，挂腻子抹平； 3、12厚防水石膏板材面层 4、16mm厚石膏基高性能纤维板基层 5、60次龙骨固定，间距400，次龙骨与主龙骨连接，60主龙骨间距1200，用吊杆与钢筋吊杆连接后找平，%%C8螺杆吊杆，双向中距≤1200与钢结构转换层固定； 6、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	96.91	212.18	20562.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	011304001008	灯带(槽)	1、无机涂料2遍; 2、满刮2遍腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,挂腻子抹平; 3、12厚防水石膏板面层 4、16mm厚石膏基高性能纤维板基层 5、60次龙骨固定,间距400,次龙骨与主龙骨连接,60主龙骨间距1200,用吊杆与钢筋吊杆连接后找平,%C8螺杆吊杆,双向中距≤1200与钢结构转换层固定; 6、含不锈钢金属嵌条及金属装饰线等,综合计入此项报价,结算时不另行增加费用; 7、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	121.14	246.49	29859.8	
72	010810002008	木窗帘盒	1、无机涂料2遍; 2、满刮2遍腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,挂腻子抹平; 3、12厚防水石膏板面层 4、16mm厚石膏基高性能纤维板基层 5、窗帘盒对应龙骨; 6、含不锈钢金属嵌条及金属装饰线等,综合计入此项报价,结算时不另行增加费用; 7、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m	354.77	76.46	27125.71	
73	011302002005	格栅吊顶	1、裸顶喷涂无机涂料2遍,含风管、管道等喷涂的费用,展开增加费用计入综合单价面积按格栅水平投影面积计算; 2、裸顶满刮2遍腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,挂腻子抹平; 3、铝格栅吊顶,间距及截面尺寸厚要求详图纸; 4、专用龙骨与钢结构转换层固定; 5、按设计规范要求设置反支撑及转换层; 6、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	362.97	388.06	140854.14	
74	011304002008	送风口、回风口(2F)	1、成品检修口、各类消防打孔,灯孔,定位配合增加费,暖通风口、风口加固费用等,综合在此项中考虑,请综合机电图纸,考虑风险费用在此项中包干 2、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	项	1	9685.8	9685.8	
75	01B008	设备带	1、黑色不锈钢设备带,含相应配件含不锈钢金属嵌条及金属装饰线等,综合计入此项报价,结算时不另行增加费用; 2、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m2	173.11	200	34622	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	011302001023	吊顶天棚(矿棉板)	1、矿棉板集成吊顶; 2、T型专用龙骨, T龙骨专用吊钩; 3、8#吊筋@900~1200 M8膨胀螺栓固定, 60系主龙骨@800; 50系主龙骨@400, 轻钢龙骨吊项; 4、吊顶反向支撑或钢架转换层, 含不锈钢金属嵌条及金属装饰线等, 综合计入此项报价, 结算时不另行增加费用; 5、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m2	124.47	164.14	20430.51	
		分部小计					949451.52	
		门窗工程						
77	010802001007	金属(塑钢)门	1、成品门及门套, 断桥隔热玻璃门, 含门锁、大拉手、门吸、闭门器、合页、地弹簧等等各类门五金; 2、其他未尽事宜详图纸、设计说明、门表及节点。	m2	21.6	1031.05	22270.68	
		分部小计					22270.68	
		其他工程						
78	011210005002	成品隔断	1、卫生间成品隔断; 2、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	间	13	1263.9	16430.7	15756
79	011505011003	镜箱	1、镜箱含基层板、不锈钢边框; 2、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	个	5	850	4250	
80	011505011004	无障碍扶手	1、无障碍扶手, 包含同个无障碍卫生间的一整套; 2、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	间	1	950	950	
81	011505001002	洗漱台	1、石材台面, 局部木饰面台面, 含开孔、挡水条、水槽等费用; 2、不锈钢踢脚 3、铝板柜体, 木饰面柜门, 局部烤漆板柜门, 15mm厚阻燃板, 15mm厚防火压力板, 含设计艺术字样; 含柜门五金等 4、镀锌钢骨架基层; 5、其他未尽事宜详图纸、设计说明、门表及节点	m2	6.39	650	4153.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	011501020008	茶水柜矮柜及吊柜	1、石材台面，局部木饰面台面，含开孔、挡水条、水槽等费用； 2、不锈钢踢脚 3、铝板柜体，木饰面柜门，局部烤漆板柜门，15mm厚阻燃板，15mm厚防火压力板，含设计艺术字样；含柜门五金等 4、镀锌钢骨架基层； 5、含LED吊柜架，含吊柜，含玻璃打餐柜； 6、其他未尽事宜详图纸、设计说明、门表及节点。	m	2.6	1500	3900	3900
83	011501020006	打餐收餐台	1、石材台面，局部木饰面台面，含开孔、挡水条、水槽等费用； 2、不锈钢踢脚 3、铝板柜体，木饰面柜门，局部烤漆板柜门，15mm厚阻燃板，15mm厚防火压力板，含设计艺术字样；含柜门五金等 4、镀锌钢骨架基层； 5、含LED吊柜架，含吊柜，含玻璃打餐柜； 6、其他未尽事宜详图纸、设计说明、门表及节点。	m	6.29	2800	17612	17612
84	01B012	1-8层定制柜子，除会议室、办公室成品柜子外（暂定价）	1、1-8层定制柜子，除会议室、办公室成品柜子外（暂定价）； 2、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点。	项	1	500000	500000	500000
		分部小计					547296.2	
		楼地面装饰工程						
85	011102003003	块料楼地面	1、CT-102 900*900地砖干水泥擦缝，素水泥浆擦缝； 2、4厚水泥胶结合层； 3、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	707.22	173.64	122801.68	
86	011102003004	块料楼地面	1、CT-103 750*1500地砖干水泥擦缝，素水泥浆擦缝； 2、4厚水泥胶结合层； 3、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	259.11	194.04	50277.7	
87	011102003002	块料楼地面	1、CT-101 600*600防滑地砖干水泥擦缝，素水泥浆擦缝； 2、4厚水泥胶结合层； 3、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	150.8	173.64	26184.91	
88	011104002001	竹、木（复合）地板	1、B1 经防火阻燃处理强化地板，防潮垫 2、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	259.12	175.51	45478.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	011105006002	金属踢脚线	1、1.2mm不锈钢踢脚，含折边，高度详图纸； 2、15mm厚阻燃板； 3、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m	950.28	42.69	40567.45	
90	011108001002	石材零星项目	石材零星项目 1、25厚花岗岩门槛石，水泥浆擦缝，表面防护镜面处理、六面防护、酸洗打蜡、磨斜边磨圆边； 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉； 3、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	11.2	411.26	4606.11	
		分部小计					289916	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
91	011204003002	块料墙面	1、600*1200浅色墙砖； 2、一砖2根不锈钢挂条(结合A、B胶)，陶瓷粘结剂粘结； 3、15厚1:3水泥砂浆打底； 4、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	619.95	254.03	157485.9	
92	011407001001	墙面喷刷涂料	1、无机涂料2遍； 2、满刮2遍腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，挂腻子抹平；	m2	1723.86	26.97	46492.5	
93	011210003001	玻璃隔断	1、成品玻璃隔断夹百叶	m2	180.9	651.28	117816.55	
94	011210002001	金属隔断	1、点锈、贴胶带； 2、双面双层12mm厚石膏板； 3、50MM厚隔音岩棉(容重100kg/m ³)； 4、100系列龙骨@400、38mm穿心龙骨@1000 隔墙； 5、含M8膨胀螺栓、减震垫、地垄墙等相应配件； 6、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m2	678.5	237.7	161279.45	
95	011207001001	墙面装饰板	1、木饰面； 2、18mm阻燃板； 3、热镀锌方管骨架； 4、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m2	24.13	491.06	11849.28	
96	010808004002	金属门窗套	1、1.2mm厚不锈钢门套，含折边； 2、12mm厚阻燃板； 3、16mm厚石膏基高性能纤维板基层； 4、镀锌钢方管； 5、其他未尽事宜详图纸、设计说明、门表及节点。	m2	96.39	468.52	45160.64	
		分部小计					540084.32	
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	011302001003	吊顶天棚	1、无机涂料2遍； 2、满刮2遍腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，挂腻子抹平； 3、12厚防水石膏板材面层 4、16mm厚石膏基高性能纤维板基层 5、60次龙骨固定，间距400，次龙骨与主龙骨连接，60主龙骨间距1200，用吊杆与钢筋吊杆连接后找平，%%C8螺杆吊杆，双向中距≤1200与钢结构转换层固定； 6、按设计规范要求设置反支撑及转换层； 7、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	1376.25	209.74	288654.68	
98	011302001004	吊顶天棚（侧面）	1、无机涂料2遍； 2、满刮2遍腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，挂腻子抹平； 3、12厚防水石膏板材面层 4、16mm厚石膏基高性能纤维板基层 5、60次龙骨固定，间距400，次龙骨与主龙骨连接，60主龙骨间距1200，用吊杆与钢筋吊杆连接后找平，%%C8螺杆吊杆，双向中距≤1200与钢结构转换层固定； 6、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	88.91	212.18	18864.92	
99	011304001002	灯带（槽）	1、无机涂料2遍； 2、满刮2遍腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，挂腻子抹平； 3、12厚防水石膏板材面层 4、16mm厚石膏基高性能纤维板基层 5、60次龙骨固定，间距400，次龙骨与主龙骨连接，60主龙骨间距1200，用吊杆与钢筋吊杆连接后找平，%%C8螺杆吊杆，双向中距≤1200与钢结构转换层固定； 6、含不锈钢金属嵌条及金属装饰线等，综合计入此项报价，结算时不另行增加费用； 7、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	111.14	246.49	27394.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	010810002002	木窗帘盒	1、无机涂料2遍； 2、满刮2遍腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，挂腻子抹平； 3、12厚防水石膏板材面层 4、16mm厚石膏基高性能纤维板基层 5、窗帘盒对应龙骨； 6、含不锈钢金属嵌条及金属装饰线等，综合计入此项报价，结算时不另行增加费用； 7、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m	194.65	76.46	14882.94	
101	011302002002	格栅吊顶	1、裸顶喷涂无机涂料2遍，含风管、管道等喷涂的费用，展开增加费用计入综合单价面积按格栅水平投影面积计算； 2、裸顶满刮2遍腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，挂腻子抹平； 3、铝格栅吊顶，间距及截面尺寸厚要求详图纸； 4、专用龙骨与钢结构转换层固定； 5、按设计规范要求设置反支撑及转换层； 6、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	152.98	388.06	59365.42	
102	011304002002	送风口、回风口(3F)	1、成品检修口、各类消防打孔，灯孔，定位配合增加费，暖通风口、风口加固费用等，综合在此项中考虑，请综合机电图纸，考虑风险费用在此项中包干 2、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	项	1	7071.17	7071.17	
103	01B002	设备带	1、黑色不锈钢设备带，含相应配件含不锈钢金属嵌条及金属装饰线等，综合计入此项报价，结算时不另行增加费用； 2、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m2	125.65	200	25130	
104	011302001005	吊顶天棚(矿棉板)	1、矿棉板集成吊顶； 2、T型专用龙骨，T龙骨专用吊码； 3、8#吊筋@900~1200 M8膨胀螺栓固定，60系主龙骨@800；50系主龙骨@400，轻钢龙骨吊顶； 4、吊顶反向支撑或钢架转换层，含不锈钢金属嵌条及金属装饰线等，综合计入此项报价，结算时不另行增加费用； 5、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m2	178.96	164.14	29374.49	
		分部小计					470738.52	
		门窗工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	010802001001	金属(塑钢)门	1、成品门及门套,断桥隔热玻璃门,含门锁、大拉手、门吸、闭门器、合页、地弹簧等等各类门五金; 2、其他未尽事宜详图纸、设计说明、门表及节点。	m2	21.6	1031.05	22270.68	
		分部小计					22270.68	
		其他工程						
106	011210005003	成品隔断	1、卫生间成品隔断; 2、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	间	13	1263.9	16430.7	15756
107	011505011005	镜箱	1、镜箱含基层板、不锈钢边框; 2、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	个	5	850	4250	
108	011505011006	无障碍扶手	1、无障碍扶手,包含同个无障碍卫生间的一整套; 2、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	间	1	950	950	
109	011505001003	洗漱台	1、石材台面,局部木饰面台面,含开孔、挡水条、水槽等费用; 2、不锈钢踢脚 3、铝板柜体,木饰面柜门,局部烤漆板柜门,15mm厚阻燃板,15mm厚防火压力板,含设计艺术字样;含柜门五金等 4、镀锌钢骨架基层; 5、其他未尽事宜详图纸、设计说明、门表及节点	m2	6.39	650	4153.5	
110	011501020007	茶水柜矮柜及吊柜	1、石材台面,局部木饰面台面,含开孔、挡水条、水槽等费用; 2、不锈钢踢脚 3、铝板柜体,木饰面柜门,局部烤漆板柜门,15mm厚阻燃板,15mm厚防火压力板,含设计艺术字样;含柜门五金等 4、镀锌钢骨架基层; 5、含LED吊柜架,含吊柜,含玻璃打餐柜; 6、其他未尽事宜详图纸、设计说明、门表及节点。	m	2.6	1500	3900	3900
		分部小计					29684.2	
		楼地面装饰工程						
111	011102003005	块料楼地面	1、CT-102 900*900地砖干水泥擦缝,素水泥浆擦缝; 2、4厚水泥胶结合层; 3、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	976.96	173.64	169639.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	011102003006	块料楼地面	1、CT-103 750*1500地砖干水泥擦缝，素水泥浆擦缝； 2、4厚水泥胶结合层； 3、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m ²	259.11	194.04	50277.7	
113	011102003007	块料楼地面	1、CT-101 600*600防滑地砖干水泥擦缝，素水泥浆擦缝； 2、4厚水泥胶结合层； 3、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m ²	150.8	173.64	26184.91	
114	011105006003	金属踢脚线	1、1.2mm不锈钢踢脚，含折边，高度详图纸； 2、15mm厚阻燃板； 3、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m	952.28	42.69	40652.83	
115	011108001003	石材零星项目	石材零星项目 1、25厚花岗岩门槛石，水泥浆擦缝，表面防护镜面处理、六面防护、酸洗打蜡、磨斜边磨圆边； 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉； 3、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m ²	11.55	411.26	4750.05	
		分部小计					291504.82	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
116	011204003003	块料墙面	1、600*1200浅色墙砖； 2、一砖2根不锈钢挂条(结合A、B胶)，陶瓷粘结剂粘结； 3、15厚1:3水泥砂浆打底； 4、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m ²	619.95	254.03	157485.9	
117	011407001002	墙面喷刷涂料	1、无机涂料2遍； 2、满刮2遍腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，挂腻子抹平；	m ²	1363.86	26.97	36783.3	
118	011210003002	玻璃隔断	1、成品玻璃隔断夹百叶	m ²	146.79	651.28	95601.39	
119	011210002002	金属隔断	1、点锈、贴胶带； 2、双面双层12mm厚石膏板； 3、50MM厚隔音岩棉(容重100kg/m ³)； 4、100系列龙骨@400、38mm穿心龙骨@1000 隔墙； 5、含M8膨胀螺栓、减震垫、地垄墙等相应配件； 6、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m ²	416.18	237.7	98925.99	
120	011207001002	墙面装饰板	1、木饰面，含门楣； 2、18mm阻燃板； 3、热镀锌方管骨架； 4、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m ²	77.4	491.06	38008.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
121	010808004003	金属门窗套	1、1.2mm厚不锈钢门套，含折边； 2、12mm厚阻燃板； 3、16mm厚石膏基高性能纤维板基层 4、镀锌钢方管； 5、其他未尽事宜详图纸、设计说明、门表及节点。	m2	99.23	468.52	46491.24	
		分部小计					473295.86	
		天棚工程						
122	011302001006	吊顶天棚	1、无机涂料2遍； 2、满刮2遍腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，挂腻子抹平； 3、12厚防水石膏板材面层 4、16mm厚石膏基高性能纤维板基层 5、60次龙骨固定，间距400，次龙骨与主龙骨连接，60主龙骨间距1200，用吊杆与钢筋吊杆联接后找平，%%C8螺杆吊杆，双向中距≤1200与钢结构转换层固定； 6、按设计规范要求设置反支撑及转换层； 7、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	818.49	209.74	171670.09	
123	011302001007	吊顶天棚（侧面）	1、无机涂料2遍； 2、满刮2遍腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，挂腻子抹平； 3、12厚防水石膏板材面层 4、16mm厚石膏基高性能纤维板基层 5、60次龙骨固定，间距400，次龙骨与主龙骨连接，60主龙骨间距1200，用吊杆与钢筋吊杆联接后找平，%%C8螺杆吊杆，双向中距≤1200与钢结构转换层固定； 6、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	68.83	212.18	14604.35	
124	011304001003	灯带（槽）	1、无机涂料2遍； 2、满刮2遍腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，挂腻子抹平； 3、12厚防水石膏板材面层 4、16mm厚石膏基高性能纤维板基层 5、60次龙骨固定，间距400，次龙骨与主龙骨连接，60主龙骨间距1200，用吊杆与钢筋吊杆联接后找平，%%C8螺杆吊杆，双向中距≤1200与钢结构转换层固定； 6、含不锈钢金属嵌条及金属装饰线等，综合计入此项报价，结算时不另行增加费用； 7、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	86.03	246.49	21205.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	010810002003	木窗帘盒	1、无机涂料2遍； 2、满刮2遍腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，挂腻子抹平； 3、12厚防水石膏板材面层 4、16mm厚石膏基高性能纤维板基层 5、窗帘盒对应龙骨； 6、含不锈钢金属嵌条及金属装饰线等，综合计入此项报价，结算时不另行增加费用； 7、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m	198.15	76.46	15150.55	
126	011302002003	格栅吊顶	1、裸顶喷涂无机涂料2遍，含风管、管道等喷涂的费用，展开增加费用计入综合单价面积按格栅水平投影面积计算； 2、裸顶满刮2遍腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，挂腻子抹平； 3、铝格栅吊顶，间距及截面尺寸厚要求详图纸； 4、专用龙骨与钢结构转换层固定； 5、按设计规范要求设置反支撑及转换层； 6、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	152.98	388.06	59365.42	
127	011304002003	送风口、回风口(4F)	1、成品检修口、各类消防打孔，灯孔，定位配合增加费，暖通风口、风口加固费用等，综合在此项中考虑，请综合机电图纸，考虑风险费用在此项中包干 2、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	项	1	7071.17	7071.17	
128	01B003	设备带	1、黑色不锈钢设备带，含相应配件含不锈钢金属嵌条及金属装饰线等，综合计入此项报价，结算时不另行增加费用； 2、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m2	121.65	200	24330	
129	011302001008	吊顶天棚(矿棉板)	1、矿棉板集成吊顶； 2、T型专用龙骨，T龙骨专用吊码； 3、8#吊筋@900~1200 M8膨胀螺栓固定，60系主龙骨@800；50系主龙骨@400，轻钢龙骨吊顶； 4、吊顶反向支撑或钢架转换层，含不锈钢金属嵌条及金属装饰线等，综合计入此项报价，结算时不另行增加费用； 5、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m2	666.78	164.14	109445.27	
		分部小计					422842.38	
		门窗工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	010802001002	金属(塑钢)门	1、成品门及门套,断桥隔热玻璃门,含门锁、大拉手、门吸、闭门器、合页、地弹簧等等各类门五金; 2、其他未尽事宜详图纸、设计说明、门表及节点。	m2	21.6	1031.05	22270.68	
		分部小计					22270.68	
		其他工程						
131	011210005004	成品隔断	1、卫生间成品隔断; 2、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	间	13	1263.9	16430.7	15756
132	011505011007	镜箱	1、镜箱含基层板、不锈钢边框; 2、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	个	5	850	4250	
133	011505011008	无障碍扶手	1、无障碍扶手,包含同个无障碍卫生间的一整套; 2、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	间	1	950	950	
134	011505001004	洗漱台	1、石材台面,局部木饰面台面,含开孔、挡水条、水槽等费用; 2、不锈钢踢脚 3、铝板柜体,木饰面柜门,局部烤漆板柜门,15mm厚阻燃板,15mm厚防火压力板,含设计艺术字样;含柜门五金等 4、镀锌钢骨架基层; 5、其他未尽事宜详图纸、设计说明、门表及节点	m2	5.39	650	3503.5	
135	011501020009	茶水柜矮柜及吊柜	1、石材台面,局部木饰面台面,含开孔、挡水条、水槽等费用; 2、不锈钢踢脚 3、铝板柜体,木饰面柜门,局部烤漆板柜门,15mm厚阻燃板,15mm厚防火压力板,含设计艺术字样;含柜门五金等 4、镀锌钢骨架基层; 5、含LED吊柜架,含吊柜,含玻璃打餐柜; 6、其他未尽事宜详图纸、设计说明、门表及节点。	m	2.6	1500	3900	3900
		分部小计					29034.2	
		楼地面装饰工程						
136	011102003008	块料楼地面	1、CT-102 900*900地砖干水泥擦缝,素水泥浆擦缝; 2、4厚水泥胶结合层; 3、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	761.58	173.64	132240.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	011102003009	块料楼地面	1、CT-103 750*1500地砖干水泥擦缝，素水泥浆擦缝； 2、4厚水泥胶结合层； 3、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m ²	259.11	194.04	50277.7	
138	011102003010	块料楼地面	1、CT-101 600*600防滑地砖干水泥擦缝，素水泥浆擦缝； 2、4厚水泥胶结合层； 3、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m ²	150.8	173.64	26184.91	
139	011105006004	金属踢脚线	1、1.2mm不锈钢踢脚，含折边，高度详图纸； 2、15mm厚阻燃板； 3、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m	947.28	42.69	40439.38	
140	011108001004	石材零星项目	石材零星项目 1、25厚花岗岩门槛石，水泥浆擦缝，表面防护镜面处理、六面防护、酸洗打蜡、磨斜边磨圆边； 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉； 3、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m ²	7.92	411.26	3257.18	
		分部小计					252399.92	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
141	011204003004	块料墙面	1、600*1200浅色墙砖； 2、一砖2根不锈钢挂条(结合A、B胶)，陶瓷粘结剂粘结； 3、15厚1:3水泥砂浆打底； 4、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m ²	619.95	254.03	157485.9	
142	011407001003	墙面喷刷涂料	1、无机涂料2遍； 2、满刮2遍腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，挂腻子抹平；	m ²	1363.86	26.97	36783.3	
143	011210003003	玻璃隔断	1、成品玻璃隔断夹百叶	m ²	146.79	651.28	95601.39	
144	011210002003	金属隔断	1、点锈、贴胶带； 2、双面双层12mm厚石膏板； 3、50MM厚隔音岩棉(容重100kg/m ³)； 4、100系列龙骨@400、38mm穿心龙骨@1000 隔墙； 5、含M8膨胀螺栓、减震垫、地垄墙等相应配件； 6、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m ²	416.18	237.7	98925.99	
145	011207001003	墙面装饰板	1、木饰面，含门楣； 2、18mm阻燃板； 3、热镀锌方管骨架； 4、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m ²	99	491.06	48614.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
146	010808004004	金属门窗套	1、1.2mm厚不锈钢门套，含折边； 2、12mm厚阻燃板； 3、16mm厚石膏基高性能纤维板基层 4、镀锌钢方管； 5、其他未尽事宜详图纸、设计说明、门表及节点。	m2	51.03	468.52	23908.58	
		分部小计					461320.1	
		天棚工程						
147	011302001009	吊顶天棚	1、无机涂料2遍； 2、满刮2遍腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，挂腻子抹平； 3、12厚防水石膏板材面层 4、16mm厚石膏基高性能纤维板基层 5、60次龙骨固定，间距400，次龙骨与主龙骨连接，60主龙骨间距1200，用吊杆与钢筋吊杆联接后找平，%%C8螺杆吊杆，双向中距≤1200与钢结构转换层固定； 6、按设计要求设置反支撑及转换层； 7、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	818.49	209.74	171670.09	
148	011302001010	吊顶天棚（侧面）	1、无机涂料2遍； 2、满刮2遍腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，挂腻子抹平； 3、12厚防水石膏板材面层 4、16mm厚石膏基高性能纤维板基层 5、60次龙骨固定，间距400，次龙骨与主龙骨连接，60主龙骨间距1200，用吊杆与钢筋吊杆联接后找平，%%C8螺杆吊杆，双向中距≤1200与钢结构转换层固定； 6、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	68.83	212.18	14604.35	
149	011304001004	灯带（槽）	1、无机涂料2遍； 2、满刮2遍腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，挂腻子抹平； 3、12厚防水石膏板材面层 4、16mm厚石膏基高性能纤维板基层 5、60次龙骨固定，间距400，次龙骨与主龙骨连接，60主龙骨间距1200，用吊杆与钢筋吊杆联接后找平，%%C8螺杆吊杆，双向中距≤1200与钢结构转换层固定； 6、含不锈钢金属嵌条及金属装饰线等，综合计入此项报价，结算时不另行增加费用； 7、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	86.03	246.49	21205.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
150	010810002004	木窗帘盒	1、无机涂料2遍； 2、满刮2遍腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，挂腻子抹平； 3、12厚防水石膏板材面层 4、16mm厚石膏基高性能纤维板基层 5、窗帘盒对应龙骨； 6、含不锈钢金属嵌条及金属装饰线等，综合计入此项报价，结算时不另行增加费用； 7、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m	198.15	76.46	15150.55	
151	011302002004	格栅吊顶	1、裸顶喷涂无机涂料2遍，含风管、管道等喷涂的费用，展开增加费用计入综合单价面积按格栅水平投影面积计算； 2、裸顶满刮2遍腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，挂腻子抹平； 3、铝格栅吊顶，间距及截面尺寸厚要求详图纸； 4、专用龙骨与钢结构转换层固定； 5、按设计规范要求设置反支撑及转换层； 6、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	52.98	388.06	20559.42	
152	011304002004	送风口、回风口(5F)	1、成品检修口、各类消防打孔，灯孔，定位配合增加费，暖通风口、风口加固费用等，综合在此项中考虑，请综合机电图纸，考虑风险费用在此项中包干 2、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	项	1	7071.17	7071.17	
153	01B004	设备带	1、黑色不锈钢设备带，含相应配件含不锈钢金属嵌条及金属装饰线等，综合计入此项报价，结算时不另行增加费用； 2、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m2	121.65	200	24330	
154	011302001011	吊顶天棚(矿棉板)	1、矿棉板集成吊顶； 2、T型专用龙骨，T龙骨专用吊码； 3、8#吊筋@900~1200 M8膨胀螺栓固定，60系主龙骨@800；50系主龙骨@400，轻钢龙骨吊顶； 4、吊顶反向支撑或钢架转换层，含不锈钢金属嵌条及金属装饰线等，综合计入此项报价，结算时不另行增加费用； 5、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m2	666.78	164.14	109445.27	
		分部小计					384036.38	
		门窗工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
155	010802001003	金属(塑钢)门	1、成品门及门套,断桥隔热玻璃门,含门锁、大拉手、门吸、闭门器、合页、地弹簧等等各类门五金; 2、其他未尽事宜详图纸、设计说明、门表及节点。	m2	21.6	1031.05	22270.68	
		分部小计					22270.68	
		其他工程						
156	011210005005	成品隔断	1、卫生间成品隔断; 2、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	间	13	1263.9	16430.7	15756
157	011505011009	镜箱	1、镜箱含基层板、不锈钢边框; 2、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	个	5	850	4250	
158	011505011010	无障碍扶手	1、无障碍扶手,包含同个无障碍卫生间的一整套; 2、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	间	1	950	950	
159	011505001005	洗漱台	1、石材台面,局部木饰面台面,含开孔、挡水条、水槽等费用; 2、不锈钢踢脚 3、铝板柜体,木饰面柜门,局部烤漆板柜门,15mm厚阻燃板,15mm厚防火压力板,含设计艺术字样;含柜门五金等 4、镀锌钢骨架基层; 5、其他未尽事宜详图纸、设计说明、门表及节点	m2	5.39	650	3503.5	
160	011501020010	茶水柜矮柜及吊柜	1、石材台面,局部木饰面台面,含开孔、挡水条、水槽等费用; 2、不锈钢踢脚 3、铝板柜体,木饰面柜门,局部烤漆板柜门,15mm厚阻燃板,15mm厚防火压力板,含设计艺术字样;含柜门五金等 4、镀锌钢骨架基层; 5、含LED吊柜架,含吊柜,含玻璃打餐柜; 6、其他未尽事宜详图纸、设计说明、门表及节点。	m	2.6	1500	3900	3900
		分部小计					29034.2	
		楼地面装饰工程						
161	011102003011	块料楼地面	1、CT-102 900*900地砖干水泥擦缝,素水泥浆擦缝; 2、4厚水泥胶结合层; 3、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	658.96	173.64	114421.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
162	011102003012	块料楼地面	1、CT-103 750*1500地砖干水泥擦缝，素水泥浆擦缝； 2、4厚水泥胶结合层； 3、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m ²	259.11	194.04	50277.7	
163	011102003013	块料楼地面	1、CT-101 600*600防滑地砖干水泥擦缝，素水泥浆擦缝； 2、4厚水泥胶结合层； 3、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m ²	150.8	173.64	26184.91	
164	011104002002	竹、木（复合）地板	1、B1 经防火阻燃处理强化地板，防潮垫 2、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m ²	307.42	193.89	59605.66	
165	011105006005	金属踢脚线	1、1.2mm不锈钢踢脚，含折边，高度详图纸； 2、15mm厚阻燃板； 3、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m	947.28	42.69	40439.38	
166	011108001005	石材零星项目	石材零星项目 1、25厚花岗岩门槛石，水泥浆擦缝，表面防护镜面处理、六面防护、酸洗打蜡、磨斜边磨圆边； 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉； 3、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m ²	7.59	411.26	3121.46	
		分部小计					294050.92	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
167	011204003008	块料墙面	1、600*1200浅色墙砖； 2、一砖2根不锈钢挂条（结合A、B胶），陶瓷粘结剂粘结； 3、15厚1:3水泥砂浆打底； 4、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m ²	619.95	254.03	157485.9	
168	011204003005	块料墙面（岩板）	1、岩板墙面； 2、一砖2根不锈钢挂条（结合A、B胶），陶瓷粘结剂粘结； 3、镀锌钢龙骨干挂，含各类配件、铁件等； 4、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m ²	16.65	346.64	5771.56	
169	011407001004	墙面喷刷涂料	1、无机涂料2遍； 2、满刮2遍腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，挂腻子抹平；	m ²	1576.86	26.97	42527.91	
170	011210003004	玻璃隔断	1、成品玻璃隔断夹百叶	m ²	80.91	651.28	52695.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
171	011210002004	金属隔断	1、点锈、贴胶带； 2、双面双层12mm厚石膏板； 3、50MM厚隔音岩棉(容重100kg/m ³)； 4、100系列龙骨@400、38mm穿心龙骨@1000 隔墙； 5、含M8膨胀螺栓、减震垫、地垄墙等相应配件； 6、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m2	534.11	237.7	126957.95	
172	011207001004	墙面装饰板	1、木饰面，含门楣； 2、18mm阻燃板； 3、热镀锌方管骨架； 4、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m2	135	491.06	66293.1	
173	010808004005	金属门窗套	1、1.2mm厚不锈钢门套，含折边； 2、12mm厚阻燃板； 3、16mm厚石膏基高性能纤维板基层 4、镀锌钢方管； 5、其他未尽事宜详图纸、设计说明、门表及节点。	m2	51.03	468.52	23908.58	
		分部小计					475640.06	
		天棚工程						
174	011302001012	吊顶天棚	1、无机涂料2遍； 2、满刮2遍腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，挂腻子抹平； 3、12厚防水石膏板材面层 4、16mm厚石膏基高性能纤维板基层 5、60次龙骨固定，间距400，次龙骨与主龙骨连接，60主龙骨间距1200，用吊杆与钢筋吊杆联接后找平，%%C8螺杆吊杆，双向中距≤1200与钢结构转换层固定； 6、按设计规范要求设置反支撑及转换层； 7、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	1121.69	209.74	235263.26	
175	011302001013	吊顶天棚（侧面）	1、无机涂料2遍； 2、满刮2遍腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，挂腻子抹平； 3、12厚防水石膏板材面层 4、16mm厚石膏基高性能纤维板基层 5、60次龙骨固定，间距400，次龙骨与主龙骨连接，60主龙骨间距1200，用吊杆与钢筋吊杆联接后找平，%%C8螺杆吊杆，双向中距≤1200与钢结构转换层固定； 6、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	68.83	212.18	14604.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
176	011304001005	灯带(槽)	1、无机涂料2遍; 2、满刮2遍腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,挂腻子抹平; 3、12厚防水石膏板面层 4、16mm厚石膏高性能纤维板基层 5、60次龙骨固定,间距400,次龙骨与主龙骨连接,60主龙骨间距1200,用吊杆与钢筋吊杆连接后找平,%%C8螺杆吊杆,双向中距≤1200与钢结构转换层固定; 6、含不锈钢金属嵌条及金属装饰线等,综合计入此项报价,结算时不另行增加费用; 7、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	86.03	246.49	21205.53	
177	010810002005	木窗帘盒	1、无机涂料2遍; 2、满刮2遍腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,挂腻子抹平; 3、12厚防水石膏板面层 4、16mm厚石膏高性能纤维板基层 5、窗帘盒对应龙骨; 6、含不锈钢金属嵌条及金属装饰线等,综合计入此项报价,结算时不另行增加费用; 7、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m	198.15	76.46	15150.55	
178	011304002005	送风口、回风口(6F)	1、成品检修口、各类消防打孔,灯孔,定位配合增加费,暖通风口、风口加固费用等,综合在此项中考虑,请综合机电图纸,考虑风险费用在此项中包干 2、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	项	1	7071.17	7071.17	
179	01B005	设备带	1、黑色不锈钢设备带,含相应配件含不锈钢金属嵌条及金属装饰线等,综合计入此项报价,结算时不另行增加费用; 2、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m2	134.65	200	26930	
180	011302001014	吊顶天棚(矿棉板)	1、矿棉板集成吊顶; 2、T型专用龙骨,T龙骨专用吊钩; 3、8#吊筋@900~1200 M8膨胀螺栓固定,60系主龙骨@800;50系主龙骨@400,轻钢龙骨吊顶; 4、吊顶反向支撑或钢架转换层,含不锈钢金属嵌条及金属装饰线等,综合计入此项报价,结算时不另行增加费用; 5、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m2	363.56	164.14	59674.74	
		分部小计					379899.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
181	010802001004	金属(塑钢)门	1、成品门及门套,断桥隔热玻璃门,含门锁、大拉手、门吸、闭门器、合页、地弹簧等等各类门五金; 2、其他未尽事宜详图纸、设计说明、门表及节点。	m2	21.6	1031.05	22270.68	
		分部小计					22270.68	
		其他工程						
182	011210005006	成品隔断	1、卫生间成品隔断; 2、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	间	13	1263.9	16430.7	15756
183	011505011011	镜箱	1、镜箱含基层板、不锈钢边框; 2、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	个	5	850	4250	
184	011505011012	无障碍扶手	1、无障碍扶手,包含同个无障碍卫生间的一整套; 2、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	间	1	950	950	
185	011505001006	洗漱台	1、石材台面,局部木饰面台面,含开孔、挡水条、水槽等费用; 2、不锈钢踢脚 3、铝板柜体,木饰面柜门,局部烤漆板柜门,15mm厚阻燃板,15mm厚防火压力板,含设计艺术字样;含柜门五金等 4、镀锌钢骨架基层; 5、其他未尽事宜详图纸、设计说明、门表及节点	m2	5.39	650	3503.5	
186	011501020011	茶水柜矮柜及吊柜	1、石材台面,局部木饰面台面,含开孔、挡水条、水槽等费用; 2、不锈钢踢脚 3、铝板柜体,木饰面柜门,局部烤漆板柜门,15mm厚阻燃板,15mm厚防火压力板,含设计艺术字样;含柜门五金等 4、镀锌钢骨架基层; 5、含LED吊柜架,含吊柜,含玻璃打餐柜; 6、其他未尽事宜详图纸、设计说明、门表及节点。	m	2.6	1500	3900	3900
		分部小计					29034.2	
		楼地面装饰工程						
187	011102003017	块料楼地面	1、CT-102 900*900地砖干水泥擦缝,素水泥浆擦缝; 2、4厚水泥胶结合层; 3、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	404.65	173.64	70263.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
188	011102003018	块料楼地面	1、CT-103 750*1500地砖干水泥擦缝，素水泥浆擦缝； 2、4厚水泥胶结合层； 3、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m ²	259.11	194.04	50277.7	
189	011102003019	块料楼地面	1、CT-101 600*600防滑地砖干水泥擦缝，素水泥浆擦缝； 2、4厚水泥胶结合层； 3、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m ²	150.8	173.64	26184.91	
190	011104002004	竹、木（复合）地板	1、B1 经防火阻燃处理强化地板，防潮垫 2、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m ²	541.2	175.51	94986.01	
191	011105006007	金属踢脚线	1、1.2mm不锈钢踢脚，含折边，高度详图纸； 2、15mm厚阻燃板； 3、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m	947.28	42.69	40439.38	
192	011108001007	石材零星项目	石材零星项目 1、25厚花岗岩门槛石，水泥浆擦缝，表面防护镜面处理、六面防护、酸洗打蜡、磨斜边磨圆边； 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉； 3、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m ²	6.93	411.26	2850.03	
		分部小计					285001.46	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
193	011204003007	块料墙面	1、600*1200浅色墙砖； 2、一砖2根不锈钢挂条（结合A、B胶），陶瓷粘结剂粘结； 3、15厚1:3水泥砂浆打底； 4、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m ²	619.95	254.03	157485.9	
194	011407001006	墙面喷刷涂料	1、无机涂料2遍； 2、满刮2遍腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，挂腻子抹平；	m ²	2284.53	26.97	61613.77	
195	011210003006	玻璃隔断	1、成品玻璃隔断夹百叶	m ²	238.95	651.28	155623.36	
196	011210002006	金属隔断	1、点锈、贴胶带； 2、双面双层12mm厚石膏板； 3、50MM厚隔音岩棉（容重100kg/m ³ ）； 4、100系列龙骨@400、38mm穿心龙骨@1000 隔墙； 5、含M8膨胀螺栓、减震垫、地垄墙等相应配件； 6、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m ²	769.59	237.7	182931.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
197	011207001006	墙面装饰板	1、木饰面,含门楣; 2、18mm阻燃板; 3、热镀锌方管骨架; 4、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m2	117	491.06	57454.02	
198	010808004007	金属门窗套	1、1.2mm厚不锈钢门套,含折边; 2、12mm厚阻燃板; 3、16mm厚石膏基高性能纤维板基层 4、镀锌钢方管; 5、其他未尽事宜详图纸、设计说明、门表及节点。	m2	51.03	468.52	23908.58	
		分部小计					639017.17	
		天棚工程						
199	011302001018	吊顶天棚	1、无机涂料2遍; 2、满刮2遍腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,挂腻子抹平; 3、12厚防水石膏板面层 4、16mm厚石膏基高性能纤维板基层 5、60次龙骨固定,间距400,次龙骨与主龙骨连接,60主龙骨间距1200,用吊杆与钢筋吊杆联接后找平,%C8螺杆吊杆,双向中距≤1200与钢结构转换层固定; 6、按设计规范要求设置反支撑及转换层; 7、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	1311.27	209.74	275025.77	
200	011302001019	吊顶天棚(侧面)	1、无机涂料2遍; 2、满刮2遍腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,挂腻子抹平; 3、12厚防水石膏板面层 4、16mm厚石膏基高性能纤维板基层 5、60次龙骨固定,间距400,次龙骨与主龙骨连接,60主龙骨间距1200,用吊杆与钢筋吊杆联接后找平,%C8螺杆吊杆,双向中距≤1200与钢结构转换层固定; 6、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	64.83	212.18	13755.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
201	011304001007	灯带(槽)	1、无机涂料2遍; 2、满刮2遍腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,挂腻子抹平; 3、12厚防水石膏板面层 4、16mm厚石膏高性能纤维板基层 5、60次龙骨固定,间距400,次龙骨与主龙骨连接,60主龙骨间距1200,用吊杆与钢筋吊杆连接后找平,%C8螺杆吊杆,双向中距≤1200与钢结构转换层固定; 6、含不锈钢金属嵌条及金属装饰线等,综合计入此项报价,结算时不另行增加费用; 7、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	81.03	246.49	19973.08	
202	010810002007	木窗帘盒	1、无机涂料2遍; 2、满刮2遍腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,挂腻子抹平; 3、12厚防水石膏板面层 4、16mm厚石膏高性能纤维板基层 5、窗帘盒对应龙骨; 6、含不锈钢金属嵌条及金属装饰线等,综合计入此项报价,结算时不另行增加费用; 7、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m	196.15	76.46	14997.63	
203	011304002007	送风口、回风口(7F)	1、成品检修口、各类消防打孔,灯孔,定位配合增加费,暖通风口、风口加固费用等,综合在此项中考虑,请综合机电图纸,考虑风险费用在此项中包干 2、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	项	1	7071.17	7071.17	
204	01B007	设备带	1、黑色不锈钢设备带,含相应配件含不锈钢金属嵌条及金属装饰线等,综合计入此项报价,结算时不另行增加费用; 2、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m2	138.65	200	27730	
205	011302001020	吊顶天棚(矿棉板)	1、矿棉板集成吊顶; 2、T型专用龙骨,T龙骨专用吊钩; 3、8#吊筋@900~1200 M8膨胀螺栓固定,60系主龙骨@800;50系主龙骨@400,轻钢龙骨吊顶; 4、吊顶反向支撑或钢架转换层,含不锈钢金属嵌条及金属装饰线等,综合计入此项报价,结算时不另行增加费用; 5、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m2	173.78	164.14	28524.25	
		分部小计					387077.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
206	010802001006	金属(塑钢)门	1、成品门及门套,断桥隔热玻璃门,含门锁、大拉手、门吸、闭门器、合页、地弹簧等等各类门五金; 2、其他未尽事宜详图纸、设计说明、门表及节点。	m2	60	1031.05	61863	
		分部小计					61863	
		其他工程						
207	011210005007	成品隔断	1、卫生间成品隔断; 2、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	间	13	1263.9	16430.7	15756
208	011505011013	镜箱	1、镜箱含基层板、不锈钢边框; 2、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	个	5	850	4250	
209	011505011014	无障碍扶手	1、无障碍扶手,包含同个无障碍卫生间的一整套; 2、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	间	1	950	950	
210	011505001007	洗漱台	1、石材台面,局部木饰面台面,含开孔、挡水条、水槽等费用; 2、不锈钢踢脚 3、铝板柜体,木饰面柜门,局部烤漆板柜门,15mm厚阻燃板,15mm厚防火压力板,含设计艺术字样;含柜门五金等 4、镀锌钢骨架基层; 5、其他未尽事宜详图纸、设计说明、门表及节点	m2	5.39	650	3503.5	
211	011501020012	茶水柜矮柜及吊柜	1、石材台面,局部木饰面台面,含开孔、挡水条、水槽等费用; 2、不锈钢踢脚 3、铝板柜体,木饰面柜门,局部烤漆板柜门,15mm厚阻燃板,15mm厚防火压力板,含设计艺术字样;含柜门五金等 4、镀锌钢骨架基层; 5、含LED吊柜架,含吊柜,含玻璃打餐柜; 6、其他未尽事宜详图纸、设计说明、门表及节点。	m	2.6	1500	3900	3900
		分部小计					29034.2	
		楼地面装饰工程						
212	011102003014	块料楼地面	1、CT-102 900*900地砖干水泥擦缝,素水泥浆擦缝; 2、4厚水泥胶结合层; 3、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	236.8	173.64	41117.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
213	011102003015	块料楼地面	1、CT-103 750*1500地砖干水泥擦缝，素水泥浆擦缝； 2、4厚水泥胶结合层； 3、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m ²	843.57	194.04	163686.32	
214	011102003016	块料楼地面	1、CT-101 600*600防滑地砖干水泥擦缝，素水泥浆擦缝； 2、4厚水泥胶结合层； 3、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m ²	236.98	173.64	41149.21	
215	011104002003	竹、木(复合)地板(主席台)	1、B1 经防火阻燃处理强化地板，防潮垫 2、主席台镀锌钢架基层； 3、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m ²	53.52	235.65	12611.99	
216	011105006006	金属踢脚线	1、1.2mm不锈钢踢脚，含折边，高度详图纸； 2、15mm厚阻燃板； 3、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m	746.17	42.69	31854	
217	011108001006	石材零星项目	石材零星项目 1、25厚花岗岩门槛石，水泥浆擦缝，表面防护镜面处理、六面防护、酸洗打蜡、磨斜边磨圆边； 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉； 3、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m ²	5.28	411.26	2171.45	
		分部小计					292590.92	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
218	011204003006	块料墙面	1、600*1200浅色墙砖； 2、一砖2根不锈钢挂条(结合A、B胶)，陶瓷粘结剂粘结； 3、15厚1:3水泥砂浆打底； 4、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m ²	619.95	254.03	157485.9	
219	011407001005	墙面喷刷涂料	1、无机涂料2遍； 2、满刮2遍腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，挂腻子抹平；	m ²	1108.71	26.97	29901.91	
220	011210002005	金属隔断	1、点锈、贴胶带； 2、双面双层12mm厚石膏板； 3、50MM厚隔音岩棉(容重100kg/m ³)； 4、100系列龙骨@400、38mm穿心龙骨@1000 隔墙； 5、含M8膨胀螺栓、减震垫、地垄墙等相应配件； 6、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m ²	411.92	237.7	97913.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
221	011207001005	墙面装饰板	1、木饰面,含门楣; 2、18mm阻燃板; 3、热镀锌方管骨架; 4、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m2	124.2	491.06	60989.65	
222	010808004006	金属门窗套	1、1.2mm厚不锈钢门套,含折边; 2、12mm厚阻燃板; 3、16mm厚石膏基高性能纤维板基层 4、镀锌钢方管; 5、其他未尽事宜详图纸、设计说明、门表及节点。	m2	51.03	468.52	23908.58	
		分部小计					370199.42	
		天棚工程						
223	011302001015	吊顶天棚	1、无机涂料2遍; 2、满刮2遍腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,挂腻子抹平; 3、12厚防水石膏板材面层 4、16mm厚石膏基高性能纤维板基层 5、60次龙骨固定,间距400,次龙骨与主龙骨连接,60主龙骨间距1200,用吊杆与钢筋吊杆联接后找平,%C8螺杆吊杆,双向中距≤1200与钢结构转换层固定; 6、按设计规范要求设置反支撑及转换层; 7、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	1319.92	209.74	276840.02	
224	011302001016	吊顶天棚(侧面)	1、无机涂料2遍; 2、满刮2遍腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,挂腻子抹平; 3、12厚防水石膏板材面层 4、16mm厚石膏基高性能纤维板基层 5、60次龙骨固定,间距400,次龙骨与主龙骨连接,60主龙骨间距1200,用吊杆与钢筋吊杆联接后找平,%C8螺杆吊杆,双向中距≤1200与钢结构转换层固定; 6、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	113.29	212.18	24037.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
225	011304001006	灯带(槽)	1、无机涂料2遍; 2、满刮2遍腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,挂腻子抹平; 3、12厚防水石膏板材面层 4、16mm厚石膏高性能纤维板基层 5、60次龙骨固定,间距400,次龙骨与主龙骨连接,60主龙骨间距1200,用吊杆与钢筋吊杆连接后找平,%C8螺杆吊杆,双向中距≤1200与钢结构转换层固定; 6、含不锈钢金属嵌条及金属装饰线等,综合计入此项报价,结算时不另行增加费用; 7、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m2	141.61	246.49	34905.45	
226	010810002006	木窗帘盒	1、无机涂料2遍; 2、满刮2遍腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,挂腻子抹平; 3、12厚防水石膏板材面层 4、16mm厚石膏高性能纤维板基层 5、窗帘盒对应龙骨; 6、含不锈钢金属嵌条及金属装饰线等,综合计入此项报价,结算时不另行增加费用; 7、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	m	198.15	76.46	15150.55	
227	011304002006	送风口、回风口(8F)	1、成品检修口、各类消防打孔,灯孔,定位配合增加费,暖通风口、风口加固费用等,综合在此项中考虑,请综合机电图纸,考虑风险费用在此项中包干 2、具体做法或未尽之处详见图纸、设计说明、节点等	项	1	7071.17	7071.17	
228	01B006	设备带	1、黑色不锈钢设备带,含相应配件含不锈钢金属嵌条及金属装饰线等,综合计入此项报价,结算时不另行增加费用; 2、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m2	155.65	200	31130	
229	011302001017	吊顶天棚(矿棉板)	1、矿棉板集成吊顶; 2、T型专用龙骨,T龙骨专用吊钩; 3、8#吊筋@900~1200 M8膨胀螺栓固定,60系主龙骨@800;50系主龙骨@400,轻钢龙骨吊顶; 4、吊顶反向支撑或钢架转换层,含不锈钢金属嵌条及金属装饰线等,综合计入此项报价,结算时不另行增加费用; 5、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	m2	172.63	164.14	28335.49	
		分部小计					417470.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
		分部小计						
		其他工程						
230	011210005008	成品隔断	1、卫生间成品隔断； 2、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	间	23	1263.9	29069.7	27876
231	011505011015	镜箱	1、镜箱含基层板、不锈钢边框； 2、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	个	6	850	5100	
232	011505011016	无障碍扶手	1、无障碍扶手，包含同个无障碍卫生间的一整套； 2、其他未尽事宜详图纸、设计说明及节点、物料清单。	间	1	950	950	
233	011505001008	洗漱台	1、石材台面，局部木饰面台面，含开孔、挡水条、水槽等费用； 2、不锈钢踢脚 3、铝板柜体，木饰面柜门，局部烤漆板柜门，15mm厚阻燃板，15mm厚防火压力板，含设计艺术字样；含柜门五金等 4、镀锌钢骨架基层； 5、其他未尽事宜详图纸、设计说明、门表及节点	m2	11.15	650	7247.5	
234	011501020013	茶水柜矮柜及吊柜	1、石材台面，局部木饰面台面，含开孔、挡水条、水槽等费用； 2、不锈钢踢脚 3、铝板柜体，木饰面柜门，局部烤漆板柜门，15mm厚阻燃板，15mm厚防火压力板，含设计艺术字样；含柜门五金等 4、镀锌钢骨架基层； 5、含LED吊柜架，含吊柜，含玻璃打餐柜； 6、其他未尽事宜详图纸、设计说明、门表及节点。	m	5.2	1500	7800	7800
		分部小计					50167.2	
		分部分项合计					15730307.4 3	1531628
1	011701006001	满堂脚手架		m2	18299.38	26.74	489325.42	
2	011704001001	超高施工增加		m2	3247.8	65.96	214224.89	
3	011703001001	垂直运输		项	1	181215.48	181215.48	
		单价措施合计					884765.79	
合计							16615073.2 2	1531628

综合单价分析表

工程名称：装修工程(01)

项目编码	011102003023	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	1176.35						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块 0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	461.7	838.87	11.41	203.44	70.97	46.17	83.89	1.14	20.34	7.1
D00005	4厚水泥胶结合层	m2	1		15					15			
综合人工工日		小计						46.17	98.89	1.14	20.34	7.1	
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								173.64					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	CT-102 800*800地砖				m2	1.02	80	81.6					
	水泥32.5级				kg	4.597	0.257	1.18					
	白水泥				kg	0.1	0.665	0.07					
	合金钢切割锯片				片	0.0025	68.6	0.17					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.026	3.79	0.1					
	4厚水泥胶结合层中的材料费				m2	1	15	15					
	其他材料费						--	0.43	--				
材料费小计						--	98.89	--					

项目编码	011102003024	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	1158.18						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块 0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	461.7	1042.87	11.41	203.44	70.97	46.17	104.29	1.14	20.34	7.1
D00005	4厚水泥胶结合层	m2	1		15					15			
综合人工工日		小计						46.17	119.29	1.14	20.34	7.1	
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								194.04					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	CT-103 750*1500地砖				m2	1.02	100	102					
	水泥32.5级				kg	4.597	0.257	1.18					

	白水泥	kg	0.1	0.665	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.026	3.79	0.1		
	4厚水泥胶结合层中的材料费	m2	1	15	15		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	119.29	--	

项目编码	011102003025	项目名称	块料楼地面		计量单位	m2	工程量	84.35					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块 0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	461.7	838.87	11.41	203.44	70.97	46.17	83.89	1.14	20.34	7.1
D00005	4厚水泥胶结合层	m2	1		15					15			
综合人工工日		小计							46.17	98.89	1.14	20.34	7.1
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								173.64					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	CT-101 600*600防滑地砖				m2	1.02	80	81.6					
	水泥32.5级				kg	4.597	0.257	1.18					
	白水泥				kg	0.1	0.665	0.07					
	合金钢切割锯片				片	0.0025	68.6	0.17					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.026	3.79	0.1					
	4厚水泥胶结合层中的材料费				m2	1	15	15					
	其他材料费						--	0.43	--				
材料费小计						--	98.89	--					

项目编码	011105006009	项目名称	金属踢脚线		计量单位	m	工程量	1211.83					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面 踢脚线	10m	0.1	92.63	276.28	2.65	40.97	14.29	9.26	27.63	0.27	4.1	1.43
综合人工工日		小计							9.26	27.63	0.27	4.1	1.43
0.065工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				42.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通木成材	m3	0.0002	1796.6	0.36			
	15mm厚阻燃板	m2	0.105	36	3.78			
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1mm	m2	0.105	218	22.89			
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05			
	铁钉70mm	kg	0.012	3.6	0.04			
	防腐油	kg	0.037	7.13	0.26			
	其他材料费				--	0.25	--	
	材料费小计				--	27.63	--	

项目编码	011108001009	项目名称	石材零星项目		计量单位	m2	工程量	14.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板零星项目	10m2	0.1	967.58	1686.1	8.74	419.82	146.45	96.76	168.61	0.87	41.98	14.65
13-111	块料面层酸洗打蜡 楼梯、台阶	10m2	0.1	88.35	5.7		37.99	13.25	8.84	0.57		3.8	1.33
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	64.13	37.22		27.58	9.62	6.41	3.72		2.76	0.96
D00005	六面防护、酸洗打蜡、磨斜边磨圆边	m2	1		60					60			
综合人工工日				小计					112.01	232.9	0.87	48.54	16.94
0.786工日				未计价材料费									
清单项目综合单价									411.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	25mm花岗岩门槛石	m2	1.02	150	153								
	白水泥	kg	0.17	0.665	0.11								
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85								
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59								
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14								
	水	m3	0.014144	3.79	0.05								
	草酸	kg	0.01	4.36	0.04								
	硬白蜡	kg	0.0265	7.29	0.19								
	煤油	kg	0.04	4.29	0.17								
	松节油	kg	0.0053	7.05	0.04								
	清油C01-1	kg	0.0053	7.57	0.04								
	石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55								
	六面防护、酸洗打蜡、磨斜边磨圆边	m2	1	60	60								

	水泥32.5级	kg	9.208	0.257	2.37		
	中砂	t	0.033509	126.29	4.23		
	901胶	kg	0.0042	1.94	0.01		
	其他材料费			--	2.52	--	
	材料费小计			--	232.9	--	

项目编码	011204003010	项目名称	块料墙面		计量单位	m2	工程量	278.6						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-84	单块面积0.18m2以上墙砖砂浆粘贴 墙面	10m2	0.1	853.58	1176.66	8.26	370.59	129.28	85.36	117.67	0.83	37.06	12.93	
综合人工工日		小计							85.36	117.67	0.83	37.06	12.93	
0.599工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								253.85						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	墙面砖600*1200浅色墙砖				m2	1.025	110	112.75						
	白水泥				kg	0.15	0.665	0.1						
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06						
	水				m3	0.012704	3.79	0.05						
	水泥32.5级				kg	6.4234	0.257	1.65						
	中砂				t	0.024165	126.29	3.05						
	901胶				kg	0.0042	1.94	0.01						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	117.67	--					

项目编码	011204003011	项目名称	块料墙面（岩板）		计量单位	m2	工程量	121.65						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	917.7	2283.69	8.26	398.16	138.89	91.77	228.37	0.83	39.82	13.89	
综合人工工日		小计							91.77	228.37	0.83	39.82	13.89	
0.644工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								374.68						
材料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

费用 明细	岩板600*1200浅色	m2	1.025	200	205			
	白水泥	kg	0.15	0.665	0.1			
	干粉型粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02			
	901胶	kg	0.0221	1.94	0.04			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06			
	水	m3	0.0118 1	3.79	0.04			
	水泥32.5级	kg	7.7594	0.257	1.99			
	中砂	t	0.0246 48	126.29	3.11			
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	228.37	--	

项目编号	011204001001	项目名称	石材墙面		计量单位	m2	工程量	811.41					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	64.13	37.22		27.58	9.62	6.41	3.72		2.76	0.96
14-136	钢骨架上干挂石材块料面板 墙面 密缝	10m2	0.1	1228.3 5	5592.9 2	21.36	537.38	187.46	122.84	559.29	2.14	53.74	18.75
综合人工工日		小计						129.25	563.01	2.14	56.5	19.71	
0.907工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								770.61					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	石材防护剂(水性)				kg	0.18	19.72	3.55					
	25mm奥特曼大理石				m2	1.02	500	510					
	不锈钢连接件				套	4.5	3.86	17.37					
	合金钢切割锯片				片	0.026	68.6	1.78					
	镀锌连接铁件				kg	2.6	7.03	18.28					
	不锈钢六角螺栓M10×40				套	4.5	1.63	7.34					
	干挂云石胶(AB胶)				kg	0.024	9.86	0.24					
	其他材料费						--	4.45	--				
	材料费小计						--	563.01	--				

项目编号	011407001009	项目名称	墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	1179.23					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通17- 补21	夹板面 批腻子 二遍、刷乳胶漆 二遍	10m2	0.1	143.21	43.37		61.58	21.48	14.32	4.34		6.16	2.15

综合人工工日	小计	14.32	4.34		6.16	2.15		
0.1005工日	未计价材料费							
清单项目综合单价				26.97				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	大白粉	kg	0.767	0.73	0.56			
	羧甲基纤维素	kg	0.022	4.4	0.1			
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.077	4.29	0.33			
	无机涂料	kg	0.28	11.5	3.22			
	其他材料费				--	0.13	--	
	材料费小计				--	4.34	--	

项目编码	011407001010	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	561.47						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通17-补21	夹板面 批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.1	143.21	55.97		61.58	21.48	14.32	5.6		6.16	2.15
综合人工工日		小计		14.32		5.6		6.16		2.15			
0.1005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				28.23									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	大白粉	kg	0.767	0.73	0.56								
	羧甲基纤维素	kg	0.022	4.4	0.1								
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.077	4.29	0.33								
	水性釉面涂料	kg	0.28	16	4.48								
	其他材料费				--	0.13	--						
	材料费小计				--	5.6	--						

项目编码	011210002008	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	593.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	129.68	458.82	6.45	58.54	20.42	12.97	45.88	0.65	5.85	2.04
14-215	石膏板墙面	10m2	0.2	173.85	133.71		74.76	26.08	34.77	26.74		14.95	5.22
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.05	7.13	2.73		3.07	1.07	0.36	0.14		0.15	0.05
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	2.2		15.32	5.34	3.56	0.22		1.53	0.53

通17-补21	夹板面 批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.2	143.21	43.37		61.58	21.48	28.64	8.67		12.32	4.3	
14-216	墙、柱梁面各种面层 超细玻璃棉	10m2	0.1	104.03	117.3		44.73	15.6	10.4	11.73		4.47	1.56	
综合人工工日		小计							90.7	93.38	0.65	39.27	13.7	
0.6365工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									237.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	U型轻钢龙骨38×25					m	1.414	9.43	13.33					
	U型轻钢龙骨75×40					m	2.756	8.58	23.65					
	膨胀螺栓M8×80					套	2.5	0.51	1.28					
	U型轻钢龙骨75×50					m	0.707	9.43	6.67					
	射钉					百个	0.015	18.01	0.27					
	橡皮垫圈					百个	0.025	25.73	0.64					
	铝拉铆钉LD-1					十个	0.18	0.26	0.05					
	12厚石膏板					m2	2.2	10.65	23.43					
	自攻螺钉M5×25~30					十个	6.9	0.48	3.31					
	自粘胶带					m	0.51	0.1286	0.07					
	密封油膏					kg	0.0035	5.57	0.02					
	红丹防锈漆					kg	0.02	10.65	0.21					
	大白粉					kg	1.534	0.73	1.12					
	羧甲基纤维素					kg	0.044	4.4	0.19					
	聚醋酸乙烯乳液					kg	0.154	4.29	0.66					
	无机涂料					kg	0.56	11.5	6.44					
	超细玻璃棉厚100mm					m2	1.05	11.15	11.71					
	铁钉70mm					kg	0.006	3.6	0.02					
	其他材料费							--	0.31	--				
材料费小计							--	93.38	--					

项目编号	011207001008	项目名称	墙面装饰板		计量单位	m2	工程量	234.08					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	169.58	474.23	0.21	73.01	25.47	16.96	47.42	0.02	7.3	2.55
14-183	钢骨架安装	t	0.012	974.7	165.01	40.21	436.41	152.24	11.7	1.98	0.48	5.24	1.83
14-197	成品多层木质饰面板 安装墙面	10m2	0.1	803.7	2675.96	6.25	348.28	121.49	80.37	267.6	0.63	34.83	12.15
综合人工工日		小计							109.03	317	1.13	47.37	16.53
0.7651工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				491.06			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	阻燃板18mm	m2	1.05	45	47.25		
	铁钉70mm	kg	0.068	3.6	0.24		
	电焊条J422	kg	0.0288	4.97	0.14		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.136	0.86	1.84		
	成品多层木质装饰面板	m2	1.01	260	262.6		
	自攻螺钉M5×25~30	十个	0.66	0.48	0.32		
	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶	L	0.1164	12.06	1.4		
	其他材料费				--	0.11	--
材料费小计				--	317	--	

项目编码	011207001009	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	276						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	3450.17	121.88	394.32	137.55	79.52	345.02	12.19	39.43	13.76
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3550.5	177.93	891.47	310.98	37.91	71.01	3.56	17.83	6.22
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	40.21	436.41	152.24	19.49	3.3	0.8	8.73	3.04
综合人工工日		小计							136.92	419.33	16.55	65.99	23.02
0.9608工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								661.81					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	铝单板3mm	m2	1.02	300	306								
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62								
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6								
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31								
	铝合金型材	kg	0.26	21.44	5.57								
	硅酮密封胶	L	0.2289	17.74	4.06								
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28								
	岩棉	m2	0.091	55	5.01								
	自攻螺钉M5×25~30	十个	2.25	0.48	1.08								
	型钢	t	0.021	3176.22	66.7								
	电焊条J422	kg	0.408	4.97	2.03								
	氧气	m3	0.3	2.4	0.72								
乙炔气	m3	0.06	9.16	0.55									

防锈漆	kg	0.093	10.65	0.99		
油漆溶剂油	kg	0.0096	2.64	0.03		
膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
其他材料费			--	0.72	--	
材料费小计			--	419.33	--	

项目编码	011207001010	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	82.64						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3550.5	177.93	891.47	310.98	37.91	71.01	3.56	17.83	6.22
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	40.21	436.41	152.24	19.49	3.3	0.8	8.73	3.04
14-199	不锈钢镜面面板墙面	10m2	0.1	229.43	6158.05		98.65	34.41	22.94	615.81		9.87	3.44
综合人工工日		小计							80.34	690.12	4.36	36.43	12.7
0.5638工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								823.95					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢			t	0.021	3176.22	66.7		
	电焊条J422			kg	0.408	4.97	2.03		
	氧气			m3	0.3	2.4	0.72		
	乙炔气			m3	0.06	9.16	0.55		
	防锈漆			kg	0.093	10.65	0.99		
	油漆溶剂油			kg	0.0096	2.64	0.03		
	膨胀螺栓M12×110			套	3.56	0.86	3.06		
	50mm厚仿铜不锈钢造型饰面			m2	1.02	600	612		
	万能胶			kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶			L	0.1164	12.06	1.4		
	其他材料费					--	0.24	--	
	材料费小计					--	690.12	--	

项目编码	011408001002	项目名称	墙纸裱糊	计量单位	m2	工程量	70.84						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-240	贴墙纸 墙面对花	10m2	0.1	209.48	934.14		90.08	31.42	20.95	93.41		9.01	3.14
综合人工工日		小计							20.95	93.41		9.01	3.14
0.147工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				126.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	墙纸中档	m2	1.158	80	92.64			
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.125	4.29	0.54			
	大白粉	kg	0.12	0.73	0.09			
	羧甲基纤维素	kg	0.015	4.4	0.07			
	其他材料费				--	0.07	--	
	材料费小计				--	93.41	--	

项目编码	010808004009	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	136.08						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	169.58	211.73	0.21	73.01	25.47	16.96	21.17	0.02	7.3	2.55
16-54	门窗框包不锈钢板 门框细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	940.5	2704.49	9.27	408.4	142.47	94.05	270.45	0.93	40.84	14.25
综合人工工日		小计						111.01	291.62	0.95	48.14	16.8	
0.779工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				468.52									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	16mm厚石膏基高性能纤维板	m2	1.05	20	21								
	铁钉70mm	kg	0.068	3.6	0.24								
	不锈钢镜面板	m2	1.101	208	229.01								
	阻燃板12mm	m2	1.028	25	25.7								
	普通木成材	m3	0.0015	1796.6	2.69								
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77								
	玻璃胶	L	0.17	12.06	2.05								
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4								
	其他材料费				--	1.76	--						
	材料费小计				--	291.62	--						

项目编码	011302001025	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	1567.33						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 吊筋规格 φ8mm H=750mm	10m2	0.1		39.37	9.03	3.88	1.35		3.94	0.9	0.39	0.14

15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400mm×600mm 复杂	10m2	0.1	299.25	318.77	2.91	129.93	45.32	29.93	31.88	0.29	12.99	4.53	
盐补 15-7	天棚细木工板基层 平面 钉在龙骨上	10m2	0.1	203.78	211.22	0.55	87.86	30.65	20.38	21.12	0.06	8.79	3.07	
15-45	纸面石膏板天棚 面层 安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	159.6	126.12		68.63	23.94	15.96	12.61		6.86	2.39	
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.05	7.13	2.73		3.07	1.07	0.36	0.14		0.15	0.05	
17-173	板面钉眼封点防 锈漆	10m2	0.1	35.63	2.2		15.32	5.34	3.56	0.22		1.53	0.53	
通17- 补21	夹板面 批腻子 二遍、刷乳胶漆 二遍	10m2	0.1	143.21	43.37		61.58	21.48	14.32	4.34		6.16	2.15	
综合人工工日		小计							84.51	74.25	1.25	36.87	12.86	
0.593工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									209.74					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	圆钢					kg	0.393	3.45	1.36					
	等边角钢L 40×4					kg	0.16	3.28	0.52					
	膨胀螺栓M10×110					套	1.326	0.69	0.91					
	螺杆L=250 φ8					根	1.326	0.3	0.4					
	双螺母双垫片 φ8					副	1.326	0.51	0.68					
	普通木成材					m3	0.0007	1796.6	1.26					
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5					m	0.34	2.49	0.85					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	2.136	2.49	5.32					
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2					m	1.864	5.57	10.38					
	轻钢龙骨主接件					只	1	0.51	0.51					
	轻钢龙骨次接件					只	1.2	0.6	0.72					
	轻钢龙骨小接件					只	0.13	0.26	0.03					
	小龙骨垂直吊件					只	1.25	0.34	0.43					
	小龙骨平面连接件					只	1.25	0.51	0.64					
	中龙骨横撑					m	2.058	3	6.17					
	中龙骨垂直吊件					只	3.3	0.39	1.29					
	中龙骨平面连接件					只	5.81	0.43	2.5					
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45					只	2	0.43	0.86					
	边龙骨横撑					m	0.202	2.57	0.52					
16mm厚石膏基高性能纤维板					m2	1.05	20	21						
铁钉70mm					kg	0.034	3.6	0.12						
12厚石膏板					m2	1.1	10.65	11.72						
自攻螺钉M4×15					十个	3.45	0.26	0.9						

自粘胶带	m	0.51	0.1286	0.07		
密封油膏	kg	0.0035	5.57	0.02		
红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
大白粉	kg	0.767	0.73	0.56		
羧甲基纤维素	kg	0.022	4.4	0.1		
聚醋酸乙烯乳液	kg	0.077	4.29	0.33		
无机涂料	kg	0.28	11.5	3.22		
其他材料费			--	0.65	--	
材料费小计			--	74.25	--	

项目编号	011302001026	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	110.12
------	--------------	------	------	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 吊筋规格 ϕ 8mm H=750mm	10m2	0.1		39.37	9.03	3.88	1.35		3.94	0.9	0.39	0.14
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400mm \times 600mm 复杂	10m2	0.1	299.25	318.77	2.91	129.93	45.32	29.93	31.88	0.29	12.99	4.53
15-69	金属饰面板 贴在基层板底	10m2	0.1	390.45	2629.45		167.89	58.57	39.05	262.95		16.79	5.86
综合人工工日				小计					68.98	298.77	1.19	30.17	10.53
0.484工日				未计价材料费									

清单项目综合单价

409.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		圆钢	kg	0.393	3.45	1.36		
	等边角钢L40 \times 4	kg	0.16	3.28	0.52			
	膨胀螺栓M10 \times 110	套	1.326	0.69	0.91			
	螺杆L=250 ϕ 8	根	1.326	0.3	0.4			
	双螺母双垫片 ϕ 8	副	1.326	0.51	0.68			
	普通木成材	m3	0.0007	1796.6	1.26			
	轻钢龙骨(小)25 \times 20 \times 0.5	m	0.34	2.49	0.85			
	轻钢龙骨(中)50 \times 20 \times 0.5	m	2.136	2.49	5.32			
	轻钢龙骨(大)50 \times 15 \times 1.2	m	1.864	5.57	10.38			
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51			
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72			
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03			
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43			
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64			
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17			

中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
2.5mm米色铝板	m2	1.05	225	236.25		
16mm厚石膏基高性能纤维板基层	m2	1.05	20	21		
万能胶	kg	0.326	17.15	5.59		
铁钉70mm	kg	0.029	3.6	0.1		
其他材料费			--	0.48	--	
材料费小计			--	298.77	--	

项目编号	011302001027	项目名称	吊顶天棚(侧面)		计量单位	m2	工程量	76.91					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm复杂	10m2	0.1	299.25	318.77	2.91	129.93	45.32	29.93	31.88	0.29	12.99	4.53
盐补15-8	天棚细木工板基层凹凸钉在龙骨上	10m2	0.1	223.73	211.22	0.69	96.5	33.66	22.37	21.12	0.07	9.65	3.37
15-46	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上凹凸	10m2	0.1	190.95	123		82.11	28.64	19.1	12.3		8.21	2.86
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.05	7.13	2.73		3.07	1.07	0.36	0.14		0.15	0.05
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	2.2		15.32	5.34	3.56	0.22		1.53	0.53
通17-补21	夹板面批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.1	143.21	43.37		61.58	21.48	14.32	4.34		6.16	2.15
综合人工工日				小计					89.64	70	0.36	38.69	13.49
0.629工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								212.18					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0007	1796.6	1.26		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.49	0.85		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	2.49	5.32		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	5.57	10.38		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		

小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
16mm厚石膏基高性能纤维板	m2	1.05	20	21		
铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.15	9.76	11.22		
自攻螺钉M4×15	十个	4.14	0.26	1.08		
自粘胶带	m	0.51	0.1286	0.07		
密封油膏	kg	0.0035	5.57	0.02		
红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
大白粉	kg	0.767	0.73	0.56		
羧甲基纤维素	kg	0.022	4.4	0.1		
聚醋酸乙烯乳液	kg	0.077	4.29	0.33		
无机涂料	kg	0.28	11.5	3.22		
其他材料费			--	0.59	--	
材料费小计			--	70	--	

项目编号	011304001009	项目名称	灯带(槽)		计量单位	m2	工程量	96.14					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.4	225.15	169.52	4.56	98.78	34.46	90.06	67.81	1.82	39.51	13.78
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.05	7.13	2.73		3.07	1.07	0.36	0.14		0.15	0.05
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	2.2		15.32	5.34	3.56	0.22		1.53	0.53
通17-补21	夹板面批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.1	143.21	43.37		61.58	21.48	14.32	4.34		6.16	2.15
综合人工工日		小计							108.3	72.51	1.82	47.35	16.51
0.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								246.49					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	16mm厚石膏基高性能纤维板				m2	2.048	20	40.96					
	12厚石膏板				m2	2.048	10.65	21.81					
	自攻螺钉M4×15				十个	13.8	0.26	3.59					
	自粘胶带				m	0.51	0.1286	0.07					
密封油膏				kg	0.0035	5.57	0.02						

红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
大白粉	kg	0.767	0.73	0.56		
羧甲基纤维素	kg	0.022	4.4	0.1		
聚醋酸乙烯乳液	kg	0.077	4.29	0.33		
无机涂料	kg	0.28	11.5	3.22		
其他材料费			--	1.64	--	
材料费小计			--	72.51	--	

项目编码	010810002009	项目名称	木窗帘盒		计量单位	m	工程量	336.55					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-67	明窗帘盒 细木工板、纸面石膏板、普通切片板	100m	0.01	1731.38	2634.65	3.14	745.84	260.18	17.31	26.35	0.03	7.46	2.6
通17-补21	夹板面 批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.06	143.21	43.37		61.58	21.48	8.59	2.6		3.69	1.29
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.05	7.13	2.73		3.07	1.07	0.36	0.14		0.15	0.05
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	2.2		15.32	5.34	3.56	0.22		1.53	0.53
综合人工工日		小计							29.82	29.31	0.03	12.83	4.47
0.2093工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								76.46			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通木成材				m3	0.00036	1796.6	0.65			
	16mm厚石膏基高性能纤维板				m2	0.525	20	10.5			
	普通切片板				m2	0.315	31.23	9.84			
	万能胶				kg	0.135	17.15	2.32			
	12厚石膏板				m2	0.21	10.65	2.24			
	自攻螺钉M4×15				十个	1.725	0.26	0.45			
	大白粉				kg	0.4602	0.73	0.34			
	羧甲基纤维素				kg	0.0132	4.4	0.06			
	聚醋酸乙烯乳液				kg	0.0462	4.29	0.2			
	无机涂料				kg	0.168	11.5	1.93			
	自粘胶带				m	0.51	0.1286	0.07			
	密封油膏				kg	0.0035	5.57	0.02			
	红丹防锈漆				kg	0.02	10.65	0.21			
	其他材料费							--	0.48	--	
材料费小计							--	29.31	--		

项目编号	011302002006	项目名称	格栅吊顶		计量单位	m2	工程量	408.73					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm复杂	10m2	0.1	299.25	318.77	2.91	129.93	45.32	29.93	31.88	0.29	12.99	4.53
盐补15-3	方格铝格栅100×100	10m2	0.1	263.63	2360.41	23.93	123.65	43.13	26.36	236.04	2.39	12.37	4.31
通17-补21	夹板面 批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.1	143.21	43.37		61.58	21.48	14.32	4.34		6.16	2.15
综合人工工日		小计							70.61	272.26	2.68	31.52	10.99
0.4955工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								388.06					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通木成材				m3	0.0007	1796.6	1.26					
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5				m	0.34	2.49	0.85					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	2.136	2.49	5.32					
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2				m	2.952	5.57	16.44					
	轻钢龙骨主接件				只	2.326	0.51	1.19					
	轻钢龙骨次接件				只	1.2	0.6	0.72					
	轻钢龙骨小接件				只	0.13	0.26	0.03					
	小龙骨垂直吊件				只	1.25	0.34	0.43					
	小龙骨平面连接件				只	1.25	0.51	0.64					
	中龙骨横撑				m	2.058	3	6.17					
	中龙骨垂直吊件				只	3.3	0.39	1.29					
	中龙骨平面连接件				只	5.81	0.43	2.5					
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45				只	3.326	0.43	1.43					
	边龙骨横撑				m	0.202	2.57	0.52					
	角铝L 25×25×1				m	0.95	5.15	4.89					
	射弹钉				套	0.77	1.29	0.99					
	弹簧片				只	1.29	0.3	0.39					
	铝格栅				m2	1.11	200	222					
	大白粉				kg	0.767	0.73	0.56					
	羧甲基纤维素				kg	0.022	4.4	0.1					
聚醋酸乙烯乳液				kg	0.077	4.29	0.33						
无机涂料				kg	0.28	11.5	3.22						
其他材料费							--	0.99	--				
材料费小计							--	272.26	--				

项目编码	011304002009	项目名称	送风口、回风口(1F)	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目成品检修孔	10个	4.5	256.5	682.34	10.26	114.71	40.01	1154.25	3070.53	46.17	516.2	180.05
18-62	天棚面零星项目格式灯孔	10个	12	96.9	38.53		41.67	14.54	1162.8	462.36		500.04	174.48
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	12	24.23	6.01		10.42	3.63	290.76	72.12		125.04	43.56
综合人工工日		小计						2607.81	3605.01	46.17	1141.28	398.09	
18.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								7798.36					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	219.225	2.49	545.87						
	铝合金检修口(成品)450×450			个	45.45	60	2727						
	其他材料费					--	332.14	--					
	材料费小计					--	3605.01	--					

项目编码	01B009	项目名称	设备带	计量单位	m2	工程量	173.11						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	设备带	m2	1		200					200			
综合人工工日		小计							200				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								200					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	设备带			m2	1	200	200						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	200	--					

项目编码	011302001028	项目名称	吊顶天棚(矿棉板)	计量单位	m2	工程量	574.11						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

15-57	矿棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	132.53	682.5		56.99	19.88	13.25	68.25		5.7	1.99
15-34	天棚吊筋 吊筋 规格 φ8mm H=750mm	10m2	0.1		39.37	9.03	3.88	1.35		3.94	0.9	0.39	0.14
15-19	装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格 600mm×600mm 简单	10m2	0.1	250.8	297.19	1.45	108.47	37.84	25.08	29.72	0.15	10.85	3.78
综合人工工日		小计							38.33	101.91	1.05	16.94	5.91
0.269工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									164.14				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	矿棉板600×600×12						m2	1.05	65	68.25			
	圆钢						kg	0.393	3.45	1.36			
	等边角钢L40×4						kg	0.16	3.28	0.52			
	膨胀螺栓M10×110						套	1.326	0.69	0.91			
	螺杆L=250 φ8						根	1.326	0.3	0.4			
	双螺母双垫片 φ8						副	1.326	0.51	0.68			
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2						m	1.337	5.57	7.45			
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45						只	1.5	0.43	0.65			
	角铝L25×25×1						m	0.646	5.15	3.33			
	铝合金T型主龙骨						m	1.894	4.72	8.94			
	铝合金T型副龙骨						m	1.82	3.86	7.03			
	铝合金T型龙骨主接件						只	0.6	0.94	0.56			
	铝合金T型龙骨次接件						只	0.3	0.64	0.19			
	铝合金T型龙骨挂件						个	2.3	0.51	1.17			
	其他材料费								--	0.47	--		
材料费小计								--	101.91	--			

项目编号	010802001008	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	21.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-36	地弹门 断桥隔热铝型材	10m2	0.1	1567.5	7802.33	19.96	682.61	238.12	156.75	780.23	2	68.26	23.81
综合人工工日		小计						156.75	780.23	2	68.26	23.81	
1.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1031.05					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	断桥隔热铝合金型材						kg	9.228	20.15	185.94			

细	断桥隔热玻璃门	m2	0.95	600	570			
	密封毛条	m	1.526	1.72	2.62			
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75			
	硅酮密封胶	L	0.145	17.74	2.57			
	塑料胀管螺钉	套	11.8	0.09	1.06			
	自攻螺钉M4×15	十个	1.04	0.26	0.27			
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.03	0.26	0.01			
	镀锌铁脚	个	5.9	1.46	8.61			
	其他材料费				--	2.4	--	
	材料费小计				--	780.23	--	

项目编码	011102003027	项目名称	块料楼地面(暂定工程量)	计量单位	m2	工程量	700
------	--------------	------	--------------	------	----	-----	-----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	461.7	838.87	11.41	203.44	70.97	46.17	83.89	1.14	20.34	7.1
D00005	4厚水泥胶结合层	m2	1		15					15			
综合人工工日		小计							46.17	98.89	1.14	20.34	7.1
0.324工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

173.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		CT-102 800*800地砖		m2	1.02	80	81.6	
	水泥32.5级		kg	4.597	0.257	1.18		
	白水泥		kg	0.1	0.665	0.07		
	合金钢切割锯片		片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑		m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头		kg	0.01	5.57	0.06		
	水		m3	0.026	3.79	0.1		
	4厚水泥胶结合层中的材料费		m2	1	15	15		
	其他材料费				--	0.43	--	
	材料费小计				--	98.89	--	

项目编码	011105006010	项目名称	金属踢脚线(暂定工程量)	计量单位	m	工程量	2016.67
------	--------------	------	--------------	------	---	-----	---------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	92.63	276.28	2.65	40.97	14.29	9.26	27.63	0.27	4.1	1.43
综合人工工日		小计							9.26	27.63	0.27	4.1	1.43
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通木成材					m3	0.0002	1796.6	0.36				
	15mm厚阻燃板					m2	0.105	36	3.78				
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1mm					m2	0.105	218	22.89				
	万能胶					kg	0.0032	17.15	0.05				
	铁钉70mm					kg	0.012	3.6	0.04				
	防腐油					kg	0.037	7.13	0.26				
	其他材料费							--	0.25	--			
材料费小计							--	27.63	--				

项目编号	011407001011	项目名称	墙面喷刷涂料(暂定工程量)	计量单位	m2	工程量	708						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通17-补7	内墙面在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各二遍	10m2	0.1	156.04	49.09		67.1	23.41	15.6	4.91		6.71	2.34
综合人工工日		小计						15.6	4.91		6.71	2.34	
0.1095工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								29.56					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	石膏粉325目					kg	0.058	0.36	0.02				
	白水泥					kg	0.482	0.665	0.32				
	无机涂料					kg	0.343	11.5	3.94				
	大白粉					kg	0.058	0.73	0.04				
	901胶					kg	0.232	1.94	0.45				
	其他材料费							--	0.14	--			
	材料费小计							--	4.91	--			

项目编号	011207001011	项目名称	墙面装饰板(暂定工程量)	计量单位	m2	工程量	162.08						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	169.58	474.23	0.21	44.15	20.37	16.96	47.42	0.02	4.42	2.04
14-183	钢骨架安装	t	0.012	974.7	165.01	46.21	265.44	122.51	11.7	1.98	0.55	3.19	1.47
14-197	成品多层木质饰面板 安装墙面	10m2	0.1	803.7	2701.85	6.44	210.64	97.22	80.37	270.19	0.64	21.06	9.72
综合人工工日		小计							109.03	319.59	1.21	28.67	13.23
0.7651工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									471.73				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	阻燃板18mm					m2	1.05	45	47.25				
	铁钉70mm					kg	0.068	3.6	0.24				
	电焊条J422					kg	0.0288	4.97	0.14				
	膨胀螺栓M12×110					套	2.136	0.86	1.84				
	成品多层木质装饰面板					m2	1.01	260	262.6				
	自攻螺钉M5×25~30					十个	0.66	0.48	0.32				
	成品装饰板配套挂件					只	6.6	0.47	3.1				
	玻璃胶					L	0.1164	34.3	3.99				
	其他材料费							--	0.11		--		
	材料费小计							--	319.59		--		

项目编码	011207001016	项目名称	造型台（暂定工程量）	计量单位	m2	工程量	200						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	造型台	m2	1		1000					1000			
综合人工工日		小计							1000				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1000					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	造型台					m2	1				1000	1000	
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--			--	1000	

项目编码	011207001015	项目名称	造型墙（暂定工程量）	计量单位	m2	工程量	306.11						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	造型墙	m2	1		1000					1000			
综合人工工日		小计							1000				

工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					1000				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	造型墙			m2	1			1000	1000
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--		--	1000

项目编码	011207001014	项目名称	造型墙弧形(暂定工程量)		计量单位	m2	工程量	186.32						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00005	造型墙弧形	m2	1		1200						1200			
综合人工工日		小计								1200				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价					1200									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	造型墙弧形			m2	1			1200	1200					
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--		--	1200					

项目编码	011207001012	项目名称	墙面装饰板(暂定工程量)		计量单位	m2	工程量	276						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-162	铝板幕墙 铝单 板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	3516.5 4	147.11	244.99	113.07	79.52	351.65	14.71	24.5	11.31	
综合人工工日		小计								79.52	351.65	14.71	24.5	11.31
0.558工日		未计价材料费												
清单项目综合单价					481.69									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	铝单板3mm			m2	1.02	300	306							
	带母不锈钢螺栓M12×45			套	1.3286	1.97	2.62							
	不锈钢螺栓M12×110			套	1.3286	1.96	2.6							
	镀锌连接铁件			kg	2.0361	7.03	14.31							
	热镀锌方管骨架			kg	0.26	21.44	5.57							
	硅酮密封胶			L	0.2289	68.6	15.7							
	泡沫条			m	2.5439	1.29	3.28							

	自攻螺钉M5×25~30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	351.65	--	

项目编码	011207001013	项目名称	墙面装饰板(暂定工程量)	计量单位	m2	工程量	140
------	--------------	------	--------------	------	----	-----	-----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	5151.11	208.63	547.01	252.47	37.91	103.02	4.17	10.94	5.05
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	265.44	122.51	19.49	3.3	0.92	5.31	2.45
14-199	不锈钢镜面面板墙面	10m2	0.1	229.43	2287.54		59.65	27.53	22.94	228.75		5.97	2.75
综合人工工日		小计							80.34	335.07	5.09	22.22	10.25
0.5638工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								452.97					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢			t	0.021	4676.22	98.2		
	电焊条J422			kg	0.408	4.97	2.03		
	氧气			m3	0.3	2.83	0.85		
	乙炔气			m3	0.06	14.05	0.84		
	防锈漆			kg	0.093	10.65	0.99		
	油漆溶剂油			kg	0.0096	12.01	0.12		
	膨胀螺栓M12×110			套	3.56	0.86	3.06		
	墙面镜面不锈钢板			m2	1.02	218	222.36		
	万能胶			kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶			L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费						--	0.23	--
材料费小计						--	335.07	--	

项目编码	011302002007	项目名称	格栅吊顶(暂定工程量)	计量单位	m2	工程量	450.65
------	--------------	------	-------------	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm复杂	10m2	0.1	299.25	318.77	2.91	129.93	45.32	29.93	31.88	0.29	12.99	4.53
盐补15-3	方格铝格栅100×100	10m2	0.1	263.63	3470.41	23.93	123.65	43.13	26.36	347.04	2.39	12.37	4.31

通17-补21	夹板面 批腻子 二遍、刷乳胶漆 二遍	10m2	0.1	143.21	43.37		61.58	21.48	14.32	4.34		6.16	2.15	
综合人工工日		小计							70.61	383.26	2.68	31.52	10.99	
0.4955工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									499.06					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	普通木成材					m3	0.0007	1796.6	1.26					
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5					m	0.34	2.49	0.85					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	2.136	2.49	5.32					
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2					m	2.952	5.57	16.44					
	轻钢龙骨主接件					只	2.326	0.51	1.19					
	轻钢龙骨次接件					只	1.2	0.6	0.72					
	轻钢龙骨小接件					只	0.13	0.26	0.03					
	小龙骨垂直吊件					只	1.25	0.34	0.43					
	小龙骨平面连接件					只	1.25	0.51	0.64					
	中龙骨横撑					m	2.058	3	6.17					
	中龙骨垂直吊件					只	3.3	0.39	1.29					
	中龙骨平面连接件					只	5.81	0.43	2.5					
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45					只	3.326	0.43	1.43					
	边龙骨横撑					m	0.202	2.57	0.52					
	角铝L 25×25×1					m	0.95	5.15	4.89					
	射弹钉					套	0.77	1.29	0.99					
	弹簧片					只	1.29	0.3	0.39					
	铝格栅 展厅暂定					m2	1.11	300	333					
	大白粉					kg	0.767	0.73	0.56					
羧甲基纤维素					kg	0.022	4.4	0.1						
聚醋酸乙烯乳液					kg	0.077	4.29	0.33						
无机涂料					kg	0.28	11.5	3.22						
其他材料费							--	0.99	--					
材料费小计							--	383.26	--					

项目编号	011302001030	项目名称	吊顶天棚(暂定工程量)	计量单位	m2	工程量	150						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 吊筋 规格 φ8mm H=750mm	10m2	0.1		39.37	9.08	2.36	1.09		3.94	0.91	0.24	0.11

15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400mm×600mm 复杂	10m2	0.1	299.25	337.95	2.91	78.56	36.26	29.93	33.8	0.29	7.86	3.63	
盐补 15-8	天棚细木工板基层 凹凸钉在龙骨上	10m2	0.1	223.73	211.22	0.69	96.5	33.66	22.37	21.12	0.07	9.65	3.37	
15-46	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上凹凸	10m2	0.1	190.95	123		82.11	28.64	19.1	12.3		8.21	2.86	
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.05	7.13	2.73		1.85	0.86	0.36	0.14		0.09	0.04	
17-173	板面钉眼封点防 锈漆	10m2	0.1	35.63	2.64		9.26	4.28	3.56	0.26		0.93	0.43	
17- 182- [17- 185]	夹板面批腻子 二遍、刷乳胶漆 二遍	10m2	0.1	188.1	44.07		80.88	28.22	18.81	4.41		8.09	2.82	
综合人工工日		小计							94.13	75.97	1.27	35.07	13.26	
0.6605工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									219.7					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	圆钢				kg	0.393	3.45	1.36						
	等边角钢L 40×4				kg	0.16	3.2827	0.53						
	膨胀螺栓M10×110				套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 φ8				根	1.326	0.3	0.4						
	双螺母双垫片 φ8				副	1.326	0.51	0.68						
	普通木成材				m3	0.0007	1796.6	1.26						
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5				m	0.34	2.23	0.76						
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	2.136	3.43	7.33						
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2				m	1.864	5.57	10.38						
	轻钢龙骨主接件				只	1	0.51	0.51						
	轻钢龙骨次接件				只	1.2	0.6	0.72						
	轻钢龙骨小接件				只	0.13	0.26	0.03						
	小龙骨垂直吊件				只	1.25	0.34	0.43						
	小龙骨平面连接件				只	1.25	0.51	0.64						
	中龙骨横撑				m	2.058	3	6.17						
	中龙骨垂直吊件				只	3.3	0.39	1.29						
	中龙骨平面连接件				只	5.81	0.43	2.5						
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45				只	2	0.43	0.86						
	边龙骨横撑				m	0.202	2.57	0.52						
16mm厚石膏基高性能纤维板 δ 16mm				m2	1.05	20	21							
铁钉70mm				kg	0.034	3.6	0.12							
纸面石膏板1200×3000×12防水				m2	1.15	9.76	11.22							
自攻螺钉M4×15				十个	4.14	0.26	1.08							

自粘胶带	m	0.51	0.1286	0.07		
密封油膏	kg	0.0035	5.57	0.02		
红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
内墙乳胶漆	kg	0.28	10.29	2.88		
羧甲基纤维素	kg	0.032	4.4	0.14		
聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
其他材料费			--	0.63	--	
材料费小计			--	75.97	--	

项目编号	011302001031	项目名称	吊顶天棚(侧面)(暂定工程量)	计量单位	m2	工程量	49.02
------	--------------	------	-----------------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm复杂	10m2	0.1	299.25	337.95	2.91	78.56	36.26	29.93	33.8	0.29	7.86	3.63
盐补15-8	天棚细木工板基层凹凸钉在龙骨上	10m2	0.1	223.73	211.22	0.69	96.5	33.66	22.37	21.12	0.07	9.65	3.37
15-46	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上凹凸	10m2	0.1	190.95	123		49.65	22.91	19.1	12.3		4.97	2.29
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.05	7.13	2.73		1.85	0.86	0.36	0.14		0.09	0.04
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	2.64		9.26	4.28	3.56	0.26		0.93	0.43
17-182-[17-185]	夹板面批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.1	188.1	44.07		80.88	28.22	18.81	4.41		8.09	2.82
综合人工工日		小计							94.13	72.03	0.36	31.59	12.58
0.6605工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								210.69					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材			m3	0.0007	1796.6	1.26		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5			m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	2.136	3.43	7.33		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.864	5.57	10.38		
	轻钢龙骨主接件			只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件			只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件			只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件			只	1.25	0.34	0.43		

小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
16mm厚石膏基高性能纤维板 δ 16mm	m2	1.05	20	21		
铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
纸面石膏板1200×3000×12防水	m2	1.15	9.76	11.22		
自攻螺钉M4×15	十个	4.14	0.26	1.08		
自粘胶带	m	0.51	0.1286	0.07		
密封油膏	kg	0.0035	5.57	0.02		
红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
内墙乳胶漆	kg	0.28	10.29	2.88		
羧甲基纤维素	kg	0.032	4.4	0.14		
聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
其他材料费			--	0.57	--	
材料费小计			--	72.03	--	

项目编号	011302001032	项目名称	吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	100					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 吊筋规格 φ8mm H=750mm	10m2	0.1		39.37	9.03	3.88	1.35		3.94	0.9	0.39	0.14
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400mm×600mm 复杂	10m2	0.1	299.25	318.77	2.91	129.93	45.32	29.93	31.88	0.29	12.99	4.53
15-69	金属饰面板 贴在基层板底	10m2	0.1	390.45	2629.45		167.89	58.57	39.05	262.95		16.79	5.86
综合人工工日				小计					68.98	298.77	1.19	30.17	10.53
0.484工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								409.64					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	圆钢			kg	0.393	3.45	1.36						
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	3.28	0.52						
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 φ8			根	1.326	0.3	0.4						
双螺母双垫片 φ8			副	1.326	0.51	0.68							

普通木成材	m3	0.0007	1796.6	1.26		
轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.49	0.85		
轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	2.49	5.32		
轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	5.57	10.38		
轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
铝方板	m2	1.05	225	236.25		
16mm厚石膏基高性能纤维板基层	m2	1.05	20	21		
万能胶	kg	0.326	17.15	5.59		
铁钉70mm	kg	0.029	3.6	0.1		
其他材料费			--	0.48	--	
材料费小计			--	298.77	--	

项目编码	011304001010	项目名称	灯带(槽)(暂定工程量)	计量单位	m2	工程量	61.28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.4	225.15	169.52	4.56	59.72	27.57	90.06	67.81	1.82	23.89	11.03
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.05	7.13	2.73		1.85	0.86	0.36	0.14		0.09	0.04
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	2.64		9.26	4.28	3.56	0.26		0.93	0.43
17-182-[17-185]	夹板面批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.1	188.1	44.07		80.88	28.22	18.81	4.41		8.09	2.82
综合人工工日		小计							112.79	72.62	1.82	33	14.32
0.7915工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								234.55					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	16mm厚石膏基高性能纤维板			m2	2.048	20	40.96						
	12厚石膏板			m2	2.048	10.65	21.81						
	自攻螺钉M4×15			十个	13.8	0.26	3.59						

自粘胶带	m	0.51	0.1286	0.07		
密封油膏	kg	0.0035	5.57	0.02		
红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
内墙乳胶漆	kg	0.28	10.29	2.88		
羧甲基纤维素	kg	0.032	4.4	0.14		
聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
其他材料费			--	1.62	--	
材料费小计			--	72.62	--	

项目编码	011102003026	项目名称	块料楼地面(暂定工程量)		计量单位	m2	工程量	423.65					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	461.7	936.08	8.68	122.3	56.45	46.17	93.61	0.87	12.23	5.65
D00005	4厚水泥胶结合层	m2	1		9					9			
综合人工工日		小计						46.17	102.61	0.87	12.23	5.65	
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								167.53					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	CT-101 600*600防滑地砖				m2	1.02	80	81.6					
	水泥32.5级				kg	16.9917	0.2662	4.52					
	白水泥				kg	0.1	0.2396	0.02					
	合金钢切割锯片				片	0.0025	68.6	0.17					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.031065	3.79	0.12					
	4厚水泥胶结合层中的材料费				m2	1	9	9					
	中砂				t	0.048813	131.15	6.4					
	其他材料费						--	0.44	--				
材料费小计						--	102.61	--					

项目编码	011204003012	项目名称	块料墙面(暂定工程量)		计量单位	m2	工程量	1270.95	
清单综合单价组成明细									
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-84	单块面积 0.18m2以上墙砖 砂浆粘贴 墙面	10m2	0.1	853.58	1179.71	6.52	223.63	103.21	85.36	117.97	0.65	22.36	10.32	
综合人工工日		小计							85.36	117.97	0.65	22.36	10.32	
0.599工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									236.66					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	墙面砖600*1200浅色墙砖					m2	1.025	110	112.75					
	白水泥					kg	0.15	0.2396	0.04					
	棉纱头					kg	0.01	5.57	0.06					
	水					m3	0.0128 84	3.79	0.05					
	水泥32.5级					kg	6.6682	0.2662	1.78					
	中砂					t	0.0251 32	131.15	3.3					
	901胶					kg	0.0042	2.14	0.01					
	其他材料费							--	-0.02		--			
	材料费小计							--	117.97		--			

项目编码	011302001029	项目名称	吊顶天棚(矿棉板)(暂 定工程量)		计量单位	m2	工程量	423.65					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-57	矿棉板天棚面层 搁放在T型铝合 金龙骨上	10m2	0.1	132.53	682.5		34.46	15.9	13.25	68.25		3.45	1.59
15-34	天棚吊筋 吊筋 规格 φ8mm H=750mm	10m2	0.1		39.37	9.08	2.36	1.09		3.94	0.91	0.24	0.11
15-19	装配式T型(不上 人型)铝合金龙 骨 面层规格 600mm×600mm 简单	10m2	0.1	250.8	297.19	1.45	65.59	30.27	25.08	29.72	0.15	6.56	3.03
综合人工工日		小计							38.33	101.91	1.06	10.25	4.73
0.269工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									156.28				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	矿棉板600×600×12					m2	1.05	65	68.25				
	圆钢					kg	0.393	3.45	1.36				
	等边角钢L40×4					kg	0.16	3.2827	0.53				
	膨胀螺栓M10×110					套	1.326	0.69	0.91				
	螺杆L=250 φ8					根	1.326	0.3	0.4				

双螺母双垫片 φ8	副	1.326	0.51	0.68		
轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	5.57	7.45		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
角铝L 25×25×1	m	0.646	5.15	3.33		
铝合金T型主龙骨	m	1.894	4.72	8.94		
铝合金T型副龙骨	m	1.82	3.86	7.03		
铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56		
铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
铝合金T型龙骨挂件	个	2.3	0.51	1.17		
其他材料费			--	0.46	--	
材料费小计			--	101.91	--	

项目编码	010802001009	项目名称	金属(塑钢)门(暂定工程量)		计量单位	m2	工程量	43.2						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
16-36	地弹门 断桥隔热铝型材	10m2	0.1	1567.5	7876.08	20.26	412.82	190.53	156.75	787.61	2.03	41.28	19.05	
综合人工工日		小计							156.75	787.61	2.03	41.28	19.05	
1.1工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								1006.72						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	断桥隔热铝合金型材				kg	9.228	20.15	185.94						
	断桥隔热玻璃门				m2	0.95	600	570						
	密封毛条				m	1.526	1.72	2.62						
	PU发泡剂				L	0.2625	25.73	6.75						
	硅酮密封胶				L	0.145	68.6	9.95						
	塑料胀管螺钉				套	11.8	0.09	1.06						
	自攻螺钉M4×15				十个	1.04	0.26	0.27						
	铝拉铆钉LD-1				十个	0.03	0.26	0.01						
	镀锌铁脚				个	5.9	1.46	8.61						
	其他材料费						--	2.4	--					
	材料费小计						--	787.61	--					

项目编码	01B013	项目名称	厨房砌墙部分		计量单位	m2	工程量	200					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	厨房砌墙部分	m2	1		200					200			

综合人工工日	小计				200				
工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					200				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	厨房砌墙部分			m2	1	200	200		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	200	--	

项目编码	011210003008	项目名称	玻璃隔断（暂定工程量）	计量单位	m2	工程量	80.91						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-83	不锈钢包边框全玻璃隔断 钢化玻璃 δ 12mm	10m2	0.1	634.13	5563.81	1.36	165.23	76.26	63.41	556.38	0.14	16.52	7.63
综合人工工日		小计			63.41	556.38	0.14	16.52	7.63				
0.445工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					644.08								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	普通木成材			m3	0.0132	1796.6	23.72						
	成品玻璃隔断夹百叶			m2	1.05	500	525						
	硅酮密封胶			L	0.108	68.6	7.41						
	其他材料费					--	0.25	--					
	材料费小计					--	556.38	--					

项目编码	011210005001	项目名称	成品隔断	计量单位	间	工程量	18						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-88	成品卫生间 隔断	10间	0.1	320.63	12124.29	5.13	140.08	48.86	32.06	1212.43	0.51	14.01	4.89
综合人工工日		小计			32.06	1212.43	0.51	14.01	4.89				
0.225工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					1263.9								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	成品卫生间隔断			间	1.01			1200	1212				
	其他材料费					--	0.43	--					
	材料费小计					--	0.43	--	1212				

项目编码	011505011002	项目名称	镜箱	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	镜箱	个	1		850					850			
综合人工工日		小计							850				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							850						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	镜箱			个	1	850	850						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	850	--					

项目编码	011505011001	项目名称	无障碍扶手	计量单位	间	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	无障碍扶手	间	1		950					950			
综合人工工日		小计							950				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							950						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	无障碍扶手			间	1	950	950						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	950	--					

项目编码	011505001001	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	6.14						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	洗漱台	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计							650				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							650						
材料费 明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	洗漱台			m2	1	650	650						

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	650	--	

项目编码	011501020003	项目名称	服务台	计量单位	m	工程量	4.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	服务台	m	1		3500					3500			
综合人工工日		小计						3500					
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							3500						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	服务台			m	1			3500	3500				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--	3500				

项目编码	011501020002	项目名称	收银台	计量单位	m	工程量	5.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	收银台	m	1		2500				2500				
综合人工工日		小计						2500					
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							2500						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	收银台			m	1			2500	2500				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--	2500				

项目编码	011501020001	项目名称	打餐收餐台	计量单位	m	工程量	27.98						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	打餐收餐台	m	1		2800				2800				
综合人工工日		小计						2800					
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							2800						

材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	打餐收餐台	m	1			2800	2800
	其他材料费				--	--	
	材料费小计				--	--	2800

项目编码	011102003020	项目名称	块料楼地面		计量单位	m2	工程量	1004.65					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块 0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	461.7	838.87	11.41	203.44	70.97	46.17	83.89	1.14	20.34	7.1
D00005	4厚水泥胶结合层	m2	1		15					15			
综合人工工日		小计							46.17	98.89	1.14	20.34	7.1
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								173.64					
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	CT-102 900*900地砖	m2	1.02	80	81.6								
	水泥32.5级	kg	4.597	0.257	1.18								
	白水泥	kg	0.1	0.665	0.07								
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17								
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28								
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06								
	水	m3	0.026	3.79	0.1								
	4厚水泥胶结合层中的材料费		m2	1	15	15							
	其他材料费					--	0.43	--					
材料费小计					--	98.89	--						

项目编码	011102003021	项目名称	块料楼地面		计量单位	m2	工程量	259.11					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块 0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	461.7	1042.87	11.41	203.44	70.97	46.17	104.29	1.14	20.34	7.1
D00005	4厚水泥胶结合层	m2	1		15					15			
综合人工工日		小计							46.17	119.29	1.14	20.34	7.1
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								194.04					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CT-103 750*1500地砖		m2	1.02	100	102		
	水泥32.5级		kg	4.597	0.257	1.18		
	白水泥		kg	0.1	0.665	0.07		
	合金钢切割锯片		片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑		m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头		kg	0.01	5.57	0.06		
	水		m3	0.026	3.79	0.1		
	4厚水泥胶结合层中的材料费		m2	1	15	15		
	其他材料费					--	0.43	--
材料费小计					--	119.29	--	

项目编码	011102003022	项目名称	块料楼地面		计量单位	m2	工程量	279.77					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块 0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	461.7	838.87	11.41	203.44	70.97	46.17	83.89	1.14	20.34	7.1
D00005	4厚水泥胶结合层	m2	1		15					15			
综合人工工日		小计						46.17	98.89	1.14	20.34	7.1	
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							173.64						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	CT-101 600*600防滑地砖		m2	1.02	80	81.6							
	水泥32.5级		kg	4.597	0.257	1.18							
	白水泥		kg	0.1	0.665	0.07							
	合金钢切割锯片		片	0.0025	68.6	0.17							
	锯(木)屑		m3	0.006	47.17	0.28							
	棉纱头		kg	0.01	5.57	0.06							
	水		m3	0.026	3.79	0.1							
	4厚水泥胶结合层中的材料费		m2	1	15	15							
	其他材料费					--	0.43	--					
材料费小计					--	98.89	--						

项目编码	011104002005	项目名称	竹、木(复合)地板		计量单位	m2	工程量	1006.43					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-120	复合木地板 拼装	10m2	0.1	95.48	1601.4	1.78	41.82	14.59	9.55	160.14	0.18	4.18	1.46
综合人工工日		小计							9.55	160.14	0.18	4.18	1.46
0.067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									175.51				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	强化地板					m2	1.05	130	136.5				
	防潮垫					m2	1.1	21.44	23.58				
	棉纱头					kg	0.01	5.57	0.06				
	其他材料费							--		--			
材料费小计							--	160.14	--				

项目编码	011105006008	项目名称	金属踢脚线		计量单位	m	工程量	1411.83					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	92.63	276.28	2.65	40.97	14.29	9.26	27.63	0.27	4.1	1.43
综合人工工日		小计							9.26	27.63	0.27	4.1	1.43
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.69				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	普通木成材					m3	0.0002	1796.6	0.36				
	15mm厚阻燃板					m2	0.105	36	3.78				
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1mm					m2	0.105	218	22.89				
	万能胶					kg	0.0032	17.15	0.05				
	铁钉70mm					kg	0.012	3.6	0.04				
	防腐油					kg	0.037	7.13	0.26				
	其他材料费							--	0.25	--			
材料费小计							--	27.63	--				

项目编码	011108001008	项目名称	石材零星项目		计量单位	m2	工程量	14.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	967.58	1686.1	8.74	419.82	146.45	96.76	168.61	0.87	41.98	14.65
13-111	块料面层酸洗打蜡 楼梯、台阶	10m2	0.1	88.35	5.7		37.99	13.25	8.84	0.57		3.8	1.33
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	64.13	37.22		27.58	9.62	6.41	3.72		2.76	0.96

D00005	六面防护、酸洗打蜡、磨斜边磨圆边	m2	1	60					60				
综合人工工日		小计							112.01	232.9	0.87	48.54	16.94
0.786工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							411.26						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	25mm花岗岩门槛石			m2	1.02	150	153						
	白水泥			kg	0.17	0.665	0.11						
	合金钢切割锯片			片	0.027	68.6	1.85						
	粘结剂YJ-III			kg	0.466	9.86	4.59						
	棉纱头			kg	0.026	5.57	0.14						
	水			m3	0.014144	3.79	0.05						
	草酸			kg	0.01	4.36	0.04						
	硬白蜡			kg	0.0265	7.29	0.19						
	煤油			kg	0.04	4.29	0.17						
	松节油			kg	0.0053	7.05	0.04						
	清油C01-1			kg	0.0053	7.57	0.04						
	石材防护剂(水性)			kg	0.18	19.72	3.55						
	六面防护、酸洗打蜡、磨斜边磨圆边			m2	1	60	60						
	水泥32.5级			kg	9.208	0.257	2.37						
	中砂			t	0.033509	126.29	4.23						
	901胶			kg	0.0042	1.94	0.01						
	其他材料费						--	2.52	--				
材料费小计						--	232.9	--					

项目编号	011204003009	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	1270.61						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-84	单块面积0.18m2以上墙砖砂浆粘贴 墙面	10m2	0.1	853.58	1178.51	8.26	370.59	129.28	85.36	117.85	0.83	37.06	12.93
综合人工工日		小计						85.36	117.85	0.83	37.06	12.93	
0.599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							254.03						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	墙面砖600*1200浅色墙砖			m2	1.025	110	112.75						
	白水泥			kg	0.15	0.665	0.1						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						

	水	m3	0.0128 84	3.79	0.05		
	水泥32.5级	kg	6.6682	0.257	1.71		
	中砂	t	0.0251 32	126.29	3.17		
	901胶	kg	0.0042	1.94	0.01		
	其他材料费			--	--		
	材料费小计			--	117.85	--	

项目编码	011407001008	项目名称	墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	6630.88					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通17-补21	夹板面 批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.1	143.21	43.37		61.58	21.48	14.32	4.34		6.16	2.15
综合人工工日		小计						14.32	4.34			6.16	2.15
0.1005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价												26.97	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	大白粉			kg	0.767	0.73	0.56						
	羧甲基纤维素			kg	0.022	4.4	0.1						
	聚醋酸乙烯乳液			kg	0.077	4.29	0.33						
	无机涂料			kg	0.28	11.5	3.22						
	其他材料费					--	0.13	--					
	材料费小计					--	4.34	--					

项目编码	011407001007	项目名称	墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	451.95					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通17-补21	夹板面 批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.1	143.21	55.97		61.58	21.48	14.32	5.6		6.16	2.15
综合人工工日		小计						14.32	5.6			6.16	2.15
0.1005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价												28.23	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	大白粉			kg	0.767	0.73	0.56						
	羧甲基纤维素			kg	0.022	4.4	0.1						
	聚醋酸乙烯乳液			kg	0.077	4.29	0.33						

	水性釉面涂料	kg	0.28	16	4.48		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	5.6	--	

项目编码	011210003007	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	120.9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-83	不锈钢包边框全玻璃隔断 钢化玻璃 δ 12mm	10m2	0.1	634.13	5508.88	1.28	273.23	95.31	63.41	550.89	0.13	27.32	9.53
综合人工工日		小计						63.41	550.89	0.13	27.32	9.53	
0.445工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								651.28					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3	0.0132	1796.6	23.72						
	成品玻璃隔断夹百叶			m2	1.05	500	525						
	硅酮密封胶			L	0.108	17.74	1.92						
	其他材料费					--	0.25	--					
	材料费小计					--	550.89	--					

项目编码	011210002007	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	1098.02						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	129.68	458.82	6.45	58.54	20.42	12.97	45.88	0.65	5.85	2.04
14-215	石膏板墙面	10m2	0.2	173.85	133.71		74.76	26.08	34.77	26.74		14.95	5.22
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.05	7.13	2.73		3.07	1.07	0.36	0.14		0.15	0.05
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	2.2		15.32	5.34	3.56	0.22		1.53	0.53
通17-补21	夹板面 批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.2	143.21	43.37		61.58	21.48	28.64	8.67		12.32	4.3
14-216	墙、柱梁面各种面层 超细玻璃棉	10m2	0.1	104.03	117.3		44.73	15.6	10.4	11.73		4.47	1.56
综合人工工日		小计						90.7	93.38	0.65	39.27	13.7	
0.6365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								237.7					
材料费 明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	U型轻钢龙骨38×25			m	1.414	9.43	13.33						

细	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	8.58	23.65			
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28			
	U型轻钢龙骨75×50	m	0.707	9.43	6.67			
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27			
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64			
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05			
	12厚石膏板	m ²	2.2	10.65	23.43			
	自攻螺钉M5×25~30	十个	6.9	0.48	3.31			
	自粘胶带	m	0.51	0.1286	0.07			
	密封油膏	kg	0.0035	5.57	0.02			
	红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21			
	大白粉	kg	1.534	0.73	1.12			
	羧甲基纤维素	kg	0.044	4.4	0.19			
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.154	4.29	0.66			
	无机涂料	kg	0.56	11.5	6.44			
	超细玻璃棉厚100mm	m ²	1.05	11.15	11.71			
	铁钉70mm	kg	0.006	3.6	0.02			
	其他材料费				--	0.31	--	
	材料费小计				--	93.38	--	

项目编号	011207001007	项目名称	墙面装饰板		计量单位	m ²	工程量	711.49					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m ²	0.1	169.58	474.23	0.21	73.01	25.47	16.96	47.42	0.02	7.3	2.55
14-183	钢骨架安装	t	0.012	974.7	165.01	40.21	436.41	152.24	11.7	1.98	0.48	5.24	1.83
14-197	成品多层木质饰面板 安装墙面	10m ²	0.1	803.7	2675.96	6.25	348.28	121.49	80.37	267.6	0.63	34.83	12.15
综合人工工日		小计							109.03	317	1.13	47.37	16.53
0.7651工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								491.06					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	阻燃板18mm			m ²	1.05	45	47.25						
	铁钉70mm			kg	0.068	3.6	0.24						
	电焊条J422			kg	0.0288	4.97	0.14						
	膨胀螺栓M12×110			套	2.136	0.86	1.84						
	成品多层木质装饰面板			m ²	1.01	260	262.6						
	自攻螺钉M5×25~30			十个	0.66	0.48	0.32						
成品装饰板配套挂件			只	6.6	0.47	3.1							

	玻璃胶	L	0.1164	12.06	1.4		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	317	--	

项目编码	011408001001	项目名称	墙纸裱糊		计量单位	m2	工程量	462.84					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-240	贴墙纸 墙面对花	10m2	0.1	209.48	934.14		90.08	31.42	20.95	93.41		9.01	3.14
综合人工工日		小计							20.95	93.41		9.01	3.14
0.147工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								126.51					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	墙纸中档				m2	1.158	80	92.64					
	聚醋酸乙烯乳液				kg	0.125	4.29	0.54					
	大白粉				kg	0.12	0.73	0.09					
	羧甲基纤维素				kg	0.015	4.4	0.07					
	其他材料费						--	0.07	--				
	材料费小计						--	93.41	--				

项目编码	010808004008	项目名称	金属门窗套		计量单位	m2	工程量	136.08					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	169.58	211.73	0.21	73.01	25.47	16.96	21.17	0.02	7.3	2.55
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	940.5	2704.49	9.27	408.4	142.47	94.05	270.45	0.93	40.84	14.25
综合人工工日		小计							111.01	291.62	0.95	48.14	16.8
0.779工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								468.52					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	16mm厚石膏基高性能纤维板				m2	1.05	20	21					
	铁钉70mm				kg	0.068	3.6	0.24					
	不锈钢镜面板				m2	1.101	208	229.01					
	阻燃板12mm				m2	1.028	25	25.7					
	普通木成材				m3	0.0015	1796.6	2.69					
	膨胀螺栓M8×80				套	7.4	0.51	3.77					

玻璃胶	L	0.17	12.06	2.05		
镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
其他材料费			--	1.76	--	
材料费小计			--	291.62	--	

项目编号	011302001021	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	2961.77
------	--------------	------	------	------	----	-----	---------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 吊筋规格 φ8mm H=750mm	10m2	0.1		39.37	9.03	3.88	1.35		3.94	0.9	0.39	0.14
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400mm×600mm 复杂	10m2	0.1	299.25	318.77	2.91	129.93	45.32	29.93	31.88	0.29	12.99	4.53
盐补 15-7	天棚细木工板基层 平面 钉在龙骨上	10m2	0.1	203.78	211.22	0.55	87.86	30.65	20.38	21.12	0.06	8.79	3.07
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	159.6	126.12		68.63	23.94	15.96	12.61		6.86	2.39
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.05	7.13	2.73		3.07	1.07	0.36	0.14		0.15	0.05
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	2.2		15.32	5.34	3.56	0.22		1.53	0.53
通17-补21	夹板面 批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.1	143.21	43.37		61.58	21.48	14.32	4.34		6.16	2.15
综合人工工日				小计					84.51	74.25	1.25	36.87	12.86
0.593工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								209.74					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		圆钢			kg	0.393	3.45	1.36	
	等边角钢L40×4			kg	0.16	3.28	0.52		
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 φ8			根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片 φ8			副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材			m3	0.0007	1796.6	1.26		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5			m	0.34	2.49	0.85		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	2.136	2.49	5.32		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.864	5.57	10.38		
	轻钢龙骨主接件			只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件			只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件			只	0.13	0.26	0.03		

小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
16mm厚石膏基高性能纤维板	m2	1.05	20	21		
铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
12厚石膏板	m2	1.1	10.65	11.72		
自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
自粘胶带	m	0.51	0.1286	0.07		
密封油膏	kg	0.0035	5.57	0.02		
红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
大白粉	kg	0.767	0.73	0.56		
羧甲基纤维素	kg	0.022	4.4	0.1		
聚醋酸乙烯乳液	kg	0.077	4.29	0.33		
无机涂料	kg	0.28	11.5	3.22		
其他材料费			--	0.65	--	
材料费小计			--	74.25	--	

项目编码	011302001024	项目名称	吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	110.12					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 吊筋规格 φ8mm H=750mm	10m2	0.1		39.37	9.03	3.88	1.35		3.94	0.9	0.39	0.14
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400mm×600mm 复杂	10m2	0.1	299.25	318.77	2.91	129.93	45.32	29.93	31.88	0.29	12.99	4.53
15-69	金属饰面板 贴在基层板底	10m2	0.1	390.45	2629.45		167.89	58.57	39.05	262.95		16.79	5.86
综合人工工日				小计					68.98	298.77	1.19	30.17	10.53
0.484工日				未计价材料费									
清单项目综合单价							409.64						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	圆钢			kg	0.393	3.45	1.36						
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	3.28	0.52						
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 φ8			根	1.326	0.3	0.4						

双螺母双垫片 φ8	副	1.326	0.51	0.68		
普通木成材	m3	0.0007	1796.6	1.26		
轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.49	0.85		
轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	2.49	5.32		
轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	5.57	10.38		
轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
2.5mm米色铝板	m2	1.05	225	236.25		
16mm厚石膏基高性能纤维板基层	m2	1.05	20	21		
万能胶	kg	0.326	17.15	5.59		
铁钉70mm	kg	0.029	3.6	0.1		
其他材料费			--	0.48	--	
材料费小计			--	298.77	--	

项目编码	011302001022	项目名称	吊顶天棚(侧面)	计量单位	m2	工程量	96.91						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm复杂	10m2	0.1	299.25	318.77	2.91	129.93	45.32	29.93	31.88	0.29	12.99	4.53
盐补15-8	天棚细木工板基层凹凸钉在龙骨上	10m2	0.1	223.73	211.22	0.69	96.5	33.66	22.37	21.12	0.07	9.65	3.37
15-46	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上凹凸	10m2	0.1	190.95	123		82.11	28.64	19.1	12.3		8.21	2.86
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.05	7.13	2.73		3.07	1.07	0.36	0.14		0.15	0.05
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	2.2		15.32	5.34	3.56	0.22		1.53	0.53
通17-补21	夹板面批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.1	143.21	43.37		61.58	21.48	14.32	4.34		6.16	2.15
综合人工工日				小计				89.64	70	0.36	38.69	13.49	

0.629工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					212.18				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通木成材			m3	0.0007	1796.6	1.26		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5			m	0.34	2.49	0.85		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	2.136	2.49	5.32		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.864	5.57	10.38		
	轻钢龙骨主接件			只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件			只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件			只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件			只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件			只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑			m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件			只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件			只	5.81	0.43	2.5		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑			m	0.202	2.57	0.52		
	16mm厚石膏基高性能纤维板			m2	1.05	20	21		
	铁钉70mm			kg	0.034	3.6	0.12		
	纸面石膏板1200×3000×9.5			m2	1.15	9.76	11.22		
	自攻螺钉M4×15			十个	4.14	0.26	1.08		
	自粘胶带			m	0.51	0.1286	0.07		
	密封油膏			kg	0.0035	5.57	0.02		
	红丹防锈漆			kg	0.02	10.65	0.21		
	大白粉			kg	0.767	0.73	0.56		
羧甲基纤维素			kg	0.022	4.4	0.1			
聚醋酸乙烯乳液			kg	0.077	4.29	0.33			
无机涂料			kg	0.28	11.5	3.22			
其他材料费					--	0.59	--		
材料费小计					--	70	--		

项目编号	011304001008	项目名称	灯带(槽)	计量单位	m2	工程量	121.14						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.4	225.15	169.52	4.56	98.78	34.46	90.06	67.81	1.82	39.51	13.78
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.05	7.13	2.73		3.07	1.07	0.36	0.14		0.15	0.05
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	2.2		15.32	5.34	3.56	0.22		1.53	0.53

通17-补21	夹板面 批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.1	143.21	43.37		61.58	21.48	14.32	4.34		6.16	2.15	
综合人工工日		小计							108.3	72.51	1.82	47.35	16.51	
0.76工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								246.49						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	16mm厚石膏基高性能纤维板					m2	2.048	20	40.96					
	12厚石膏板					m2	2.048	10.65	21.81					
	自攻螺钉M4×15					十个	13.8	0.26	3.59					
	自粘胶带					m	0.51	0.1286	0.07					
	密封油膏					kg	0.0035	5.57	0.02					
	红丹防锈漆					kg	0.02	10.65	0.21					
	大白粉					kg	0.767	0.73	0.56					
	羧甲基纤维素					kg	0.022	4.4	0.1					
	聚醋酸乙烯乳液					kg	0.077	4.29	0.33					
	无机涂料					kg	0.28	11.5	3.22					
	其他材料费							--	1.64		--			
	材料费小计							--	72.51		--			

项目编号	010810002008	项目名称	木窗帘盒		计量单位	m	工程量	354.77						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-67	明窗帘盒 细木工板、纸面石膏板、普通切片板	100m	0.01	1731.38	2634.65	3.14	745.84	260.18	17.31	26.35	0.03	7.46	2.6	
通17-补21	夹板面 批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.06	143.21	43.37		61.58	21.48	8.59	2.6		3.69	1.29	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.05	7.13	2.73		3.07	1.07	0.36	0.14		0.15	0.05	
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	2.2		15.32	5.34	3.56	0.22		1.53	0.53	
综合人工工日		小计							29.82	29.31	0.03	12.83	4.47	
0.2093工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								76.46						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通木成材					m3	0.00036	1796.6	0.65					
	16mm厚石膏基高性能纤维板					m2	0.525	20	10.5					
	普通切片板					m2	0.315	31.23	9.84					
	万能胶					kg	0.135	17.15	2.32					

12厚石膏板	m2	0.21	10.65	2.24		
自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
大白粉	kg	0.4602	0.73	0.34		
羧甲基纤维素	kg	0.0132	4.4	0.06		
聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0462	4.29	0.2		
无机涂料	kg	0.168	11.5	1.93		
自粘胶带	m	0.51	0.1286	0.07		
密封油膏	kg	0.0035	5.57	0.02		
红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
其他材料费			--	0.48	--	
材料费小计			--	29.31	--	

项目编号	011302002005	项目名称	格栅吊顶		计量单位	m2	工程量	362.97					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm复杂	10m2	0.1	299.25	318.77	2.91	129.93	45.32	29.93	31.88	0.29	12.99	4.53
盐补15-3	方格铝格栅100×100	10m2	0.1	263.63	2360.41	23.93	123.65	43.13	26.36	236.04	2.39	12.37	4.31
通17-补21	夹板面 批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.1	143.21	43.37		61.58	21.48	14.32	4.34		6.16	2.15
综合人工工日		小计							70.61	272.26	2.68	31.52	10.99
0.4955工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								388.06					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通木成材				m3	0.0007	1796.6	1.26					
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5				m	0.34	2.49	0.85					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	2.136	2.49	5.32					
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2				m	2.952	5.57	16.44					
	轻钢龙骨主接件				只	2.326	0.51	1.19					
	轻钢龙骨次接件				只	1.2	0.6	0.72					
	轻钢龙骨小接件				只	0.13	0.26	0.03					
	小龙骨垂直吊件				只	1.25	0.34	0.43					
	小龙骨平面连接件				只	1.25	0.51	0.64					
	中龙骨横撑				m	2.058	3	6.17					
	中龙骨垂直吊件				只	3.3	0.39	1.29					
	中龙骨平面连接件				只	5.81	0.43	2.5					
大龙骨垂直吊件(轻钢)45				只	3.326	0.43	1.43						

边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
角铝L 25×25×1	m	0.95	5.15	4.89		
射弹钉	套	0.77	1.29	0.99		
弹簧片	只	1.29	0.3	0.39		
铝格栅	m2	1.11	200	222		
大白粉	kg	0.767	0.73	0.56		
羧甲基纤维素	kg	0.022	4.4	0.1		
聚醋酸乙烯乳液	kg	0.077	4.29	0.33		
无机涂料	kg	0.28	11.5	3.22		
其他材料费			--	0.99	--	
材料费小计			--	272.26	--	

项目编号	011304002008	项目名称	送风口、回风口(2F)	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目成品检修孔	10个	4.5	256.5	682.34	10.26	114.71	40.01	1154.25	3070.53	46.17	516.2	180.05
18-62	天棚面零星项目格式灯孔	10个	20	96.9	38.53		41.67	14.54	1938	770.6		833.4	290.8
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	20	24.23	6.01		10.42	3.63	484.6	120.2		208.4	72.6
综合人工工日		小计						3576.85	3961.33	46.17	1558	543.45	
25.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							9685.8						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	299.225	2.49	745.07						
	铝合金检修口(成品)450×450			个	45.45	60	2727						
	其他材料费					--	489.26	--					
	材料费小计					--	3961.33	--					

项目编号	01B008	项目名称	设备带	计量单位	m2	工程量	173.11						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	设备带	m2	1		200					200			
综合人工工日		小计							200				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							200						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	设备带	m2	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	011302001023	项目名称	吊顶天棚(矿棉板)		计量单位	m2	工程量	124.47						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
15-57	矿棉板天棚面层搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	132.53	682.5		56.99	19.88	13.25	68.25			5.7	1.99
15-34	天棚吊筋 吊筋规格φ8mm H=750mm	10m2	0.1		39.37	9.03	3.88	1.35		3.94	0.9	0.39	0.14	
15-19	装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简单	10m2	0.1	250.8	297.19	1.45	108.47	37.84	25.08	29.72	0.15	10.85	3.78	
综合人工工日		小计							38.33	101.91	1.05	16.94	5.91	
0.269工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								164.14						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	矿棉板600×600×12				m2	1.05	65	68.25						
	圆钢				kg	0.393	3.45	1.36						
	等边角钢L 40×4				kg	0.16	3.28	0.52						
	膨胀螺栓M10×110				套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 φ8				根	1.326	0.3	0.4						
	双螺母双垫片φ8				副	1.326	0.51	0.68						
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2				m	1.337	5.57	7.45						
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45				只	1.5	0.43	0.65						
	角铝L 25×25×1				m	0.646	5.15	3.33						
	铝合金T型主龙骨				m	1.894	4.72	8.94						
	铝合金T型副龙骨				m	1.82	3.86	7.03						
	铝合金T型龙骨主接件				只	0.6	0.94	0.56						
	铝合金T型龙骨次接件				只	0.3	0.64	0.19						
	铝合金T型龙骨挂件				个	2.3	0.51	1.17						
	其他材料费						--	0.47	--					
材料费小计						--	101.91	--						

项目编码	010802001007	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	21.6
------	--------------	------	---------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
16-36	地弹门 断桥隔热铝型材	10m2	0.1	1567.5	7802.33	19.96	682.61	238.12	156.75	780.23	2	68.26	23.81	
综合人工工日		小计							156.75	780.23	2	68.26	23.81	
1.1工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								1031.05						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	断桥隔热铝合金型材				kg	9.228	20.15	185.94						
	断桥隔热玻璃门				m2	0.95	600	570						
	密封毛条				m	1.526	1.72	2.62						
	PU发泡剂				L	0.2625	25.73	6.75						
	硅酮密封胶				L	0.145	17.74	2.57						
	塑料胀管螺钉				套	11.8	0.09	1.06						
	自攻螺钉M4×15				十个	1.04	0.26	0.27						
	铝拉铆钉LD-1				十个	0.03	0.26	0.01						
	镀锌铁脚				个	5.9	1.46	8.61						
	其他材料费								--	2.4	--			
	材料费小计								--	780.23	--			

项目编码	011210005002	项目名称	成品隔断	计量单位	间	工程量	13						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-88	成品卫生间 隔断	10间	0.1	320.63	12124.29	5.13	140.08	48.86	32.06	1212.43	0.51	14.01	4.89
综合人工工日		小计							32.06	1212.43	0.51	14.01	4.89
0.225工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1263.9					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	成品卫生间隔断				间	1.01				1200	1212		
	其他材料费								--	0.43	--		
	材料费小计								--	0.43	--	1212	

项目编码	011505011003	项目名称	镜箱	计量单位	个	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00005	镜箱	个	1	850					850			
综合人工工日		小计							850			
工日		未计价材料费										
清单项目综合单价									850			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	镜箱			个	1	850	850					
	其他材料费					--			--			
	材料费小计					--	850		--			

项目编号	011505011004	项目名称	无障碍扶手		计量单位	间	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	无障碍扶手	间	1		950					950			
综合人工工日		小计							950				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									950				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	无障碍扶手			间	1	950	950						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	950		--				

项目编号	011505001002	项目名称	洗漱台		计量单位	m2	工程量	6.39					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	洗漱台	m2	1		650				650				
综合人工工日		小计							650				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									650				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	洗漱台			m2	1	650	650						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	650		--				

项目编号	011501020008	项目名称	茶水柜矮柜及吊柜		计量单位	m	工程量	2.6				
清单综合单价组成明细												

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	茶水柜矮柜及吊柜	m	1		1500					1500			
综合人工工日		小计								1500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1500				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	茶水柜矮柜及吊柜			m	1				1500	1500			
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--			--	1500			

项目编号	011501020006	项目名称	打餐收餐台	计量单位	m	工程量	6.29						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	打餐收餐台	m	1		2800					2800			
综合人工工日		小计								2800			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2800				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	打餐收餐台			m	1				2800	2800			
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--			--	2800			

项目编号	01B012	项目名称	1-8层定制柜子，除会议室、办公室成品柜子外（暂定价）	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	1-8层定制柜子，除会议室、办公室成品柜子外	项	1		500000					500000			
综合人工工日		小计								500000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									500000				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	1-8层定制柜子，除会议室、办公室成品柜子外			项	1				500000	500000			
	其他材料费					--			--				

	材料费小计	--		--	500000
--	-------	----	--	----	--------

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	707.22						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	461.7	838.87	11.41	203.44	70.97	46.17	83.89	1.14	20.34	7.1
D00005	4厚水泥胶结合层	m2	1		15					15			
综合人工工日		小计						46.17	98.89	1.14	20.34	7.1	
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								173.64					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	CT-102 900*900地砖				m2	1.02	80	81.6					
	水泥32.5级				kg	4.597	0.257	1.18					
	白水泥				kg	0.1	0.665	0.07					
	合金钢切割锯片				片	0.0025	68.6	0.17					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.026	3.79	0.1					
	4厚水泥胶结合层中的材料费				m2	1	15	15					
	其他材料费						--	0.43	--				
材料费小计						--	98.89	--					

项目编码	011102003004	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	259.11						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	461.7	1042.87	11.41	203.44	70.97	46.17	104.29	1.14	20.34	7.1
D00005	4厚水泥胶结合层	m2	1		15					15			
综合人工工日		小计						46.17	119.29	1.14	20.34	7.1	
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								194.04					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	CT-103 750*1500地砖				m2	1.02	100	102					
	水泥32.5级				kg	4.597	0.257	1.18					

白水泥	kg	0.1	0.665	0.07		
合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
水	m3	0.026	3.79	0.1		
4厚水泥胶结合层中的材料费	m2	1	15	15		
其他材料费			--	0.43	--	
材料费小计			--	119.29	--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	150.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块 0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	461.7	838.87	11.41	203.44	70.97	46.17	83.89	1.14	20.34	7.1
D00005	4厚水泥胶结合层	m2	1		15					15			
综合人工工日		小计						46.17	98.89	1.14	20.34	7.1	
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								173.64					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	CT-101 600*600防滑地砖			m2	1.02	80	81.6						
	水泥32.5级			kg	4.597	0.257	1.18						
	白水泥			kg	0.1	0.665	0.07						
	合金钢切割锯片			片	0.0025	68.6	0.17						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.026	3.79	0.1						
	4厚水泥胶结合层中的材料费			m2	1	15	15						
	其他材料费					--	0.43	--					
材料费小计					--	98.89	--						

项目编码	011104002001	项目名称	竹、木(复合)地板	计量单位	m2	工程量	259.12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-120	复合木地板 拼装	10m2	0.1	95.48	1601.4	1.78	41.82	14.59	9.55	160.14	0.18	4.18	1.46
综合人工工日		小计						9.55	160.14	0.18	4.18	1.46	
0.067工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				175.51					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强化地板			m2	1.05	130	136.5		
	防潮垫			m2	1.1	21.44	23.58		
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	160.14	--	

项目编码	011105006002	项目名称	金属踢脚线		计量单位	m	工程量	950.28					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	92.63	276.28	2.65	40.97	14.29	9.26	27.63	0.27	4.1	1.43
综合人工工日		小计							9.26	27.63	0.27	4.1	1.43
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				42.69									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3	0.0002	1796.6	0.36						
	15mm厚阻燃板			m2	0.105	36	3.78						
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1mm			m2	0.105	218	22.89						
	万能胶			kg	0.0032	17.15	0.05						
	铁钉70mm			kg	0.012	3.6	0.04						
	防腐油			kg	0.037	7.13	0.26						
	其他材料费					--	0.25	--					
	材料费小计					--	27.63	--					

项目编码	011108001002	项目名称	石材零星项目		计量单位	m2	工程量	11.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	967.58	1686.1	8.74	419.82	146.45	96.76	168.61	0.87	41.98	14.65
13-111	块料面层酸洗打蜡 楼梯、台阶	10m2	0.1	88.35	5.7		37.99	13.25	8.84	0.57		3.8	1.33
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	64.13	37.22		27.58	9.62	6.41	3.72		2.76	0.96
D00005	六面防护、酸洗打蜡、磨斜边磨圆边	m2	1		60					60			
综合人工工日		小计							112.01	232.9	0.87	48.54	16.94

0.786工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						411.26			
材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	25mm花岗岩门槛石			m2	1.02	150	153		
	白水泥			kg	0.17	0.665	0.11		
	合金钢切割锯片			片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III			kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头			kg	0.026	5.57	0.14		
	水			m3	0.0141 44	3.79	0.05		
	草酸			kg	0.01	4.36	0.04		
	硬白蜡			kg	0.0265	7.29	0.19		
	煤油			kg	0.04	4.29	0.17		
	松节油			kg	0.0053	7.05	0.04		
	清油C01-1			kg	0.0053	7.57	0.04		
	石材防护剂(水性)			kg	0.18	19.72	3.55		
	六面防护、酸洗打蜡、磨斜边磨圆边			m2	1	60	60		
	水泥32.5级			kg	9.208	0.257	2.37		
	中砂			t	0.0335 09	126.29	4.23		
	901胶			kg	0.0042	1.94	0.01		
其他材料费						--	2.52	--	
材料费小计						--	232.9	--	

项目编码	011204003002	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	619.95						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-84	单块面积 0.18m2以上墙砖 砂浆粘贴 墙面	10m2	0.1	853.58	1178.5 1	8.26	370.59	129.28	85.36	117.85	0.83	37.06	12.93
综合人工工日		小计						85.36	117.85	0.83	37.06	12.93	
0.599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							254.03						
材料费 材料费 材料费 材料费 材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	墙面砖600*1200浅色墙砖			m2	1.025	110	112.75						
	白水泥			kg	0.15	0.665	0.1						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.0128 84	3.79	0.05						
水泥32.5级			kg	6.6682	0.257	1.71							

	中砂	t	0.0251 32	126.29	3.17		
	901胶	kg	0.0042	1.94	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	117.85	--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	1723.86					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通17-补21	夹板面 批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.1	143.21	43.37		61.58	21.48	14.32	4.34		6.16	2.15
综合人工工日		小计							14.32	4.34		6.16	2.15
0.1005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								26.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	大白粉				kg	0.767	0.73	0.56					
	羧甲基纤维素				kg	0.022	4.4	0.1					
	聚醋酸乙烯乳液				kg	0.077	4.29	0.33					
	无机涂料				kg	0.28	11.5	3.22					
	其他材料费						--	0.13	--				
	材料费小计						--	4.34	--				

项目编码	011210003001	项目名称	玻璃隔断		计量单位	m2	工程量	180.9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-83	不锈钢包边框全玻璃隔断 钢化玻璃 δ 12mm	10m2	0.1	634.13	5508.88	1.28	273.23	95.31	63.41	550.89	0.13	27.32	9.53
综合人工工日		小计							63.41	550.89	0.13	27.32	9.53
0.445工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								651.28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通木成材				m3	0.0132	1796.6	23.72					
	成品玻璃隔断夹百叶				m2	1.05	500	525					
	硅酮密封胶				L	0.108	17.74	1.92					
	其他材料费						--	0.25	--				
材料费小计						--	550.89	--					

项目编码	011210002001	项目名称	金属隔断		计量单位	m2	工程量	678.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	129.68	458.82	6.45	58.54	20.42	12.97	45.88	0.65	5.85	2.04
14-215	石膏板墙面	10m2	0.2	173.85	133.71		74.76	26.08	34.77	26.74		14.95	5.22
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.05	7.13	2.73		3.07	1.07	0.36	0.14		0.15	0.05
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	2.2		15.32	5.34	3.56	0.22		1.53	0.53
通17-补21	夹板面 批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.2	143.21	43.37		61.58	21.48	28.64	8.67		12.32	4.3
14-216	墙、柱梁面各种面层 超细玻璃棉	10m2	0.1	104.03	117.3		44.73	15.6	10.4	11.73		4.47	1.56
综合人工工日		小计							90.7	93.38	0.65	39.27	13.7
0.6365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									237.7				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	U型轻钢龙骨38×25				m	1.414	9.43	13.33					
	U型轻钢龙骨75×40				m	2.756	8.58	23.65					
	膨胀螺栓M8×80				套	2.5	0.51	1.28					
	U型轻钢龙骨75×50				m	0.707	9.43	6.67					
	射钉				百个	0.015	18.01	0.27					
	橡皮垫圈				百个	0.025	25.73	0.64					
	铝拉铆钉LD-1				十个	0.18	0.26	0.05					
	12厚石膏板				m2	2.2	10.65	23.43					
	自攻螺钉M5×25~30				十个	6.9	0.48	3.31					
	自粘胶带				m	0.51	0.1286	0.07					
	密封胶膏				kg	0.0035	5.57	0.02					
	红丹防锈漆				kg	0.02	10.65	0.21					
	大白粉				kg	1.534	0.73	1.12					
	羧甲基纤维素				kg	0.044	4.4	0.19					
	聚醋酸乙烯乳液				kg	0.154	4.29	0.66					
	无机涂料				kg	0.56	11.5	6.44					
	超细玻璃棉厚100mm				m2	1.05	11.15	11.71					
	铁钉70mm				kg	0.006	3.6	0.02					
	其他材料费							--	0.31	--			
材料费小计							--	93.38	--				

项目编码	011207001001	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	24.13						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	169.58	474.23	0.21	73.01	25.47	16.96	47.42	0.02	7.3	2.55
14-183	钢骨架安装	t	0.0120 02	974.7	165.01	40.21	436.41	152.24	11.7	1.98	0.48	5.24	1.83
14-197	成品多层木质饰面板 安装墙面	10m2	0.1	803.7	2675.9 6	6.25	348.28	121.49	80.37	267.6	0.63	34.83	12.15
综合人工工日		小计						109.03	317	1.13	47.37	16.53	
0.7651工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								491.06					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	阻燃板18mm			m2	1.05	45	47.25						
	铁钉70mm			kg	0.068	3.6	0.24						
	电焊条J422			kg	0.0288 05	4.97	0.14						
	膨胀螺栓M12×110			套	2.1363 56	0.86	1.84						
	成品多层木质装饰面板			m2	1.01	260	262.6						
	自攻螺钉M5×25~30			十个	0.66	0.48	0.32						
	成品装饰板配套挂件			只	6.6	0.47	3.1						
	玻璃胶			L	0.1164	12.06	1.4						
	其他材料费					--	0.11	--					
材料费小计					--	317	--						

项目编码	010808004002	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	96.39						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	169.58	211.73	0.21	73.01	25.47	16.96	21.17	0.02	7.3	2.55
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	940.5	2704.4 9	9.27	408.4	142.47	94.05	270.45	0.93	40.84	14.25
综合人工工日		小计						111.01	291.62	0.95	48.14	16.8	
0.779工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								468.52					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	16mm厚石膏基高性能纤维板			m2	1.05	20	21						
	铁钉70mm			kg	0.068	3.6	0.24						

不锈钢镜面板	m2	1.101	208	229.01		
阻燃板12mm	m2	1.028	25	25.7		
普通木成材	m3	0.0015	1796.6	2.69		
膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
玻璃胶	L	0.17	12.06	2.05		
镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
其他材料费			--	1.76	--	
材料费小计			--	291.62	--	

项目编码	011302001003	项目名称	吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	1376.25					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 吊筋规格 φ8mm H=750mm	10m2	0.1		39.37	9.03	3.88	1.35		3.94	0.9	0.39	0.14
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400mm×600mm 复杂	10m2	0.1	299.25	318.77	2.91	129.93	45.32	29.93	31.88	0.29	12.99	4.53
盐补 15-7	天棚细木工板基层 平面 钉在龙骨上	10m2	0.1	203.78	211.22	0.55	87.86	30.65	20.38	21.12	0.06	8.79	3.07
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	159.6	126.12		68.63	23.94	15.96	12.61		6.86	2.39
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.05	7.13	2.73		3.07	1.07	0.36	0.14		0.15	0.05
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	2.2		15.32	5.34	3.56	0.22		1.53	0.53
通17-补21	夹板面 批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.1	143.21	43.37		61.58	21.48	14.32	4.34		6.16	2.15
综合人工工日				小计					84.51	74.25	1.25	36.87	12.86
0.593工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								209.74					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢	kg	0.393	3.45	1.36		
	等边角钢L 40×4	kg	0.16	3.28	0.52		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 φ8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片 φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.0007	1796.6	1.26		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.49	0.85		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	2.49	5.32		

轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	5.57	10.38		
轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
16mm厚石膏基高性能纤维板	m2	1.05	20	21		
铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
12厚石膏板	m2	1.1	10.65	11.72		
自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
自粘胶带	m	0.51	0.1286	0.07		
密封油膏	kg	0.0035	5.57	0.02		
红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
大白粉	kg	0.767	0.73	0.56		
羧甲基纤维素	kg	0.022	4.4	0.1		
聚醋酸乙烯乳液	kg	0.077	4.29	0.33		
无机涂料	kg	0.28	11.5	3.22		
其他材料费			--	0.65	--	
材料费小计			--	74.25	--	

项目编码	011302001004	项目名称	吊顶天棚(侧面)		计量单位	m2	工程量	88.91					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm复杂	10m2	0.1	299.25	318.77	2.91	129.93	45.32	29.93	31.88	0.29	12.99	4.53
盐补15-8	天棚细木工板基层凹凸钉在龙骨上	10m2	0.1	223.73	211.22	0.69	96.5	33.66	22.37	21.12	0.07	9.65	3.37
15-46	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上凹凸	10m2	0.1	190.95	123		82.11	28.64	19.1	12.3		8.21	2.86
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.05	7.13	2.73		3.07	1.07	0.36	0.14		0.15	0.05
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	2.2		15.32	5.34	3.56	0.22		1.53	0.53

通17-补21	夹板面 批腻子 二遍、刷乳胶漆 二遍	10m2	0.1	143.21	43.37		61.58	21.48	14.32	4.34		6.16	2.15	
综合人工工日		小计							89.64	70	0.36	38.69	13.49	
0.629工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									212.18					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	普通木成材				m3	0.0007	1796.6	1.26						
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5				m	0.34	2.49	0.85						
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	2.136	2.49	5.32						
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2				m	1.864	5.57	10.38						
	轻钢龙骨主接件				只	1	0.51	0.51						
	轻钢龙骨次接件				只	1.2	0.6	0.72						
	轻钢龙骨小接件				只	0.13	0.26	0.03						
	小龙骨垂直吊件				只	1.25	0.34	0.43						
	小龙骨平面连接件				只	1.25	0.51	0.64						
	中龙骨横撑				m	2.058	3	6.17						
	中龙骨垂直吊件				只	3.3	0.39	1.29						
	中龙骨平面连接件				只	5.81	0.43	2.5						
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45				只	2	0.43	0.86						
	边龙骨横撑				m	0.202	2.57	0.52						
	16mm厚石膏基高性能纤维板				m2	1.05	20	21						
	铁钉70mm				kg	0.034	3.6	0.12						
	纸面石膏板1200×3000×9.5				m2	1.15	9.76	11.22						
	自攻螺钉M4×15				十个	4.14	0.26	1.08						
	自粘胶带				m	0.51	0.1286	0.07						
	密封油膏				kg	0.0035	5.57	0.02						
	红丹防锈漆				kg	0.02	10.65	0.21						
	大白粉				kg	0.767	0.73	0.56						
羧甲基纤维素				kg	0.022	4.4	0.1							
聚醋酸乙烯乳液				kg	0.077	4.29	0.33							
无机涂料				kg	0.28	11.5	3.22							
其他材料费						--	0.59		--					
材料费小计						--	70		--					

项目编号	011304001002	项目名称	灯带(槽)		计量单位	m2	工程量	111.14					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.4	225.15	169.52	4.56	98.78	34.46	90.06	67.81	1.82	39.51	13.78

17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.05	7.13	2.73		3.07	1.07	0.36	0.14		0.15	0.05	
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	2.2		15.32	5.34	3.56	0.22		1.53	0.53	
通17-补21	夹板面 批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.1	143.21	43.37		61.58	21.48	14.32	4.34		6.16	2.15	
综合人工工日		小计						108.3	72.51	1.82	47.35	16.51		
0.76工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									246.49					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	16mm厚石膏基高性能纤维板						m2	2.048	20	40.96				
	12厚石膏板						m2	2.048	10.65	21.81				
	自攻螺钉M4×15						十个	13.8	0.26	3.59				
	自粘胶带						m	0.51	0.1286	0.07				
	密封油膏						kg	0.0035	5.57	0.02				
	红丹防锈漆						kg	0.02	10.65	0.21				
	大白粉						kg	0.767	0.73	0.56				
	羧甲基纤维素						kg	0.022	4.4	0.1				
	聚醋酸乙烯乳液						kg	0.077	4.29	0.33				
	无机涂料						kg	0.28	11.5	3.22				
	其他材料费								--	1.64	--			
	材料费小计								--	72.51	--			

项目编码	010810002002	项目名称	木窗帘盒		计量单位	m	工程量	194.65						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-67	明窗帘盒 细木工板、纸面石膏板、普通切片板	100m	0.01	1731.38	2634.65	3.14	745.84	260.18	17.31	26.35	0.03	7.46	2.6	
通17-补21	夹板面 批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.06	143.21	43.37		61.58	21.48	8.59	2.6		3.69	1.29	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.05	7.13	2.73		3.07	1.07	0.36	0.14		0.15	0.05	
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	2.2		15.32	5.34	3.56	0.22		1.53	0.53	
综合人工工日		小计						29.82	29.31	0.03	12.83	4.47		
0.2093工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									76.46					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通木成材						m3	0.00036	1796.6	0.65				

16mm厚石膏基高性能纤维板	m2	0.525	20	10.5		
普通切片板	m2	0.315	31.23	9.84		
万能胶	kg	0.135	17.15	2.32		
12厚石膏板	m2	0.21	10.65	2.24		
自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
大白粉	kg	0.4602	0.73	0.34		
羧甲基纤维素	kg	0.0132	4.4	0.06		
聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0462	4.29	0.2		
无机涂料	kg	0.168	11.5	1.93		
自粘胶带	m	0.51	0.1286	0.07		
密封油膏	kg	0.0035	5.57	0.02		
红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
其他材料费			--	0.48	--	
材料费小计			--	29.31	--	

项目编码	011302002002	项目名称	格栅吊顶	计量单位	m2	工程量	152.98
------	--------------	------	------	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm复杂	10m2	0.1	299.25	318.77	2.91	129.93	45.32	29.93	31.88	0.29	12.99	4.53
盐补15-3	方格铝格栅100×100	10m2	0.1	263.63	2360.41	23.93	123.65	43.13	26.36	236.04	2.39	12.37	4.31
通17-补21	夹板面 批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.1	143.21	43.37		61.58	21.48	14.32	4.34		6.16	2.15
综合人工工日		小计							70.61	272.26	2.68	31.52	10.99
0.4955工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

388.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普通木成材		m3	0.0007	1796.6	1.26	
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5		m	0.34	2.49	0.85		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5		m	2.136	2.49	5.32		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2		m	2.952	5.57	16.44		
	轻钢龙骨主接件		只	2.326	0.51	1.19		
	轻钢龙骨次接件		只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件		只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件		只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件		只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑		m	2.058	3	6.17		

中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	3.326	0.43	1.43		
边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
角铝L 25×25×1	m	0.95	5.15	4.89		
射弹钉	套	0.77	1.29	0.99		
弹簧片	只	1.29	0.3	0.39		
铝格栅	m2	1.11	200	222		
大白粉	kg	0.767	0.73	0.56		
羧甲基纤维素	kg	0.022	4.4	0.1		
聚醋酸乙烯乳液	kg	0.077	4.29	0.33		
无机涂料	kg	0.28	11.5	3.22		
其他材料费			--	0.99	--	
材料费小计			--	272.26	--	

项目编码	011304002002	项目名称	送风口、回风口(3F)	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目成品检修孔	10个	3.2	256.5	682.34	10.26	114.71	40.01	820.8	2183.49	32.83	367.07	128.03
18-62	天棚面零星项目格式灯孔	10个	15	96.9	38.53		41.67	14.54	1453.5	577.95		625.05	218.1
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	15	24.23	6.01		10.42	3.63	363.45	90.15		156.3	54.45
综合人工工日		小计							2637.75	2851.59	32.83	1148.42	400.58
18.51工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								7071.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	220.56	2.49	549.19						
	铝合金检修口(成品)450×450			个	32.32	60	1939.2						
	其他材料费					--	363.2		--				
材料费小计					--	2851.59		--					

项目编码	01B002	项目名称	设备带	计量单位	m2	工程量	125.65						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	设备带	m2	1		200					200			
综合人工工日		小计							200				

工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					200				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	设备带			m2	1	200	200		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	200	--	

项目编码	011302001005	项目名称	吊顶天棚(矿棉板)		计量单位	m2	工程量	178.96					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-57	矿棉板天棚面层 搁放在T型铝合 金龙骨上	10m2	0.1	132.53	682.5		56.99	19.88	13.25	68.25		5.7	1.99
15-34	天棚吊筋 吊筋 规格 φ8mm H=750mm	10m2	0.1		39.37	9.03	3.88	1.35		3.94	0.9	0.39	0.14
15-19	装配式T型(不上 人型)铝合金龙 骨 面层规格 600mm×600mm 简单	10m2	0.1	250.8	297.19	1.45	108.47	37.84	25.08	29.72	0.15	10.85	3.78
综合人工工日				小计					38.33	101.91	1.05	16.94	5.91
0.269工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								164.14					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	矿棉板600×600×12			m2	1.05	65	68.25						
	圆钢			kg	0.393	3.45	1.36						
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	3.28	0.52						
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 φ8			根	1.326	0.3	0.4						
	双螺母双垫片 φ8			副	1.326	0.51	0.68						
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.337	5.57	7.45						
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.5	0.43	0.65						
	角铝L 25×25×1			m	0.646	5.15	3.33						
	铝合金T型主龙骨			m	1.894	4.72	8.94						
	铝合金T型副龙骨			m	1.82	3.86	7.03						
	铝合金T型龙骨主接件			只	0.6	0.94	0.56						
	铝合金T型龙骨次接件			只	0.3	0.64	0.19						
	铝合金T型龙骨挂件			个	2.3	0.51	1.17						
	其他材料费					--	0.47	--					
材料费小计					--	101.91	--						

项目编号	010802001001	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	21.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-36	地弹门 断桥隔热铝型材	10m2	0.1	1567.5	7802.33	19.96	682.61	238.12	156.75	780.23	2	68.26	23.81
综合人工工日		小计						156.75	780.23	2	68.26	23.81	
1.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1031.05					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	断桥隔热铝合金型材			kg	9.228	20.15	185.94						
	断桥隔热玻璃门			m2	0.95	600	570						
	密封毛条			m	1.526	1.72	2.62						
	PU发泡剂			L	0.2625	25.73	6.75						
	硅酮密封胶			L	0.145	17.74	2.57						
	塑料胀管螺钉			套	11.8	0.09	1.06						
	自攻螺钉M4×15			十个	1.04	0.26	0.27						
	铝拉铆钉LD-1			十个	0.03	0.26	0.01						
	镀锌铁脚			个	5.9	1.46	8.61						
	其他材料费						--	2.4	--				
材料费小计						--	780.23	--					

项目编号	011210005003	项目名称	成品隔断	计量单位	间	工程量	13						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-88	成品卫生间 隔断	10间	0.1	320.63	12124.29	5.13	140.08	48.86	32.06	1212.43	0.51	14.01	4.89
综合人工工日		小计						32.06	1212.43	0.51	14.01	4.89	
0.225工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1263.9					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	成品卫生间隔断			间	1.01				1200	1212			
	其他材料费						--	0.43	--				
	材料费小计						--	0.43	--	1212			

项目编号	011505011005	项目名称	镜箱	计量单位	个	工程量	5
------	--------------	------	----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	镜箱	个	1		850					850			
综合人工工日		小计								850			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									850				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	镜箱			个	1	850	850						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	850	--					

项目编码	011505011006	项目名称	无障碍扶手	计量单位	间	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	无障碍扶手	间	1		950					950			
综合人工工日		小计								950			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									950				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	无障碍扶手			间	1	950	950						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	950	--					

项目编码	011505001003	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	6.39						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	洗漱台	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									650				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	洗漱台			m2	1	650	650						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	650	--					

项目编码	011501020007	项目名称	茶水柜矮柜及吊柜	计量单位	m	工程量	2.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	茶水柜矮柜及吊柜	m	1		1500					1500			
综合人工工日		小计							1500				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1500					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	茶水柜矮柜及吊柜			m	1			1500	1500				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--	1500				

项目编码	011102003005	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	976.96						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块 0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	461.7	838.87	11.41	203.44	70.97	46.17	83.89	1.14	20.34	7.1
D00005	4厚水泥胶结合层	m2	1		15					15			
综合人工工日		小计						46.17	98.89	1.14	20.34	7.1	
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								173.64					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	CT-102 900*900地砖			m2	1.02	80	81.6						
	水泥32.5级			kg	4.597	0.257	1.18						
	白水泥			kg	0.1	0.665	0.07						
	合金钢切割锯片			片	0.0025	68.6	0.17						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.026	3.79	0.1						
	4厚水泥胶结合层中的材料费			m2	1	15	15						
	其他材料费					--	0.43	--					
材料费小计					--	98.89	--						

项目编码	011102003006	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	259.11						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块 0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	461.7	1042.87	11.41	203.44	70.97	46.17	104.29	1.14	20.34	7.1
D00005	4厚水泥胶结合层	m2	1		15					15			
综合人工工日		小计						46.17	119.29	1.14	20.34	7.1	
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								194.04					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	CT-103 750*1500地砖			m2	1.02	100	102						
	水泥32.5级			kg	4.597	0.257	1.18						
	白水泥			kg	0.1	0.665	0.07						
	合金钢切割锯片			片	0.0025	68.6	0.17						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.026	3.79	0.1						
	4厚水泥胶结合层中的材料费			m2	1	15	15						
	其他材料费					--	0.43	--					
材料费小计					--	119.29	--						

项目编码	011102003007	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	150.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块 0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	461.7	838.87	11.41	203.44	70.97	46.17	83.89	1.14	20.34	7.1
D00005	4厚水泥胶结合层	m2	1		15					15			
综合人工工日		小计						46.17	98.89	1.14	20.34	7.1	
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								173.64					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	CT-101 600*600防滑地砖			m2	1.02	80	81.6						
	水泥32.5级			kg	4.597	0.257	1.18						
	白水泥			kg	0.1	0.665	0.07						
	合金钢切割锯片			片	0.0025	68.6	0.17						
锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28							

	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.026	3.79	0.1		
	4厚水泥胶结合层中的材料费	m2	1	15	15		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	98.89	--	

项目编码	011105006003	项目名称	金属踢脚线		计量单位	m	工程量	952.28					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	92.63	276.28	2.65	40.97	14.29	9.26	27.63	0.27	4.1	1.43
综合人工工日		小计							9.26	27.63	0.27	4.1	1.43
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								42.69					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	普通木成材				m3	0.0002	1796.6	0.36					
	15mm厚阻燃板				m2	0.105	36	3.78					
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1mm				m2	0.105	218	22.89					
	万能胶				kg	0.0032	17.15	0.05					
	铁钉70mm				kg	0.012	3.6	0.04					
	防腐油				kg	0.037	7.13	0.26					
	其他材料费						--	0.25	--				
	材料费小计						--	27.63	--				

项目编码	011108001003	项目名称	石材零星项目		计量单位	m2	工程量	11.55					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	967.58	1686.1	8.74	419.82	146.45	96.76	168.61	0.87	41.98	14.65
13-111	块料面层酸洗打蜡 楼梯、台阶	10m2	0.1	88.35	5.7		37.99	13.25	8.84	0.57		3.8	1.33
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	64.13	37.22		27.58	9.62	6.41	3.72		2.76	0.96
D00005	六面防护、酸洗打蜡、磨斜边磨圆边	m2	1		60					60			
综合人工工日		小计							112.01	232.9	0.87	48.54	16.94
0.786工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								411.26					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	25mm花岗岩门槛石	m2	1.02	150	153		
	白水泥	kg	0.17	0.665	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	水	m3	0.014144	3.79	0.05		
	草酸	kg	0.01	4.36	0.04		
	硬白蜡	kg	0.0265	7.29	0.19		
	煤油	kg	0.04	4.29	0.17		
	松节油	kg	0.0053	7.05	0.04		
	清油C01-1	kg	0.0053	7.57	0.04		
	石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	六面防护、酸洗打蜡、磨斜边磨圆边	m2	1	60	60		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.257	2.37		
	中砂	t	0.033509	126.29	4.23		
	901胶	kg	0.0042	1.94	0.01		
其他材料费				--	2.52	--	
材料费小计				--	232.9	--	

项目编码	011204003003	项目名称	块料墙面		计量单位	m2	工程量	619.95					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-84	单块面积0.18m2以上墙砖砂浆粘贴 墙面	10m2	0.1	853.58	1178.51	8.26	370.59	129.28	85.36	117.85	0.83	37.06	12.93
综合人工工日		小计							85.36	117.85	0.83	37.06	12.93
0.599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								254.03					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	墙面砖600*1200浅色墙砖	m2	1.025	110	112.75								
	白水泥	kg	0.15	0.665	0.1								
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06								
	水	m3	0.012884	3.79	0.05								
	水泥32.5级	kg	6.6682	0.257	1.71								
	中砂	t	0.025132	126.29	3.17								
901胶	kg	0.0042	1.94	0.01									

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	117.85	--	

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	1363.86						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通17-补21	夹板面 批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.1	143.21	43.37		61.58	21.48	14.32	4.34		6.16	2.15
综合人工工日		小计						14.32	4.34		6.16	2.15	
0.1005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								26.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	大白粉			kg	0.767	0.73	0.56						
	羧甲基纤维素			kg	0.022	4.4	0.1						
	聚醋酸乙烯乳液			kg	0.077	4.29	0.33						
	无机涂料			kg	0.28	11.5	3.22						
	其他材料费					--	0.13	--					
	材料费小计					--	4.34	--					

项目编码	011210003002	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	146.79						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-83	不锈钢包边框全玻璃隔断 钢化玻璃 δ 12mm	10m2	0.1	634.13	5508.88	1.28	273.23	95.31	63.41	550.89	0.13	27.32	9.53
综合人工工日		小计						63.41	550.89	0.13	27.32	9.53	
0.445工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								651.28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3	0.0132	1796.6	23.72						
	成品玻璃隔断夹百叶			m2	1.05	500	525						
	硅酮密封胶			L	0.108	17.74	1.92						
	其他材料费					--	0.25	--					
材料费小计					--	550.89	--						

项目编码	011210002002	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	416.18
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	129.68	458.82	6.45	58.54	20.42	12.97	45.88	0.65	5.85	2.04
14-215	石膏板墙面	10m2	0.2	173.85	133.71		74.76	26.08	34.77	26.74		14.95	5.22
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.05	7.13	2.73		3.07	1.07	0.36	0.14		0.15	0.05
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	2.2		15.32	5.34	3.56	0.22		1.53	0.53
通17-补21	夹板面 批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.2	143.21	43.37		61.58	21.48	28.64	8.67		12.32	4.3
14-216	墙、柱梁面各种面层 超细玻璃棉	10m2	0.1	104.03	117.3		44.73	15.6	10.4	11.73		4.47	1.56
综合人工工日		小计							90.7	93.38	0.65	39.27	13.7
0.6365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								237.7					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	U型轻钢龙骨38×25				m	1.414	9.43	13.33					
	U型轻钢龙骨75×40				m	2.756	8.58	23.65					
	膨胀螺栓M8×80				套	2.5	0.51	1.28					
	U型轻钢龙骨75×50				m	0.707	9.43	6.67					
	射钉				百个	0.015	18.01	0.27					
	橡皮垫圈				百个	0.025	25.73	0.64					
	铝拉铆钉LD-1				十个	0.18	0.26	0.05					
	12厚石膏板				m2	2.2	10.65	23.43					
	自攻螺钉M5×25~30				十个	6.9	0.48	3.31					
	自粘胶带				m	0.51	0.1286	0.07					
	密封油膏				kg	0.0035	5.57	0.02					
	红丹防锈漆				kg	0.02	10.65	0.21					
	大白粉				kg	1.534	0.73	1.12					
	羧甲基纤维素				kg	0.044	4.4	0.19					
	聚醋酸乙烯乳液				kg	0.154	4.29	0.66					
	无机涂料				kg	0.56	11.5	6.44					
	超细玻璃棉厚100mm				m2	1.05	11.15	11.71					
	铁钉70mm				kg	0.006	3.6	0.02					
	其他材料费							--	0.31	--			
材料费小计							--	93.38	--				

项目编码	011207001002	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	77.4
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	169.58	474.23	0.21	73.01	25.47	16.96	47.42	0.02	7.3	2.55	
14-183	钢骨架安装	t	0.012	974.7	165.01	40.21	436.41	152.24	11.7	1.98	0.48	5.24	1.83	
14-197	成品多层木质饰面板 安装墙面	10m2	0.1	803.7	2675.96	6.25	348.28	121.49	80.37	267.6	0.63	34.83	12.15	
综合人工工日		小计							109.03	317	1.13	47.37	16.53	
0.7651工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									491.06					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	阻燃板18mm					m2	1.05	45	47.25					
	铁钉70mm					kg	0.068	3.6	0.24					
	电焊条J422					kg	0.0288	4.97	0.14					
	膨胀螺栓M12×110					套	2.136	0.86	1.84					
	成品多层木质装饰面板					m2	1.01	260	262.6					
	自攻螺钉M5×25~30					十个	0.66	0.48	0.32					
	成品装饰板配套挂件					只	6.6	0.47	3.1					
	玻璃胶					L	0.1164	12.06	1.4					
	其他材料费							--	0.11	--				
材料费小计							--	317	--					

项目编码	010808004003	项目名称	金属门窗套		计量单位	m2	工程量	99.23						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	169.58	211.73	0.21	73.01	25.47	16.96	21.17	0.02	7.3	2.55	
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	940.5	2704.49	9.27	408.4	142.47	94.05	270.45	0.93	40.84	14.25	
综合人工工日		小计							111.01	291.62	0.95	48.14	16.8	
0.779工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									468.52					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	16mm厚石膏基高性能纤维板					m2	1.05	20	21					
	铁钉70mm					kg	0.068	3.6	0.24					
	不锈钢镜面板					m2	1.101	208	229.01					
	阻燃板12mm					m2	1.028	25	25.7					
	普通木成材					m3	0.0015	1796.6	2.69					
	膨胀螺栓M8×80					套	7.4	0.51	3.77					
	玻璃胶					L	0.17	12.06	2.05					

镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
其他材料费			--	1.76	--	
材料费小计			--	291.62	--	

项目编码	011302001006	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	818.49
------	--------------	------	------	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 吊筋规格 ϕ 8mm H=750mm	10m2	0.1		39.37	9.03	3.88	1.35		3.94	0.9	0.39	0.14
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400mm \times 600mm 复杂	10m2	0.1	299.25	318.77	2.91	129.93	45.32	29.93	31.88	0.29	12.99	4.53
盐补 15-7	天棚细木工板基层 平面 钉在龙骨上	10m2	0.1	203.78	211.22	0.55	87.86	30.65	20.38	21.12	0.06	8.79	3.07
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	159.6	126.12		68.63	23.94	15.96	12.61		6.86	2.39
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.05	7.13	2.73		3.07	1.07	0.36	0.14		0.15	0.05
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	2.2		15.32	5.34	3.56	0.22		1.53	0.53
通17-补21	夹板面 批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.1	143.21	43.37		61.58	21.48	14.32	4.34		6.16	2.15
综合人工工日		小计							84.51	74.25	1.25	36.87	12.86
0.593工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

209.74

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢	kg	0.393	3.45	1.36		
	等边角钢L 40 \times 4	kg	0.16	3.28	0.52		
	膨胀螺栓M10 \times 110	套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 ϕ 8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片 ϕ 8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.0007	1796.6	1.26		
	轻钢龙骨(小)25 \times 20 \times 0.5	m	0.34	2.49	0.85		
	轻钢龙骨(中)50 \times 20 \times 0.5	m	2.136	2.49	5.32		
	轻钢龙骨(大)50 \times 15 \times 1.2	m	1.864	5.57	10.38		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43			

小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
16mm厚石膏基高性能纤维板	m2	1.05	20	21		
铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
12厚石膏板	m2	1.1	10.65	11.72		
自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
自粘胶带	m	0.51	0.1286	0.07		
密封油膏	kg	0.0035	5.57	0.02		
红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
大白粉	kg	0.767	0.73	0.56		
羧甲基纤维素	kg	0.022	4.4	0.1		
聚醋酸乙烯乳液	kg	0.077	4.29	0.33		
无机涂料	kg	0.28	11.5	3.22		
其他材料费			--	0.65	--	
材料费小计			--	74.25	--	

项目编号	011302001007	项目名称	吊顶天棚(侧面)	计量单位	m2	工程量	68.83						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm复杂	10m2	0.1	299.25	318.77	2.91	129.93	45.32	29.93	31.88	0.29	12.99	4.53
盐补15-8	天棚细木工板基层凹凸钉在龙骨上	10m2	0.1	223.73	211.22	0.69	96.5	33.66	22.37	21.12	0.07	9.65	3.37
15-46	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上凹凸	10m2	0.1	190.95	123		82.11	28.64	19.1	12.3		8.21	2.86
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.05	7.13	2.73		3.07	1.07	0.36	0.14		0.15	0.05
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	2.2		15.32	5.34	3.56	0.22		1.53	0.53
通17-补21	夹板面批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.1	143.21	43.37		61.58	21.48	14.32	4.34		6.16	2.15
综合人工工日		小计							89.64	70	0.36	38.69	13.49
0.629工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							212.18						

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通木成材	m3	0.0007	1796.6	1.26		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.49	0.85		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	2.49	5.32		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	5.57	10.38		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	16mm厚石膏基高性能纤维板	m2	1.05	20	21		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.15	9.76	11.22		
	自攻螺钉M4×15	十个	4.14	0.26	1.08		
	自粘胶带	m	0.51	0.1286	0.07		
密封油膏	kg	0.0035	5.57	0.02			
红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21			
大白粉	kg	0.767	0.73	0.56			
羧甲基纤维素	kg	0.022	4.4	0.1			
聚醋酸乙烯乳液	kg	0.077	4.29	0.33			
无机涂料	kg	0.28	11.5	3.22			
其他材料费				--	0.59	--	
材料费小计				--	70	--	

项目编码	011304001003	项目名称	灯带(槽)	计量单位	m2	工程量	86.03						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.4	225.15	169.52	4.56	98.78	34.46	90.06	67.81	1.82	39.51	13.78
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.05	7.13	2.73		3.07	1.07	0.36	0.14		0.15	0.05
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	2.2		15.32	5.34	3.56	0.22		1.53	0.53
通17-补21	夹板面批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.1	143.21	43.37		61.58	21.48	14.32	4.34		6.16	2.15

综合人工工日	小计	108.3	72.51	1.82	47.35	16.51		
0.76工日	未计价材料费							
清单项目综合单价		246.49						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	16mm厚石膏基高性能纤维板	m2	2.048	20	40.96			
	12厚石膏板	m2	2.048	10.65	21.81			
	自攻螺钉M4×15	十个	13.8	0.26	3.59			
	自粘胶带	m	0.51	0.1286	0.07			
	密封油膏	kg	0.0035	5.57	0.02			
	红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21			
	大白粉	kg	0.767	0.73	0.56			
	羧甲基纤维素	kg	0.022	4.4	0.1			
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.077	4.29	0.33			
	无机涂料	kg	0.28	11.5	3.22			
	其他材料费				--	1.64	--	
	材料费小计				--	72.51	--	

项目编码	010810002003	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	198.15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-67	明窗帘盒 细木工板、纸面石膏板、普通切片板	100m	0.01	1731.38	2634.65	3.14	745.84	260.18	17.31	26.35	0.03	7.46	2.6
通17-补21	夹板面 批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.06	143.21	43.37		61.58	21.48	8.59	2.6		3.69	1.29
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.05	7.13	2.73		3.07	1.07	0.36	0.14		0.15	0.05
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	2.2		15.32	5.34	3.56	0.22		1.53	0.53
综合人工工日		小计							29.82	29.31	0.03	12.83	4.47
0.2093工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								76.46					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	普通木成材	m3	0.00036	1796.6	0.65								
	16mm厚石膏基高性能纤维板	m2	0.525	20	10.5								
	普通切片板	m2	0.315	31.23	9.84								
	万能胶	kg	0.135	17.15	2.32								
	12厚石膏板	m2	0.21	10.65	2.24								
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45								

大白粉	kg	0.4602	0.73	0.34		
羧甲基纤维素	kg	0.0132	4.4	0.06		
聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0462	4.29	0.2		
无机涂料	kg	0.168	11.5	1.93		
自粘胶带	m	0.51	0.1286	0.07		
密封油膏	kg	0.0035	5.57	0.02		
红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
其他材料费			--	0.48	--	
材料费小计			--	29.31	--	

项目编号	011302002003	项目名称	格栅吊顶	计量单位	m2	工程量	152.98
------	--------------	------	------	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm复杂	10m2	0.1	299.25	318.77	2.91	129.93	45.32	29.93	31.88	0.29	12.99	4.53
盐补15-3	方格铝格栅100×100	10m2	0.1	263.63	2360.41	23.93	123.65	43.13	26.36	236.04	2.39	12.37	4.31
通17-补21	夹板面 批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.1	143.21	43.37		61.58	21.48	14.32	4.34		6.16	2.15
综合人工工日		小计							70.61	272.26	2.68	31.52	10.99
0.4955工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

388.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普通木成材		m3	0.0007	1796.6	1.26	
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5		m	0.34	2.49	0.85		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5		m	2.136	2.49	5.32		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2		m	2.952	5.57	16.44		
	轻钢龙骨主接件		只	2.326	0.51	1.19		
	轻钢龙骨次接件		只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件		只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件		只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件		只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑		m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件		只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件		只	5.81	0.43	2.5		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45		只	3.326	0.43	1.43		
	边龙骨横撑		m	0.202	2.57	0.52		
	角铝L 25×25×1		m	0.95	5.15	4.89		

射弹钉	套	0.77	1.29	0.99		
弹簧片	只	1.29	0.3	0.39		
铝格栅	m2	1.11	200	222		
大白粉	kg	0.767	0.73	0.56		
羧甲基纤维素	kg	0.022	4.4	0.1		
聚醋酸乙烯乳液	kg	0.077	4.29	0.33		
无机涂料	kg	0.28	11.5	3.22		
其他材料费			--	0.99	--	
材料费小计			--	272.26	--	

项目编号	011304002003	项目名称	送风口、回风口(4F)		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目成品检修孔	10个	3.2	256.5	682.34	10.26	114.71	40.01	820.8	2183.49	32.83	367.07	128.03
18-62	天棚面零星项目格式灯孔	10个	15	96.9	38.53		41.67	14.54	1453.5	577.95		625.05	218.1
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	15	24.23	6.01		10.42	3.63	363.45	90.15		156.3	54.45
综合人工工日		小计							2637.75	2851.59	32.83	1148.42	400.58
18.51工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								7071.17					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	220.56	2.49	549.19					
	铝合金检修口(成品)450×450				个	32.32	60	1939.2					
	其他材料费						--	363.2	--				
	材料费小计						--	2851.59	--				

项目编号	01B003	项目名称	设备带		计量单位	m2	工程量	121.65					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	设备带	m2	1		200					200			
综合人工工日		小计							200				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								200					
材料费 明	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	设备带				m2	1	200	200					

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	200	--	

项目编码	011302001008	项目名称	吊顶天棚(矿棉板)	计量单位	m2	工程量	666.78						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-57	矿棉板天棚面层搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	132.53	682.5		56.99	19.88	13.25	68.25		5.7	1.99
15-34	天棚吊筋 吊筋规格φ8mm H=750mm	10m2	0.1		39.37	9.03	3.88	1.35		3.94	0.9	0.39	0.14
15-19	装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简单	10m2	0.1	250.8	297.19	1.45	108.47	37.84	25.08	29.72	0.15	10.85	3.78
综合人工工日		小计							38.33	101.91	1.05	16.94	5.91
0.269工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								164.14					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	矿棉板600×600×12			m2	1.05	65	68.25						
	圆钢			kg	0.393	3.45	1.36						
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	3.28	0.52						
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 φ8			根	1.326	0.3	0.4						
	双螺母双垫片φ8			副	1.326	0.51	0.68						
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.337	5.57	7.45						
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.5	0.43	0.65						
	角铝L 25×25×1			m	0.646	5.15	3.33						
	铝合金T型主龙骨			m	1.894	4.72	8.94						
	铝合金T型副龙骨			m	1.82	3.86	7.03						
	铝合金T型龙骨主接件			只	0.6	0.94	0.56						
	铝合金T型龙骨次接件			只	0.3	0.64	0.19						
	铝合金T型龙骨挂件			个	2.3	0.51	1.17						
	其他材料费								--	0.47	--		
材料费小计								--	101.91	--			

项目编码	010802001002	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	21.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

16-36	地弹门 断桥隔热铝型材	10m2	0.1	1567.5	7802.3 3	19.96	682.61	238.12	156.75	780.23	2	68.26	23.81
综合人工工日		小计							156.75	780.23	2	68.26	23.81
1.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1031.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	断桥隔热铝合金型材						kg	9.228	20.15	185.94			
	断桥隔热玻璃门						m2	0.95	600	570			
	密封毛条						m	1.526	1.72	2.62			
	PU发泡剂						L	0.2625	25.73	6.75			
	硅酮密封胶						L	0.145	17.74	2.57			
	塑料胀管螺钉						套	11.8	0.09	1.06			
	自攻螺钉M4×15						十个	1.04	0.26	0.27			
	铝拉铆钉LD-1						十个	0.03	0.26	0.01			
	镀锌铁脚						个	5.9	1.46	8.61			
	其他材料费								--	2.4	--		
材料费小计								--	780.23	--			

项目编码	011210005004	项目名称	成品隔断	计量单位	间	工程量	13						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-88	成品卫生间 隔断	10间	0.1	320.63	12124.29	5.13	140.08	48.86	32.06	1212.43	0.51	14.01	4.89
综合人工工日		小计						32.06	1212.43	0.51	14.01	4.89	
0.225工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1263.9					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	成品卫生间隔断						间	1.01			1200	1212	
	其他材料费								--	0.43	--		
	材料费小计								--	0.43	--	1212	

项目编码	011505011007	项目名称	镜箱	计量单位	个	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	镜箱	个	1		850					850			
综合人工工日		小计							850				
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				850					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	镜箱			个	1	850	850		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	850	--	

项目编码	011505011008	项目名称	无障碍扶手		计量单位	间	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额 项目名称	定额 单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00005	无障碍扶手	间	1		950					950				
综合人工工日		小计									950			
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价				950										
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	无障碍扶手			间	1	950	950							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	950	--						

项目编码	011505001004	项目名称	洗漱台		计量单位	m2	工程量	5.39						
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额 项目名称	定额 单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00005	洗漱台	m2	1		650					650				
综合人工工日		小计									650			
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价				650										
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	洗漱台			m2	1	650	650							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	650	--						

项目编码	011501020009	项目名称	茶水柜矮柜及吊柜		计量单位	m	工程量	2.6						
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额 项目名称	定额 单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00005	茶水柜矮柜及吊柜	m	1		1500					1500				

综合人工工日	小计				1500				
工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					1500				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	茶水柜矮柜及吊柜			m	1			1500	1500
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--		--	1500

项目编码	011102003008	项目名称	块料楼地面		计量单位	m2	工程量	761.58					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块 0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	461.7	838.87	11.41	203.44	70.97	46.17	83.89	1.14	20.34	7.1
D00005	4厚水泥胶结合 层	m2	1		15					15			
综合人工工日		小计						46.17	98.89	1.14	20.34	7.1	
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					173.64								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	CT-102 900*900地砖			m2	1.02	80	81.6						
	水泥32.5级			kg	4.597	0.257	1.18						
	白水泥			kg	0.1	0.665	0.07						
	合金钢切割锯片			片	0.0025	68.6	0.17						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.026	3.79	0.1						
	4厚水泥胶结合层中的材料费			m2	1	15	15						
	其他材料费					--	0.43	--					
材料费小计					--	98.89	--						

项目编码	011102003009	项目名称	块料楼地面		计量单位	m2	工程量	259.11					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块 0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	461.7	1042.87	11.41	203.44	70.97	46.17	104.29	1.14	20.34	7.1
D00005	4厚水泥胶结合 层	m2	1		15					15			

综合人工工日	小计				46.17	119.29	1.14	20.34	7.1
0.324工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					194.04				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	CT-103 750*1500地砖			m2	1.02	100	102		
	水泥32.5级			kg	4.597	0.257	1.18		
	白水泥			kg	0.1	0.665	0.07		
	合金钢切割锯片			片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06		
	水			m3	0.026	3.79	0.1		
	4厚水泥胶结合层中的材料费			m2	1	15	15		
	其他材料费					--	0.43	--	
材料费小计					--	119.29	--		

项目编码	011102003010	项目名称	块料楼地面		计量单位	m2	工程量	150.8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块 0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	461.7	838.87	11.41	203.44	70.97	46.17	83.89	1.14	20.34	7.1
D00005	4厚水泥胶结合 层	m2	1		15					15			
综合人工工日		小计		46.17		98.89		1.14		20.34		7.1	
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					173.64								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	CT-101 600*600防滑地砖			m2	1.02	80	81.6						
	水泥32.5级			kg	4.597	0.257	1.18						
	白水泥			kg	0.1	0.665	0.07						
	合金钢切割锯片			片	0.0025	68.6	0.17						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.026	3.79	0.1						
	4厚水泥胶结合层中的材料费			m2	1	15	15						
	其他材料费					--	0.43	--					
材料费小计					--	98.89	--						

项目编码	011105006004	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	947.28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	92.63	276.28	2.65	40.97	14.29	9.26	27.63	0.27	4.1	1.43
综合人工工日		小计						9.26	27.63	0.27	4.1	1.43	
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								42.69					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	普通木成材			m3	0.0002	1796.6	0.36						
	15mm厚阻燃板			m2	0.105	36	3.78						
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1mm			m2	0.105	218	22.89						
	万能胶			kg	0.0032	17.15	0.05						
	铁钉70mm			kg	0.012	3.6	0.04						
	防腐油			kg	0.037	7.13	0.26						
	其他材料费					--	0.25	--					
	材料费小计					--	27.63	--					

项目编码	011108001004	项目名称	石材零星项目	计量单位	m2	工程量	7.92						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	967.58	1686.1	8.74	419.82	146.45	96.76	168.61	0.87	41.98	14.65
13-111	块料面层酸洗打蜡 楼梯、台阶	10m2	0.1	88.35	5.7		37.99	13.25	8.84	0.57		3.8	1.33
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	64.13	37.22		27.58	9.62	6.41	3.72		2.76	0.96
D00005	六面防护、酸洗打蜡、磨斜边磨圆边	m2	1		60					60			
综合人工工日		小计						112.01	232.9	0.87	48.54	16.94	
0.786工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								411.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	25mm花岗岩门槛石			m2	1.02	150	153						
	白水泥			kg	0.17	0.665	0.11						
	合金钢切割锯片			片	0.027	68.6	1.85						
	粘结剂YJ-III			kg	0.466	9.86	4.59						
	棉纱头			kg	0.026	5.57	0.14						

水	m3	0.0141 44	3.79	0.05		
草酸	kg	0.01	4.36	0.04		
硬白蜡	kg	0.0265	7.29	0.19		
煤油	kg	0.04	4.29	0.17		
松节油	kg	0.0053	7.05	0.04		
清油C01-1	kg	0.0053	7.57	0.04		
石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
六面防护、酸洗打蜡、磨斜边磨圆边	m2	1	60	60		
水泥32.5级	kg	9.208	0.257	2.37		
中砂	t	0.0335 09	126.29	4.23		
901胶	kg	0.0042	1.94	0.01		
其他材料费			--	2.52	--	
材料费小计			--	232.9	--	

项目编码	011204003004	项目名称	块料墙面		计量单位	m2	工程量	619.95								
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
14-84	单块面积 0.18m2以上墙砖 砂浆粘贴 墙面	10m2	0.1	853.58	1178.5 1	8.26	370.59	129.28	85.36	117.85	0.83	37.06	12.93			
综合人工工日		小计							85.36	117.85	0.83	37.06	12.93			
0.599工日		未计价材料费														
清单项目综合单价								254.03								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	墙面砖600*1200浅色墙砖				m2	1.025	110	112.75								
	白水泥				kg	0.15	0.665	0.1								
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06								
	水				m3	0.0128 84	3.79	0.05								
	水泥32.5级				kg	6.6682	0.257	1.71								
	中砂				t	0.0251 32	126.29	3.17								
	901胶				kg	0.0042	1.94	0.01								
	其他材料费									--		--				
	材料费小计									--	117.85	--				

项目编码	011407001003	项目名称	墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	1363.86
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
通17-补21	夹板面 批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.1	143.21	43.37		61.58	21.48	14.32	4.34		6.16	2.15	
综合人工工日		小计								14.32	4.34		6.16	2.15
0.1005工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									26.97					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	大白粉					kg	0.767	0.73	0.56					
	羧甲基纤维素					kg	0.022	4.4	0.1					
	聚醋酸乙烯乳液					kg	0.077	4.29	0.33					
	无机涂料					kg	0.28	11.5	3.22					
	其他材料费							--	0.13		--			
	材料费小计							--	4.34		--			

项目编码	011210003003	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	146.79							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-83	不锈钢包边框全玻璃隔断 钢化玻璃 δ 12mm	10m2	0.1	634.13	5508.88	1.28	273.23	95.31	63.41	550.89	0.13	27.32	9.53	
综合人工工日		小计								63.41	550.89	0.13	27.32	9.53
0.445工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								651.28						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通木成材					m3	0.0132	1796.6	23.72					
	成品玻璃隔断夹百叶					m2	1.05	500	525					
	硅酮密封胶					L	0.108	17.74	1.92					
	其他材料费							--	0.25		--			
材料费小计							--	550.89		--				

项目编码	011210002003	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	416.18						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	129.68	458.82	6.45	58.54	20.42	12.97	45.88	0.65	5.85	2.04
14-215	石膏板墙面	10m2	0.2	173.85	133.71		74.76	26.08	34.77	26.74		14.95	5.22
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶帶	10m	0.05	7.13	2.73		3.07	1.07	0.36	0.14		0.15	0.05

17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	2.2		15.32	5.34	3.56	0.22		1.53	0.53	
通17-补21	夹板面批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.2	143.21	43.37		61.58	21.48	28.64	8.67		12.32	4.3	
14-216	墙、柱梁面各种面层超细玻璃棉	10m2	0.1	104.03	117.3		44.73	15.6	10.4	11.73		4.47	1.56	
综合人工工日		小计							90.7	93.38	0.65	39.27	13.7	
0.6365工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									237.7					
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	U型轻钢龙骨38×25						m	1.414	9.43	13.33				
	U型轻钢龙骨75×40						m	2.756	8.58	23.65				
	膨胀螺栓M8×80						套	2.5	0.51	1.28				
	U型轻钢龙骨75×50						m	0.707	9.43	6.67				
	射钉						百个	0.015	18.01	0.27				
	橡皮垫圈						百个	0.025	25.73	0.64				
	铝拉铆钉LD-1						十个	0.18	0.26	0.05				
	12厚石膏板						m2	2.2	10.65	23.43				
	自攻螺钉M5×25~30						十个	6.9	0.48	3.31				
	自粘胶带						m	0.51	0.1286	0.07				
	密封油膏						kg	0.0035	5.57	0.02				
	红丹防锈漆						kg	0.02	10.65	0.21				
	大白粉						kg	1.534	0.73	1.12				
	羧甲基纤维素						kg	0.044	4.4	0.19				
	聚醋酸乙烯乳液						kg	0.154	4.29	0.66				
	无机涂料						kg	0.56	11.5	6.44				
	超细玻璃棉厚100mm						m2	1.05	11.15	11.71				
	铁钉70mm						kg	0.006	3.6	0.02				
	其他材料费								--	0.31	--			
材料费小计								--	93.38	--				

项目编号	011207001003	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	99						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	169.58	474.23	0.21	73.01	25.47	16.96	47.42	0.02	7.3	2.55
14-183	钢骨架安装	t	0.012	974.7	165.01	40.21	436.41	152.24	11.7	1.98	0.48	5.24	1.83
14-197	成品多层木质饰面板 安装墙面	10m2	0.1	803.7	2675.96	6.25	348.28	121.49	80.37	267.6	0.63	34.83	12.15
综合人工工日		小计							109.03	317	1.13	47.37	16.53

0.7651工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						491.06			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	阻燃板18mm			m2	1.05	45	47.25		
	铁钉70mm			kg	0.068	3.6	0.24		
	电焊条J422			kg	0.0288	4.97	0.14		
	膨胀螺栓M12×110			套	2.136	0.86	1.84		
	成品多层木质装饰面板			m2	1.01	260	262.6		
	自攻螺钉M5×25~30			十个	0.66	0.48	0.32		
	成品装饰板配套挂件			只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶			L	0.1164	12.06	1.4		
	其他材料费					--	0.11	--	
材料费小计					--	317	--		

项目编码	010808004004	项目名称	金属门窗套		计量单位	m2	工程量	51.03					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185	墙面细木工板基 层 钉在龙骨上	10m2	0.1	169.58	211.73	0.21	73.01	25.47	16.96	21.17	0.02	7.3	2.55
16-54	门窗框包不锈钢 板 门框 细木 工板基层 钢龙 骨	10m2	0.1	940.5	2704.4 9	9.27	408.4	142.47	94.05	270.45	0.93	40.84	14.25
综合人工工日		小计							111.01	291.62	0.95	48.14	16.8
0.779工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						468.52							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	16mm厚石膏基高性能纤维板			m2	1.05	20	21						
	铁钉70mm			kg	0.068	3.6	0.24						
	不锈钢镜面板			m2	1.101	208	229.01						
	阻燃板12mm			m2	1.028	25	25.7						
	普通木成材			m3	0.0015	1796.6	2.69						
	膨胀螺栓M8×80			套	7.4	0.51	3.77						
	玻璃胶			L	0.17	12.06	2.05						
	镀锌铁脚			个	3.7	1.46	5.4						
	其他材料费					--	1.76	--					
材料费小计					--	291.62	--						

项目编码	011302001009	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	818.49
------	--------------	------	------	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 吊筋规格 ϕ 8mm H=750mm	10m2	0.1		39.37	9.03	3.88	1.35		3.94	0.9	0.39	0.14
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400mm \times 600mm 复杂	10m2	0.1	299.25	318.77	2.91	129.93	45.32	29.93	31.88	0.29	12.99	4.53
盐补 15-7	天棚细木工板基层 平面 钉在龙骨上	10m2	0.1	203.78	211.22	0.55	87.86	30.65	20.38	21.12	0.06	8.79	3.07
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	159.6	126.12		68.63	23.94	15.96	12.61		6.86	2.39
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.05	7.13	2.73		3.07	1.07	0.36	0.14		0.15	0.05
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	2.2		15.32	5.34	3.56	0.22		1.53	0.53
通17-补21	夹板面 批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.1	143.21	43.37		61.58	21.48	14.32	4.34		6.16	2.15
综合人工工日		小计							84.51	74.25	1.25	36.87	12.86
0.593工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								209.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	圆钢			kg	0.393	3.45	1.36						
	等边角钢L 40 \times 4			kg	0.16	3.28	0.52						
	膨胀螺栓M10 \times 110			套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 ϕ 8			根	1.326	0.3	0.4						
	双螺母双垫片 ϕ 8			副	1.326	0.51	0.68						
	普通木成材			m3	0.0007	1796.6	1.26						
	轻钢龙骨(小)25 \times 20 \times 0.5			m	0.34	2.49	0.85						
	轻钢龙骨(中)50 \times 20 \times 0.5			m	2.136	2.49	5.32						
	轻钢龙骨(大)50 \times 15 \times 1.2			m	1.864	5.57	10.38						
	轻钢龙骨主接件			只	1	0.51	0.51						
	轻钢龙骨次接件			只	1.2	0.6	0.72						
	轻钢龙骨小接件			只	0.13	0.26	0.03						
	小龙骨垂直吊件			只	1.25	0.34	0.43						
	小龙骨平面连接件			只	1.25	0.51	0.64						
	中龙骨横撑			m	2.058	3	6.17						
	中龙骨垂直吊件			只	3.3	0.39	1.29						
	中龙骨平面连接件			只	5.81	0.43	2.5						
大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	2	0.43	0.86							

边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
16mm厚石膏基高性能纤维板	m ²	1.05	20	21		
铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
12厚石膏板	m ²	1.1	10.65	11.72		
自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
自粘胶带	m	0.51	0.1286	0.07		
密封油膏	kg	0.0035	5.57	0.02		
红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
大白粉	kg	0.767	0.73	0.56		
羧甲基纤维素	kg	0.022	4.4	0.1		
聚醋酸乙烯乳液	kg	0.077	4.29	0.33		
无机涂料	kg	0.28	11.5	3.22		
其他材料费			--	0.65	--	
材料费小计			--	74.25	--	

项目编码	011302001010	项目名称	吊顶天棚（侧面）		计量单位	m ²	工程量	68.83					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm复杂	10m ²	0.1	299.25	318.77	2.91	129.93	45.32	29.93	31.88	0.29	12.99	4.53
盐补15-8	天棚细木工板基层凹凸钉在龙骨上	10m ²	0.1	223.73	211.22	0.69	96.5	33.66	22.37	21.12	0.07	9.65	3.37
15-46	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上凹凸	10m ²	0.1	190.95	123		82.11	28.64	19.1	12.3		8.21	2.86
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.05	7.13	2.73		3.07	1.07	0.36	0.14		0.15	0.05
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m ²	0.1	35.63	2.2		15.32	5.34	3.56	0.22		1.53	0.53
通17-补21	夹板面批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m ²	0.1	143.21	43.37		61.58	21.48	14.32	4.34		6.16	2.15
综合人工工日		小计						89.64	70	0.36	38.69	13.49	
0.629工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							212.18						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m ³	0.0007	1796.6	1.26						
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5			m	0.34	2.49	0.85						
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	2.136	2.49	5.32						
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.864	5.57	10.38						

轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
16mm厚石膏基高性能纤维板	m2	1.05	20	21		
铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.15	9.76	11.22		
自攻螺钉M4×15	十个	4.14	0.26	1.08		
自粘胶带	m	0.51	0.1286	0.07		
密封油膏	kg	0.0035	5.57	0.02		
红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
大白粉	kg	0.767	0.73	0.56		
羧甲基纤维素	kg	0.022	4.4	0.1		
聚醋酸乙烯乳液	kg	0.077	4.29	0.33		
无机涂料	kg	0.28	11.5	3.22		
其他材料费			--	0.59	--	
材料费小计			--	70	--	

项目编号	011304001004	项目名称	灯带(槽)	计量单位	m2	工程量	86.03						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.4	225.15	169.52	4.56	98.78	34.46	90.06	67.81	1.82	39.51	13.78
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.05	7.13	2.73		3.07	1.07	0.36	0.14		0.15	0.05
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	2.2		15.32	5.34	3.56	0.22		1.53	0.53
通17-补21	夹板面 批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.1	143.21	43.37		61.58	21.48	14.32	4.34		6.16	2.15
综合人工工日		小计							108.3	72.51	1.82	47.35	16.51
0.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							246.49						
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	16mm厚石膏基高性能纤维板			m2	2.048	20	40.96						

细	12厚石膏板	m2	2.048	10.65	21.81			
	自攻螺钉M4×15	十个	13.8	0.26	3.59			
	自粘胶带	m	0.51	0.1286	0.07			
	密封油膏	kg	0.0035	5.57	0.02			
	红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21			
	大白粉	kg	0.767	0.73	0.56			
	羧甲基纤维素	kg	0.022	4.4	0.1			
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.077	4.29	0.33			
	无机涂料	kg	0.28	11.5	3.22			
	其他材料费				--	1.64	--	
	材料费小计				--	72.51	--	

项目编号	010810002004	项目名称	木窗帘盒		计量单位	m	工程量	198.15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-67	明窗帘盒 细木工板、纸面石膏板、普通切片板	100m	0.01	1731.38	2634.65	3.14	745.84	260.18	17.31	26.35	0.03	7.46	2.6
通17-补21	夹板面 批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.06	143.21	43.37		61.58	21.48	8.59	2.6		3.69	1.29
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.05	7.13	2.73		3.07	1.07	0.36	0.14		0.15	0.05
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	2.2		15.32	5.34	3.56	0.22		1.53	0.53
综合人工工日		小计							29.82	29.31	0.03	12.83	4.47
0.2093工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								76.46					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通木成材				m3	0.00036	1796.6	0.65					
	16mm厚石膏基高性能纤维板				m2	0.525	20	10.5					
	普通切片板				m2	0.315	31.23	9.84					
	万能胶				kg	0.135	17.15	2.32					
	12厚石膏板				m2	0.21	10.65	2.24					
	自攻螺钉M4×15				十个	1.725	0.26	0.45					
	大白粉				kg	0.4602	0.73	0.34					
	羧甲基纤维素				kg	0.0132	4.4	0.06					
	聚醋酸乙烯乳液				kg	0.0462	4.29	0.2					
	无机涂料				kg	0.168	11.5	1.93					
	自粘胶带				m	0.51	0.1286	0.07					
	密封油膏				kg	0.0035	5.57	0.02					

红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
其他材料费			--	0.48	--	
材料费小计			--	29.31	--	

项目编码	011302002004	项目名称	格栅吊顶		计量单位	m2	工程量	52.98					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm复杂	10m2	0.1	299.25	318.77	2.91	129.93	45.32	29.93	31.88	0.29	12.99	4.53
盐补15-3	方格铝格栅100×100	10m2	0.1	263.63	2360.41	23.93	123.65	43.13	26.36	236.04	2.39	12.37	4.31
通17-补21	夹板面 批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.1	143.21	43.37		61.58	21.48	14.32	4.34		6.16	2.15
综合人工工日		小计							70.61	272.26	2.68	31.52	10.99
0.4955工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								388.06					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普通木成材		m3	0.0007	1796.6	1.26	
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5		m	0.34	2.49	0.85		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5		m	2.136	2.49	5.32		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2		m	2.952	5.57	16.44		
	轻钢龙骨主接件		只	2.326	0.51	1.19		
	轻钢龙骨次接件		只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件		只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件		只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件		只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑		m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件		只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件		只	5.81	0.43	2.5		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45		只	3.326	0.43	1.43		
	边龙骨横撑		m	0.202	2.57	0.52		
	角铝L 25×25×1		m	0.95	5.15	4.89		
	射弹钉		套	0.77	1.29	0.99		
	弹簧片		只	1.29	0.3	0.39		
	铝格栅		m2	1.11	200	222		
	大白粉		kg	0.767	0.73	0.56		
	羧甲基纤维素		kg	0.022	4.4	0.1		
	聚醋酸乙烯乳液		kg	0.077	4.29	0.33		

	无机涂料	kg	0.28	11.5	3.22		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	272.26	--	

项目编码	011304002004	项目名称	送风口、回风口 (5F)	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目成品检修孔	10个	3.2	256.5	682.34	10.26	114.71	40.01	820.8	2183.49	32.83	367.07	128.03
18-62	天棚面零星项目格式灯孔	10个	15	96.9	38.53		41.67	14.54	1453.5	577.95		625.05	218.1
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	15	24.23	6.01		10.42	3.63	363.45	90.15		156.3	54.45
综合人工工日		小计							2637.75	2851.59	32.83	1148.42	400.58
18.51工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								7071.17					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	220.56	2.49	549.19					
	铝合金检修口(成品)450×450				个	32.32	60	1939.2					
	其他材料费						--	363.2	--				
	材料费小计						--	2851.59	--				

项目编码	01B004	项目名称	设备带	计量单位	m2	工程量	121.65						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	设备带	m2	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								200					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	设备带				m2	1	200	200					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	200	--				

项目编码	011302001011	项目名称	吊顶天棚(矿棉板)	计量单位	m2	工程量	666.78				
清单综合单价组成明细											
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价			

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
15-57	矿棉板天棚面层 搁放在T型铝合金 龙骨上	10m2	0.1	132.53	682.5		56.99	19.88	13.25	68.25		5.7	1.99	
15-34	天棚吊筋 吊筋 规格 φ8mm H=750mm	10m2	0.1		39.37	9.03	3.88	1.35		3.94	0.9	0.39	0.14	
15-19	装配式T型(不上 人型)铝合金龙 骨 面层规格 600mm×600mm 简单	10m2	0.1	250.8	297.19	1.45	108.47	37.84	25.08	29.72	0.15	10.85	3.78	
综合人工工日		小计							38.33	101.91	1.05	16.94	5.91	
0.269工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									164.14					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	矿棉板600×600×12				m2	1.05	65	68.25						
	圆钢				kg	0.393	3.45	1.36						
	等边角钢L 40×4				kg	0.16	3.28	0.52						
	膨胀螺栓M10×110				套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 φ8				根	1.326	0.3	0.4						
	双螺母双垫片 φ8				副	1.326	0.51	0.68						
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2				m	1.337	5.57	7.45						
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45				只	1.5	0.43	0.65						
	角铝L 25×25×1				m	0.646	5.15	3.33						
	铝合金T型主龙骨				m	1.894	4.72	8.94						
	铝合金T型副龙骨				m	1.82	3.86	7.03						
	铝合金T型龙骨主接件				只	0.6	0.94	0.56						
	铝合金T型龙骨次接件				只	0.3	0.64	0.19						
	铝合金T型龙骨挂件				个	2.3	0.51	1.17						
	其他材料费							--	0.47	--				
	材料费小计							--	101.91	--				

项目编码	010802001003	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	21.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-36	地弹门 断桥隔 热铝型材	10m2	0.1	1567.5	7802.3 3	19.96	682.61	238.12	156.75	780.23	2	68.26	23.81
综合人工工日		小计						156.75	780.23	2	68.26	23.81	
1.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1031.05					
材 料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				

费用 明 细	断桥隔热铝合金型材	kg	9.228	20.15	185.94			
	断桥隔热玻璃门	m ²	0.95	600	570			
	密封毛条	m	1.526	1.72	2.62			
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75			
	硅酮密封胶	L	0.145	17.74	2.57			
	塑料胀管螺钉	套	11.8	0.09	1.06			
	自攻螺钉M4×15	十个	1.04	0.26	0.27			
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.03	0.26	0.01			
	镀锌铁脚	个	5.9	1.46	8.61			
	其他材料费				--	2.4	--	
	材料费小计				--	780.23	--	

项目编码	011210005005	项目名称	成品隔断		计量单位	间	工程量	13					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-88	成品卫生间 隔断	10间	0.1	320.63	12124.29	5.13	140.08	48.86	32.06	1212.43	0.51	14.01	4.89
综合人工工日		小计							32.06	1212.43	0.51	14.01	4.89
0.225工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1263.9					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	成品卫生间隔断				间	1.01			1200	1212			
	其他材料费						--	0.43	--				
	材料费小计						--	0.43	--	1212			

项目编码	011505011009	项目名称	镜箱		计量单位	个	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	镜箱	个	1		850					850			
综合人工工日		小计								850			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								850					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	镜箱				个	1	850	850					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	850	--				

项目编码	011505011010	项目名称	无障碍扶手	计量单位	间	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	无障碍扶手	间	1		950					950			
综合人工工日		小计						950					
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							950						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	无障碍扶手			间	1	950	950						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	950	--					

项目编码	011505001005	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	5.39						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	洗漱台	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计						650					
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							650						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	洗漱台			m2	1	650	650						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	650	--					

项目编码	011501020010	项目名称	茶水柜矮柜及吊柜	计量单位	m	工程量	2.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	茶水柜矮柜及吊柜	m	1		1500					1500			
综合人工工日		小计						1500					
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							1500						
材料费 明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	茶水柜矮柜及吊柜			m	1				1500	1500			

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	1500

项目编码	011102003011	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	658.96						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块 0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	461.7	838.87	11.41	203.44	70.97	46.17	83.89	1.14	20.34	7.1
D00005	4厚水泥胶结合层	m2	1		15					15			
综合人工工日		小计						46.17	98.89	1.14	20.34	7.1	
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								173.64					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	CT-102 900*900地砖			m2	1.02	80	81.6						
	水泥32.5级			kg	4.597	0.257	1.18						
	白水泥			kg	0.1	0.665	0.07						
	合金钢切割锯片			片	0.0025	68.6	0.17						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.026	3.79	0.1						
	4厚水泥胶结合层中的材料费			m2	1	15	15						
	其他材料费					--	0.43	--					
材料费小计					--	98.89	--						

项目编码	011102003012	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	259.11						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块 0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	461.7	1042.87	11.41	203.44	70.97	46.17	104.29	1.14	20.34	7.1
D00005	4厚水泥胶结合层	m2	1		15					15			
综合人工工日		小计						46.17	119.29	1.14	20.34	7.1	
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								194.04					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	CT-103 750*1500地砖			m2	1.02	100	102						

细	水泥32.5级	kg	4.597	0.257	1.18			
	白水泥	kg	0.1	0.665	0.07			
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17			
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06			
	水	m3	0.026	3.79	0.1			
	4厚水泥胶结合层中的材料费	m2	1	15	15			
	其他材料费				--	0.43	--	
	材料费小计				--	119.29	--	

项目编号	011102003013	项目名称	块料楼地面		计量单位	m2	工程量	150.8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块 0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	461.7	838.87	11.41	203.44	70.97	46.17	83.89	1.14	20.34	7.1
D00005	4厚水泥胶结合层	m2	1		15					15			
综合人工工日				小计					46.17	98.89	1.14	20.34	7.1
0.324工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								173.64					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	CT-101 600*600防滑地砖				m2	1.02	80	81.6					
	水泥32.5级				kg	4.597	0.257	1.18					
	白水泥				kg	0.1	0.665	0.07					
	合金钢切割锯片				片	0.0025	68.6	0.17					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.026	3.79	0.1					
	4厚水泥胶结合层中的材料费				m2	1	15	15					
	其他材料费						--	0.43	--				
	材料费小计						--	98.89	--				

项目编号	011104002002	项目名称	竹、木(复合)地板		计量单位	m2	工程量	307.42					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-120	复合木地板 拼装	10m2	0.1	95.48	1601.4	1.78	41.82	14.59	9.55	160.14	0.18	4.18	1.46

通11-补6	屋面、楼地面现浇陶粒混凝土	m3	0.04	91.2	315.34		39.22	13.68	3.65	12.61		1.57	0.55
综合人工工日		小计						13.2	172.75	0.18	5.75	2.01	
0.0926工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									193.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	强化地板					m2	1.05	130	136.5				
	防潮垫					m2	1.1	21.44	23.58				
	棉纱头					kg	0.01	5.57	0.06				
	陶粒砼					m3	0.0522 ₄	221.8	11.59				
	水泥32.5级					kg	3.7128	0.257	0.95				
	水					m3	0.0130 ₄	3.79	0.05				
	其他材料费							--	0.02	--			
	材料费小计							--	172.75	--			

项目编码	011105006005	项目名称	金属踢脚线		计量单位	m	工程量	947.28					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	92.63	276.28	2.65	40.97	14.29	9.26	27.63	0.27	4.1	1.43
综合人工工日		小计						9.26	27.63	0.27	4.1	1.43	
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通木成材					m3	0.0002	1796.6	0.36				
	15mm厚阻燃板					m2	0.105	36	3.78				
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1mm					m2	0.105	218	22.89				
	万能胶					kg	0.0032	17.15	0.05				
	铁钉70mm					kg	0.012	3.6	0.04				
	防腐油					kg	0.037	7.13	0.26				
	其他材料费							--	0.25	--			
	材料费小计							--	27.63	--			

项目编码	011108001005	项目名称	石材零星项目		计量单位	m2	工程量	7.59					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	967.58	1686.1	8.74	419.82	146.45	96.76	168.61	0.87	41.98	14.65
13-111	块料面层酸洗打蜡 楼梯、台阶	10m2	0.1	88.35	5.7		37.99	13.25	8.84	0.57		3.8	1.33
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	64.13	37.22		27.58	9.62	6.41	3.72		2.76	0.96
D00005	六面防护、酸洗打蜡、磨斜边磨圆边	m2	1		60					60			
综合人工工日		小计							112.01	232.9	0.87	48.54	16.94
0.786工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								411.26					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	25mm花岗岩门槛石						m2	1.02	150	153			
	白水泥						kg	0.17	0.665	0.11			
	合金钢切割锯片						片	0.027	68.6	1.85			
	粘结剂YJ-III						kg	0.466	9.86	4.59			
	棉纱头						kg	0.026	5.57	0.14			
	水						m3	0.014144	3.79	0.05			
	草酸						kg	0.01	4.36	0.04			
	硬白蜡						kg	0.0265	7.29	0.19			
	煤油						kg	0.04	4.29	0.17			
	松节油						kg	0.0053	7.05	0.04			
	清油C01-1						kg	0.0053	7.57	0.04			
	石材防护剂(水性)						kg	0.18	19.72	3.55			
	六面防护、酸洗打蜡、磨斜边磨圆边						m2	1	60	60			
	水泥32.5级						kg	9.208	0.257	2.37			
	中砂						t	0.033509	126.29	4.23			
	901胶						kg	0.0042	1.94	0.01			
	其他材料费								--	2.52	--		
材料费小计								--	232.9	--			

项目编号	011204003008	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	619.95						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-84	单块面积0.18m2以上墙砖砂浆粘贴 墙面	10m2	0.1	853.58	1178.51	8.26	370.59	129.28	85.36	117.85	0.83	37.06	12.93
综合人工工日		小计					85.36	117.85	0.83	37.06	12.93		
0.599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								254.03					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	墙面砖600*1200浅色墙砖	m2	1.025	110	112.75			
	白水泥	kg	0.15	0.665	0.1			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06			
	水	m3	0.012884	3.79	0.05			
	水泥32.5级	kg	6.6682	0.257	1.71			
	中砂	t	0.025132	126.29	3.17			
	901胶	kg	0.0042	1.94	0.01			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	117.85	--	

项目编号	011204003005	项目名称	块料墙面(岩板)	计量单位	m2	工程量	16.65						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-88	单块面积0.18m2以内墙砖干粉型粘结剂粘贴墙面	10m2	0.1	739.58	2284.67	8.26	321.57	112.18	73.96	228.47	0.83	32.16	11.22
综合人工工日		小计						73.96	228.47	0.83	32.16	11.22	
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								346.64					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	岩板600*1200浅色	m2	1.025	200	205								
	白水泥	kg	0.15	0.665	0.1								
	干粉型粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02								
	901胶	kg	0.0221	1.94	0.04								
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06								
	水	m3	0.0133	3.79	0.05								
	水泥32.5级	kg	7.8818	0.257	2.03								
	中砂	t	0.025132	126.29	3.17								
	其他材料费				--		--						
材料费小计				--	228.47	--							

项目编号	011407001004	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	1576.86						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通17-补21	夹板面 批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.1	143.21	43.37		61.58	21.48	14.32	4.34		6.16	2.15
综合人工工日		小计							14.32	4.34		6.16	2.15
0.1005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	大白粉				kg	0.767	0.73	0.56					
	羧甲基纤维素				kg	0.022	4.4	0.1					
	聚醋酸乙烯乳液				kg	0.077	4.29	0.33					
	无机涂料				kg	0.28	11.5	3.22					
	其他材料费						--	0.13	--				
	材料费小计						--	4.34	--				

项目编码	011210003004	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	80.91						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-83	不锈钢包边框全玻璃隔断 钢化玻璃 δ 12mm	10m2	0.1	634.13	5508.88	1.28	273.23	95.31	63.41	550.89	0.13	27.32	9.53
综合人工工日		小计							63.41	550.89	0.13	27.32	9.53
0.445工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									651.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通木成材				m3	0.0132	1796.6	23.72					
	成品玻璃隔断夹百叶				m2	1.05	500	525					
	硅酮密封胶				L	0.108	17.74	1.92					
	其他材料费						--	0.25	--				
	材料费小计						--	550.89	--				

项目编码	011210002004	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	534.11						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	129.68	458.82	6.45	58.54	20.42	12.97	45.88	0.65	5.85	2.04
14-215	石膏板墙面	10m2	0.2	173.85	133.71		74.76	26.08	34.77	26.74		14.95	5.22
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.05	7.13	2.73		3.07	1.07	0.36	0.14		0.15	0.05
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	2.2		15.32	5.34	3.56	0.22		1.53	0.53

通17-补21	夹板面 批腻子 二遍、刷乳胶漆 二遍	10m2	0.2	143.21	43.37		61.58	21.48	28.64	8.67		12.32	4.3	
14-216	墙、柱梁面各种 面层 超细玻璃 棉	10m2	0.1	104.03	117.3		44.73	15.6	10.4	11.73		4.47	1.56	
综合人工工日		小计							90.7	93.38	0.65	39.27	13.7	
0.6365工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									237.7					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	U型轻钢龙骨38×25						m	1.414	9.43	13.33				
	U型轻钢龙骨75×40						m	2.756	8.58	23.65				
	膨胀螺栓M8×80						套	2.5	0.51	1.28				
	U型轻钢龙骨75×50						m	0.707	9.43	6.67				
	射钉						百个	0.015	18.01	0.27				
	橡皮垫圈						百个	0.025	25.73	0.64				
	铝拉铆钉LD-1						十个	0.18	0.26	0.05				
	12厚石膏板						m2	2.2	10.65	23.43				
	自攻螺钉M5×25~30						十个	6.9	0.48	3.31				
	自粘胶带						m	0.51	0.1286	0.07				
	密封油膏						kg	0.0035	5.57	0.02				
	红丹防锈漆						kg	0.02	10.65	0.21				
	大白粉						kg	1.534	0.73	1.12				
	羧甲基纤维素						kg	0.044	4.4	0.19				
	聚醋酸乙烯乳液						kg	0.154	4.29	0.66				
	无机涂料						kg	0.56	11.5	6.44				
	超细玻璃棉厚100mm						m2	1.05	11.15	11.71				
	铁钉70mm						kg	0.006	3.6	0.02				
其他材料费								--	0.31	--				
材料费小计								--	93.38	--				

项目编码	011207001004	项目名称	墙面装饰板		计量单位	m2	工程量	135					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	169.58	474.23	0.21	73.01	25.47	16.96	47.42	0.02	7.3	2.55
14-183	钢骨架安装	t	0.012	974.7	165.01	40.21	436.41	152.24	11.7	1.98	0.48	5.24	1.83
14-197	成品多层木质饰面板 安装墙面	10m2	0.1	803.7	2675.96	6.25	348.28	121.49	80.37	267.6	0.63	34.83	12.15
综合人工工日		小计							109.03	317	1.13	47.37	16.53
0.7651工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				491.06			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	阻燃板18mm	m2	1.05	45	47.25		
	铁钉70mm	kg	0.068	3.6	0.24		
	电焊条J422	kg	0.0288	4.97	0.14		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.136	0.86	1.84		
	成品多层木质装饰面板	m2	1.01	260	262.6		
	自攻螺钉M5×25~30	十个	0.66	0.48	0.32		
	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶	L	0.1164	12.06	1.4		
	其他材料费				--	0.11	--
材料费小计				--	317	--	

项目编码	010808004005	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	51.03						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	169.58	211.73	0.21	73.01	25.47	16.96	21.17	0.02	7.3	2.55
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	940.5	2704.49	9.27	408.4	142.47	94.05	270.45	0.93	40.84	14.25
综合人工工日		小计							111.01	291.62	0.95	48.14	16.8
0.779工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								468.52					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	16mm厚石膏基高性能纤维板	m2	1.05	20	21								
	铁钉70mm	kg	0.068	3.6	0.24								
	不锈钢镜面板	m2	1.101	208	229.01								
	阻燃板12mm	m2	1.028	25	25.7								
	普通木成材	m3	0.0015	1796.6	2.69								
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77								
	玻璃胶	L	0.17	12.06	2.05								
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4								
	其他材料费				--	1.76	--						
材料费小计				--	291.62	--							

项目编码	011302001012	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	1121.69
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 吊筋规格 $\phi 8\text{mm}$ H=750mm	10m ²	0.1		39.37	9.03	3.88	1.35		3.94	0.9	0.39	0.14
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400mm \times 600mm 复杂	10m ²	0.1	299.25	318.77	2.91	129.93	45.32	29.93	31.88	0.29	12.99	4.53
盐补 15-7	天棚细木工板基层 平面 钉在龙骨上	10m ²	0.1	203.78	211.22	0.55	87.86	30.65	20.38	21.12	0.06	8.79	3.07
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m ²	0.1	159.6	126.12		68.63	23.94	15.96	12.61		6.86	2.39
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.05	7.13	2.73		3.07	1.07	0.36	0.14		0.15	0.05
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m ²	0.1	35.63	2.2		15.32	5.34	3.56	0.22		1.53	0.53
通17-补21	夹板面 批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m ²	0.1	143.21	43.37		61.58	21.48	14.32	4.34		6.16	2.15
综合人工工日		小计							84.51	74.25	1.25	36.87	12.86
0.593工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								209.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	圆钢			kg	0.393	3.45	1.36						
	等边角钢L 40 \times 4			kg	0.16	3.28	0.52						
	膨胀螺栓M10 \times 110			套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 $\phi 8$			根	1.326	0.3	0.4						
	双螺母双垫片 $\phi 8$			副	1.326	0.51	0.68						
	普通木成材			m ³	0.0007	1796.6	1.26						
	轻钢龙骨(小)25 \times 20 \times 0.5			m	0.34	2.49	0.85						
	轻钢龙骨(中)50 \times 20 \times 0.5			m	2.136	2.49	5.32						
	轻钢龙骨(大)50 \times 15 \times 1.2			m	1.864	5.57	10.38						
	轻钢龙骨主接件			只	1	0.51	0.51						
	轻钢龙骨次接件			只	1.2	0.6	0.72						
	轻钢龙骨小接件			只	0.13	0.26	0.03						
	小龙骨垂直吊件			只	1.25	0.34	0.43						
	小龙骨平面连接件			只	1.25	0.51	0.64						
	中龙骨横撑			m	2.058	3	6.17						
	中龙骨垂直吊件			只	3.3	0.39	1.29						
	中龙骨平面连接件			只	5.81	0.43	2.5						
大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	2	0.43	0.86							
边龙骨横撑			m	0.202	2.57	0.52							

16mm厚石膏基高性能纤维板	m2	1.05	20	21		
铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
12厚石膏板	m2	1.1	10.65	11.72		
自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
自粘胶带	m	0.51	0.1286	0.07		
密封油膏	kg	0.0035	5.57	0.02		
红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
大白粉	kg	0.767	0.73	0.56		
羧甲基纤维素	kg	0.022	4.4	0.1		
聚醋酸乙烯乳液	kg	0.077	4.29	0.33		
无机涂料	kg	0.28	11.5	3.22		
其他材料费			--	0.65	--	
材料费小计			--	74.25	--	

项目编码	011302001013	项目名称	吊顶天棚（侧面）	计量单位	m2	工程量	68.83						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm复杂	10m2	0.1	299.25	318.77	2.91	129.93	45.32	29.93	31.88	0.29	12.99	4.53
盐补15-8	天棚细木工板基层凹凸钉在龙骨上	10m2	0.1	223.73	211.22	0.69	96.5	33.66	22.37	21.12	0.07	9.65	3.37
15-46	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上凹凸	10m2	0.1	190.95	123		82.11	28.64	19.1	12.3		8.21	2.86
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.05	7.13	2.73		3.07	1.07	0.36	0.14		0.15	0.05
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	2.2		15.32	5.34	3.56	0.22		1.53	0.53
通17-补21	夹板面批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.1	143.21	43.37		61.58	21.48	14.32	4.34		6.16	2.15
综合人工工日		小计						89.64	70	0.36	38.69	13.49	
0.629工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								212.18					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3	0.0007	1796.6	1.26						
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5			m	0.34	2.49	0.85						
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	2.136	2.49	5.32						
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.864	5.57	10.38						
	轻钢龙骨主接件			只	1	0.51	0.51						

轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
16mm厚石膏基高性能纤维板	m2	1.05	20	21		
铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.15	9.76	11.22		
自攻螺钉M4×15	十个	4.14	0.26	1.08		
自粘胶带	m	0.51	0.1286	0.07		
密封油膏	kg	0.0035	5.57	0.02		
红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
大白粉	kg	0.767	0.73	0.56		
羧甲基纤维素	kg	0.022	4.4	0.1		
聚醋酸乙烯乳液	kg	0.077	4.29	0.33		
无机涂料	kg	0.28	11.5	3.22		
其他材料费			--	0.59	--	
材料费小计			--	70	--	

项目编码	011304001005	项目名称	灯带(槽)		计量单位	m2	工程量	86.03					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.4	225.15	169.52	4.56	98.78	34.46	90.06	67.81	1.82	39.51	13.78
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.05	7.13	2.73		3.07	1.07	0.36	0.14		0.15	0.05
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	2.2		15.32	5.34	3.56	0.22		1.53	0.53
通17-补21	夹板面 批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.1	143.21	43.37		61.58	21.48	14.32	4.34		6.16	2.15
综合人工工日		小计							108.3	72.51	1.82	47.35	16.51
0.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							246.49						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	16mm厚石膏基高性能纤维板			m2	2.048	20	40.96						
	12厚石膏板			m2	2.048	10.65	21.81						

自攻螺钉M4×15	十个	13.8	0.26	3.59		
自粘胶带	m	0.51	0.1286	0.07		
密封油膏	kg	0.0035	5.57	0.02		
红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
大白粉	kg	0.767	0.73	0.56		
羧甲基纤维素	kg	0.022	4.4	0.1		
聚醋酸乙烯乳液	kg	0.077	4.29	0.33		
无机涂料	kg	0.28	11.5	3.22		
其他材料费			--	1.64	--	
材料费小计			--	72.51	--	

项目编号	010810002005	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	198.15
------	--------------	------	------	------	---	-----	--------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-67	明窗帘盒 细木工板、纸面石膏板、普通切片板	100m	0.01	1731.38	2634.65	3.14	745.84	260.18	17.31	26.35	0.03	7.46	2.6
通17-补21	夹板面 批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.06	143.21	43.37		61.58	21.48	8.59	2.6		3.69	1.29
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.05	7.13	2.73		3.07	1.07	0.36	0.14		0.15	0.05
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	2.2		15.32	5.34	3.56	0.22		1.53	0.53
综合人工工日		小计							29.82	29.31	0.03	12.83	4.47
0.2093工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

76.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普通木成材		m3	0.00036	1796.6	0.65	
	16mm厚石膏基高性能纤维板		m2	0.525	20	10.5		
	普通切片板		m2	0.315	31.23	9.84		
	万能胶		kg	0.135	17.15	2.32		
	12厚石膏板		m2	0.21	10.65	2.24		
	自攻螺钉M4×15		十个	1.725	0.26	0.45		
	大白粉		kg	0.4602	0.73	0.34		
	羧甲基纤维素		kg	0.0132	4.4	0.06		
	聚醋酸乙烯乳液		kg	0.0462	4.29	0.2		
	无机涂料		kg	0.168	11.5	1.93		
	自粘胶带		m	0.51	0.1286	0.07		
	密封油膏		kg	0.0035	5.57	0.02		
	红丹防锈漆		kg	0.02	10.65	0.21		

	其他材料费	--	0.48	--	
	材料费小计	--	29.31	--	

项目编码	011304002005	项目名称	送风口、回风口（6F）	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目成品检修孔	10个	3.2	256.5	682.34	10.26	114.71	40.01	820.8	2183.49	32.83	367.07	128.03
18-62	天棚面零星项目格式灯孔	10个	15	96.9	38.53		41.67	14.54	1453.5	577.95		625.05	218.1
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	15	24.23	6.01		10.42	3.63	363.45	90.15		156.3	54.45
综合人工工日		小计							2637.75	2851.59	32.83	1148.42	400.58
18.51工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								7071.17					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	220.56	2.49	549.19						
	铝合金检修口(成品)450×450			个	32.32	60	1939.2						
	其他材料费					--	363.2	--					
	材料费小计					--	2851.59	--					

项目编码	01B005	项目名称	设备带	计量单位	m2	工程量	134.65						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	设备带	m2	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								200					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	设备带			m2	1	200	200						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	200	--					

项目编码	011302001014	项目名称	吊顶天棚（矿棉板）	计量单位	m2	工程量	363.56						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

15-57	矿棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	132.53	682.5		56.99	19.88	13.25	68.25		5.7	1.99
15-34	天棚吊筋 吊筋 规格 φ8mm H=750mm	10m2	0.1		39.37	9.03	3.88	1.35		3.94	0.9	0.39	0.14
15-19	装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格 600mm×600mm 简单	10m2	0.1	250.8	297.19	1.45	108.47	37.84	25.08	29.72	0.15	10.85	3.78
综合人工工日		小计							38.33	101.91	1.05	16.94	5.91
0.269工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									164.14				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	矿棉板600×600×12						m2	1.05	65	68.25			
	圆钢						kg	0.393	3.45	1.36			
	等边角钢L40×4						kg	0.16	3.28	0.52			
	膨胀螺栓M10×110						套	1.326	0.69	0.91			
	螺杆L=250 φ8						根	1.326	0.3	0.4			
	双螺母双垫片 φ8						副	1.326	0.51	0.68			
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2						m	1.337	5.57	7.45			
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45						只	1.5	0.43	0.65			
	角铝L25×25×1						m	0.646	5.15	3.33			
	铝合金T型主龙骨						m	1.894	4.72	8.94			
	铝合金T型副龙骨						m	1.82	3.86	7.03			
	铝合金T型龙骨主接件						只	0.6	0.94	0.56			
	铝合金T型龙骨次接件						只	0.3	0.64	0.19			
	铝合金T型龙骨挂件						个	2.3	0.51	1.17			
	其他材料费								--	0.47	--		
材料费小计								--	101.91	--			

项目编号	010802001004	项目名称	金属(塑钢)门		计量单位	m2	工程量	21.6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-36	地弹门 断桥隔热铝型材	10m2	0.1	1567.5	7802.33	19.96	682.61	238.12	156.75	780.23	2	68.26	23.81
综合人工工日		小计							156.75	780.23	2	68.26	23.81
1.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1031.05				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	断桥隔热铝合金型材						kg	9.228	20.15	185.94			

细	断桥隔热玻璃门	m2	0.95	600	570			
	密封毛条	m	1.526	1.72	2.62			
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75			
	硅酮密封胶	L	0.145	17.74	2.57			
	塑料胀管螺钉	套	11.8	0.09	1.06			
	自攻螺钉M4×15	十个	1.04	0.26	0.27			
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.03	0.26	0.01			
	镀锌铁脚	个	5.9	1.46	8.61			
	其他材料费				--	2.4	--	
	材料费小计				--	780.23	--	

项目编码	011210005006	项目名称	成品隔断		计量单位	间	工程量	13					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-88	成品卫生间隔断	10间	0.1	320.63	12124.29	5.13	140.08	48.86	32.06	1212.43	0.51	14.01	4.89
综合人工工日		小计							32.06	1212.43	0.51	14.01	4.89
0.225工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1263.9					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	成品卫生间隔断				间	1.01			1200	1212			
	其他材料费						--	0.43	--				
	材料费小计						--	0.43	--	1212			

项目编码	011505011011	项目名称	镜箱		计量单位	个	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	镜箱	个	1		850					850			
综合人工工日		小计								850			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								850					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	镜箱				个	1	850	850					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	850	--				

项目编码	011505011012	项目名称	无障碍扶手	计量单位	间	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	无障碍扶手	间	1		950					950			
综合人工工日		小计							950				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							950						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	无障碍扶手			间	1	950	950						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	950	--					

项目编码	011505001006	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	5.39						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	洗漱台	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计							650				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							650						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	洗漱台			m2	1	650	650						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	650	--					

项目编码	011501020011	项目名称	茶水柜矮柜及吊柜	计量单位	m	工程量	2.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	茶水柜矮柜及吊柜	m	1		1500					1500			
综合人工工日		小计							1500				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							1500						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	茶水柜矮柜及吊柜			m	1			1500	1500				
	其他材料费					--		--					

	材料费小计	--		--	1500
--	-------	----	--	----	------

项目编码	011102003017	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	404.65
------	--------------	------	-------	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块 0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	461.7	838.87	11.41	203.44	70.97	46.17	83.89	1.14	20.34	7.1
D00005	4厚水泥胶结合层	m2	1		15					15			
综合人工工日		小计							46.17	98.89	1.14	20.34	7.1
0.324工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

173.64

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	CT-102 900*900地砖			m2	1.02	80	81.6		
	水泥32.5级			kg	4.597	0.257	1.18		
	白水泥			kg	0.1	0.665	0.07		
	合金钢切割锯片			片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06		
	水			m3	0.026	3.79	0.1		
	4厚水泥胶结合层中的材料费			m2	1	15	15		
	其他材料费					--	0.43	--	
材料费小计					--	98.89	--		

项目编码	011102003018	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	259.11
------	--------------	------	-------	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块 0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	461.7	1042.87	11.41	203.44	70.97	46.17	104.29	1.14	20.34	7.1
D00005	4厚水泥胶结合层	m2	1		15					15			
综合人工工日		小计							46.17	119.29	1.14	20.34	7.1
0.324工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

194.04

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	CT-103 750*1500地砖			m2	1.02	100	102		
	水泥32.5级			kg	4.597	0.257	1.18		

白水泥	kg	0.1	0.665	0.07		
合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
水	m3	0.026	3.79	0.1		
4厚水泥胶结合层中的材料费	m2	1	15	15		
其他材料费			--	0.43	--	
材料费小计			--	119.29	--	

项目编码	011102003019	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	150.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块 0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	461.7	838.87	11.41	203.44	70.97	46.17	83.89	1.14	20.34	7.1
D00005	4厚水泥胶结合层	m2	1		15					15			
综合人工工日		小计						46.17	98.89	1.14	20.34	7.1	
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								173.64					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	CT-101 600*600防滑地砖			m2	1.02	80	81.6						
	水泥32.5级			kg	4.597	0.257	1.18						
	白水泥			kg	0.1	0.665	0.07						
	合金钢切割锯片			片	0.0025	68.6	0.17						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.026	3.79	0.1						
	4厚水泥胶结合层中的材料费			m2	1	15	15						
	其他材料费					--	0.43	--					
材料费小计					--	98.89	--						

项目编码	011104002004	项目名称	竹、木(复合)地板	计量单位	m2	工程量	541.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-120	复合木地板 拼装	10m2	0.1	95.48	1601.4	1.78	41.82	14.59	9.55	160.14	0.18	4.18	1.46
综合人工工日		小计						9.55	160.14	0.18	4.18	1.46	
0.067工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				175.51					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强化地板			m2	1.05	130	136.5		
	防潮垫			m2	1.1	21.44	23.58		
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	160.14	--	

项目编码	011105006007	项目名称	金属踢脚线		计量单位	m	工程量	947.28					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	92.63	276.28	2.65	40.97	14.29	9.26	27.63	0.27	4.1	1.43
综合人工工日		小计							9.26	27.63	0.27	4.1	1.43
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				42.69									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3	0.0002	1796.6	0.36						
	15mm厚阻燃板			m2	0.105	36	3.78						
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1mm			m2	0.105	218	22.89						
	万能胶			kg	0.0032	17.15	0.05						
	铁钉70mm			kg	0.012	3.6	0.04						
	防腐油			kg	0.037	7.13	0.26						
	其他材料费					--	0.25	--					
	材料费小计					--	27.63	--					

项目编码	011108001007	项目名称	石材零星项目		计量单位	m2	工程量	6.93					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	967.58	1686.1	8.74	419.82	146.45	96.76	168.61	0.87	41.98	14.65
13-111	块料面层酸洗打蜡 楼梯、台阶	10m2	0.1	88.35	5.7		37.99	13.25	8.84	0.57		3.8	1.33
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	64.13	37.22		27.58	9.62	6.41	3.72		2.76	0.96
D00005	六面防护、酸洗打蜡、磨斜边磨圆边	m2	1		60					60			
综合人工工日		小计							112.01	232.9	0.87	48.54	16.94

0.786工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						411.26			
材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	25mm花岗岩门槛石			m2	1.02	150	153		
	白水泥			kg	0.17	0.665	0.11		
	合金钢切割锯片			片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III			kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头			kg	0.026	5.57	0.14		
	水			m3	0.0141 44	3.79	0.05		
	草酸			kg	0.01	4.36	0.04		
	硬白蜡			kg	0.0265	7.29	0.19		
	煤油			kg	0.04	4.29	0.17		
	松节油			kg	0.0053	7.05	0.04		
	清油C01-1			kg	0.0053	7.57	0.04		
	石材防护剂(水性)			kg	0.18	19.72	3.55		
	六面防护、酸洗打蜡、磨斜边磨圆边			m2	1	60	60		
	水泥32.5级			kg	9.208	0.257	2.37		
	中砂			t	0.0335 09	126.29	4.23		
	901胶			kg	0.0042	1.94	0.01		
其他材料费						--	2.52	--	
材料费小计						--	232.9	--	

项目编号	011204003007	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	619.95						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-84	单块面积 0.18m2以上墙砖 砂浆粘贴 墙面	10m2	0.1	853.58	1178.5 1	8.26	370.59	129.28	85.36	117.85	0.83	37.06	12.93
综合人工工日		小计						85.36	117.85	0.83	37.06	12.93	
0.599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						254.03							
材料费 材料费 材料费 材料费 材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	墙面砖600*1200浅色墙砖			m2	1.025	110	112.75						
	白水泥			kg	0.15	0.665	0.1						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.0128 84	3.79	0.05						
水泥32.5级			kg	6.6682	0.257	1.71							

	中砂	t	0.0251 32	126.29	3.17		
	901胶	kg	0.0042	1.94	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	117.85	--	

项目编码	011407001006	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	2284.53						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通17-补21	夹板面 批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.1	143.21	43.37		61.58	21.48	14.32	4.34		6.16	2.15
综合人工工日		小计						14.32	4.34		6.16	2.15	
0.1005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								26.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	大白粉			kg	0.767	0.73	0.56						
	羧甲基纤维素			kg	0.022	4.4	0.1						
	聚醋酸乙烯乳液			kg	0.077	4.29	0.33						
	无机涂料			kg	0.28	11.5	3.22						
	其他材料费					--	0.13	--					
	材料费小计					--	4.34	--					

项目编码	011210003006	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	238.95						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-83	不锈钢包边框全玻璃隔断 钢化玻璃 δ 12mm	10m2	0.1	634.13	5508.88	1.28	273.23	95.31	63.41	550.89	0.13	27.32	9.53
综合人工工日		小计						63.41	550.89	0.13	27.32	9.53	
0.445工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								651.28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3	0.0132	1796.6	23.72						
	成品玻璃隔断夹百叶			m2	1.05	500	525						
	硅酮密封胶			L	0.108	17.74	1.92						
	其他材料费					--	0.25	--					
材料费小计					--	550.89	--						

项目编号	011210002006	项目名称	金属隔断		计量单位	m2	工程量	769.59					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	129.68	458.82	6.45	58.54	20.42	12.97	45.88	0.65	5.85	2.04
14-215	石膏板墙面	10m2	0.2	173.85	133.71		74.76	26.08	34.77	26.74		14.95	5.22
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.05	7.13	2.73		3.07	1.07	0.36	0.14		0.15	0.05
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	2.2		15.32	5.34	3.56	0.22		1.53	0.53
通17-补21	夹板面 批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.2	143.21	43.37		61.58	21.48	28.64	8.67		12.32	4.3
14-216	墙、柱梁面各种面层 超细玻璃棉	10m2	0.1	104.03	117.3		44.73	15.6	10.4	11.73		4.47	1.56
综合人工工日		小计							90.7	93.38	0.65	39.27	13.7
0.6365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									237.7				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	U型轻钢龙骨38×25				m	1.414	9.43	13.33					
	U型轻钢龙骨75×40				m	2.756	8.58	23.65					
	膨胀螺栓M8×80				套	2.5	0.51	1.28					
	U型轻钢龙骨75×50				m	0.707	9.43	6.67					
	射钉				百个	0.015	18.01	0.27					
	橡皮垫圈				百个	0.025	25.73	0.64					
	铝拉铆钉LD-1				十个	0.18	0.26	0.05					
	12厚石膏板				m2	2.2	10.65	23.43					
	自攻螺钉M5×25~30				十个	6.9	0.48	3.31					
	自粘胶带				m	0.51	0.1286	0.07					
	密封油膏				kg	0.0035	5.57	0.02					
	红丹防锈漆				kg	0.02	10.65	0.21					
	大白粉				kg	1.534	0.73	1.12					
	羧甲基纤维素				kg	0.044	4.4	0.19					
	聚醋酸乙烯乳液				kg	0.154	4.29	0.66					
	无机涂料				kg	0.56	11.5	6.44					
	超细玻璃棉厚100mm				m2	1.05	11.15	11.71					
	铁钉70mm				kg	0.006	3.6	0.02					
	其他材料费							--	0.31	--			
材料费小计							--	93.38	--				

项目编码	011207001006	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	117						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	169.58	474.23	0.21	73.01	25.47	16.96	47.42	0.02	7.3	2.55
14-183	钢骨架安装	t	0.012	974.7	165.01	40.21	436.41	152.24	11.7	1.98	0.48	5.24	1.83
14-197	成品多层木质饰面板 安装墙面	10m2	0.1	803.7	2675.96	6.25	348.28	121.49	80.37	267.6	0.63	34.83	12.15
综合人工工日		小计						109.03	317	1.13	47.37	16.53	
0.7651工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								491.06					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	阻燃板18mm			m2	1.05	45	47.25						
	铁钉70mm			kg	0.068	3.6	0.24						
	电焊条J422			kg	0.0288	4.97	0.14						
	膨胀螺栓M12×110			套	2.136	0.86	1.84						
	成品多层木质装饰面板			m2	1.01	260	262.6						
	自攻螺钉M5×25~30			十个	0.66	0.48	0.32						
	成品装饰板配套挂件			只	6.6	0.47	3.1						
	玻璃胶			L	0.1164	12.06	1.4						
	其他材料费					--	0.11	--					
	材料费小计					--	317	--					

项目编码	010808004007	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	51.03						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	169.58	211.73	0.21	73.01	25.47	16.96	21.17	0.02	7.3	2.55
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	940.5	2704.49	9.27	408.4	142.47	94.05	270.45	0.93	40.84	14.25
综合人工工日		小计						111.01	291.62	0.95	48.14	16.8	
0.779工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								468.52					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	16mm厚石膏基高性能纤维板			m2	1.05	20	21						
	铁钉70mm			kg	0.068	3.6	0.24						
	不锈钢镜面板			m2	1.101	208	229.01						
	阻燃板12mm			m2	1.028	25	25.7						

普通木成材	m3	0.0015	1796.6	2.69		
膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
玻璃胶	L	0.17	12.06	2.05		
镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
其他材料费			--	1.76	--	
材料费小计			--	291.62	--	

项目编码	011302001018	项目名称	吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	1311.27					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 吊筋规格 ϕ 8mm H=750mm	10m2	0.1		39.37	9.03	3.88	1.35		3.94	0.9	0.39	0.14
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400mm×600mm 复杂	10m2	0.1	299.25	318.77	2.91	129.93	45.32	29.93	31.88	0.29	12.99	4.53
盐补 15-7	天棚细木工板基层 平面 钉在龙骨上	10m2	0.1	203.78	211.22	0.55	87.86	30.65	20.38	21.12	0.06	8.79	3.07
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	159.6	126.12		68.63	23.94	15.96	12.61		6.86	2.39
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.05	7.13	2.73		3.07	1.07	0.36	0.14		0.15	0.05
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	2.2		15.32	5.34	3.56	0.22		1.53	0.53
通17-补21	夹板面 批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.1	143.21	43.37		61.58	21.48	14.32	4.34		6.16	2.15
综合人工工日		小计							84.51	74.25	1.25	36.87	12.86
0.593工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								209.74					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	圆钢				kg	0.393	3.45	1.36					
	等边角钢L 40×4				kg	0.16	3.28	0.52					
	膨胀螺栓M10×110				套	1.326	0.69	0.91					
	螺杆L=250 ϕ 8				根	1.326	0.3	0.4					
	双螺母双垫片 ϕ 8				副	1.326	0.51	0.68					
	普通木成材				m3	0.0007	1796.6	1.26					
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5				m	0.34	2.49	0.85					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	2.136	2.49	5.32					
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2				m	1.864	5.57	10.38					
轻钢龙骨主接件				只	1	0.51	0.51						

轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
16mm厚石膏基高性能纤维板	m2	1.05	20	21		
铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
12厚石膏板	m2	1.1	10.65	11.72		
自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
自粘胶带	m	0.51	0.1286	0.07		
密封油膏	kg	0.0035	5.57	0.02		
红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
大白粉	kg	0.767	0.73	0.56		
羧甲基纤维素	kg	0.022	4.4	0.1		
聚醋酸乙烯乳液	kg	0.077	4.29	0.33		
无机涂料	kg	0.28	11.5	3.22		
其他材料费			--	0.65	--	
材料费小计			--	74.25	--	

项目编码	011302001019	项目名称	吊顶天棚(侧面)		计量单位	m2	工程量	64.83					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm复杂	10m2	0.1	299.25	318.77	2.91	129.93	45.32	29.93	31.88	0.29	12.99	4.53
盐补15-8	天棚细木工板基层凹凸钉在龙骨上	10m2	0.1	223.73	211.22	0.69	96.5	33.66	22.37	21.12	0.07	9.65	3.37
15-46	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上凹凸	10m2	0.1	190.95	123		82.11	28.64	19.1	12.3		8.21	2.86
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.05	7.13	2.73		3.07	1.07	0.36	0.14		0.15	0.05
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	2.2		15.32	5.34	3.56	0.22		1.53	0.53
通17-补21	夹板面批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.1	143.21	43.37		61.58	21.48	14.32	4.34		6.16	2.15

综合人工工日		小计			89.64	70	0.36	38.69	13.49
0.629工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					212.18				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通木成材			m3	0.0007	1796.6	1.26		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5			m	0.34	2.49	0.85		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	2.136	2.49	5.32		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.864	5.57	10.38		
	轻钢龙骨主接件			只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件			只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件			只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件			只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件			只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑			m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件			只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件			只	5.81	0.43	2.5		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑			m	0.202	2.57	0.52		
	16mm厚石膏基高性能纤维板			m2	1.05	20	21		
	铁钉70mm			kg	0.034	3.6	0.12		
	纸面石膏板1200×3000×9.5			m2	1.15	9.76	11.22		
	自攻螺钉M4×15			十个	4.14	0.26	1.08		
	自粘胶带			m	0.51	0.1286	0.07		
	密封油膏			kg	0.0035	5.57	0.02		
	红丹防锈漆			kg	0.02	10.65	0.21		
	大白粉			kg	0.767	0.73	0.56		
	羧甲基纤维素			kg	0.022	4.4	0.1		
聚醋酸乙烯乳液			kg	0.077	4.29	0.33			
无机涂料			kg	0.28	11.5	3.22			
其他材料费					--	0.59	--		
材料费小计					--	70	--		

项目编码	011304001007	项目名称	灯带(槽)		计量单位	m2	工程量	81.03					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.4	225.15	169.52	4.56	98.78	34.46	90.06	67.81	1.82	39.51	13.78
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.05	7.13	2.73		3.07	1.07	0.36	0.14		0.15	0.05

17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	2.2		15.32	5.34	3.56	0.22		1.53	0.53	
通17-补21	夹板面 批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.1	143.21	43.37		61.58	21.48	14.32	4.34		6.16	2.15	
综合人工工日		小计							108.3	72.51	1.82	47.35	16.51	
0.76工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								246.49						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	16mm厚石膏基高性能纤维板					m2	2.048	20	40.96					
	12厚石膏板					m2	2.048	10.65	21.81					
	自攻螺钉M4×15					十个	13.8	0.26	3.59					
	自粘胶带					m	0.51	0.1286	0.07					
	密封油膏					kg	0.0035	5.57	0.02					
	红丹防锈漆					kg	0.02	10.65	0.21					
	大白粉					kg	0.767	0.73	0.56					
	羧甲基纤维素					kg	0.022	4.4	0.1					
	聚醋酸乙烯乳液					kg	0.077	4.29	0.33					
	无机涂料					kg	0.28	11.5	3.22					
	其他材料费							--	1.64		--			
	材料费小计							--	72.51		--			

项目编号	010810002007	项目名称	木窗帘盒		计量单位	m	工程量	196.15						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-67	明窗帘盒 细木工板、纸面石膏板、普通切片板	100m	0.01	1731.38	2634.65	3.14	745.84	260.18	17.31	26.35	0.03	7.46	2.6	
通17-补21	夹板面 批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.06	143.21	43.37		61.58	21.48	8.59	2.6		3.69	1.29	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.05	7.13	2.73		3.07	1.07	0.36	0.14		0.15	0.05	
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	2.2		15.32	5.34	3.56	0.22		1.53	0.53	
综合人工工日		小计							29.82	29.31	0.03	12.83	4.47	
0.2093工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								76.46						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通木成材					m3	0.00036	1796.6	0.65					
	16mm厚石膏基高性能纤维板					m2	0.525	20	10.5					
	普通切片板					m2	0.315	31.23	9.84					

万能胶	kg	0.135	17.15	2.32		
12厚石膏板	m2	0.21	10.65	2.24		
自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
大白粉	kg	0.4602	0.73	0.34		
羧甲基纤维素	kg	0.0132	4.4	0.06		
聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0462	4.29	0.2		
无机涂料	kg	0.168	11.5	1.93		
自粘胶带	m	0.51	0.1286	0.07		
密封油膏	kg	0.0035	5.57	0.02		
红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
其他材料费			--	0.48	--	
材料费小计			--	29.31	--	

项目编码	011304002007	项目名称	送风口、回风口(7F)	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目成品检修孔	10个	3.2	256.5	682.34	10.26	114.71	40.01	820.8	2183.49	32.83	367.07	128.03
18-62	天棚面零星项目格式灯孔	10个	15	96.9	38.53		41.67	14.54	1453.5	577.95		625.05	218.1
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	15	24.23	6.01		10.42	3.63	363.45	90.15		156.3	54.45
综合人工工日		小计							2637.75	2851.59	32.83	1148.42	400.58
18.51工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								7071.17					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	220.56	2.49	549.19						
	铝合金检修口(成品)450×450			个	32.32	60	1939.2						
	其他材料费					--	363.2	--					
	材料费小计					--	2851.59	--					

项目编码	01B007	项目名称	设备带	计量单位	m2	工程量	138.65						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	设备带	m2	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								200					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	设备带	m2	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	011302001020	项目名称	吊顶天棚(矿棉板)		计量单位	m2	工程量	173.78					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-57	矿棉板天棚面层搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	132.53	682.5		56.99	19.88	13.25	68.25		5.7	1.99
15-34	天棚吊筋 吊筋规格φ8mm H=750mm	10m2	0.1		39.37	9.03	3.88	1.35		3.94	0.9	0.39	0.14
15-19	装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简单	10m2	0.1	250.8	297.19	1.45	108.47	37.84	25.08	29.72	0.15	10.85	3.78
综合人工工日		小计							38.33	101.91	1.05	16.94	5.91
0.269工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								164.14					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	矿棉板600×600×12				m2	1.05	65	68.25					
	圆钢				kg	0.393	3.45	1.36					
	等边角钢L 40×4				kg	0.16	3.28	0.52					
	膨胀螺栓M10×110				套	1.326	0.69	0.91					
	螺杆L=250 φ8				根	1.326	0.3	0.4					
	双螺母双垫片φ8				副	1.326	0.51	0.68					
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2				m	1.337	5.57	7.45					
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45				只	1.5	0.43	0.65					
	角铝L 25×25×1				m	0.646	5.15	3.33					
	铝合金T型主龙骨				m	1.894	4.72	8.94					
	铝合金T型副龙骨				m	1.82	3.86	7.03					
	铝合金T型龙骨主接件				只	0.6	0.94	0.56					
	铝合金T型龙骨次接件				只	0.3	0.64	0.19					
	铝合金T型龙骨挂件				个	2.3	0.51	1.17					
	其他材料费						--	0.47	--				
材料费小计						--	101.91	--					

项目编码	010802001006	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	60
------	--------------	------	---------	------	----	-----	----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-36	地弹门 断桥隔热铝型材	10m2	0.1	1567.5	7802.33	19.96	682.61	238.12	156.75	780.23	2	68.26	23.81
综合人工工日		小计							156.75	780.23	2	68.26	23.81
1.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1031.05					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	断桥隔热铝合金型材			kg	9.228	20.15	185.94						
	断桥隔热玻璃门			m2	0.95	600	570						
	密封毛条			m	1.526	1.72	2.62						
	PU发泡剂			L	0.2625	25.73	6.75						
	硅酮密封胶			L	0.145	17.74	2.57						
	塑料胀管螺钉			套	11.8	0.09	1.06						
	自攻螺钉M4×15			十个	1.04	0.26	0.27						
	铝拉铆钉LD-1			十个	0.03	0.26	0.01						
	镀锌铁脚			个	5.9	1.46	8.61						
	其他材料费						--	2.4	--				
材料费小计						--	780.23	--					

项目编码	011210005007	项目名称	成品隔断	计量单位	间	工程量	13							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-88	成品卫生间 隔断	10间	0.1	320.63	12124.29	5.13	140.08	48.86	32.06	1212.43	0.51	14.01	4.89	
综合人工工日		小计							32.06	1212.43	0.51	14.01	4.89	
0.225工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								1263.9						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	成品卫生间隔断			间	1.01				1200	1212				
	其他材料费						--	0.43	--					
	材料费小计						--	0.43	--	1212				

项目编码	011505011013	项目名称	镜箱	计量单位	个	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00005	镜箱	个	1	850					850			
综合人工工日		小计							850			
工日		未计价材料费										
清单项目综合单价									850			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	镜箱			个	1	850	850					
	其他材料费					--			--			
	材料费小计					--	850		--			

项目编号	011505011014	项目名称	无障碍扶手		计量单位	间	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	无障碍扶手	间	1		950					950			
综合人工工日		小计							950				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									950				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	无障碍扶手			间	1	950	950						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	950		--				

项目编号	011505001007	项目名称	洗漱台		计量单位	m2	工程量	5.39					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	洗漱台	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计							650				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									650				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	洗漱台			m2	1	650	650						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	650		--				

项目编号	011501020012	项目名称	茶水柜矮柜及吊柜		计量单位	m	工程量	2.6				
清单综合单价组成明细												

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00005	茶水柜矮柜及吊柜	m	1		1500						1500			
综合人工工日		小计								1500				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1500					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	茶水柜矮柜及吊柜			m	1				1500	1500				
	其他材料费					--			--					
	材料费小计					--			--	1500				

项目编码	011102003014	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	236.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块 0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	461.7	838.87	11.41	203.44	70.97	46.17	83.89	1.14	20.34	7.1
D00005	4厚水泥胶结合 层	m2	1		15					15			
综合人工工日		小计							46.17	98.89	1.14	20.34	7.1
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									173.64				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	CT-102 900*900地砖			m2	1.02	80	81.6						
	水泥32.5级			kg	4.597	0.257	1.18						
	白水泥			kg	0.1	0.665	0.07						
	合金钢切割锯片			片	0.0025	68.6	0.17						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.026	3.79	0.1						
	4厚水泥胶结合层中的材料费			m2	1	15	15						
	其他材料费					--	0.43		--				
材料费小计					--	98.89		--					

项目编码	011102003015	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	843.57						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-82	楼地面单块 0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	461.7	1042.8 7	11.41	203.44	70.97	46.17	104.29	1.14	20.34	7.1	
D00005	4厚水泥胶结合层	m2	1		15					15				
综合人工工日		小计							46.17	119.29	1.14	20.34	7.1	
0.324工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									194.04					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	CT-103 750*1500地砖					m2	1.02	100	102					
	水泥32.5级					kg	4.597	0.257	1.18					
	白水泥					kg	0.1	0.665	0.07					
	合金钢切割锯片					片	0.0025	68.6	0.17					
	锯(木)屑					m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头					kg	0.01	5.57	0.06					
	水					m3	0.026	3.79	0.1					
	4厚水泥胶结合层中的材料费					m2	1	15	15					
	其他材料费							--	0.43		--			
材料费小计							--	119.29		--				

项目编码	011102003016	项目名称	块料楼地面		计量单位	m2	工程量	236.98					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块 0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	461.7	838.87	11.41	203.44	70.97	46.17	83.89	1.14	20.34	7.1
D00005	4厚水泥胶结合层	m2	1		15					15			
综合人工工日		小计							46.17	98.89	1.14	20.34	7.1
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									173.64				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	CT-101 600*600防滑地砖					m2	1.02	80	81.6				
	水泥32.5级					kg	4.597	0.257	1.18				
	白水泥					kg	0.1	0.665	0.07				
	合金钢切割锯片					片	0.0025	68.6	0.17				
	锯(木)屑					m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头					kg	0.01	5.57	0.06				
	水					m3	0.026	3.79	0.1				
	4厚水泥胶结合层中的材料费					m2	1	15	15				
	其他材料费							--	0.43		--		

	材料费小计	--	98.89	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	011104002003	项目名称	竹、木(复合)地板(主 席台)	计量单位	m2	工程量	53.52
------	--------------	------	--------------------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-183	钢骨架安装	t	0.034	974.7	165.01	40.21	436.41	152.24	33.14	5.61	1.37	14.84	5.18
13-120	复合木地板 拼装	10m2	0.1	95.48	1601.4	1.78	41.82	14.59	9.55	160.14	0.18	4.18	1.46
综合人工工日		小计							42.69	165.75	1.55	19.02	6.64
0.2996工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								235.65					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	电焊条J422			kg	0.0816	4.97	0.41		
	膨胀螺栓M12×110			套	6.052	0.86	5.2		
	强化地板			m2	1.05	130	136.5		
	防潮垫			m2	1.1	21.44	23.58		
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	165.75	--	

项目编码	011105006006	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	746.17
------	--------------	------	-------	------	---	-----	--------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	92.63	276.28	2.65	40.97	14.29	9.26	27.63	0.27	4.1	1.43
综合人工工日		小计							9.26	27.63	0.27	4.1	1.43
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								42.69					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通木成材			m3	0.0002	1796.6	0.36		
	15mm厚阻燃板			m2	0.105	36	3.78		
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1mm			m2	0.105	218	22.89		
	万能胶			kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm			kg	0.012	3.6	0.04		
	防腐油			kg	0.037	7.13	0.26		
	其他材料费					--	0.25	--	
材料费小计					--	27.63	--		

项目编号	011108001006	项目名称	石材零星项目	计量单位	m2	工程量	5.28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	967.58	1686.1	8.74	419.82	146.45	96.76	168.61	0.87	41.98	14.65
13-111	块料面层酸洗打蜡 楼梯、台阶	10m2	0.1	88.35	5.7		37.99	13.25	8.84	0.57		3.8	1.33
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	64.13	37.22		27.58	9.62	6.41	3.72		2.76	0.96
D00005	六面防护、酸洗打蜡、磨斜边磨圆边	m2	1		60					60			
综合人工工日				小计					112.01	232.9	0.87	48.54	16.94
0.786工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								411.26					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	25mm花岗岩门槛石			m2	1.02	150	153						
	白水泥			kg	0.17	0.665	0.11						
	合金钢切割锯片			片	0.027	68.6	1.85						
	粘结剂YJ-III			kg	0.466	9.86	4.59						
	棉纱头			kg	0.026	5.57	0.14						
	水			m3	0.0141 44	3.79	0.05						
	草酸			kg	0.01	4.36	0.04						
	硬白蜡			kg	0.0265	7.29	0.19						
	煤油			kg	0.04	4.29	0.17						
	松节油			kg	0.0053	7.05	0.04						
	清油C01-1			kg	0.0053	7.57	0.04						
	石材防护剂(水性)			kg	0.18	19.72	3.55						
	六面防护、酸洗打蜡、磨斜边磨圆边			m2	1	60	60						
	水泥32.5级			kg	9.208	0.257	2.37						
	中砂			t	0.0335 09	126.29	4.23						
	901胶			kg	0.0042	1.94	0.01						
其他材料费					--	2.52	--						
材料费小计					--	232.9	--						

项目编号	011204003006	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	619.95
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-84	单块面积 0.18m2以上墙砖 砂浆粘贴 墙面	10m2	0.1	853.58	1178.51	8.26	370.59	129.28	85.36	117.85	0.83	37.06	12.93	
综合人工工日		小计							85.36	117.85	0.83	37.06	12.93	
0.599工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									254.03					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	墙面砖600*1200浅色墙砖					m2	1.025	110	112.75					
	白水泥					kg	0.15	0.665	0.1					
	棉纱头					kg	0.01	5.57	0.06					
	水					m3	0.0128 84	3.79	0.05					
	水泥32.5级					kg	6.6682	0.257	1.71					
	中砂					t	0.0251 32	126.29	3.17					
	901胶					kg	0.0042	1.94	0.01					
	其他材料费							--		--				
	材料费小计							--	117.85	--				

项目编码	011407001005	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	1108.71							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
通17-补21	夹板面 批腻子 二遍、刷乳胶漆 二遍	10m2	0.1	143.21	43.37		61.58	21.48	14.32	4.34		6.16	2.15	
综合人工工日		小计							14.32	4.34		6.16	2.15	
0.1005工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									26.97					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	大白粉					kg	0.767	0.73	0.56					
	羧甲基纤维素					kg	0.022	4.4	0.1					
	聚醋酸乙烯乳液					kg	0.077	4.29	0.33					
	无机涂料					kg	0.28	11.5	3.22					
	其他材料费							--	0.13	--				
材料费小计							--	4.34	--					

项目编码	011210002005	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	411.92						
清单综合单价组成明细													
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价					合价				

号	位	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	129.68	458.82	6.45	58.54	20.42	12.97	45.88	0.65	5.85	2.04	
14-215	石膏板墙面	10m2	0.2	173.85	133.71		74.76	26.08	34.77	26.74		14.95	5.22	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.05	7.13	2.73		3.07	1.07	0.36	0.14		0.15	0.05	
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	2.2		15.32	5.34	3.56	0.22		1.53	0.53	
通17-补21	夹板面 批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.2	143.21	43.37		61.58	21.48	28.64	8.67		12.32	4.3	
14-216	墙、柱梁面各种面层 超细玻璃棉	10m2	0.1	104.03	117.3		44.73	15.6	10.4	11.73		4.47	1.56	
综合人工工日		小计					90.7	93.38	0.65	39.27	13.7			
0.6365工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							237.7							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	U型轻钢龙骨38×25				m	1.414	9.43	13.33						
	U型轻钢龙骨75×40				m	2.756	8.58	23.65						
	膨胀螺栓M8×80				套	2.5	0.51	1.28						
	U型轻钢龙骨75×50				m	0.707	9.43	6.67						
	射钉				百个	0.015	18.01	0.27						
	橡皮垫圈				百个	0.025	25.73	0.64						
	铝拉铆钉LD-1				十个	0.18	0.26	0.05						
	12厚石膏板				m2	2.2	10.65	23.43						
	自攻螺钉M5×25~30				十个	6.9	0.48	3.31						
	自粘胶带				m	0.51	0.1286	0.07						
	密封油膏				kg	0.0035	5.57	0.02						
	红丹防锈漆				kg	0.02	10.65	0.21						
	大白粉				kg	1.534	0.73	1.12						
	羧甲基纤维素				kg	0.044	4.4	0.19						
	聚醋酸乙烯乳液				kg	0.154	4.29	0.66						
	无机涂料				kg	0.56	11.5	6.44						
	超细玻璃棉厚100mm				m2	1.05	11.15	11.71						
	铁钉70mm				kg	0.006	3.6	0.02						
	其他材料费							--	0.31	--				
材料费小计							--	93.38	--					

项目编码	011207001005	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	124.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	169.58	474.23	0.21	73.01	25.47	16.96	47.42	0.02	7.3	2.55	
14-183	钢骨架安装	t	0.012	974.7	165.01	40.21	436.41	152.24	11.7	1.98	0.48	5.24	1.83	
14-197	成品多层木质饰面板 安装墙面	10m2	0.1	803.7	2675.96	6.25	348.28	121.49	80.37	267.6	0.63	34.83	12.15	
综合人工工日		小计							109.03	317	1.13	47.37	16.53	
0.7651工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									491.06					
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	阻燃板18mm						m2	1.05	45	47.25				
	铁钉70mm						kg	0.068	3.6	0.24				
	电焊条J422						kg	0.0288	4.97	0.14				
	膨胀螺栓M12×110						套	2.136	0.86	1.84				
	成品多层木质装饰面板						m2	1.01	260	262.6				
	自攻螺钉M5×25~30						十个	0.66	0.48	0.32				
	成品装饰板配套挂件						只	6.6	0.47	3.1				
	玻璃胶						L	0.1164	12.06	1.4				
	其他材料费								--	0.11		--		
	材料费小计								--	317		--		

项目编码	010808004006	项目名称	金属门窗套		计量单位	m2	工程量	51.03					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	169.58	211.73	0.21	73.01	25.47	16.96	21.17	0.02	7.3	2.55
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	940.5	2704.49	9.27	408.4	142.47	94.05	270.45	0.93	40.84	14.25
综合人工工日		小计							111.01	291.62	0.95	48.14	16.8
0.779工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									468.52				
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	16mm厚石膏基高性能纤维板						m2	1.05	20	21			
	铁钉70mm						kg	0.068	3.6	0.24			
	不锈钢镜面板						m2	1.101	208	229.01			
	阻燃板12mm						m2	1.028	25	25.7			
	普通木成材						m3	0.0015	1796.6	2.69			
	膨胀螺栓M8×80						套	7.4	0.51	3.77			
	玻璃胶						L	0.17	12.06	2.05			
镀锌铁脚						个	3.7	1.46	5.4				

	其他材料费	--	1.76	--	
	材料费小计	--	291.62	--	

项目编号	011302001015	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	1319.92
------	--------------	------	------	------	----	-----	---------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 吊筋规格 ϕ 8mm H=750mm	10m2	0.1		39.37	9.03	3.88	1.35		3.94	0.9	0.39	0.14
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400mm \times 600mm 复杂	10m2	0.1	299.25	318.77	2.91	129.93	45.32	29.93	31.88	0.29	12.99	4.53
盐补 15-7	天棚细木工板基层 平面 钉在龙骨上	10m2	0.1	203.78	211.22	0.55	87.86	30.65	20.38	21.12	0.06	8.79	3.07
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	159.6	126.12		68.63	23.94	15.96	12.61		6.86	2.39
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.05	7.13	2.73		3.07	1.07	0.36	0.14		0.15	0.05
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	2.2		15.32	5.34	3.56	0.22		1.53	0.53
通17-补21	夹板面 批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.1	143.21	43.37		61.58	21.48	14.32	4.34		6.16	2.15
综合人工工日				小计					84.51	74.25	1.25	36.87	12.86
0.593工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								209.74					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢	kg	0.393	3.45	1.36				
	等边角钢L 40 \times 4	kg	0.16	3.28	0.52				
	膨胀螺栓M10 \times 110	套	1.326	0.69	0.91				
	螺杆L=250 ϕ 8	根	1.326	0.3	0.4				
	双螺母双垫片 ϕ 8	副	1.326	0.51	0.68				
	普通木成材	m3	0.0007	1796.6	1.26				
	轻钢龙骨(小)25 \times 20 \times 0.5	m	0.34	2.49	0.85				
	轻钢龙骨(中)50 \times 20 \times 0.5	m	2.136	2.49	5.32				
	轻钢龙骨(大)50 \times 15 \times 1.2	m	1.864	5.57	10.38				
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51				
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72				
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03				
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43				
小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64					

中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
16mm厚石膏基高性能纤维板	m2	1.05	20	21		
铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
12厚石膏板	m2	1.1	10.65	11.72		
自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
自粘胶带	m	0.51	0.1286	0.07		
密封油膏	kg	0.0035	5.57	0.02		
红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
大白粉	kg	0.767	0.73	0.56		
羧甲基纤维素	kg	0.022	4.4	0.1		
聚醋酸乙烯乳液	kg	0.077	4.29	0.33		
无机涂料	kg	0.28	11.5	3.22		
其他材料费			--	0.65	--	
材料费小计			--	74.25	--	

项目编号	011302001016	项目名称	吊顶天棚(侧面)	计量单位	m2	工程量	113.29						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm复杂	10m2	0.1	299.25	318.77	2.91	129.93	45.32	29.93	31.88	0.29	12.99	4.53
盐补15-8	天棚细木工板基层凹凸钉在龙骨上	10m2	0.1	223.73	211.22	0.69	96.5	33.66	22.37	21.12	0.07	9.65	3.37
15-46	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上凹凸	10m2	0.1	190.95	123		82.11	28.64	19.1	12.3		8.21	2.86
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.05	7.13	2.73		3.07	1.07	0.36	0.14		0.15	0.05
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	2.2		15.32	5.34	3.56	0.22		1.53	0.53
通17-补21	夹板面批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.1	143.21	43.37		61.58	21.48	14.32	4.34		6.16	2.15
综合人工工日				小计					89.64	70	0.36	38.69	13.49
0.629工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								212.18					
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

费用 明 细	普通木成材	m3	0.0007	1796.6	1.26		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.49	0.85		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	2.49	5.32		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	5.57	10.38		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	16mm厚石膏基高性能纤维板	m2	1.05	20	21		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.15	9.76	11.22		
	自攻螺钉M4×15	十个	4.14	0.26	1.08		
	自粘胶带	m	0.51	0.1286	0.07		
	密封油膏	kg	0.0035	5.57	0.02		
	红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
	大白粉	kg	0.767	0.73	0.56		
	羧甲基纤维素	kg	0.022	4.4	0.1		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.077	4.29	0.33		
无机涂料	kg	0.28	11.5	3.22			
其他材料费				--	0.59	--	
材料费小计				--	70	--	

项目编码	011304001006	项目名称	灯带(槽)		计量单位	m2	工程量	141.61					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.4	225.15	169.52	4.56	98.78	34.46	90.06	67.81	1.82	39.51	13.78
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.05	7.13	2.73		3.07	1.07	0.36	0.14		0.15	0.05
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	2.2		15.32	5.34	3.56	0.22		1.53	0.53
通17-补21	夹板面批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.1	143.21	43.37		61.58	21.48	14.32	4.34		6.16	2.15
综合人工工日		小计							108.3	72.51	1.82	47.35	16.51
0.76工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				246.49				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	16mm厚石膏基高性能纤维板	m2	2.048	20	40.96			
	12厚石膏板	m2	2.048	10.65	21.81			
	自攻螺钉M4×15	十个	13.8	0.26	3.59			
	自粘胶带	m	0.51	0.1286	0.07			
	密封油膏	kg	0.0035	5.57	0.02			
	红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21			
	大白粉	kg	0.767	0.73	0.56			
	羧甲基纤维素	kg	0.022	4.4	0.1			
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.077	4.29	0.33			
	无机涂料	kg	0.28	11.5	3.22			
	其他材料费				--	1.64	--	
	材料费小计				--	72.51	--	

项目编码	010810002006	项目名称	木窗帘盒		计量单位	m	工程量	198.15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-67	明窗帘盒 细木工板、纸面石膏板、普通切片板	100m	0.01	1731.38	2634.65	3.14	745.84	260.18	17.31	26.35	0.03	7.46	2.6
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.05	7.13	2.73		3.07	1.07	0.36	0.14		0.15	0.05
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	2.2		15.32	5.34	3.56	0.22		1.53	0.53
通17-补21	夹板面 批腻子二遍、刷乳胶漆二遍	10m2	0.06	143.21	43.37		61.58	21.48	8.59	2.6		3.69	1.29
综合人工工日		小计							29.82	29.31	0.03	12.83	4.47
0.2093工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				76.46									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	普通木成材	m3	0.00036	1796.6	0.65								
	16mm厚石膏基高性能纤维板	m2	0.525	20	10.5								
	普通切片板	m2	0.315	31.23	9.84								
	万能胶	kg	0.135	17.15	2.32								
	12厚石膏板	m2	0.21	10.65	2.24								
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45								
	自粘胶带	m	0.51	0.1286	0.07								
	密封油膏	kg	0.0035	5.57	0.02								

红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
大白粉	kg	0.4602	0.73	0.34		
羧甲基纤维素	kg	0.0132	4.4	0.06		
聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0462	4.29	0.2		
无机涂料	kg	0.168	11.5	1.93		
其他材料费			--	0.48	--	
材料费小计			--	29.31	--	

项目编码	011304002006	项目名称	送风口、回风口 (8F)	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目成品检修孔	10个	3.2	256.5	682.34	10.26	114.71	40.01	820.8	2183.49	32.83	367.07	128.03
18-62	天棚面零星项目格式灯孔	10个	15	96.9	38.53		41.67	14.54	1453.5	577.95		625.05	218.1
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	15	24.23	6.01		10.42	3.63	363.45	90.15		156.3	54.45
综合人工工日		小计							2637.75	2851.59	32.83	1148.42	400.58
18.51工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								7071.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	220.56	2.49	549.19						
	铝合金检修口(成品)450×450			个	32.32	60	1939.2						
	其他材料费					--	363.2	--					
	材料费小计					--	2851.59	--					

项目编码	01B006	项目名称	设备带	计量单位	m2	工程量	155.65						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	设备带	m2	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								200					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	设备带			m2	1	200	200						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	200	--					

项目编号	011302001017	项目名称	吊顶天棚(矿棉板)		计量单位	m2	工程量	172.63					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-57	矿棉板天棚面层搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	132.53	682.5		56.99	19.88	13.25	68.25		5.7	1.99
15-34	天棚吊筋 吊筋规格 φ8mm H=750mm	10m2	0.1		39.37	9.03	3.88	1.35		3.94	0.9	0.39	0.14
15-19	装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简单	10m2	0.1	250.8	297.19	1.45	108.47	37.84	25.08	29.72	0.15	10.85	3.78
综合人工工日		小计							38.33	101.91	1.05	16.94	5.91
0.269工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								164.14					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	矿棉板600×600×12				m2	1.05	65	68.25					
	圆钢				kg	0.393	3.45	1.36					
	等边角钢L 40×4				kg	0.16	3.28	0.52					
	膨胀螺栓M10×110				套	1.326	0.69	0.91					
	螺杆L=250 φ8				根	1.326	0.3	0.4					
	双螺母双垫片 φ8				副	1.326	0.51	0.68					
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2				m	1.337	5.57	7.45					
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45				只	1.5	0.43	0.65					
	角铝L 25×25×1				m	0.646	5.15	3.33					
	铝合金T型主龙骨				m	1.894	4.72	8.94					
	铝合金T型副龙骨				m	1.82	3.86	7.03					
	铝合金T型龙骨主接件				只	0.6	0.94	0.56					
	铝合金T型龙骨次接件				只	0.3	0.64	0.19					
	铝合金T型龙骨挂件				个	2.3	0.51	1.17					
	其他材料费							--	0.47	--			
材料费小计							--	101.91	--				

项目编号	011210005008	项目名称	成品隔断		计量单位	间	工程量	23					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-88	成品卫生间 隔断	10间	0.1	320.63	12124.29	5.13	140.08	48.86	32.06	1212.43	0.51	14.01	4.89

综合人工工日	小计			32.06	1212.4 ₃	0.51	14.01	4.89	
0.225工日	未计价材料费								
清单项目综合单价				1263.9					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	成品卫生间隔断			间	1.01			1200	1212
	其他材料费					--	0.43	--	
	材料费小计					--	0.43	--	1212

项目编码	011505011015	项目名称	镜箱	计量单位	个	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	镜箱	个	1		850					850			
综合人工工日		小计						850					
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				850									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	镜箱			个	1	850	850						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	850	--					

项目编码	011505011016	项目名称	无障碍扶手	计量单位	间	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	无障碍扶手	间	1		950				950				
综合人工工日		小计						950					
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				950									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	无障碍扶手			间	1	950	950						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	950	--					

项目编码	011505001008	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	11.15
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	洗漱台	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计									650		
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									650				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	洗漱台					m2	1	650	650				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	650		--		

项目编码	011501020013	项目名称	茶水柜矮柜及吊柜		计量单位	m	工程量	5.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	茶水柜矮柜及吊柜	m	1		1500					1500			
综合人工工日		小计									1500		
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1500				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	茶水柜矮柜及吊柜					m	1				1500	1500	
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--			--	1500	

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架		计量单位	m2	工程量	18299.38					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	142.5	24.98	10.89	65.96	23.01	14.25	2.5	1.09	6.6	2.3
综合人工工日		小计							14.25	2.5	1.09	6.6	2.3
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.74				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	脚手钢管					kg	0.141	3.55	0.5				
	底座					个	0.001	4.26					
	脚手架扣件					个	0.02	3.82	0.08				
	周转木材					m3	0.0005	1586.47	0.79				

	镀锌铁丝8#	kg	0.026	4.2	0.11		
	其他材料费			--	1.02	--	
	材料费小计			--	2.5	--	

项目编码	011704001001	项目名称	超高施工增加		计量单位	m2	工程量	3247.8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
19-1备注1	建筑物超高增加费 建筑物檐口高度20m(7层)~30m	每1m2建筑面积	1	39.33		2.42	17.95	6.26	39.33		2.42	17.95	6.26
综合人工工日		小计							39.33		2.42	17.95	6.26
0.276工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								65.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-30	单独装饰工程垂直运输 卷扬机垂直运输高度20m以内(6层)	10工日	2300.857			36.91	15.87	5.54			84924.63	36514.6	12746.75
23-31	单独装饰工程垂直运输 卷扬机垂直运输高度20~30m(7~10层)	10工日	766.952			38.81	16.69	5.82			29765.41	12800.43	4463.66
综合人工工日		小计									114690.04	49315.03	17210.41
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								181215.48					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程(01)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			319009.4			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	282456.24			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	36553.16			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	132920.59			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	4984.52			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	9969.04			
合计					466883.55			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装修工程(01)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1300000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	1300000		

暂列金额明细表

工程名称：装修工程(01)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		1300000	
合计			1300000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装修工程(01)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	CL-D00005~5	服务台	m	4.8		3500	16800					
2	CL-D00005~17	造型墙	m2	306.11		1000	306110					
3	CL-D00005~16	造型墙弧形	m2	186.32		1200	223584					
4	CL-D00005~18	造型台	m2	200		1000	200000					
5	CL-D00005~11	1-8层定制柜子，除会议室、办公室成品柜子外	项	1		500000	500000					
6	CL-D00005~8	打餐收餐台	m	34.27		2800	95956					
7	CL-D00005~9	收银台	m	5.5		2500	13750					
8	08450243	成品卫生间隔断	间	120.19		1200	144228					
9	CL-D00005~12	茶水柜矮柜及吊柜	m	20.8		1500	31200					
合计							1531628					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装修工程(01)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：装修工程(01)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：装修工程(01)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：装修工程(01)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	518371.18		518371.18
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	18381956.77	2.4	441166.96
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	18381956.77	0.42	77204.22
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	18381956.77		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	18900327.95	9	1701029.52
合计					2219400.7

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：装修工程(01)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：装修电气(02)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1687866.85	360000
1.1	人工费	279493.49	
1.2	材料费	1246395.14	360000
1.3	施工机具使用费	163.52	
1.4	企业管理费	122914.96	
1.5	利润	38899.74	
2	措施项目费	60563.41	
2.1	单价措施项目费	11287.92	
2.2	总价措施项目费	49275.49	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	29055.55	
3	其他项目费	150000	
3.1	其中:暂列金额	150000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	53535.74	
5	税金	175676.94	
6	工程造价	2127642.94	360000

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修电气(02)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017002	配电箱	1、双电源配电箱1AL-ST1 2、挂墙或嵌墙安装	台	1	4832.7	4832.7	
2	030404017003	配电箱	1、双电源配电箱AL-CS 2、挂墙或嵌墙安装	台	1	4332.7	4332.7	
3	030404017004	配电箱	1、配电箱1AL1 2、挂墙或嵌墙安装	台	1	2832.7	2832.7	
4	030404017005	配电箱	1、配电箱2AL-ST1 2、挂墙或嵌墙安装	台	1	2832.7	2832.7	
5	030404017001	配电箱	1、配电箱AL-HDS 2、挂墙或嵌墙安装	台	2	8332.7	16665.4	
6	030404017006	配电箱	1、配电箱2AL1 2、挂墙或嵌墙安装	台	1	2832.7	2832.7	
7	030404017008	配电箱	1、配电箱3AL1 2、挂墙或嵌墙安装	台	1	2832.7	2832.7	
8	030404017007	配电箱	1、双电源配电箱3AL-GG 2、挂墙或嵌墙安装	台	1	4332.7	4332.7	
9	030404017009	配电箱	1、配电箱4AL1 2、挂墙或嵌墙安装	台	1	2832.7	2832.7	
10	030404017010	配电箱	1、配电箱5AL1 2、挂墙或嵌墙安装	台	1	2832.7	2832.7	
11	030404017011	配电箱	1、配电箱6AL1 2、挂墙或嵌墙安装	台	1	2832.7	2832.7	
12	030404017013	配电箱	1、配电箱7AL1 2、挂墙或嵌墙安装	台	1	2832.7	2832.7	
13	030404017014	配电箱	1、配电箱AL-HY 2、挂墙或嵌墙安装	台	1	2832.7	2832.7	
14	030404017015	配电箱	1、双电源配电箱7AL-GG 2、挂墙或嵌墙安装	台	1	4332.7	4332.7	
15	030404017012	原配电箱整改	1、配电箱内部整改 2、需满足设计要求	项	1	28000	28000	
16	03B001	装修区域风机盘管 配电整改	装修区域风机盘管配电 整改	项	1	30000	30000	
17	030412004003	装饰灯	1、包厢花灯(20-30W) 2、20人包厢	套	1	1656.51	1656.51	
18	030412004001	装饰灯	1、包厢花灯(20-30W) 2、12人包厢/16人包厢	套	2	1656.51	3313.02	
19	030412004002	装饰灯	1、包厢花灯(20-30W) 2、不带卫生间8人包厢	套	1	1656.51	1656.51	
20	030412004005	装饰灯	1、包厢花灯(20-30W) 2、带卫生间8人包厢	套	1	1656.51	1656.51	
21	030412004006	装饰灯	1、吸顶灯(20-30W) 2、吸顶安装	套	293	99.88	29264.84	
22	030412004009	装饰灯	1、筒灯(9-12W) 2、嵌入安装	套	1286	94.16	121089.76	
23	030412004007	装饰灯	1、防水筒灯(9-12W) 2、嵌入安装	套	29	94.16	2730.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030412004008	装饰灯	1、射灯(9-12W) 2、嵌入安装	套	298	96.69	28813.62	
25	030412004004	装饰灯	1、轨道灯 2、含轨道	套	4	535.41	2141.64	
26	030412005009	荧光灯	1、300*600扣板吊顶灯(20-30W) 2、嵌入安装	套	5	165.52	827.6	
27	030412005001	荧光灯	1、600*600扣板吊顶灯(20-30W) 2、嵌入安装	套	350	200.2	70070	
28	030412005002	荧光灯	1、600*600灯光盘(20-30W) 2、嵌入安装	套	51	200.2	10210.2	
29	030412005003	荧光灯	1、600*1200灯光盘(20-30W) 2、嵌入安装	套	19	200.2	3803.8	
30	030412005011	荧光灯	1、长条吊灯(10W/米) 2、吊装 3、暂按每米一套考虑	套	226	217.81	49225.06	
31	030412005010	荧光灯	1、长条吊灯(20W/米) 2、吊装 3、暂按每米一套考虑	套	54	258.21	13943.34	
32	030412005007	荧光灯	1、吊灯(20-30W) 2、吊装	套	11	238.01	2618.11	
33	030412005004	荧光灯	1、led吊线灯(20-30W) 2、吊装	套	34	238.01	8092.34	
34	030412005008	荧光灯	1、灯带(10W/米)	m	1695	66.08	112005.6	
35	030412005012	荧光灯	1、软膜灯光(10W/米) 2、一层接待室01+会议室01+二层大开间办公室 3、灯膜见装饰	m2	40.12	400	16048	
36	030404034002	照明开关	1、单联单控开关 2、暗装	个	35	15.38	538.3	
37	030404034003	照明开关	1、双联单控开关 2、暗装	个	164	17.97	2947.08	
38	030404034004	照明开关	1、三联单控开关 2、暗装	个	59	20.33	1199.47	
39	030404034008	照明开关	1、单联双控开关 2、暗装	个	11	15.7	172.7	
40	030404034001	照明开关	1、双联双控开关 2、暗装	个	16	18.94	303.04	
41	030404034005	照明开关	1、单联单控防水开关 2、暗装	个	2	17.55	35.1	
42	030404034006	照明开关	1、双联单控防水开关 2、暗装	个	43	18.96	815.28	
43	030404034007	照明开关	1、三联单控防水开关 2、暗装	个	3	23.39	70.17	
44	030404035002	插座	1、10A二+三极单相安全插座 2、暗装	个	952	22.73	21638.96	
45	030404035003	插座	1、10A二+三极单相安全防水插座 2、暗装	个	97	25.44	2467.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030404035004	插座	1、10A二+三极单相安全地面插座 2、暗装	个	15	152.72	2290.8	
47	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、安装形式：明装	个	2665	8.32	22172.8	
48	030411006001	接线盒	1、名称：开关盒 2、安装形式：明装	个	1067	8.53	9101.51	
49	030411001006	配管	1、名称：电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配	m	2759	15.02	41440.18	
50	030411001004	配管	1、名称：电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配	m	2736	11.32	30971.52	
51	030411001007	配管	1、名称：电线管 2、规格：JDG25 3、配置形式：明配	m	398	27.53	10956.94	
52	030411001008	配管	1、名称：电线管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配	m	272	21.53	5856.16	
53	030411001005	配管	1、名称：电线管 2、规格：JDG40 3、配置形式：明配	m	30	27.32	819.6	
54	030411004005	配线	1、名称：管内或线槽配线 2、规格：WDZB1-BYJ-2.5	m	35490	3.79	134507.1	
55	030411004007	配线	1、名称：管内或线槽配线 2、规格：WDZB1-BYJ-4	m	5610	4.58	25693.8	
56	030411004010	配线	1、名称：管内或线槽配线 2、规格：WDZB1-BYJ-6	m	5390	6.01	32393.9	
57	030411004004	配线	1、名称：管内或线槽配线 2、规格：WDZB1-BYJ-10	m	350	6.24	2184	
58	030411004006	配线	1、名称：管内或线槽配线 2、规格：WDZB1-BYJR-2.5	m	15780	4.02	63435.6	
59	030411004003	配线	1、名称：管内或线槽配线 2、规格：WDZB1-BYJR-4	m	2740	4.89	13398.6	
60	030411004009	配线	1、名称：管内或线槽配线 2、规格：WDZB1-BYJR-6	m	1470	7	10290	
61	030408001003	电力电缆	1、电力电缆敷设 2、WDZB-YJY-5X6 3、电缆头制安	m	60	32.65	1959	
62	030408001001	电力电缆	1、电力电缆敷设 2、WDZB-YJY-5X10 3、电缆头制安	m	12	47.55	570.6	
63	030408001002	电力电缆	1、电力电缆敷设 2、WDZB-YJY-5X16 3、电缆头制安	m	90	68.68	6181.2	
64	030413002002	凿（压）槽	1、墙面地面开槽 2、JDG20	m	1640	33.61	55120.4	
65	030413002001	凿（压）槽	1、墙面地面开槽 2、JDG25	m	1208	44.47	53719.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
66	030413002006	浅灰色铝单板喷漆内嵌发光灯箱(暂定工程量)	浅灰色铝单板喷漆内嵌发光灯箱(含文字内容、配电系统)	m2	150	1200	180000	180000	
67	030413002004	软膜发光灯箱(暂定工程量)	软膜发光灯箱(含文字内容、配电系统)	m2	150	1200	180000	180000	
68	030413002005	发光LOGO	发光LOGO(含文字内容、配电系统)	m2	200	887.29	177458		
		分部分项合计					1687866.85	360000	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	11287.92	11287.92		
		单价措施合计					11287.92		
合计								1699154.77	360000

综合单价分析表

工程名称：装修电气(02)

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
综合人工工日		小计						186.56	37.93		82.09	26.12	
1.76工日		未计价材料费						4500					
清单项目综合单价								4832.7					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	双电源配电箱1AL-ST1				只	1	4500	4500					
	破布				kg	0.1	6	0.6					
	铁砂布2#				张	1	0.86	0.86					
	无光调和漆				kg	0.03	12.86	0.39					
	钢垫板				kg	0.15	3.77	0.57					
	铜接线端子DT-10mm2				个	2.03	2.43	4.93					
	酚醛磁漆				kg	0.01	12.86	0.13					
	裸铜线10mm2				kg	0.23	56.42	12.98					
	塑料软管				kg	0.18	15.78	2.84					
	焊锡丝				kg	0.08	42.88	3.43					
	电力复合脂				kg	0.41	17.15	7.03					
	自粘橡胶带20mm×5m				卷	0.15	12.43	1.86					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫				套	2.1	1.1	2.31					
	其他材料费							--		--			
材料费小计							--	4537.93	--				

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
综合人工工日		小计						186.56	37.93		82.09	26.12	
1.76工日		未计价材料费						4000					
清单项目综合单价								4332.7					
材 料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			

费用 明 细	双电源配电箱AL-CS	只	1	4000	4000			
	破布	kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86			
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	4037.93	--	

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
综合人工工日		小计						186.56	37.93		82.09	26.12	
1.76工日		未计价材料费						2500					
清单项目综合单价								2832.7					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	配电箱1AL1				只	1	2500	2500					
	破布				kg	0.1	6	0.6					
	铁砂布2#				张	1	0.86	0.86					
	无光调和漆				kg	0.03	12.86	0.39					
	钢垫板				kg	0.15	3.77	0.57					
	铜接线端子DT-10mm2				个	2.03	2.43	4.93					
	酚醛磁漆				kg	0.01	12.86	0.13					
	裸铜线10mm2				kg	0.23	56.42	12.98					
	塑料软管				kg	0.18	15.78	2.84					
	焊锡丝				kg	0.08	42.88	3.43					
	电力复合脂				kg	0.41	17.15	7.03					
	自粘橡胶带20mm×5m				卷	0.15	12.43	1.86					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫				套	2.1	1.1	2.31					

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	2537.93	--	

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
综合人工工日		小计						186.56	37.93		82.09	26.12	
1.76工日		未计价材料费						2500					
清单项目综合单价								2832.7					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	配电箱2AL-ST1			只	1	2500	2500			
	破布			kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#			张	1	0.86	0.86			
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2			个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆			kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2			kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管			kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝			kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31			
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--	2537.93	--	

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
综合人工工日		小计						186.56	37.93		82.09	26.12	
1.76工日		未计价材料费						8000					
清单项目综合单价								8332.7					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱AL-HDS	只	1	8000	8000		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费				--		--
材料费小计				--	8037.93	--	

项目编号	030404017006	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
综合人工工日		小计						186.56	37.93		82.09	26.12	
1.76工日		未计价材料费						2500					
清单项目综合单价								2832.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	配电箱2AL1	只	1	2500	2500								
	破布	kg	0.1	6	0.6								
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86								
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39								
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57								
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93								
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13								
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98								
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84								
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43								
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03								
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86								

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2537.93	--	

项目编码	030404017008	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93			
1.76工日		未计价材料费							2500				

清单项目综合单价

2832.7

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		配电箱3AL1			只	1	2500	2500	
	破布			kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#			张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm ²			个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆			kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm ²			kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管			kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝			kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	2537.93	--	

项目编码	030404017007	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93			
1.76工日		未计价材料费							4000				

清单项目综合单价

4332.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双电源配电箱3AL-GG	只	1	4000	4000		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费				--		--
材料费小计				--	4037.93	--	

项目编号	030404017009	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
综合人工工日		小计						186.56	37.93		82.09	26.12	
1.76工日		未计价材料费						2500					
清单项目综合单价								2832.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	配电箱4AL1	只	1	2500	2500								
	破布	kg	0.1	6	0.6								
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86								
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39								
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57								
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93								
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13								
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98								
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84								
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43								
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03								
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86								

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2537.93	--	

项目编码	030404017010	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费							2500				

清单项目综合单价								2832.7				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	配电箱5AL1				只	1	2500	2500				
	破布				kg	0.1	6	0.6				
	铁砂布2#				张	1	0.86	0.86				
	无光调和漆				kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板				kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm ²				个	2.03	2.43	4.93				
	酚醛磁漆				kg	0.01	12.86	0.13				
	裸铜线10mm ²				kg	0.23	56.42	12.98				
	塑料软管				kg	0.18	15.78	2.84				
	焊锡丝				kg	0.08	42.88	3.43				
	电力复合脂				kg	0.41	17.15	7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m				卷	0.15	12.43	1.86				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫				套	2.1	1.1	2.31				
	其他材料费							--		--		
材料费小计							--	2537.93	--			

项目编码	030404017011	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费							2500				
清单项目综合单价								2832.7					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱6AL1	只	1	2500	2500		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费				--		--
材料费小计				--	2537.93	--	

项目编号	030404017013	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
综合人工工日		小计						186.56	37.93		82.09	26.12	
1.76工日		未计价材料费						2500					
清单项目综合单价								2832.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	配电箱7AL1	只	1	2500	2500								
	破布	kg	0.1	6	0.6								
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86								
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39								
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57								
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93								
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13								
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98								
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84								
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43								
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03								
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86								

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2537.93	--	

项目编码	030404017014	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
综合人工工日		小计						186.56	37.93		82.09	26.12	
1.76工日		未计价材料费						2500					

清单项目综合单价								2832.7				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	配电箱AL-HY			只	1	2500	2500					
	破布			kg	0.1	6	0.6					
	铁砂布2#			张	1	0.86	0.86					
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39					
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57					
	铜接线端子DT-10mm ²			个	2.03	2.43	4.93					
	酚醛磁漆			kg	0.01	12.86	0.13					
	裸铜线10mm ²			kg	0.23	56.42	12.98					
	塑料软管			kg	0.18	15.78	2.84					
	焊锡丝			kg	0.08	42.88	3.43					
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03					
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.15	12.43	1.86					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31					
	其他材料费						--		--			
材料费小计						--	2537.93	--				

项目编码	030404017015	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
综合人工工日		小计						186.56	37.93		82.09	26.12	
1.76工日		未计价材料费						4000					
清单项目综合单价								4332.7					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双电源配电箱7AL-GG	只	1	4000	4000		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm ²	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm ²	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费				--		--
材料费小计				--	4037.93	--	

项目编号	030404017012	项目名称	原配电箱整改	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	原配电箱整改	台	14		2000					28000			
综合人工工日		小计						28000					
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							28000						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					--	28000	--					
	材料费小计					--	28000	--					

项目编号	03B001	项目名称	装修区域风机盘管配电整改	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	装修区域风机盘管配电整改	项	1		30000					30000			
综合人工工日		小计						30000					
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							30000						

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费			--	30000	--	
	材料费小计			--	30000	--	

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1741	U形组合灯 [示 意图号]168	10套	0.1	860.72	55.24		378.72	120.5	86.07	5.52		37.87	12.05
综合人工工日		小计						86.07	5.52		37.87	12.05	
0.812工日		未计价材料费						1515					
清单项目综合单价								1656.51					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	包厢花灯(20-30W)20人包厢			套	1.01	1500	1515						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2			m	1.527	1.74	2.66						
	瓷接头双路			个	5.15	0.24	1.24						
	塑料膨胀管φ8×50			十个	1.015	0.86	0.87						
	自攻螺钉M4×40			十个	1.04	0.25	0.26						
	冲击钻头φ6~8			根	0.204	1.72	0.35						
	其他材料费					--	0.14	--					
	材料费小计					--	1520.52	--					

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1741	U形组合灯 [示 意图号]168	10套	0.1	860.72	55.24		378.72	120.5	86.07	5.52		37.87	12.05
综合人工工日		小计						86.07	5.52		37.87	12.05	
0.812工日		未计价材料费						1515					
清单项目综合单价								1656.51					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	包厢花灯(20-30W)12人包厢/16人包厢			套	1.01	1500	1515						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2			m	1.527	1.74	2.66						
	瓷接头双路			个	5.15	0.24	1.24						
	塑料膨胀管φ8×50			十个	1.015	0.86	0.87						
	自攻螺钉M4×40			十个	1.04	0.25	0.26						
	冲击钻头φ6~8			根	0.204	1.72	0.35						

	其他材料费	--	0.14	--	
	材料费小计	--	1520.52	--	

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1741	U形组合灯 [示意图号]168	10套	0.1	860.72	55.24		378.72	120.5	86.07	5.52		37.87	12.05
综合人工工日		小计						86.07	5.52		37.87	12.05	
0.812工日		未计价材料费						1515					
清单项目综合单价								1656.51					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	包厢花灯(20-30W)不带卫生间8人包厢			套	1.01	1500	1515						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2			m	1.527	1.74	2.66						
	瓷接头双路			个	5.15	0.24	1.24						
	塑料膨胀管φ8×50			十个	1.015	0.86	0.87						
	自攻螺钉M4×40			十个	1.04	0.25	0.26						
	冲击钻头φ6~8			根	0.204	1.72	0.35						
	其他材料费					--	0.14	--					
	材料费小计					--	1520.52	--					

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1741	U形组合灯 [示意图号]168	10套	0.1	860.72	55.24		378.72	120.5	86.07	5.52		37.87	12.05
综合人工工日		小计						86.07	5.52		37.87	12.05	
0.812工日		未计价材料费						1515					
清单项目综合单价								1656.51					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	包厢花灯(20-30W)带卫生间8人包厢			套	1.01	1500	1515						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2			m	1.527	1.74	2.66						
	瓷接头双路			个	5.15	0.24	1.24						
	塑料膨胀管φ8×50			十个	1.015	0.86	0.87						
	自攻螺钉M4×40			十个	1.04	0.25	0.26						
	冲击钻头φ6~8			根	0.204	1.72	0.35						
	其他材料费					--	0.14	--					
	材料费小计					--	1520.52	--					

	材料费小计	--	1520.52	--	
--	-------	----	---------	----	--

项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	293
------	--------------	------	-----	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1556	圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	174.9	15.35		76.96	24.49	17.49	1.54		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.54		7.7	2.45
0.165工日		未计价材料费							70.7				
清单项目综合单价								99.88					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯(20-30W)			套	1.01	70	70.7		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.305	1.12	0.34		
	伞形螺栓M6~8×150			套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40			十个	0.52	0.25	0.13		
	其他材料费					--	0.38	--	
	材料费小计					--	72.24	--	

项目编码	030412004009	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1286
------	--------------	------	-----	------	---	-----	------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(Φ150) [示意图号] 179、180、181	10套	0.1	201.4	118.38		88.62	28.2	20.14	11.84		8.86	2.82
综合人工工日		小计							20.14	11.84		8.86	2.82
0.19工日		未计价材料费							50.5				
清单项目综合单价								94.16					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	筒灯(9-12W)			套	1.01	50	50.5		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2			m	2.646	1.12	2.96		
	钢接线盒			个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2			个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头Φ15~20			个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15			m	1.03	2	2.06		
	其他材料费					--	0.32	--	
	材料费小计					--	62.34	--	

项目编号	030412004007	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	29						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(Φ150) [示意图号] 179、180、181	10套	0.1	201.4	118.38		88.62	28.2	20.14	11.84		8.86	2.82
综合人工工日		小计						20.14	11.84		8.86	2.82	
0.19工日		未计价材料费						50.5					
清单项目综合单价								94.16					
材料费 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	防水筒灯(9-12W)			套	1.01	50	50.5						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm ²			m	2.646	1.12	2.96						
	钢接线盒			个	1.02	2.32	2.37						
	铜接线端子DT-4mm ²			个	1.015	1.29	1.31						
	金属软管接头Φ15~20			个	2.06	1.37	2.82						
	金属软管CP15			m	1.03	2	2.06						
	其他材料费					--	0.32	--					
材料费小计					--	62.34	--						

项目编号	030412004008	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	298						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1755	点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式 [示意图号] 182、183、184、185、186、187	10套	0.1	87.98	19.87		38.71	12.32	8.8	1.99		3.87	1.23
综合人工工日		小计						8.8	1.99		3.87	1.23	
0.083工日		未计价材料费						80.8					
清单项目综合单价								96.69					
材料费 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	射灯(9-12W)			套	1.01	80	80.8						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm ²			m	0.305	1.12	0.34						
	铜接线端子DT-4mm ²			个	1.015	1.29	1.31						
	塑料膨胀管Φ8×50			十个	0.203	0.86	0.17						
自攻螺钉M4×40			十个	0.208	0.25	0.05							

	冲击钻头 $\phi 6\sim 8$	根	0.05	1.72	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	82.79	--	

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-73	窗帘轨道安装	100m	0.0275	726.88	3988.6		319.83	101.76	19.99	109.69		8.8	2.8
4-1584	混光灯 吊杆式	10套	0.1	963.54	371.19	27.69	423.96	134.9	96.35	37.12	2.77	42.4	13.49
综合人工工日		小计							116.34	146.81	2.77	51.2	16.29
1.0875工日		未计价材料费							202				

清单项目综合单价								535.41					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轨道单轨			m	3.08	35	107.8						
	轨道灯			套	1.01	200	202						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm ²			m	4.683	2.66	12.46						
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M12×14~75			套	5.1	3.57	18.21						
	膨胀螺栓M10×80			套	1.02	1.44	1.47						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.624	0.25	0.16						
	等边角钢L 60×5			kg	1.131	3.4	3.85						
	电焊条J422 $\phi 3.2$			kg	0.123	3.77	0.46						
	其他材料费					--	2.4	--					
材料费小计					--	348.81	--						

项目编码	030412005009	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	5
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1801	荧光灯安装 嵌入式 双管	10套	0.1	221.54	93.2		97.48	31.02	22.15	9.32		9.75	3.1
综合人工工日		小计							22.15	9.32		9.75	3.1
0.209工日		未计价材料费							121.2				

清单项目综合单价								165.52					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	300*600扣板吊顶灯(20-30W)			套	1.01	120	121.2						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm ²			m	2.341	1.12	2.62						
	伞形螺栓M6~8×150			套	2.912	0.34	0.99						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.152	5.15	0.78						

金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
金属软管接头 φ15~20	个	2.06	1.37	2.82		
其他材料费			--	0.05	--	
材料费小计			--	130.52	--	

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯		计量单位	套	工程量	350					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1802	荧光灯安装 嵌入式 三管	10套	0.1	246.98	96.74		108.67	34.58	24.7	9.67		10.87	3.46
综合人工工日		小计							24.7	9.67		10.87	3.46
0.233工日		未计价材料费							151.5				
清单项目综合单价								200.2					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	600*600扣板吊顶灯(20-30W)				套	1.01	150	151.5					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2				m	2.341	1.12	2.62					
	伞形螺栓M6~8×150				套	3.952	0.34	1.34					
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.152	5.15	0.78					
	金属软管CP15				m	1.03	2	2.06					
	金属软管接头 φ15~20				个	2.06	1.37	2.82					
	其他材料费						--	0.05	--				
材料费小计						--	161.17	--					

项目编码	030412005002	项目名称	荧光灯		计量单位	套	工程量	51					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1802	荧光灯安装 嵌入式 三管	10套	0.1	246.98	96.74		108.67	34.58	24.7	9.67		10.87	3.46
综合人工工日		小计							24.7	9.67		10.87	3.46
0.233工日		未计价材料费							151.5				
清单项目综合单价								200.2					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	600*600灯光盘(20-30W)				套	1.01	150	151.5					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2				m	2.341	1.12	2.62					
	伞形螺栓M6~8×150				套	3.952	0.34	1.34					
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.152	5.15	0.78					
金属软管CP15				m	1.03	2	2.06						

金属软管接头 $\phi 15\sim 20$	个	2.06	1.37	2.82		
其他材料费			--	0.05	--	
材料费小计			--	161.17	--	

项目编码	030412005003	项目名称	荧光灯		计量单位	套	工程量	19					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1802	荧光灯安装 嵌入式 三管	10套	0.1	246.98	96.74		108.67	34.58	24.7	9.67		10.87	3.46
综合人工工日		小计							24.7	9.67		10.87	3.46
0.233工日		未计价材料费							151.5				
清单项目综合单价								200.2					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	600*1200灯光盘(20-30W)				套	1.01	150	151.5					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2				m	2.341	1.12	2.62					
	伞形螺栓M6~8×150				套	3.952	0.34	1.34					
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.152	5.15	0.78					
	金属软管CP15				m	1.03	2	2.06					
	金属软管接头 $\phi 15\sim 20$				个	2.06	1.37	2.82					
	其他材料费						--	0.05	--				
	材料费小计						--	161.17	--				

项目编码	030412005011	项目名称	荧光灯		计量单位	套	工程量	226					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1800	荧光灯安装 嵌入式 单管	10套	0.1	175.96	82.09		77.42	24.63	17.6	8.21		7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	8.21		7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费							181.8				
清单项目综合单价								217.81					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	长条吊灯(10W/米)				套	1.01	180	181.8					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2				m	2.341	1.12	2.62					
	伞形螺栓M6~8×150				套	1.674	0.34	0.57					
	自攻螺钉M4×12				十个	0.421	0.22	0.09					
	金属软管CP15				m	1.03	2	2.06					
	金属软管接头 $\phi 15\sim 20$				个	2.06	1.37	2.82					

	其他材料费	--	0.05	--	
	材料费小计	--	190.01	--	

项目编码	030412005010	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	54						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1800	荧光灯安装 嵌入式 单管	10套	0.1	175.96	82.09		77.42	24.63	17.6	8.21		7.74	2.46
综合人工工日		小计						17.6	8.21		7.74	2.46	
0.166工日		未计价材料费						222.2					
清单项目综合单价								258.21					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	长条吊灯(20W/米)			套	1.01	220	222.2						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm ²			m	2.341	1.12	2.62						
	伞形螺栓M6~8×150			套	1.674	0.34	0.57						
	自攻螺钉M4×12			十个	0.421	0.22	0.09						
	金属软管CP15			m	1.03	2	2.06						
	金属软管接头φ15~20			个	2.06	1.37	2.82						
	其他材料费					--	0.05	--					
	材料费小计					--	230.41	--					

项目编码	030412005007	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	11						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1800	荧光灯安装 嵌入式 单管	10套	0.1	175.96	82.09		77.42	24.63	17.6	8.21		7.74	2.46
综合人工工日		小计						17.6	8.21		7.74	2.46	
0.166工日		未计价材料费						202					
清单项目综合单价								238.01					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	吊灯(20-30W)			套	1.01	200	202						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm ²			m	2.341	1.12	2.62						
	伞形螺栓M6~8×150			套	1.674	0.34	0.57						
	自攻螺钉M4×12			十个	0.421	0.22	0.09						
	金属软管CP15			m	1.03	2	2.06						
	金属软管接头φ15~20			个	2.06	1.37	2.82						
	其他材料费					--	0.05	--					

	材料费小计	--	210.21	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	030412005004	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	34						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1800	荧光灯安装 嵌入式 单管	10套	0.1	175.96	82.09		77.42	24.63	17.6	8.21		7.74	2.46
综合人工工日		小计						17.6	8.21		7.74	2.46	
0.166工日		未计价材料费						202					
清单项目综合单价								238.01					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	led吊线灯(20-30W)			套	1.01	200	202						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm ²			m	2.341	1.12	2.62						
	伞形螺栓M6~8×150			套	1.674	0.34	0.57						
	自攻螺钉M4×12			十个	0.421	0.22	0.09						
	金属软管CP15			m	1.03	2	2.06						
	金属软管接头φ15~20			个	2.06	1.37	2.82						
	其他材料费					--	0.05	--					
	材料费小计					--	210.21	--					

项目编码	030412005008	项目名称	荧光灯	计量单位	m	工程量	1695						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1723	内藏组合式灯 圆管光带 [示 意图号] 139、 140	10m	0.1	285.14	48.68		125.46	39.92	28.51	4.87		12.55	3.99
综合人工工日		小计						28.51	4.87		12.55	3.99	
0.269工日		未计价材料费						16.16					
清单项目综合单价								66.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	灯带(10W/米)			套	0.808	20	16.16						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm ²			m	0.594	1.12	0.67						
	铜接线端子DT-4mm ²			个	0.812	1.29	1.05						
	金属软管CP15			m	0.412	2	0.82						
	金属软管接头φ15~20			个	0.824	1.37	1.13						
	膨胀螺栓M8×60			套	1.632	0.6	0.98						
	冲击钻头φ6~8			根	0.041	1.72	0.07						

	其他材料费	--	0.15	--	
	材料费小计	--	21.03	--	

项目编码	030412005012	项目名称	荧光灯	计量单位	m2	工程量	40.12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	软膜灯光	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计							400				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								400					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	400	--				
	材料费小计						--	400	--				

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	35						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控)单联	10套	0.1	68.9	4.52		30.32	9.65	6.89	0.45		3.03	0.97
综合人工工日		小计						6.89	0.45		3.03	0.97	
0.065工日		未计价材料费						4.04					
清单项目综合单价								15.38					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	单联单控开关				只	1.02	3.96	4.04					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2				m	0.305	1.12	0.34					
	自攻螺钉M4×40				十个	0.208	0.25	0.05					
	镀锌铁丝22#				kg	0.01	4.72	0.05					
	其他材料费						--	0.01	--				
材料费小计						--	4.49	--					

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	164						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控)双联	10套	0.1	72.08	6.27		31.72	10.09	7.21	0.63		3.17	1.01
综合人工工日		小计						7.21	0.63		3.17	1.01	

0.068工日	未计价材料费						5.95		
清单项目综合单价							17.97		
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	双联单控开关			只	1.02	5.83	5.95		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.458	1.12	0.51		
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#			kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费					--	0.02	--	
	材料费小计					--	6.58	--	

项目编码	030404034004	项目名称	照明开关		计量单位	个	工程量	59					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控)三联	10套	0.1	75.26	8.03		33.11	10.54	7.53	0.8		3.31	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.8		3.31	1.05
0.071工日		未计价材料费							7.64				
清单项目综合单价								20.33					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	三联单控开关			只	1.02	7.49	7.64						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.611	1.12	0.68						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208	0.25	0.05						
	镀锌铁丝22#			kg	0.01	4.72	0.05						
	其他材料费					--	0.02	--					
	材料费小计					--	8.44	--					

项目编码	030404034008	项目名称	照明开关		计量单位	个	工程量	11					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控)单联	10套	0.1	68.9	5.68		30.32	9.65	6.89	0.57		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.57		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费							4.24				
清单项目综合单价								15.7					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	单联双控开关			只	1.02	4.16	4.24						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.406	1.12	0.45						

	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.81	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关		计量单位	个	工程量	16					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-346	扳式暗开关(双控) 双联	10套	0.1	72.08	7.6		31.72	10.09	7.21	0.76		3.17	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.76		3.17	1.01
0.068工日		未计价材料费							6.79				
清单项目综合单价								18.94					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	单联双控开关				只	1.02	6.66	6.79					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2				m	0.573	1.12	0.64					
	自攻螺钉M4×40				十个	0.208	0.25	0.05					
	镀锌铁丝22#				kg	0.01	4.72	0.05					
	其他材料费						--	0.02	--				
	材料费小计						--	7.55	--				

项目编码	030404034005	项目名称	照明开关		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.52		30.32	9.65	6.89	0.45		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.45		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费							6.21				
清单项目综合单价								17.55					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	单联单控防水开关				只	1.02	6.09	6.21					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2				m	0.305	1.12	0.34					
	自攻螺钉M4×40				十个	0.208	0.25	0.05					
	镀锌铁丝22#				kg	0.01	4.72	0.05					
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	6.66	--				

项目编码	030404034006	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	43						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	6.27		31.72	10.09	7.21	0.63		3.17	1.01
综合人工工日		小计						7.21	0.63		3.17	1.01	
0.068工日		未计价材料费						6.94					
清单项目综合单价								18.96					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	双联单控防水开关			只	1.02	6.8	6.94						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.458	1.12	0.51						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208	0.25	0.05						
	镀锌铁丝22#			kg	0.01	4.72	0.05						
	其他材料费					--	0.02	--					
	材料费小计					--	7.57	--					

项目编码	030404034007	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	8.03		33.11	10.54	7.53	0.8		3.31	1.05
综合人工工日		小计						7.53	0.8		3.31	1.05	
0.071工日		未计价材料费						10.7					
清单项目综合单价								23.39					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	三联扳式暗开关(单控)			只	1.02	10.49	10.7						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.611	1.12	0.68						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208	0.25	0.05						
	镀锌铁丝22#			kg	0.01	4.72	0.05						
	其他材料费					--	0.02	--					
	材料费小计					--	11.5	--					

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	952						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	15.06		39.18	12.47	8.9	1.51		3.92	1.25

综合人工工日	小计				8.9	1.51		3.92	1.25	
0.084工日	未计价材料费				7.15					
清单项目综合单价					22.73					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	10A二+三极单相安全插座单相暗插座15A 5孔				套	1.02	7.01	7.15		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm ²				m	0.763	1.74	1.33		
	自攻螺钉M4×40				十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60				十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#				kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费						--	0.03	--	
	材料费小计						--	8.66	--	

项目编码	030404035003	项目名称	插座		计量单位	个	工程量	97					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	15.06		39.18	12.47	8.9	1.51		3.92	1.25
综合人工工日		小计						8.9	1.51		3.92	1.25	
0.084工日		未计价材料费						9.86					
清单项目综合单价								25.44					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	10A二+三极单相安全防水插座单相暗插座15A 5孔				套	1.02	9.67	9.86					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm ²				m	0.763	1.74	1.33					
	自攻螺钉M4×40				十个	0.208	0.25	0.05					
	自攻螺钉M4×60				十个	0.208	0.26	0.05					
	镀锌铁丝22#				kg	0.01	4.72	0.05					
	其他材料费						--	0.03	--				
	材料费小计						--	11.37	--				

项目编码	030404035004	项目名称	插座		计量单位	个	工程量	15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-385	地面插座	10套	0.1	186.56	8.44		82.09	26.12	18.66	0.84		8.21	2.61
综合人工工日		小计						18.66	0.84		8.21	2.61	
0.176工日		未计价材料费						122.4					
清单项目综合单价								152.72					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套插座地面插座		套	1.02	120	122.4		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2		m	0.305	1.74	0.53		
	塑料护口(钢管用)dn15		个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌铁丝22#		kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费				--	0.04	--	
	材料费小计				--	123.24	--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒		计量单位	个	工程量	2665					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.08				
清单项目综合单价								8.32					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	接线盒		只	1.02	2.04	2.08							
	塑料护口(钢管用)dn15		个	2.225	0.1	0.22							
	镀锌锁紧螺母M15~20×3		个	2.225	0.12	0.27							
	其他材料费				--	0.05	--						
	材料费小计				--	2.62	--						

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒		计量单位	个	工程量	1067					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		17.26	5.49	3.92	0.25		1.73	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.73	0.55
0.037工日		未计价材料费							2.08				
清单项目综合单价								8.53					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	接线盒		只	1.02	2.04	2.08							
	塑料护口(钢管用)dn15		个	1.03	0.1	0.1							
	镀锌锁紧螺母M15~20×3		个	1.03	0.12	0.12							
	其他材料费				--	0.03	--						
	材料费小计				--	2.33	--						

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2759						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1074	砖、混凝土结构明配紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	572.4	103.26		251.86	80.14	5.72	1.03		2.52	0.8
综合人工工日		小计						5.72	1.03		2.52	0.8	
0.054工日		未计价材料费						4.95					
清单项目综合单价								15.02					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	紧定式镀锌电线管JDG20			m	1.03	4.81	4.95						
	紧定式直管接头φ20			个	0.1751	1.54	0.27						
	紧定式锁母φ20			个	0.1854	0.9	0.17						
	管卡(紧定管用)DN20			个	1.2978	0.15	0.19						
	自攻螺钉M4×65			十个	0.2621	0.27	0.07						
	塑料膨胀管φ8×50			十个	0.2855 6	0.86	0.25						
	锯条			根	0.025	0.19							
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0028	5.15	0.01						
	冲击钻头φ6~12			根	0.0155	2.57	0.04						
	电力复合脂			kg	0.0009	17.15	0.02						
	其他材料费					--	0.01	--					
材料费小计					--	5.98	--						

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2736						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	107.86		147.38	46.89	3.35	1.08		1.47	0.47
综合人工工日		小计						3.35	1.08		1.47	0.47	
0.0316工日		未计价材料费						4.95					
清单项目综合单价								11.32					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	紧定式镀锌电线管JDG20			m	1.03	4.81	4.95						
	紧定式直管接头φ20			个	0.1751	1.54	0.27						
	紧定式锁母φ20			个	0.1854	0.9	0.17						

锯条	根	0.025	0.19			
镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
水泥32.5级	kg	0.4554	0.257	0.12		
中砂	t	0.0028 98	126.29	0.37		
水	m3	0.0005 4	4.57			
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	6.03	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	398						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1131	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径 25mm以内	100m	0.01	1174.4 8	248.38	19.17	516.77	164.43	11.74	2.48	0.19	5.17	1.64
综合人工工日		小计							11.74	2.48	0.19	5.17	1.64
0.1108工日		未计价材料费							6.31				
清单项目综合单价								27.53					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	焊接钢管JDG25	m	1.03	6.13	6.31		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN25	个	0.8549	1.39	1.19		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.1726 4	0.27	0.05		
	圆钢φ5.5~9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0297	12.86	0.38		
	溶剂汽油	kg	0.0074	7.89	0.06		
	厚漆	kg	0.0102	8.58	0.09		
	清油	kg	0.0042	13.72	0.06		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
冲击钻头φ6~12	根	0.0115	2.57	0.03			
沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03			

	其他材料费	--	0.07	--	
	材料费小计	--	8.79	--	

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	272						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 25mm以内	100m	0.01	833.16	186.13	19.17	366.59	116.64	8.33	1.86	0.19	3.67	1.17
综合人工工日		小计						8.33	1.86	0.19	3.67	1.17	
0.0786工日		未计价材料费						6.31					
清单项目综合单价								21.53					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	焊接钢管JDG25			m	1.03	6.13	6.31						
	镀锌电线管接头Φ25×6			个	0.1648	1.23	0.2						
	塑料护口(钢管用)dn25			个	0.1545	0.25	0.04						
	镀锌锁紧螺母3×25			个	0.1545	0.24	0.04						
	圆钢Φ5.5~9			kg	0.009	3.42	0.03						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.009	3.77	0.03						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0066	5.15	0.03						
	锯条			根	0.02	0.19							
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0128	12.86	0.16						
	溶剂汽油			kg	0.0032	7.89	0.03						
	沥青清漆			kg	0.0049	6	0.03						
	金刚石锯片Φ114×1.8			片	0.008	17.15	0.14						
	水泥32.5级			kg	1.0373	0.257	0.27						
	中砂			t	0.0066 01	126.29	0.83						
	水			m3	0.0012 3	4.57	0.01						
其他材料费						--	0.02	--					
材料费小计						--	8.17	--					

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	30						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 25mm以内	100m	0.01	833.16	186.13	19.17	366.59	116.64	8.33	1.86	0.19	3.67	1.17

综合人工工日	小计			8.33	1.86	0.19	3.67	1.17	
0.0786工日	未计价材料费			12.1					
清单项目综合单价				27.32					
材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	焊接钢管JDG40			m	1.03	11.75	12.1		
	镀锌电线管接头φ25×6			个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25			个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25			个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5~9			kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条			根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油			kg	0.0032	7.89	0.03		
	沥青清漆			kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8			片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级			kg	1.0373	0.257	0.27		
	中砂			t	0.0066 01	126.29	0.83		
	水			m3	0.0012 3	4.57	0.01		
其他材料费						--	0.02	--	
材料费小计						--	13.96	--	

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	35490						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单 线	0.01	81.62	15.33		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计			0.82	0.15		0.36	0.11				
0.0077工日		未计价材料费			2.35								
清单项目综合单价				3.79									
材料费 材料费 材料费 材料费 材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	绝缘导线WDZB1-BYJ-2.5			m	1.16	2.027	2.35						
	钢丝φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	焊锡			kg	0.002	36.87	0.07						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						

汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	2.5	--	

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	5610
------	--------------	------	----	------	---	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm ² 以内 铜芯	100m单线	0.01	57.24	15.4		25.19	8.01	0.57	0.15		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.25	0.08
0.0054工日		未计价材料费							3.53				

清单项目综合单价

4.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		绝缘导线WDZB1-BYJ-4			m	1.1	3.212	3.53	
	钢丝φ1.6			kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡			kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油			kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	3.68	--	

项目编码	030411004010	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	5390
------	--------------	------	----	------	---	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面6mm ² 以内	100m单线	0.01	64.66	14.81		28.45	9.05	0.65	0.15		0.28	0.09
综合人工工日		小计							0.65	0.15		0.28	0.09
0.0061工日		未计价材料费							4.84				

清单项目综合单价

6.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		铜芯绝缘导线WDZB1-BYJ-6			m	1.05	4.611	4.84	
	钢丝φ1.6			kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头			kg	0.003	5.57	0.02		

	汽油	kg	0.006	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.009	1.8	0.02		
	其他材料费			--	--		
	材料费小计			--	4.99	--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	350					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1388	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面10mm2以内	100m单线	0.01	77.38	17.62		34.05	10.83	0.77	0.18		0.34	0.11
综合人工工日		小计							0.77	0.18		0.34	0.11
0.0073工日		未计价材料费							4.84				
清单项目综合单价								6.24					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	铜芯绝缘导线WDZB1-BYJ-6				m	1.05	4.611	4.84					
	钢丝 φ 1.6				kg	0.0013	6	0.01					
	棉纱头				kg	0.004	5.57	0.02					
	汽油				kg	0.007	9.12	0.06					
	焊锡				kg	0.0013	36.87	0.05					
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.0002	51.45	0.01					
	塑料胶布带20mm×10m				卷	0.01	1.8	0.02					
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	5.02	--				

项目编码	030411004006	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	15780					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.58				
清单项目综合单价								4.02					
材料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

费用 明 细	绝缘导线WDZB1-BYJR-2.5	m	1.16	2.221	2.58			
	钢丝 φ 1.6	kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	2.73	--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	2740					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm ² 以内 铜芯	100m单线	0.01	57.24	15.4		25.19	8.01	0.57	0.15		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.25	0.08
0.0054工日		未计价材料费							3.84				
清单项目综合单价									4.89				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	绝缘导线WDZB1-BYJR-4				m	1.1	3.487	3.84					
	钢丝 φ 1.6				kg	0.0013	6	0.01					
	棉纱头				kg	0.002	5.57	0.01					
	焊锡				kg	0.002	36.87	0.07					
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.0001	51.45	0.01					
	汽油				kg	0.005	9.12	0.05					
	塑料胶布带25mm×10m				卷	0.002	3.14	0.01					
	其他材料费						--	-0.01	--				
材料费小计						--	3.99	--					

项目编码	030411004009	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	1470					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面6mm ² 以内	100m单线	0.01	64.66	14.81		28.45	9.05	0.65	0.15		0.28	0.09
综合人工工日		小计							0.65	0.15		0.28	0.09
0.0061工日		未计价材料费							5.83				
清单项目综合单价									7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯绝缘导线WDZB1-BYJR-6		m	1.05	5.556	5.83			
	钢丝Φ1.6		kg	0.001	6	0.01			
	棉纱头		kg	0.003	5.57	0.02			
	汽油		kg	0.006	9.12	0.05			
	焊锡		kg	0.0012	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g		kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m		卷	0.009	1.8	0.02			
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	5.98	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	60					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设一般五芯电缆 电缆截面10mm ² 以下	100m	0.01	433.54	44.8	12	190.76	60.7	4.34	0.45	0.12	1.91	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.45	0.12	1.91	0.61
0.0409工日		未计价材料费							25.22				
清单项目综合单价								32.65					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	铜芯电缆WDZB-YJY-5X6		m	1.01	24.97	25.22							
	汽油		kg	0.0098	9.12	0.09							
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.0231	5.15	0.12							
	镀锌电缆卡子2×35		个	0.0402	1.46	0.06							
	标志牌		个	0.0689	0.16	0.01							
	封铅含铅65%含锡35%		kg	0.0023	8.58	0.02							
	沥青绝缘漆		kg	0.0049	15.44	0.08							
	硬酯酸一级		kg	0.0002	10.29								
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫		套	0.0796	0.69	0.05							
	橡胶垫δ2		m ²	0.0012	14.58	0.02							
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	25.67	--						

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	12					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-739	铜芯电力电缆敷 设一般五芯电 缆 电缆截面 10mm2以下	100m	0.01	433.54	44.8	12	190.76	60.7	4.34	0.45	0.12	1.91	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.45	0.12	1.91	0.61
0.0409工日		未计价材料费							40.12				
清单项目综合单价									47.55				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铜芯电缆WDZB-YJY-5X10						m	1.01	39.72	40.12			
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	5.15	0.12			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.46	0.06			
	标志牌						个	0.0689	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0023	8.58	0.02			
	沥青绝缘漆						kg	0.0049	15.44	0.08			
	硬酯酸一级						kg	0.0002	10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0796	0.69	0.05			
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0012	14.58	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	40.57		--	

项目编号	030408001002	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	90					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷 设一般五芯电 缆 电缆截面 16mm2以下	100m	0.01	444.14	47.39	12	195.42	62.18	4.44	0.47	0.12	1.95	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.47	0.12	1.95	0.62
0.0419工日		未计价材料费							61.08				
清单项目综合单价									68.68				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铜芯电缆WDZB-YJY-5X16						m	1.01	60.48	61.08			
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	5.15	0.12			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.46	0.06			
	标志牌						个	0.0689	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0052	8.58	0.04			
	沥青绝缘漆						kg	0.0049	15.44	0.08			
	硬酯酸一级						kg	0.0003	10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0796	0.69	0.05			

橡胶垫 δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	61.55	--	

项目编码	030413002002	项目名称	凿（压）槽		计量单位	m	工程量	1640					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1550	动力配管混凝土地面刨沟 管径20mm以下	10m	0.1	207.76	7.77		91.41	29.09	20.78	0.78		9.14	2.91
综合人工工日		小计							20.78	0.78		9.14	2.91
0.196工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								33.61					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水泥32.5级				kg	0.85	0.257	0.22					
	黄砂				m3	0.002	126.29	0.25					
	碎石5~32mm				m3	0.003	102	0.31					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	0.78	--				

项目编码	030413002001	项目名称	凿（压）槽		计量单位	m	工程量	1208					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1551	动力配管混凝土地面刨沟 管径32mm以下	10m	0.1	271.36	15.92		119.4	37.99	27.14	1.59		11.94	3.8
综合人工工日		小计							27.14	1.59		11.94	3.8
0.256工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.47					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水泥32.5级				kg	1.85	0.257	0.48					
	黄砂				m3	0.004	126.29	0.51					
	碎石5~32mm				m3	0.006	102	0.61					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	1.59	--				

项目编码	030413002006	项目名称	浅灰色铝单板喷漆内嵌发光灯箱(暂定工程量)		计量单位	m2	工程量	150	
------	--------------	------	-----------------------	--	------	----	-----	-----	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	浅灰色铝单板喷漆内嵌发光灯箱	m2	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1200				
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	浅灰色铝单板喷漆内嵌发光灯箱			m2	1			1200	1200				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--	1200				

项目编码	030413002004	项目名称	软膜发光灯箱(暂定工程 量)	计量单位	m2	工程量	150						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	软膜发光灯箱	m2	1		1200				1200				
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1200				
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	软膜发光灯箱			m2	1			1200	1200				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--	1200				

项目编码	030413002005	项目名称	发光LOGO	计量单位	m2	工程量	200						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	发光LOGO	m2	1		887.29				887.29				
综合人工工日		小计								887.29			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									887.29				
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	发光LOGO			m2	1	887.29	887.29						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	887.29	--					

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1~4-966)脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	155.42	466.08		68.38	21.76	155.42	466.08		68.38	21.76
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051~4-9999)脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2309.24	6927.68		1016.07	323.29	2309.24	6927.68		1016.07	323.29
综合人工工日		小计							2464.66	7393.76		1084.45	345.05
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								11287.92					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					--	7393.76	--					
	材料费小计					--	7393.76	--					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装修电气(02)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			29055.55			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	25487.32			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	3568.23			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	18690.7			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	509.75			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	1019.49			
合计					49275.49			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装修电气(02)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	150000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	150000		

暂列金额明细表

工程名称：装修电气(02)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		150000	
	合计		150000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装修电气(02)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	CL-D00004	浅灰色铝单板喷漆内嵌发光灯箱	m2	150		1200	180000					
2	CL-D00004~2	软膜发光灯箱	m2	150		1200	180000					
合计							360000					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装修电气(02)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：装修电气(02)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：装修电气(02)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：装修电气(02)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	53535.74		53535.74
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1898430.26	2.4	45562.33
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1898430.26	0.42	7973.41
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1898430.26		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1951966	9	175676.94
合计					229212.68

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：装修电气(02)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：装修给排水（不含洁具）(03)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	61265.61	
1.1	人工费	12782.56	
1.2	材料费	41111.44	
1.3	施工机具使用费	68.48	
1.4	企业管理费	5516.81	
1.5	利润	1786.32	
2	措施项目费	2529.74	
2.1	单价措施项目费	731.82	
2.2	总价措施项目费	1797.92	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1060.15	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1862.83	
5	税金	5909.24	
6	工程造价	71567.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修给排水（不含洁具）(03)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	031001006011	塑料管	1、PPR管,冷水 S4(1.6MPa),DN15 2、热熔连接 3、含管件安装 4、消毒、冲洗、压力试验	m	108	22.89	2472.12		
2	031001006012	塑料管	1、PPR管,冷水 S4(1.6MPa),DN20 2、热熔连接 3、含管件安装 4、消毒、冲洗、压力试验	m	176	24.97	4394.72		
3	031001006013	塑料管	1、PPR管,冷水 S4(1.6MPa),DN25 2、热熔连接 3、含管件安装 4、消毒、冲洗、压力试验	m	331	30.1	9963.1		
4	031001006009	塑料管	1、PPR管,冷水 S4(1.6MPa),DN32 2、热熔连接 3、含管件安装 4、消毒、冲洗、压力试验	m	5	34.14	170.7		
5	031001006010	塑料管	1、PPR管,冷水 S4(1.6MPa),DN50 2、热熔连接 3、含管件安装 4、消毒、冲洗、压力试验	m	248.5	55.57	13809.15		
6	031003001023	螺纹阀门	1、Z15W-16T型内螺纹铜 闸阀 DN20 2、螺纹连接	个	14	47.11	659.54		
7	031003001024	螺纹阀门	1、Z15W-16T型内螺纹铜 闸阀 DN25 2、螺纹连接	个	8	60.4	483.2		
8	031003001025	螺纹阀门	1、Z15W-16T型内螺纹铜 闸阀 DN50 2、螺纹连接	个	35	221.74	7760.9		
9	031003001021	螺纹阀门	1、可调式减压阀 DN50 2、螺纹连接 3、阀后压力0.15Mpa,减压 阀自带过滤器及阀后压力表	个	7	221.74	1552.18		
10	03B002	厨房给排水	厨房给水 热水 排水等	项	1	20000	20000		
		分部分项合计					61265.61		
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	731.82	731.82		
		单价措施合计					731.82		
合计							61997.43		

综合单价分析表

工程名称：装修给排水（不含洁具）(03)

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	108						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	0.1	110.24	15.47	0.54	44.1	15.43	11.02	1.55	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.23		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计						11.54	1.74	0.05	4.62	1.61	
0.1089工日		未计价材料费						3.33					
清单项目综合单价							22.89						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	PPR管,冷水S4(1.6MPa),DN15				m	1.02	3.26	3.33					
	管子托钩DN15				个	1.301	1.12	1.46					
	漂白粉				kg	0.0009	3.08						
	水				m3	0.05	3.79	0.19					
	其他材料费						--	0.09	--				
	材料费小计						--	5.07	--				

项目编码	031001006012	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	176						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.1	110.24	14	0.54	48.51	15.43	11.02	1.4	0.05	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.23		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计						11.54	1.59	0.05	5.06	1.61	
0.1089工日		未计价材料费						5.12					
清单项目综合单价							24.97						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	PPR管,冷水S4(1.6MPa),DN20				m	1.02	5.02	5.12					
	管子托钩DN20				个	1.141	1.14	1.3					

	漂白粉	kg	0.0009	3.08			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	6.71	--	

项目编号	031001006013	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	331					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 25/32mm	10m	0.1	125.08	14.44	0.54	55.04	17.51	12.51	1.44	0.05	5.5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.23		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.63	0.05	5.71	1.82
0.1229工日		未计价材料费							7.86				
清单项目综合单价									30.1				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	PPR管,冷水S4(1.6MPa),DN25				m	1.02	7.71	7.86					
	管子托钩DN25				个	0.925	1.45	1.34					
	漂白粉				kg	0.0009	3.08						
	水				m3	0.05	3.79	0.19					
	其他材料费						--	0.1	--				
	材料费小计						--	9.49	--				

项目编号	031001006009	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 32/40mm	10m	0.1	125.08	14.05	0.94	55.04	17.51	12.51	1.41	0.09	5.5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.23		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.6	0.09	5.71	1.82
0.1229工日		未计价材料费							11.89				
清单项目综合单价									34.14				
材料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

费用 明细	PPR管,冷水S4(1.6MPa),DN32	m	1.02	11.66	11.89			
	管子托钩DN32	个	0.831	1.54	1.28			
	漂白粉	kg	0.0009	3.08				
	水	m3	0.05	3.79	0.19			
	其他材料费				--	0.13	--	
	材料费小计				--	13.49	--	

项目编号	031001006010	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	248.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.23		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
10-238	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 50/63mm	10m	0.1	148.4	17.9	1.47	65.3	20.78	14.84	1.79	0.15	6.53	2.08
综合人工工日		小计							15.36	1.98	0.15	6.74	2.15
0.1449工日		未计价材料费							29.19				
清单项目综合单价								55.57					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	漂白粉				kg	0.0009	3.08						
	水				m3	0.05	3.79	0.19					
	PPR管,冷水S4(1.6MPa),DN50				m	1.02	28.62	29.19					
	管子托钩DN50				个	0.694	2.35	1.63					
	其他材料费						--	0.16		--			
	材料费小计						--	31.17		--			

项目编号	031003001023	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	14					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径 20mm以内	个	1	10.6	5.12		4.66	1.48	10.6	5.12		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.12		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费							25.25				
清单项目综合单价								47.11					
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	Z15W-16T型内螺纹铜闸阀DN20				个	1.01	25	25.25					

细	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75			
	厚漆	kg	0.01	8.21	0.08			
	机油	kg	0.012	10.02	0.12			
	线麻	kg	0.001	11.38	0.01			
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.003	10.42	0.03			
	棉纱头	kg	0.012	6.16	0.07			
	砂纸	张	0.12	0.35	0.04			
	钢锯条	根	0.1	0.22	0.02			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	30.37	--	

项目编码	031003001024	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径 25mm以内	个	1	11.66	7.93		5.13	1.63	11.66	7.93		5.13	1.63
综合人工工日		小计						11.66	7.93			5.13	1.63
0.11工日		未计价材料费										34.05	
清单项目综合单价								60.4					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	Z15W-16T型内螺纹铜闸阀 DN25			个	1.01	33.71	34.05						
	镀锌活接头DN25			个	1.01	7.42	7.49						
	厚漆			kg	0.012	8.21	0.1						
	机油			kg	0.012	10.02	0.12						
	线麻			kg	0.001	11.38	0.01						
	橡胶板 δ 1~15			kg	0.004	10.42	0.04						
	棉纱头			kg	0.015	6.16	0.09						
	砂纸			张	0.15	0.35	0.05						
	钢锯条			根	0.12	0.22	0.03						
	其他材料费								--	--			
	材料费小计						41.98		--	--			

项目编码	031003001025	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	35					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径 50mm以内	个	1	25.44	8.72		10.18	3.56	25.44	8.72		10.18	3.56

综合人工工日		小计			25.44	8.72		10.18	3.56	
0.24工日		未计价材料费			173.84					
清单项目综合单价					221.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Z15W-16T型内螺纹铜闸阀DN50				个	1.01	172.12	173.84		
	镀锌活接头DN50				个	1.01	7.84	7.92		
	厚漆				kg	0.02	8.21	0.16		
	机油				kg	0.016	10.02	0.16		
	线麻				kg	0.002	11.38	0.02		
	橡胶板 δ 1~15				kg	0.01	10.42	0.1		
	棉纱头				kg	0.03	6.16	0.18		
	砂纸				张	0.3	0.35	0.11		
	钢锯条				根	0.32	0.22	0.07		
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--	182.56	--	

项目编码	031003001021	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	7					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.44	8.72		10.18	3.56	25.44	8.72		10.18	3.56
综合人工工日		小计			25.44	8.72		10.18	3.56				
0.24工日		未计价材料费			173.84								
清单项目综合单价					221.74								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	可调式减压阀DN50				个	1.01	172.12	173.84					
	镀锌活接头DN50				个	1.01	7.84	7.92					
	厚漆				kg	0.02	8.21	0.16					
	机油				kg	0.016	10.02	0.16					
	线麻				kg	0.002	11.38	0.02					
	橡胶板 δ 1~15				kg	0.01	10.42	0.1					
	棉纱头				kg	0.03	6.16	0.18					
	砂纸				张	0.3	0.35	0.11					
	钢锯条				根	0.32	0.22	0.07					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	182.56	--				

项目编号	03B002	项目名称	厨房给排水	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	厨房给排水	项	1		20000					20000			
综合人工工日		小计							20000				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							20000						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	20000	--				
	材料费小计						--	20000	--				

项目编号	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	159.78	479.37		70.3	22.37	159.78	479.37		70.3	22.37
综合人工工日		小计						159.78	479.37		70.3	22.37	
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							731.82						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	479.37	--				
	材料费小计						--	479.37	--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装修给排水（不含洁具）(03)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1060.15			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	929.96			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	130.19			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	681.97			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	18.6			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	37.2			
合计					1797.92			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装修给排水（不含洁具）(03)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：装修给排水（不含洁具）(03)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装修给排水（不含洁具）(03)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：装修给排水（不含洁具）(03)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：装修给排水（不含洁具）(03)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：装修给排水（不含洁具）(03)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1862.83		1862.83
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	63795.35	2.4	1531.09
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	63795.35	0.42	267.94
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	63795.35	0.1	63.8
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	65658.18	9	5909.24
合计					7772.07

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：装修给排水（不含洁具）(03)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：装修智能化(04)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2316201.24	
1.1	人工费	4209	
1.2	材料费	2309552.24	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	1830	
1.5	利润	610	
2	措施项目费	67369.06	
2.1	单价措施项目费	193.61	
2.2	总价措施项目费	67175.45	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	39610.35	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	67216.69	
5	税金	220570.83	
6	工程造价	2671357.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修智能化(04)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030507014002	显示设备	1号屏： P2： 4.48*2.56 含钢结构、控制器、控制系统、内部配电及配线系统、音响系统	m2	11.47	6538.8	75000.04	
2	030507014003	显示设备	2号屏： P2： 6.08*3.04 含钢结构、控制器、控制系统、内部配电及配线系统、音响系统	m2	18.48	5681.87	105000.96	
3	030507014004	显示设备	3号屏： P2： 4.16*2.4 含钢结构、控制器、控制系统、内部配电及配线系统、音响系统	m2	9.98	6513	64999.74	
4	030507014005	显示设备	4号屏： P2 : 8*3.04 含钢结构、控制器、控制系统、内部配电及配线系统、音响系统	m2	24.32	6167.7	149998.46	
5	030507014006	显示设备	5号屏： P1.86： 6.72*4.16 含钢结构、控制器、控制系统、内部配电及配线系统、音响系统	m2	27.96	5185.93	144998.6	
6	030507014007	显示设备	6号屏： P1.86： 6.4*3.52 含钢结构、控制器、控制系统、内部配电及配线系统、音响系统	m2	22.53	5326.21	119999.51	
7	030507014001	显示设备	7号（沉浸式体验）屏： P1.86（COB可踩踏） 左右两侧屏： 3.84*4.16*2 前面屏6.72*4.16 顶面屏：6.72*3.8 地面屏（可踩踏）： 6.72*3.84 含钢结构、控制器、控制系统、内部配电及配线系统、音响系统	项	1	705000	705000	
8	030507014008	显示设备	8号屏（柔性树屏）： 圆柱形屏3.2*3.52（直径1.02） 顶面屏：3.2*3.2 含钢结构、控制器、控制系统、内部配电及配线系统、音响系统	项	1	175000	175000	
9	030507014009	显示设备	触摸一体机 21.5寸	台	3	6500	19500	
10	030507014011	显示设备	触摸一体机 55寸	台	2	7500	15000	
11	03B002	视频制作	视频制作	秒	600	754.2	452520	
12	03B003	控制中控软件及硬件	控制中控软件及硬件	项	1	266186.93	266186.93	
13	030502005001	双绞线缆	6类非屏蔽线	米	6100	3.77	22997	
		分部分项合计					2316201.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	193.61	193.61		
		单价措施合计					193.61		
合计								2316394.85	

综合单价分析表

工程名称：装修智能化(04)

项目编码	030507014002	项目名称	显示设备	计量单位	m2	工程量	11.47							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00001	1号屏： P2： 4.48*2.56	项	0.0871 84		55000					4795.1 2				
D00001	1号屏音响系统	项	0.0871 84		20000					1743.6 8				
综合人工工日		小计							6538.8					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									6538.8					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费						--	6538.8	--					
	材料费小计						--	6538.8	--					

项目编码	030507014003	项目名称	显示设备	计量单位	m2	工程量	18.48							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00001	2号屏： P2： 6.08*3.04	项	0.0541 13		85000					4599.6 1				
D00001	2号屏音响系统	项	0.0541 13		20000					1082.2 6				
综合人工工日		小计							5681.8 7					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									5681.87					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费						--	5681.87	--					
	材料费小计						--	5681.87	--					

项目编码	030507014004	项目名称	显示设备	计量单位	m2	工程量	9.98							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00001	3号屏： P2： 4.16*2.4	项	0.1002		45000					4509				
D00001	3号屏音响系统	项	0.1002		20000					2004				

综合人工工日	小计				6513				
工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					6513				
材料费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费					--	6513	--	
	材料费小计					--	6513	--	

项目编码	030507014005	项目名称	显示设备	计量单位	m2	工程量	24.32							
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00001	4号屏: P2 : 8*3.04	项	0.0411 18		110000					4522.9 8				
D00001	4号屏音响系统	项	0.0411 18		40000					1644.7 2				
综合人工工日		小计							6167.7					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价					6167.7									
材料费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	其他材料费					--	6167.7	--						
	材料费小计					--	6167.7	--						

项目编码	030507014006	项目名称	显示设备	计量单位	m2	工程量	27.96							
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00001	5号屏: P1.86: 6.72*4.16	项	0.0357 65		130000					4649.4 5				
D00001	5号屏音响系统	项	0.0357 65		15000					536.48				
综合人工工日		小计							5185.9 3					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价					5185.93									
材料费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	其他材料费					--	5185.93	--						
	材料费小计					--	5185.93	--						

项目编码	030507014007	项目名称	显示设备	计量单位	m2	工程量	22.53
------	--------------	------	------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00001	6号屏: P1.86: 6.4*3.5 2	项	0.0443 85		105000						4660.4 3			
D00001	6号屏音响系统	项	0.0443 85		15000						665.78			
综合人工工日		小计								5326.2 1				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									5326.21					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费								--	5326.21	--			
	材料费小计								--	5326.21	--			

项目编码	030507014001	项目名称	显示设备	计量单位	项	工程量	1							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00001	7号(沉浸式体 验)屏	项	1		690000					690000				
D00001	7号屏音响系统	项	1		15000					15000				
综合人工工日		小计								705000				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									705000					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费								--	705000	--			
	材料费小计								--	705000	--			

项目编码	030507014008	项目名称	显示设备	计量单位	项	工程量	1							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00001	8号屏(柔性树 屏)	项	1		160000					160000				
D00001	8号屏音响系统	项	1		15000					15000				
综合人工工日		小计								175000				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									175000					
材 料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--		--			

费用 明细	其他材料费	--	175000	--	
	材料费小计	--	175000	--	

项目编码	030507014009	项目名称	显示设备	计量单位	台	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	触摸一体机 21.5寸	台	1		6500					6500			
综合人工工日		小计						6500					
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							6500						
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--	6500	--					
	材料费小计					--	6500	--					

项目编码	030507014011	项目名称	显示设备	计量单位	台	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	触摸一体机55寸	台	1		7500				7500				
综合人工工日		小计						7500					
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							7500						
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--	7500	--					
	材料费小计					--	7500	--					

项目编码	03B002	项目名称	视频制作	计量单位	秒	工程量	600						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	视频制作	秒	1		754.2				754.2				
综合人工工日		小计						754.2					
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							754.2						
材料 费用 明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	视频制作			秒	1	754.2	754.2						

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	754.2	--	

项目编码	03B003	项目名称	控制中控软件及硬件	计量单位	项	工程量	1							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00001	控制中控软件及硬件	台	1		266186.93					266186.93				
综合人工工日		小计							266186.93					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								266186.93						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	控制中控软件及硬件			m2	1	266186.93	266186.93							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	266186.93	--						

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	米	工程量	6100						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	69.3	1.03	0.29	30.49	9.7	0.69	0.01		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.69	0.01		0.3	0.1
0.009工日		未计价材料费											2.67
清单项目综合单价								3.77					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	双绞线缆			m	1.02	2.62	2.67						
	镀锌铁丝8#~12#			kg	0.002	5.15	0.01						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	2.68	--						

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-F1	第五册 脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	42.27	126.82		18.6	5.92	42.27	126.82		18.6	5.92
综合人工工日		小计							42.27	126.82		18.6	5.92
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									193.61				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费							--	126.82	--			
	材料费小计							--	126.82	--			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装修智能化(04)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			39610.35			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	34745.92			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	4864.43			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	25480.34			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	694.92			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	1389.84			
合计					67175.45			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装修智能化(04)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：装修智能化(04)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装修智能化(04)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：装修智能化(04)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：装修智能化(04)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：装修智能化(04)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	67216.69		67216.69
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2383570.3	2.4	57205.69
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2383570.3	0.42	10011
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2383570.3		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2450786.99	9	220570.83
合计					287787.52

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：装修智能化(04)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：信息化设备机房风机配电(05)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	7396.52	
1.1	人工费	1833.69	
1.2	材料费	4468.85	
1.3	施工机具使用费	30.63	
1.4	企业管理费	806.96	
1.5	利润	256.39	
2	措施项目费	300.95	
2.1	单价措施项目费	84.01	
2.2	总价措施项目费	216.94	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	127.92	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	217.07	
5	税金	712.31	
6	工程造价	8626.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信息化设备机房风机配电(05)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		信息化设备机房风机配电							
1	030404036001	其他电器	1、名称：风机按钮	个	2	251.45	502.9		
2	030411001001	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：明配	m	115	29.41	3382.15		
3	030408001001	电力电缆	1、名称：矿物电缆 2、型号：NG-A-5x2.5 3、敷设方式、部位：管内敷设	m	67	52.41	3511.47		
		分部小计					7396.52		
		分部分项合计					7396.52		
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	84.01	84.01		
		单价措施合计					84.01		
合计								7480.53	

综合单价分析表

工程名称：信息化设备机房风机配电(05)

项目编码	030404036001	项目名称	其他电器		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-309	按钮安装 普通型	个	1	24.38	12.56	0.37	10.73	3.41	24.38	12.56	0.37	10.73	3.41
综合人工工日		小计							24.38	12.56	0.37	10.73	3.41
0.23工日		未计价材料费							200				
清单项目综合单价								251.45					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	风机按钮				个	1	200	200					
	破布				kg	0.1	6	0.6					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.04	6.16	0.25					
	铜接线端子DT-6mm ²				个	2.03	1.72	3.49					
	橡皮护套圈φ6~32				只	1	0.69	0.69					
	裸铜线6mm ²				kg	0.02	56.42	1.13					
	塑料软管				kg	0.05	15.78	0.79					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫				套	5.1	1.1	5.61					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	212.56	--				

项目编码	030411001001	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	115					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1131	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	1174.48	240.56	19.17	516.77	164.43	11.74	2.41	0.19	5.17	1.64
综合人工工日		小计							11.74	2.41	0.19	5.17	1.64
0.1108工日		未计价材料费							8.26				
清单项目综合单价								29.41					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	焊接钢管SC25				m	1.03	8.02	8.26					
	镀锌电线管接头φ25×6				个	0.1648	1.23	0.2					
	镀锌锁紧螺母3×25				个	0.1545	0.24	0.04					
	塑料护口(钢管用)dn25				个	0.1545	0.25	0.04					
	镀锌管卡DN25				个	0.8549	1.39	1.19					

自攻螺钉M4×65	十个	0.1726 ₄	0.27	0.05		
圆钢 φ 5.5~9	kg	0.009	3.4601	0.03		
电焊条J422 φ 3.2	kg	0.009	6.16	0.06		
镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0066	7.1	0.05		
锯条	根	0.02	0.19			
醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0297	10.65	0.32		
溶剂汽油	kg	0.0074	7.89	0.06		
厚漆	kg	0.0102	8.58	0.09		
清油	kg	0.0042	7.57	0.03		
塑料膨胀管 φ 8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
冲击钻头 φ 6~12	根	0.0115	2.57	0.03		
沥青清漆	kg	0.0053	1.94	0.01		
其他材料费			--	0.06	--	
材料费小计			--	10.67	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	67					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-763	四芯矿物绝缘电力电缆(水平)4芯 水平 电缆截面4mm ²	100m	0.01	648.72	634	12.06	285.44	90.82	6.49	6.34	0.12	2.85	0.91
综合人工工日		小计							6.49	6.34	0.12	2.85	0.91
0.0612工日		未计价材料费							35.7				
清单项目综合单价								52.41					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	矿物绝缘电缆NG-A-5x2.5				m	1.02	35	35.7					
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.015	7.1	0.11					
	膨胀螺栓M8				套	2	0.3	0.6					
	橡胶垫 δ 2				m ²	0.001	14.58	0.01					
	橡胶锤				把	0.001	3.43						
	自粘性塑料带20mm×5m				卷	0.003	1.72	0.01					
	羊毛刷				把	0.005	1.72	0.01					
	相色带20mm×20m				卷	0.001	2.4						
	冲击钻头 φ 10~20				根	0.013	6	0.08					
	标志牌塑料扁形				个	0.06	0.16	0.01					
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫				套	0.525	0.86	0.45					
	汽油90#				kg	0.002	8.98	0.02					
	硬酯酸一级				kg	0.001	10.29	0.01					

	酒精	kg	0.005	6.38	0.03		
	硅胶	kg	0.0001	222.96	0.02		
	电缆吊挂3×50	套	0.0711	8.45	0.6		
	矿物绝缘电缆固定卡子	个	1.25	3.47	4.34		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	42.04	--	

项目编号	031301017001	项目名称	脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051~4-9999)脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	13.51	40.52		5.94	1.89	13.51	40.52		5.94	1.89
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1~4-966)脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.84	14.5		2.13	0.68	4.84	14.5		2.13	0.68
9-F1	第九册 脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
综合人工工日				小计					18.35	55.02		8.07	2.57
工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								84.01					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--	55.02	--				
	材料费小计						--	55.02	--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：信息化设备机房风机配电(05)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			127.92			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	112.21			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	15.71			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	82.29			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	2.24			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	4.49			
合计					216.94			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：信息化设备机房风机配电(05)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：信息化设备机房风机配电(05)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：信息化设备机房风机配电(05)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：信息化设备机房风机配电(05)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：信息化设备机房风机配电(05)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：信息化设备机房风机配电(05)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	217.07		217.07
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7697.47	2.4	184.74
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7697.47	0.42	32.33
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7697.47		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	7914.54	9	712.31
合计					929.38

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：信息化设备机房风机配电(05)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：给排水改造(06)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	25321.08	
1.1	人工费	7938.08	
1.2	材料费	12071.72	
1.3	施工机具使用费	705.84	
1.4	企业管理费	3494.4	
1.5	利润	1111.04	
2	措施项目费	1265.69	
2.1	单价措施项目费	516.41	
2.2	总价措施项目费	749.28	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	441.82	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	749.74	
5	税金	2460.29	
6	工程造价	29796.8	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水改造(06)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001007002	复合管	1、钢塑复合管(内衬塑)DN20 2、螺纹连接 3、含管件安装 4、消毒、冲洗、压力试验	m	65	26.09	1695.85	
2	031001007003	复合管	1、钢塑复合管(内衬塑)DN25 2、螺纹连接 3、含管件安装 4、消毒、冲洗、压力试验	m	81	33.21	2690.01	
3	031001007005	复合管	1、钢塑复合管(内衬塑)DN40 2、螺纹连接 3、含管件安装 4、消毒、冲洗、压力试验	m	30	43.36	1300.8	
4	031001007001	复合管	1、钢塑复合管(内衬塑)DN50 2、螺纹连接 3、含管件安装 4、消毒、冲洗、压力试验	m	15	60.42	906.3	
5	031001006006	塑料管	1、PPR管,冷水S4(1.6MPa),DN15 2、热熔连接 3、含管件安装 4、消毒、冲洗、压力试验	m	20	23.07	461.4	
6	031001003002	不锈钢管	1、304低碳薄壁不锈钢管DN25 2、卡压式连接 3、管件安装 4、消毒、冲洗、压力试验 5、含保温	m	31	63.92	1981.52	
7	031001003001	不锈钢管	1304低碳薄壁不锈钢管DN32 2卡压式连接 3、管件安装 4、消毒、冲洗、压力试验 5、含保温	m	30	71.52	2145.6	
8	031003001010	螺纹阀门	1、Z15W-16T型内螺纹铜闸阀 DN25 2、螺纹连接 3、含保温	个	3	82.97	248.91	
9	031003001006	螺纹阀门	1、Z15W-16T型内螺纹铜闸阀 DN32 2、螺纹连接 3、含保温	个	1	108.94	108.94	
10	031003001011	螺纹阀门	1、Z15W-16T型内螺纹铜闸阀 DN20 2、螺纹连接	个	2	47.27	94.54	
11	031003001012	螺纹阀门	1、Z15W-16T型内螺纹铜闸阀 DN25 2、螺纹连接	个	1	60.57	60.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
12	031003001013	螺纹阀门	1、Z15W-16T型内螺纹铜闸阀 DN40 2、螺纹连接	个	1	114.31	114.31		
13	031003001014	螺纹阀门	1、Z15W-16T型内螺纹铜闸阀 DN50 2、螺纹连接	个	1	234.07	234.07		
14	031001005001	铸铁管	1. 法兰承插式排水铸铁管 DN160 2. 柔性接口连接	m	3.85	213.54	822.13		
15	031001006004	塑料管	1、HDPE管(S12.5管系列)高密度聚乙烯排水管 De50 2、电熔或热熔连接 3、含管件制安 4、.灌水试验	m	11	34.71	381.81		
16	031001006003	塑料管	1、HDPE管(S12.5管系列)高密度聚乙烯排水管 De75 2、电熔或热熔连接 3、含管件制安 4、.灌水试验	m	71	34.89	2477.19		
17	031001006002	塑料管	1、HDPE管(S12.5管系列)高密度聚乙烯排水管 De110 2、电熔或热熔连接 3、含管件制安 4、.灌水试验	m	68	41.39	2814.52		
18	031001006007	塑料管拆除	1、HDPE管(S12.5管系列)高密度聚乙烯排水管 De75	m	47	26.18	1230.46		
19	031004014004	给、排水附(配)件	1. 地漏安装 50	个	4	57.91	231.64		
20	031004014005	给、排水附(配)件	1. 带网筐地漏 DN150	个	1	151.13	151.13		
21	031004014001	给、排水附(配)件	1. 带网筐地漏移位 DN150 2. 主材利旧	个	1	151.69	151.69		
22	031004014003	给、排水附(配)件	1. 地面扫除口安装 100	个	1	60.54	60.54		
23	030817008002	套管制作安装	1. 防水套管DN75	个	5	275.48	1377.4		
24	030817008003	套管制作安装	1. 防水套管DN100	个	2	323.1	646.2		
25	030817008004	套管制作安装	1. 穿楼板套管DN80	个	4	67.29	269.16		
26	030817008001	套管制作安装	1. 穿楼板套管DN100	个	7	71.54	500.78		
27	031002001004	管道支架	1、材质：综合型钢 制作安装	Kg	100	16.15	1615		
28	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别：除锈，底漆一道面漆两道	kg	100	2.12	212		
29	030413002001	凿(压)槽	1. 排水管开槽修复	m	3.2	105.19	336.61		
		分部分项合计					25321.08		
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	516.41	516.41		
		单价措施合计					516.41		
合计								25837.49	

综合单价分析表

工程名称：给排水改造(06)

项目编码	031001007002	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	65						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
10-243	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料复合管安装 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.1	51.94	7.01		22.85	7.27	5.19	0.7		2.29	0.73
综合人工工日		小计						5.71	0.93		2.52	0.8	
0.0539工日		未计价材料费						16.13					
清单项目综合单价								26.09					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	漂白粉				kg	0.0009	3.43						
	水				m3	0.05	4.57	0.23					
	钢塑复合管(内衬塑) DN20				m	1.02	15.81	16.13					
	塑料扣座DN20				个	0.646	0.87	0.56					
	塑料膨胀管 φ8×50				十个	0.0884	0.86	0.08					
	自攻螺钉M4×50				十个	0.0884	0.26	0.02					
	其他材料费						--	0.04	--				
	材料费小计						--	17.06	--				

项目编码	031001007003	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	81						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
10-244	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料复合管安装 公称直径/管外径 25/32mm	10m	0.1	51.94	8.34		22.85	7.27	5.19	0.83		2.29	0.73
综合人工工日		小计						5.71	1.06		2.52	0.8	
0.0539工日		未计价材料费						23.12					
清单项目综合单价								33.21					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	漂白粉				kg	0.0009	3.43						

细	水	m3	0.05	4.57	0.23			
	钢塑复合管(内衬塑) DN25	m	1.02	22.67	23.12			
	塑料扣座DN25	个	0.629	1.12	0.7			
	塑料膨胀管 φ8×50	十个	0.0784	0.86	0.07			
	自攻螺钉M4×50	十个	0.0784	0.26	0.02			
	其他材料费					0.04	--	
	材料费小计					24.18	--	

项目编码	031001007005	项目名称	复合管		计量单位	m	工程量	30					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
10-245	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料复合管安装 公称直径/管外径 32/40mm	10m	0.1	64.66	2.42		28.45	9.05	6.47	0.24		2.85	0.91
综合人工工日		小计							6.99	0.47		3.08	0.98
0.0659工日		未计价材料费							31.84				
清单项目综合单价								43.36					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	漂白粉				kg	0.0009	3.43						
	水				m3	0.05	4.57	0.23					
	钢塑复合管(内衬塑) DN32				m	1.02	31.22	31.84					
	塑料扣座DN32				个	0.077	1.5	0.12					
	塑料膨胀管 φ8×50				十个	0.0665	0.86	0.06					
	自攻螺钉M4×50				十个	0.0665	0.26	0.02					
	其他材料费						--	0.04	--				
	材料费小计						--	32.31	--				

项目编码	031001007001	项目名称	复合管		计量单位	m	工程量	15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-245	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料复合管安装 公称直径/管外径 32/40mm	10m	0.1	64.66	2.42		28.45	9.05	6.47	0.24		2.85	0.91
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07

综合人工工日	小计				6.99	0.47		3.08	0.98
0.0659工日	未计价材料费				48.9				
清单项目综合单价					60.42				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢塑复合管(内衬塑) DN50			m	1.02	47.94	48.9		
	塑料扣座DN32			个	0.077	1.5	0.12		
	塑料膨胀管 φ8×50			十个	0.0665	0.86	0.06		
	自攻螺钉M4×50			十个	0.0665	0.26	0.02		
	漂白粉			kg	0.0009	3.43			
	水			m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费					--	0.04	--	
	材料费小计					--	49.37	--	

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	20						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	0.1	110.24	14.04	0.51	48.51	15.43	11.02	1.4	0.05	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计			11.54	1.63	0.05	5.08	1.61				
0.1089工日		未计价材料费							3.16				
清单项目综合单价					23.07								
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	PPR管,冷水S4(1.6MPa),DN15			m	1.02	3.1	3.16						
	管子托钩DN15			个	1.301	1.01	1.31						
	漂白粉			kg	0.0009	3.43							
	水			m3	0.05	4.57	0.23						
	其他材料费					--	0.09	--					
	材料费小计					--	4.79	--					

项目编码	031001003002	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	31						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07	
11-2250	橡塑保温管道 φ57mm以下 厚度15mm	m3	0.003	475.94	286.84		209.41	66.63	1.43	0.86		0.63	0.2	
10-199	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	203.52	68.71	39.73	89.55	28.49	20.35	6.87	3.97	8.96	2.85	
综合人工工日		小计							22.3	7.96	3.97	9.82	3.12	
0.2104工日		未计价材料费							16.75					
清单项目综合单价									63.92					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	漂白粉						kg	0.0009	3.43					
	水						m3	0.058	4.57	0.27				
	橡塑保温板						m3	0.00309	1447	4.47				
	胶带(9m/卷)						卷	0.1179	4.44	0.52				
	破布						kg	0.0106	6	0.06				
	粘结剂						kg	0.0555	15.44	0.86				
	304低碳薄壁不锈钢管DN25						m	1.02	11.53	11.76				
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN25						个	0.978	6.08	5.95				
	管子托钩DN25						个	0.116	1.31	0.15				
	单管卡子DN25						个	0.206	0.68	0.14				
	水泥32.5级						kg	0.42	0.2662	0.11				
	黄砂						m3	0.001	111.72	0.11				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.044	7.1	0.31				
	其他材料费								--		--			
材料费小计								--	24.71	--				

项目编码	031001003001	项目名称	不锈钢管		计量单位	m	工程量	30					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2250	橡塑保温管道 φ57mm以下 厚度15mm	m3	0.003	475.94	286.84		209.41	66.63	1.43	0.86		0.63	0.2
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
10-200	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	203.52	81.3	39.73	89.55	28.49	20.35	8.13	3.97	8.96	2.85
综合人工工日		小计							22.3	9.22	3.97	9.82	3.12

0.2104工日		未计价材料费				23.09			
清单项目综合单价						71.52			
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	橡塑保温板			m3	0.00309	1447	4.47		
	胶带(9m/卷)			卷	0.1179	4.44	0.52		
	破布			kg	0.0106	6	0.06		
	粘结剂			kg	0.0555	15.44	0.86		
	漂白粉			kg	0.0009	3.43			
	水			m3	0.059	4.57	0.27		
	304低碳薄壁不锈钢管DN32			m	1.02	17.74	18.09		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN32			个	0.803	9.07	7.28		
	管子托钩DN25			个	0.116	1.31	0.15		
	单管卡子DN50			个	0.206	1.24	0.26		
	水泥32.5级			kg	0.45	0.2662	0.12		
	黄砂			m3	0.001	111.72	0.11		
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.015	7.1	0.11		
	其他材料费						0.01	--	
材料费小计						32.31	--		

项目编码	031003001010	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.66	8.1		5.13	1.63	11.66	8.1		5.13	1.63
11-2304	阀门橡塑板安装 φ57mm以下	10个	0.1	109.18	8.12		48.04	15.29	10.92	0.81		4.8	1.53
综合人工工日		小计							22.58	8.91		9.93	3.16
0.213工日		未计价材料费				38.39							
清单项目综合单价								82.97					
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	Z15W-16T型内螺纹铜闸阀DN25			个	1.01	33.71	34.05						
	镀锌活接头DN25			个	1.01	7.42	7.49						
	厚漆			kg	0.012	8.58	0.1						
	机油			kg	0.012	8.91	0.11						
	线麻			kg	0.001	11.36	0.01						
	橡胶板 δ 1~15			kg	0.004	7.72	0.03						
	棉纱头			kg	0.015	5.57	0.08						
砂纸			张	0.15	0.8	0.12							

钢锯条	根	0.12	1.34	0.16		
橡塑保温板	m3	0.003	1447	4.34		
粘结剂	kg	0.038	15.44	0.59		
橡塑胶带9m/卷	卷	0.054	3.86	0.21		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	47.3	--	

项目编码	031003001006	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径 32mm以内	个	1	14.84	10.22		6.53	2.08	14.84	10.22		6.53	2.08
11-2304	阀门橡塑板安装 φ57mm以下	10个	0.1	109.18	8.12		48.04	15.29	10.92	0.81		4.8	1.53
综合人工工日		小计						25.76	11.03			11.33	3.61
0.243工日		未计价材料费										57.21	
清单项目综合单价								108.94					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Z15W-16T型内螺纹铜闸阀DN32			个	1.01	52.35	52.87		
	镀锌活接头DN32			个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆			kg	0.014	8.58	0.12		
	机油			kg	0.012	8.91	0.11		
	线麻			kg	0.002	11.36	0.02		
	橡胶板 δ 1~15			kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头			kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸			张	0.19	0.8	0.15		
	钢锯条			根	0.16	1.34	0.21		
	橡塑保温板			m3	0.003	1447	4.34		
	粘结剂			kg	0.038	15.44	0.59		
	橡塑胶带9m/卷			卷	0.054	3.86	0.21		
	其他材料费					--	0.01	--	
	材料费小计					--	68.24	--	

项目编码	031003001011	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-419	阀门安装 螺纹 阀 公称直径 20mm以内	个	1	10.6	5.28	4.66	1.48	10.6	5.28	4.66	1.48
综合人工工日		小计						10.6	5.28	4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费						25.25			
清单项目综合单价							47.27				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	1. Z15W-16T型内螺纹铜闸阀DN20				个	1.01	25	25.25			
	镀锌活接头DN20				个	1.01	4.7	4.75			
	厚漆				kg	0.01	8.58	0.09			
	机油				kg	0.012	8.91	0.11			
	线麻				kg	0.001	11.36	0.01			
	橡胶板 δ 1~15				kg	0.003	7.72	0.02			
	棉纱头				kg	0.012	5.57	0.07			
	砂纸				张	0.12	0.8	0.1			
	钢锯条				根	0.1	1.34	0.13			
	其他材料费						--		--		
	材料费小计						--	30.53	--		

项目编码	031003001012	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹 阀 公称直径 25mm以内	个	1	11.66	8.1		5.13	1.63	11.66	8.1		5.13	1.63
综合人工工日		小计						11.66	8.1	5.13	1.63		
0.11工日		未计价材料费						34.05					
清单项目综合单价							60.57						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	1. Z15W-16T型内螺纹铜闸阀DN25				个	1.01	33.71	34.05					
	镀锌活接头DN25				个	1.01	7.42	7.49					
	厚漆				kg	0.012	8.58	0.1					
	机油				kg	0.012	8.91	0.11					
	线麻				kg	0.001	11.36	0.01					
	橡胶板 δ 1~15				kg	0.004	7.72	0.03					
	棉纱头				kg	0.015	5.57	0.08					
	砂纸				张	0.15	0.8	0.12					
	钢锯条				根	0.12	1.34	0.16					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	42.15	--				

项目编号	031003001013	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	25.44	13.19		11.19	3.56	25.44	13.19		11.19	3.56
综合人工工日		小计							25.44	13.19		11.19	3.56
0.24工日		未计价材料费							60.93				
清单项目综合单价								114.31					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	1. Z15W-16T型内螺纹铜闸阀DN40				个	1.01	60.33	60.93					
	镀锌活接头DN40				个	1.01	12.07	12.19					
	厚漆				kg	0.017	8.58	0.15					
	机油				kg	0.016	8.91	0.14					
	线麻				kg	0.002	11.36	0.02					
	橡胶板 δ 1~15				kg	0.008	7.72	0.06					
	棉纱头				kg	0.024	5.57	0.13					
	砂纸				张	0.24	0.8	0.19					
	钢锯条				根	0.23	1.34	0.31					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	74.12	--				

项目编号	031003001014	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.44	20.04		11.19	3.56	25.44	20.04		11.19	3.56
综合人工工日		小计							25.44	20.04		11.19	3.56
0.24工日		未计价材料费							173.84				
清单项目综合单价								234.07					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	1. Z15W-16T型内螺纹铜闸阀DN50				个	1.01	172.12	173.84					
	镀锌活接头DN50				个	1.01	18.6	18.79					
	厚漆				kg	0.02	8.58	0.17					
	机油				kg	0.016	8.91	0.14					
线麻				kg	0.002	11.36	0.02						

橡胶板 δ 1~15	kg	0.01	7.72	0.08		
棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
砂纸	张	0.3	0.8	0.24		
钢锯条	根	0.32	1.34	0.43		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	193.88	--	

项目编码	031001005001	项目名称	铸铁管		计量单位	m	工程量	3.85					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-301	室内给排水、采暖管道 柔性抗震铸铁排水管 (柔性接口) 公称直径150mm以内	10m	0.1	419.76	918.49		184.69	58.77	41.98	91.85		18.47	5.88
综合人工工日		小计							41.98	91.85		18.47	5.88
0.396工日		未计价材料费							55.36				
清单项目综合单价								213.54					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	排水铸铁管 DN150				m	0.96	57.67	55.36					
	铸铁排水管接头零件DN150				个	0.507	93.64	47.48					
	橡胶密封圈(室内排水)DN150				个	1.769	7.49	13.25					
	法兰压盖DN150室内排水				个	1.769	12.38	21.9					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M14×90				套	5.466	1.34	7.32					
	角钢立管卡DN150				副	0.13	5.69	0.74					
	透气帽(铅丝球)DN150				个	0.02	5.11	0.1					
	水泥32.5级				kg	0.183	0.2662	0.05					
	黄砂				m3	0.0009	111.72	0.1					
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.012	7.1	0.09					
	水				m3	0.028	4.57	0.13					
	氧气				m3	0.077	2.4	0.18					
	乙炔气				kg	0.03	9.16	0.27					
	破布				kg	0.038	6	0.23					
	棉纱头				kg	0.0013	5.57	0.01					
	其他材料费						--	--					
材料费小计						--	147.21	--					

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	11	
清单综合单价组成明细									

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-238	HDPE管(S12.5管系列)高密度聚乙烯排水管	10m	0.1	148.4	16.3	1.4	65.3	20.78	14.84	1.63	0.14	6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	1.63	0.14	6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费							9.49				
清单项目综合单价								34.71					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	HDPE管(S12.5管系列)高密度聚乙烯排水管De50			m	1.02	9.3	9.49						
	管子托钩DN50			个	0.694	2.12	1.47						
	其他材料费					--	0.16	--					
	材料费小计					--	11.12	--					

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	71						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-240	HDPE管(S12.5管系列)高密度聚乙烯排水管	10m	0.1	119.78	19.11	4.63	52.7	16.77	11.98	1.91	0.46	5.27	1.68
综合人工工日		小计							11.98	1.91	0.46	5.27	1.68
0.113工日		未计价材料费							13.59				
清单项目综合单价								34.89					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	HDPE管(S12.5管系列)高密度聚乙烯排水管De75			m	1.02	13.32	13.59						
	膨胀螺栓M16×200			套	0.514	3.35	1.72						
	其他材料费					--	0.19	--					
	材料费小计					--	15.5	--					

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	68						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-241	HDPE管(S12.5管系列)高密度聚乙烯排水管	10m	0.1	140.98	18.13	4.87	62.03	19.74	14.1	1.81	0.49	6.2	1.97
综合人工工日		小计							14.1	1.81	0.49	6.2	1.97
0.133工日		未计价材料费							16.82				
清单项目综合单价								41.39					
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

费用 明细	HDPE管(S12.5管系列)高密度聚乙烯排水管De110	m	1.02	16.49	16.82		
	膨胀螺栓M18×200	套	0.466	3.43	1.6		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	18.63	--	

项目编号	031001006007	项目名称	塑料管拆除		计量单位	m	工程量	47					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-240	HDPE管(S12.5管系列)高密度聚乙烯排水管	10m	0.1	119.78		4.63	52.7	16.77	11.98		0.46	5.27	1.68
综合人工工日		小计							11.98		0.46	5.27	1.68
0.113工日		未计价材料费							6.79				
清单项目综合单价									26.18				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	HDPE管(S12.5管系列)高密度聚乙烯排水管De75				m	0.51	13.32	6.79					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	6.79	--				

项目编号	031004014004	项目名称	给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	161.12	24.52		70.89	22.56	16.11	2.45		7.09	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.45		7.09	2.26
0.152工日		未计价材料费							30				
清单项目综合单价									57.91				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	普通地漏DN50				个	1	30	30					
	焊接钢管DN50				m	0.1	22.0587	2.21					
	水泥32.5级				kg	0.6	0.2662	0.16					
	厚漆				kg	0.01	8.58	0.09					
	其他材料费						--	-0.01	--				
材料费小计						--	32.45	--					

项目编号	031004014005	项目名称	给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-752	带网筐地漏安装150	10个	0.1	590.42	78.37		259.78	82.66	59.04	7.84		25.98	8.27
综合人工工日		小计							59.04	7.84		25.98	8.27
0.557工日		未计价材料费							50				
清单项目综合单价									151.13				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	带网筐地漏DN150			个	1	50	50						
	焊接钢管DN150			m	0.1	74.224	7.42						
	水泥32.5级			kg	0.75	0.2662	0.2						
	厚漆			kg	0.025	8.58	0.21						
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	57.84	--				

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-752*1.5	带网筐地漏安装150	10个	0.1	885.63	117.55		389.68	123.99	88.56	11.76		38.97	12.4
综合人工工日		小计							88.56	11.76		38.97	12.4
0.8355工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									151.69				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通地漏DN150			个		50							
	焊接钢管DN150			m	0.15	74.224	11.13						
	水泥32.5级			kg	1.125	0.2662	0.3						
	厚漆			kg	0.0375	8.58	0.32						
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	11.76	--				

项目编码	031004014003	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-755	地面扫除口安装100	10个	0.1	97.52	1.33		42.91	13.65	9.75	0.13		4.29	1.37
综合人工工日		小计							9.75	0.13		4.29	1.37

0.092工日	未计价材料费						45		
清单项目综合单价							60.54		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扫除口DN100			个	1	45	45		
	水泥32.5级			kg	0.5	0.2662	0.13		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	45.13	--	

项目编码	030817008002	项目名称	套管制作安装		计量单位	个	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2946	刚性防水套管制作 公称直径80mm以内	个	1	60.42	32.29	10.6	26.58	8.46	60.42	32.29	10.6	26.58	8.46
8-2963	刚性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	59.36	29.27		26.12	8.31	59.36	29.27		26.12	8.31
综合人工工日		小计							119.78	61.56	10.6	52.7	16.77
1.13工日		未计价材料费							14.07				
清单项目综合单价							275.48						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	焊接钢管公称直径80mm以内			kg	4.02	3.5	14.07						
	钢板 δ 10~15 Q235			kg	4.95	3.3714	16.69						
	扁钢<-59			kg	1.05	3.327	3.49						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.5	6.16	3.08						
	氧气			m3	1.46	2.4	3.5						
	乙炔气			kg	0.49	9.16	4.49						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.056	3.26	0.18						
	水泥32.5级			kg	10	0.2662	2.66						
	石棉绒			kg	4.27	2.4	10.25						
	油浸麻丝			kg	2.04	8.02	16.36						
	其他材料费					--	0.86	--					
	材料费小计					--	75.63	--					

项目编码	030817008003	项目名称	套管制作安装		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-2947	刚性防水套管制作 公称直径100mm以内	个	1	80.56	38.72	16.04	35.45	11.28	80.56	38.72	16.04	35.45	11.28
8-2963	刚性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	59.36	29.27		26.12	8.31	59.36	29.27		26.12	8.31
综合人工工日		小计							139.92	67.99	16.04	61.57	19.59
1.32工日		未计价材料费							17.99				
清单项目综合单价									323.1				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	焊接钢管公称直径100mm以内				kg	5.14	3.5	17.99					
	钢板 δ 10~15 Q235				kg	6.15	3.3714	20.73					
	扁钢<-59				kg	1.25	3.327	4.16					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.59	6.16	3.63					
	氧气				m3	1.64	2.4	3.94					
	乙炔气				kg	0.55	9.16	5.04					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3				片	0.068	3.26	0.22					
	水泥32.5级				kg	10	0.2662	2.66					
	石棉绒				kg	4.27	2.4	10.25					
	油浸麻丝				kg	2.04	8.02	16.36					
	其他材料费						--	1	--				
	材料费小计						--	85.98	--				

项目编码	030817008004	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2972	一般穿墙套管制作安装 公称直径100mm以内	个	1	30.74	4.71	1.95	13.53	4.3	30.74	4.71	1.95	13.53	4.3
综合人工工日		小计						30.74	4.71	1.95	13.53	4.3	
0.29工日		未计价材料费						12.06					
清单项目综合单价								67.29					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碳钢管DN80				m	0.3	40.21	12.06					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.02	6.16	0.12					
	氧气				m3	0.77	2.4	1.85					
	乙炔气				kg	0.257	9.16	2.35					
	其他材料费						--	0.39	--				
材料费小计						--	16.77	--					

项目编码	030817008001	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2972	一般穿墙套管制作安装 公称直径100mm以内	个	1	30.74	4.71	1.95	13.53	4.3	30.74	4.71	1.95	13.53	4.3
综合人工工日		小计						30.74	4.71	1.95	13.53	4.3	
0.29工日		未计价材料费						16.31					
清单项目综合单价								71.54					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碳钢管DN100				m	0.3	54.36	16.31					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.02	6.16	0.12					
	氧气				m3	0.77	2.4	1.85					
	乙炔气				kg	0.257	9.16	2.35					
	其他材料费						--	0.39	--				
	材料费小计						--	21.02	--				

项目编码	031002001004	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	100						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	66.95	180.7	111.47	35.47	2.53	0.67	1.81	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	23.7	53.81	153.91	48.97	3.5	0.24	0.54	1.54	0.49
综合人工工日		小计						6.03	0.91	2.35	2.65	0.84	
0.0569工日		未计价材料费						3.37					
清单项目综合单价								16.15					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	型钢				kg	1.06	3.1762	3.37					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.03029	6.16	0.19					
	氧气				m3	0.01432	2.4	0.03					
	乙炔气				kg	0.00488	9.16	0.04					
	砂轮片 φ400				片	0.00804	11.58	0.09					
	水泥32.5级				kg	0.16441	0.2662	0.04					
	黄砂				m3	0.00028	111.72	0.03					
棉纱头				kg	0.01339	5.57	0.07						

破布	kg	0.0000 6	6		
水	m3	0.0001 1	4.57		
清油	kg	0.0000 6	7.57		
橡胶板 δ 1~15	kg	0.0028 7	7.72	0.02	
机油6~7#	kg	0.0025 3	10.72	0.03	
碎石5~32mm	m3	0.0002 8	161.74 5	0.05	
普通木成材	m3	0.0001 1	1372.0 8	0.15	
厚漆	kg	0.0001 7	8.58		
尼龙砂轮片 φ 100×16×3	片	0.0004 5	3.26		
精制六角螺栓	kg	0.0067 9	4.82	0.03	
螺母	kg	0.0142 1	6.17	0.09	
钢垫圈	kg	0.0056 1	4.97	0.03	
其他材料费			--	0.02	--
材料费小计			--	4.28	--

项目编码	031201003003	项目名称	金属结构刷油		计量单位	kg	工程量	100					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般 钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	8.03	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-119	一般钢结构 防 锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.51	8.03	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调 和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.81	8.03	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调 和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.72	8.03	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							0.92	0.07	0.32	0.41	0.13
0.0087工日		未计价材料费							0.27				
清单项目综合单价									2.12				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	钢丝刷子				把	0.0015	1.54						
	铁砂布2#				张	0.0109	0.86	0.01					
	破布				kg	0.0015	6	0.01					
	酚醛防锈漆				kg	0.0092	10.65	0.1					
	汽油				kg	0.0045	8.98	0.04					

	调和漆	kg	0.015	11.53	0.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.34	--	

项目编码	030413002001	项目名称	凿(压)槽		计量单位	m	工程量	3.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-976备注1	配管混凝土刨沟公称直径150mm以内	10m	0.1	595.46	110.95		262	83.36	59.55	11.1		26.2	8.34
综合人工工日		小计							59.55	11.1	26.2		8.34
0.5618工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								105.19					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水泥32.5级				kg	4.2	0.2662	1.12					
	黄砂				m3	0.0893	111.72	9.98					
	其他材料费						--			--			
	材料费小计						--	11.1		--			

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	81.25	243.7		35.75	11.38	81.25	243.7		35.75	11.38
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1~11-50) 脚手架搭拆费,取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.61	1.84		0.27	0.09	0.61	1.84		0.27	0.09
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51~11-329) 脚手架搭拆费,取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.05	9.21		1.34	0.43	3.05	9.21		1.34	0.43
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169~11-2327) 脚手架搭拆费,取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	6.54	19.61		2.88	0.92	6.54	19.61		2.88	0.92

8-F1	第八册 脚手架搭拆费,取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	21.3	63.89		9.37	2.98	21.3	63.89		9.37	2.98	
综合人工工日		小计							112.75	338.25		49.61	15.8	
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									516.41					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费							--	338.25	--				
	材料费小计							--	338.25	--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水改造(06)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			441.82			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	387.56			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	54.26			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	284.21			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	7.75			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	15.5			
合计					749.28			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水改造(06)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：给排水改造(06)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水改造(06)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：给排水改造(06)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：给排水改造(06)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水改造(06)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	749.74		749.74
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	26586.77	2.4	638.08
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	26586.77	0.42	111.66
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	26586.77		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	27336.51	9	2460.29
合计					3210.03

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给排水改造(06)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

