

丰收河滨河
绿化景观工程 工程
招 标 控 制 价

投标总价(小写): 1619682.22

(大写): 壹佰陆拾壹万玖仟陆佰捌拾贰元贰
角贰分

江阴市人民政府南闸街
招 标 人: 道办事处
(单位盖章)

工程造价 江苏鸿成工程造价咨询
咨 询 人: 有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 周建荣
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 吴亚光
(签字或盖章)

编 制 人: 王益星
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 黄熠
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2014年07月02日

复核时间: 2014年07月17日

丰收河湾河景观工程

工程

工程造价标底书

标底总价(小写): 1619682.22

(大写): 壹佰陆拾壹万玖仟陆佰捌拾贰元贰角贰分

招标人:



(单位盖章)

江苏鸿成工程造价咨询有限公司	
工程造价	工程造价咨询企业执业印章
咨 询 人:	编 号: 甲120032001561
有效期至: 2016.12 (单位资质专用章)	

法定代表人
或其授权人:




(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间: 7.2

复核时间: 7.17

工程项目招标控制价汇总表

工程名称：丰收河滨河绿化景观工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其 中		
			暂估价 (元)	安全文明施工费 (元)	规费 (元)
1	丰收河滨河绿化景观工程	1619682. 22	24000	16619. 44	52043. 4
合计		1619682. 22	24000	16619. 44	52043. 4

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：丰收河滨河绿化景观工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其 中		
			暂估价 (元)	安全文明施工费(元)	规费 (元)
1	丰收河滨河绿化景观工程—景观部分	830764.9	24000	8350.87	27148.72
2	丰收河滨河绿化景观工程—绿化及土方部分	683053.07		6715.58	22321.62
3	丰收河滨河绿化景观工程—照明部分	105864.25		1552.99	2573.06
合计		1619682.22	24000	16619.44	52043.4

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：丰收河滨河绿化景观工程－景观部分(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	759170.01	24000
1.1	园路铺装	100526.84	
1.2	花岗岩侧石	6116.65	
1.3	广场一铺装(详见图纸JG6-1)	116880.51	
1.4	广场二铺装(详见图纸JG6-2/1)	41516.67	
1.5	广场三铺装(详见图纸JG6-2/2)	47881.48	
1.6	广场四铺装(详见图纸JG6-3/1)	41953.25	
1.7	广场五铺装(详见图纸JG5-2~JG5-3)	160081.16	
1.8	四方亭	34190.97	
1.9	汀步、栏杆、景石及成品坐凳等	210022.48	24000
2	措施项目清单计价合计	16507.81	
2.1	现场安全文明施工	8350.87	
3	安全文明施工费	8350.87	
4	其他项目清单计价合计		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
5	暂列金额		
6	专业工程暂估价		
7	计日工		
8	总承包服务费		
9	规费	27148.72	
10	税金	27938.36	
11	建设工程招标价调整系数		
控制价		830764.9	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：丰收河滨河绿化景观工程－景观部分(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		园路铺装						
1	010101001001	平整场地	1、清除原有杂物, 运距自行考虑	m2	676. 54	6. 45	4363. 68	
2	050201001001	园路	1、垫层厚度、宽度、材料种类: 素土夯实, 100厚碎石, 100厚C15素砼, 2、结合层厚度、砂浆配合比: 30厚1:3水泥砂浆, 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色: 60厚荷兰砖(通体砖)	m2	579. 89	165. 83	96163. 16	
		分部小计					100526. 84	
		花岗岩侧石						
3	050201002001	路牙铺设	1、尺寸: 400*150*100厚浅灰色花岗岩荔枝面路牙, 2、垫层、基础: 材料品种、厚度、强度: 100厚碎石, 100厚C15砼护脚, 30厚1:3水泥砂浆	m	28. 2	98. 34	2773. 19	
4	050201002002	圆形路牙铺设	1、尺寸: 400*150*100厚浅灰色花岗岩荔枝面路牙, 2、垫层、基础: 材料品种、厚度、强度: 100厚碎石, 100厚C15砼护脚, 30厚1:3水泥砂浆	m	26. 69	125. 27	3343. 46	
		分部小计					6116. 65	
		广场一铺装(详见图纸JG6-1)						
5	010101001002	平整场地	1、清除原有杂物, 运距自行考虑	m2	408. 7	6. 45	2636. 12	
6	020102001001	石材楼地面	1、垫层材料种类、厚度: 素土夯实, 100厚级配碎石, 100厚C15素砼, 2、结合层厚度、砂浆配合比: 30厚1:2. 5水泥砂浆, 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色: 30厚浅灰色花岗岩火烧面	m2	167. 52	265. 6	44493. 31	
7	020102001002	石材楼地面	1、垫层材料种类、厚度: 素土夯实, 100厚级配碎石, 100厚C15素砼, 2、结合层厚度、砂浆配合比: 30厚1:2. 5水泥砂浆, 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色: 30厚深灰色花岗岩火烧面收边	m2	30. 18	265. 6	8015. 81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	020102001003	石材楼地面	1、垫层材料种类、厚度:素土夯实,100厚级配碎石,100厚C15素砼, 2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆, 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色:30厚黄锈石花岗岩	m2	42	265.6	11155.2	
9	020102001004	石材楼地面	1、垫层材料种类、厚度:素土夯实,100厚级配碎石,100厚C15素砼, 2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆, 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色:30厚黄锈石花岗岩(碎拼)	m2	171.81	264.98	45526.21	
10	020102001005	石材楼地面	1、垫层材料种类、厚度:素土夯实,100厚级配碎石,100厚C15素砼, 2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆, 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色:50厚青灰色弹石花岗岩	m2	14	360.99	5053.86	
		分部小计					116880.51	
		广场二铺装(详见图纸JG6-2/1)						
11	010101001003	平整场地	1、清除原有杂物,运距自行考虑	m2	108.23	24.38	2638.65	
12	020102001006	石材楼地面	1、垫层材料种类、厚度:素土夯实,100厚级配碎石,100厚C15素砼, 2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆, 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色:50厚深灰色花岗岩火烧面	m2	7.98	360.36	2875.67	
13	020102001007	石材楼地面	1、垫层材料种类、厚度:素土夯实,100厚级配碎石,100厚C15素砼, 2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆, 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色:50厚浅灰色花岗岩火烧面	m2	63.08	360.36	22731.51	
14	020102001008	石材楼地面	1、垫层材料种类、厚度:素土夯实,100厚级配碎石,100厚C15素砼, 2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆, 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色:50厚黄锈石花岗岩(碎拼密缝)	m2	30.36	358.64	10888.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15	020102001009	石材楼地面	1、垫层材料种类、厚度:素土夯实,100厚级配碎石,100厚C15素砼, 2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆, 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色:50厚青灰色弹石花岗岩	m2	6.6	360.99	2382.53	
		分部小计					41516.67	
		广场三铺装(详见图纸JG6-2/2)						
16	010101001004	平整场地	1、清除原有杂物,运距自行考虑	m2	195.08	6.45	1258.27	
17	020102001010	石材楼地面	1、垫层材料种类、厚度:素土夯实,100厚级配碎石,100厚C15素砼, 2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆, 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色:30厚深灰色花岗岩火烧面收边	m2	24.168	278.76	6737.07	
18	020102002001	块料楼地面	1、垫层材料种类、厚度:素土夯实,100厚级配碎石,100厚C15素砼, 2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆, 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色:200*100*60荷兰砖	m2	63.32	155.4	9839.93	
19	020102001011	石材楼地面	1、垫层材料种类、厚度:素土夯实,100厚级配碎石,100厚C15素砼, 2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆, 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色:30厚黄锈石花岗岩(碎拼密缝)	m2	98.91	272.24	26927.26	
20	020102001012	石材楼地面	1、垫层材料种类、厚度:素土夯实,100厚级配碎石,100厚C15素砼, 2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆, 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色:50厚青灰色弹石花岗岩	m2	8.64	360.99	3118.95	
		分部小计					47881.48	
		广场四铺装(详见图纸JG6-3/1)						
21	010101001005	平整场地	1、清除原有杂物,运距自行考虑	m2	138.23	6.45	891.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
22	020102001013	石材楼地面	1、垫层材料种类、厚度:素土夯实,100厚级配碎石,100厚C15素砼, 2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆, 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色:30厚深灰色花岗岩火烧面	m2	15.072	278.71	4200.72	
23	020102001014	石材楼地面	1、垫层材料种类、厚度:素土夯实,100厚级配碎石,100厚C15素砼, 2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆, 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色:30厚浅灰色花岗岩火烧面	m2	84.68	278.76	23605.4	
24	020102001015	石材楼地面	1、垫层材料种类、厚度:素土夯实,100厚级配碎石,100厚C15素砼, 2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆, 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色:50厚青灰色弹石花岗岩	m2	36.72	360.99	13255.55	
		分部小计					41953.25	
		广场五铺装(详见图纸JG5-2~JG5-3)						
25	010101001006	平整场地	1、清除原有杂物,运距自行考虑	m2	588.24	6.45	3794.15	
26	020102001016	石材楼地面	1、垫层材料种类、厚度:素土夯实,100厚级配碎石,100厚C15素砼, 2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆, 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色:30厚浅灰色花岗岩火烧面	m2	321.71	265.6	85446.18	
27	020102001017	石材楼地面	1、垫层材料种类、厚度:素土夯实,100厚级配碎石,100厚C15素砼, 2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆, 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色:30厚黄锈石花岗岩	m2	266.72	265.6	70840.83	
		分部小计					160081.16	
		四方亭						
28	010401006001	垫层	1、垫层材料种类、厚度:100厚碎石	m3	0.576	220.49	127	
29	010401002001	现浇独立基础	1、混凝土强度等级:C25, 2、混凝土拌和料要求:商品砼	m3	0.8	477.83	382.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
30	020204003001	块料柱面	11、贴结层厚度、材料种类:20厚1:3水泥砂浆，2、面层材料品种、规格、品牌、颜色:黄木纹文化石乱拼	m2	3.712	122.4	454.35	
31	020204003002	块料柱面	11、贴结层厚度、材料种类:20厚1:3水泥砂浆，2、面层材料品种、规格、品牌、颜色:20厚黄锈石	m2	8.84	205.72	1818.56	
32	020204001001	石材压顶	1、底层厚度、砂浆配合比:30mm 1:3水泥砂浆，2、挂贴方式:粘贴，3、面层材料品种、规格、品牌、颜色:60厚黄锈石，倒角10	m2	0.81	486.32	393.92	
33	010402001001	现浇矩形柱	1、柱高度:0.6米，2、柱截面尺寸:360*360，3、混凝土强度等级:C25商品砼	m3	1.399	540.47	756.12	
34	010417002001	预埋铁件		t	0.007	10516.43	72.56	
35	010416001001	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:D12以内	t	0.205	5249.18	1076.08	
36	010603002001	空腹柱	1、钢材品种、规格:方钢管，外漆青灰色漆；2、单根柱重量:1t内	t	0.074	9024.53	667.82	
37	010604001001	钢梁	1、钢材品种、规格:方管，外漆青灰色漆；2、油漆品种、刷漆遍数:见设计	t	1.056	8732.25	9221.26	
38	050302002001	防腐木屋面	150*15防腐木瓦，15厚防腐木脊瓦包边，:详见图纸JG9-2	m2	37.49	150	5623.5	
39	010101001007	平整场地	1、清除原有杂物,运距自行考虑	m2	49	6.45	316.05	
40	020102001018	石材楼地面	1、垫层材料种类、厚度:素土夯实,100厚级配碎石,100厚C15素砼，2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆，3、面层材料品种、规格、品牌、颜色:30厚浅灰色拉槽面	m2	2.56	265.6	679.94	
41	020102001019	石材楼地面	1、垫层材料种类、厚度:素土夯实,100厚级配碎石,100厚C15素砼，2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆，3、面层材料品种、规格、品牌、颜色:30厚浅灰色火烧面	m2	33	265.6	8764.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
42	020102001020	石材楼地面	1、垫层材料种类、厚度:素土夯实,100厚级配碎石,100厚C15素砼, 2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆, 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色:30厚深灰色花岗岩火烧面	m2	8.4	265.6	2231.04	
43	020102001021	石材楼地面	1、垫层材料种类、厚度:素土夯实,100厚级配碎石,100厚C15素砼, 2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆, 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色:30厚黄锈石花岗岩	m2	2.24	265.6	594.94	
44	020102001022	石材楼地面	1、垫层材料种类、厚度:素土夯实,100厚级配碎石,100厚C15素砼, 2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆, 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色:50厚青灰色弹石花岗岩	m2	2.8	360.99	1010.77	
		分部小计					34190.97	
		汀步、栏杆、景石及成品坐凳等						
45	050201001002	汀步	1、垫层材料种类、厚度:素土夯实,100厚级配碎石,100厚C15素砼, 2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆, 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600*50厚浅灰色花岗岩荔枝面石材汀步	m2	5.04	356.38	1796.16	
46	050306009001	小摆设	1、成品花岗岩车挡, 详JG6-3/2详图(含基础及基座)	个	2	500	1000	
47	050202005001	点风景石	1、石料种类:千层石(共13块,具体规格详见施工图)	T	64	733.38	46936.32	
48	050201014001	成品砼预制栏杆安装(外刷木纹漆)	详JG10-1/1,做法与原河边栏杆相同	m	413	330	136290	
49	050304009001	成品坐凳	由施工单位提供样品,经甲方,设计方确认后 方可进行安装	个	30	800	24000	24000
		分部小计					210022.48	24000
合计							759170.01	24000

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：丰收河滨河绿化景观工程－景观部分(001)

序号	项目名称	计算基础	费率	金额(元)
一	通用措施项目			14120.56
1	现场安全文明施工	[1.1]~[1.3]		8350.87
1.1	基本费	分部分项综合费用	0.7	5314.19
1.2	考评费	分部分项综合费用	0.4	3036.68
1.3	奖励费	分部分项综合费用		
2	夜间施工	分部分项综合费用		
3	冬雨季施工	分部分项综合费用		
4	已完工程及设备保护	分部分项综合费用		
5	临时设施	分部分项综合费用	0.7	5314.19
6	材料与设备检验试验	分部分项综合费用	0.06	455.5
7	赶工措施	分部分项综合费用		
8	工程按质论价	分部分项综合费用		
二	专业工程措施项目			
9	以“费率”计价的措施项目	分部分项综合费用		
合计				14120.56

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：丰收河滨河绿化景观工程－景观部分(001)

序号	项目名称	金额(元)
	通用措施项目	
1	二次搬运	
2	大型机械设备进出场及安拆	
3	施工排水	
4	施工降水	
5	地上、地下设施, 建筑物的临时保护措施	
6	特殊条件下施工增加	
	专业工程措施项目	2387.25
7	模板及支架	2387.25
8	脚手架	
9	支撑	
10	绕杆	
11	假植	
12	其他以“项”计价的措施项目	
	合计	2387.25

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰收河滨河绿化景观工程－景观部分(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
合计				

暂列金额明细表

工程名称：丰收河滨河绿化景观工程－景观部分(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程量清单中工程量偏差和设计变更	项		
2	政策性调整 and 材料价格风险	项		
3	其他	项		
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：丰收河滨河绿化景观工程－景观部分(001)

序号	工程名称	工程内容	金额(元)	备注
1	无			
合计				

计日工表

工程名称：丰收河滨河绿化景观工程－景观部分(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	零星人工	工日		0	
人工小计					
二	材料				
1	零星材料	m2		0	
材料小计					
三	机械				
1	零星机械	台班		0	
施工机械小计					
合计					

总承包服务费计价表

工程名称：丰收河滨河绿化景观工程－景观部分(001)

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程		1. 按专业工程承包人的要求提供施工工作面并对施工现场进行统一管理，对竣工资料进行统一整理汇总。		
2	发包人供应材料		0 发包人供应材料		
合计					

承包人供应主要材料一览表

工程名称：丰收河滨河绿化景观工程－景观部分(001)

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	C000000000	其他材料费		元	971.291	1	971.29
2	C000000005	回库修理、保养费		元	6.632	1	6.63
3	C101020201	中砂		t	113.044	91.5	10343.53
4	C102010301	碎石;5-16mm		t	26.316	85.23	2242.91
5	C102010304	碎石;5-40mm		t	365.949	87.35	31965.65
6	C104010501	千层石		t	64	650	41600
7	C105010201	石灰膏		m3	0.003	278	0.83
8	C106000000	20厚黄锈石		m2	9.017	90	811.53
9	C106000000P1	30厚黄锈石花岗岩		m2	317.179	120	38061.48
10	C106000000P1	30厚浅灰色花岗岩火烧面		m2	630.227	120	75627.24
11	C106000000P1	30厚深灰色花岗岩火烧面		m2	70.806	120	8496.72
12	C106000000P1	50厚浅灰色花岗岩火烧面		m2	64.342	200	12868.4
13	C106000000P1	50厚青灰色弹石花岗岩		m2	70.135	200	14027
14	C106000000P1	50厚深灰色花岗岩火烧面		m2	8.14	200	1628
15	C106000000P3	60厚黄锈石		m2	0.826	260	214.76
16	C106050101	600*600*50厚浅灰色花岗岩荔枝面石材		m2	5.141	200	1028.2
17	C106060202	400*150*100厚灰色花岗岩荔枝面路牙		m	28.482	60	1708.92
18	C106060202	400*150*100厚灰色花岗岩荔枝面路牙(圆形)		m	26.957	90	2426.13
19	C106090401	30厚黄锈石花岗岩(碎拼)		m2	259.892	110	28588.12
20	C106090401	50厚黄锈石花岗岩(碎拼)		m2	29.146	200	5829.2
21	C205020205	面砖(釉面砖);150×75mm		百块	2.869	0.55	1.58
22	C301010102	水泥;32.5级		kg	37479.988	0.375	14055
23	C301030101	白水泥		kg	0.504	0.635	0.32
24	C301030102	白水泥;80		kg	115.448	0.635	73.31
25	C302050504	60厚荷兰砖(通体砖)		m2	594.387	50	29719.35
26	C302050504	60厚荷兰砖		m2	64.903	50	3245.15
27	C303010202	C15非泵送商品砼		m3	222.52	375	83445
28	C305010101	水		m3	205.76	4.5	925.92

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)
29	C401035	周转木材		m3	0.016	1699	27.18
30	C402005	圆木		m3	0.002	1259	2.52
31	C402010901	周转成材		m3	1.314	1699	2232.49
32	C403013606	复合木模板;18mm		m2	8.167	24	196.01
33	C406010101	锯(木)屑		m3	6.856	10.45	71.65
34	C501010001	型钢;(综合)		t	0.007	3823	26.76
35	C501040000	钢筋;(综合)		t	0.209	3479	727.11
36	C501114	型钢		t	1.187	4123	4894
37	C502047	钢丝绳		kg	0.022	5.32	0.12
38	C504098	钢支撑;(钢管)		kg	0.01	3.1	0.03
39	C507030101	电焊条		kg	0.588	7.56	4.45
40	C508091502	铁钉		kg	72.987	6.62	483.17
41	C508112	金属校正器		kg	0.016	4.28	0.07
42	C508130201	镀锌铁丝;8#		kg	0.126	4.2	0.53
43	C508130204	镀锌铁丝;22#		kg	1.533	7.32	11.22
44	C508200301	合金钢切割锯片		片	11.824	61.75	730.13
45	C509006	电焊条;结422		kg	65.889	7.56	498.12
46	C510010101	组合钢模板		kg	2.727	4.35	11.86
47	C510010202	零星卡具		kg	6.383	4.2	26.81
48	C510030201	钢支撑(钢管)		kg	13.78	3.75	51.68
49	C510122	镀锌铁丝;8#		kg	2.61	6.37	16.63
50	C511076	带帽螺栓		kg	0.129	4.75	0.61
51	C513041	垫铁		kg	8.818	3	26.45
52	C601031	调和漆		kg	7.142	8	57.14
53	C601036	防锈漆(铁红)		kg	6.554	6	39.32
54	C601057	红丹防锈漆		kg	5.254	8	42.03
55	C601120101	防锈漆(铁红)		kg	0.021	20.5	0.43
56	C603010501	煤油		kg	0.425	4	1.7
57	C603045	油漆溶剂油		kg	4.568	3.33	15.21
58	C603050201	油漆溶剂油		kg	0.003	3.33	0.01
59	C603050301	松节油		kg	0.068	3.8	0.26
60	C603058	环氧铁红防锈底漆		kg		45	
61	C603059	环氧云铁防锈漆		kg		38	
62	C603060	聚氨酯氟碳面漆		kg		138	
63	C603070302	硬白蜡		kg	0.289	3.33	0.96
64	C605120102	塑料薄膜		m2	1.04	0.86	0.89
65	C608003	白布		m2	0.034	3.42	0.12

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)
66	C608014302	棉纱头		kg	17.599	5.3	93.27
67	C608097	麻袋		条	0.282	5	1.41
68	C608101	麻绳		kg	0.033	6.18	0.2
69	C608144	砂纸		张	12.43	1.02	12.68
70	C609040501	YJ-III粘结剂		kg	4.496	11.5	51.7
71	C609061201	801胶		kg	0.071	1.8	0.13
72	C609100601	草酸		kg	0.106	4.75	0.5
73	C609122	稀释剂		kg		25	
74	C612020801	氧气		m3	0.3	2.6	0.78
75	C612021001	乙炔气		m3	0.13	13.6	1.77
76	C613249	氧气		m3	17.767	2.47	43.88
77	C613253	乙炔气		m3	7.718	8.93	68.92
78	C901167	其他材料费		元	13.814	1	13.81
79	CD	成品砼预制栏杆安装 (外刷木纹漆):详 JG10-1/1,做法与原 河边栏杆相同		m	413	330	136290
80	CD	倒角10		米	7.2	12	86.4
81	CD	防腐木屋面 :150*15防腐木瓦 ,15厚防腐木脊瓦包 边		m2	37.49	150	5623.5
82	CD	小摆设:1、成品花岗 岩车挡,详JG6- 3/2详图(含基础及基 座)		个	2	500	1000
合计							563398.79

规费、税金清单计价表

工程名称：丰收河滨河绿化景观工程－景观部分(001)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	[1.1]~[1.4]		27148.72
1.1	工程排污费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计		
1.2	建筑安全监督管理费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计		
1.3	社会保障费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计	3	23270.33
1.4	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计	0.5	3878.39
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]	3.48	27938.36
合计				55087.08

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：丰收河滨河绿化景观工程－绿化及土方部分(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	610506.49	
1.1	绿化工程(上木)	276222.81	
1.2	绿化工程(下木)	228723.02	
1.3	土石方工程	105560.66	
2	措施项目清单计价合计	27254.1	
2.1	现场安全文明施工	6715.58	
3	安全文明施工费	6715.58	
4	其他项目清单计价合计		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
5	暂列金额		
6	专业工程暂估价		
7	计日工		
8	总承包服务费		
9	规费	22321.62	
10	税金	22970.86	
11	建设工程招标价调整系数		
控制价		683053.07	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：丰收河滨河绿化景观工程－绿化及土方部分(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		绿化工程（上木）						
1	050101006001	整理绿化用地	1、土壤类别：一二类土	m2	6323	5.14	32500.22	
2	050102001001	栽植乔木	1、乔木种类:香樟， 2、乔木胸径:15.1-16cm， 3、乔木高度:400-500cm， 4、乔木蓬径:300-400cm;树干挺直,无明显弯曲,树冠圆满,茂盛,无偏冠,全冠种植， 5、养护期:一年， 养护等级：三级	株	23	1269.55	29199.65	
3	050102001002	栽植乔木	1、乔木种类:黑松， 2、乔木胸径:9.1-10cm， 3、乔木蓬径:200cm， 4、造型树,选型， 5、养护期:一年， 养护等级：三级	株	2	1506.49	3012.98	
4	050102001003	栽植乔木	1、乔木种类:合欢A， 2、乔木胸径:15.1-16cm， 3、乔木蓬径:350-380cm， 4、全冠，枝佳,飘逸， 5、养护期:一年， 养护等级：三级	株	4	1948.27	7793.08	
5	050102001004	栽植乔木	1、乔木种类:合欢B， 2、乔木胸径:12.1-14cm， 3、乔木蓬径:280-320cm， 4、全冠，枝佳,飘逸， 5、养护期:一年， 养护等级：三级	株	5	1433.66	7168.3	
6	050102001005	栽植乔木	1、乔木种类:朴树A， 2、乔木胸径:17.1-18cm， 3、乔木蓬径:350-450cm， 4、全冠，杆直,姿佳， 5、养护期:一年， 养护等级：三级	株	12	2302.76	27633.12	
7	050102001006	栽植乔木	1、乔木种类:朴树B， 2、乔木胸径:12.1-14cm， 3、乔木蓬径:300-400cm， 4、全冠，杆直,姿佳， 5、养护期:一年， 养护等级：三级	株	14	1386.36	19409.04	
8	050102004001	栽植灌木	1、灌木种类:早樱A， 2、地径:8.1-9cm， 3、蓬径:200-250cm， 4、其它:全冠，树型完整,优美,无偏冠， 5、养护期:一年， 养护等级：三级	株	7	794.17	5559.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	050102004002	栽植灌木	1、灌木种类:早樱B , 2、地径:6.1-7cm , 3、蓬径:150-200cm , 4、其它:全冠, 树型完整, 优美, 无偏冠 , 5、养护期:一年, 养护等级: 三级	株	13	269.86	3508.18	
10	050102004003	栽植灌木	1、灌木种类:金桂A , 2、株高:250-300cm , 3、分支点高度:50-80cm , 4、蓬径:220-250cm , 5、其它:独本, 全冠, 枝佳 , 6、养护期:一年, 养护等级: 三级	株	16	955.24	15283.84	
11	050102004004	栽植灌木	1、灌木种类:金桂B , 2、株高:200-250cm , 3、分支点高度:50-80cm , 4、蓬径:180-220cm , 5、其它:独本, 全冠, 枝佳 , 6、养护期:一年, 养护等级: 三级	株	25	521.22	13030.5	
12	050102001007	栽植乔木	1、乔木种类:垂柳 , 2、乔木胸径:12.1-13cm , 3、乔木高度:400-500cm , 4、乔木蓬径:200-250cm , 5、全冠, 姿佳 , 6、养护期:一年, 养护等级: 三级	株	13	891.36	11587.68	
13	050102004005	栽植灌木	1、灌木种类:石楠树 , 2、株高:320-350cm , 3、地径:7.1-8cm , 4、蓬径:200-250cm , 5、其它:树型完整, 优美, 无偏冠 , 6、养护期:一年, 养护等级: 三级	株	27	349.51	9436.77	
14	050102004006	栽植灌木	1、灌木种类:紫薇 , 2、地径:7.1-8cm , 3、蓬径:150-180cm , 4、其它:枚红色, >4分枝以上, 姿佳 , 5、养护期:一年, 养护等级: 三级	株	60	654.09	39245.4	
15	050102004007	栽植灌木	1、灌木种类:红枫A , 2、地径:7.1-8cm , 3、蓬径:180-250cm , 4、其它:全冠, 枝佳 , 树型层次丰富, 飘逸 , 5、养护期:一年, 养护等级: 三级	株	3	1160	3480	
16	050102004008	栽植灌木	1、灌木种类:红枫B , 2、地径:5.1-6cm , 3、蓬径:120-180cm , 4、其它:全冠, 枝佳 , 树型层次丰富, 飘逸 , 5、养护期:一年, 养护等级: 三级	株	5	355.96	1779.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17	050102004009	栽植灌木	1、灌木种类:茶梅球A , 2、株高:100-120cm , 3、蓬径:100-120cm , 4、其它:红花,球形好,无脱脚,无偏冠(光球),规格为修剪后规格 , 5、养护期:一年,养护等级:三级	株	4	197.42	789.68	
18	050102004010	栽植灌木	1、灌木种类:茶梅球B , 2、株高:80-100cm , 3、蓬径:80-100cm , 4、其它:红花,球形好,无脱脚,无偏冠(光球),规格为修剪后规格 , 5、养护期:一年,养护等级:三级	株	8	110.33	882.64	
19	050102004011	栽植灌木	1、灌木种类:垂丝海棠A , 2、地径:7.1-8cm , 3、蓬径:150-200cm , 4、其它:树型完整 , 优美,无偏冠 , 5、养护期:一年,养护等级:三级	株	11	685.59	7541.49	
20	050102004012	栽植灌木	1、灌木种类:垂丝海棠B , 2、地径:5.1-6cm , 3、蓬径:150-200cm , 4、其它:树型完整 , 优美,无偏冠 , 5、养护期:一年,养护等级:三级	株	21	285.61	5997.81	
21	050102004013	栽植灌木	1、灌木种类:无刺构骨球A , 2、株高:120-150cm , 3、蓬径:120-150cm , 4、其它:球形好,无脱脚,无偏冠(光球),规格为修剪后规格 , 5、养护期:一年,养护等级:三级	株	25	391.6	9790	
22	050102004014	栽植灌木	1、灌木种类:无刺构骨球B , 2、株高:100-120cm , 3、蓬径:100-120cm , 4、其它:球形好,无脱脚,无偏冠(光球),规格为修剪后规格 , 5、养护期:一年,养护等级:三级	株	32	236.27	7560.64	
23	050102004015	栽植灌木	1、灌木种类:海桐球 , 2、株高:100-120cm , 3、蓬径:100-120cm , 4、其它:球形好,无脱脚,无偏冠(光球),规格为修剪后规格 , 5、养护期:一年,养护等级:三级	株	42	95.57	4013.94	
24	050102004016	栽植灌木	1、灌木种类:红花继木球A , 2、株高:120-150cm , 3、蓬径:120-150cm , 4、其它:球形好,无脱脚,无偏冠(光球),规格为修剪后规格 , 5、养护期:一年,养护等级:三级	株	21	223.6	4695.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	050102004017	栽植灌木	1、灌木种类:红花继木球B, 2、株高:80-100cm, 3、蓬径:80-100cm, 4、其它:球形好, 无脱脚, 无偏冠(光球), 规格为修剪后规格, 5、养护期:一年, 养护等级: 三级	株	24	113.39	2721.36	
26	050102004018	栽植灌木	1、灌木种类:细叶芒, 2、株高:60-80cm, 3、蓬径:60-80cm, 4、养护期:一年, 养护等级: 三级	株	11	28.98	318.78	
27	050102004019	栽植灌木	1、灌木种类:毛鹃毛球, 2、株高:60-80cm, 3、蓬径:60-80cm, 4、其它:球形好, 无脱脚, 无偏冠, 规格为修剪后规格, 5、养护期:一年, 养护等级: 三级	株	56	40.77	2283.12	
		分部小计					276222.81	
		绿化工程(下木)						
28	050102007001	栽植色带	1、苗木种类:毛鹃, 2、株高:30-35cm, 3、蓬径:20-25cm, 4、种植密度:36株/m ² , 5、其它:蓬形好, 6、养护期:一年, 养护等级: 三级	m ²	747	67.34	50302.98	
29	050102007002	栽植色带	1、苗木种类:夏鹃, 2、株高:20-25cm, 3、蓬径:20-25cm, 4、种植密度:36株/m ² , 5、其它:蓬形好, 满种, 6、养护期:一年, 养护等级: 三级	m ²	266	67.34	17912.44	
30	050102007003	栽植色带	1、苗木种类:红叶石楠, 2、株高:30-35cm, 3、蓬径:20-25cm, 4、种植密度:36株/m ² , 5、其它:盆栽苗, 红罗宾, 6、养护期:一年, 养护等级: 三级	m ²	693	56.32	39029.76	
31	050102007004	栽植色带	1、苗木种类:红花继木, 2、株高:30-35cm, 3、蓬径:25-30cm, 4、种植密度:49株/m ² , 5、其它:黑珍珠, 双面红, 小枝粗壮, 不脱脚, 容器苗, 6、养护期:一年, 养护等级: 三级	m ²	175	92.23	16140.25	
32	050102007005	栽植色带	1、苗木种类:金森女贞, 2、株高:30-35cm, 3、蓬径:20-25cm, 4、种植密度:36株/m ² , 5、其它:小枝粗壮, 不脱脚, 6、养护期:一年, 养护等级: 三级	m ²	131	63.67	8340.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
33	050102007006	栽植色带	1、苗木种类:宿根美女樱，2、株高:15-20cm，3、蓬径:15-20cm，4、种植密度:49株/m ² ，5、其它:蓬形好，6、养护期:一年，养护等级:三级	m ²	154	48.98	7542.92	
34	050102007007	栽植色带	1、苗木种类:美丽月见草，2、株高:20-25cm，3、蓬径:20-25cm，4、种植密度:49株/m ² ，5、其它:蓬形好，6、养护期:一年，养护等级:三级	m ²	39	52.24	2037.36	
35	050102007008	栽植色带	1、苗木种类:丛生福禄考，2、株高:15-20cm，3、蓬径:15-20cm，4、种植密度:49株/m ² ，5、其它:蓬形好，6、养护期:一年，养护等级:三级	m ²	70	48.98	3428.6	
36	050102007009	栽植色带	1、苗木种类:水果蓝，2、株高:31-35cm，3、蓬径:26-30cm，4、种植密度:36株/m ² ，5、其它:无偏冠，枝叶密实，容器苗，6、养护期:一年，养护等级:三级	m ²	9	63.67	573.03	
37	050102007010	栽植色带	1、苗木种类:地中海荚蒾，2、株高:31-35cm，3、蓬径:26-30cm，4、种植密度:36株/m ² ，5、其它:蓬形好，枝叶密实，6、养护期:一年，养护等级:三级	m ²	109	48.98	5338.82	
38	050102006001	栽植攀缘植物	1、植物种类:常春藤，2、种植密度:36株/m ² ，3、其它:>二年生,长60-80,3-4分枝/丛,主蔓健壮,根系发达，4、养护期:一年，养护等级:三级	株	9684	2.02	19561.68	
39	050102005001	栽植绿篱	1、绿篱种类:黄馨，2、其它:5株/M,7-8分枝/丛，3、养护期:一年，养护等级:三级	m	403	19.16	7721.48	
40	050102010001	铺种草皮	1、草皮种类:阔叶麦冬，2、养护期:一年，养护等级:三级	m ²	220	35.21	7746.2	
41	050102010002	铺种草皮	1、草皮种类:矮生百慕大成品草坪卷，2、铺种方式:铺草卷，3、其它:秋追播黑麦草5克/m ² ，4、养护期:一年(三季暖季，一季冷季)，养护等级:三级	m ²	3441	12	41292	
42	EB001	营养土	用量按设计要求(一般绿化范围为用量为1KG/m ² ,草坪及花坛在1.5KG/m ² 左右)	m ³	9.485	185	1754.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		分部小计					228723.02	
		土石方工程						
43	040103003001	缺方内运	1、填方材料品种:粘土 (建设单位提供土源) , 2、运距:3KM内	m3	3370.176	17.98	60595.76	
44	040103001001	填方	1、填方材料品种:粘土 , 2、密实度:松填, 详见设计要求	m3	3370.176	11.8	39768.08	
45	EB002	绿化土方造型	高差在2m以内	m3	1011.054	5.14	5196.82	
		分部小计					105560.66	
合计							610506.49	

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：丰收河滨河绿化景观工程－绿化及土方部分(002)

序号	项目名称	计算基础	费率	金额(元)
一	通用措施项目			11355.43
1	现场安全文明施工	[1.1]~[1.3]		6715.58
1.1	基本费	分部分项综合费用	0.7	4273.55
1.2	考评费	分部分项综合费用	0.4	2442.03
1.3	奖励费	分部分项综合费用		
2	夜间施工	分部分项综合费用		
3	冬雨季施工	分部分项综合费用		
4	已完工程及设备保护	分部分项综合费用		
5	临时设施	分部分项综合费用	0.7	4273.55
6	材料与设备检验试验	分部分项综合费用	0.06	366.3
7	赶工措施	分部分项综合费用		
8	工程按质论价	分部分项综合费用		
二	专业工程措施项目			
9	以“费率”计价的措施项目	分部分项综合费用		
合计				11355.43

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：丰收河滨河绿化景观工程－绿化及土方部分(002)

序号	项目名称	金额(元)
	通用措施项目	3759.33
1	二次搬运	
2	大型机械设备进出场及安拆	3759.33
3	施工排水	
4	施工降水	
5	地上、地下设施, 建筑物的临时保护措施	
6	特殊条件下施工增加	
	专业工程措施项目	12139.34
7	模板及支架	
8	脚手架	
9	支撑	9268.9
10	绕杆	2870.44
11	假植	
12	其他以“项”计价的措施项目	
合计		15898.67

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰收河滨河绿化景观工程－绿化及土方部分(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
合计				

暂列金额明细表

工程名称：丰收河滨河绿化景观工程－绿化及土方部分(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程量清单中工程量偏差和设计变更	项		
2	政策性调整 and 材料价格风险	项		
3	其他	项		
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：丰收河滨河绿化景观工程－绿化及土方部分(002)

序号	工程名称	工程内容	金额(元)	备注
1	无			
合计				

计日工表

工程名称：丰收河滨河绿化景观工程－绿化及土方部分(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	零星人工	工日		0	
人工小计					
二	材料				
1	零星材料	m2		0	
材料小计					
三	机械				
1	零星机械	台班		0	
施工机械小计					
合计					

总承包服务费计价表

工程名称：丰收河滨河绿化景观工程－绿化及土方部分(002)

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程		1. 按专业工程承包人的要求提供施工工作面并对施工现场进行统一管理，对竣工资料进行统一整理汇总。		
2	发包人供应材料		0 发包人供应材料		
合计					

承包人供应主要材料一览表

工程名称：丰收河滨河绿化景观工程－绿化及土方部分(002)

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	C105020401.1	种植土		m3	1011.054		
2	C105020501	细土		m3	68.82	30	2064.6
3	C305010101	水		m3	780.398	4.5	3511.79
4	C508130202	镀锌铁丝;12#		kg	35.5	5.15	182.83
5	C605120102	塑料薄膜		m2		0.86	
6	C608011501	草绳		kg	1278	0.38	485.64
7	C800000000	茶梅球A, 2、株高:100-120cm, 3、蓬径:100-120cm		株	4.2	158	663.6
8	C800000000	茶梅球B, 2、株高:80-100cm, 3、蓬径:80-100cm		株	8.16	93	758.88
9	C800000000	常春藤, 2、种植密度:36株/m2, 3、其它:>二年生,长60-80,3-4分枝/丛,主蔓健壮,根系发达		株	9877.68	1.2	11853.22
10	C800000000	垂柳, 2、乔木胸径:12.1-13cm		株	14.3	625	8937.5
11	C800000000	垂丝海棠A, 2、地径:7.1-8cm, 3、蓬径:150-200cm		株	11.55	603	6964.65
12	C800000000	垂丝海棠B, 2、地径:5.1-6cm, 3、蓬径:150-200cm		株	22.05	240	5292
13	C800000000	海桐球, 2、株高:100-120cm, 3、蓬径:100-120cm		株	44.1	61	2690.1
14	C800000000	合欢A, 2、乔木胸径:15.1-16cm		株	4.4	1500	6600
15	C800000000	合欢B, 2、乔木胸径:12.1-14cm		株	5.5	1118	6149
16	C800000000	黑松, 2、乔木胸径:9.1-10cm		株	2.1	1350	2835
17	C800000000	红枫A, 2、地径:7.1-8cm, 3、蓬径:180-250cm, 4、其它:全冠,枝佳,树型层次丰富,飘逸		株	3.15	1056	3326.4
18	C800000000	红枫B, 2、地径:5.1-6cm, 3、蓬径:120-180cm		株	5.25	307	1611.75
19	C800000000	红花继木球A, 2、株高:120-150cm, 3、蓬径:120-150cm, 4、其它:球形好,无脱脚,无偏冠(光球),规格为修剪后规格		株	22.05	165	3638.25

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)
20	C800000000	红花继木球B， 2、株高:80-100cm， 3、蓬径:80-100cm		株	24.48	96	2350.08
21	C800000000	黄馨， 2、其它:5株/M, 7-8分枝/丛		株	2055.3	2.8	5754.84
22	C800000000	金桂A， 2、株高:250-300cm， 3、分支点高度:50-80cm， 4、蓬径:220-250cm， 5、其它:独本		株	16.8	786	13204.8
23	C800000000	金桂B， 2、株高:200-250cm， 3、分支点高度:50-80cm， 4、蓬径:180-220cm， 5、其它:独本		株	26.25	419	10998.75
24	C800000000	毛鹃毛球， 2、株高:60-80cm， 3、蓬径:60-80cm		株	57.12	28	1599.36
25	C800000000	朴树A， 2、乔木胸径:17.1-18cm		株	13.2	1675	22110
26	C800000000	朴树B， 2、乔木胸径:12.1-14cm		株	15.4	1075	16555
27	C800000000	石楠树， 2、株高:320-350cm， 3、地径:7.1-8cm， 4、蓬径:200-250cm		株	28.35	280	7938
28	C800000000	无刺构骨球A， 2、株高:120-150cm， 3、蓬径:120-150cm		株	26.25	325	8531.25
29	C800000000	无刺构骨球B， 2、株高:100-120cm， 3、蓬径:100-120cm		株	33.6	195	6552
30	C800000000	细叶芒， 2、株高:60-80cm， 3、蓬径:60-80cm		株	11.22	16.6	186.25
31	C800000000	香樟， 2、乔木胸径:15.1-16cm		株	25.3	893	22592.9
32	C800000000	早樱A， 2、地径:8.1-9cm		株	7.35	693	5093.55
33	C800000000	早樱B， 2、地径:6.1-7cm		株	13.65	225	3071.25
34	C800000000	紫薇， 2、地径:7.1-8cm		株	63	573	36099
35	C800000001	丛生福禄考， 2、株高:15-20cm， 3、蓬径:15-20cm		m2	71.4	36	2570.4
36	C800000001	地中海荚蒾， 2、株高:31-35cm， 3、蓬径:26-30cm， 4、种植密度:36株/m2		m2	111.18	36	4002.48
37	C800000001	红花继木， 2、株高:30-35cm， 3、蓬径:25-30cm， 4、种植密度:49株/m2， 5、其它:黑珍珠,双面红,小枝粗壮,不脱脚,容器苗		m2	178.5	78.4	13994.4

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)
38	C800000001	红叶石楠，2、株高:30-35cm，3、蓬径:20-25cm，4、种植密度:36株/m2，5、其它:盆栽苗,红罗宾		m2	706.86	43.2	30536.35
39	C800000001	金森女贞，2、株高:30-35cm，3、蓬径:20-25cm，4、种植密度:36株/m2，5、其它:小枝粗壮,不脱脚		m2	133.62	50.4	6734.45
40	C800000001	毛鹃，2、株高:30-35cm，3、蓬径:20-25cm，4、种植密度:36株/m2		m2	761.94	54	41144.76
41	C800000001	美丽月见草，2、株高:20-25cm，3、蓬径:20-25cm，4、种植密度:49株/m2		m2	39.78	39.2	1559.38
42	C800000001	水果蓝，2、株高:31-35cm，3、蓬径:26-30cm，4、种植密度:36株/m2，5、其它:无偏冠,枝叶密实,容器苗		m2	9.18	50.4	462.67
43	C800000001	宿根美女樱，2、株高:15-20cm，3、蓬径:15-20cm，4、种植密度:49株/m2		m2	157.08	36	5654.88
44	C800000001	夏鹃，2、株高:20-25cm，3、蓬径:20-25cm，4、种植密度:36株/m2，5、其它:蓬形好,满种		m2	271.32	54	14651.28
45	C806040801	草种籽		kg	17.205	38	653.79
46	C806041001.1	矮生百慕大成品草坪卷		m2		6.5	
47	C806041001.1	阔叶麦冬		m2	224.4	21.9	4914.36
48	C807012401.1	基肥		kg	590.547	2	1181.09
49	C807012901	肥料		kg	1171.326	2	2342.65
50	C807013001	药剂		kg	58.354	26	1517.2
51	C808020401	树棍;长1200内		根	447	4.5	2011.5
52	C808020402	树棍;长2000内		根	548.99	10	5489.9
53	CD	营养土		m3	9.485	185	1754.73
合计							371378.51

规费、税金清单计价表

工程名称：丰收河滨河绿化景观工程－绿化及土方部分(002)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	[1.1]~[1.4]		22321.62
1.1	工程排污费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计		
1.2	建筑安全监督管理费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计		
1.3	社会保障费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计	3	19132.82
1.4	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计	0.5	3188.8
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]	3.48	22970.86
合计				45292.48

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：丰收河滨河绿化景观工程－照明部分(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	97061.81	
1.1	丰收路景观	97061.81	
2	措施项目清单计价合计	2669.2	
2.1	现场安全文明施工	1552.99	
3	安全文明施工费	1552.99	
4	其他项目清单计价合计		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
5	暂列金额		
6	专业工程暂估价		
7	计日工		
8	总承包服务费		
9	规费	2573.06	
10	税金	3560.18	
11	建设工程招标价调整系数		
控制价		105864.25	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 丰收河滨河绿化景观工程-照明部分(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		丰收路景观						
1	030213006001	庭院灯安装	庭院灯杆高3.3米,灯具采用飞利浦全套光源电器、光源功率70W白色节能灯,基础包封	套	21	1724.11	36206.31	
2	030213016001	挖庭院灯土方	庭院灯灯杆基础开挖、回填后多余土方外运	个	21	57.35	1204.35	
3	030213015001	庭院灯基础制作	3.5米路灯基础,预埋件制作安装、C20混凝土浇注	套	21	328.12	6890.52	
4	030212001001	电气配管	镀锌钢管DN50敷设,埋地敷设	m	12.9	44.16	569.66	
5	030212001002	电气配管	镀锌钢管DN32敷设,埋地敷设	m	451.2	27.54	12426.05	
6	010101002001	挖土方	埋地管道土方开挖	m3	157.9	49.4	7800.26	
7	030208001001	电缆敷设	YJV-5*16,电缆头制作、穿管敷设,	m	14.5	78.41	1136.95	
8	030208001002	电缆敷设	YJV-3*4,中间电缆头制作、穿管敷设,	m	472.2	21.27	10043.69	
9	030212003001	电气配线	灯头线 BVVB-2*2.5mm2	m	147	5.82	855.54	
10	030204017001	控制箱	路灯控制柜,砖混凝土基础,镀锌角钢接地极 $\angle 50*50*5*2500$,镀锌扁钢-40*4	台	1	16913.84	16913.84	
11	030211002001	送配电装置	送配电装置系统调试1KV以下	系统	1	806.1	806.1	
12	040504004001	电缆手孔井	单室井,内净500*500*1000,100厚C20砼垫层,M10水泥砂浆砌砼实心砌块270厚井壁,1:2.5砂浆抹内侧,520*520复合纤维材料井盖、框	座	2	676.7	1353.4	
13	030211008001	接地装置	接地极调试	系统	1	855.14	855.14	
		分部小计					97061.81	
合计							97061.81	

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：丰收河滨河绿化景观工程－照明部分(003)

序号	项目名称	计算基础	费率	金额(元)
一	通用措施项目			2669.2
1	现场安全文明施工	[1.1]~[1.3]		1552.99
1.1	基本费	分部分项综合费用	0.8	776.49
1.2	考评费	分部分项综合费用	0.4	388.25
1.3	奖励费	分部分项综合费用	0.4	388.25
2	夜间施工	分部分项综合费用		
3	冬雨季施工	分部分项综合费用		
4	已完工程及设备保护	分部分项综合费用		
5	临时设施	分部分项综合费用	1	970.62
6	材料与设备检验试验	分部分项综合费用	0.15	145.59
7	赶工措施	分部分项综合费用		
8	工程按质论价	分部分项综合费用		
二	专业工程措施项目			
9	住宅工程分户验收	分部分项综合费用		
10	以“费率”计价的措施项目	分部分项综合费用		
合计				2669.2

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：丰收河滨河绿化景观工程－照明部分(003)

序号	项目名称	金额(元)
	通用措施项目	
1	二次搬运	
2	大型机械设备进出场及安拆	
3	施工排水	
4	施工降水	
5	地上、地下设施, 建筑物的临时保护措施	
6	特殊条件下施工增加	
	专业工程措施项目	
7	脚手架	
8	其他以“项”计价的措施项目	
合计		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丰收河滨河绿化景观工程－照明部分(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
合计				

暂列金额明细表

工程名称：丰收河滨河绿化景观工程－照明部分(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程量清单中工程量偏差和设计变更	项		
2	政策性调整 and 材料价格风险	项		
3	其他	项		
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：丰收河滨河绿化景观工程－照明部分(003)

序号	工程名称	工程内容	金额(元)	备注
1	无			
合计				

计日工表

工程名称：丰收河滨河绿化景观工程－照明部分(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	零星人工	工日		0	
人工小计					
二	材料				
1	零星材料	m2		0	
材料小计					
三	机械				
1	零星机械	台班		0	
施工机械小计					
合计					

总承包服务费计价表

工程名称：丰收河滨河绿化景观工程－照明部分(003)

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程		1. 按专业工程承包人的要求提供施工工作面并对施工现场进行统一管理，对竣工资料进行统一整理汇总。		
2	发包人供应材料		0 发包人供应材料		
合计					

承包人供应主要材料一览表

工程名称：丰收河滨河绿化景观工程－照明部分(003)

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	C000000	其他材料费		元	1.31	1	1.31
2	C101022	中砂		t	3.641	91.5	333.15
3	C102033	碎石;40mm		t	6.095	87.56	533.68
4	C102042	碎石;5-40mm		t	0.385	87.56	33.71
5	C201007	砼实心砖 ;216×105×43		百块	7.718	45.29	349.55
6	C301022	水泥;32.5级		t	1.763	392.35	691.71
7	C301023	水泥;32.5级		kg	228.672	0.39	89.18
8	C401035	周转木材		m3	0.024	1249	29.98
9	C501046	镀锌扁钢;—25×4		kg	1.5	4	6
10	C501048	镀锌扁钢;—60×6		kg	0.26	4	1.04
11	C501116.2	角钢50*50*2500		根	1.05	64	67.2
12	C502023	钢筋;Φ10以内		t	0.168	3479	584.47
13	C502044	钢丝;Φ1.6		kg	0.132	8	1.06
14	C502109	圆钢;Φ5.5~9		kg	4.42	2.8	12.38
15	C503142	钢垫板		kg	0.3	3	0.9
16	C504091	钢管;DN32		m	464.736	16.04	7454.37
17	C504091	钢管DN50		m	13.287	24.85	330.18
18	C505092	镀锌管接头;6×32		个	74.358	2.09	155.41
19	C505094	镀锌管接头;7×50		个	2.126	3.61	7.67
20	C507090	钢支撑		kg	2.116	3.5	7.41
21	C508244	370*520复合纤维材料井盖、框		套	2	170	340
22	C509006	电焊条;结422		kg	10.794	3.6	38.86
23	C509007	电焊条;结422 Φ3.2		kg	4.847	3.4	16.48
24	C509015	焊锡		kg	0.176	35.91	6.32
25	C509016	焊锡膏瓶装;50g		kg	0.015	63.27	0.95
26	C509017	焊锡丝		kg	0.15	51.4	7.71
27	C510123	镀锌铁丝;13#~17#		kg	5.166	3.65	18.86
28	C510127	镀锌铁丝;22#		kg	0.756	3.9	2.95
29	C510141	钢锯条		根	2.7	0.67	1.81
30	C510169	合金钢钻头 ;Φ8mm~10mm		只	0.779	13.3	10.36
31	C510206	锯条;(各种规格)		根	9.411	0.84	7.91

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)
32	C511091	地脚螺栓 ;M12×160以下		套	85.68	1.21	103.67
33	C511141	镀锌精制带帽螺栓 ;M8×100 内2平1弹垫		10套	14.893	5.13	76.4
34	C511143	镀锌精制带帽螺栓 ;M10×100 内2平1弹垫		10套	0.61	8.4	5.12
35	C511188	镀锌锁紧螺母;3×32		个	69.71	0.37	25.79
36	C511190	镀锌锁紧螺母;3×50		个	1.993	1	1.99
37	C511366	零星卡具		kg	0.467	3.8	1.77
38	C511463	膨胀螺栓;M10		10套	7.885	10	78.85
39	C511557	圆钉		kg	0.478	3.8	1.82
40	C513064	封铅;含铅65% 含锡35%		kg	4.964	6.56	32.56
41	C513287	组合钢模板		kg	4.662	4	18.65
42	C601022	醇酸防锈漆;C53-1		kg	7.632	13.98	106.7
43	C601037	酚醛磁漆;(各种颜色)		kg	0.02	17.62	0.35
44	C601079	沥青绝缘漆		kg	0.487	7.13	3.47
45	C601081	沥青漆		kg	0.984	14.06	13.84
46	C601082	沥青清漆		kg	2.924	4.88	14.27
47	C601116	无光调和漆		kg	0.05	9.5	0.48
48	C603030	汽油		kg	4.46	3.81	16.99
49	C603034	溶剂汽油		kg	1.93	1.7	3.28
50	C605052	标志牌		个	29.202	0.19	5.55
51	C605219	塑料护口;(钢管用) 32		个	69.71	0.29	20.22
52	C605221	塑料护口;(钢管用) 50		个	1.993	0.43	0.86
53	C605259	塑料软管		kg	0.3	16.73	5.02
54	C605305	塑料粘胶带		盘	1.544	1.19	1.84
55	C606147	橡胶垫;δ 2		m2	0.341	13.41	4.57
56	C606257	自粘橡胶带;20×5		卷	0.2	2.96	0.59
57	C608110	棉纱头		kg	0.323	6	1.94
58	C608132	破布		kg	2.534	5.23	13.25
59	C608154	铁砂布;2#		张	1	1.14	1.14
60	C609041	防水剂		kg	1.864	1.52	2.83
61	C613050	电力复合脂;一级		kg	0.05	19.95	1
62	C613206	水		m3	0.535	4.5	2.41
63	C613249	氧气		m3	2.1	2.47	5.19
64	C613253	乙炔气		m3	1.05	8.93	9.38

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)
65	C613257	硬酯酸;一级		kg	0.243	8.05	1.96
66	C701002.1	YJV-3*4		m	476.922	12.38	5904.29
67	C701002.1	YJV-5*16		m	14.645	68.95	1009.77
68	C702076	BVVB-2*2.5		m	158.76	4.5	714.42
69	C704016	庭院灯安装,灯杆高3.5米,外表热镀锌喷塑处理		套	21.21	1500	31815
70	C705016	瓷接头(双)		个	21.63	0.46	9.95
71	C706003	电缆吊挂;3×50		套	34.604	8.57	296.56
72	C706018	镀锌电缆卡子;2×35		套	113.888	1.4	159.44
73	C707009	电		kw. h	0.114	0.98	0.11
74	C901167	其他材料费		元	39.325	1	39.33
75	C901216	校验材料费		元	9.288	1	9.29
76	CD	路灯基础		元	1	600	600
77	CZ	成套配电箱安装落地式		台	1	15000	15000
78	CZ	电缆沟挖填一般土沟		m3	157.9		
79	CZ	户外接地母线敷设截面200mm2以内		10m	1.7	80.4	136.68
80	CZ	接地装置调试接地		系统	1		
81	CZ	送配电装置系统调试1KV以下交流供电		系统	1		
82	CZ	预埋铁构件 Φ400法兰		个	21	90	1890
83	变量	其他材料费		元	84.395	1	84.4
合计							69395.56

规费、税金清单计价表

工程名称：丰收河滨河绿化景观工程－照明部分(003)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	[1.1]~[1.4]		2573.06
1.1	工程排污费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计		
1.2	建筑安全监督管理费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计		
1.3	社会保障费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计	2.2	2194.08
1.4	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计	0.38	378.98
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]	3.48	3560.18
合计				6133.24