

中国移动通信集团江苏有限公司无锡分公

司生产调度中心（XDG-2012-7

5地块项目一期）装饰装修工程 工程

## 招标控制价

招 标 人： 中国移动通信集团江苏有限公司无锡分公司

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏建科建设监理有限公司

(单位盖章)

2016年07月04日

中国移动通信集团江苏有限公司无锡分公

司生产调度中心（XDG-2012-7

5地块项目一期）装饰装修工程 工程

## 招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 38182100.24

(大写): 叁仟捌佰壹拾捌万贰仟壹佰元贰角

肆分

中国移动通信集团江苏 江苏建科建设监理有限  
招 标 人: 有限公司无锡分公司 造价咨询人: 公司  
法定代表人 (单位盖章) (单位资质专用章)

或其授权人: 谢生勃 法定代表人  
(签字或盖章) 或其授权人: 陈贵  
(签字或盖章)

编 制 人: 姚志勇 复 核 人: 孔水金  
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2016年04月25日

复核时间:2016年07月04日

# 建设项目招标控制价表

工程名称：中国移动通信集团江苏有限公司无锡分公司生产调度中心（XDG-2012-75地块项目一期）装饰装修工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	中国移动无锡分公司生产调度中心内装工程	38182100.24	26400	634853.48	1014594.14
2	招标代理费				
	合计	38182100.24	26400	634853.48	1014594.14

# 单项工程招标控制价表

工程名称：中国移动通信集团江苏有限公司无锡分公司生产调度中心（XDG-2012-75地块项目一期）装饰装修工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	1~22层内装工程（不包含7、14、15层）	33621985.85	26400	549606.14	859376.46
2	1-22层水电安装工程（不包含7、14、15层）	4560114.39		85247.34	155217.68
合计		38182100.24	26400	634853.48	1014594.14

# 单位工程招标控制价表

工程名称：1~22层内装工程（不包含7、14、15层）(01)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	25161094.16	26400
1.1	人工费	4373793.96	
1.2	材料费	17948549.18	
1.3	施工机具使用费	191105.82	
1.4	企业管理费	1962950.84	
1.5	利润	684774.2	
2	措施项目	1769606.72	
2.1	单价措施项目费	1010626.81	
2.2	总价措施项目费	758979.91	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	549606.14	
3	其他项目	2500000	
3.1	其中:暂列金额	2500000	
3.2	其中:专业工程暂估价		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	859376.46	
5	税金	3331908.51	
6	工程造价	33621985.85	26400

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1~22层内装工程(不包含7、14、15层)(01)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A 信访接待室						
1	010810002001	木窗帘盒	1. 窗帘盒 200mm宽 2. 18mm细木工板基层, 刷防火涂料3. 批腻子, 刷乳胶漆三遍	m	9.5	65.11	618.55	
2	011001005001	保温隔热楼地面	1. 40厚C20细石混凝土刚性保护层(内配Φ6@150双向) 2. 20厚Xps保温板(仅一层有)	m <sup>2</sup>	29.55	60.03	1773.89	
3	011102001001	石材楼地面--F2A	1. 25厚800*800奥特曼大理石(磨光度数: 90度以上) 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	29.55	636.86	18819.21	
4	011105006001	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	12.83	30.26	388.24	
5	011302001001	岩棉板吊顶天棚	1. Φ8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件2. 与墙体边接处W型边龙骨3. 600*600岩棉板吊顶: 主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	29.55	219.75	6493.61	
6	011304002001	开筒灯孔	1. 筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	6	3.63	21.78	
7	011304002002	开格栅灯孔	1. 开格栅灯孔并加固	个	6	16.3	97.8	
8	011406001001	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	7.79	44.74	348.52	
		分部小计					28561.6	
		A 消防控制室						
9	011001005002	保温隔热楼地面	1. 40厚C20细石混凝土刚性保护层(内配Φ6@150双向) 2. 20厚Xps保温板(仅一层有)	m <sup>2</sup>	123.42	60.04	7410.14	
10	011101006001	平面砂浆找平层	1. 20厚1:2水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	79.15	20.53	1624.95	
11	011102001002	石材楼地面--F2A	1. 25厚800*800奥特曼大理石(磨光度数: 90度以上) 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	42.03	636.86	26767.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011102001003	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石（磨光度数：90度以上）2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉3. 水泥浆料一道（内掺建筑胶）	m2	2.24	636.86	1426.57	
13	011104004001	防静电活动地板—F5	1. 150高配成套支架+600*600防静电活动地板2. 1.5厚防静电环氧漆二道	m2	79.15	498.52	39457.86	
14	011105006002	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高，用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板，气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道（土建已施工）4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙（抹前用书喷湿墙面）（土建已施工）	m	59.17	30.26	1790.48	
15	011302001002	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋，膨胀螺栓，轻钢龙骨挂件2. 与墙体边接处W型边龙骨3. 600*600岩棉板吊顶：主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	80.67	219.75	17727.23	
16	011304002003	开筒灯孔	1. 筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	15	3.65	54.75	
17	011304002004	开格栅灯孔	1. 开格栅灯孔并加固	个	15	16.3	244.5	
18	011406001002	抹灰面油漆（原楼板涂刷乳胶漆）	1. 乳胶漆一底二面2. 2厚耐水腻子刮平	m2	42.03	45.71	1921.19	
19	011406001003	抹灰面油漆—W1	1. 内墙乳胶漆一底二面2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	200.53	44.74	8971.71	
		分部小计					107396.61	
		A 物联网展厅						
20	010810002002	木窗帘盒	1. 窗帘盒 200mm宽2. 18mm细木工板基层，刷防火涂料3. 批腻子，刷乳胶漆三遍	m	19.15	65.1	1246.67	
21	011001005003	保温隔热楼地面	1. 40厚C20细石混凝土刚性保护层（内配 $\phi$ 6@150双向）2. 20厚Xps保温板（仅一层有）	m2	285.68	60.04	17152.23	
22	011102001004	石材楼地面—F2A	1. 25厚800*800奥特曼大理石（磨光度数：90度以上）2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉3. 水泥浆料一道（内掺建筑胶）	m2	208.89	636.86	133033.69	
23	011102001005	石材楼地面—F2A	1. 25厚800*800意大利灰大理石（磨光度数：90度以上）2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉3. 水泥浆料一道（内掺建筑胶）	m2	74.74	636.86	47598.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011102001006	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数:90度以上) 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	2.05	636.85	1305.54	
25	011204001001	石材墙面	1. 800*1200奥特曼大理石,铝制石材干挂构件 2. 50*50*4镀锌角钢@600, 8#槽钢@1000, M12膨胀螺栓长100 固定	m2	169.09	1074.09	181617.88	
26	011204001002	石材柱面	1. 800*1200奥特曼大理石,铝制石材干挂构件 2. 50*50*4镀锌角钢@600, 8#槽钢@1000, M12膨胀螺栓长100 固定	m2	55.44	1103.46	61175.82	
27	011302001003	吊顶天棚--C6	1. 50*100@100银灰色铝方通,与墙板对缝 2. 吊筋Φ8,轻钢龙骨主龙骨@<1200	m2	204.9	288.05	59021.45	
28	011302001004	纸面石膏板吊顶天棚	1. Φ8吊筋,膨胀螺栓,轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨,与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶:夹层内白胶满涂,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	80.67	191.23	15426.52	
29	011304002005	开筒灯孔	1. 筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	104	3.65	379.6	
		分部小计					517958.32	
		A 前室、合用前室						
30	011001005004	保温隔热楼地面	1. 40厚C20细石混凝土刚性保护层(内配Φ6@150双向) 2. 20厚Xps保温板(仅一层有)	m2	81.72	60.04	4906.47	
31	011101006002	平面砂浆找平层	1. 20厚1:2水泥砂浆找平	m2	78.36	20.23	1585.22	
32	011102001007	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数:90度以上) 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	3.36	636.86	2139.85	
33	011102003001	块料楼地面--F7	1. 800*800米灰色玻化砖 2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	78.36	248.27	19454.44	
34	011105006003	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高,用硅胶固定 2. 9厚中密度纤维板,气排钉与墙固定 3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	64.5	30.26	1951.77	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	011207001001	拉丝不锈钢墙面	1. 18mm细木工板基层, 刷防火涂料三遍2. 1.2mm拉丝不锈钢包边3. 具体详见图纸1-XT-01-04	m <sup>2</sup>	12	395.11	4741.32	
36	011302001005	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	23.7	184.32	4368.38	
37	011304002006	开筒灯孔	1. 筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	24	3.65	87.6	
38	011406001004	抹灰面油漆(原楼板涂刷乳胶漆)	1. 乳胶漆一底二面2. 2厚耐水腻子刮平	m <sup>2</sup>	54.66	45.71	2498.51	
39	011406001005	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	301.24	44.74	13477.48	
		分部小计					55211.04	
		A 门厅、电梯厅						
40	011001005005	保温隔热楼地面	1. 40厚C20细石混凝土刚性保护层(内配 $\phi$ 6@150双向) 2. 20厚Xps保温板(仅一层有)	m <sup>2</sup>	767.93	60.04	46106.52	
41	011102001008	石材楼地面--F2A	1. 25厚800*800奥特曼大理石(磨光度数: 90度以上) 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	588.93	636.86	375065.96	
42	011102001009	石材楼地面--F2A	1. 25厚800*800意大利灰大理石(磨光度数: 90度以上) 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	166.83	636.86	106247.35	
43	011103001001	刮泥毯楼地面--F2A	1. 10厚刮泥毯 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	12.17	179.11	2179.77	
44	011105006004	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定 2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定 3. 5~7厚1:1.6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	18.17	30.26	549.82	
45	011204001003	石材墙面	1. 800*1200奥特曼大理石, 铝制石材干挂构件 2. 50*50*4镀锌角钢@600, 8#槽钢@1000, M12膨胀螺栓长100 固定	m <sup>2</sup>	323.51	1074.09	347478.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	011204001004	石材墙面	1.800*1200古堡灰大理石，铝制石材干挂构件 2.50*50*4镀锌角钢@600，8#槽钢@1000，M12膨胀螺栓长100 固定	m2	200.96	1074.09	215849.13	
47	011204003001	块料墙面	1.800*1200深灰色玻化砖，干挂构件2.50*50*4镀锌角钢@600，8#槽钢@1000，M12膨胀螺栓长100 固定	m2	5.1	628.19	3203.77	
48	011205001001	石材柱面	1.800*1350奥特曼大理石，铝制石材干挂构件 2.50*50*4镀锌角钢@600，8#槽钢@1000，M12膨胀螺栓长100 固定	m2	366.3	1103.46	404197.4	
49	011207001002	拉丝不锈钢墙面	1.18mm细木工板基层，刷防火涂料三遍 2.1.2mm拉丝不锈钢包边 3.具体详见图纸1-XT-01-04	m2	24	395.11	9482.64	
50	011207001003	铝塑板饰面	1.18mm细木工板基层，刷防火涂料三遍 2.3mm铝塑板饰面	m2	7.28	199.42	1451.78	
51	011302001006	纸面石膏板吊顶天棚	1.Φ8吊筋，膨胀螺栓，轻钢龙骨挂件 2.50*50*0.7轻钢龙骨，与墙体边接处U型边龙骨 3.双层9.5厚纸面石膏板吊顶，夹层内白胶满涂，清油封底，贴自粘胶带，2厚耐水腻子分遍批平，高级乳胶漆一底二面 4.具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	342.54	186.49	63880.28	
52	011302001007	吊顶天棚--C8	1.白色软膜天花 2.细木工板高200mm，刷防火漆 3.吊筋Φ8，轻钢龙骨主龙骨@<1200	m2	11.52	441.3	5083.78	
53	011302001008	吊顶天棚--C7	1.30mm古堡灰大理石 2.吊筋Φ8，轻钢龙骨主龙骨@<1200	m2	3.36	917.15	3081.62	
54	011302001009	吊顶天棚--C4	1.4mm银灰色铝塑板 2.吊筋Φ8，轻钢龙骨主龙骨@<1200	m2	27.96	166.49	4655.06	
55	011302001010	吊顶天棚--C4	1.10厚白色穿孔蜂窝铝板 2.吊筋Φ8，轻钢龙骨主龙骨@<1200	m2	159.42	390.58	62266.26	
56	011302001011	吊顶天棚--C4	1.10厚白色穿孔蜂窝铝板 2.吊筋Φ8，轻钢龙骨主龙骨@<1200	m2	193.5	352.22	68154.57	
57	011302001012	纸面石膏板吊顶天棚	1.Φ8吊筋，膨胀螺栓，轻钢龙骨挂件 2.50*50*0.7轻钢龙骨，与墙体边接处U型边龙骨 3.18mm细木工板基层，9.5厚纸面石膏板吊顶，夹层内白胶满涂，清油封底，贴自粘胶带，2厚耐水腻子分遍批平，高级乳胶漆一底二面	m2	58.44	317.51	18555.28	
58	011304002007	开筒灯孔	1.筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	128	3.65	467.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					1737957.05	
		A 司机卫生间						
59	010903002001	墙面涂膜防水	1. 1.5厚水泥基聚合物防水涂料一道	m2	26.26	38.03	998.67	
60	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5厚水泥基聚合物复合防水涂料防水层, 总用量不低於2kg/m2	m2	5.45	38.03	207.26	
61	011001005006	保温隔热楼地面	1. 40厚C20细石混凝土刚性保护层(内配Φ6@150双向) 2. 20厚Xps保温板(仅一层有)	m2	5.45	60.02	327.11	
62	011101006003	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	5.45	20.23	110.25	
63	011102003002	块料楼地面--F4A	1. 600*600防滑地砖2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	5.45	223.23	1216.6	
64	011204003002	块料墙面--W3	1. 300*600墙砖2. 5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层	m2	26.26	235.17	6175.56	
65	011206001001	石材挡水条	1. 80mm高奥特曼大理石挡水石	m	0.6	163	97.8	
66	011207001004	明镜墙面	1. 木龙骨, 防火涂料三遍 2. 18mm细木工板基层, 防火涂料三遍 3. 5mm明镜墙面, 金属收边 4. 暗藏灯带	m2	0.83	287.42	238.56	
67	011210005001	成品木饰面蹲坑隔断	1. 成品木饰面蹲坑隔断 2. 100厚拉丝不锈钢挡水 3. 具体做法详见卫生间详图	间	1	2200	2200	
68	011210005002	成品磨砂小便槽隔断	1. 成品磨砂小便槽隔断	个	1	300	300	
69	011302001013	吊顶天棚--C4	1. 1.0厚300*600白色铝板吊顶 2. 轻钢龙骨主龙骨@<1200, Φ8吊筋	m2	5.45	202.07	1101.28	
70	011304001001	灯带(槽)	1. 灯带: 18mm厚细木板刷防火漆, 9.5mm厚防水纸面膏板, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面, 护角纸带	m	3.07	88.59	271.97	
71	011304002008	开筒灯孔	1. 筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	2	3.66	7.32	
72	011505001001	洗漱台	1. 25mm奥特曼大理石台面 2. 40*40*4镀锌角钢 3. 18厚细木工板刷防火漆 4. 具体做法详见卫生间台盆节点	m2	0.36	996.61	358.78	
		分部小计					13611.16	
		A 男卫						
73	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位、地台等零星砌筑 2. 砖品种、规格、强度等级 3. 砂浆强度等级、配合比 M5混合砂浆	m3	1.5	679.64	1019.46	
74	010903002002	墙面涂膜防水	1. 1.5厚水泥基聚合物防水涂料一道	m2	80.52	38.02	3061.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚水泥基聚合物复合防水涂料防水层,总用量不低于2kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	20.13	38.02	765.34	
76	011001005007	保温隔热楼地面	1.40厚C20细石混凝土刚性保护层(内配Φ6@150双向)2.20厚Xps保温板(仅一层有)	m <sup>2</sup>	20.36	60.03	1222.21	
77	011101006004	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	20.13	20.23	407.23	
78	011102001010	石材门槛石	1.25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数:90度以上)2.10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉3.水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	0.23	632.43	145.46	
79	011102003003	块料楼地面--F4A	1.600*600防滑地砖2.5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	20.13	223.23	4493.62	
80	011204003003	块料墙面	1.300*600墙砖2.5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层	m <sup>2</sup>	80.52	235.17	18935.89	
81	011206001002	石材挡水条	1.80mm高奥特曼大理石挡水石	m	1.04	162.99	169.51	
82	011207001005	明镜墙面	1.木龙骨,防火涂料三遍2.18mm细木工板基层,防火涂料三遍3.5mm明镜墙面,金属收边4.暗藏灯带	m <sup>2</sup>	1.31	287.41	376.51	
83	011210005003	成品木饰面蹲坑隔断	1.成品木饰面蹲坑隔断2.100厚拉丝不锈钢挡水3.具体做法详见卫生间详图	间	3	2200	6600	
84	011210005004	成品磨砂小便槽隔断	1.成品磨砂小便槽隔断	个	8	300	2400	
85	011302001014	吊顶天棚--C4	1.1.0厚300*600白色铝板吊顶2.轻钢龙骨主龙骨@<1200,Φ8吊筋	m <sup>2</sup>	20.13	202.07	4067.67	
86	011304001002	灯带(槽)	1.灯带:18mm厚细木板刷防火漆,9.5mm厚防水纸面膏板,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面,护角纸带	m	5.41	88.58	479.22	
87	011304002009	开筒灯孔	1.筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	8	3.65	29.2	
88	011304002010	送风口、回风口	1.送、回风口开孔并加固	个	2	16.3	32.6	
89	011505001002	洗漱台	1.25mm奥特曼大理石台面2.40*40*4镀锌角钢3.18厚细木工板刷防火漆4.具体做法详见卫生间台盆节点	m <sup>2</sup>	0.62	996.65	617.92	
90	011505008001	成品嵌入式不锈钢手纸盒	1.成品嵌入式不锈钢手纸盒	个	2	300	600	
		分部小计					45423.21	
		A 女卫						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	010401012002	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位 地台等零星砌筑2.砖品种、规格、强度等级 砼标准砖3.砂浆强度等级、配合比 M5混合砂浆	m3	1.1	679.64	747.6	
92	010903002003	墙面涂膜防水	1.1.5厚水泥基聚合物防水涂料一道	m2	75.42	38.03	2868.22	
93	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚水泥基聚合物复合防水涂料防水层,总用量不低于2kg/m2	m2	19.97	38.03	759.46	
94	011001005008	保温隔热楼地面	1.40厚C20细石混凝土刚性保护层(内配Φ6@150双向)2.20厚Xps保温板(仅一层有)	m2	20.2	60.03	1212.61	
95	011101006005	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	19.97	20.23	403.99	
96	011102001011	石材门槛石	1.25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数:90度以上)2.10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉3.水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	0.23	632.43	145.46	
97	011102003004	块料楼地面--F4A	1.600*600防滑地砖2.5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	19.97	223.23	4457.9	
98	011204003004	块料墙面--W3	1.300*600墙砖2.5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层	m2	75.42	235.17	17736.52	
99	011206001003	石材挡水条	1.80mm高奥特曼大理石挡水石	m	1.27	162.98	206.98	
100	011207001006	明镜墙面	1.木龙骨,防火涂料三遍 2.18mm细木工板基层,防火涂料三遍 3.5mm明镜墙面,金属收边 4.暗藏灯带	m2	1.6	287.41	459.86	
101	011210005005	成品木饰面蹲坑隔断	1.成品木饰面蹲坑隔断 2.100厚拉丝不锈钢挡水 3.具体做法详见卫生间详图	间	6	2200	13200	
102	011302001015	吊顶天棚--C4	1.1.0厚300*600白色铝单板 吊顶2.轻钢龙骨主龙骨@<1200,Φ8吊筋	m2	19.97	202.07	4035.34	
103	011304001003	灯带(槽)	1.灯带:18mm厚细木板刷防火漆,9.5mm厚防水纸面膏板,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面,护角纸带	m	5.91	88.59	523.57	
104	011304002011	开筒灯孔	1.筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	5	3.65	18.25	
105	011304002012	送风口、回风口	1.送、回风口开孔并加固	个	2	16.3	32.6	
106	011505001003	洗漱台	1.25mm奥特曼大理石台面 2.40*40*4镀锌角钢 3.18厚细木工板刷防火漆 4.具体做法详见卫生间台盆节点	m2	0.76	996.67	757.47	
107	011505008002	成品嵌入式不锈钢手纸盒	1.成品嵌入式不锈钢手纸盒	个	2	300	600	
		分部小计					48165.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A 残卫						
108	010903002004	墙面涂膜防水	1. 1.5厚水泥基聚合物防水涂料一道	m2	46.92	38.02	1783.9	
109	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5厚水泥基聚合物复合防水涂料防水层, 总用量不低于2kg/m2	m2	9	38.03	342.27	
110	011001005009	保温隔热楼地面	1. 40厚C20细石混凝土刚性保护层(内配Φ6@150双向) 2. 20厚Xps保温板(仅一层有)	m2	9.35	60.03	561.28	
111	011101006006	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	9	20.23	182.07	
112	011102001012	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	0.35	632.43	221.35	
113	011102003005	块料楼地面--F4A	1. 600*600防滑地砖2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	9	223.23	2009.07	
114	011204003005	块料墙面--W3	1. 300*600墙砖2. 5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷粘接剂结合层	m2	46.92	235.17	11034.18	
115	011207001007	明镜墙面	1. 木龙骨, 防火涂料三遍 2. 18mm细木工板基层, 防火涂料三遍 3. 5mm明镜墙面, 金属收边 4. 暗藏灯带	m2	0.4	287.4	114.96	
116	011302001016	吊顶天棚--C4	1. 1.0厚300*600白色铝扣板吊顶 2. 轻钢龙骨主龙骨@<1200, Φ8吊筋	m2	9	202.07	1818.63	
117	011304002013	开筒灯孔	1. 筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	4	3.65	14.6	
118	011503001001	成品扶手	1. 成品扶手	m	3.5	400	1400	
		分部小计					19482.31	
		A 卫生间前厅						
119	010903002005	墙面涂膜防水	1. 1.5厚水泥基聚合物防水涂料一道	m2	34.71	38.03	1320.02	
120	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5厚水泥基聚合物复合防水涂料防水层, 总用量不低于2kg/m2	m2	11.44	38.03	435.06	
121	011001005010	保温隔热楼地面	1. 40厚C20细石混凝土刚性保护层(内配Φ6@150双向) 2. 20厚Xps保温板(仅一层有)	m2	11.84	60.02	710.64	
122	011101006007	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	11.44	20.23	231.43	
123	011102001013	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数: 90度以上) 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	0.4	636.85	254.74	
124	011102003006	块料楼地面--F4A	1. 600*600防滑地砖2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	11.44	223.23	2553.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	011204003006	块料墙面--W3	1. 300*600墙砖2. 5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层	m <sup>2</sup>	34.71	235.17	8162.75	
126	011206001004	石材挡水条	1. 80mm高奥特曼大理石挡水石	m	3.29	162.99	536.24	
127	011207001008	明镜墙面	1. 木龙骨, 防火涂料三遍 2. 18mm细木工板基层, 防火涂料三遍 3. 5mm明镜墙面 4. 暗藏灯带	m <sup>2</sup>	4.15	287.41	1192.75	
128	011302001017	吊顶天棚--C4	1. 1.0厚300*600白色铝板吊顶 2. 轻钢龙骨主龙骨@<1200, Φ8吊筋	m <sup>2</sup>	11.44	202.07	2311.68	
129	011304001004	灯带(槽)	1. 灯带: 18mm厚细木板刷防火漆, 9.5mm厚防水纸面膏板, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面, 护角纸带	m	3.29	88.59	291.46	
130	011304002014	开筒灯孔	1. 筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	7	3.65	25.55	
131	011505001004	洗漱台	1. 25mm奥特曼大理石台面 2. 40*40*4镀锌角钢 3. 18厚细木工板刷防火漆 4. 具体做法详卫生间台盆节点	m <sup>2</sup>	1.97	996.65	1963.4	
		分部小计					19989.47	
		A 一层门窗及零星项目						
132	010801001001	成品木质门M1023a	1. 成品木质门M1023a 2. 胡桃木饰面(竖纹) 3. 胡桃木实木门套、线条等 4. 拉丝不锈钢把手, 选型 5. 配套五金, 具体做法详见门表	樘	2	2967.02	5934.04	
133	010801001002	成品防火门木饰面FMA1023a	1. 防火门FMA1023a, 外贴成品5mm木饰面 2. 具体做法详见门表	m <sup>2</sup>	2.3	108.86	250.38	
134	010801001003	成品防火门木饰面FMA1023b	1. 防火门FMA1023b, 外贴成品5mm木饰面 2. 具体做法详见门表	m <sup>2</sup>	4.6	108.85	500.71	
135	010801001004	成品防火门木饰面FMA1523b	1. 防火门FMA1523b, 外贴成品5mm木饰面 2. 具体做法详见门表	m <sup>2</sup>	6.9	108.86	751.13	
136	010801001005	成品防火门木饰面FMA2123	1. 防火门FMA2123, 外贴成品5mm木饰面 2. 具体做法详见门表	m <sup>2</sup>	4.83	108.86	525.79	
137	010801001006	成品防火门木饰面FMB1223a	1. 防火门FMB1223a, 外贴成品5mm木饰面 2. 具体做法详见门表	m <sup>2</sup>	5.52	108.86	600.91	
138	010801001007	成品防火门木饰面FMB1223b	1. 防火门FMB1223b, 外贴成品5mm木饰面 2. 具体做法详见门表	m <sup>2</sup>	2.76	108.86	300.45	
139	010801001008	成品防火门木饰面FMB1523a	1. 防火门FMB1523a, 外贴成品5mm木饰面 2. 具体做法详见门表	m <sup>2</sup>	10.35	108.86	1126.7	
140	010801001009	成品防火门木饰面FMB1523b	1. 防火门FMB1523b, 外贴成品5mm木饰面 2. 具体做法详见门表	m <sup>2</sup>	3.45	108.86	375.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
141	010801001010	成品防火门木饰面FMB1823	1.防火门FMB1823,外贴成品5mm木饰面2.具体做法详见门表	m2	8.28	108.86	901.36	
142	010801001011	成品防火门木饰面FMB0723b	1.防火门FMB0723b,外贴成品5mm木饰面2.具体做法详见门表	m2	3.22	108.85	350.5	
143	010801001012	成品防火门木饰面FMB0923b	1.防火门FMB0923b,外贴成品5mm木饰面2.具体做法详见门表	m2	8.28	108.86	901.36	
144	010801001013	成品防火门木饰面FMB0923w	1.防火门FMB0923w,外贴成品5mm木饰面2.具体做法详见门表	m2	4.14	108.86	450.68	
145	010805005001	玻璃门 BM1023a	1.12mm钢化玻璃门BM1023a2.拉丝不锈钢把手,选型3.拉丝不锈钢门套(另计)4.配套五金5.具体做法详见门表	樘	1	3337.24	3337.24	
146	010808004001	拉丝不锈钢门套	1.18厚细木工板刷防火漆2.1.2厚拉丝不锈钢	m2	2.13	395.1	841.56	
147	011207001009	门楣木饰面	1.木龙骨,防火涂料三遍2.18mm细木工板基层,防火涂料三遍3.成品18mm木饰面	m2	2.4	506.6	1215.84	
148	011207001010	玻璃门楣	1.12mm钢化玻璃2.用于玻璃门顶部	m2	1.3	155.85	202.61	
		分部小计					18566.83	
		A 消防前室						
149	011101006008	平面砂浆找平层	1.20厚1:2水泥砂浆找平	m2	57.44	20.53	1179.24	
150	011102001014	石材门槛石	1.25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数:90度以上)2.10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉3.水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	1.98	632.42	1252.19	
151	011102003007	块料楼地面--F7	1.800*800米灰色玻化砖2.5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	55.46	248.27	13769.05	
152	011105006005	拉丝不锈钢踢脚	1.1.2厚不锈钢踢脚60高,用硅胶固定2.9厚中密度纤维板,气排钉与墙固定3.5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工)4.3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	42.83	30.26	1296.04	
153	011207001011	拉丝不锈钢墙面	1.18mm细木工板基层,刷防火涂料三遍2.1.2mm拉丝不锈钢包边3.具体详见图纸1-XT-01-04	m2	12	395.11	4741.32	
154	011406001006	抹灰面油漆(原楼板涂刷乳胶漆)	1.乳胶漆一底二面2.2厚耐水腻子刮平	m2	55.46	45.71	2535.08	
155	011406001007	抹灰面油漆--W1	1.内墙乳胶漆一底二面2.满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	162.82	44.74	7284.57	
		分部小计					32057.49	
		A 男卫						



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
156	010401012003	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位 地台等零星砌筑2.砖品种、规格、强度等级 砼标准砖3.砂浆强度等级、配合比 M5混合砂浆	m3	0.7	679.64	475.75	
157	010903002006	墙面涂膜防水	1.1.5厚水泥基聚合物防水涂料一道	m2	51.45	38.03	1956.64	
158	010904002006	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚水泥基聚合物复合防水涂料防水层,总用量不低于2kg/m2	m2	16.29	38.03	619.51	
159	011101006009	平面砂浆找平层	1.20厚1:2水泥砂浆找平	m2	16.5	20.53	338.75	
160	011102001015	石材门槛石	1.25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数:90度以上) 2.10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	0.21	632.43	132.81	
161	011102003008	块料楼地面--F4A	1.600*600防滑地砖2.5厚 1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	16.29	223.23	3636.42	
162	011204003007	块料墙面--W3	1.300*600墙砖2.5厚 1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层	m2	51.45	235.17	12099.5	
163	011206001005	石材挡水条	1.80mm高奥特曼大理石挡水石	m	1.89	162.99	308.05	
164	011207001012	明镜墙面	1.木龙骨,防火涂料三遍 2.18mm细木工板基层,防火涂料三遍 3.5mm明镜墙面,金属收边 4.暗藏灯带	m2	2.38	287.42	684.06	
165	011210005006	成品木饰面蹲坑隔断	1.成品木饰面蹲坑隔断 2.100厚拉丝不锈钢挡水 3.具体做法详见卫生间详图	间	2	2200	4400	
166	011210005007	成品磨砂小便槽隔断	1.成品磨砂小便槽隔断	个	2	300	600	
167	011302001018	吊顶天棚--C4	1.1.0厚300*600白色铝板吊顶 2.轻钢龙骨主龙骨@<1200, Φ8吊筋	m2	16.29	202.07	3291.72	
168	011304001005	灯带(槽)	1.灯带:18mm厚细木板刷防火漆, 9.5mm厚防水纸面膏板,清油封底, 贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面,护角纸带	m	6.29	88.59	557.23	
169	011304002015	开筒灯孔	1.筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	7	3.65	25.55	
170	011304002016	送风口、回风口	1.送、回风口开孔并加固	个	2	16.3	32.6	
171	011505001005	洗漱台	1.25mm奥特曼大理石台面 2.40*40*4镀锌角钢 3.18厚细木工板刷防火漆 4.具体做法详见卫生间台盆节点	m2	1.13	996.66	1126.23	
172	011505008003	成品嵌入式不锈钢手纸盒	1.成品嵌入式不锈钢手纸盒	个	1	300	300	
		分部小计					30584.82	
		A 女卫						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
173	010401012004	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位 地台等零星砌筑2.砖品种、规格、强度等级 砼标准砖3.砂浆强度等级、配合比 M5混合砂浆	m3	0.65	679.65	441.77	
174	010903002007	墙面涂膜防水	1.1.5厚水泥基聚合物防水涂料一道	m2	50.91	38.02	1935.6	
175	010904002007	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚水泥基聚合物复合防水涂料防水层,总用量不低于2kg/m2	m2	15.98	38.03	607.72	
176	011101006010	平面砂浆找平层	1.20厚1:2水泥砂浆找平	m2	16.19	20.53	332.38	
177	011102001016	石材门槛石	1.25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数:90度以上)2.10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉3.水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	0.21	632.43	132.81	
178	011102003009	块料楼地面--F4A	1.600*600防滑地砖2.5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	15.98	222.03	3548.04	
179	011204003008	块料墙面--W3	1.300*600墙砖2.5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层	m2	50.91	235.17	11972.5	
180	011206001006	石材挡水条	1.80mm高奥特曼大理石挡水石	m	2.29	162.99	373.25	
181	011207001013	明镜墙面	1.木龙骨,防火涂料三遍 2.18mm细木工板基层,防火涂料三遍 3.5mm明镜墙面,金属收边 4.暗藏灯带	m2	2.89	287.41	830.61	
182	011210005008	成品木饰面蹲坑隔断	1.成品木饰面蹲坑隔断 2.100厚拉丝不锈钢挡水 3.具体做法详见卫生间详图	间	4	2200	8800	
183	011302001019	吊顶天棚--C4	1.1.0厚300*600白色铝板吊顶 2.轻钢龙骨主龙骨@<1200,Φ8吊筋	m2	15.98	202.07	3229.08	
184	011304001006	灯带(槽)	1.灯带:18mm厚细木板刷防火漆,9.5mm厚防水纸面膏板,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面,护角纸带	m	6.29	88.59	557.23	
185	011304002017	开筒灯孔	1.筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	9	3.65	32.85	
186	011304002018	送风口、回风口	1.送、回风口开孔并加固	个	2	16.3	32.6	
187	011505001006	洗漱台	1.25mm奥特曼大理石台面 2.40*40*4镀锌角钢 3.18厚细木工板刷防火漆 4.具体做法详见卫生间台盆节点	m2	1.37	996.66	1365.42	
188	011505008004	成品嵌入式不锈钢手纸盒	1.成品嵌入式不锈钢手纸盒	个	1	300	300	
		分部小计					34491.86	
		A 清洁间						
189	010903002008	墙面涂膜防水	1.1.5厚水泥基聚合物防水涂料一道	m2	13.57	38.03	516.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
190	010904002008	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚水泥基聚合物复合防水涂料防水层,总用量不低于2kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1.59	38.03	60.47	
191	011101006011	平面砂浆找平层	1.20厚1:2水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	1.75	20.53	35.93	
192	011102001017	石材门槛石	1.25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数:90度以上)2.10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉3.水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	0.16	632.44	101.19	
193	011102003010	块料楼地面--F4A	1.600*600防滑地砖2.5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	1.59	223.23	354.94	
194	011204003009	块料墙面--W3	1.300*600墙砖2.5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层	m <sup>2</sup>	13.57	235.17	3191.26	
195	011302001020	纸面石膏板吊顶天棚	1.φ8吊筋,膨胀螺栓,轻钢龙骨挂件 2.50*50*0.7轻钢龙骨,与墙体边接处U型边龙骨 3.双层9.5厚防水纸面石膏板吊顶:夹层内白胶满涂,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面 4.具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	1.59	197.89	314.65	
196	011304002019	开筒灯孔	1.筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	1	3.65	3.65	
		分部小计					4578.16	
		A 业务支撑用房、茶水间及走道						
197	010810003001	饰面夹板窗帘盒	1.窗帘箱:18厚细木工板刷防火漆,9.5厚纸面石膏板,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面,护角纸带	m	3.4	91.68	311.71	
198	011101006012	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	316.02	19.92	6295.12	
199	011103002001	pvc卷材楼地面--F6	1.PVC地面+自流平(甲方分包)2.20厚1:2.5水泥砂浆找平,压式赶光	m <sup>2</sup>	316.02	20.53	6487.89	
200	011105006006	拉丝不锈钢踢脚	1.1.2厚不锈钢踢脚60高,用硅胶固定2.9厚中密度纤维板,气排钉与墙固定3.5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工)4.3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	76.17	30.26	2304.9	
201	011302001021	纸面石膏板吊顶天棚	1.φ8吊筋,膨胀螺栓,轻钢龙骨挂件 2.50*50*0.7轻钢龙骨,与墙体边接处U型边龙骨 3.双层9.5厚纸面石膏板吊顶:夹层内白胶满涂,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面 4.具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	315.66	184.45	58223.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
202	011304002020	开筒灯孔	1.筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	63	3.65	229.95	
203	011304002021	开格栅灯孔	1.开格栅灯孔并加固	个	16	16.3	260.8	
204	011304002022	开空调风口	1.开空调风口并加固	个	1	16.3	16.3	
205	011406001008	抹灰面油漆--W1	1.内墙乳胶漆一底二面 2.满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	193.61	44.74	8662.11	
206	011501001001	白色喷漆饰面吊柜	1.18厘板刷防火漆2.白色喷漆饰面柜3.配套五金 4.具体做法详见16-LM-03节点3及其相应节点	m	3.6	1000	3600	
207	011501001002	大理石茶水台	1.柜体18厘板刷防火漆 2.柜面9厘板刷防火漆,白色人造石台面3.具体做法详见16-LM-03节点3及其相应节点	m	2.6	1200	3120	
208	011501001003	大理石水池台	1.柜体18厘板刷防火漆 2.柜面9厘板刷防火漆,白色人造石台面,水池开槽3.具体做法详见16-LM-03节点3及其相应节点	m	1.55	1500	2325	
		分部小计					91837.27	
		A 储藏室						
209	011101006013	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平	m2	16.2	20.23	327.73	
210	011103002002	pvc卷材楼地面--F6	1.PVC地面+自流平(甲方分包)2.20厚1:2.5水泥砂浆找平,压式赶光	m2	16.2	20.53	332.59	
211	011105006007	拉丝不锈钢踢脚	1.1.2厚不锈钢踢脚60高,用硅胶固定2.9厚中密度纤维板,气排钉与墙固定3.5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工)4.3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	15.17	30.26	459.04	
212	011302001022	岩棉板吊顶天棚	1.φ8吊筋,膨胀螺栓,轻钢龙骨挂件2.与墙体边接处W型边龙骨 3.600*600岩棉板吊顶:主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4.具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	16.2	219.75	3559.95	
213	011304002023	开筒灯孔	1.筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	5	3.65	18.25	
214	011304002024	开格栅灯孔	1.开格栅灯孔并加固	个	2	16.3	32.6	
215	011406001009	抹灰面油漆--W1	1.内墙乳胶漆一底二面 2.满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	1.32	44.74	59.06	
		分部小计					4789.22	
		A 超市						
216	011101006014	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平	m2	72.86	20.23	1473.96	
217	011103002003	pvc卷材楼地面--F6	1.PVC地面+自流平(甲方分包)2.20厚1:2.5水泥砂浆找平,压式赶光	m2	72.86	20.53	1495.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
218	011105006008	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高,用硅胶固定2.9厚中密度纤维板,气排钉与墙固定3.5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工)4.3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	24.5	30.26	741.37	
219	011302001023	岩棉板吊顶天棚	1. φ8吊筋,膨胀螺栓,轻钢龙骨挂件2.与墙体边接处W型边龙骨3.600*600岩棉板吊顶:主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4.具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	72.68	219.75	15971.43	
220	011304002025	开筒灯孔	1.筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	15	3.65	54.75	
221	011304002026	开格栅灯孔	1.开格栅灯孔并加固	个	12	16.3	195.6	
222	011406001010	抹灰面油漆--W1	1.内墙乳胶漆一底二面2.满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	22.11	44.74	989.2	
		分部小计					20922.13	
		A 物业办公室						
223	011101006015	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平	m2	110.88	20.23	2243.1	
224	011103002004	pvc卷材楼地面--F6	1.PVC地面+自流平(甲方分包)2.20厚1:2.5水泥砂浆找平,压式赶光	m2	110.88	20.53	2276.37	
225	011105006009	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高,用硅胶固定2.9厚中密度纤维板,气排钉与墙固定3.5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工)4.3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	32.5	30.26	983.45	
226	011302001024	岩棉板吊顶天棚	1. φ8吊筋,膨胀螺栓,轻钢龙骨挂件2.与墙体边接处W型边龙骨3.600*600岩棉板吊顶:主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4.具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	110.88	219.75	24365.88	
227	011304002027	开筒灯孔	1.筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	25	3.65	91.25	
228	011304002028	开格栅灯孔	1.开格栅灯孔并加固	个	21	16.3	342.3	
229	011406001011	抹灰面油漆--W1	1.内墙乳胶漆一底二面2.满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	38.38	44.74	1717.12	
		分部小计					32019.47	
		A 二层门窗及零星项目						
230	010801001014	成品木质门M1023a	1.成品木质门M1023a2.胡桃木饰面(竖纹)3.胡桃木实木门套、线条等4.拉丝不锈钢把手,选型5.配套五金,具体做法详见门表	樘	3	2967.02	8901.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
231	010801001015	成品木质门M0723b	1. 成品木质门M0723b2. 胡桃木饰面(竖纹)3. 胡桃木实木门套、线条等4. 拉丝不锈钢把手, 选型5. 配套五金, 具体做法详见门表	樘	1	2267.02	2267.02		
232	010801001016	成品木质门M0923b	1. 成品木质门M0923b2. 胡桃木饰面(竖纹)3. 胡桃木实木门套、线条等4. 拉丝不锈钢把手, 选型5. 配套五金, 具体做法详见门表	樘	2	2847.02	5694.04		
233	010801001017	成品防火门木饰面FMA1823c	1. 防火门FMA1823c, 外贴成品5mm木饰面2. 具体做法详见门表	m <sup>2</sup>	4.14	108.86	450.68		
234	010801001018	成品防火门木饰面FMA1223	1. 防火门FMA1223, 外贴成品5mm木饰面2. 具体做法详见门表	m <sup>2</sup>	2.76	108.86	300.45		
235	010801001019	成品防火门木饰面FMA1523	1. 防火门FMA1523, 外贴成品5mm木饰面2. 具体做法详见门表	m <sup>2</sup>	3.45	108.86	375.57		
236	010801001020	成品防火门木饰面FMB1223	1. 防火门FMB1223, 外贴成品5mm木饰面2. 具体做法详见门表	m <sup>2</sup>	2.76	108.86	300.45		
237	010801001021	成品防火门木饰面FMB1523	1. 防火门FMB1523, 外贴成品5mm木饰面2. 具体做法详见门表	m <sup>2</sup>	13.8	108.86	1502.27		
238	010805005002	玻璃门 BM1523a	1. 12mm钢化玻璃门BM1523a2. 拉丝不锈钢把手, 选型3. 拉丝不锈钢门套(另计)4. 配套五金5. 具体做法详见门表	樘	1	4554.48	4554.48		
239	010808004002	拉丝不锈钢门套	1. 18厚细木工板刷防火漆2. 1.2厚拉丝不锈钢	m <sup>2</sup>	2.32	395.11	916.66		
240	011207001014	门楣木饰面	1. 木龙骨, 防火涂料三遍2. 18mm细木工板基层, 防火涂料三遍3. 成品18mm木饰面	m <sup>2</sup>	3.85	506.6	1950.41		
241	011207001015	玻璃门楣	1. 12mm钢化玻璃2. 用于玻璃门顶部	m <sup>2</sup>	1.05	155.85	163.64		
		分部小计					27376.73		
		A 员工食堂、食堂备用							
242	010810002003	木窗帘盒	1. 窗帘盒, 具体尺寸详见图纸2. 18mm细木工板基层, 刷防火涂料3. 批腻子, 面层乳胶漆刷白	m	29.4	80.68	2371.99		
243	010810003002	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘箱: 18厚细木工板刷防火漆, 9.5厚纸面石膏板, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面, 护角纸带	m	69.2	84.79	5867.47		
244	011101006016	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	1235.59	19.92	24612.95		
245	011102001018	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数: 90度以上)2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	3.18	632.42	2011.1		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
246	011102003011	块料楼地面--F7	1. 800*800/400*800米咖啡色亚光玻化砖2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	1232.41	248.79	306611.28	
247	011105006010	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高,用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板,气排钉与墙固定3. 5 <sup>+</sup> 7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工)4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	185.67	30.26	5618.37	
248	011207001016	明镜墙面	1. 木龙骨,防火涂料三遍2. 18mm细木工板基层,防火涂料三遍3. 5mm明镜墙面	m <sup>2</sup>	10.5	287.42	3017.91	
249	011302001025	吊顶天棚--C9	1. 凹凸矿棉板2. 吊筋Φ8, 50*50*0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定,中距400	m <sup>2</sup>	648.72	239.99	155686.31	
250	011302001026	吊顶天棚--C6	1. 50*100@100银灰色铝方通,与墙板对缝2. 轻钢龙骨主龙骨@<1200, Φ8吊筋	m <sup>2</sup>	50.66	192.17	9735.33	
251	011302001027	吊顶天棚--C4	1. 1.0厚600*600油烟板2. 轻钢龙骨主龙骨@<1200, Φ8吊筋	m <sup>2</sup>	127.66	219.87	28068.6	
252	011302001028	纸面石膏板吊顶天棚	1. Φ8吊筋,膨胀螺栓,轻钢龙骨挂件2. 50*50*0.7轻钢龙骨,与墙体边接处U型边龙骨3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶:夹层内白胶满涂,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	405.37	199.25	80769.97	
253	011304002029	开筒灯孔	1. 筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	237	3.65	865.05	
254	011304002030	开格栅灯孔	1. 开格栅灯孔并加固	个	119	16.3	1939.7	
255	011406001012	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	431.9	44.74	19323.21	
256	011406001013	柱面乳胶漆	1. 乳胶漆一底二面2. 2厚耐水腻子刮平	m <sup>2</sup>	90.72	45.71	4146.81	
257	011501001004	大理石台面柜子	1. 深色人造石台面深度为600mm,下部装饰面板(门)深度为570mm,底部不锈钢为550mm(成品柜体有厂家深化)	m	15.4	2000	30800	
258	011502001001	拉丝不锈钢护角条	1. 1.2mm拉丝不锈钢护角条,内衬实木条2. 具体详见图纸	m	102.66	80	8212.8	
259	011505001007	拉丝不锈钢洗手盆	1. 角钢做内部结构支撑,外贴细木工板,木工板面层贴拉1.2mm厚拉丝不锈钢,台面高800mm,厚度600mm	个	2	1200	2400	
		分部小计					692058.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A 咖啡厅						
260	010810003003	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘箱: 18厚细木工板刷防火漆, 9.5厚纸面石膏板, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面, 护角纸带	m	8.4	84.79	712.24	
261	011101005001	水泥基自流坪楼地面—F3B	1. 1厚水泥基专用封闭剂 2. 5厚水泥基自流平 3. 专用水泥基自流平界面剂三道	m <sup>2</sup>	109.31	85	9291.35	
262	011101006017	平面砂浆找平层	1. 40厚C20细石混凝土刚性保护层(内配Φ6@150双向)	m <sup>2</sup>	109.31	34.51	3772.29	
263	011101006018	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	0.4	20.23	8.09	
264	011102001019	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	0.4	632.43	252.97	
265	011105006011	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定 2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定 3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	18.83	30.26	569.8	
266	011204004001	钢骨架	1. 50*50钢管骨架, 间距不大于1200mm 2. 具体详见图纸	t	0.35	6848.43	2396.95	
267	011207001017	木饰面墙面	1. 轻钢龙骨 2. 18厚细木工板刷防火漆 3. 18mm木饰面	m <sup>2</sup>	17.55	568.88	9983.84	
268	011302001029	纸面石膏板吊顶天棚	1. Φ8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	109.3	186.92	20430.36	
269	011304002031	开筒灯孔	1. 筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	42	3.65	153.3	
270	011304002032	开格栅灯孔	1. 开格栅灯孔并加固	个	3	16.3	48.9	
271	011406001014	抹灰面油漆—W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	36.16	45.41	1642.03	
272	011501001005	柜台	1. 深色人造石台面, 木饰面柜台	m	12	1500	18000	
		分部小计					67262.12	
		A 阅览室						
273	010810002004	木窗帘盒	1. 窗帘盒, 具体尺寸详见图纸 2. 18mm细木工板基层, 刷防火涂料 3. 批腻子, 面层乳胶漆刷白	m	10.85	80.69	875.49	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
274	011101005002	水泥基自流坪楼地面--F3B	1.1厚水泥基专用封闭剂 2.5厚水泥基自流平3.专用水泥基自流平界面剂三道	m <sup>2</sup>	110.9	85	9426.5	
275	011101006019	平面砂浆找平层	1.40厚C20细石混凝土刚性保护层(内配Φ6@150双向)	m <sup>2</sup>	110.9	34.51	3827.16	
276	011101006020	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	0.4	20.23	8.09	
277	011102001020	石材门槛石	1.25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数:90度以上)2.10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉3.水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	0.4	632.43	252.97	
278	011105006012	拉丝不锈钢踢脚	1.1.2厚不锈钢踢脚60高,用硅胶固定2.9厚中密度纤维板,气排钉与墙固定3.5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工)4.3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	38.33	30.26	1159.87	
279	011207001018	烤漆玻璃墙面	1.轻钢龙骨2.18厚细木工板刷防火漆3.12mm烤漆玻璃	m <sup>2</sup>	9	392.93	3536.37	
280	011302001030	岩棉板吊顶天棚	1.Φ8吊筋,膨胀螺栓,轻钢龙骨挂件2.与墙体边接处W型边龙骨3.600*600岩棉板吊顶:主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4.具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	110.9	219.75	24370.28	
281	011304002033	开筒灯孔	1.筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	15	3.65	54.75	
282	011304002034	开格栅灯孔	1.开格栅灯孔并加固	个	24	16.3	391.2	
283	011406001015	抹灰面油漆--W1	1.内墙乳胶漆一底二面 2.满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	112.75	44.74	5044.44	
		分部小计					48947.12	
		A 员工休息						
284	010810002005	木窗帘盒	1.窗帘盒,具体尺寸详见图纸2.18mm细木工板基层,刷防火涂料3.批腻子,面层乳胶漆刷白	m	8.1	85.88	695.63	
285	011101006021	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	53.87	19.92	1073.09	
286	011102001021	石材门槛石	1.25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数:90度以上)2.10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉3.水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	0.3	632.43	189.73	
287	011104002001	实木复合地板--F10	1.23厚实木复合地板2.背面刷防腐剂及防火涂料3.防潮油纸一层4.25厚松木毛地板,45°斜铺5.60*120松木主龙骨@4006.60*90松木横撑@6007.50*50*20h弹性橡胶垫块@400	m <sup>2</sup>	53.57	269.67	14446.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
288	011105006013	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高，用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板，气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道（土建已施工）4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙（抹前用书喷湿墙面）（土建已施工）	m	21.67	30.26	655.73	
289	011302001031	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋，膨胀螺栓，轻钢龙骨挂件2. 与墙体边接处W型边龙骨3. 600*600岩棉板吊顶：主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	50.33	219.75	11060.02	
290	011304002035	开格栅灯孔	1. 开格栅灯孔并加固	个	10	16.3	163	
291	011304002036	开筒灯孔	1. 筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	12	3.65	43.8	
292	011406001016	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	64.46	44.74	2883.94	
		分部小计					31211.16	
		A 辅助用房						
293	010810002006	木窗帘盒	1. 窗帘盒，具体尺寸详见图纸2. 18mm细木工板基层，刷防水涂料3. 批腻子，面层乳胶漆刷白	m	12.45	85.88	1069.21	
294	011101006022	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	107.43	20.23	2173.31	
295	011102001022	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石（磨光度数：90度以上）2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉3. 水泥浆料一道（内掺建筑胶）	m <sup>2</sup>	0.6	632.42	379.45	
296	011104002002	实木复合地板--F10	1. 23厚实木复合地板2. 背面刷防腐剂及防水涂料3. 防潮油纸一层4. 25厚松木木地板，45°斜铺5. 60*120松木主龙骨@4006. 60*90松木横撑@6007. 50*50*20h弹性橡胶垫块@400	m <sup>2</sup>	106.83	269.67	28808.85	
297	011105006014	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高，用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板，气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道（土建已施工）4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙（抹前用书喷湿墙面）（土建已施工）	m	41.17	30.26	1245.8	
298	011302001032	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋，膨胀螺栓，轻钢龙骨挂件2. 与墙体边接处W型边龙骨3. 600*600岩棉板吊顶：主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	106.83	219.75	23475.89	
299	011304002037	开筒灯孔	1. 筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	26	3.65	94.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
300	011304002038	开格栅灯孔	1. 开格栅灯孔并加固	个	22	16.3	358.6	
301	011406001017	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	124.82	44.74	5584.45	
		分部小计					63190.46	
		A 包间卫生间						
302	010810003004	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘箱：18厚细木工板刷防火漆，9.5厚纸面石膏板，清油封底，贴自粘胶带，2厚耐水腻子分遍批平，高级乳胶漆一底二面，护角纸带	m	3.43	84.79	290.83	
303	010903002009	墙面涂膜防水	1. 1.5厚水泥基聚合物防水涂料一道	m2	118.1	38.02	4490.16	
304	010904002009	楼（地）面涂膜防水	1. 1.5厚水泥基聚合物复合防水涂料防水层，总用量不低于2kg/m2	m2	22.65	38.03	861.38	
305	011101006023	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	23.89	20.23	483.29	
306	011102001023	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石（磨光度数：90度以上）2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉3. 水泥浆料一道（内掺建筑胶）	m2	1.24	632.42	784.2	
307	011102003012	块料楼地面--F4A	1. 300*300防滑地砖2.5厚 1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	22.65	153.26	3471.34	
308	011204003010	块料墙面--W3	1. 300*600墙砖2.5厚 1:1水泥砂浆掺陶瓷粘接剂结合层	m2	118.1	235.17	27773.58	
309	011206001007	石材挡水条	1. 80mm高奥特曼大理石挡水石	m	8.79	162.99	1432.68	
310	011207001019	明镜墙面	1. 木龙骨，防火涂料三遍 2. 18mm细木工板基层，防火涂料三遍 3. 5mm明镜墙面，金属收边 4. 暗藏灯带	m2	11.08	287.42	3184.61	
311	011302001033	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋，膨胀螺栓，轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨，与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9.5厚防水纸面石膏板吊顶：夹层内白胶满涂，清油封底，贴自粘胶带，2厚耐水腻子分遍批平，高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	22.65	197.89	4482.21	
312	011304002039	开筒灯孔	1. 筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	19	3.65	69.35	
313	011505001008	洗漱台	1. 25mm奥特曼大理石台面 2. 40*40*4镀锌角钢 3. 18厚细木工板刷防火漆 4. 具体做法详见卫生间台盆节点	m2	5.27	996.64	5252.29	
		分部小计					52575.92	
		A 男卫（含男淋浴）						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
314	010401012005	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位 地台等零星砌筑2.砖品种、规格、强度等级 砂浆3.砂浆强度等级、配合比 M5混合砂浆	m3	2.05	679.64	1393.26	
315	010903002010	墙面涂膜防水	1.1.5厚水泥基聚合物防水涂料一道	m2	233.14	38.03	8866.31	
316	010904002010	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚水泥基聚合物复合防水涂料防水层,总用量不低于2kg/m2	m2	70.2	38.03	2669.71	
317	011101006024	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平	m2	70.83	20.23	1432.89	
318	011102001024	石材门槛石	1.25厚意大利大理石门槛石(磨光度数:90度以上) 2.10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	0.63	632.43	398.43	
319	011102003013	块料楼地面--F4A	1.600*600防滑地砖2.5厚 1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	70.2	223.23	15670.75	
320	011204003011	块料墙面--W3	1.300*600墙砖2.5厚 1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层	m2	233.14	235.17	54827.53	
321	011206001008	石材挡水条	1.80mm高奥特曼大理石挡水石	m	5.7	162.99	929.04	
322	011207001020	明镜墙面	1.木龙骨,防火涂料三遍 2.18mm细木工板基层,防火涂料三遍 3.5mm明镜墙面,金属收边 4.暗藏灯带	m2	7.18	287.41	2063.6	
323	011210005009	成品木饰面蹲坑隔断	1.成品木饰面蹲坑隔断 2.100厚拉丝不锈钢挡水 3.具体做法详见卫生间详图	间	5	2200	11000	
324	011210005010	成品磨砂小便槽隔断	1.成品磨砂小便槽隔断	个	8	300	2400	
325	011302001034	吊顶天棚--C4	1.1.0厚300*600白色铝板吊顶 2.轻钢龙骨主龙骨@<1200,Φ8吊筋	m2	70.2	202.07	14185.31	
326	011304001007	灯带(槽)	1.灯带:18mm厚细木板刷防火漆,9.5mm厚防水纸面膏板,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面,护角纸带	m	21.09	88.59	1868.36	
327	011304002040	开筒灯孔	1.筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	35	3.65	127.75	
328	011304002041	送风口、回风口	1.送、回风口开孔并加固	个	8	16.3	130.4	
329	011505001009	洗漱台	1.25mm奥特曼大理石台面 2.40*40*4镀锌角钢 3.18厚细木工板刷防火漆 4.具体做法详见卫生间台盆节点	m2	3.42	996.65	3408.54	
330	011505008005	成品嵌入式不锈钢手纸盒	1.成品嵌入式不锈钢手纸盒	个	3	300	900	
		分部小计					122271.88	
		A 女卫(含淋浴间)						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
331	010401012006	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位 地台等零星砌筑2.砖品种、规格、强度等级 砼标准砖3.砂浆强度等级、配合比 M5混合砂浆	m3	2.11	679.64	1434.04	
332	010903002011	墙面涂膜防水	1.1.5厚水泥基聚合物防水涂料一道	m2	229.41	38.03	8724.46	
333	010904002011	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚水泥基聚合物复合防水涂料防水层,总用量不低于2kg/m2	m2	70.24	38.03	2671.23	
334	011101006025	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平	m2	70.87	19.92	1411.73	
335	011102001025	石材门槛石	1.25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数:90度以上) 2.10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	0.63	632.43	398.43	
336	011102003014	块料楼地面--F4A	1.600*600防滑地砖2.5厚 1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	70.24	223.23	15679.68	
337	011204003012	块料墙面--W3	1.300*600墙砖2.5厚 1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层	m2	229.41	235.17	53950.35	
338	011206001009	石材挡水条	1.80mm高奥特曼大理石挡水石	m	6.23	162.99	1015.43	
339	011207001021	明镜墙面	1.木龙骨,防火涂料三遍 2.18mm细木工板基层,防火涂料三遍 3.5mm明镜墙面,金属收边 4.暗藏灯带	m2	7.85	287.42	2256.25	
340	011210005011	成品木饰面蹲坑隔断	1.成品木饰面蹲坑隔断 2.100厚拉丝不锈钢挡水 3.具体做法详见卫生间详图	间	13	2200	28600	
341	011302001035	吊顶天棚--C4	1.1.0厚300*600白色铝板吊顶 2.轻钢龙骨主龙骨@<1200, Φ8吊筋	m2	70.24	202.07	14193.4	
342	011304001008	灯带(槽)	1.灯带:18mm厚细木板刷防火漆, 9.5mm厚防水纸面膏板,清油封底, 贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面,护角纸带	m	16.51	88.59	1462.62	
343	011304002042	开筒灯孔	1.筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	29	3.65	105.85	
344	011304002043	送风口、回风口	1.送、回风口开孔并加固	个	8	16.3	130.4	
345	011505001010	洗漱台	1.25mm奥特曼大理石台面 2.40*40*4镀锌角钢 3.18厚细木工板刷防火漆 4.具体做法详卫生间台盆节点	m2	3.74	996.64	3727.43	
346	011505008006	成品嵌入式不锈钢手纸盒	1.成品嵌入式不锈钢手纸盒	个	3	300	900	
		分部小计					136661.3	
		A 清洁间						
347	010903002012	墙面涂膜防水	1.1.5厚水泥基聚合物防水涂料一道	m2	52.71	38.03	2004.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
348	010904002012	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚水泥基聚合物复合防水涂料防水层,总用量不低于2kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6.66	38.03	253.28	
349	011101006026	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	7.12	20.23	144.04	
350	011102001026	石材门槛石	1.25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数:90度以上)2.10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉3.水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	0.46	632.41	290.91	
351	011102003015	块料楼地面--F4A	1.600*600防滑地砖2.5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	6.66	223.23	1486.71	
352	011204003013	块料墙面--W3	1.300*600墙砖2.5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷粘接剂结合层	m <sup>2</sup>	52.71	235.17	12395.81	
353	011302001036	纸面石膏板吊顶天棚	1.φ8吊筋,膨胀螺栓,轻钢龙骨挂件 2.50*50*0.7轻钢龙骨,与墙体边接处U型边龙骨 3.双层9.5厚防水纸面石膏板吊顶:夹层内白胶满涂,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面 4.具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	25.02	197.89	4951.21	
354	011304002044	开筒灯孔	1.筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	3	3.65	10.95	
		分部小计					21537.47	
		A 小餐包间						
355	010810003005	饰面夹板窗帘盒	1.窗帘箱:18厚细木工板刷防火漆,9.5厚纸面石膏板,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面,护角纸带	m	17	84.79	1441.43	
356	011101006027	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	76.48	20.23	1547.19	
357	011102001027	石材门槛石	1.25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数:90度以上)2.10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉3.水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	0.8	632.43	505.94	
358	011104002003	实木复合地板--F10	1.23厚实木复合地板2.背面刷防腐剂及防火涂料 3.防潮油纸一层4.25厚松木毛地板,45°斜铺 5.60*120松木主龙骨@4006.60*90松木横撑@6007.50*50*20h弹性橡胶垫块@400	m <sup>2</sup>	75.68	269.67	20408.63	
359	011105005001	木质踢脚线--B4	1.10厚60mm实木踢脚,一底二度面漆	m <sup>2</sup>	2.8	537.67	1505.48	
360	011207001022	墙纸墙面--W7	1.墙纸2.9mm细木工板,配套C100轻钢隔墙龙骨@4003.100厚32kg/m <sup>3</sup> 离心玻璃棉(外包玻璃丝布)4.防水透气膜隔潮层 5.基层墙面配套批嵌材料粉刷	m <sup>2</sup>	137.65	264.62	36424.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
361	011302001037	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面 4. 浅色木饰面线条, 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	75.68	193.78	14665.27	
362	011304001009	灯带(槽)	1. 灯带: 18mm厚细木板刷防火漆, 9.5mm厚纸面石膏板, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面, 护角纸带	m	22.235	85.81	1907.99	
363	011304002045	开筒灯孔	1. 筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	39	3.65	142.35	
		分部小计					78549.22	
		A 大餐包间一						
364	010810003006	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘箱: 18厚细木工板刷防火漆, 9.5厚纸面石膏板, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面, 护角纸带	m	8.9	84.79	754.63	
365	011101006028	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	56.92	20.23	1151.49	
366	011104002004	实木复合地板--F10	1. 23厚实木复合地板2. 背面刷防腐剂及防火涂料 3. 防潮油纸一层4. 25厚松木木地板, 45°斜铺 5. 60*120松木主龙骨@4006. 60*90松木横撑@6007. 50*50*20h弹性橡胶垫块@400	m <sup>2</sup>	56.92	269.67	15349.62	
367	011105005002	木质踢脚线--B4	1. 10厚60mm实木踢脚, 一底二度面漆	m <sup>2</sup>	1.06	537.68	569.94	
368	011207001023	墙纸墙面--W7	1. 墙纸2. 9mm细木工板, 配套C100轻钢隔墙龙骨@4003. 100厚32kg/m <sup>3</sup> 离心玻璃棉(外包玻璃丝布) 4. 防水透气膜隔潮层 5. 基层墙面配套批嵌材料粉刷	m <sup>2</sup>	51.4	264.62	13601.47	
369	011207001024	木饰面墙面	1. 轻钢龙骨2. 18厚细木工板刷防火漆3. 面层18mm木饰面	m <sup>2</sup>	24.45	568.88	13909.12	
370	011210002001	成品隔断	1. 成品隔断(选样), 具体详见图纸	m <sup>2</sup>	5.4	650	3510	
371	011302001038	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面 4. 浅色木饰面线条, 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	56.92	203.36	11575.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
372	011304001010	灯带(槽)	1.灯带:18mm厚细木板刷防火漆,9.5mm厚纸面石膏板,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面,护角纸带	m	36.04	85.81	3092.59	
373	011304002046	开筒灯孔	1.筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	29	3.65	105.85	
		分部小计					63619.96	
		A 大餐包间二						
374	010810003007	饰面夹板窗帘盒	1.窗帘箱:18厚细木工板刷防火漆,9.5厚纸面石膏板,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面,护角纸带	m	5.65	84.79	479.06	
375	011101006029	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	56.53	20.23	1143.6	
376	011102001028	石材楼地面--F2A	1.25厚800*800奥特曼大理石(磨光度数:90度以上)2.10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉3.水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	17.28	632.42	10928.22	
377	011104001001	地毯楼地面	1.成品地毯	m <sup>2</sup>	39.25	310.5	12187.13	
378	011105005003	木质踢脚线--B4	1.10厚60mm实木踢脚,一底二度面漆	m <sup>2</sup>	1.31	537.66	704.33	
379	011207001025	墙纸墙面--W7	1.墙纸2.9mm细木工板,配套C100轻钢隔墙龙骨@4003.100厚32kg/m <sup>3</sup> 离心玻璃棉(外包玻璃丝布)4.防水透气膜隔潮层5.基层墙面配套批嵌材料粉刷	m <sup>2</sup>	63.87	264.62	16901.28	
380	011207001026	木饰面墙面	1.轻钢龙骨2.18厚细木工板刷防火漆3.面层18mm木饰面	m <sup>2</sup>	18.6	568.88	10581.17	
381	011210002002	成品隔断	1.成品隔断(选样),具体详见图纸	m <sup>2</sup>	7.35	650	4777.5	
382	011302001039	纸面石膏板吊顶天棚	1.Φ8吊筋,膨胀螺栓,轻钢龙骨挂件2.50*50*0.7轻钢龙骨,与墙体边接处U型边龙骨3.双层9.5厚纸面石膏板吊顶:夹层内白胶满涂,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面4.浅色木饰面线条,具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	56.53	198.81	11238.73	
383	011304001011	灯带(槽)	1.灯带:18mm厚细木板刷防火漆,9.5mm厚纸面石膏板,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面,护角纸带	m	29.625	85.81	2542.12	
384	011304002047	开筒灯孔	1.筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	19	3.65	69.35	
		分部小计					71552.49	
		A 备餐间						



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
385	011101006030	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	22.16	20.23	448.3	
386	011102001029	石材楼地面--F2A	1.25厚800*800奥特曼大理石(磨光度数:90度以上)2.10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉3.水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	3.79	641.32	2430.6	
387	011102001030	石材门槛石	1.25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数:90度以上)2.10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉3.水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	0.98	632.42	619.77	
388	011102003016	块料楼地面--F4A	1.300*300防滑地砖2.5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	17.39	153.26	2665.19	
389	011105002001	石材踢脚线--B7	1.10厚60mm奥特曼大理石踢脚线2.6厚DP-HR砂浆压实抹平3.9厚DP-HR砂浆打底	m	7.01	35.01	245.42	
390	011105003001	块料踢脚线	1.10厚60mm高玻化砖踢脚2.5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层3.15厚1:3水泥砂浆打底(土建已施工)4.遇钢筋砼墙面界面剂处理(土建已施工)	m	25.7	35.03	900.27	
391	011302001040	纸面石膏板吊顶天棚	1.φ8吊筋,膨胀螺栓,轻钢龙骨挂件 2.50*50*0.7轻钢龙骨,与墙体边接处U型边龙骨 3.双层9.5厚纸面石膏板吊顶:夹层内白胶满涂,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面 4.具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	21.18	184.32	3903.9	
392	011304001012	灯带(槽)	1.灯带:18mm厚细木板刷防火漆,9.5mm厚纸面石膏板,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面,护角纸带	m	10.25	85.81	879.55	
393	011304002048	开筒灯孔	1.筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	9	3.65	32.85	
394	011406001018	抹灰面油漆--W1	1.内墙乳胶漆一底二面 2.满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	100.58	44.74	4499.95	
		分部小计					16625.8	
		A 合用前室、消防前室						
395	011101006031	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	53.61	20.23	1084.53	
396	011102001031	石材门槛石	1.25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数:90度以上)2.10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉3.水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	2.52	632.42	1593.7	
397	011102003017	块料楼地面--F7	1.800*800米灰色玻化砖2.5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	51.09	248.27	12684.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
398	011105003002	块料踢脚线	1. 10厚60mm高玻化砖踢脚 2. 5厚1:1水泥砂浆掺陶 瓷砖粘接剂结合层3. 15 厚 1:3水泥砂浆打底（土 建已施工）4. 遇钢筋砼墙 面界面剂处理（土建已施 工）	m	21.83	35.03	764.7	
399	011105006015	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高 ，用硅胶固定2. 9厚中密 度纤维板，气排钉与墙固 定3. 5~7厚1:1:6水泥石 灰膏砂浆打底划出纹道（土 建已施工）4. 3厚外加剂 砂浆抹基底刮糙（抹前用 书喷湿墙面）（土建已施 工）	m	14	30.26	423.64	
400	011207001027	拉丝不锈钢墙面	1. 18mm细木工板基层，刷 防火涂料三遍2. 1.2mm拉 丝不锈钢包边3. 具体详见 图纸1-XT-01-04	m <sup>2</sup>	12	395.11	4741.32	
401	011406001019	抹灰面油漆（原楼 板涂刷乳胶漆）	1. 乳胶漆一底二面2. 2厚 耐水腻子刮平	m <sup>2</sup>	51.09	45.71	2335.32	
402	011406001020	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍 找平	m <sup>2</sup>	141.05	44.74	6310.58	
		分部小计					29937.9	
		A 文印室						
403	011101006032	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	14.35	20.23	290.3	
404	011102001032	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门 槛石（磨光度数：90度以 上）2. 10厚1:3干硬性水 泥砂浆结合层，表面撒水 泥粉3. 水泥浆料一道（内 掺建筑胶）	m <sup>2</sup>	0.5	632.42	316.21	
405	011102003018	块料楼地面--F7	1. 800*800米灰色玻化砖 2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑 胶结合层	m <sup>2</sup>	13.85	248.27	3438.54	
406	011105006016	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高 ，用硅胶固定2. 9厚中密 度纤维板，气排钉与墙固 定3. 5~7厚1:1:6水泥石 灰膏砂浆打底划出纹道（土 建已施工）4. 3厚外加剂 砂浆抹基底刮糙（抹前用 书喷湿墙面）（土建已施 工）	m	13	30.26	393.38	
407	011302001041	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋，膨胀螺栓 ，轻钢龙骨挂件2. 与墙体 边接处W型边龙骨 3. 600*600岩棉板吊顶 ：主副龙骨3000型尖峰顶 端43H轻钢龙骨4. 具体做 法详见顶面布置图及相应 节点详图	m <sup>2</sup>	13.85	219.75	3043.54	
408	011304002049	开格栅灯孔	1. 开格栅灯孔并加固	个	3	16.3	48.9	
409	011304002050	开筒灯孔	1. 筒灯孔、喷淋、烟感等 开孔并加固	个	5	3.65	18.25	
410	011406001021	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍 找平	m <sup>2</sup>	38.22	44.74	1709.96	
		分部小计					9259.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A 走道						
411	010810003008	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘箱: 18厚细木工板刷防火漆, 9.5厚纸面石膏板, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面, 护角纸带	m	13.1	84.79	1110.75	
412	011101006033	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	644.08	20.23	13029.74	
413	011102001033	石材楼地面--F2A	1. 25厚800*800奥特曼大理石(磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	40.96	632.42	25903.92	
414	011102001034	石材楼地面围边--F2A	1. 25厚200*800意大利灰大理石围边(磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	12.74	632.42	8057.03	
415	011102001035	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	3.52	632.42	2226.12	
416	011102003019	块料楼地面--F7	1. 400*800米咖啡色亚光玻化砖 2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	525.63	251.04	131954.16	
417	011102003020	块料楼地面--F7	1. 800*800米灰色玻化砖 2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	61.23	248.27	15201.57	
418	011105002002	石材踢脚线--B7	1. 10厚60mm意大利灰大理石踢脚线 2. 6厚DP-HR砂浆压实抹平 3. 9厚DP-HR砂浆打底	m <sup>2</sup>	2.72	583.44	1586.96	
419	011105003003	块料踢脚线	1. 10厚60mm高玻化砖踢脚 2. 5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层 3. 15厚1:3水泥砂浆打底(土建已施工) 4. 遇钢筋砼墙面界面剂处理(土建已施工)	m	346.33	35.03	12131.94	
420	011302001042	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	638.76	184.32	117736.24	
421	011304001013	灯带(槽)	1. 灯带: 18mm厚细木工板刷防火漆, 9.5mm厚纸面石膏板, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面, 护角纸带	m	394.93	85.81	33888.94	
422	011304002051	开筒灯孔	1. 筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	215	3.65	784.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
423	011406001022	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	1275.05	44.74	57045.74	
		分部小计					420657.86	
		A 厨房后场						
424	010810002007	木窗帘盒	1. 窗帘盒, 具体尺寸详见图纸 2. 18mm细木工板基层, 刷防水涂料 3. 批腻子, 面层乳胶漆刷白	m	39.3	80.68	3170.72	
425	010903002013	墙面涂膜防水	1. 1.5厚水泥基聚合物防水涂料一道	m2	1499.11	38.03	57011.15	
426	010904002013	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5厚水泥基聚合物复合防水涂料防水层, 总用量不低于2kg/m2	m2	814.43	38.02	30964.63	
427	011101006034	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	814.43	19.92	16223.45	
428	011101006035	泡沫砼垫层	1. 泡沫砼垫层	m3	240	315.52	75724.8	
429	011102003021	块料楼地面--F4A	1. 150*150红缸砖 2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	814.43	136.38	111071.96	
430	011204003014	块料墙面--W3	1. 300*600白色墙砖 2. 5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层	m2	1499.11	235.17	352545.7	
431	011302001043	吊顶天棚--C4	1. 600*600油烟机 2. 吊筋Φ8, 轻钢龙骨主龙骨@<1200, Φ12吊筋	m2	814.43	218.49	177944.81	
432	011304002052	开格栅灯孔	1. 开格栅灯孔并加固	个	142	16.3	2314.6	
433	011304002053	开筒灯孔	1. 筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	144	3.65	525.6	
434	01B001	不锈钢成品地沟及冲压拉伸防滑盖板	1. 不锈钢成品地沟及冲压拉伸防滑盖板(含预埋套管) 2. 具体详见图纸 3. 必须满足厨房后场排水要求	m	160	800	128000	
		分部小计					955497.42	
		A 电梯厅						
435	011101006036	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	37.88	20.23	766.31	
436	011102001036	石材楼地面--F2A	1. 25厚意大利灰大理石(磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	2.52	632.42	1593.7	
437	011102003022	块料楼地面--F7	1. 800*800/400*800米灰色玻化砖 2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	30.88	248.27	7666.58	
438	011102003023	块料楼地面--F7	1. 150*800深灰色玻化砖 2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	3.2	253.84	812.29	
439	011102003024	块料楼地面--F7	1. 200*800深灰色玻化砖 2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	1.28	253.84	324.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
440	011105003004	块料踢脚线	1. 10厚60mm高玻化砖踢脚 2. 5厚1:1水泥砂浆掺陶 瓷砖粘接剂结合层3. 15 厚 1:3水泥砂浆打底（土 建已施工）4. 遇钢筋砼墙 面界面剂处理（土建已施 工）	m	13.67	35.03	478.86	
441	011204003015	块料墙面	1. 800*1200米灰色玻化砖 ，铝制石材干挂构件 2. 50*50*4镀锌角钢@600	m2	42.97	683.31	29361.83	
442	011207001028	拉丝不锈钢墙面	1. 18mm细木工板基层，刷 防火涂料三遍2. 1.2mm拉 丝不锈钢包边3. 具体详见 图纸1-XT-01-04	m2	24	395.11	9482.64	
443	011302001044	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋，膨胀螺栓 ，轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨 ，与墙体边接处U型边龙 骨3. 双层9.5厚纸面石膏 板吊顶：夹层内白胶满涂 ，清油封底，贴自粘胶 带，2厚耐水腻子分遍批 平，高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布 置图及相应节点详图	m2	34.08	173.53	5913.9	
444	011304001014	集成灯带	集成灯带：18厚细木工板 刷防火漆，成品集成灯带	m	10.5	207.85	2182.43	
445	011304001015	灯带（槽）	1. 灯带：18mm厚细木板刷 防火漆，9.5mm厚纸面膏 板，清油封底，贴自粘胶 带，2厚耐水腻子分遍批 平，高级乳胶漆一底二面 ，护角纸带	m	21.3	85.81	1827.75	
		分部小计					60411.21	
		A 三层门窗及零星项目						
446	010801001022	成品木质门 M1023	1. 成品木质门M10232. 胡 桃木饰面（竖纹）3. 胡桃 木实木门套、线条等4. 拉 丝不锈钢把手，选型5. 配 套五金，具体做法详见门 表	樘	1	2967.02	2967.02	
447	010801001023	成品木质门 M1023a	1. 成品木质门M1023a2. 胡 桃木饰面（竖纹）3. 胡桃 木实木门套、线条等4. 拉 丝不锈钢把手，选型5. 配 套五金，具体做法详见门 表	樘	7	2967.02	20769.14	
448	010801001024	成品木质门 M1523a	1. 成品木质门M1523a2. 胡 桃木饰面（竖纹）3. 胡桃 木实木门套、线条等4. 拉 丝不锈钢把手，选型5. 配 套五金，具体做法详见门 表	樘	6	4588.81	27532.86	
449	010801001025	成品木质门 M0723b	1. 成品木质门M0723b2. 胡 桃木饰面（竖纹）3. 胡桃 木实木门套、线条等4. 拉 丝不锈钢把手，选型5. 配 套五金，具体做法详见门 表	樘	5	2267.02	11335.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
450	010801001026	成品木质门M0823b	1. 成品木质门M0823b2. 胡桃木饰面(竖纹)3. 胡桃木实木门套、线条等4. 拉丝不锈钢把手, 选型5. 配套五金, 具体做法详见门表	樘	10	2467.02	24670.2	
451	010801001027	成品木质门M0923b	1. 成品木质门M0923b2. 胡桃木饰面(竖纹)3. 胡桃木实木门套、线条等4. 拉丝不锈钢把手, 选型5. 配套五金, 具体做法详见门表	樘	9	2847.02	25623.18	
452	010801001028	成品木质门M1023b	1. 成品木质门M1023b2. 胡桃木饰面(竖纹)3. 胡桃木实木门套、线条等4. 拉丝不锈钢把手, 选型5. 配套五金, 具体做法详见门表	樘	2	2967.02	5934.04	
453	010801001029	成品木质门M1023d	1. 成品木质门M1023d(厨房专用)2. 外包不锈钢饰面3. 不锈钢门套、线条等4. 拉丝不锈钢把手, 选型5. 配套五金, 具体做法详见门表	樘	4	2967.02	11868.08	
454	010801001030	成品木质门M1523d	1. 成品木质门M1523d(厨房专用)2. 外包不锈钢饰面3. 不锈钢门套、线条等4. 拉丝不锈钢把手, 选型5. 配套五金, 具体做法详见门表	樘	8	4988.81	39910.48	
455	010801001031	成品防火门木饰面FMA1023a	1. 防火门FMA1023a, 外贴成品5mm木饰面2. 具体做法详见门表	m <sup>2</sup>	11.5	108.85	1251.78	
456	010801001032	成品防火门木饰面FMA1023b	1. 防火门FMA1023b, 外贴成品5mm木饰面2. 具体做法详见门表	m <sup>2</sup>	32.2	108.85	3504.97	
457	010801001033	成品防火门木饰面FMA1223a	1. 防火门FMA1223a, 外贴成品5mm木饰面2. 具体做法详见门表	m <sup>2</sup>	19.32	108.86	2103.18	
458	010801001034	成品防火门木饰面FMA1523	1. 防火门FMA1523, 外贴成品5mm木饰面2. 具体做法详见门表	m <sup>2</sup>	79.35	108.85	8637.25	
459	010801001035	成品防火门木饰面FMA1823	1. 防火门FMA1823, 外贴成品5mm木饰面2. 具体做法详见门表	m <sup>2</sup>	16.56	108.86	1802.72	
460	010801001036	成品防火门木饰面FMB1023a	1. 防火门FMB1023a, 外贴成品5mm木饰面2. 具体做法详见门表	m <sup>2</sup>	2.3	108.86	250.38	
461	010801001037	成品防火门木饰面FMB1023b	1. 防火门FMB1023b, 外贴成品5mm木饰面2. 具体做法详见门表	m <sup>2</sup>	2.3	108.86	250.38	
462	010801001038	成品防火门木饰面FMB1523	1. 防火门FMB1523, 外贴成品5mm木饰面2. 具体做法详见门表	m <sup>2</sup>	20.7	108.86	2253.4	
463	010801001039	成品防火门木饰面FMC0723b	1. 防火门FMC0723b, 外贴成品5mm木饰面2. 具体做法详见门表	m <sup>2</sup>	3.22	108.85	350.5	
464	010805005003	玻璃门 BM1023a	1. 12mm钢化玻璃门BM1023a2. 拉丝不锈钢把手, 选型3. 拉丝不锈钢门套4. 配套五金5. 具体做法详见门表	樘	2	3337.24	6674.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
465	010805005004	玻璃门 BM1823a	1. 12mm钢化玻璃门 BM1823a2. 拉丝不锈钢把手, 选型3. 拉丝不锈钢门套(另计)4. 配套五金 5. 具体做法详见门表	樘	11	5106.48	56171.28	
466	010808004003	拉丝不锈钢门套	1. 18厚细木工板刷防火漆 2. 1.2厚拉丝不锈钢	m2	31.01	395.11	12252.36	
467	011207001029	门楣木饰面	1. 木龙骨, 防火涂料三遍 2. 18mm细木工板基层, 防火涂料三遍3. 成品18mm木饰面	m2	27.02	506.6	13688.33	
468	011207001030	门楣不锈钢饰面	1. 木龙骨, 防火涂料三遍 2. 18mm细木工板基层, 防火涂料三遍3. 成品 1. 2mm拉丝不锈钢饰面	m2	27.02	368.14	9947.14	
469	011207001031	玻璃门楣	1. 12mm钢化玻璃2. 用于玻璃门顶部	m2	11.2	155.84	1745.41	
		分部小计					291493.66	
		A 外协人员办公室、茶水间						
470	010810002008	木窗帘盒	1. 窗帘盒, 具体尺寸详见 图纸2. 18mm细木工板基层, 刷防火涂料3. 批腻子, 面层乳胶漆刷白	m	62.5	65.1	4068.75	
471	011101006037	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	931.6	20.23	18846.27	
472	011102001037	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门 槛石(磨光度数: 90度以 上)2. 10厚1:3干硬性水 泥砂浆结合层, 表面撒水 泥粉3. 水泥浆料一道(内 掺建筑胶)	m2	0.27	632.41	170.75	
473	011102003025	块料楼地面--F4A	1. 600*600防滑地砖2. 5厚 1:1水泥砂浆加建筑胶结 合层	m2	16	223.23	3571.68	
474	011103002005	pvc卷材楼地面-- F6	1. PVC地面+自流平(甲方 分包)2. 20厚1: 2.5水泥 砂浆找平, 压式赶光	m2	915.33	20.53	18791.72	
475	011302001045	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件2. 与墙体 边接处W型边龙骨 3. 600*600岩棉板吊顶 : 主副龙骨3000型尖峰顶 端43H轻钢龙骨4. 具体做 法详见顶面布置图及相应 节点详图	m2	820.16	219.75	180230.16	
476	011302001046	纸面石膏板吊顶天 棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨 , 与墙体边接处U型边龙 骨3. 双层9.5厚纸面石膏 板吊顶: 夹层内白胶满涂 , 清油封底, 贴自粘胶带 , 2厚耐水腻子分遍批平 , 高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置 图及相应节点详图	m2	100.78	190.18	19166.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
477	011302001047	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	100.78	142.52	14363.17	
478	011304001016	集成灯带	集成灯带: 18厚细木工板刷防火漆, 成品集成灯带	m	115.2	207.85	23944.32	
479	011304002054	开格栅灯孔	1. 开格栅灯孔并加固	个	67	16.3	1092.1	
480	011304002055	开筒灯孔	1. 筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	72	3.65	262.8	
481	011406001023	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	315.6	44.74	14119.94	
482	011406001024	柱面乳胶漆	1. 乳胶漆一底二面2.2厚耐水腻子刮平	m <sup>2</sup>	65.28	45.71	2983.95	
483	011501001006	白色喷漆饰面吊柜	1. 18厘板刷防火漆2. 白色喷漆饰面柜3. 配套五金 4. 具体做法详见16-LM-03节点3及其相应节点	m	3.6	1000	3600	
484	011501001007	大理石茶水台	1. 柜体18厘板刷防火漆 2. 柜面9厘板刷防火漆, 白色人造石台面3. 具体做法详见16-LM-03节点3及其相应节点	m	2.6	1200	3120	
485	011501001008	大理石水池台	1. 柜体18厘板刷防火漆 2. 柜面9厘板刷防火漆, 白色人造石台面, 水池开槽3. 具体做法详见16-LM-03节点3及其相应节点	m	1.55	1500	2325	
		分部小计					310656.95	
		A 公司驾驶员休息室						
486	010810002009	木窗帘盒	1. 窗帘盒, 具体尺寸详见图纸2. 18mm细木工板基层, 刷防火涂料3. 批腻子, 面层乳胶漆刷白	m	8.13	65.09	529.18	
487	011101006038	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	104.55	20.23	2115.05	
488	011102001038	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	0.3	632.43	189.73	
489	011103002006	pvc卷材楼地面--F6	1. PVC地面+自流平(甲方分包) 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平, 压式赶光	m <sup>2</sup>	104.25	20.53	2140.25	
490	011302001048	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件2. 与墙体边接处W型边龙骨 3. 600*600岩棉板吊顶: 主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	92.73	219.75	20377.42	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
491	011302001049	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	11.52	138.61	1596.79	
492	011304001017	集成灯带	集成灯带: 18厚细木工板刷防火漆, 成品集成灯带	m	14.4	207.85	2993.04	
493	011304002056	开格栅灯孔	1. 开格栅灯孔并加固	个	4	16.3	65.2	
494	011304002057	开筒灯孔	1. 筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	24	3.65	87.6	
495	011406001025	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	46.93	44.74	2099.65	
		分部小计					32193.91	
		A 视频仿真会议室 (一)						
496	011101006039	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	70.8	20.23	1432.28	
497	011102001039	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石 (磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 水泥浆料一道 (内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	0.4	632.43	252.97	
498	011105006017	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定 2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定 3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道 (土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙 (抹前用书喷湿墙面) (土建已施工)	m	31.83	30.26	963.18	
499	011207001032	木饰面墙面	1. 轻钢龙骨 2. 18厚细木工板刷防火漆 3. 18mm木饰面	m <sup>2</sup>	18.08	568.88	10285.35	
500	011207001033	吸音板墙面	1. 轻钢龙骨, 内置羊毛吸声绝热毡 2. 18吸音板 3. 具体做法详见节点图	m <sup>2</sup>	62.4	221.11	13797.26	
501	011207001034	布艺墙面	1. 轻钢龙骨 2. 18厚细木工板刷防火漆 3. 6mm多层板刷防火漆 4. 外包布艺面层	m <sup>2</sup>	15.52	408.78	6344.27	
502	011302001050	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	25.85	184.32	4764.67	
503	011302001051	吊顶天棚--C4	1. 1.0厚穿孔铝板 2. 轻钢龙骨主龙骨 @<1200, $\phi$ 8吊筋	m <sup>2</sup>	44.55	200.36	8926.04	
504	011302001052	发光膜	1. 发光灯膜	m <sup>2</sup>	8.25	250	2062.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
505	011304001018	灯带(槽)	1.灯带:18mm厚细木板刷防火漆,9.5mm厚纸面石膏板,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面,护角纸带	m	28	85.81	2402.68	
506	011304002058	开筒灯孔	1.筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	27	3.65	98.55	
507	011304002059	开格栅灯孔	1.开格栅灯孔并加固	个	6	16.3	97.8	
		分部小计					51427.55	
		A 视频仿真会议室(二)						
508	011101006040	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	89.04	20.23	1801.28	
509	011102001040	石材门槛石	1.25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数:90度以上)2.10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉3.水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	0.3	632.43	189.73	
510	011105006018	拉丝不锈钢踢脚	1.1.2厚不锈钢踢脚60高,用硅胶固定2.9厚中密度纤维板,气排钉与墙固定3.5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工)4.3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	32	30.26	968.32	
511	011207001035	木饰面墙面	1.轻钢龙骨2.18厚细木工板刷防火漆3.18mm木饰面4.展开部位详见节点4-XT-03-06	m <sup>2</sup>	35.56	602.94	21440.55	
512	011207001036	吸音板墙面	1.轻钢龙骨,内置羊毛吸声绝热毡2.18mm吸音板3.具体做法详见节点图	m <sup>2</sup>	34.88	221.11	7712.32	
513	011207001037	布艺墙面	1.轻钢龙骨2.18厚细木工板刷防火漆3.6mm多层板刷防火漆4.外包布艺面层	m <sup>2</sup>	19.2	408.78	7848.58	
514	011302001053	纸面石膏板吊顶天棚	1.Φ8吊筋,膨胀螺栓,轻钢龙骨挂件2.50*50*0.7轻钢龙骨,与墙体边接处U型边龙骨3.双层9.5厚纸面石膏板吊顶:夹层内白胶满涂,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面4.具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	28.68	189.86	5445.18	
515	011302001054	吊顶天棚--C4	1.1.0厚穿孔铝板2.轻钢龙骨主龙骨@≤1200,Φ8吊筋	m <sup>2</sup>	60.06	204.97	12310.5	
516	011302001055	发光膜	1.发光灯膜	m <sup>2</sup>	9.36	250	2340	
517	011304001019	灯带(槽)	1.灯带:18mm厚细木板刷防火漆,9.5mm厚纸面石膏板,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面,护角纸带	m	31.8	85.81	2728.76	
518	011304002060	开格栅灯孔	1.开格栅灯孔并加固	个	4	16.3	65.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
519	011304002061	开筒灯孔	1.筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	38	3.65	138.7	
520	011501001009	定制茶柜	1.成品定制茶柜2.木龙骨、18mm细木工板、外贴免漆木饰面，具体做法详见节点图	m	4.35	800	3480	
		分部小计					66469.12	
		A 40人部门大会议室						
521	010810003009	饰面夹板窗帘盒	1.窗帘箱：18厚细木工板刷防火漆，9.5厚纸面石膏板，清油封底，贴自粘胶带，2厚耐水腻子分遍批平，高级乳胶漆一底二面，护角纸带	m	6.4	84.79	542.66	
522	011101006041	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平	m2	95.88	20.23	1939.65	
523	011102001041	石材门槛石	1.25厚意大利灰大理石门槛石（磨光度数：90度以上）2.10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉3.水泥浆料一道（内掺建筑胶）	m2	0.4	632.43	252.97	
524	011105006019	拉丝不锈钢踢脚	1.1.2厚不锈钢踢脚60高，用硅胶固定2.9厚中密度纤维板，气排钉与墙固定3.5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道（土建已施工）4.3厚外加剂砂浆抹基底刮糙（抹前用书喷湿墙面）（土建已施工）	m	22.67	30.26	685.99	
525	011204001005	石材墙面	1.800*1200奥特曼大理石，铝制石材干挂构件 2.50*50*4镀锌角钢@600	m2	7.16	1074.09	7690.48	
526	011207001038	布艺墙面	1.轻钢龙骨2.18厚细木工板刷防火漆3.6mm多层板刷防火漆4.外包布艺面层5.上下各设实木方一道，外贴免漆5mm木饰面6.具体做法详见节点图	m2	3.99	714.83	2852.17	
527	011207001039	木饰面墙面	1.轻钢龙骨2.18厚细木工板刷防火漆3.外贴18mm木饰面	m2	2.69	568.88	1530.29	
528	011207001040	烤漆玻璃墙面	1.轻钢龙骨2.18厚细木工板刷防火漆3.12mm烤漆玻璃	m2	11.88	392.93	4668.01	
529	011207001041	木格栅墙面	1.轻钢龙骨2.18厚细木工板刷防火漆3.实木方格栅，间距504.外贴5mm免漆木饰面5.具体做法详见节点图	m2	31.2	536.68	16744.42	
530	011207001042	墙纸墙面	1.轻钢龙骨2.18厚细木工板刷防火漆3.墙纸4.具体做法详见节点图	m2	43.77	265.87	11637.13	
531	011302001056	吊顶天棚—C4	1.1.0厚穿孔铝板2.轻钢龙骨主龙骨 @<1200，Φ8吊筋	m2	35.28	249.59	8805.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
532	011302001057	吊顶天棚--C5	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面	m <sup>2</sup>	1.96	138.03	270.54	
533	011302001058	发光膜	1. 发光软膜: 18厚细木工板刷防火漆, 专用扣件, 3mm软膜天花	m <sup>2</sup>	0.76	362.78	275.71	
534	011302001059	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	58.24	186.39	10855.35	
535	011304001020	灯带(槽)	1. 灯带: 18mm厚细木工板刷防火漆, 9.5mm厚纸面石膏板, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面, 护角纸带	m	49.6	85.81	4256.18	
536	011304002062	开筒灯孔	1. 筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	36	3.65	131.4	
		分部小计					73138.49	
		A 开标室/谈话室						
537	010810003010	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘箱: 18厚细木工板刷防火漆, 9.5厚纸面石膏板, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面, 护角纸带	m	4.15	84.79	351.88	
538	011101006042	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	23.82	20.23	481.88	
539	011102001042	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	0.15	632.4	94.86	
540	011105006020	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定 2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定 3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	15.67	30.26	474.17	
541	011302001060	吊顶天棚--C4	1. 1.0厚穿孔铝板 2. 轻钢龙骨主龙骨 @<1200, $\phi$ 8吊筋	m <sup>2</sup>	5.66	207.67	1175.41	
542	011302001061	发光膜	1. 发光灯膜	m <sup>2</sup>	0.78	250	195	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
543	011302001062	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	18.02	178.7	3220.17	
544	011304002063	开筒灯孔	1. 筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	14	3.65	51.1	
545	011304002064	开格栅灯孔	1. 开格栅灯孔并加固	个	3	16.3	48.9	
546	011304002065	开空调风口	1. 空调风口开孔并加固	个	2	16.3	32.6	
547	011406001026	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	38.37	44.74	1716.67	
		分部小计					7842.64	
		A 中会议室 (3个)						
548	010810003011	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘箱: 18厚细木工板刷防火漆, 9.5厚纸面石膏板, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面, 护角纸带	m	25.5	84.79	2162.15	
549	011101006043	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	138.78	20.23	2807.52	
550	011102001043	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石 (磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 水泥浆料一道 (内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	0.45	632.42	284.59	
551	011105006021	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定 2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定 3. 5~7厚1:1.6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道 (土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙 (抹前用书喷湿墙面) (土建已施工)	m	41.83	30.26	1265.78	
552	011207001043	木饰面墙面	1. L30角钢骨架 2. 18厚细木工板刷防火漆 3. 外贴18mm木饰面	m <sup>2</sup>	22.08	531.72	11740.38	
553	011207001044	烤漆玻璃墙面	1. L30角钢骨架 2. 18厚细木工板刷防火漆 3. 12mm烤漆玻璃	m <sup>2</sup>	32.64	347.72	11349.58	
554	011302001063	吊顶天棚--C8	1. 软膜天花 2. 细木工板, 刷防火漆 3. 轻钢龙骨主龙骨 $\phi$ <1200, $\phi$ 8吊筋	m <sup>2</sup>	25.92	441.3	11438.5	
555	011302001064	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	112.41	198.49	22312.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
556	011304001021	灯带(槽)	1.灯带:18mm厚细木板刷防火漆,9.5mm厚纸面石膏板,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面,护角纸带	m	45.6	85.81	3912.94	
557	011304002066	开筒灯孔	1.筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	57	3.65	208.05	
558	011304002067	开格栅灯孔	1.开格栅灯孔并加固	个	18	16.3	293.4	
559	011406001027	抹灰面油漆--W1	1.内墙乳胶漆一底二面 2.满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	56.09	44.74	2509.47	
		分部小计					70284.62	
		A 组合小会议室						
560	011101006044	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平	m2	81	20.23	1638.63	
561	011102001044	石材门槛石	1.25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数:90度以上)2.10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉3.水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	0.6	632.42	379.45	
562	011105006022	拉丝不锈钢踢脚	1.1.2厚不锈钢踢脚60高,用硅胶固定2.9厚中密度纤维板,气排钉与墙固定3.5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工)4.3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	20.5	30.26	620.33	
563	011207001045	烤漆玻璃墙面	1.轻钢龙骨2.18厚细木工板刷防火漆3.12mm烤漆玻璃	m2	32	392.93	12573.76	
564	011210003001	成品隔断(伸缩)	1.成品隔断(伸缩)	m2	10.56	2500	26400	26400
565	011302001065	吊顶天棚--C4	1.1.0厚穿孔铝板2.轻钢龙骨主龙骨@<1200,Φ8吊筋	m2	29.16	194.53	5672.49	
566	011302001066	发光膜	1.发光灯膜	m2	6.48	250	1620	
567	011302001067	纸面石膏板吊顶天棚	1.Φ8吊筋,膨胀螺栓,轻钢龙骨挂件 2.50*50*0.7轻钢龙骨,与墙体边接处U型边龙骨 3.双层9.5厚纸面石膏板吊顶:夹层内白胶满涂,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面 4.具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	51.24	184.32	9444.56	
568	011304002068	开筒灯孔	1.筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	36	3.65	131.4	
569	011304002069	开空调风口	1.空调风口开孔并加固	个	4	16.3	65.2	
570	011406001028	抹灰面油漆--W1	1.内墙乳胶漆一底二面 2.满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	12.09	44.74	540.91	
		分部小计					59086.73	
		A 小会议室						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
571	010810003012	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘箱：18厚细木工板刷防火漆，9.5厚纸面石膏板，清油封底，贴自粘胶带，2厚耐水腻子分遍批平，高级乳胶漆一底二面，护角纸带	m	4.4	84.79	373.08	
572	011101006045	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	44.84	20.23	907.11	
573	011102001045	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石（磨光度数：90度以上）2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉3. 水泥浆料一道（内掺建筑胶）	m <sup>2</sup>	0.3	632.43	189.73	
574	011105006023	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高，用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板，气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道（土建已施工）4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙（抹前用书喷湿墙面）（土建已施工）	m	21.17	30.26	640.6	
575	011207001046	烤漆玻璃墙面	1. 轻钢龙骨2. 18厚细木工板刷防火漆3. 12mm烤漆玻璃	m <sup>2</sup>	10.24	392.93	4023.6	
576	011302001068	吊顶天棚--C4	1. 1.0厚穿孔铝板2. 轻钢龙骨主龙骨@<1200，Φ8吊筋	m <sup>2</sup>	14.58	194.53	2836.25	
577	011302001069	发光膜	1. 发光灯膜	m <sup>2</sup>	3.24	250	810	
578	011302001070	纸面石膏板吊顶天棚	1. Φ8吊筋，膨胀螺栓，轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨，与墙体边接处U型边龙骨3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶：夹层内白胶满涂，清油封底，贴自粘胶带，2厚耐水腻子分遍批平，高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	29.96	184.32	5522.23	
579	011304002070	开筒灯孔	1. 筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	18	3.65	65.7	
580	011304002071	开空调风口	1. 空调风口开孔并加固	个	2	16.3	32.6	
581	011406001029	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	44.84	44.74	2006.14	
		分部小计					17407.04	
		A 开标室						
582	011101006046	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	33.7	20.23	681.75	
583	011102001046	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石（磨光度数：90度以上）2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉3. 水泥浆料一道（内掺建筑胶）	m <sup>2</sup>	0.3	632.43	189.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
584	011105006024	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高,用硅胶固定2.9厚中密度纤维板,气排钉与墙固定3.5~7厚1:1.6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工)4.3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	13.17	30.26	398.52	
585	011207001047	烤漆玻璃墙面	1.轻钢龙骨2.18厚细木工板刷防火漆3.12mm烤漆玻璃	m2	16	392.93	6286.88	
586	011302001071	吊顶天棚--C4	1.1.0厚穿孔铝板2.轻钢龙骨主龙骨@<1200,Φ8吊筋	m2	12.15	194.53	2363.54	
587	011302001072	发光膜	1.发光灯膜	m2	2.7	250	675	
588	011302001073	纸面石膏板吊顶天棚	1.Φ8吊筋,膨胀螺栓,轻钢龙骨挂件 2.50*50*0.7轻钢龙骨,与墙体边接处U型边龙骨 3.双层9.5厚纸面石膏板吊顶:夹层内白胶满涂,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面 4.具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	21.25	184.32	3916.8	
589	011304002072	开筒灯孔	1.筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	15	3.65	54.75	
590	011304002073	开空调风口	1.空调风口开孔并加固	个	2	16.3	32.6	
591	011406001030	抹灰面油漆--W1	1.内墙乳胶漆一底二面 2.满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	3.67	44.74	164.2	
		分部小计					14763.77	
		A 文印室						
592	011101006047	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平	m2	14.35	20.23	290.3	
593	011102001047	石材门槛石	1.25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数:90度以上)2.10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉3.水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	0.5	632.42	316.21	
594	011102003026	块料楼地面--F4A	1.600*600防滑地砖2.5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	13.85	223.23	3091.74	
595	011105006025	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高,用硅胶固定2.9厚中密度纤维板,气排钉与墙固定3.5~7厚1:1.6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工)4.3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	12.17	30.26	368.26	
596	011302001074	岩棉板吊顶天棚	1.Φ8吊筋,膨胀螺栓,轻钢龙骨挂件2.与墙体边接处W型边龙骨 3.600*600岩棉板吊顶:主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4.具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	13.85	219.75	3043.54	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
597	011304002074	开格栅灯孔	1. 开格栅灯孔并加固	个	3	16.3	48.9	
598	011304002075	开筒灯孔	1. 筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	3	3.65	10.95	
599	011406001031	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	35.87	44.74	1604.82	
		分部小计					8774.72	
		A 男卫						
600	010401012007	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位 地台等零星砌筑2. 砖品种、规格、强度等级 砼标准砖3. 砂浆强度等级、配合比 M5混合砂浆	m3	1.6	679.64	1087.42	
601	010903002014	墙面涂膜防水	1. 1.5厚水泥基聚合物防水涂料一道	m2	156.89	38.02	5964.96	
602	010904002014	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5厚水泥基聚合物复合防水涂料防水层, 总用量不低于2kg/m2	m2	47.27	38.02	1797.21	
603	011101006048	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	47.69	20.23	964.77	
604	011102001048	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	0.42	632.43	265.62	
605	011102003027	块料楼地面--F4A	1. 600*600防滑地砖2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	47.27	223.23	10552.08	
606	011204003016	块料墙面--W3	1. 300*600墙砖2. 5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层	m2	156.89	235.17	36895.82	
607	011206001010	石材挡水条	1. 80mm高奥特曼大理石挡水石	m	5.09	162.99	829.62	
608	011207001048	明镜墙面	1. 木龙骨, 防火涂料三遍 2. 18mm细木工板基层, 防火涂料三遍 3. 5mm明镜墙面, 金属收边 4. 暗藏灯带	m2	6.41	287.41	1842.3	
609	011210005012	成品木饰面蹲坑隔断	1. 成品木饰面蹲坑隔断 2. 100厚拉丝不锈钢挡水 3. 具体做法详见卫生间详图	间	6	2200	13200	
610	011210005013	成品磨砂小便槽隔断	1. 成品磨砂小便槽隔断	个	11	300	3300	
611	011302001075	吊顶天棚--C4	1. 1.0厚300*600白色铝板吊顶 2. 轻钢龙骨主龙骨@<1200, Φ8吊筋	m2	47.27	202.07	9551.85	
612	011304001022	灯带(槽)	1. 灯带: 18mm厚细木板刷防火漆, 9.5mm厚防水纸面膏板, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面, 护角纸带	m	20.29	88.59	1797.49	
613	011304002076	开筒灯孔	1. 筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	29	3.65	105.85	
614	011304002077	送风口、回风口	1. 送、回风口开孔并加固	个	2	16.3	32.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
615	011505001011	洗漱台	1. 25mm奥特曼大理石台面 2. 40*40*4镀锌角钢 3. 18厚细木工板刷防火漆 4. 具体做法详卫生间台盆节点	m <sup>2</sup>	3.05	996.65	3039.78	
616	011505008007	成品嵌入式不锈钢手纸盒	1. 成品嵌入式不锈钢手纸盒	个	2	300	600	
		分部小计					91827.37	
		A 女卫						
617	010401012008	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位 地台等零星砌筑2. 砖品种、规格、强度等级 砼标准砖3. 砂浆强度等级、配合比 M5混合砂浆	m <sup>3</sup>	1.55	679.64	1053.44	
618	010903002015	墙面涂膜防水	1. 1.5厚水泥基聚合物防水涂料一道	m <sup>2</sup>	112.62	38.03	4282.94	
619	010904002015	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5厚水泥基聚合物复合防水涂料防水层, 总用量不低于2kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	43.53	38.03	1655.45	
620	011101006049	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	43.95	20.23	889.11	
621	011102001049	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	0.42	632.43	265.62	
622	011102003028	块料楼地面--F4A	1. 600*600防滑地砖2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	43.53	223.23	9717.2	
623	011204003017	块料墙面--W3	1. 300*600墙砖2. 5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层	m <sup>2</sup>	112.62	235.17	26484.85	
624	011206001011	石材挡水条	1. 80mm高奥特曼大理石挡水石	m	5.49	162.99	894.82	
625	011207001049	明镜墙面	1. 木龙骨, 防火涂料三遍 2. 18mm细木工板基层, 防火涂料三遍 3. 5mm明镜墙面, 金属收边 4. 暗藏灯带	m <sup>2</sup>	6.92	287.42	1988.95	
626	011210005014	成品木饰面蹲坑隔断	1. 成品木饰面蹲坑隔断 2. 100厚拉丝不锈钢挡水 3. 具体做法详见卫生间详图	间	12	2200	26400	
627	011302001076	吊顶天棚--C4	1. 1.0厚300*600白色铝板吊顶 2. 轻钢龙骨主龙骨 @<1200, Φ8吊筋	m <sup>2</sup>	43.53	202.07	8796.11	
628	011304001023	灯带(槽)	1. 灯带: 18mm厚细木板刷防火漆, 9.5mm厚防水纸面膏板, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面, 护角纸带	m	17.49	88.59	1549.44	
629	011304002078	开筒灯孔	1. 筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	21	3.65	76.65	
630	011304002079	送风口、回风口	1. 送、回风口开孔并加固	个	2	16.3	32.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
631	011505001012	洗漱台	1. 25mm奥特曼大理石台面 2. 40*40*4镀锌角钢 3. 18厚细木工板刷防火漆 4. 具体做法详卫生间台盆节点	m2	3.29	996.64	3278.95	
632	011505008008	成品嵌入式不锈钢手纸盒	1. 成品嵌入式不锈钢手纸盒	个	2	300	600	
		分部小计					87966.13	
		A 清洁间						
633	010903002016	墙面涂膜防水	1. 1.5厚水泥基聚合物防水涂料一道	m2	30.86	38.02	1173.3	
634	010904002016	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5厚水泥基聚合物复合防水涂料防水层, 总用量不低于2kg/m2	m2	3.9	38.03	148.32	
635	011101006050	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	4.38	20.23	88.61	
636	011102001050	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	0.48	632.42	303.56	
637	011102003029	块料楼地面--F4A	1. 600*600防滑地砖2.5厚 1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	3.9	223.23	870.6	
638	011204003018	块料墙面--W3	1. 300*600墙砖2.5厚 1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层	m2	30.86	235.17	7257.35	
639	011302001077	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9.5厚防水纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	3.9	197.89	771.77	
640	011304002080	开筒灯孔	1. 筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	2	3.66	7.32	
		分部小计					10620.83	
		A 电梯厅						
641	011101006051	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	37.88	20.23	766.31	
642	011102001051	石材楼地面--F2A	1. 25厚意大利灰大理石(磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	2.52	632.42	1593.7	
643	011102003030	块料楼地面--F7	1. 800*800/400*800米灰色玻化砖2.5厚 1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	30.88	248.27	7666.58	
644	011102003031	块料楼地面--F7	1. 150*800深灰色玻化砖2.5厚 1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	3.2	253.84	812.29	
645	011102003032	块料楼地面--F7	1. 200*800深灰色玻化砖2.5厚 1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	1.28	253.84	324.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
646	011105003005	块料踢脚线	1. 10厚60mm高玻化砖踢脚 2. 5厚1:1水泥砂浆掺陶 瓷砖粘接剂结合层3. 15 厚 1:3水泥砂浆打底（土 建已施工）4. 遇钢筋砼墙 面界面剂处理（土建已施 工）	m	13.67	35.03	478.86	
647	011204003019	块料墙面	1. 800*1200米灰色玻化砖 ， 铝制石材干挂构件 2. 50*50*4镀锌角钢@600	m2	42.97	683.31	29361.83	
648	011207001050	拉丝不锈钢墙面	1. 18mm细木工板基层，刷 防火涂料三遍2. 1.2mm拉 丝不锈钢包边3. 具体详见 图纸1-XT-01-04	m2	24	395.11	9482.64	
649	011302001078	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋，膨胀螺栓 ， 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨 ， 与墙体边接处U型边龙 骨3. 双层9.5厚纸面石膏 板吊顶：夹层内白胶满涂 ， 清油封底，贴自粘胶 带，2厚耐水腻子分遍批 平，高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置 图及相应节点详图	m2	34.08	173.53	5913.9	
650	011304001024	集成灯带	集成灯带：18厚细木工板 刷防火漆，成品集成灯带	m	10.05	207.85	2088.89	
651	011304001025	灯带（槽）	1. 灯带：18mm厚细木板刷 防火漆，9.5mm厚纸面膏 板，清油封底，贴自粘胶 带，2厚耐水腻子分遍批 平，高级乳胶漆一底二面 ， 护角纸带	m	21.3	85.81	1827.75	
		分部小计					60317.67	
		A 合用前室、消防前室						
652	011101006052	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	53.61	20.23	1084.53	
653	011102001052	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门 槛石（磨光度数：90度以 上）2. 10厚1:3干硬性水 泥砂浆结合层，表面撒水 泥粉3. 水泥浆料一道（内 掺建筑胶）	m2	2.52	632.42	1593.7	
654	011102003033	块料楼地面--F7	1. 800*800米灰色玻化砖 2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑 胶结合层	m2	51.09	248.27	12684.11	
655	011105003006	块料踢脚线	1. 10厚60mm高玻化砖踢脚 2. 5厚1:1水泥砂浆掺陶 瓷砖粘接剂结合层3. 15 厚 1:3水泥砂浆打底（土 建已施工）4. 遇钢筋砼墙 面界面剂处理（土建已施 工）	m	21.83	35.03	764.7	
656	011105006026	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高 ， 用硅胶固定2. 9厚中密 度纤维板，气排钉与墙固 定3. 5-7厚1:1:6水泥石灰 膏砂浆打底划出纹道（土 建已施工）4. 3厚外加剂 砂浆抹基底刮糙（抹前用 书喷湿墙面）（土建已施 工）	m	14	30.26	423.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
657	011207001051	拉丝不锈钢墙面	1. 18mm细木工板基层, 刷防火涂料三遍2. 1.2mm拉丝不锈钢包边3. 具体详见图纸1-XT-01-04	m <sup>2</sup>	12	395.11	4741.32	
658	011406001032	抹灰面油漆(原楼板涂刷乳胶漆)	1. 乳胶漆一底二面2. 2厚耐水腻子刮平	m <sup>2</sup>	51.09	45.71	2335.32	
659	011406001033	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	141.05	44.74	6310.58	
		分部小计					29937.9	
		A 储藏室						
660	011101006053	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	43.21	20.23	874.14	
661	011102001053	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数: 90度以上)2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	0.3	632.43	189.73	
662	011103002007	pvc卷材楼地面--F6	1. PVC地面+自流平(甲方分包)2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平, 压式赶光	m <sup>2</sup>	42.91	20.53	880.94	
663	011105006027	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工)4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	28.67	30.26	867.55	
664	011302001079	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件2. 与墙体边接处W型边龙骨3. 600*600岩棉板吊顶: 主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	42.91	219.75	9429.47	
665	011304002081	开格栅灯孔	1. 开格栅灯孔并加固	个	7	16.3	114.1	
666	011304002082	开筒灯孔	1. 筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	8	3.65	29.2	
667	011406001034	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	91.78	44.74	4106.24	
		分部小计					16491.37	
		A 控制室						
668	011101006054	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	27	20.23	546.21	
669	011104004002	防静电活动地板--F5	1. 150高配成套支架+600*600防静电活动地板2. 1.5厚防静电环氧漆二道	m <sup>2</sup>	27	453.52	12245.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
670	011105006028	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高，用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板，气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1.6水泥石膏砂浆打底划出纹道（土建已施工）4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙（抹前用书喷湿墙面）（土建已施工）	m	44	30.26	1331.44	
671	011302001080	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋，膨胀螺栓，轻钢龙骨挂件2. 与墙体边接处W型边龙骨3. 600*600岩棉板吊顶：主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	30	219.75	6592.5	
672	011304002083	开格栅灯孔	1. 开格栅灯孔并加固	个	6	16.3	97.8	
673	011406001035	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	69.36	44.74	3103.17	
		分部小计					23916.16	
		A 贵宾休息室						
674	010810003013	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘箱：18厚细木工板刷防火漆，9.5厚纸面石膏板，清油封底，贴自粘胶带，2厚耐水腻子分遍批平，高级乳胶漆一底二面，护角纸带	m	7.4	84.79	627.45	
675	011101006055	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	58.89	20.23	1191.34	
676	011102001054	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石（磨光度数：90度以上）2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉3. 水泥浆料一道（内掺建筑胶）	m <sup>2</sup>	0.4	632.43	252.97	
677	011105005004	木质踢脚线--B4	1. 10厚60mm实木踢脚，一底二度面漆	m <sup>2</sup>	0.73	537.68	392.51	
678	011204001006	石材墙面	1. 30厚奥特曼大理石，铝制石材干挂构件2. 50*50*4镀锌角钢@600	m <sup>2</sup>	33	1074.09	35444.97	
679	011207001052	木饰面墙面	1. 轻钢龙骨2. 18厚细木工板刷防火漆3. 成品18mm木饰面板	m <sup>2</sup>	40.8	568.88	23210.3	
680	011302001081	吊顶天棚--C11	1. 面层金箔墙纸2. 9.5厚双层石膏板，用自攻螺丝固定3. 吊筋 $\phi$ 8，50*50*0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，中距400	m <sup>2</sup>	13.57	424.06	5754.49	
681	011302001082	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋，膨胀螺栓，轻钢龙骨挂件2. 50*50*0.7轻钢龙骨，与墙体边接处U型边龙骨3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶：夹层内白胶满涂，清油封底，贴自粘胶带，2厚耐水腻子分遍批平，高级乳胶漆一底二面4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	44.92	184.32	8279.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
682	011304001026	灯带(槽)	1.灯带:18mm厚细木板刷防火漆,9.5mm厚纸面石膏板,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面,护角纸带	m	51.44	85.81	4414.07	
683	011304002084	开筒灯孔	1.筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	17	3.65	62.05	
		分部小计					79629.8	
		A 服务间						
684	011101006056	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平	m2	13.68	20.23	276.75	
685	011102001055	石材门槛石	1.25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数:90度以上)2.10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉3.水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	0.15	632.4	94.86	
686	011103002008	pvc卷材楼地面--F6	1.PVC地面+自流平(甲方分包)2.20厚1:2.5水泥砂浆找平,压式赶光	m2	13.53	20.53	277.77	
687	011105006029	拉丝不锈钢踢脚	1.1.2厚不锈钢踢脚60高,用硅胶固定2.9厚中密度纤维板,气排钉与墙固定3.5*7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工)4.3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	14.83	30.26	448.76	
688	011302001083	岩棉板吊顶天棚	1.Φ8吊筋,膨胀螺栓,轻钢龙骨挂件2.与墙体边接处W型边龙骨3.600*600岩棉板吊顶:主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4.具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	13.53	219.75	2973.22	
689	011304002085	开格栅灯孔	1.开格栅灯孔并加固	个	3	16.3	48.9	
690	011304002086	开筒灯孔	1.筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	5	3.65	18.25	
691	011406001036	抹灰面油漆--W1	1.内墙乳胶漆一底二面2.满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	2.87	44.75	128.43	
		分部小计					4266.94	
		A 多功能活动厅						
692	010810003014	饰面夹板窗帘盒	1.窗帘箱:18厚细木工板刷防火漆,9.5厚纸面石膏板,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面,护角纸带	m	17.6	84.79	1492.3	
693	011101006057	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平	m2	370.26	20.23	7490.36	
694	011102001056	石材门槛石	1.25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数:90度以上)2.10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉3.水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	2.16	632.42	1366.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
695	011105005005	木质踢脚线--B4	1.10厚60mm实木踢脚，一底二度面漆	m2	3.71	537.66	1994.72	
696	011204004002	钢骨架	1.5#、8#槽钢骨架，间距不大于1200mm2.具体详见图纸	t	0.65	6848.42	4451.47	
697	011207001053	吸音板墙面	1.轻钢龙骨，内置吸音棉2.18吸音板3.具体做法详见节点图	m2	83	221.11	18352.13	
698	011207001054	阻燃吸音毯墙面	1.5#、8#槽钢骨架（另计）2.18厚细木工板刷防火漆3.阻燃蓝色吸音毯4.具体做法详见节点图	m2	10.2	1780.86	18164.77	
699	011207001055	木饰面墙面	1.轻钢龙骨2.18厚细木工板刷防火漆3.成品18mm木饰面板	m2	199.19	568.88	113315.21	
700	011302001084	吊顶天棚--C9	1.凹凸矿棉板2.吊筋Φ8，50*50*0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，中距400	m2	83.1	239.99	19943.17	
701	011302001085	吊顶天棚--C8	1.白色软膜天花2.18mm细木工板，刷防火漆3.轻钢龙骨主龙骨@<1200，Φ8吊筋	m2	100.92	426.44	43036.32	
702	011302001086	吊顶天棚--C5	1.Φ8吊筋，膨胀螺栓，轻钢龙骨挂件2.50*50*0.7轻钢龙骨，与墙体边接处U型边龙骨3.双层9.5厚纸面石膏板吊顶：夹层内白胶满涂，清油封底，贴自粘胶带，2厚耐水腻子分遍批平，高级乳胶漆一底二面	m2	184.08	220.87	40657.75	
703	011304001027	灯带（槽）	1.灯带：18mm厚细木工板刷防火漆，9.5mm厚纸面石膏板，清油封底，贴自粘胶带，2厚耐水腻子分遍批平，高级乳胶漆一底二面，护角纸带	m	41.85	85.81	3591.15	
704	011304002087	开筒灯孔	1.筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	52	3.65	189.8	
705	011304002088	开格栅灯孔	1.开格栅灯孔并加固	个	20	16.3	326	
		分部小计					274371.18	
		A 走道、休息厅及休息厅前室						
706	010810003015	饰面夹板窗帘盒	1.窗帘箱：18厚细木工板刷防火漆，9.5厚纸面石膏板，清油封底，贴自粘胶带，2厚耐水腻子分遍批平，高级乳胶漆一底二面，护角纸带	m	26.75	84.79	2268.13	
707	011101006058	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平	m2	730.71	20.23	14782.26	
708	011102001057	石材门槛石	1.25厚意大利灰大理石门槛石（磨光度数：90度以上）2.10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉3.水泥浆料一道（内掺建筑胶）	m2	2.54	632.42	1606.35	
709	011102003034	块料楼地面--F7	1.800*800米灰色玻化砖2.5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	722.57	248.27	179392.45	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
710	011102003035	块料楼地面--F7	1.200*800深灰色玻化砖 2.5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	5.6	253.84	1421.5	
711	011105006030	拉丝不锈钢踢脚	1.1.2厚不锈钢踢脚60高,用硅胶固定 2.9厚中密度纤维板,气排钉与墙固定 3.5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4.3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	309.17	30.26	9355.48	
712	011302001087	吊顶天棚--C5	1.φ8吊筋,膨胀螺栓,轻钢龙骨挂件 2.50*50*0.7轻钢龙骨,与墙体边接处U型边龙骨 3.双层9.5厚纸面石膏板吊顶:夹层内白胶满涂,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面	m <sup>2</sup>	728.17	208.64	151925.39	
713	011304001028	灯带(槽)	1.灯带:18mm厚细木板刷防火漆,9.5mm厚纸面石膏板,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面,护角纸带	m	111.4	85.81	9559.23	
714	011304002089	开筒灯孔	1.筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	235	3.65	857.75	
715	011304002090	开格栅灯孔	1.开格栅灯孔并加固	个	19	16.3	309.7	
716	011406001037	抹灰面油漆--W1	1.内墙乳胶漆一底二面 2.满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	708.43	44.74	31695.16	
		分部小计					403173.4	
		A 阶梯会议室						
717	010810003016	饰面夹板窗帘盒	1.窗帘箱:18厚细木工板刷防火漆,9.5厚纸面石膏板,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面,护角纸带	m	9.35	84.79	792.79	
718	011101006059	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	211.24	20.23	4273.39	
719	011101006060	地面基层	1.60厚混凝土,φ4单层双向 2.18厚细木工板刷防火漆	m <sup>2</sup>	211.24	122.64	25906.47	
720	011102001058	石材门槛石	1.25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数:90度以上) 2.10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	0.6	632.42	379.45	
721	011105005006	木质踢脚线--B4	1.10厚60mm实木踢脚,一底二度面漆	m <sup>2</sup>	3.56	537.66	1914.07	
722	011204004003	地面钢骨架	1.150*75*4矩形钢骨架@1000 2.80*80*4方钢@1600 3.50*50*4角钢3.具体详见节点图纸	t	3.696	6848.42	25311.76	
723	011207001056	木饰面墙面	1.轻钢龙骨 2.18厚细木工板刷防火漆 3.成品18mm木饰面板	m <sup>2</sup>	14.7	568.88	8362.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
724	011207001057	硬包墙面	1.轻钢龙骨2.18厚细木工板刷防火漆3.硬包墙面,中间设成品活动白板4.具体做法详见节点图	m <sup>2</sup>	22.5	326.66	7349.85	
725	011207001058	阻燃吸音毯墙面	1.轻钢龙骨2.18厚细木工板刷防火漆3.阻燃蓝色吸音毯	m <sup>2</sup>	30.08	364.85	10974.69	
726	011207001059	吸音毯墙面	1.轻钢龙骨2.18厚细木工板刷防火漆3.吸音毯墙面	m <sup>2</sup>	106.36	364.85	38805.45	
727	011302001088	纸面石膏板吊顶天棚	1.φ8吊筋,膨胀螺栓,轻钢龙骨挂件 2.50*50*0.7轻钢龙骨,与墙体边接处U型边龙骨 3.双层9.5厚纸面石膏板吊顶:夹层内白胶满涂,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面 4.具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	203.23	184.32	37459.35	
728	011304001029	灯带(槽)	1.灯带:18mm厚细木板刷防火漆,9.5mm厚纸面石膏板,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面,护角纸带	m	37.6	85.81	3226.46	
729	011304002091	开筒灯孔	1.筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	133	3.65	485.45	
730	011304002092	开格栅灯孔	1.开格栅灯孔并加固	个	17	16.3	277.1	
		分部小计					165518.82	
		A 茶水服务间						
731	011101006061	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	8.85	20.23	179.04	
732	011102001059	石材门槛石	1.25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数:90度以上)2.10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉3.水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	0.3	632.43	189.73	
733	011102003036	块料楼地面--F7	1.800*800米灰色玻化砖 2.5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	8.55	248.27	2122.71	
734	011105006031	拉丝不锈钢踢脚	1.1.2厚不锈钢踢脚60高,用硅胶固定2.9厚中密度纤维板,气排钉与墙固定3.5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工)4.3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	11.67	30.26	353.13	
735	011302001089	纸面石膏板吊顶天棚	1.φ8吊筋,膨胀螺栓,轻钢龙骨挂件 2.50*50*0.7轻钢龙骨,与墙体边接处U型边龙骨 3.双层9.5厚纸面石膏板吊顶:夹层内白胶满涂,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面 4.具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	8.55	184.32	1575.94	
736	011304002093	开格栅灯孔	1.开格栅灯孔并加固	个	2	16.3	32.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
737	011304002094	开筒灯孔	1.筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	2	3.66	7.32	
738	011406001038	抹灰面油漆--W1	1.内墙乳胶漆一底二面 2.满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	35.06	44.74	1568.58	
		分部小计					6029.05	
		A 四层门窗及零星项目						
739	010801001040	成品木质门 M1023	1.成品木质门M10232.胡桃木饰面(竖纹)3.胡桃木实木门套、线条等4.拉丝不锈钢把手,选型5.配套五金,具体做法详见门表	樘	8	2967.02	23736.16	
740	010801001041	成品木质门 M1023a	1.成品木质门M1023a2.胡桃木饰面(竖纹)3.胡桃木实木门套、线条等4.拉丝不锈钢把手,选型5.配套五金,具体做法详见门表	樘	15	2967.02	44505.3	
741	010801001042	成品木质门 M1523a	1.成品木质门M1523a2.胡桃木饰面(竖纹)3.胡桃木实木门套、线条等4.拉丝不锈钢把手,选型5.配套五金,具体做法详见门表	樘	2	4588.81	9177.62	
742	010801001043	成品木质门 M0723b	1.成品木质门M0723b2.胡桃木饰面(竖纹)3.胡桃木实木门套、线条等4.拉丝不锈钢把手,选型5.配套五金,具体做法详见门表	樘	2	2267.02	4534.04	
743	010801001044	成品木质门 M0923b	1.成品木质门M0923b2.胡桃木饰面(竖纹)3.胡桃木实木门套、线条等4.拉丝不锈钢把手,选型5.配套五金,具体做法详见门表	樘	4	2847.02	11388.08	
744	010801001045	成品木质门 M1023b	1.成品木质门M1023b2.胡桃木饰面(竖纹)3.胡桃木实木门套、线条等4.拉丝不锈钢把手,选型5.配套五金,具体做法详见门表	樘	4	2967.02	11868.08	
745	010801001046	成品木质门 M1523b	1.成品木质门M1523b2.胡桃木饰面(竖纹)3.胡桃木实木门套、线条等4.拉丝不锈钢把手,选型5.配套五金,具体做法详见门表	樘	1	4734.04	4734.04	
746	010801001047	成品木质门 M1835c	1.成品木质门M1835c2.胡桃木饰面(竖纹)3.胡桃木实木门套、线条等4.拉丝不锈钢把手,选型5.配套五金,具体做法详见门表	樘	6	7788.81	46732.86	
747	010801001048	成品防火门木饰面 FMA1023b	1.防火门FMA1023b,外贴成品5mm木饰面2.具体做法详见门表	m2	4.6	108.85	500.71	
748	010801001049	成品防火门木饰面 FMA1223a	1.防火门FMA1223a,外贴成品5mm木饰面2.具体做法详见门表	m2	5.52	108.86	600.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
749	010801001050	成品防火门木饰面 FMA1223b	1. 防火门FMA1223b, 外贴成品5mm木饰面2. 具体做法详见门表	m2	8.28	108.86	901.36	
750	010801001051	成品防火门木饰面 FMA1523	1. 防火门FMA1523, 外贴成品5mm木饰面2. 具体做法详见门表	m2	31.05	108.86	3380.1	
751	010801001052	成品防火门木饰面 FMA1823c	1. 防火门FMA1823c, 外贴成品5mm木饰面2. 具体做法详见门表	m2	8.28	108.86	901.36	
752	010801001053	成品防火门木饰面 FMB1023a	1. 防火门FMB1023a, 外贴成品5mm木饰面2. 具体做法详见门表	m2	2.3	108.86	250.38	
753	010801001054	成品防火门木饰面 FMB1023b	1. 防火门FMB1023b, 外贴成品5mm木饰面2. 具体做法详见门表	m2	2.3	108.86	250.38	
754	010801001055	成品防火门木饰面 FMB1223	1. 防火门FMB1223, 外贴成品5mm木饰面2. 具体做法详见门表	m2	2.76	108.86	300.45	
755	010801001056	成品防火门木饰面 FMB1523	1. 防火门FMB1523, 外贴成品5mm木饰面2. 具体做法详见门表	m2	20.7	108.86	2253.4	
756	010801001057	成品防火门木饰面 FMC0723b	1. 防火门FMC0723b, 外贴成品5mm木饰面2. 具体做法详见门表	m2	3.22	108.85	350.5	
757	010802001001	铝合金拉门 LM1523	1. 成品铝合金门 LM15232. 配套五金3. 具体做法详见门表	樘	1	2760	2760	
758	010805005005	玻璃门 BM1023a	1. 12mm钢化玻璃门 BM1023a2. 拉丝不锈钢把手, 选型3. 拉丝不锈钢门套(另计)4. 配套五金5. 具体做法详见门表	樘	1	3337.24	3337.24	
759	010805005006	玻璃门 BM1823a	1. 12mm钢化玻璃门 BM1823a2. 拉丝不锈钢把手, 选型3. 拉丝不锈钢门套(另计)4. 配套五金5. 具体做法详见门表	樘	1	5106.48	5106.48	
760	010808004004	拉丝不锈钢门套	1. 18厚细木工板刷防火漆2. 1.2厚拉丝不锈钢	m2	4.56	395.11	1801.7	
761	010810001001	布窗帘	1. 布窗帘	m2	115.04	182.52	20997.1	
762	011207001060	门楣木饰面	1. 木龙骨, 防火涂料三遍2. 18mm细木工板基层, 防火涂料三遍3. 成品18mm木饰面	m2	61.29	506.6	31049.51	
763	011207001061	玻璃门楣	1. 12mm钢化玻璃2. 用于玻璃门顶部	m2	2.52	155.85	392.74	
		分部小计					231810.5	
		A 乒乓球室						
764	011101006062	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	550.3	20.23	11132.57	
765	011102001060	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数: 90度以上)2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	1.22	632.42	771.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
766	011103002009	pvc卷材楼地面--F6	1. PVC地面+自流平(甲方分包) 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平, 压式赶光	m2	549.08	20.53	11272.61	
767	011105006032	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	95.5	30.26	2889.83	
768	011406001039	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	259.71	44.74	11619.43	
769	011406001040	抹灰面油漆(原楼板涂刷乳胶漆)	1. 乳胶漆一底二面(黑色) 2. 2厚耐水腻子刮平	m2	549.08	45.71	25098.45	
770	011406001041	柱面乳胶漆	1. 乳胶漆一底二面2. 2厚耐水腻子刮平	m2	74.4	45.71	3400.82	
		分部小计					66185.26	
		A 健身室						
771	011101006063	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	220.28	20.23	4456.26	
772	011102001061	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	0.45	632.42	284.59	
773	011103002010	pvc卷材楼地面--F6	1. PVC地面+自流平(甲方分包) 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平, 压式赶光	m2	219.83	20.53	4513.11	
774	011105006033	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	43.5	30.26	1316.31	
775	011406001042	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	194.5	44.74	8701.93	
776	011406001043	柱面乳胶漆	1. 乳胶漆一底二面2. 2厚耐水腻子刮平	m2	17.86	45.71	816.38	
777	011406001044	抹灰面油漆(原楼板涂刷乳胶漆)	1. 乳胶漆一底二面(黑色) 2. 2厚耐水腻子刮平	m2	219.83	45.71	10048.43	
		分部小计					30137.01	
		A 活动室						
778	011101006064	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	189.79	20.23	3839.45	
779	011102001062	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	0.45	632.42	284.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
780	011103002011	pvc卷材楼地面--F6	1. PVC地面+自流平(甲方分包) 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平, 压式赶光	m2	189.34	20.53	3887.15	
781	011105006034	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1.6水泥石膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	39.67	30.26	1200.41	
782	011406001045	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	52.55	44.74	2351.09	
783	011406001046	柱面乳胶漆	1. 乳胶漆一底二面2. 2厚耐水腻子刮平	m2	8.93	45.71	408.19	
784	011406001047	抹灰面油漆(原楼板涂刷乳胶漆)	1. 乳胶漆一底二面(黑色) 2. 2厚耐水腻子刮平	m2	189.34	45.71	8654.73	
		分部小计					20625.61	
		A 瑜伽						
785	011101006065	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	85.74	20.23	1734.52	
786	011102001063	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	0.4	632.43	252.97	
787	011104002005	实木复合地板--F10	1. 23厚实木复合地板2. 背面刷防腐剂及防火涂料 3. 防潮油纸一层4. 25厚松木木地板, 45°斜铺 5. 60*120松木主龙骨@4006. 60*90松木横撑@6007. 50*50*20h弹性橡胶垫块@400	m2	85.34	269.67	23013.64	
788	011105005007	木质踢脚线--B4	1. 10厚60mm实木踢脚, 一底二度面漆	m2	1.67	537.66	897.89	
789	011406001048	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	101.19	44.74	4527.24	
790	011406001049	抹灰面油漆(原楼板涂刷乳胶漆)	1. 乳胶漆一底二面(黑色) 2. 2厚耐水腻子刮平	m2	85.34	45.71	3900.89	
		分部小计					34327.15	
		A 羽毛球室						
791	011101006066	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	216.86	20.23	4387.08	
792	011102001064	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	0.6	632.42	379.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
793	011104002006	实木复合地板+塑胶地板--F10	1. PVC地板+自流平(甲方分包) 4. 23厚实木复合地板, 背面刷防腐剂及防火涂料5. 防潮油纸一层6. 25厚松木毛地板, 45°斜铺7. 60*120松木主龙骨@400, 60*90松木横撑@600, 50*50*20h弹性橡胶垫块@400	m2	216.26	269.67	58318.83	
794	011105006035	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定2.9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定3.5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4.3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	49.33	30.26	1492.73	
795	011302001090	纸面石膏板吊顶天棚	1. φ8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	29.06	184.32	5356.34	
796	011304002095	开筒灯孔	1. 筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	7	3.65	25.55	
797	011406001050	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	362	44.74	16195.88	
798	011406001051	抹灰面油漆(原楼板涂刷乳胶漆)	1. 乳胶漆一底二面(黑色) 2. 2厚耐水腻子刮平	m2	187.2	45.71	8556.91	
		分部小计					94712.77	
		A 跳操室						
799	011101006067	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	158.04	20.23	3197.15	
800	011102001065	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	0.6	632.42	379.45	
801	011104002007	实木复合地板--F10	1. 23厚实木复合地板2. 背面刷防腐剂及防火涂料3. 防潮油纸一层4. 25厚松木毛地板, 45°斜铺5. 60*120松木主龙骨@4006. 60*90松木横撑@6007. 50*50*20h弹性橡胶垫块@400	m2	157.44	269.67	42456.84	
802	011105005008	木质踢脚线--B4	1. 10厚60mm实木踢脚, 一底二度面漆	m2	2.16	537.67	1161.37	
803	011406001052	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	131.25	44.74	5872.13	
804	011406001053	抹灰面油漆(原楼板涂刷乳胶漆)	1. 乳胶漆一底二面(黑色) 2. 2厚耐水腻子刮平	m2	157.44	45.71	7196.58	
		分部小计					60263.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A 医务室、检查						
805	010810002010	木窗帘盒	1. 窗帘盒, 具体尺寸详见图纸2. 18mm细木工板基层, 刷防水涂料3. 批腻子, 面层乳胶漆刷白	m	3.8	65.11	247.42	
806	011101006068	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	40.86	20.23	826.6	
807	011102001066	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	0.2	632.4	126.48	
808	011103002012	pvc卷材楼地面--F6	1. PVC地面+自流平(甲方分包) 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平, 压式赶光	m <sup>2</sup>	40.66	20.53	834.75	
809	011105006036	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	24.17	30.26	731.38	
810	011302001091	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件2. 与墙体边接处W型边龙骨3. 600*600岩棉板吊顶: 主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	40.66	219.75	8935.04	
811	011304002096	开格栅灯孔	1. 开格栅灯孔并加固	个	12	16.3	195.6	
812	011406001054	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	71.85	44.74	3214.57	
		分部小计					15111.84	
		A 接待、心理疏导						
813	010810002011	木窗帘盒	1. 窗帘盒, 具体尺寸详见图纸2. 18mm细木工板基层, 刷防水涂料3. 批腻子, 面层乳胶漆刷白	m	3.85	65.1	250.64	
814	011101006069	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	41.4	20.23	837.52	
815	011102001067	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	0.2	632.4	126.48	
816	011103002013	pvc卷材楼地面--F6	1. PVC地面+自流平(甲方分包) 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平, 压式赶光	m <sup>2</sup>	41.2	20.53	845.84	
817	011105006037	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	24.33	30.26	736.23	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
818	011302001092	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件2. 与墙体边接处W型边龙骨 3. 600*600岩棉板吊顶: 主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	41.2	219.75	9053.7	
819	011304002097	开格栅灯孔	1. 开格栅灯孔并加固	个	12	16.3	195.6	
820	011406001055	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	72	44.74	3221.28	
		分部小计					15267.29	
		A 男卫(含淋浴、更衣)						
821	010401012009	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位地台等零星砌筑2. 砖品种、规格、强度等级 砼标准砖3. 砂浆强度等级、配合比 M5混合砂浆	m <sup>3</sup>	2.1	679.64	1427.24	
822	010903002017	墙面涂膜防水	1. 1.5厚水泥基聚合物防水涂料一道	m <sup>2</sup>	210.45	38.02	8001.31	
823	010904002017	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5厚水泥基聚合物复合防水涂料防水层, 总用量不低于2kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	71.28	38.02	2710.07	
824	011101006070	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	70.83	20.23	1432.89	
825	011102001068	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数: 90度以上)2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	0.65	632.42	411.07	
826	011102003037	块料楼地面--F4A	1. 600*600防滑地砖2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	71.28	223.23	15911.83	
827	011204003020	块料墙面--W3	1. 300*600墙砖2. 5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷粘接剂结合层	m <sup>2</sup>	210.45	235.17	49491.53	
828	011206001012	石材挡水条	1. 80mm高奥特曼大理石挡水石	m	3.63	162.99	591.65	
829	011207001062	明镜墙面	1. 木龙骨, 防火涂料三遍 2. 18mm细木工板基层, 防火涂料三遍 3. 5mm明镜墙面, 金属收边 4. 暗藏灯带	m <sup>2</sup>	4.57	287.42	1313.51	
830	011210005015	成品木饰面蹲坑隔断	1. 成品木饰面蹲坑隔断 2. 100厚拉丝不锈钢挡水 3. 具体做法详见卫生间详图	间	5	2200	11000	
831	011210005016	成品磨砂小便槽隔断	1. 成品磨砂小便槽隔断	个	6	300	1800	
832	011302001093	吊顶天棚--C4	1. 1.0厚300*600白色铝板吊顶2. 轻钢龙骨主龙骨@<1200, $\phi$ 8吊筋	m <sup>2</sup>	71.28	202.07	14403.55	
833	011304001030	灯带(槽)	1. 灯带: 18mm厚细木板刷防火漆, 9.5mm厚防水纸面膏板, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面, 护角纸带	m	19.13	88.59	1694.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
834	011304002098	开筒灯孔	1.筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	42	3.65	153.3	
835	011304002099	送风口、回风口	1.送、回风口开孔并加固	个	6	16.3	97.8	
836	011505001013	洗漱台	1.25mm奥特曼大理石台面 2.40*40*4镀锌角钢 3.18厚细木工板刷防火漆 4.具体做法详卫生间台盆节点	m2	2.18	996.65	2172.7	
837	011505008009	成品嵌入式不锈钢手纸盒	1.成品嵌入式不锈钢手纸盒	个	3	300	900	
		分部小计					113513.18	
		A 女卫(含淋浴、更衣)						
838	010401012010	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位地台等零星砌筑2.砖品种、规格、强度等级 砼标准砖3.砂浆强度等级、配合比 M5混合砂浆	m3	2.05	679.64	1393.26	
839	010903002018	墙面涂膜防水	1.1.5厚水泥基聚合物防水涂料一道	m2	191.74	38.02	7289.95	
840	010904002018	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚水泥基聚合物复合防水涂料防水层,总用量不低于2kg/m2	m2	67.64	38.02	2571.67	
841	011101006071	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平	m2	68.29	20.23	1381.51	
842	011102001069	石材门槛石	1.25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数:90度以上)2.10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉3.水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	0.65	632.42	411.07	
843	011102003038	块料楼地面--F4A	1.600*600防滑地砖2.5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	67.64	223.23	15099.28	
844	011204003021	块料墙面--W3	1.300*600墙砖2.5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层	m2	191.74	235.17	45091.5	
845	011206001013	石材挡水条	1.80mm高奥特曼大理石挡水石	m	4.11	162.99	669.89	
846	011207001063	明镜墙面	1.木龙骨,防火涂料三遍 2.18mm细木工板基层,防火涂料三遍 3.5mm明镜墙面,金属收边 4.暗藏灯带	m2	5.18	287.42	1488.84	
847	011210005017	成品木饰面蹲坑隔断	1.成品木饰面蹲坑隔断 2.100厚拉丝不锈钢挡水 3.具体做法详见卫生间详图	间	8	2200	17600	
848	011302001094	吊顶天棚--C4	1.1.0厚300*600白色铝板吊顶2.轻钢龙骨主龙骨@<1200,Φ8吊筋	m2	67.64	202.07	13668.01	
849	011304001031	灯带(槽)	1.灯带:18mm厚细木工板刷防火漆,9.5mm厚防水纸面膏板,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面,护角纸带	m	12.05	88.59	1067.51	
850	011304002100	开筒灯孔	1.筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	34	3.65	124.1	
851	011304002101	送风口、回风口	1.送、回风口开孔并加固	个	6	16.3	97.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
852	011505001014	洗漱台	1. 25mm奥特曼大理石台面 2. 40*40*4镀锌角钢 3. 18厚细木工板刷防火漆 4. 具体做法详卫生间台盆节点	m <sup>2</sup>	2.47	996.62	2461.65	
853	011505008010	成品嵌入式不锈钢手纸盒	1. 成品嵌入式不锈钢手纸盒	个	3	300	900	
		分部小计					111316.04	
		A 清洁间						
854	010903002019	墙面涂膜防水	1. 1.5厚水泥基聚合物防水涂料一道	m <sup>2</sup>	24.75	38.03	941.24	
855	010904002019	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5厚水泥基聚合物复合防水涂料防水层, 总用量不低于2kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3.33	38.02	126.61	
856	011101006072	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	3.79	20.23	76.67	
857	011102001070	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	0.46	632.41	290.91	
858	011102003039	块料楼地面--F4A	1. 600*600防滑地砖2.5厚 1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	3.33	223.23	743.36	
859	011204003022	块料墙面--W3	1. 300*600墙砖2.5厚 1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层	m <sup>2</sup>	24.75	235.17	5820.46	
860	011302001095	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9.5厚防水纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	3.33	197.89	658.97	
861	011304002102	开筒灯孔	1. 筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	2	3.66	7.32	
		分部小计					8665.54	
		A 电梯厅						
862	011101006073	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	37.88	20.23	766.31	
863	011102001071	石材楼地面--F2A	1. 25厚意大利灰大理石(磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	2.52	641.33	1616.15	
864	011102003040	块料楼地面--F7	1. 800*800/400*800米灰色玻化砖2.5厚 1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	30.88	248.27	7666.58	
865	011102003041	块料楼地面--F7	1. 150*800深灰色玻化砖2.5厚 1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	3.2	253.84	812.29	
866	011102003042	块料楼地面--F7	1. 200*800深灰色玻化砖2.5厚 1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	1.28	253.84	324.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
867	011105003007	块料踢脚线	1. 10厚60mm高玻化砖踢脚 2. 5 厚1:1水泥砂浆掺陶 瓷砖粘接剂结合层3. 15 厚 1:3水泥砂浆打底（土 建已施工）4. 遇钢筋砼墙 面界面剂处理（土建已施 工）	m	13.67	35.03	478.86	
868	011204003023	块料墙面	1. 800*1200米灰色玻化砖 ， 铝制石材干挂构件 2. 50*50*4等边角钢@600	m2	42.97	683.31	29361.83	
869	011207001064	拉丝不锈钢墙面	1. 18mm细木工板基层，刷 防火涂料三遍2. 1.2mm拉 丝不锈钢包边3. 具体详见 图纸1-XT-01-04	m2	24	395.11	9482.64	
870	011302001096	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋，膨胀螺栓 ， 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨 ， 与墙体边接处U型边龙 骨3. 双层9.5厚纸面石膏 板吊顶：夹层内白胶满涂 ， 清油封底，贴自粘胶 带，2厚耐水腻子分遍批 平，高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置 图及相应节点详图	m2	34.08	173.53	5913.9	
871	011304001032	集成灯带	集成灯带：18厚细木工板 刷防火漆，成品集成灯带	m	10.05	207.85	2088.89	
872	011304001033	灯带（槽）	1. 灯带：18mm厚细木板刷 防火漆，9.5mm厚纸面膏 板，清油封底，贴自粘胶 带，2厚耐水腻子分遍批 平，高级乳胶漆一底二面 ， 护角纸带	m	21.3	85.81	1827.75	
		分部小计					60340.12	
		A 合用前室、消防前室						
873	011101006074	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	53.61	20.23	1084.53	
874	011102001072	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门 槛石（磨光度数：90度以 上）2. 10厚1:3干硬性水 泥砂浆结合层，表面撒水 泥粉3. 水泥浆料一道（内 掺建筑胶）	m2	2.52	632.42	1593.7	
875	011102003043	块料楼地面--F7	1. 800*800米灰色玻化砖 2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑 胶结合层	m2	51.09	248.27	12684.11	
876	011105003008	块料踢脚线	1. 10厚60mm高玻化砖踢脚 2. 5 厚1:1水泥砂浆掺陶 瓷砖粘接剂结合层3. 15 厚 1:3水泥砂浆打底（土 建已施工）4. 遇钢筋砼墙 面界面剂处理（土建已施 工）	m	21.83	35.03	764.7	
877	011105006038	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高 ， 用硅胶固定2. 9厚中密 度纤维板，气排钉与墙固 定3. 5 7厚1:1:6水泥石灰 膏砂浆打底划出纹道（土 建已施工）4. 3厚外加剂 砂浆抹基底刮糙（抹前用 书喷湿墙面）（土建已施 工）	m	14	30.26	423.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
878	011207001065	拉丝不锈钢墙面	1. 18mm细木工板基层, 刷防火涂料三遍2. 1.2mm拉丝不锈钢包边3. 具体详见图纸1-XT-01-04	m2	12	395.11	4741.32	
879	011406001056	抹灰面油漆(原楼板涂刷乳胶漆)	1. 乳胶漆一底二面2. 2厚耐水腻子刮平	m2	51.09	45.71	2335.32	
880	011406001057	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	141.05	44.74	6310.58	
		分部小计					29937.9	
		A 走道						
881	010810003017	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘箱: 18厚细木工板刷防火漆, 9.5厚纸面石膏板, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面, 护角纸带	m	12.25	84.81	1038.92	
882	011101006075	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	460.09	20.23	9307.62	
883	011102001073	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	1.34	632.43	847.46	
884	011102003044	块料楼地面--F7	1. 800*800米灰色玻化砖 2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	458.75	248.27	113893.86	
885	011105006039	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	264.67	30.26	8008.91	
886	011302001097	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	458.75	184.32	84556.8	
887	011304001034	灯带(槽)	1. 灯带: 18mm厚细木板刷防火漆, 9.5mm厚纸面石膏板, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面, 护角纸带	m	131.75	85.81	11305.47	
888	011304002103	开筒灯孔	1. 筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	125	3.65	456.25	
889	011406001058	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	651.99	44.74	29170.03	
		分部小计					258585.32	
		A 五层门窗及零星项目						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
890	010801001058	成品木质门 M0723b	1. 成品木质门M0723b2. 胡桃木饰面(竖纹)3. 胡桃木实木门套、线条等4. 拉丝不锈钢把手, 选型5. 配套五金, 具体做法详见门表	樘	2	2267.02	4534.04	
891	010801001059	成品木质门 M0923b	1. 成品木质门M0923b2. 胡桃木饰面(竖纹)3. 胡桃木实木门套、线条等4. 拉丝不锈钢把手, 选型5. 配套五金, 具体做法详见门表	樘	6	2847.02	17082.12	
892	010801001060	成品木质门 M1023b	1. 成品木质门M1023b2. 胡桃木饰面(竖纹)3. 胡桃木实木门套、线条等4. 拉丝不锈钢把手, 选型5. 配套五金, 具体做法详见门表	樘	6	2967.02	17802.12	
893	010801001061	成品木质门 M1523b	1. 成品木质门M1523b2. 胡桃木饰面(竖纹)3. 胡桃木实木门套、线条等4. 拉丝不锈钢把手, 选型5. 配套五金, 具体做法详见门表	樘	13	4734.04	61542.52	
894	010801001062	成品防火门木饰面 FMA1416b	1. 防火门FMA1416b, 外贴成品5mm木饰面2. 具体做法详见门表	m <sup>2</sup>	2.24	108.86	243.85	
895	010801001063	成品防火门木饰面 FMA1523	1. 防火门FMA1523, 外贴成品5mm木饰面2. 具体做法详见门表	m <sup>2</sup>	13.8	108.86	1502.27	
896	010801001064	成品防火门木饰面 FMB1023a	1. 防火门FMB1023a, 外贴成品5mm木饰面2. 具体做法详见门表	m <sup>2</sup>	2.3	108.86	250.38	
897	010801001065	成品防火门木饰面 FMB1023b	1. 防火门FMB1023b, 外贴成品5mm木饰面2. 具体做法详见门表	m <sup>2</sup>	2.3	108.86	250.38	
898	010801001066	成品防火门木饰面 FMB1223	1. 防火门FMB1223, 外贴成品5mm木饰面2. 具体做法详见门表	m <sup>2</sup>	8.28	108.86	901.36	
899	010801001067	成品防火门木饰面 FMB1223b	1. 防火门FMB1223b, 外贴成品5mm木饰面2. 具体做法详见门表	m <sup>2</sup>	2.76	108.86	300.45	
900	010801001068	成品防火门木饰面 FMB1523	1. 防火门FMB1523, 外贴成品5mm木饰面2. 具体做法详见门表	m <sup>2</sup>	20.7	108.86	2253.4	
901	010801001069	成品防火门木饰面 FMC0723b	1. 防火门FMC0723b, 外贴成品5mm木饰面2. 具体做法详见门表	m <sup>2</sup>	1.61	108.86	175.26	
902	010802001002	铝合金拉门 LM1523	1. 成品铝合金门LM15232. 配套五金3. 具体做法详见门表	樘	1	2760	2760	
903	010805005007	玻璃门 BM1023a	1. 12mm钢化玻璃门BM1023a2. 拉丝不锈钢把手, 选型3. 拉丝不锈钢门套(另计)4. 配套五金5. 具体做法详见门表	樘	2	3337.24	6674.48	
904	010805005008	玻璃门 BM1523a	1. 12mm钢化玻璃门BM1523a2. 拉丝不锈钢把手, 选型3. 拉丝不锈钢门套(另计)4. 配套五金5. 具体做法详见门表	樘	1	4554.48	4554.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
905	010808004005	拉丝不锈钢门套	1. 18厚细木工板刷防火漆 2. 1.2厚拉丝不锈钢	m2	6.57	395.11	2595.87	
906	011207001066	门楣木饰面	1. 木龙骨, 防火涂料三遍 2. 18mm细木工板基层, 防火涂料三遍 3. 成品18mm木饰面	m2	27.99	506.6	14179.73	
907	011207001067	玻璃门楣	1. 12mm钢化玻璃 2. 用于玻璃门顶部	m2	3.15	155.84	490.9	
		分部小计					138093.61	
		A 档案库						
908	010810002012	木窗帘盒	1. 窗帘盒, 具体尺寸详见图纸 2. 18mm细木工板基层, 刷防火涂料 3. 批腻子, 面层乳胶漆刷白	m	45.75	65.1	2978.33	
909	011101006076	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	590.94	20.23	11954.72	
910	011102001074	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	0.56	632.43	354.16	
911	011102003045	块料楼地面--F4A	1. 600*600防滑地砖 2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	590.38	223.23	131790.53	
912	011105006040	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定 2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定 3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	148.83	30.26	4503.6	
913	011302001098	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 与墙体边接处W型边龙骨 3. 600*600岩棉板吊顶: 主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	590.38	219.75	129736.01	
914	011304002104	开格栅灯孔	1. 开格栅灯孔并加固	个	91	16.3	1483.3	
915	011304002105	开筒灯孔	1. 筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	26	3.65	94.9	
916	011406001059	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	320.15	44.74	14323.51	
917	011406001060	柱面乳胶漆	1. 乳胶漆一底二面 2. 2厚耐水腻子刮平	m2	18.72	45.71	855.69	
		分部小计					298074.75	
		A 档案管理办公室						
918	010810002013	木窗帘盒	1. 窗帘盒, 具体尺寸详见图纸 2. 18mm细木工板基层, 刷防火涂料 3. 批腻子, 面层乳胶漆刷白	m	14.55	65.1	947.21	
919	011101006077	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	88.1	20.23	1782.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
920	011102001075	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	0.4	632.43	252.97	
921	011103002014	pvc卷材楼地面--F6	1. PVC地面+自流平(甲方分包) 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平, 压式赶光	m2	87.5	20.53	1796.38	
922	011105006041	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定 2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定 3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	25.83	30.26	781.62	
923	011302001099	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 与墙体边接处W型边龙骨 3. 600*600岩棉板吊顶: 主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	87.5	219.75	19228.13	
924	011304002106	开格栅灯孔	1. 开格栅灯孔并加固	个	17	16.3	277.1	
925	011304002107	开筒灯孔	1. 筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	17	3.65	62.05	
926	011406001061	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	68.79	44.74	3077.66	
		分部小计					28205.38	
		A 电梯厅						
927	011101006078	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	37.88	20.23	766.31	
928	011102001076	石材楼地面--F2A	1. 25厚意大利灰大理石(磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	2.52	632.42	1593.7	
929	011102003046	块料楼地面--F7	1. 800*800/400*800米灰色玻化砖 2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	30.88	248.27	7666.58	
930	011102003047	块料楼地面--F7	1. 150*800深灰色玻化砖 2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	3.2	253.84	812.29	
931	011102003048	块料楼地面--F7	1. 200*800深灰色玻化砖 2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	1.28	253.84	324.92	
932	011105003009	块料踢脚线	1. 10厚60mm高玻化砖踢脚 2. 5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层 3. 15厚1:3水泥砂浆打底(土建已施工) 4. 遇钢筋砼墙面界面剂处理(土建已施工)	m	13.67	35.03	478.86	
933	011204003024	块料墙面	1. 800*1200米灰色玻化砖, 铝制石材干挂构件 2. 50*50*4等边角钢@600	m2	42.97	683.31	29361.83	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
934	011207001068	拉丝不锈钢墙面	1. 18mm细木工板基层, 刷防火涂料三遍2. 1.2mm拉丝不锈钢包边3. 具体详见图纸1-XT-01-04	m2	24	395.11	9482.64	
935	011302001100	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi 8$ 吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	34.08	173.53	5913.9	
936	011304001035	集成灯带	集成灯带: 18厚细木工板刷防火漆, 成品集成灯带	m	10.05	207.85	2088.89	
937	011304001036	灯带(槽)	1. 灯带: 18mm厚细木板刷防火漆, 9.5mm厚纸面石膏板, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面, 护角纸带	m	21.3	85.81	1827.75	
		分部小计					60317.67	
		A 消防前室						
938	011101006079	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	26.83	20.23	542.77	
939	011102001077	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	0.92	632.42	581.83	
940	011102003049	块料楼地面--F7	1. 800*800米灰色玻化砖 2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	25.91	259.79	6731.16	
941	011105003010	块料踢脚线	1. 10厚60mm高玻化砖踢脚 2. 5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层3. 15厚1:3水泥砂浆打底(土建已施工) 4. 遇钢筋砼墙面界面剂处理(土建已施工)	m	22.67	35.03	794.13	
942	011207001069	拉丝不锈钢墙面	1. 18mm细木工板基层, 刷防火涂料三遍2. 1.2mm拉丝不锈钢包边3. 具体详见图纸1-XT-01-04	m2	8	395.11	3160.88	
943	011406001062	抹灰面油漆(原楼板涂刷乳胶漆)	1. 乳胶漆一底二面2. 2厚耐水腻子刮平	m2	25.91	45.71	1184.35	
944	011406001063	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	86.13	44.74	3853.46	
		分部小计					16848.58	
		A 卫生间						
945	010903002020	墙面涂膜防水	1. 1.5厚水泥基聚合物防水涂料一道	m2	20.51	38.02	779.79	
946	010904002020	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5厚水泥基聚合物复合防水涂料防水层, 总用量不低2kg/m2	m2	5.52	38.03	209.93	
947	011101006080	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	5.73	20.23	115.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
948	011102001078	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石（磨光度数：90度以上）2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉3. 水泥浆料一道（内掺建筑胶）	m2	0.21	632.43	132.81	
949	011102003050	块料楼地面--F4A	1. 600*600防滑地砖2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	5.52	223.23	1232.23	
950	011204003025	块料墙面--W3	1. 300*600墙砖2. 5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层	m2	20.51	235.17	4823.34	
951	011206001014	石材挡水条	1. 80mm高奥特曼大理石挡水石	m	1.1	162.99	179.29	
952	011207001070	明镜墙面	1. 木龙骨，防火涂料三遍2. 18mm细木工板基层，防火涂料三遍3. 5mm明镜墙面4. 暗藏灯带	m2	1.39	287.41	399.5	
953	011302001101	吊顶天棚--C4	1. 1.0厚300*600白色铝板吊顶2. 轻钢龙骨主龙骨@<1200，Φ8吊筋	m2	5.52	202.07	1115.43	
954	011304001037	灯带（槽）	1. 灯带：18mm厚细木板刷防火漆，9.5mm厚防水纸面膏板，清油封底，贴自粘胶带，2厚耐水腻子分遍批平，高级乳胶漆一底二面，护角纸带	m	1.1	88.57	97.43	
955	011304002108	开筒灯孔	1. 筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	3	3.65	10.95	
956	011304002109	送风口、回风口	1. 送、回风口开孔并加固	个	2	16.3	32.6	
957	011505001015	洗漱台	1. 25mm奥特曼大理石台面2. 40*40*4镀锌角钢3. 18厚细木工板刷防火漆4. 具体做法详卫生间台盆节点	m2	0.66	996.7	657.82	
		分部小计					9787.04	
		A 走道						
958	010810003018	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘箱：18厚细木工板刷防火漆，9.5厚纸面石膏板，清油封底，贴自粘胶带，2厚耐水腻子分遍批平，高级乳胶漆一底二面，护角纸带	m	3.2	84.79	271.33	
959	011101006081	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	171.79	20.23	3475.31	
960	011102001079	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石（磨光度数：90度以上）2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉3. 水泥浆料一道（内掺建筑胶）	m2	2.65	632.42	1675.91	
961	011102003051	块料楼地面--F7	1. 800*800米灰色玻化砖2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	169.14	248.27	41992.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
962	011105006042	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高,用硅胶固定2.9厚中密度纤维板,气排钉与墙固定3.5~7厚1:1.6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工)4.3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	100.67	30.26	3046.27	
963	011302001102	纸面石膏板吊顶天棚	1. φ8吊筋,膨胀螺栓,轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨,与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶:夹层内白胶满涂,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	169.14	184.32	31175.88	
964	011304001038	灯带(槽)	1. 灯带:18mm厚细木板刷防火漆,9.5mm厚纸面石膏板,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面,护角纸带	m	97.85	85.81	8396.51	
965	011304002110	开筒灯孔	1. 筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	55	3.65	200.75	
966	011406001064	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	260.55	44.74	11657.01	
		分部小计					101891.36	
		A 六层门窗及零星项目						
967	010801001070	成品木质门M0923b	1. 成品木质门M0923b2. 胡桃木饰面(竖纹)3. 胡桃木实木门套、线条等4. 拉丝不锈钢把手,选型5. 配套五金,具体做法详见门表	樘	1	2847.02	2847.02	
968	010801001071	成品木质门M1023b	1. 成品木质门M1023b2. 胡桃木饰面(竖纹)3. 胡桃木实木门套、线条等4. 拉丝不锈钢把手,选型5. 配套五金,具体做法详见门表	樘	3	2967.02	8901.06	
969	010801001072	成品木质门M1523b	1. 成品木质门M1523b2. 胡桃木饰面(竖纹)3. 胡桃木实木门套、线条等4. 拉丝不锈钢把手,选型5. 配套五金,具体做法详见门表	樘	1	4734.04	4734.04	
970	010801001073	成品防火门木饰面FMA1023a	1. 防火门FMA1023a,外贴成品5mm木饰面2. 具体做法详见门表	m <sup>2</sup>	2.3	108.86	250.38	
971	010801001074	成品防火门木饰面FMA1023b	1. 防火门FMA1023b,外贴成品5mm木饰面2. 具体做法详见门表	m <sup>2</sup>	2.3	108.86	250.38	
972	010801001075	成品防火门木饰面FMA1523	1. 防火门FMA1523,外贴成品5mm木饰面2. 具体做法详见门表	m <sup>2</sup>	20.7	108.86	2253.4	
973	010801001076	成品防火门木饰面FMB1023a	1. 防火门FMB1023a,外贴成品5mm木饰面2. 具体做法详见门表	m <sup>2</sup>	2.3	108.86	250.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
974	010801001077	成品防火门木饰面FMB1023b	1.防火门FMB1023b,外贴成品5mm木饰面2.具体做法详见门表	m2	2.3	108.86	250.38	
975	010801001078	成品防火门木饰面FMB1223	1.防火门FMB1223,外贴成品5mm木饰面2.具体做法详见门表	m2	8.28	108.86	901.36	
976	010801001079	成品防火门木饰面FMB1223b	1.防火门FMB1223b,外贴成品5mm木饰面2.具体做法详见门表	m2	2.76	108.86	300.45	
977	010801001080	成品防火门木饰面FMC0623b	1.防火门FMC0623b,外贴成品5mm木饰面2.具体做法详见门表	m2	1.38	108.86	150.23	
978	010801001081	成品防火门木饰面FMC0723b	1.防火门FMC0723b,外贴成品5mm木饰面2.具体做法详见门表	m2	1.61	108.86	175.26	
979	010802001003	铝合金拉门LM1023a	1.成品铝合金门LM1023a2.配套五金3.具体做法详见门表	樘	1	1840	1840	
980	011207001071	门楣木饰面	1.木龙骨,防火涂料三遍2.18mm细木工板基层,防火涂料三遍3.成品18mm木饰面	m2	1.98	506.61	1003.09	
		分部小计					24107.43	
		开放办公区						
981	010810002014	木窗帘盒	1.窗帘盒200mm宽2.18mm细木工板基层,刷防火涂料3.批腻子,刷乳胶漆三遍	m	87.4	65.1	5689.74	
982	011101006082	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	937.15	20.23	18958.54	
983	011103002015	PVC卷材楼地面	1.PVC地面+自流平(甲方分包)2.20厚1:2.5水泥砂浆找平,压式赶光	m2	937.15	20.53	19239.69	
984	011105006043	拉丝不锈钢踢脚	1.1.2厚不锈钢踢脚60高,用硅胶固定2.9厚中密度纤维板,气排钉与墙固定3.5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工)4.3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	153.65	30.26	4649.45	
985	011302001103	岩棉板吊顶天棚	1.φ8吊筋,膨胀螺栓,轻钢龙骨挂件2.与墙体边接处W型边龙骨3.600*600岩棉板吊顶:主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4.具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	824.17	219.75	181111.36	
986	011302001104	纸面石膏板吊顶天棚	1.φ8吊筋,膨胀螺栓,轻钢龙骨挂件2.50*50*0.7轻钢龙骨,与墙体边接处U型边龙骨3.双层9.5厚纸面石膏板吊顶:夹层内白胶满涂,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面4.具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	112.982	184.32	20824.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
987	011304002111	格栅灯孔	1. 格栅灯开孔并加固	个	99	16.3	1613.7	
988	011304002112	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	164	3.65	598.6	
989	011304002113	送风口、回风口	1. 送、回风口开孔并加固	个	51	16.3	831.3	
990	011406001065	柱面乳胶漆	1. 乳胶漆一底二面2. 2厚耐水腻子刮平	m2	158.92	45.71	7264.23	
991	011406001066	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	166.76	44.74	7460.84	
		分部小计					268242.29	
		仓库						
992	010810002015	木窗帘盒	1. 窗帘盒 200mm宽 2. 18mm细木工板基层, 刷防火涂料3. 批腻子, 刷乳胶漆三遍	m	5.53	65.1	360	
993	011101006083	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	28.45	20.23	575.54	
994	011103002016	PVC卷材楼地面	1. PVC地面+自流平(甲方分包) 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平, 压式赶光	m2	28.45	20.53	584.08	
995	011105006044	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	14.67	30.26	443.91	
996	011302001105	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件2. 与墙体边接处W型边龙骨 3. 600*600岩棉板吊顶: 主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	28.45	219.75	6251.89	
997	011304002114	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	5	3.65	18.25	
998	011304002115	格栅灯孔	1. 格栅灯开孔并加固	个	4	16.3	65.2	
999	011406001067	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	3.29	44.74	147.19	
		分部小计					8446.06	
		文印室						
1000	010810002016	木窗帘盒	1. 窗帘盒 200mm宽 2. 18mm细木工板基层, 刷防火涂料3. 批腻子, 刷乳胶漆三遍	m	1.48	65.11	96.36	
1001	011101006084	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	9.81	20.23	198.46	
1002	011103002017	PVC卷材楼地面	1. PVC地面+自流平(甲方分包) 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平, 压式赶光	m2	9.81	20.53	201.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1003	011105006045	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高,用硅胶固定2.9厚中密度纤维板,气排钉与墙固定3.5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工)4.3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	11.99	30.26	362.82	
1004	011302001106	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋,膨胀螺栓,轻钢龙骨挂件2.与墙体边接处W型边龙骨3.600*600岩棉板吊顶:主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4.具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	9.81	219.75	2155.75	
1005	011304002116	筒灯孔	1.筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	3	3.65	10.95	
1006	011304002117	格栅灯孔	1.格栅灯开孔并加固	个	2	16.3	32.6	
1007	011406001068	抹灰面油漆--W1	1.内墙乳胶漆一底二面2.满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	16.39	44.74	733.29	
		分部小计					3791.63	
		会议室						
1008	010810002017	木窗帘盒	1.窗帘盒 200mm宽2.18mm细木工板基层,刷防水涂料3.批腻子,刷乳胶漆三遍	m	7.85	65.1	511.04	
1009	011101006085	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	50.24	20.23	1016.36	
1010	011103002018	PVC卷材楼地面	1.PVC地面+自流平(甲方分包)2.20厚1:2.5水泥砂浆找平,压式赶光	m <sup>2</sup>	50.24	20.53	1031.43	
1011	011105006046	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高,用硅胶固定2.9厚中密度纤维板,气排钉与墙固定3.5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工)4.3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	21.15	30.26	640	
1012	011302001107	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋,膨胀螺栓,轻钢龙骨挂件2.与墙体边接处W型边龙骨3.600*600岩棉板吊顶:主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4.具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	50.24	219.75	11040.24	
1013	011304002118	筒灯孔	1.筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	8	3.65	29.2	
1014	011304002119	格栅灯孔	1.格栅灯开孔并加固	个	6	16.3	97.8	
1015	011304002120	送风口、回风口	1.送、回风口开孔并加固	个	6	16.3	97.8	
1016	011406001069	抹灰面油漆--W1	1.内墙乳胶漆一底二面2.满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	40.55	44.74	1814.21	
		分部小计					16278.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		机房						
1017	011101006086	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	23.8	20.23	481.47	
1018	011103002019	PVC卷材楼地面	1. PVC地面+自流平(甲方分包) 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平, 压式赶光	m <sup>2</sup>	23.8	20.53	488.61	
1019	011105006047	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	18.8	30.26	568.89	
1020	011302001108	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件2. 与墙体边接处W型边龙骨3. 600*600岩棉板吊顶: 主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	23.8	219.75	5230.05	
1021	011304002121	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	1	3.65	3.65	
1022	011304002122	格栅灯孔	1. 格栅灯开孔并加固	个	2	16.3	32.6	
1023	011304002123	送风口、回风口	1. 送、回风口开孔并加固	个	2	16.3	32.6	
1024	011406001070	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	12.47	44.74	557.91	
		分部小计					7395.78	
		男/女更衣室						
1025	011101006087	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	40.5	20.23	819.32	
1026	011103002020	PVC卷材楼地面	1. PVC地面+自流平(甲方分包) 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平, 压式赶光	m <sup>2</sup>	40.5	20.53	831.47	
1027	011105006048	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	43.02	30.26	1301.79	
1028	011302001109	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件2. 与墙体边接处W型边龙骨3. 600*600岩棉板吊顶: 主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	40.5	219.75	8899.88	
1029	011304002124	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	8	3.65	29.2	
1030	011304002125	格栅灯孔	1. 格栅灯开孔并加固	个	6	16.3	97.8	
1031	011304002126	送风口、回风口	1. 送、回风口开孔并加固	个	5	16.3	81.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1032	011406001071	柱面乳胶漆	1. 乳胶漆一底二面2. 2厚耐水腻子刮平	m <sup>2</sup>	10.96	45.71	500.98	
1033	011406001072	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	11.43	44.74	511.38	
		分部小计					13073.32	
		休息厅						
1034	010810003019	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘箱: 18厚细木工板刷防火漆, 9.5厚纸面石膏板, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面, 护角纸带	m	6.9	84.79	585.05	
1035	011101006088	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	207.03	20.23	4188.22	
1036	011102001080	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	1.46	632.42	923.33	
1037	011102003052	块料楼地面(米灰色玻化砖)	1. 10厚400*800米灰色玻化砖2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	205.57	253.84	52181.89	
1038	011105006049	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	49.36	30.26	1493.63	
1039	011106001001	石材楼梯面层	1. 25mm厚雅士白大理石楼梯面层2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层3. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	12.29	1010.57	12419.91	
1040	011108001001	大理石花台	1. 25mm深色大理石花台2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层3. 20厚1:3水泥砂浆找平层4. 标准砖M5混合砂浆砖砌花台(不计入)	m <sup>2</sup>	13.55	770.99	10446.91	
1041	011204003026	块料墙面	1. 8#槽钢@10002. 240*200*12钢板, M12膨胀螺栓长100固定3. 50*50*4镀锌角钢, 不锈钢五金干挂构件4. 400*800米灰色玻化砖5. 具体做法详见8-XT-01挑高空间立面及通用做法XT-01节点W5	m <sup>2</sup>	61.35	624.71	38325.96	
1042	011205002001	块料柱面	1. 8#槽钢@10002. 240*200*12钢板, M12膨胀螺栓长100固定3. 50*50*4镀锌角钢, 不锈钢五金干挂构件4. 400*800米灰色玻化砖5. 具体做法详见8-XT-01挑高空间立面及通用做法XT-01节点W5	m <sup>2</sup>	15.6	654.08	10203.65	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1043	011207001072	木饰面台面	1. 预埋铁件2. 40*40*3镀锌方管3. 12厚细木板刷防火漆4. 5mm木饰面贴皮5. 清单工程量为木饰面的展开面积, 具体做法详见节点详图8-XT-02	m2	10.09	218.03	2199.92	
1044	011302001110	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	93.96	178.71	16791.59	
1045	011302001111	发光膜	1. 发光软膜: 18厚细木工板刷防火漆, 专用扣件, 3mm软膜天花	m2	4.32	362.78	1567.21	
1046	011302001112	楼梯天棚石膏板吊顶	1. 18厚细木工板基层刷防火漆2. 单层12mm厚纸面石膏板面层, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面	m2	11.8	126.12	1488.22	
1047	011304002127	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	21	3.65	76.65	
1048	011304002128	送风口、回风口	1. 送、回风口开孔并加固	个	1	16.3	16.3	
1049	011406001073	柱面乳胶漆	1. 乳胶漆一底二面2. 2厚耐水腻子刮平	m2	10.96	45.71	500.98	
1050	011406001074	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	98.43	44.74	4403.76	
1051	011503001002	楼梯玻璃栏板	1. 扶手材料种类、规格 拉丝不锈钢扶手2. 栏板材料种类、规格、颜色 8+8夹胶玻璃3. 具体做法详见节点8-XT-01/03	m	11.16	486.53	5429.67	
		分部小计					163242.85	
		卫生间/清洁间						
1052	010401012011	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位 地台等零星砌筑2. 砖品种、规格、强度等级 砼标准砖3. 砂浆强度等级、配合比 M5混合砂浆	m3	1.66	679.64	1128.2	
1053	010903002021	墙面涂膜防水	1. 1.5厚水泥基聚合物防水涂料一道	m2	149.94	38.03	5702.22	
1054	010904002021	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5厚水泥基聚合物复合防水涂料防水层, 总用量不低于2kg/m2	m2	63.72	38.02	2422.63	
1055	011101006089	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	63.72	20.23	1289.06	
1056	011102003053	块料楼地面(防滑地砖)	1. 10厚600*600防滑地砖 2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	63.72	223.23	14224.22	
1057	011204003027	块料墙面	1. 5厚300*600墙砖2. 5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷粘接剂结合层	m2	149.94	235.17	35261.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1058	011207001073	明镜墙面	1. 木龙骨, 防火涂料三遍 2. 18mm细木工板基层, 防火涂料三遍 3. 5mm明镜墙面, 金属收边 4. 暗藏灯带	m2	7.12	287.42	2046.43	
1059	011210005018	成品木饰面蹲坑隔断	1. 成品木饰面蹲坑隔断 2. 100厚拉丝不锈钢挡水 3. 具体做法详见卫生间详图	间	12	2200	26400	
1060	011210005019	成品磨砂小便槽隔断	1. 成品磨砂玻璃小便槽隔断 3. 具体做法详见卫生间详图XT-03-W12	个	6	300	1800	
1061	011302001113	吊顶天棚--C4	1. 1.0厚300*600白色铝板吊顶 2. 轻钢龙骨主龙骨@<1200, Φ8吊筋	m2	61.9	202.07	12508.13	
1062	011302001114	纸面石膏板吊顶天棚	1. Φ8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	1.82	184.32	335.46	
1063	011304001039	灯带(槽)	1. 灯带: 18mm厚细木板刷防火漆, 9.5mm厚防水纸面石膏板, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面, 护角纸带	m	23.5	88.59	2081.87	
1064	011304002129	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	35	3.65	127.75	
1065	011304002130	送风口、回风口	1. 送、回风口开孔并加固	个	4	16.3	65.2	
1066	011505001016	洗漱台	1. 25mm奥特曼大理石台面 2. 40*40*4镀锌角钢 3. 18厚细木工板刷防火漆 4. 具体做法详见卫生间台盆节点详图XT-03-W11	m2	3.56	996.63	3548	
		分部小计					108940.56	
		母婴室/吸烟室						
1067	010810002018	木窗帘盒	1. 窗帘盒 200mm宽 2. 18mm细木工板基层, 刷防火涂料3. 批腻子, 刷乳胶漆三遍	m	6.48	65.1	421.85	
1068	011101006090	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	13.7	20.23	277.15	
1069	011102001081	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	0.2	632.4	126.48	
1070	011102003054	块料楼地面(防滑地砖)	1. 10厚600*600防滑地砖 2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	13.5	223.23	3013.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1071	011105003011	块料踢脚线	1.10厚60mm高米灰色玻化砖2.5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层3.15厚1:3水泥砂浆打底(土建已施工)4.遇钢筋砼墙面界面剂处理(土建已施工)	m	8.97	35.03	314.22	
1072	011302001115	岩棉板吊顶天棚	1.φ8吊筋,膨胀螺栓,轻钢龙骨挂件2.与墙体边接处W型边龙骨3.600*600岩棉板吊顶:主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4.具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	13.5	219.75	2966.63	
1073	011304002131	格栅灯孔	1.格栅灯开孔并加固	个	2	16.3	32.6	
1074	011304002132	筒灯孔	1.筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	3	3.65	10.95	
1075	011304002133	送风口、回风口	1.送、回风口开孔并加固	个	2	16.3	32.6	
1076	011406001075	柱面乳胶漆	1.乳胶漆一底二面2.2厚耐水腻子刮平	m2	5.48	45.72	250.55	
1077	011406001076	抹灰面油漆--W1	1.内墙乳胶漆一底二面2.满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	14.11	44.74	631.28	
		分部小计					8077.92	
		茶水间						
1078	010810002019	木窗帘盒	1.窗帘盒200mm宽2.18mm细木工板基层,刷防火涂料3.批腻子,刷乳胶漆三遍	m	3.6	65.1	234.36	
1079	011101006091	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	12.35	20.23	249.84	
1080	011102001082	石材门槛石	1.25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数:90度以上)2.10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉3.水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	0.2	632.4	126.48	
1081	011102003055	块料楼地面(防滑地砖)	1.10厚600*600防滑地砖2.5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	12.15	223.23	2712.24	
1082	011105003012	块料踢脚线	1.10厚60mm高米灰色玻化砖2.5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层3.15厚1:3水泥砂浆打底(土建已施工)4.遇钢筋砼墙面界面剂处理(土建已施工)	m	9.95	35.03	348.55	
1083	011302001116	岩棉板吊顶天棚	1.φ8吊筋,膨胀螺栓,轻钢龙骨挂件2.与墙体边接处W型边龙骨3.600*600岩棉板吊顶:主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4.具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	12.15	219.75	2669.96	
1084	011304002134	格栅灯孔	1.格栅灯开孔并加固	个	1	16.3	16.3	
1085	011304002135	筒灯孔	1.筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	2	3.66	7.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1086	011304002136	送风口、回风口	1.送、回风口开孔并加固	个	2	16.3	32.6	
1087	011406001077	抹灰面油漆--W1	1.内墙乳胶漆一底二面 2.满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	11.51	44.74	514.96	
1088	011501001010	白色喷漆饰面吊柜	1.18厘板刷防火漆2.白色喷漆饰面柜3.配套五金 4.具体做法详见16-LM-03节点3及其相应节点	m	3.6	1000	3600	
1089	011501001011	大理石茶水台	1.柜体18厘板刷防火漆 2.柜面9厘板刷防火漆，白色人造石台面3.具体做法详见16-LM-03节点3及其相应节点	m	2.6	1200	3120	
1090	011501001012	大理石水池台	1.柜体18厘板刷防火漆 2.柜面9厘板刷防火漆，白色人造石台面，水池开槽3.具体做法详见16-LM-03节点3及其相应节点	m	1.55	1500	2325	
		分部小计					15957.61	
		电梯厅						
1091	010810003020	饰面夹板窗帘盒	1.窗帘箱：18厚细木工板刷防火漆，9.5厚纸面石膏板，清油封底，贴自粘胶带，2厚耐水腻子分遍批平，高级乳胶漆一底二面，护角纸带	m	21	84.79	1780.59	
1092	011101006092	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	37.02	20.23	748.91	
1093	011102001083	石材门槛石	1.25厚意大利灰大理石门槛石（磨光度数：90度以上）2.10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉3.水泥浆料一道（内掺建筑胶）	m <sup>2</sup>	2.94	632.42	1859.31	
1094	011102003056	块料楼地面--F7	1.800*800/400*800米灰色玻化砖2.5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	30.88	248.27	7666.58	
1095	011102003057	块料楼地面--F7	1.150*800深灰色玻化砖 2.5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	3.2	253.84	812.29	
1096	011102003058	块料楼地面--F7	1.200*800深灰色玻化砖 2.5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	1.28	253.84	324.92	
1097	011105003013	块料踢脚线	1.10厚60mm高深灰色玻化砖2.5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层3.15厚1:3水泥砂浆打底（土建已施工）4.遇钢筋砼墙面界面剂处理（土建已施工）	m	13.31	35.03	466.25	
1098	011204003028	块料墙面（米灰色玻化砖）	1.M12膨胀螺栓长1002.50*50*4镀锌角钢，不锈钢五金挂件 3.800*800米灰色玻化砖 4.具体做法详见通用节点XT-01节点3做法	m <sup>2</sup>	42.45	624.72	26519.36	
1099	011207001074	拉丝不锈钢墙面	1.18厚细木工板刷防火漆 2.1.2厚拉丝不锈钢	m <sup>2</sup>	7.92	395.11	3129.27	
1100	011207001075	电梯门套	1.18厚细木工板刷防火漆 2.1.2厚拉丝不锈钢	m <sup>2</sup>	14.78	395.11	5839.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1101	011302001117	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	34.08	173.53	5913.9	
1102	011304001040	集成灯带	集成灯带: 18厚细木工板刷防火漆, 成品集成灯带	m	9.9	207.85	2057.72	
1103	011304002137	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	7	3.65	25.55	
1104	011304002138	格栅灯孔	1. 格栅灯开孔并加固	个	4	16.3	65.2	
		分部小计					57209.58	
		消防前室						
1105	011101006093	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	27.21	20.23	550.46	
1106	011102001084	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	0.9	632.42	569.18	
1107	011102003059	块料楼地面(米灰色玻化砖)	1. 10厚800*800米灰色玻化砖 2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	26.31	248.27	6531.98	
1108	011105003014	块料踢脚线	1. 10厚60mm高米灰色玻化砖 2. 5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层 3. 15厚1:3水泥砂浆打底(土建已施工) 4. 遇钢筋砼墙面界面剂处理(土建已施工)	m	21.88	35.03	766.46	
1109	011207001076	拉丝不锈钢墙面	1. 18厚细木工板刷防火漆 2. 1.2厚拉丝不锈钢	m <sup>2</sup>	0.71	395.1	280.52	
1110	011207001077	电梯门套	1. 18厚细木工板刷防火漆 2. 1.2厚拉丝不锈钢	m <sup>2</sup>	4.81	395.11	1900.48	
1111	011406001078	抹灰面油漆(原楼板涂刷乳胶漆)	1. 乳胶漆一底二面 2. 2厚耐水腻子刮平	m <sup>2</sup>	26.31	45.71	1202.63	
1112	011406001079	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	54.66	44.74	2445.49	
		分部小计					14247.2	
		A 八层门窗						
1113	010801001082	成品双开门M1523a	1. 成品木质门, 胡桃木饰面 2. 含门套, 线条, 油漆 3. 五金 不锈钢合页、拉丝不锈钢把手、不锈钢门吸等 4. 具体节点做法详门表	樘	2	4734.04	9468.08	
1114	010801001083	成品单开门M0923a	1. 成品木质门, 胡桃木饰面 2. 含门套, 线条, 油漆 3. 五金 不锈钢合页、拉丝不锈钢把手、不锈钢门吸等 4. 具体节点做法详门表	樘	3	2847.02	8541.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1115	010801001084	成品单开门M1023b	1.成品木质门,胡桃木饰面 2.含门套,线条,油漆 3.五金 不锈钢合页、拉丝不锈钢圆形把手、闭门器等 4.具体节点做法详门表	樘	2	3209.88	6419.76	
1116	010801001085	成品单开门M1023s	1.成品木质门,胡桃木饰面 2.含门套,线条,油漆 3.五金 不锈钢合页、拉丝不锈钢把手、不锈钢门吸等 4.具体节点做法详门表	樘	2	2967.02	5934.04	
1117	010801001086	成品单开门M1023b	1.成品木质门,胡桃木饰面 2.含门套,线条,油漆 3.五金 不锈钢合页、拉丝不锈钢圆形把手、不锈钢门吸等 4.具体节点做法详门表	樘	2	2967.02	5934.04	
1118	010805005009	玻璃门BM1523a	1.12mm厚钢化玻璃门 2.五金 拉丝不锈钢把手、拉丝不锈钢铰链、地弹簧等	樘	1	4748.12	4748.12	
1119	010805005010	玻璃门BM0923a	1.定制12mm厚成品钢化玻璃门 2.五金 拉丝不锈钢把手、拉丝不锈钢铰链、地弹簧等	樘	1	3644.12	3644.12	
1120	010808004006	拉丝不锈钢门套	1.18厚细木工板刷防火漆 2.1.2厚拉丝不锈钢	m2	4.41	395.11	1742.44	
1121	010808006001	防火门外贴木饰面	1.外贴5mm成品木饰面 2.具体详见门表	m2	16.04	108.85	1745.95	
1122	010808006002	防火门外贴木饰面(FMB1223a)	1.外贴5mm厚成品胡桃木饰面 2.含门楣,门套,线条,油漆 3.拉丝不锈钢把手 4.具体详见门表	m2	3.84	254.44	977.05	
1123	011207001078	墙面玻璃(门楣)	1.18厚细木工板刷防火漆 2.定制12mm厚成品钢化玻璃门楣 3.拉丝不锈钢线条,具体做法详门表详图	m2	0.75	682.73	512.05	
1124	011207001079	墙面木饰面(门楣)	1.18厚细木工板刷防火漆 2.门楣:5mm厚成品木饰面 3.实木线条,具体做法详见门表详图	m2	3.5	338.39	1184.37	
1125	011207001080	墙面玻璃(门楣)	1.18厚细木工板刷防火漆 2.定制12mm厚成品钢化玻璃门楣 3.拉丝不锈钢线条,具体做法详门表详图	m2	0.45	791.29	356.08	
1126	011207001081	墙面木饰面(门楣)	1.18厚细木工板刷防火漆 2.门楣:5mm厚成品木饰面 3.实木线条,具体做法详见门表详图	m2	0.75	320.17	240.13	
1127	011207001082	墙面木饰面(门楣)	1.18厚细木工板刷防火漆 2.门楣:5mm厚成品木饰面 3.实木线条,具体做法详见门表详图	m2	0.9	344.46	310.01	
		分部小计					51757.3	
		开放办公区						
1128	010810002020	木窗帘盒	1.窗帘盒 200mm宽 2.18mm细木工板基层,刷防火涂料 3.批腻子,刷乳胶漆三遍	m	90.29	65.1	5877.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1129	011101006094	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	968.11	20.23	19584.87	
1130	011103002021	PVC卷材楼地面	1. PVC地面+自流平(甲方分包) 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平, 压式赶光	m2	968.11	20.53	19875.3	
1131	011105006050	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	151.2	30.26	4575.31	
1132	011302001118	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件2. 与墙体边接处W型边龙骨3. 600*600岩棉板吊顶: 主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	850.49	219.75	186895.18	
1133	011302001119	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	117.617	184.32	21679.17	
1134	011304002139	格栅灯孔	1. 格栅灯开孔并加固	个	104	16.3	1695.2	
1135	011304002140	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	164	3.65	598.6	
1136	011304002141	送风口、回风口	1. 送、回风口开孔并加固	个	52	16.3	847.6	
1137	011406001080	柱面乳胶漆	1. 乳胶漆一底二面2. 2厚耐水腻子刮平	m2	156.18	45.71	7138.99	
1138	011406001081	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	169.77	44.74	7595.51	
		分部小计					276363.61	
		文印室						
1139	010810002021	木窗帘盒	1. 窗帘盒 200mm宽2. 18mm细木工板基层, 刷防火涂料3. 批腻子, 刷乳胶漆三遍	m	2	65.11	130.22	
1140	011101006095	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	9.74	20.23	197.04	
1141	011103002022	PVC卷材楼地面	1. PVC地面+自流平(甲方分包) 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平, 压式赶光	m2	9.74	20.53	199.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1142	011105006051	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高,用硅胶固定2.9厚中密度纤维板,气排钉与墙固定3.5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工)4.3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	5.58	30.26	168.85	
1143	011302001120	岩棉板吊顶天棚	1. φ8吊筋,膨胀螺栓,轻钢龙骨挂件2.与墙体边接处W型边龙骨3.600*600岩棉板吊顶:主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4.具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	9.74	219.75	2140.37	
1144	011304002142	格栅灯孔	1.格栅灯开孔并加固	个	2	16.3	32.6	
1145	011304002143	筒灯孔	1.筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	3	3.65	10.95	
1146	011406001082	抹灰面油漆--W1	1.内墙乳胶漆一底二面2.满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	15.29	44.74	684.07	
		分部小计					3564.06	
		会议室						
1147	010810002022	木窗帘盒	1.窗帘盒 200mm宽2.18mm细木工板基层,刷防水涂料3.批腻子,刷乳胶漆三遍	m	7.85	65.1	511.04	
1148	011101006096	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	50.24	20.23	1016.36	
1149	011103002023	PVC卷材楼地面	1.PVC地面+自流平(甲方分包)2.20厚1:2.5水泥砂浆找平,压式赶光	m2	50.24	20.53	1031.43	
1150	011105006052	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高,用硅胶固定2.9厚中密度纤维板,气排钉与墙固定3.5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工)4.3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	20.95	30.26	633.95	
1151	011302001121	岩棉板吊顶天棚	1. φ8吊筋,膨胀螺栓,轻钢龙骨挂件2.与墙体边接处W型边龙骨3.600*600岩棉板吊顶:主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4.具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	50.24	219.75	11040.24	
1152	011304002144	筒灯孔	1.筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	8	3.65	29.2	
1153	011304002145	格栅灯孔	1.格栅灯开孔并加固	个	6	16.3	97.8	
1154	011304002146	送风口、回风口	1.送、回风口开孔并加固	个	6	16.3	97.8	
1155	011406001083	抹灰面油漆--W1	1.内墙乳胶漆一底二面2.满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	40	44.74	1789.6	
		分部小计					16247.42	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		仓库						
1156	011101006097	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	23.8	20.23	481.47	
1157	011103002024	PVC卷材楼地面	1. PVC地面+自流平(甲方分包) 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平, 压式赶光	m <sup>2</sup>	23.8	20.53	488.61	
1158	011105006053	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	18.8	30.26	568.89	
1159	011302001122	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件2. 与墙体边接处W型边龙骨3. 600*600岩棉板吊顶: 主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	23.8	219.75	5230.05	
1160	011304002147	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	5	3.65	18.25	
1161	011304002148	格栅灯孔	1. 格栅灯开孔并加固	个	2	16.3	32.6	
1162	011304002149	送风口、回风口	1. 送、回风口开孔并加固	个	2	16.3	32.6	
1163	011406001084	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	12.47	44.74	557.91	
		分部小计					7410.38	
		男/女更衣室						
1164	011101006098	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	41.7	20.23	843.59	
1165	011103002025	PVC卷材楼地面	1. PVC地面+自流平(甲方分包) 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平, 压式赶光	m <sup>2</sup>	41.7	20.53	856.1	
1166	011105006054	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	34.94	30.26	1057.28	
1167	011302001123	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件2. 与墙体边接处W型边龙骨3. 600*600岩棉板吊顶: 主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	41.7	219.75	9163.58	
1168	011304002150	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	8	3.65	29.2	
1169	011304002151	格栅灯孔	1. 格栅灯开孔并加固	个	6	16.3	97.8	
1170	011304002152	送风口、回风口	1. 送、回风口开孔并加固	个	5	16.3	81.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1171	011406001085	柱面乳胶漆	1. 乳胶漆一底二面2. 2厚耐水腻子刮平	m2	10.96	45.71	500.98	
1172	011406001086	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	11.43	44.74	511.38	
		分部小计					13141.41	
		休息厅						
1173	010810003021	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘箱：18厚细木工板刷防火漆, 9.5厚纸面石膏板, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面, 护角纸带	m	6.9	84.79	585.05	
1174	011101006099	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	95.42	20.23	1930.35	
1175	011102001085	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	1.46	632.42	923.33	
1176	011102003060	块料楼地面(米灰色玻化砖)	1. 10厚400*800米灰色玻化砖2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	93.96	253.84	23850.81	
1177	011105006055	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	43.63	30.26	1320.24	
1178	011204003029	块料墙面	1. 8#槽钢 @10002. 240*200*12钢板, M12膨胀螺栓长100固定 3. 50*50*4镀锌角钢, 不锈钢五金干挂构件 4. 400*800米灰色玻化砖 5. 具体做法详见8-XT-01挑高空间立面及通用做法XT-01节点W5	m2	42.47	624.72	26531.86	
1179	011205002002	块料柱面	1. 8#槽钢 @10002. 240*200*12钢板, M12膨胀螺栓长100固定 3. 50*50*4镀锌角钢, 不锈钢五金干挂构件 4. 400*800米灰色玻化砖 5. 具体做法详见8-XT-01挑高空间立面及通用做法XT-01节点W5	m2	10.8	654.08	7064.06	
1180	011207001083	铝板楼梯扶手	1. 钢骨架, 专用龙骨, 3mm氟碳铝板2. 清单工程量为铝板的面积, 具体做法详节点详图	m2	52.18	307.72	16056.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1181	011302001124	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	93.96	178.71	16791.59	
1182	011302001125	发光膜	1. 发光软膜: 18厚细木工板刷防火漆, 专用扣件, 3mm软膜天花	m <sup>2</sup>	4.32	362.78	1567.21	
1183	011302001126	纸面石膏板天棚(挑高空间)	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面, 护角纸带 4. 叠级部分细木工板基层, 防火防腐处理, 自行考虑在报价中 5. 具体做法详见8-XT-02节点1	m <sup>2</sup>	136.817	195.92	26805.19	
1184	011304002153	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	37	3.65	135.05	
1185	011304002154	送风口、回风口	1. 送、回风口开孔并加固	个	1	16.3	16.3	
1186	011406001087	柱面乳胶漆	1. 乳胶漆一底二面 2. 2厚耐水腻子刮平	m <sup>2</sup>	13.7	45.71	626.23	
1187	011406001088	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	84.95	44.74	3800.66	
		分部小计					128004.76	
		卫生间/清洁间						
1188	010401012012	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位 地台等零星砌筑 2. 砖品种、规格、强度等级 砼标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比 M5混合砂浆	m <sup>3</sup>	1.66	679.64	1128.2	
1189	010903002022	墙面涂膜防水	1. 1.5厚水泥基聚合物防水涂料一道	m <sup>2</sup>	149.94	38.03	5702.22	
1190	010904002022	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5厚水泥基聚合物复合防水涂料防水层, 总用量不低于2kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	63.72	38.02	2422.63	
1191	011101006100	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	63.72	20.23	1289.06	
1192	011102003061	块料楼地面(防滑地砖)	1. 10厚600*600防滑地砖 2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	63.72	223.23	14224.22	
1193	011204003030	块料墙面	1. 5厚300*600墙砖 2. 5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷粘接剂结合层	m <sup>2</sup>	149.94	235.17	35261.39	
1194	011207001084	明镜墙面	1. 木龙骨, 防火涂料三遍 2. 18mm细木工板基层, 防火涂料三遍 3. 5mm明镜墙面, 金属收边 4. 暗藏灯带	m <sup>2</sup>	7.12	287.42	2046.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1195	011210005020	成品木饰面蹲坑隔断	1. 成品木饰面蹲坑隔断 2. 100厚拉丝不锈钢挡水 3. 具体做法详见卫生间详图	间	12	2200	26400	
1196	011210005021	成品磨砂小便槽隔断	1. 成品磨砂玻璃小便槽隔断 3. 具体做法详见卫生间详图XT-03-W12	个	6	300	1800	
1197	011302001127	吊顶天棚--C4	1. 1.0厚300*600白色铝板吊顶 2. 轻钢龙骨主龙骨@<1200, Φ8吊筋	m <sup>2</sup>	61.9	202.07	12508.13	
1198	011302001128	纸面石膏板吊顶天棚	1. Φ8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	1.82	184.32	335.46	
1199	011304001041	灯带(槽)	1. 灯带: 18mm厚细木板刷防火漆, 9.5mm厚防水纸面石膏板, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面, 护角纸带	m	23.5	88.59	2081.87	
1200	011304002155	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	35	3.65	127.75	
1201	011304002156	送风口、回风口	1. 送、回风口开孔并加固	个	4	16.3	65.2	
1202	011505001017	洗漱台	1. 25mm奥特曼大理石台面 2. 40*40*4镀锌角钢 3. 18厚细木工板刷防火漆 4. 具体做法详见卫生间台盆节点详图XT-03-W11	m <sup>2</sup>	3.56	996.63	3548	
1203	011505008011	卫生间手纸盒	成品嵌入式不锈钢手纸盒	个	2	300	600	
		分部小计					109540.56	
		休息室						
1204	010810002023	木窗帘盒	1. 窗帘盒 200mm宽 2. 18mm细木工板基层, 刷防火涂料 3. 批腻子, 刷乳胶漆三遍	m	6.48	65.1	421.85	
1205	011101006101	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	13.7	20.23	277.15	
1206	011102001086	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	0.2	632.4	126.48	
1207	011102003062	块料楼地面(防滑地砖)	1. 10厚600*600防滑地砖 2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	13.5	223.23	3013.61	
1208	011105003015	块料踢脚线	1. 10厚60mm高米灰色玻化砖 2. 5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层 3. 15厚1:3水泥砂浆打底(土建已施工) 4. 遇钢筋砼墙面界面剂处理(土建已施工)	m	8.97	35.03	314.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1209	011302001129	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件2. 与墙体边接处W型边龙骨 3. 600*600岩棉板吊顶: 主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	13.5	219.75	2966.63	
1210	011304002157	格栅灯孔	1. 格栅灯开孔并加固	个	2	16.3	32.6	
1211	011304002158	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	3	3.65	10.95	
1212	011304002159	送风口、回风口	1. 送、回风口开孔并加固	个	2	16.3	32.6	
1213	011406001089	柱面乳胶漆	1. 乳胶漆一底二面2.2厚耐水腻子刮平	m <sup>2</sup>	5.48	45.72	250.55	
1214	011406001090	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	13.15	44.74	588.33	
		分部小计					8034.97	
		茶水间						
1215	010810002024	木窗帘盒	1. 窗帘盒 200mm宽 2. 18mm细木工板基层, 刷防火涂料3. 批腻子, 刷乳胶漆三遍	m	3.6	65.1	234.36	
1216	011101006102	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	12.15	20.23	245.79	
1217	011102003063	块料楼地面(防滑地砖)	1. 10厚600*600防滑地砖 2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	12.15	223.23	2712.24	
1218	011105003016	块料踢脚线	1. 10厚60mm高米灰色玻化砖 2. 5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层 3. 15厚1:3水泥砂浆打底(土建已施工) 4. 遇钢筋砼墙面界面剂处理(土建已施工)	m	9.95	35.03	348.55	
1219	011302001130	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件2. 与墙体边接处W型边龙骨 3. 600*600岩棉板吊顶: 主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	12.15	219.75	2669.96	
1220	011304002160	格栅灯孔	1. 格栅灯开孔并加固	个	1	16.3	16.3	
1221	011304002161	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	2	3.66	7.32	
1222	011304002162	送风口、回风口	1. 送、回风口开孔并加固	个	2	16.3	32.6	
1223	011406001091	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	11.51	44.74	514.96	
1224	011501001013	白色喷漆饰面吊柜	1. 18厘板刷防火漆2. 白色喷漆饰面柜3. 配套五金 4. 具体做法详见16-LM-03节点3及其相应节点	m	3.6	1000	3600	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1225	011501001014	大理石茶水台	1. 柜体18厘板刷防火漆 2. 柜面9厘板刷防火漆，白色人造石台面3. 具体做法详见16-LM-03节点3及其相应节点	m	2.6	1200	3120	
1226	011501001015	大理石水池台	1. 柜体18厘板刷防火漆 2. 柜面9厘板刷防火漆，白色人造石台面，水池开槽3. 具体做法详见16-LM-03节点3及其相应节点	m	1.55	1500	2325	
		分部小计					15827.08	
		电梯厅						
1227	010810003022	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘箱：18厚细木工板刷防火漆，9.5厚纸面石膏板，清油封底，贴自粘胶带，2厚耐水腻子分遍批平，高级乳胶漆一底二面，护角纸带	m	21	84.79	1780.59	
1228	011101006103	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	37.02	20.23	748.91	
1229	011102001087	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石（磨光度数：90度以上）2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉3. 水泥浆料一道（内掺建筑胶）	m <sup>2</sup>	2.94	632.42	1859.31	
1230	011102003064	块料楼地面--F7	1. 800*800/400*800米灰色玻化砖2.5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	30.88	248.27	7666.58	
1231	011102003065	块料楼地面--F7	1. 150*800深灰色玻化砖2.5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	3.2	253.84	812.29	
1232	011102003066	块料楼地面--F7	1. 200*800深灰色玻化砖2.5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	1.28	253.84	324.92	
1233	011105003017	块料踢脚线	1. 10厚60mm高深灰色玻化砖2.5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层3. 15厚1:3水泥砂浆打底（土建已施工）4. 遇钢筋砼墙面界面剂处理（土建已施工）	m	13.31	35.03	466.25	
1234	011204003031	块料墙面（米灰色玻化砖）	1. M12膨胀螺栓长1002.50*50*4镀锌角钢，不锈钢五金挂件 3. 800*800米灰色玻化砖 4. 具体做法详见通用节点XT-01节点3做法	m <sup>2</sup>	42.45	624.72	26519.36	
1235	011207001085	拉丝不锈钢墙面	1. 18厚细木工板刷防火漆 2. 1.2厚拉丝不锈钢	m <sup>2</sup>	7.92	395.11	3129.27	
1236	011207001086	电梯门套	1. 18厚细木工板刷防火漆 2. 1.2厚拉丝不锈钢	m <sup>2</sup>	14.78	395.11	5839.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1237	011302001131	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	34.08	173.7	5919.7	
1238	011304001042	集成灯带	集成灯带: 18厚细木工板刷防火漆, 成品集成灯带	m	9.9	207.85	2057.72	
1239	011304002163	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	7	3.65	25.55	
1240	011304002164	格栅灯孔	1. 格栅灯开孔并加固	个	4	16.3	65.2	
		分部小计					57215.38	
		消防前室						
1241	011101006104	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	26.85	20.23	543.18	
1242	011102001088	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	0.54	632.43	341.51	
1243	011102003067	块料楼地面(米灰色玻化砖)	1. 10厚800*800米灰色玻化砖 2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	26.31	248.27	6531.98	
1244	011105003018	块料踢脚线	1. 10厚60mm高米灰色玻化砖 2. 5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层 3. 15厚1:3水泥砂浆打底(土建已施工) 4. 遇钢筋砼墙面界面剂处理(土建已施工)	m	21.88	35.03	766.46	
1245	011207001087	拉丝不锈钢墙面	1. 18厚细木工板刷防火漆 2. 1.2厚拉丝不锈钢	m <sup>2</sup>	0.71	395.1	280.52	
1246	011207001088	电梯门套	1. 18厚细木工板刷防火漆 2. 1.2厚拉丝不锈钢	m <sup>2</sup>	4.81	395.11	1900.48	
1247	011406001092	抹灰面油漆(原楼板涂刷乳胶漆)	1. 乳胶漆一底二面 2. 2厚耐水腻子刮平	m <sup>2</sup>	26.31	45.71	1202.63	
1248	011406001093	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	54.66	44.74	2445.49	
		分部小计					14012.25	
		A 九层门窗						
1249	010801001087	成品双开门M1523a	1. 成品木质门, 胡桃木饰面 2. 含门套, 线条, 油漆 3. 五金 不锈钢合页、拉丝不锈钢把手、不锈钢门吸等 4. 具体节点做法详门表	樘	2	4734.04	9468.08	
1250	010801001088	成品单开门M0923a	1. 成品木质门, 胡桃木饰面 2. 含门套, 线条, 油漆 3. 五金 不锈钢合页、拉丝不锈钢把手、不锈钢门吸等 4. 具体节点做法详门表	樘	2	2847.02	5694.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1251	010801001089	成品单开门M1023b	1.成品木质门,胡桃木饰面 2.含门套,线条,油漆 3.五金 不锈钢合页、拉丝 不锈钢圆形把手、闭门 器等4.具体节点做法详门 表	樘	2	3209.88	6419.76	
1252	010801001090	成品单开门M1023s	1.成品木质门,胡桃木饰面 2.含门套,线条,油漆 3.五金 不锈钢合页、拉 丝不锈钢把手、不锈钢门 吸等4.具体节点做法详门 表	樘	2	2967.02	5934.04	
1253	010801001091	成品单开门M1023b	1.成品木质门,胡桃木饰面 2.含门套,线条,油漆 3.五金 不锈钢合页、拉 丝不锈钢圆形把手、不锈 钢门吸等4.具体节点做法 详门表	樘	2	2967.02	5934.04	
1254	010805005011	玻璃门BM1523a	1.12mm厚钢化玻璃门2.五 金 拉丝不锈钢把手、拉 丝不锈铰链、地弹簧等	樘	1	4748.12	4748.12	
1255	010805005012	玻璃门BM0923a	1.12mm厚钢化玻璃门2.五 金 拉丝不锈钢把手、拉 丝不锈铰链、地弹簧等	樘	1	3644.12	3644.12	
1256	010808004007	拉丝不锈钢门套	1.18厚细木工板刷防火漆 2.1.2厚拉丝不锈钢	m2	2.32	395.11	916.66	
1257	010808004008	拉丝不锈钢门套	1.18厚细木工板刷防火漆 2.1.2厚拉丝不锈钢	m2	2.09	395.11	825.78	
1258	010808006003	防火门外贴木饰面	1.外贴5mm成品木饰面 2.具体详见门表	m2	16.04	108.85	1745.95	
1259	010808006004	防火门外贴木饰面 (FMB1223a)	1.外贴5mm成品胡桃木饰 面2.含门楣,门套,线条 ,油漆3.拉丝不锈钢把手 4.具体详见门表	m2	3.84	254.44	977.05	
1260	011207001089	墙面玻璃(门楣)	1.18厚细木工板刷防火漆 2.定制12mm厚成品钢化玻 璃门楣3.拉丝不锈钢线条 ,具体做法详门表详图	m2	0.75	682.73	512.05	
1261	011207001090	墙面玻璃(门楣)	1.18厚细木工板刷防火漆 2.定制12mm厚成品钢化玻 璃门楣3.拉丝不锈钢线条 ,具体做法详门表详图	m2	0.45	791.29	356.08	
1262	011207001091	墙面木饰面(门楣 )	1.18厚细木工板刷防火漆 2.门楣:5mm厚成品木饰 面3.实木线条,具体做法 详见门表详图	m2	1.5	320.16	480.24	
1263	011207001092	墙面木饰面(门楣 )	1.18厚细木工板刷防火漆 2.门楣:5mm厚成品木饰 面3.实木线条,具体做法 详见门表详图	m2	0.9	344.46	310.01	
1264	011207001093	墙面木饰面(门楣 )	1.18厚细木工板刷防火漆 2.门楣:5mm厚成品木饰 面3.实木线条,具体做法 详见门表详图	m2	3	338.39	1015.17	
		分部小计					48981.19	
		开放办公区						
1265	010808004009	拉丝不锈钢门套	1.18厚细木工板刷防火漆 2.1.2厚拉丝不锈钢	m2	9.28	395.11	3666.62	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1266	010810003023	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘箱: 18厚细木工板刷防火漆, 9.5厚纸面石膏板, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面, 护角纸带	m	162.92	84.79	13813.99	
1267	011101006105	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	3135.6	20.23	63433.19	
1268	011103002026	PVC卷材楼地面	1. PVC地面+自流平(甲方分包) 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平, 压式赶光	m <sup>2</sup>	3135.6	20.53	64373.87	
1269	011105006056	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	543.2	30.26	16437.23	
1270	011302001132	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件2. 与墙体边接处W型边龙骨3. 600*600岩棉板吊顶: 主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	2458.16	219.75	540180.66	
1271	011302001133	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面4. 高低差处叠级部分: 18厚细木工板刷防火漆, 9.5厚纸面石膏板吊顶, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面5. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	677.44	188.4	127629.7	
1272	011304002165	格栅灯孔	1. 格栅灯开孔并加固	个	280	16.3	4564	
1273	011304002166	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	588	3.65	2146.2	
1274	011304002167	送风口、回风口	1. 送、回风口开孔并加固	个	168	16.3	2738.4	
1275	011406001094	柱面乳胶漆	1. 乳胶漆一底二面2. 2厚耐水腻子刮平	m <sup>2</sup>	569.92	45.71	26051.04	
1276	011406001095	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	486.4	44.74	21761.54	
		分部小计					886796.44	
		正职领导室(4间)						
1277	010808004010	拉丝不锈钢门套	1. 18厚细木工板刷防火漆2. 1.2厚拉丝不锈钢	m <sup>2</sup>	34.04	395.11	13449.54	
1278	010810002025	木窗帘盒	1. 窗帘盒 200mm宽2. 18mm细木工板基层, 刷防火涂料3. 批腻子, 刷乳胶漆三遍	m	70.4	65.1	4583.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1279	011101006106	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	187.92	20.23	3801.62	
1280	011103002027	PVC卷材楼地面	1. PVC地面+自流平(甲方分包) 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平, 压式赶光	m <sup>2</sup>	187.92	20.53	3858	
1281	011105006057	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	38.4	30.26	1161.98	
1282	011302001134	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件2. 与墙体边接处W型边龙骨3. 600*600岩棉板吊顶: 主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	187.92	219.75	41295.42	
1283	011304002168	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	32	3.65	116.8	
1284	011304002169	格栅灯孔	1. 格栅灯开孔并加固	个	32	16.3	521.6	
1285	011304002170	送风口、回风口	1. 送、回风口开孔并加固	个	44	16.3	717.2	
1286	011406001096	柱面乳胶漆	1. 乳胶漆一底二面2.2厚耐水腻子刮平	m <sup>2</sup>	32.88	45.71	1502.94	
1287	011406001097	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	46.04	44.74	2059.83	
		分部小计					73067.97	
		副职领导室(4间)						
1288	010810002026	木窗帘盒	1. 窗帘盒 200mm宽2. 18mm细木工板基层, 刷防火涂料3. 批腻子, 刷乳胶漆三遍	m	54.12	65.1	3523.21	
1289	011101006107	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	168.76	20.23	3414.01	
1290	011103002028	PVC卷材楼地面	1. PVC地面+自流平(甲方分包) 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平, 压式赶光	m <sup>2</sup>	168.76	20.53	3464.64	
1291	011105006058	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	40	30.26	1210.4	
1292	011302001135	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件2. 与墙体边接处W型边龙骨3. 600*600岩棉板吊顶: 主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	152.46	219.75	33503.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1293	011302001136	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	16.3	184.32	3004.42	
1294	011304002171	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	32	3.65	116.8	
1295	011304002172	格栅灯孔	1. 格栅灯开孔并加固	个	16	16.3	260.8	
1296	011304002173	送风口、回风口	1. 送、回风口开孔并加固	个	40	16.3	652	
1297	011406001098	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	39.44	44.74	1764.55	
		分部小计					50913.92	
		文印室						
1298	010810002027	木窗帘盒	1. 窗帘盒 200mm宽 2. 18mm细木工板基层, 刷防火涂料3. 批腻子, 刷乳胶漆三遍	m	6	65.11	390.66	
1299	011101006108	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	27.84	20.23	563.2	
1300	011103002029	PVC卷材楼地面	1. PVC地面+自流平(甲方分包) 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平, 压式赶光	m <sup>2</sup>	27.84	20.53	571.56	
1301	011105006059	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定 2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定 3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	14.6	30.26	441.8	
1302	011302001137	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 与墙体边接处W型边龙骨 3. 600*600岩棉板吊顶: 主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	26	219.75	5713.5	
1303	011302001138	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	1.84	184.32	339.15	
1304	011304002174	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	8	3.65	29.2	
1305	011304002175	格栅灯孔	1. 格栅灯开孔并加固	个	4	16.3	65.2	
1306	011304002176	送风口、回风口	1. 送、回风口开孔并加固	个	8	16.3	130.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1307	011406001099	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	42.76	44.74	1913.08	
		分部小计					10157.75	
		洽谈室(2间)						
1308	010810003024	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘箱: 18厚细木工板刷防火漆, 9.5厚纸面石膏板, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面, 护角纸带	m	23.84	84.79	2021.39	
1309	011101006109	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	51.4	20.23	1039.82	
1310	011103002030	PVC卷材楼地面	1. PVC地面+自流平(甲方分包) 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平, 压式赶光	m2	51.4	20.53	1055.24	
1311	011105006060	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	23.32	30.26	705.66	
1312	011302001139	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面 4. 高低差处叠级部分: 18厚细木工板刷防火漆, 9.5厚纸面石膏板吊顶, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面 5. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	51.4	196.21	10085.19	
1313	011304002177	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	12	3.65	43.8	
1314	011304002178	送风口、回风口	1. 送、回风口开孔并加固	个	8	16.3	130.4	
1315	011406001100	柱面乳胶漆	1. 乳胶漆一底二面2. 2厚耐水腻子刮平	m2	32.88	45.71	1502.94	
1316	011406001101	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	26.32	44.74	1177.56	
		分部小计					17762	
		出纳室						
1317	010810002028	木窗帘盒	1. 窗帘盒 200mm宽 2. 18mm细木工板基层, 刷防火涂料3. 批腻子, 刷乳胶漆三遍	m	15	65.1	976.5	
1318	011101006110	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	57.04	20.23	1153.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1319	011103002031	PVC卷材楼地面	1. PVC地面+自流平(甲方分包) 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平, 压式赶光	m2	57.04	20.53	1171.03	
1320	011105006061	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	56.6	30.26	1712.72	
1321	011302001140	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件2. 与墙体边接处W型边龙骨3. 600*600岩棉板吊顶: 主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	57.04	219.75	12534.54	
1322	011304002179	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	12	3.65	43.8	
1323	011304002180	送风口、回风口	1. 送、回风口开孔并加固	个	12	16.3	195.6	
1324	011304002181	格栅灯孔	1. 格栅灯开孔并加固	个	8	16.3	130.4	
1325	011406001102	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	13.16	44.74	588.78	
		分部小计					18507.29	
		会议室						
1326	010810002029	木窗帘盒	1. 窗帘盒 200mm宽 2. 18mm细木工板基层, 刷防火涂料3. 批腻子, 刷乳胶漆三遍	m	31.4	65.1	2044.14	
1327	011101006111	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	199.4	20.23	4033.86	
1328	011103002032	PVC卷材楼地面	1. PVC地面+自流平(甲方分包) 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平, 压式赶光	m2	199.4	20.53	4093.68	
1329	011105006062	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	84.6	30.26	2560	
1330	011302001141	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件2. 与墙体边接处W型边龙骨3. 600*600岩棉板吊顶: 主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	199.4	219.75	43818.15	
1331	011304002182	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	40	3.65	146	
1332	011304002183	送风口、回风口	1. 送、回风口开孔并加固	个	28	16.3	456.4	
1333	011304002184	格栅灯孔	1. 格栅灯开孔并加固	个	24	16.3	391.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1334	011406001103	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	162.2	44.74	7256.83	
		分部小计					64800.26	
		财务评证仓库						
1335	011101006112	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	95.2	20.23	1925.9	
1336	011103002033	PVC卷材楼地面	1. PVC地面+自流平(甲方分包) 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平, 压式赶光	m2	95.2	20.53	1954.46	
1337	011105006063	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定2.9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定3.5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4.3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	74.8	30.26	2263.45	
1338	011302001142	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件2. 与墙体边接处W型边龙骨 3. 600*600岩棉板吊顶: 主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	95.2	219.75	20920.2	
1339	011304002185	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	16	3.65	58.4	
1340	011304002186	送风口、回风口	1. 送、回风口开孔并加固	个	12	16.3	195.6	
1341	011304002187	格栅灯孔	1. 格栅灯开孔并加固	个	16	16.3	260.8	
1342	011406001104	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	48.24	44.74	2158.26	
		分部小计					29737.07	
		小会议室						
1343	010810003025	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘箱: 18厚细木工板刷防火漆, 9.5厚纸面石膏板, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面, 护角纸带	m	30.8	84.79	2611.53	
1344	011101006113	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	247.68	20.23	5010.57	
1345	011103002034	PVC卷材楼地面	1. PVC地面+自流平(甲方分包) 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平, 压式赶光	m2	247.68	20.53	5084.87	
1346	011105006064	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定2.9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定3.5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4.3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	88.64	30.26	2682.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1347	011207001094	墙面木饰面	1. 墙面轻钢龙骨2. 18厚细木工板刷防火漆, 18mm成品木饰面3. 具体做法详见立面图16-LM-1及其它相应节点	m <sup>2</sup>	210.44	597.43	125723.17	
1348	011207001095	白色烤漆玻璃墙面	1. 墙面轻钢龙骨2. 18厚细木工板刷防火漆3. 8mm钢化超白烤漆玻璃4. 具体做法详见立面图16-LM-1及其相应节点	m <sup>2</sup>	28.32	335.46	9500.23	
1349	011302001143	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面 4. 叠级部分由投标人自行考虑在报价中, 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	247.68	177.55	43975.58	
1350	011302001144	发光膜	1. 发光软膜: 18厚细木工板刷防火漆, 专用扣件, 3mm软膜天花	m <sup>2</sup>	13.76	362.78	4991.85	
1351	011304001043	灯带(槽)	1. 灯带: 18mm厚细木板刷防火漆, 9.5mm厚防水纸面石膏板, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面, 护角纸带	m	72	88.59	6378.48	
1352	011304002188	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	88	3.65	321.2	
1353	011304002189	格栅灯孔	1. 格栅灯开孔并加固	个	12	16.3	195.6	
		分部小计					206475.33	
		仓库(2间)						
1354	011101006114	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	149.52	20.23	3024.79	
1355	011103002035	PVC卷材楼地面	1. PVC地面+自流平(甲方分包)2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平, 压式赶光	m <sup>2</sup>	149.52	20.53	3069.65	
1356	011105006065	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1.6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工)4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	133.12	30.26	4028.21	
1357	011302001145	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件2. 与墙体边接处W型边龙骨 3. 600*600岩棉板吊顶: 主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	149.52	219.75	32857.02	
1358	011304002190	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	40	3.65	146	
1359	011304002191	格栅灯孔	1. 格栅灯开孔并加固	个	16	16.3	260.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1360	011406001105	柱面乳胶漆	1. 乳胶漆一底二面2. 2厚耐水腻子刮平	m <sup>2</sup>	65.76	45.71	3005.89	
1361	011406001106	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	36.92	44.74	1651.8	
		分部小计					48044.16	
		休息厅						
1362	010810003026	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘箱: 18厚细木工板刷防火漆, 9.5厚纸面石膏板, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面, 护角纸带	m	27.6	84.79	2340.2	
1363	011101006115	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	829.08	20.23	16772.29	
1364	011102001089	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	6.8	632.42	4300.46	
1365	011102003068	块料楼地面(米灰色玻化砖)	1. 10厚400*800米灰色玻化砖 2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	822.28	253.84	208727.56	
1366	011105006066	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定 2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定 3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	192.64	30.26	5829.29	
1367	011106001002	石材楼梯面层	1. 25mm厚雅士白大理石楼梯面层 2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	49.16	1010.13	49657.99	
1368	011108001002	大理石花台	1. 25mm厚深色大理石花台 2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 标准砖M5混合砂浆砖砌花台(不计入)	m <sup>2</sup>	54.2	770.99	41787.66	
1369	011204003032	块料墙面	1. 8#槽钢 @10002. 240*200*12钢板, M12膨胀螺栓长100固定 3. 50*50*4镀锌角钢, 不锈钢五金干挂构件 4. 400*800米灰色玻化砖 5. 具体做法详见8-XT-01挑高空间立面及通用做法XT-01节点W5	m <sup>2</sup>	240.68	624.71	150355.2	
1370	011205002003	块料柱面	1. 8#槽钢 @10002. 240*200*12钢板, M12膨胀螺栓长100固定 3. 50*50*4镀锌角钢, 不锈钢五金干挂构件 4. 400*800米灰色玻化砖 5. 具体做法详见8-XT-01挑高空间立面及通用做法XT-01节点W5	m <sup>2</sup>	62.4	654.08	40814.59	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1371	011207001096	木饰面台面	1. 预埋铁件2. 40*40*3镀锌方管3. 12厚细木板刷防火漆4. 5mm木饰面贴皮5. 清单工程量为木饰面的展开面积, 具体做法详见节点详图8-XT-02	m2	40.36	218.03	8799.69	
1372	011302001146	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	375.84	178.71	67166.37	
1373	011302001147	发光膜	1. 发光软膜: 18厚细木工板刷防火漆, 专用扣件, 3mm软膜天花	m2	17.28	362.78	6268.84	
1374	011302001148	楼梯天棚石膏板吊顶	1. 18厚细木工板基层刷防火漆2. 单层12mm厚纸面石膏板面层, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面	m2	47.2	126.12	5952.86	
1375	011304002192	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	84	3.65	306.6	
1376	011304002193	送风口、回风口	1. 送、回风口开孔并加固	个	4	16.3	65.2	
1377	011406001107	柱面乳胶漆	1. 乳胶漆一底二面2. 2厚耐水腻子刮平	m2	43.84	45.71	2003.93	
1378	011406001108	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	393.72	44.74	17615.03	
1379	011503001003	楼梯玻璃栏板	1. 扶手材料种类、规格 拉丝不锈钢扶手2. 栏板材料种类、规格、颜色 8+8夹胶玻璃3. 具体做法详见节点8-XT-01/03	m	44.64	486.53	21718.7	
		分部小计					650482.46	
		休息室						
1380	010810001002	窗帘	布窗帘	m2	69.8	181.8	12689.64	
1381	010810002030	木窗帘盒	1. 窗帘盒 200mm宽 2. 18mm细木工板基层, 刷防火涂料3. 批腻子, 刷乳胶漆三遍	m	25.48	65.1	1658.75	
1382	011101006116	平面砂浆找平层	1. 20厚1: 3水泥砂浆找平层	m2	49.36	20.23	998.55	
1383	011102001090	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石 (磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉3. 水泥浆料一道 (内掺建筑胶)	m2	0.8	632.43	505.94	
1384	011102003069	块料楼地面 (防滑地砖)	1. 10厚600*600防滑地砖 2. 5厚1: 1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	48.56	223.23	10840.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1385	011105003019	块料踢脚线	1. 10厚60mm高米灰色玻化砖2. 5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层3. 15厚 1:3水泥砂浆打底(土建已施工)4. 遇钢筋砼墙面界面剂处理(土建已施工)	m	33.28	35.03	1165.8	
1386	011302001149	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件2. 与墙体边接处W型边龙骨3. 600*600岩棉板吊顶: 主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	48.56	219.75	10671.06	
1387	011304002194	格栅灯孔	1. 格栅灯开孔并加固	个	8	16.3	130.4	
1388	011304002195	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	8	3.65	29.2	
1389	011304002196	送风口、回风口	1. 送、回风口开孔并加固	个	8	16.3	130.4	
1390	011406001109	柱面乳胶漆	1. 乳胶漆一底二面2. 2厚耐水腻子刮平	m <sup>2</sup>	21.92	45.71	1001.96	
1391	011406001110	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	45.48	44.74	2034.78	
		分部小计					41856.53	
		茶水间						
1392	010810002031	木窗帘盒	1. 窗帘盒 200mm宽2. 18mm细木工板基层, 刷防火涂料3. 批腻子, 刷乳胶漆三遍	m	14.4	65.1	937.44	
1393	011101006117	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	54.68	20.23	1106.18	
1394	011102003070	块料楼地面(防滑地砖)	1. 10厚600*600防滑地砖2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	54.68	223.23	12206.22	
1395	011105003020	块料踢脚线	1. 10厚60mm高米灰色玻化砖2. 5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层3. 15厚 1:3水泥砂浆打底(土建已施工)4. 遇钢筋砼墙面界面剂处理(土建已施工)	m	40	35.03	1401.2	
1396	011302001150	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件2. 与墙体边接处W型边龙骨3. 600*600岩棉板吊顶: 主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	54.68	219.75	12015.93	
1397	011304002197	格栅灯孔	1. 格栅灯开孔并加固	个	8	16.3	130.4	
1398	011304002198	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	8	3.65	29.2	
1399	011304002199	送风口、回风口	1. 送、回风口开孔并加固	个	8	16.3	130.4	
1400	011406001111	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	52.6	44.74	2353.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1401	011501001016	白色喷漆饰面吊柜	1. 18厘板刷防火漆2. 白色喷漆饰面柜3. 配套五金4. 具体做法详见16-LM-03节点3及其相应节点	m	16.8	1000	16800	
1402	011501001017	大理石茶水台	1. 柜体18厘板刷防火漆2. 柜面9厘板刷防火漆, 白色人造石台面3. 具体做法详见16-LM-03节点3及其相应节点	m	12.2	1200	14640	
1403	011501001018	大理石水池台	1. 柜体18厘板刷防火漆2. 柜面9厘板刷防火漆, 白色人造石台面, 水池开槽3. 具体做法详见16-LM-03节点3及其相应节点	m	6.2	1500	9300	
		分部小计					71050.29	
		卫生间/清洁间						
1404	010401012013	零星砌砖	1. 零星砌砖: M5混合砂浆砌混凝土标准砖	m <sup>3</sup>	6.4	679.64	4349.7	
1405	010903002023	墙面涂膜防水	1. 1.5厚水泥基聚合物防水涂料一道	m <sup>2</sup>	599.76	38.02	22802.88	
1406	010904002023	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5厚水泥基聚合物复合防水涂料防水层, 总用量不低于2kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	254.88	38.02	9690.54	
1407	011101006118	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	254.88	20.23	5156.22	
1408	011102003071	块料楼地面(防滑地砖)	1. 10厚600*600防滑地砖2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	254.88	223.23	56896.86	
1409	011204003033	块料墙面	1. 5厚300*600墙砖2. 5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层	m <sup>2</sup>	599.76	235.17	141045.56	
1410	011207001097	明镜墙面	1. 木龙骨, 防火涂料三遍2. 18mm细木工板基层, 防火涂料三遍3. 5mm明镜墙面, 金属收边4. 暗藏灯带	m <sup>2</sup>	28.48	287.42	8185.72	
1411	011210005022	成品木饰面蹲坑隔断	1. 成品木饰面蹲坑隔断2. 100厚拉丝不锈钢挡水3. 具体做法详见卫生间详图	间	48	2200	105600	
1412	011210005023	成品磨砂小便槽隔断	1. 成品磨砂玻璃小便槽隔断3. 具体做法详见卫生间详图XT-03-W12	个	24	300	7200	
1413	011302001151	吊顶天棚--C4	1. 1.0厚300*600白色铝板吊顶2. 轻钢龙骨主龙骨@<1200, Φ8吊筋	m <sup>2</sup>	247.6	202.07	50032.53	
1414	011302001152	纸面石膏板吊顶天棚	1. Φ8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	7.28	184.31	1341.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1415	011304001044	灯带(槽)	1.灯带:18mm厚细木板刷防火漆,9.5mm厚防水纸面膏板,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面,护角纸带	m	94	88.59	8327.46	
1416	011304002200	筒灯孔	1.筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	140	3.65	511	
1417	011304002201	送风口、回风口	1.送、回风口开孔并加固	个	16	16.3	260.8	
1418	011505001018	洗漱台	1.25mm奥特曼大理石台面 2.40*40*4镀锌角钢 3.18厚细木工板刷防火漆 4.具体做法详卫生间台盆节点详图XT-03-W11	m2	14.24	996.62	14191.87	
1419	011505008012	卫生间手纸盒	成品嵌入式不锈钢手纸盒	个	8	300	2400	
		分部小计					437992.92	
		电梯厅						
1420	010810003027	饰面夹板窗帘盒	1.窗帘箱:18厚细木工板刷防火漆,9.5厚纸面石膏板,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面,护角纸带	m	84	84.79	7122.36	
1421	011101006119	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	141.44	20.23	2861.33	
1422	011102001091	石材门槛石	1.25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数:90度以上)2.10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉3.水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	11.76	632.42	7437.26	
1423	011102003072	块料楼地面--F7	1.800*800/400*800米灰色玻化砖2.5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	123.52	248.27	30666.31	
1424	011102003073	块料楼地面--F7	1.150*800深灰色玻化砖2.5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	12.8	253.84	3249.15	
1425	011102003074	块料楼地面--F7	1.200*800深灰色玻化砖2.5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	5.12	253.84	1299.66	
1426	011105003021	块料踢脚线	1.10厚60mm高深灰色玻化砖2.5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层3.15厚1:3水泥砂浆打底(土建已施工)4.遇钢筋砼墙面界面剂处理(土建已施工)	m	53.24	35.03	1865	
1427	011204003034	块料墙面(米灰色玻化砖)	1.M12膨胀螺栓长1002.50*50*4镀锌角钢,不锈钢五金挂件 3.800*800米灰色玻化砖 4.具体做法详见通用节点XT-01节点3做法	m2	169.8	624.71	106075.76	
1428	011207001098	拉丝不锈钢墙面	1.18厚细木工板刷防火漆 2.1.2厚拉丝不锈钢	m2	31.68	395.11	12517.08	
1429	011207001099	电梯门套	1.18厚细木工板刷防火漆 2.1.2厚拉丝不锈钢	m2	59.12	395.11	23358.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1430	011302001153	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	136.32	173.7	23678.78	
1431	011304001045	集成灯带	集成灯带: 18厚细木工板刷防火漆, 成品集成灯带	m	39.6	207.85	8230.86	
1432	011304002202	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	28	3.65	102.2	
1433	011304002203	格栅灯孔	1. 格栅灯开孔并加固	个	16	16.3	260.8	
		分部小计					228725.45	
		消防前室						
1434	011101006120	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	107.4	20.23	2172.7	
1435	011102001092	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	2.16	632.42	1366.03	
1436	011102003075	块料楼地面(米灰色玻化砖)	1. 10厚800*800米灰色玻化砖 2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	105.24	248.27	26127.93	
1437	011105003022	块料踢脚线	1. 10厚60mm高米灰色玻化砖 2. 5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层 3. 15厚1:3水泥砂浆打底(土建已施工) 4. 遇钢筋砼墙面界面剂处理(土建已施工)	m	87.52	35.03	3065.83	
1438	011207001100	拉丝不锈钢墙面	1. 18厚细木工板刷防火漆 2. 1.2厚拉丝不锈钢	m <sup>2</sup>	2.84	395.11	1122.11	
1439	011207001101	电梯门套	1. 18厚细木工板刷防火漆 2. 1.2厚拉丝不锈钢	m <sup>2</sup>	19.24	395.11	7601.92	
1440	011406001112	抹灰面油漆(原楼板涂刷乳胶漆)	1. 乳胶漆一底二面 2. 2厚耐水腻子刮平	m <sup>2</sup>	105.24	45.71	4810.52	
1441	011406001113	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	218.64	44.74	9781.95	
		分部小计					56048.99	
		门及其它						
1442	010801001092	成品双开门M1523a	1. 成品实木门, 胡桃木饰面 2. 含门套, 线条, 油漆 3. 五金 不锈钢合页、拉丝不锈钢把手、不锈钢门吸等 4. 具体节点做法详门表	樘	8	4734.04	37872.32	
1443	010801001093	成品单开门M1023a	1. 成品实木门, 胡桃木饰面 2. 含门套, 线条, 油漆 3. 五金 不锈钢合页、拉丝不锈钢把手、不锈钢门吸等 4. 具体节点做法详门表	樘	16	2967.02	47472.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1444	010801001094	成品单开门M1023b	1.成品实木门,胡桃木饰面2.含门套,线条,油漆3.五金 不锈钢合页、拉丝不锈钢圆形把手、不锈钢门吸等4.具体节点做法详门表	樘	16	2967.02	47472.32	
1445	010801001095	成品单开门M1023s	1.成品实木门,胡桃木饰面2.含门套,线条,油漆3.五金 不锈钢合页、拉丝不锈钢圆形把手、不锈钢门吸等4.具体节点做法详门表	樘	8	2967.02	23736.16	
1446	010801001096	钢质防盗门M1023f	1.钢质防盗门2.配套五金,执手锁4.具体节点做法详门表	樘	4	2717.13	10868.52	
1447	010805005013	玻璃门BM1523a	1.12mm厚钢化玻璃门2.五金 拉丝不锈钢把手、拉丝不锈钢铰链、地弹簧等	樘	4	4748.12	18992.48	
1448	010805005014	玻璃门BM1023a	1.定制12mm厚成品钢化玻璃门2.五金 拉丝不锈钢把手、拉丝不锈钢铰链、地弹簧等	樘	16	3828.12	61249.92	
1449	010808006005	防火门外贴木饰面	1.外贴5mm成品木饰面2.具体详见门表	m <sup>2</sup>	64.16	108.86	6984.46	
1450	010808006006	防火门外贴木饰面(FMB1223a)	1.外贴5mm成品胡桃木饰面2.含门楣,门套,线条,油漆3.拉丝不锈钢把手4.具体详见门表	m <sup>2</sup>	15.36	254.44	3908.2	
1451	011207001102	墙面木饰面(门楣)	1.18厚细木工板刷防火漆2.门楣:5mm厚成品木饰面3.实木线条,具体做法详见门表详图	m <sup>2</sup>	25	338.39	8459.75	
1452	011207001103	墙面玻璃(门楣)	1.18厚细木工板刷防火漆2.定制12mm厚成品钢化玻璃门楣3.拉丝不锈钢线条,具体做法详见门表详图	m <sup>2</sup>	19	340	6460	
		分部小计					273476.45	
		开放办公区						
1453	010808004011	拉丝不锈钢门套	1.18厚细木工板刷防火漆2.1.2厚拉丝不锈钢	m <sup>2</sup>	9.28	395.11	3666.62	
1454	010810003028	饰面夹板窗帘盒	1.窗帘箱:18厚细木工板刷防火漆,9.5厚纸面石膏板,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面,护角纸带	m	216.52	84.79	18358.73	
1455	011101006121	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	3354.6	20.23	67863.56	
1456	011103002036	PVC卷材楼地面	1.PVC地面+自流平(甲方分包)2.20厚1:2.5水泥砂浆找平,压式赶光	m <sup>2</sup>	3354.6	20.53	68869.94	
1457	011105006067	拉丝不锈钢踢脚	1.1.2厚不锈钢踢脚60高,用硅胶固定2.9厚中密度纤维板,气排钉与墙固定3.5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工)4.3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	509.6	30.26	15420.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1458	011302001154	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件2. 与墙体边接处W型边龙骨 3. 600*600岩棉板吊顶: 主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	2697.64	219.75	592806.39	
1459	011302001155	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面 4. 高低差处叠级部分: 18厚细木工板刷防火漆, 9.5厚纸面石膏板吊顶, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面 5. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	656.96	188.4	123771.26	
1460	011304002204	格栅灯孔	1. 格栅灯开孔并加固	个	300	16.3	4890	
1461	011304002205	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	656	3.65	2394.4	
1462	011304002206	送风口、回风口	1. 送、回风口开孔并加固	个	172	16.3	2803.6	
1463	011406001114	柱面乳胶漆	1. 乳胶漆一底二面2.2厚耐水腻子刮平	m <sup>2</sup>	591.84	45.71	27053.01	
1464	011406001115	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	576.6	44.74	25797.08	
		分部小计					953695.09	
		正职领导室						
1465	010808004012	拉丝不锈钢门套	1. 18厚细木工板刷防火漆 2. 1.2厚拉丝不锈钢	m <sup>2</sup>	8.52	395.11	3366.34	
1466	010810002032	木窗帘盒	1. 窗帘盒 200mm宽 2. 18mm细木工板基层, 刷防火涂料3. 批腻子, 刷乳胶漆三遍	m	15.36	65.1	999.94	
1467	011101006122	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	44.8	20.23	906.3	
1468	011103002037	PVC卷材楼地面	1. PVC地面+自流平(甲方分包) 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平, 压式赶光	m <sup>2</sup>	44.8	20.53	919.74	
1469	011105006068	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1.6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	6.16	30.26	186.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1470	011302001156	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件2. 与墙体边接处W型边龙骨 3. 600*600岩棉板吊顶: 主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	44.8	219.75	9844.8	
1471	011304002207	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	8	3.65	29.2	
1472	011304002208	格栅灯孔	1. 格栅灯开孔并加固	个	8	16.3	130.4	
1473	011304002209	送风口、回风口	1. 送、回风口开孔并加固	个	12	16.3	195.6	
1474	011406001116	柱面乳胶漆	1. 乳胶漆一底二面2. 2厚耐水腻子刮平	m <sup>2</sup>	32.88	45.71	1502.94	
1475	011406001117	抹灰面油漆—W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	16.88	44.74	755.21	
		分部小计					18836.87	
		副职领导室(5间)						
1476	010810002033	木窗帘盒	1. 窗帘盒 200mm宽 2. 18mm细木工板基层, 刷防火涂料3. 批腻子, 刷乳胶漆三遍	m	80.6	65.1	5247.06	
1477	011101006123	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	203.64	20.23	4119.64	
1478	011103002038	PVC卷材楼地面	1. PVC地面+自流平(甲方分包) 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平, 压式赶光	m <sup>2</sup>	203.64	20.53	4180.73	
1479	011105006069	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	21.6	30.26	653.62	
1480	011302001157	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件2. 与墙体边接处W型边龙骨 3. 600*600岩棉板吊顶: 主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	182.7	219.75	40148.33	
1481	011302001158	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	20.94	184.32	3859.66	
1482	011304002210	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	40	3.65	146	
1483	011304002211	格栅灯孔	1. 格栅灯开孔并加固	个	20	16.3	326	
1484	011304002212	送风口、回风口	1. 送、回风口开孔并加固	个	56	16.3	912.8	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1485	011406001118	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	59.2	44.74	2648.61	
		分部小计					62242.45	
		文印室						
1486	010810002034	木窗帘盒	1. 窗帘盒 200mm宽 2. 18mm细木工板基层, 刷防火涂料3. 批腻子, 刷乳胶漆三遍	m	11.68	65.1	760.37	
1487	011101006124	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	32	20.23	647.36	
1488	011103002039	PVC卷材楼地面	1. PVC地面+自流平(甲方分包) 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平, 压式赶光	m2	32	20.53	656.96	
1489	011105006070	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	22.4	30.26	677.82	
1490	011302001159	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件2. 与墙体边接处W型边龙骨 3. 600*600岩棉板吊顶: 主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	28.51	219.75	6265.07	
1491	011302001160	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	3.49	184.31	643.24	
1492	011304002213	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	4	3.65	14.6	
1493	011304002214	格栅灯孔	1. 格栅灯开孔并加固	个	4	16.3	65.2	
1494	011406001119	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	40.56	44.74	1814.65	
		分部小计					11545.27	
		洽谈室						
1495	010810003029	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘箱: 18厚细木工板刷防火漆, 9.5厚纸面石膏板, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面, 护角纸带	m	20	84.79	1695.8	
1496	011101006125	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	41.44	20.23	838.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1497	011103002040	PVC卷材楼地面	1. PVC地面+自流平（甲方分包）2. 20厚1：2.5水泥砂浆找平，压式赶光	m <sup>2</sup>	41.44	20.53	850.76	
1498	011105006071	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高，用硅胶固定2.9厚中密度纤维板，气排钉与墙固定3.5~7厚1：1.6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道（土建已施工）4.3厚外加剂砂浆抹基底刮糙（抹前用书喷湿墙面）（土建已施工）	m	6	30.26	181.56	
1499	011302001161	纸面石膏板吊顶天棚	1. φ8吊筋，膨胀螺栓，轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨，与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶：夹层内白胶满涂，清油封底，贴自粘胶带，2厚耐水腻子分遍批平，高级乳胶漆一底二面 4. 高低差处叠级部分：18厚细木工板刷防火漆，9.5厚纸面石膏板吊顶，清油封底，贴自粘胶带，2厚耐水腻子分遍批平，高级乳胶漆一底二面 5. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	41.44	192.8	7989.63	
1500	011304002215	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	12	3.65	43.8	
1501	011304002216	送风口、回风口	1. 送、回风口开孔并加固	个	8	16.3	130.4	
1502	011406001120	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	16.44	44.74	735.53	
		分部小计					12465.81	
		中会议室						
1503	010810002035	木窗帘盒	1. 窗帘盒 200mm宽 2. 18mm细木工板基层，刷防火涂料3. 批腻子，刷乳胶漆三遍	m	31.4	65.1	2044.14	
1504	011101006126	平面砂浆找平层	1. 20厚1：3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	199.4	20.23	4033.86	
1505	011103002041	PVC卷材楼地面	1. PVC地面+自流平（甲方分包）2. 20厚1：2.5水泥砂浆找平，压式赶光	m <sup>2</sup>	199.4	20.53	4093.68	
1506	011105006072	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高，用硅胶固定2.9厚中密度纤维板，气排钉与墙固定3.5~7厚1：1.6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道（土建已施工）4.3厚外加剂砂浆抹基底刮糙（抹前用书喷湿墙面）（土建已施工）	m	84.6	30.26	2560	
1507	011302001162	岩棉板吊顶天棚	1. φ8吊筋，膨胀螺栓，轻钢龙骨挂件2. 与墙体边接处W型边龙骨 3. 600*600岩棉板吊顶：主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	199.4	219.75	43818.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1508	011304002217	筒灯孔	1.筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	40	3.65	146	
1509	011304002218	格栅灯孔	1.格栅灯开孔并加固	个	24	16.3	391.2	
1510	011304002219	送风口、回风口	1.送、回风口开孔并加固	个	28	16.3	456.4	
1511	011406001121	抹灰面油漆--W1	1.内墙乳胶漆一底二面 2.满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	162.2	44.74	7256.83	
		分部小计					64800.26	
		资料室						
1512	011101006127	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	95.2	20.23	1925.9	
1513	011103002042	PVC卷材楼地面	1.PVC地面+自流平(甲方分包)2.20厚1:2.5水泥砂浆找平,压式赶光	m2	95.2	20.53	1954.46	
1514	011105006073	拉丝不锈钢踢脚	1.1.2厚不锈钢踢脚60高,用硅胶固定2.9厚中密度纤维板,气排钉与墙固定3.5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工)4.3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	74.8	30.26	2263.45	
1515	011302001163	岩棉板吊顶天棚	1.φ8吊筋,膨胀螺栓,轻钢龙骨挂件2.与墙体边接处W型边龙骨 3.600*600岩棉板吊顶:主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4.具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	95.2	219.75	20920.2	
1516	011304002220	筒灯孔	1.筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	16	3.65	58.4	
1517	011304002221	格栅灯孔	1.格栅灯开孔并加固	个	16	16.3	260.8	
1518	011304002222	送风口、回风口	1.送、回风口开孔并加固	个	12	16.3	195.6	
1519	011406001122	抹灰面油漆--W1	1.内墙乳胶漆一底二面 2.满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	49.88	44.74	2231.63	
		分部小计					29810.44	
		小会议室						
1520	010810003030	饰面夹板窗帘盒	1.窗帘箱:18厚细木工板刷防火漆,9.5厚纸面石膏板,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面,护角纸带	m	30.8	84.79	2611.53	
1521	011101006128	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	247.68	20.23	5010.57	
1522	011103002043	PVC卷材楼地面	1.PVC地面+自流平(甲方分包)2.20厚1:2.5水泥砂浆找平,压式赶光	m2	247.68	20.53	5084.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1523	011105006074	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高,用硅胶固定2.9厚中密度纤维板,气排钉与墙固定3.5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工)4.3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	92.64	30.26	2803.29	
1524	011207001104	墙面木饰面	1. 墙面轻钢龙骨2.18厚细木工板刷防火漆,18mm成品木饰面3.具体做法详见立面图16-LM-1及其它相应节点	m2	221.36	597.43	132247.1	
1525	011207001105	白色烤漆玻璃墙面	1. 墙面轻钢龙骨2.18厚细木工板刷防火漆3.8mm钢化超白烤漆玻璃4.具体做法详见立面图16-LM-1及其相应节点	m2	28.32	335.46	9500.23	
1526	011302001164	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋,膨胀螺栓,轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨,与墙体边接处U型边龙骨3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶:夹层内白胶满涂,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面 4. 叠级部分由投标人自行考虑在报价中,具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	247.68	177.55	43975.58	
1527	011302001165	发光膜	1. 发光软膜:18厚细木工板刷防火漆,专用扣件,3mm软膜天花	m2	13.76	362.78	4991.85	
1528	011304001046	灯带(槽)	1. 灯带:18mm厚细木工板刷防火漆,9.5mm厚防水纸面石膏板,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面,护角纸带	m	72	88.59	6378.48	
1529	011304002223	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	88	3.65	321.2	
1530	011304002224	格栅灯孔	1. 格栅灯开孔并加固	个	12	16.3	195.6	
		分部小计					213120.3	
		仓库(2间)						
1531	011101006129	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	149.52	20.23	3024.79	
1532	011103002044	PVC卷材楼地面	1. PVC地面+自流平(甲方分包)2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平,压式赶光	m2	149.52	20.53	3069.65	
1533	011105006075	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高,用硅胶固定2.9厚中密度纤维板,气排钉与墙固定3.5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工)4.3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	133.12	30.26	4028.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1534	011302001166	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件2. 与墙体边接处W型边龙骨 3. 600*600岩棉板吊顶 : 主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	149.52	219.75	32857.02	
1535	011304002225	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	40	3.65	146	
1536	011304002226	格栅灯孔	1. 格栅灯开孔并加固	个	16	16.3	260.8	
1537	011406001123	柱面乳胶漆	1. 乳胶漆一底二面2.2厚耐水腻子刮平	m <sup>2</sup>	65.76	45.71	3005.89	
1538	011406001124	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	36.92	44.74	1651.8	
		分部小计					48044.16	
		休息厅						
1539	010810003031	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘箱: 18厚细木工板刷防火漆, 9.5厚纸面石膏板, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面, 护角纸带	m	27.6	84.79	2340.2	
1540	011101006130	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	381.68	20.23	7721.39	
1541	011102001093	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	5.84	632.42	3693.33	
1542	011102003076	块料楼地面(米灰色玻化砖)	1. 10厚400*800米灰色玻化砖2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	375.84	253.84	95403.23	
1543	011105006076	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定3. 5*7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	174.52	30.26	5280.98	
1544	011204003035	块料墙面	1. 8#槽钢@10002. 240*200*12钢板, M12膨胀螺栓长100固定 3. 50*50*4镀锌角钢, 不锈钢五金干挂构件 4. 400*800米灰色玻化砖 5. 具体做法详见8-XT-01挑高空间立面及通用做法XT-01节点W5	m <sup>2</sup>	169.88	624.72	106127.43	
1545	011205002004	块料柱面	1. 8#槽钢@10002. 240*200*12钢板, M12膨胀螺栓长100固定 3. 50*50*4镀锌角钢, 不锈钢五金干挂构件 4. 400*800米灰色玻化砖 5. 具体做法详见8-XT-01挑高空间立面及通用做法XT-01节点W5	m <sup>2</sup>	43.2	654.08	28256.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1546	011207001106	铝板楼梯扶手	1. 钢骨架, 专用龙骨, 3mm氟碳铝板2. 清单工程量为铝板的面积, 具体做法详节点详图	m2	208.72	307.72	64227.32	
1547	011302001167	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi 8$ 吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	375.84	178.71	67166.37	
1548	011302001168	发光膜	1. 发光软膜: 18厚细木工板刷防火漆, 专用扣件, 3mm软膜天花	m2	17.28	362.78	6268.84	
1549	011302001169	纸面石膏板天棚(挑高空间)	1. $\phi 8$ 吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面, 护角纸带 4. 叠级部分细木工板基层, 防火防腐处理, 自行考虑在报价中 5. 具体做法详见8-XT-02节点1	m2	547.27	195.92	107221.14	
1550	011304002227	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	148	3.65	540.2	
1551	011304002228	送风口、回风口	1. 送、回风口开孔并加固	个	4	16.3	65.2	
1552	011406001125	柱面乳胶漆	1. 乳胶漆一底二面2.2厚耐水腻子刮平	m2	54.8	45.71	2504.91	
1553	011406001126	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	339.8	44.74	15202.65	
		分部小计					512019.45	
		母婴室						
1554	010810002036	木窗帘盒	1. 窗帘盒 200mm宽 2. 18mm细木工板基层, 刷防火涂料3. 批腻子, 刷乳胶漆三遍	m	25.48	65.1	1658.75	
1555	011101006131	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	49.36	20.23	998.55	
1556	011102001094	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	0.8	632.43	505.94	
1557	011102003077	块料楼地面(防滑地砖)	1. 10厚600*600防滑地砖 2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	48.56	223.23	10840.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1558	011105003023	块料踢脚线	1. 10厚60mm高米灰色玻化砖2. 5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层3. 15厚 1:3水泥砂浆打底(土建已施工)4. 遇钢筋砼墙面界面剂处理(土建已施工)	m	33.28	35.03	1165.8	
1559	011302001170	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件2. 与墙体边接处W型边龙骨3. 600*600岩棉板吊顶: 主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	48.56	219.75	10671.06	
1560	011304002229	格栅灯孔	1. 格栅灯开孔并加固	个	8	16.3	130.4	
1561	011304002230	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	8	3.65	29.2	
1562	011304002231	送风口、回风口	1. 送、回风口开孔并加固	个	8	16.3	130.4	
1563	011406001127	柱面乳胶漆	1. 乳胶漆一底二面2. 2厚耐水腻子刮平	m <sup>2</sup>	21.92	45.71	1001.96	
1564	011406001128	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	45.48	44.74	2034.78	
		分部小计					29166.89	
		茶水间						
1565	010810002037	木窗帘盒	1. 窗帘盒 200mm宽2. 18mm细木工板基层, 刷防火涂料3. 批腻子, 刷乳胶漆三遍	m	14.4	65.1	937.44	
1566	011101006132	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	54.68	20.23	1106.18	
1567	011102003078	块料楼地面(防滑地砖)	1. 10厚600*600防滑地砖2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	54.68	223.23	12206.22	
1568	011105003024	块料踢脚线	1. 10厚60mm高米灰色玻化砖2. 5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层3. 15厚 1:3水泥砂浆打底(土建已施工)4. 遇钢筋砼墙面界面剂处理(土建已施工)	m	40	35.03	1401.2	
1569	011302001171	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件2. 与墙体边接处W型边龙骨3. 600*600岩棉板吊顶: 主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	54.68	219.75	12015.93	
1570	011304002232	格栅灯孔	1. 格栅灯开孔并加固	个	8	16.3	130.4	
1571	011304002233	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	8	3.65	29.2	
1572	011304002234	送风口、回风口	1. 送、回风口开孔并加固	个	8	16.3	130.4	
1573	011406001129	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	52.6	44.74	2353.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1574	011501001019	白色喷漆饰面吊柜	1. 18厘板刷防火漆2. 白色喷漆饰面柜3. 配套五金4. 具体做法详见16-LM-03节点3及其相应节点	m	16.8	1000	16800	
1575	011501001020	大理石茶水台	1. 柜体18厘板刷防火漆2. 柜面9厘板刷防火漆, 白色人造石台面3. 具体做法详见16-LM-03节点3及其相应节点	m	12.2	1200	14640	
1576	011501001021	大理石水池台	1. 柜体18厘板刷防火漆2. 柜面9厘板刷防火漆, 白色人造石台面, 水池开槽3. 具体做法详见16-LM-03节点3及其相应节点	m	6.2	1500	9300	
		分部小计					71050.29	
		卫生间/清洁间						
1577	010401012014	零星砌砖	1. 零星砌砖: M5混合砂浆砌混凝土标准砖	m3	6.4	679.64	4349.7	
1578	010903002024	墙面涂膜防水	1. 1.5厚水泥基聚合物防水涂料一道	m2	599.76	38.02	22802.88	
1579	010904002024	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5厚水泥基聚合物复合防水涂料防水层, 总用量不低于2kg/m2	m2	254.88	38.02	9690.54	
1580	011101006133	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	254.88	20.23	5156.22	
1581	011102003079	块料楼地面(防滑地砖)	1. 10厚600*600防滑地砖2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	254.88	223.23	56896.86	
1582	011204003036	块料墙面	1. 5厚300*600墙砖2. 5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层	m2	599.76	235.17	141045.56	
1583	011207001107	明镜墙面	1. 木龙骨, 防火涂料三遍2. 18mm细木工板基层, 防火涂料三遍3. 5mm明镜墙面, 金属收边4. 暗藏灯带	m2	28.48	287.42	8185.72	
1584	011210005024	成品木饰面蹲坑隔断	1. 成品木饰面蹲坑隔断2. 100厚拉丝不锈钢挡水3. 具体做法详见卫生间详图	间	48	2200	105600	
1585	011210005025	成品磨砂小便槽隔断	1. 成品磨砂玻璃小便槽隔断3. 具体做法详见卫生间详图XT-03-W12	个	24	300	7200	
1586	011302001172	吊顶天棚--C4	1. 1.0厚300*600白色铝板吊顶2. 轻钢龙骨主龙骨@<1200, Φ8吊筋	m2	247.6	202.07	50032.53	
1587	011302001173	纸面石膏板吊顶天棚	1. Φ8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	7.28	184.31	1341.78	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1588	011304001047	灯带(槽)	1.灯带:18mm厚细木板刷防火漆,9.5mm厚防水纸面膏板,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面,护角纸带	m	94	88.59	8327.46	
1589	011304002235	筒灯孔	1.筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	140	3.65	511	
1590	011304002236	送风口、回风口	1.送、回风口开孔并加固	个	16	16.3	260.8	
1591	011505001019	洗漱台	1.25mm奥特曼大理石台面 2.40*40*4镀锌角钢 3.18厚细木工板刷防火漆 4.具体做法详卫生间台盆节点详图XT-03-W11	m2	14.24	996.62	14191.87	
1592	011505008013	卫生间手纸盒	成品嵌入式不锈钢手纸盒	个	8	300	2400	
		分部小计					437992.92	
		电梯厅						
1593	010810003032	饰面夹板窗帘盒	1.窗帘箱:18厚细木工板刷防火漆,9.5厚纸面石膏板,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面,护角纸带	m	84	84.79	7122.36	
1594	011101006134	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	148.08	20.23	2995.66	
1595	011102001095	石材门槛石	1.25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数:90度以上)2.10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉3.水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	11.76	632.42	7437.26	
1596	011102003080	块料楼地面--F7	1.800*800/400*800米灰色玻化砖2.5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	123.52	248.27	30666.31	
1597	011102003081	块料楼地面--F7	1.150*800深灰色玻化砖2.5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	12.8	253.84	3249.15	
1598	011102003082	块料楼地面--F7	1.200*800深灰色玻化砖2.5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	5.12	253.84	1299.66	
1599	011105003025	块料踢脚线	1.10厚60mm高深灰色玻化砖2.5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层3.15厚1:3水泥砂浆打底(土建已施工)4.遇钢筋砼墙面界面剂处理(土建已施工)	m	53.24	35.03	1865	
1600	011204003037	块料墙面(米灰色玻化砖)	1.M12膨胀螺栓长1002.50*50*4镀锌角钢,不锈钢五金挂件 3.800*800米灰色玻化砖 4.具体做法详见通用节点XT-01节点3做法	m2	169.8	624.71	106075.76	
1601	011207001108	拉丝不锈钢墙面	1.18厚细木工板刷防火漆 2.1.2厚拉丝不锈钢	m2	31.68	395.11	12517.08	
1602	011207001109	电梯门套	1.18厚细木工板刷防火漆 2.1.2厚拉丝不锈钢	m2	59.12	395.11	23358.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1603	011302001174	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	136.32	173.7	23678.78	
1604	011304001048	集成灯带	集成灯带: 18厚细木工板刷防火漆, 成品集成灯带	m	39.6	207.85	8230.86	
1605	011304002237	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	28	3.65	102.2	
1606	011304002238	格栅灯孔	1. 格栅灯开孔并加固	个	16	16.3	260.8	
		分部小计					228859.78	
		消防前室						
1607	011101006135	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	107.4	20.23	2172.7	
1608	011102001096	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	2.16	632.42	1366.03	
1609	011102003083	块料楼地面(米灰色玻化砖)	1. 10厚800*800米灰色玻化砖 2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	105.24	248.27	26127.93	
1610	011105003026	块料踢脚线	1. 10厚60mm高米灰色玻化砖 2. 5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层 3. 15厚1:3水泥砂浆打底(土建已施工) 4. 遇钢筋砼墙面界面剂处理(土建已施工)	m	87.52	35.03	3065.83	
1611	011207001110	拉丝不锈钢墙面	1. 18厚细木工板刷防火漆 2. 1.2厚拉丝不锈钢	m <sup>2</sup>	2.84	395.11	1122.11	
1612	011207001111	电梯门套	1. 18厚细木工板刷防火漆 2. 1.2厚拉丝不锈钢	m <sup>2</sup>	19.24	395.11	7601.92	
1613	011406001130	抹灰面油漆(原楼板涂刷乳胶漆)	1. 乳胶漆一底二面 2. 2厚耐水腻子刮平	m <sup>2</sup>	105.24	45.71	4810.52	
1614	011406001131	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	218.64	44.74	9781.95	
		分部小计					56048.99	
		门及其它						
1615	010801001097	成品双开门M1523a	1. 成品实木门, 胡桃木饰面 2. 含门套, 线条, 油漆 3. 五金 不锈钢合页、拉丝不锈钢把手、不锈钢门吸等 4. 具体节点做法详门表	樘	8	4734.04	37872.32	
1616	010801001098	成品单开门M1023a	1. 成品实木门, 胡桃木饰面 2. 含门套, 线条, 油漆 3. 五金 不锈钢合页、拉丝不锈钢把手、不锈钢门吸等 4. 具体节点做法详门表	樘	12	2967.02	35604.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1617	010801001099	成品单开门M1023b	1.成品实木门,胡桃木饰面 2.含门套,线条,油漆 3.五金 不锈钢合页、拉丝不锈钢圆形把手、不锈钢门吸等 4.具体节点做法详见门表	樘	16	2967.02	47472.32	
1618	010801001100	成品单开门M1023s	1.成品实木门,胡桃木饰面 2.含门套,线条,油漆 3.五金 不锈钢合页、拉丝不锈钢圆形把手、不锈钢门吸等 4.具体节点做法详见门表	樘	8	2967.02	23736.16	
1619	010805005015	玻璃门BM1523a	1.12mm厚钢化玻璃门 2.五金 拉丝不锈钢把手、拉丝不锈钢铰链、地弹簧等	樘	4	4748.12	18992.48	
1620	010805005016	玻璃门BM1023a	1.定制12mm厚成品钢化玻璃门 2.五金 拉丝不锈钢把手、拉丝不锈钢铰链、地弹簧等	樘	4	3828.12	15312.48	
1621	010808006007	防火门外贴木饰面	1.外贴5mm成品木饰面 2.具体详见门表	m <sup>2</sup>	64.16	108.86	6984.46	
1622	010808006008	防火门外贴木饰面(FMB1223a)	1.外贴5mm成品胡桃木饰面 2.含门楣,门套,线条,油漆 3.拉丝不锈钢把手 4.具体详见门表	m <sup>2</sup>	15.36	254.44	3908.2	
1623	011207001112	墙面木饰面(门楣)	1.18厚细木工板刷防火漆 2.门楣:5mm厚成品木饰面 3.实木线条,具体做法详见门表详图	m <sup>2</sup>	21	338.39	7106.19	
1624	011207001113	墙面玻璃(门楣)	1.18厚细木工板刷防火漆 2.定制12mm厚成品钢化玻璃门楣 3.拉丝不锈钢线条,具体做法详见门表详图	m <sup>2</sup>	5	683.06	3415.3	
		分部小计					200404.15	
		A 休息区走道						
1625	010810003033	饰面夹板窗帘盒	1.窗帘箱:18厚细木工板刷防火漆,9.5厚纸面石膏板,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面,护角纸带	m	46.03	84.79	3902.88	
1626	011101006136	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	92.66	20.23	1874.51	
1627	011105006077	拉丝不锈钢踢脚	1.1.2厚不锈钢踢脚60高,用硅胶固定 2.9厚中密度纤维板,气排钉与墙固定 3.5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4.3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	37.17	30.26	1124.76	
1628	011302001175	纸面石膏板吊顶天棚	1.φ8吊筋,膨胀螺栓,轻钢龙骨挂件 2.50*50*0.7轻钢龙骨,与墙体边接处U型边龙骨 3.双层9.5厚纸面石膏板吊顶:夹层内白胶满涂,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面 4.具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	92.66	184.32	17079.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1629	011304002239	开格栅灯孔	1. 开格栅灯孔并加固	个	9	16.3	146.7	
1630	011304002240	开筒灯孔	1. 筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	35	3.65	127.75	
1631	011406001132	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	94.44	44.74	4225.25	
		分部小计					28480.94	
		A 总经理办公室						
1632	010810003034	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘箱：18厚细木工板刷防火漆,9.5厚纸面石膏板,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面,护角纸带	m	11.2	84.79	949.65	
1633	011101006137	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	32.26	20.23	652.62	
1634	011102001097	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数:90度以上)2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	0.2	632.4	126.48	
1635	011105006078	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高,用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板,气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工)4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	10.17	30.26	307.74	
1636	011207001114	墙纸墙面	1. 轻钢龙骨2. 9mm细木工板基层刷防火涂料3. 墙纸墙面	m2	3.5	240.67	842.35	
1637	011302001176	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋,膨胀螺栓,轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨,与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶:夹层内白胶满涂,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	32.06	184.32	5909.3	
1638	011304001049	灯带(槽)	1. 灯带:18mm厚细木板刷防火漆,9.5mm厚纸面石膏板,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面,护角纸带	m	13.05	85.79	1119.56	
1639	011304002241	开筒灯孔	1. 筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	13	3.65	47.45	
1640	011304002242	开格栅灯孔	1. 开格栅灯孔并加固	个	1	16.3	16.3	
1641	011406001133	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	2.03	44.74	90.82	
1642	011501001022	柜子	1. 成品木饰面柜子	m	4.2	1000	4200	
		分部小计					14262.27	
		A 副总经理办公室(4个)						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1643	010810003035	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘箱：18厚细木工板刷防火漆,9.5厚纸面石膏板,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面,护角纸带	m	15.4	84.79	1305.77	
1644	011101006138	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	70.1	20.23	1418.12	
1645	011102001098	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数:90度以上)2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	0.8	632.43	505.94	
1646	011105006079	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高,用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板,气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工)4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	47.33	30.26	1432.21	
1647	011302001177	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋,膨胀螺栓,轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨,与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶:夹层内白胶满涂,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	69.3	184.32	12773.38	
1648	011304002243	开筒灯孔	1. 筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	36	3.65	131.4	
1649	011304002244	开格栅灯孔	1. 开格栅灯孔并加固	个	8	16.3	130.4	
1650	011501001023	成品柜(选购)	1. 成品柜(选购)	m	9	1000	9000	
		分部小计					26697.22	
		A 接待室						
1651	010810003036	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘箱：18厚细木工板刷防火漆,9.5厚纸面石膏板,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面,护角纸带	m	4.8	84.79	406.99	
1652	011101006139	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	21.73	20.23	439.6	
1653	011102001099	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数:90度以上)2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	0.38	632.42	240.32	
1654	011105006080	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高,用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板,气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工)4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	13	30.26	393.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1655	011207001115	木饰面墙面	1.轻钢龙骨2.18厚细木工板刷防火漆3.成品18mm木饰面板	m <sup>2</sup>	12.53	568.88	7128.07	
1656	011207001116	吸音板墙面	1.轻钢龙骨,内置吸音棉2.18mm吸音板3.具体做法详见节点图	m <sup>2</sup>	26.91	221.11	5950.07	
1657	011302001178	纸面石膏板吊顶天棚	1.φ8吊筋,膨胀螺栓,轻钢龙骨挂件 2.50*50*0.7轻钢龙骨,与墙体边接处U型边龙骨3.双层9.5厚纸面石膏板吊顶:夹层内白胶满涂,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面 4.具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	21.35	184.32	3935.23	
1658	011304001050	灯带(槽)	1.灯带:18mm厚细木板刷防火漆,9.5mm厚纸面石膏板,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面,护角纸带	m	26.2	85.8	2247.96	
1659	011304002245	开筒灯孔	1.筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	13	3.65	47.45	
1660	011406001134	抹灰面油漆--W1	1.内墙乳胶漆一底二面 2.满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	2.03	44.74	90.82	
		分部小计					20879.89	
		A 小会议室						
1661	010810003037	饰面夹板窗帘盒	1.窗帘箱:18厚细木工板刷防火漆,9.5厚纸面石膏板,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面,护角纸带	m	4.45	84.79	377.32	
1662	011101006140	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	20.23	20.23	409.25	
1663	011102001100	石材门槛石	1.25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数:90度以上)2.10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉3.水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	0.2	632.4	126.48	
1664	011105006081	拉丝不锈钢踢脚	1.1.2厚不锈钢踢脚60高,用硅胶固定2.9厚中密度纤维板,气排钉与墙固定3.5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工)4.3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	13	30.26	393.38	
1665	011302001179	纸面石膏板吊顶天棚	1.φ8吊筋,膨胀螺栓,轻钢龙骨挂件 2.50*50*0.7轻钢龙骨,与墙体边接处U型边龙骨3.双层9.5厚纸面石膏板吊顶:夹层内白胶满涂,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面 4.具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	20.03	184.32	3691.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1666	011304001051	灯带(槽)	1.灯带:18mm厚细木板刷防火漆,9.5mm厚纸面石膏板,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面,护角纸带	m	10.3	85.8	883.74	
1667	011304002246	开筒灯孔	1.筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	12	3.65	43.8	
1668	011406001135	抹灰面油漆--W1	1.内墙乳胶漆一底二面 2.满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	1.52	44.74	68	
		分部小计					5993.9	
		A 小会议室(1)						
1669	011101006141	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	65.2	20.23	1319	
1670	011102001101	石材门槛石	1.25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数:90度以上)2.10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉3.水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	0.8	632.43	505.94	
1671	011105006082	拉丝不锈钢踢脚	1.1.2厚不锈钢踢脚60高,用硅胶固定2.9厚中密度纤维板,气排钉与墙固定3.5*7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工)4.3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	21	30.26	635.46	
1672	011207001117	木饰面墙面	1.轻钢龙骨2.18厚细木工板刷防火漆3.18厚成品木饰面板	m <sup>2</sup>	34.32	568.88	19523.96	
1673	011207001118	烤漆玻璃墙面	1.轻钢龙骨2.18厚细木工板刷防火漆3.8mm钢化超白烤漆玻璃	m <sup>2</sup>	13.52	335.46	4535.42	
1674	011207001119	木饰面墙面	1.轻钢龙骨2.18厚细木工板刷防火漆3.成品18mm木饰面板	m <sup>2</sup>	34.32	568.88	19523.96	
1675	011302001180	纸面石膏板吊顶天棚	1.Φ8吊筋,膨胀螺栓,轻钢龙骨挂件 2.50*50*0.7轻钢龙骨,与墙体边接处U型边龙骨3.双层9.5厚纸面石膏板吊顶,夹层内白胶满涂,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面 4.具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	64.4	184.32	11870.21	
1676	011304001052	灯带(槽)	1.灯带:18mm厚细木板刷防火漆,9.5mm厚纸面石膏板,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面,护角纸带	m	28.84	85.8	2474.47	
1677	011304002247	开筒灯孔	1.筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	10	3.65	36.5	
1678	011304002248	开格栅灯孔	1.开格栅灯孔并加固	个	13	16.3	211.9	
1679	011501001024	成品木饰面柜子	1.成品木饰面柜子	m	9.2	1500	13800	
		分部小计					74436.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A 小会议室 (2)						
1680	010810003038	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘箱: 18厚细木工板刷防火漆, 9.5厚纸面石膏板, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面, 护角纸带	m	6.18	84.79	524	
1681	011101006142	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	28.05	20.23	567.45	
1682	011102001102	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石 (磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 水泥浆料一道 (内掺建筑胶)	m2	0.25	632.44	158.11	
1683	011105006083	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定 2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定 3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道 (土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙 (抹前用书喷湿墙面) (土建已施工)	m	14.83	30.26	448.76	
1684	011207001120	木饰面墙面	1. 轻钢龙骨 2. 18厚细木工板刷防火漆 3. 18厚成品木饰面板	m2	41.33	568.88	23511.81	
1685	011302001181	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	27.8	184.32	5124.1	
1686	011304001053	灯带 (槽)	1. 灯带: 18mm厚细木板刷防火漆, 9.5mm厚纸面石膏板, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面, 护角纸带	m	16.04	85.8	1376.23	
1687	011304002249	开筒灯孔	1. 筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	10	3.65	36.5	
1688	011406001136	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	1.56	44.74	69.79	
		分部小计					31816.75	
		A 预留						
1689	010810003039	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘箱: 18厚细木工板刷防火漆, 9.5厚纸面石膏板, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面, 护角纸带	m	5.05	84.79	428.19	
1690	011101006143	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	22.92	20.23	463.67	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1691	011102001103	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数:90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	0.2	632.4	126.48	
1692	011105006084	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高,用硅胶固定 2. 9厚中密度纤维板,气排钉与墙固定 3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	13.67	30.26	413.65	
1693	011302001182	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋,膨胀螺栓,轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨,与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶:夹层内白胶满涂,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	22.72	184.32	4187.75	
1694	011304001054	灯带(槽)	1. 灯带:18mm厚细木板刷防火漆,9.5mm厚纸面石膏板,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面,护角纸带	m	11.5	85.8	986.7	
1695	011304002250	开筒灯孔	1. 筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	12	3.65	43.8	
1696	011406001137	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	1.52	44.74	68	
		分部小计					6718.24	
		A 值班室(2个)						
1697	010810002038	木窗帘盒	1. 窗帘盒,具体尺寸详见图纸 2. 18mm细木工板基层,刷防火涂料 3. 批腻子,面层乳胶漆刷白	m	7.5	65.11	488.33	
1698	011101006144	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	22.8	20.23	461.24	
1699	011103002045	PVC卷材楼地面	1. PVC地面+自流平(甲方分包) 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平,压式赶光	m2	22.8	20.23	461.24	
1700	011105006085	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高,用硅胶固定 2. 9厚中密度纤维板,气排钉与墙固定 3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	24	30.26	726.24	
1701	011302001183	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋,膨胀螺栓,轻钢龙骨挂件 2. 与墙体边接处W型边龙骨 3. 600*600岩棉板吊顶:主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	22.8	219.75	5010.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1702	011304002251	开筒灯孔	1.筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	6	3.65	21.9	
1703	011304002252	开格栅灯孔	1.开格栅灯孔并加固	个	6	16.3	97.8	
1704	011406001138	抹灰面油漆--W1	1.内墙乳胶漆一底二面 2.满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	6.03	44.74	269.78	
		分部小计					7536.83	
		A 服务间						
1705	011101006145	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平	m2	9.01	20.23	182.27	
1706	011102001104	石材门槛石	1.25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数:90度以上)2.10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉3.水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	0.2	632.4	126.48	
1707	011103002046	PVC卷材楼地面	1.PVC地面+自流平(甲方分包)2.20厚1:2.5水泥砂浆找平,压式赶光	m2	8.81	20.53	180.87	
1708	011105006086	拉丝不锈钢踢脚	1.1.2厚不锈钢踢脚60高,用硅胶固定2.9厚中密度纤维板,气排钉与墙固定3.5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工)4.3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	12.17	30.26	368.26	
1709	011302001184	岩棉板吊顶天棚	1.φ8吊筋,膨胀螺栓,轻钢龙骨挂件2.与墙体边接处W型边龙骨3.600*600岩棉板吊顶:主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4.具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	8.81	219.75	1936	
1710	011304002253	开筒灯孔	1.筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	3	3.65	10.95	
1711	011304002254	开格栅灯孔	1.开格栅灯孔并加固	个	3	16.3	48.9	
1712	011406001139	抹灰面油漆--W1	1.内墙乳胶漆一底二面 2.满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	2.19	44.74	97.98	
		分部小计					2951.71	
		A 资料室						
1713	011101006146	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平	m2	25.76	20.23	521.12	
1714	011103002047	PVC卷材楼地面	1.PVC地面+自流平(甲方分包)2.20厚1:2.5水泥砂浆找平,压式赶光	m2	25.76	20.53	528.85	
1715	011105006087	拉丝不锈钢踢脚	1.1.2厚不锈钢踢脚60高,用硅胶固定2.9厚中密度纤维板,气排钉与墙固定3.5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工)4.3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	19.33	30.26	584.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1716	011302001185	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件2. 与墙体边接处W型边龙骨 3. 600*600岩棉板吊顶: 主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	25.76	219.75	5660.76	
1717	011304002255	开筒灯孔	1. 筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	5	3.65	18.25	
1718	011304002256	开格栅灯孔	1. 开格栅灯孔并加固	个	7	16.3	114.1	
1719	011406001140	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	2.19	44.74	97.98	
		分部小计					7525.99	
		A 保密室						
1720	011101006147	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	29.65	20.23	599.82	
1721	011103002048	PVC卷材楼地面	1. PVC地面+自流平(甲方分包) 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平, 压式赶光	m <sup>2</sup>	29.65	20.53	608.71	
1722	011105006088	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	22	30.26	665.72	
1723	011302001186	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件2. 与墙体边接处W型边龙骨 3. 600*600岩棉板吊顶: 主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	29.65	219.75	6515.59	
1724	011304002257	开筒灯孔	1. 筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	5	3.65	18.25	
1725	011304002258	开格栅灯孔	1. 开格栅灯孔并加固	个	6	16.3	97.8	
1726	011406001141	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	5.48	44.74	245.18	
		分部小计					8751.07	
		A 仓库						
1727	011101006148	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	20.4	20.23	412.69	
1728	011103002049	PVC卷材楼地面	1. PVC地面+自流平(甲方分包) 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平, 压式赶光	m <sup>2</sup>	20.4	20.53	418.81	
1729	011105006089	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	18.5	30.26	559.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1730	011302001187	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件2. 与墙体交接处W型边龙骨 3. 600*600岩棉板吊顶: 主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	20.4	219.75	4482.9	
1731	011304002259	开筒灯孔	1. 筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	4	3.65	14.6	
1732	011304002260	开格栅灯孔	1. 开格栅灯孔并加固	个	4	16.3	65.2	
1733	011406001142	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	5.48	44.74	245.18	
		分部小计					6199.19	
		A 办公室、走道 (含文印室、副职领导办公室等)						
1734	010810002039	木窗帘盒	1. 窗帘盒, 具体尺寸详见图纸2. 18mm细木工板基层, 刷防火涂料3. 批腻子, 面层乳胶漆刷白	m	25.28	65.1	1645.73	
1735	011101006149	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	385.93	20.23	7807.36	
1736	011102001105	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石 (磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉3. 水泥浆料一道 (内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	0.74	632.42	467.99	
1737	011103002050	PVC卷材楼地面	1. PVC地面+自流平 (甲方分包) 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平, 压式赶光	m <sup>2</sup>	385.19	20.53	7907.95	
1738	011105006090	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道 (土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙 (抹前用书喷湿墙面) (土建已施工)	m	199.83	30.26	6046.86	
1739	011302001188	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件2. 与墙体交接处W型边龙骨 3. 600*600岩棉板吊顶: 主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	188.37	219.75	41394.31	
1740	011302001189	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体交接处U型边龙骨3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	196.82	184.32	36277.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1741	011304001055	灯带(槽)	1.灯带:18mm厚细木板刷防火漆,9.5mm厚纸面石膏板,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面,护角纸带	m	85.88	85.8	7368.5	
1742	011304002261	开格栅灯孔	1.开格栅灯孔并加固	个	17	16.3	277.1	
1743	011304002262	开筒灯孔	1.筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	75	3.65	273.75	
1744	011406001143	抹灰面油漆--W1	1.内墙乳胶漆一底二面 2.满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	26.04	44.74	1165.03	
		分部小计					110632.44	
		A 部门会议室						
1745	010810003040	饰面夹板窗帘盒	1.窗帘箱:18厚细木工板刷防火漆,9.5厚纸面石膏板,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面,护角纸带	m	4.15	84.79	351.88	
1746	011101006150	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平	m2	171.79	20.23	3475.31	
1747	011102001106	石材门槛石	1.25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数:90度以上)2.10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉3.水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	0.2	632.4	126.48	
1748	011105006091	拉丝不锈钢踢脚	1.1.2厚不锈钢踢脚60高,用硅胶固定2.9厚中密度纤维板,气排钉与墙固定3.5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工)4.3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	13.33	30.26	403.37	
1749	011302001190	纸面石膏板吊顶天棚	1.φ8吊筋,膨胀螺栓,轻钢龙骨挂件 2.50*50*0.7轻钢龙骨,与墙体边接处U型边龙骨3.双层9.5厚纸面石膏板吊顶:夹层内白胶满涂,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面 4.具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	21.58	184.32	3977.63	
1750	011304001056	灯带(槽)	1.灯带:18mm厚细木板刷防火漆,9.5mm厚纸面石膏板,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面,护角纸带	m	11.3	85.8	969.54	
1751	011304002263	开筒灯孔	1.筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	12	3.65	43.8	
1752	011406001144	抹灰面油漆--W1	1.内墙乳胶漆一底二面 2.满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	2.03	44.74	90.82	
		分部小计					9438.83	
		A 电梯厅						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1753	011101006151	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	37.88	20.23	766.31	
1754	011102001107	石材楼地面--F2A	1.25厚意大利灰大理石(磨光度数:90度以上)2.10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉3.水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	2.52	632.42	1593.7	
1755	011102003084	块料楼地面--F7	1.800*800/400*800米灰色玻化砖2.5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	30.88	248.27	7666.58	
1756	011102003085	块料楼地面--F7	1.150*800深灰色玻化砖2.5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	3.2	253.84	812.29	
1757	011102003086	块料楼地面--F7	1.200*800深灰色玻化砖2.5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	1.28	253.84	324.92	
1758	011105003027	块料踢脚线--B6	1.10厚60mm深灰色玻化砖踢脚2.5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层	m <sup>2</sup>	0.82	512.96	420.63	
1759	011204003038	块料墙面	1.800*1200米灰色玻化砖,不锈钢五金干挂件2.50*50*4镀锌角钢,M12膨胀螺栓长100固定	m <sup>2</sup>	42.97	683.31	29361.83	
1760	011207001121	拉丝不锈钢墙面	1.18mm细木工板基层,刷防火涂料三遍2.1.2mm拉丝不锈钢包边3.具体详见图纸1-XT-01-04	m <sup>2</sup>	24	395.11	9482.64	
1761	011302001191	纸面石膏板吊顶天棚	1.φ8吊筋,膨胀螺栓,轻钢龙骨挂件2.50*50*0.7轻钢龙骨,与墙体边接处U型边龙骨3.双层9.5厚纸面石膏板吊顶,夹层内白胶满涂,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面4.具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	34.08	173.53	5913.9	
1762	011304001057	集成灯带	集成灯带:18厚细木工板刷防火漆,成品集成灯带	m	10.05	207.85	2088.89	
1763	011304001058	灯带(槽)	1.灯带:18mm厚细木工板刷防火漆,9.5mm厚纸面石膏板,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面,护角纸带	m	21.3	85.81	1827.75	
		分部小计					60259.44	
		A 消防前室						
1764	011101006152	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	27.29	20.23	552.08	
1765	011102001108	石材门槛石	1.25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数:90度以上)2.10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉3.水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	0.92	632.42	581.83	
1766	011102003087	块料楼地面--F7	1.800*800米灰色玻化砖2.5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	26.37	248.27	6546.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1767	011105003028	块料踢脚线--B6	1.10厚60mm米灰色玻化砖踢脚2.5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层	m2	1.39	512.96	713.01	
1768	011406001145	抹灰面油漆(原楼板涂刷乳胶漆)	1.乳胶漆一底二面2.2厚耐水腻子刮平	m2	26.37	45.71	1205.37	
1769	011406001146	抹灰面油漆--W1	1.内墙乳胶漆一底二面2.满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	87.55	44.74	3916.99	
		分部小计					13516.16	
		A 男卫						
1770	010401012015	零星砌砖	1.零星砌砖:M5混合砂浆砌混凝土标准砖	m3	1.6	679.64	1087.42	
1771	010903002025	墙面涂膜防水	1.1.5厚水泥基聚合物防水涂料一道	m2	63.15	38.03	2401.59	
1772	010904002025	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚水泥基聚合物复合防水涂料防水层,总用量不低于2kg/m2	m2	28.04	38.02	1066.08	
1773	011101006153	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平	m2	28.27	20.23	571.9	
1774	011102001109	石材门槛石	1.25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数:90度以上)2.10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉3.水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	0.23	632.43	145.46	
1775	011102003088	块料楼地面--F4A	1.600*600防滑地砖2.5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	28.04	223.23	6259.37	
1776	011204003039	块料墙面--W3	1.300*600墙砖2.5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层	m2	63.15	235.17	14850.99	
1777	011206001015	石材挡水条	1.80mm高奥特曼大理石挡水石	m	2.74	162.99	446.59	
1778	011207001122	明镜墙面	1.木龙骨,防火涂料三遍2.18mm细木工板基层,防火涂料三遍3.5mm明镜墙面,金属收边4.暗藏灯带	m2	3.45	287.41	991.56	
1779	011210005026	成品木饰面隔断	1.成品木饰面隔断	间	5	1200	6000	
1780	011210005027	成品磨砂玻璃隔断	1.成品磨砂玻璃隔断	个	6	600	3600	
1781	011302001192	吊顶天棚--C4	1.1mm厚300*600白色铝板吊顶2.轻钢龙骨主龙骨@<1200,Φ8吊筋	m2	28.04	202.07	5666.04	
1782	011304001059	灯带(槽)	1.灯带:18mm厚细木板刷防火漆,9.5mm厚防水纸面石膏板,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面,护角纸带	m	13.12	88.59	1162.3	
1783	011304002264	开格栅灯孔	1.开格栅灯孔并加固	个	2	16.3	32.6	
1784	011304002265	开筒灯孔	1.筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	15	3.65	54.75	
1785	011304002266	送风口、回风口	1.送、回风口开孔并加固	个	2	16.3	32.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1786	011505001020	洗漱台	1. 25mm奥特曼大理石台面 2. 40*40*4镀锌角钢 3. 18厚细木工板刷防火漆 4. 具体做法详卫生间台盆节点	m2	1.64	996.62	1634.46	
1787	011505008014	成品嵌入式不锈钢手纸盒	1. 成品嵌入式不锈钢手纸盒	个	1	300	300	
		分部小计					46303.71	
		A 女卫						
1788	010903002026	墙面涂膜防水	1. 1.5厚水泥基聚合物防水涂料一道	m2	77.46	38.03	2945.8	
1789	010904002026	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5厚水泥基聚合物复合防水涂料防水层, 总用量不低于2kg/m2	m2	34.85	38.02	1325	
1790	011101006154	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	35.08	20.23	709.67	
1791	011102001110	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	0.23	632.43	145.46	
1792	011102003089	块料楼地面--F4A	1. 600*600防滑地砖2.5厚 1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	34.85	223.23	7779.57	
1793	011204003040	块料墙面--W3	1. 300*600墙砖2.5厚 1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层	m2	77.46	235.17	18216.27	
1794	011206001016	石材挡水条	1. 80mm高奥特曼大理石挡水石	m	3.19	162.99	519.94	
1795	011207001123	明镜墙面	1. 木龙骨, 防火涂料三遍 2. 18mm细木工板基层, 防火涂料三遍 3. 5mm明镜墙面, 金属收边 4. 暗藏灯带	m2	4.02	287.42	1155.43	
1796	011210005028	成品木饰面隔断	1. 成品木饰面隔断	间	7	1200	8400	
1797	011302001193	吊顶天棚--C4	1. 1mm厚300*600白色铝板吊顶 2. 轻钢龙骨主龙骨@<1200, Φ8吊筋	m2	34.85	202.07	7042.14	
1798	011304001060	灯带(槽)	1. 灯带: 18mm厚细木工板刷防火漆, 9.5mm厚防水纸面膏板, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面, 护角纸带	m	10.38	88.59	919.56	
1799	011304002267	开格栅灯孔	1. 开格栅灯孔并加固	个	2	16.3	32.6	
1800	011304002268	开筒灯孔	1. 筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	19	3.65	69.35	
1801	011304002269	送风口、回风口	1. 送、回风口开孔并加固	个	2	16.3	32.6	
1802	011505001021	洗漱台	1. 25mm奥特曼大理石台面 2. 40*40*4镀锌角钢 3. 18厚细木工板刷防火漆 4. 具体做法详卫生间台盆节点	m2	1.91	996.63	1903.56	
1803	011505008015	成品嵌入式不锈钢手纸盒	1. 成品嵌入式不锈钢手纸盒	个	1	300	300	
		分部小计					51496.95	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A 清洁间						
1804	010903002027	墙面涂膜防水	1. 1.5厚水泥基聚合物防水涂料一道	m <sup>2</sup>	10.15	38.02	385.9	
1805	010904002027	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5厚水泥基聚合物复合防水涂料防水层, 总用量不低于2kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1.82	38.03	69.21	
1806	011101006155	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	2.05	20.22	41.45	
1807	011102001111	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	0.23	632.43	145.46	
1808	011102003090	块料楼地面--F4A	1. 600*600防滑地砖2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	1.82	223.24	406.3	
1809	011204003041	块料墙面--W3	1. 300*600墙砖2. 5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层	m <sup>2</sup>	10.15	235.17	2386.98	
1810	011302001194	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9.5厚防水纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	1.82	197.89	360.16	
1811	011304002270	开筒灯孔	1. 筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	1	3.65	3.65	
		分部小计					3799.11	
		A 休息室						
1812	010810002040	木窗帘盒	1. 窗帘盒, 具体尺寸详见图纸 2. 18mm细木工板基层, 刷防水涂料 3. 批腻子, 面层乳胶漆刷白	m	6.08	65.1	395.81	
1813	011101006156	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	12.37	20.23	250.25	
1814	011102003091	块料楼地面--F4A	1. 600*600防滑地砖2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	12.37	223.23	2761.36	
1815	011105006092	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定 2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定 3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	9	30.26	272.34	
1816	011302001195	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 与墙体边接处W型边龙骨 3. 600*600岩棉板吊顶: 主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	12.37	219.75	2718.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1817	011304002271	开筒灯孔	1.筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	2	3.66	7.32	
1818	011304002272	开格栅灯孔	1.开格栅灯孔并加固	个	3	16.3	48.9	
1819	011406001147	抹灰面油漆--W1	1.内墙乳胶漆一底二面 2.满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	24.87	44.74	1112.68	
		分部小计					7566.97	
		A 茶水间						
1820	010810002041	木窗帘盒	1.窗帘盒,具体尺寸详见图纸2.18mm细木工板基层,刷防火涂料3.批腻子,面层乳胶漆刷白	m	4	65.11	260.44	
1821	011101006157	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平	m2	13.7	20.23	277.15	
1822	011102001112	石材门槛石	1.25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数:90度以上)2.10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉3.水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	0.2	632.4	126.48	
1823	011102003092	块料楼地面--F4A	1.600*600防滑地砖2.5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	13.5	223.23	3013.61	
1824	011105006093	拉丝不锈钢踢脚	1.1.2厚不锈钢踢脚60高,用硅胶固定2.9厚中密度纤维板,气排钉与墙固定3.5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工)4.3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	10.5	30.26	317.73	
1825	011302001196	岩棉板吊顶天棚	1.φ8吊筋,膨胀螺栓,轻钢龙骨挂件2.与墙体边接处W型边龙骨3.600*600岩棉板吊顶:主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4.具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	12.7	219.75	2790.83	
1826	011304002273	开格栅灯孔	1.开格栅灯孔并加固	个	3	16.3	48.9	
1827	011304002274	开筒灯孔	1.筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	2	3.66	7.32	
1828	011406001148	抹灰面油漆--W1	1.内墙乳胶漆一底二面 2.满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	21.77	44.74	973.99	
		分部小计					7816.45	
		A 中会议室						
1829	010810003041	饰面夹板窗帘盒	1.窗帘箱:18厚细木工板刷防火漆,9.5厚纸面石膏板,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面,护角纸带	m	7.75	84.79	657.12	
1830	011101006158	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平	m2	77.14	20.23	1560.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1831	011102001113	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	0.5	632.42	316.21	
1832	011105006094	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定 2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定 3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	28.83	30.26	872.4	
1833	011207001124	木饰面墙面	1. 轻钢龙骨 2. 18厚细木工板刷防火漆 3. 18厚成品木饰面板	m2	69.1	568.88	39309.61	
1834	011207001125	布艺墙面	1. 轻钢龙骨 2. 18厚细木工板刷防火漆 3. 6mm多层板刷防火漆 4. 外包布艺面层 5. 具体做法详见节点图	m2	11.99	408.78	4901.27	
1835	011302001197	吊顶天棚--C4	1. 1.0厚300*600白色铝板吊顶 2. 轻钢龙骨主龙骨@<1200, Φ8吊筋	m2	15.31	202.07	3093.69	
1836	011302001198	纸面石膏板吊顶天棚	1. Φ8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	61.33	184.32	11304.35	
1837	011304001061	灯带(槽)	1. 灯带: 18mm厚细木板刷防火漆, 9.5mm厚纸面石膏板, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面, 护角纸带	m	26.08	85.8	2237.66	
1838	011304002275	开筒灯孔	1. 筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	26	3.65	94.9	
1839	011304002276	开格栅灯孔	1. 开格栅灯孔并加固	个	5	16.3	81.5	
		分部小计					64429.25	
		A 大会议室						
1840	010810003042	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘箱: 18厚细木工板刷防火漆, 9.5厚纸面石膏板, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面, 护角纸带	m	25.55	84.79	2166.38	
1841	011101006159	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	178.79	20.23	3616.92	
1842	011102001114	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	1.5	632.42	948.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1843	011105006095	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高，用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板，气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1.6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道（土建已施工）4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙（抹前用书喷湿墙面）（土建已施工）	m	37.67	30.26	1139.89	
1844	011207001126	木饰面墙面	1. 轻钢龙骨2. 18厚细木工板刷防火漆3. 18厚成品木饰面板	m <sup>2</sup>	72.28	568.88	41118.65	
1845	011207001127	硬包墙面	1. 轻钢龙骨2. 18厚细木工板刷防火漆3. 6mm厚多层板，刷防火漆4. 外包布艺面层5. 具体做法详见节点图	m <sup>2</sup>	15.6	408.78	6376.97	
1846	011207001128	吸音板墙面	1. 轻钢龙骨，内置羊毛吸声绝热毡2. 18mm吸音板3. 具体做法详见节点图	m <sup>2</sup>	10.14	221.11	2242.06	
1847	011302001199	吊顶天棚--C4	1. 10厚白色穿孔蜂窝铝板2. 轻钢龙骨主龙骨@<1200，Φ8吊筋3. 具体做法详见节点图	m <sup>2</sup>	105.3	331.23	34878.52	
1848	011302001200	发光膜	1. 发光软膜：18厚细木工板刷防火漆，专用扣件，3mm软膜天花	m <sup>2</sup>	7.2	362.78	2612.02	
1849	011302001201	纸面石膏板吊顶天棚	1. Φ8吊筋，膨胀螺栓，轻钢龙骨挂件2. 50*50*0.7轻钢龙骨，与墙体边接处U型边龙骨3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶：夹层内白胶满涂，清油封底，贴自粘胶带，2厚耐水腻子分遍批平，高级乳胶漆一底二面4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	71.99	184.32	13269.2	
1850	011304001062	灯带（槽）	1. 灯带：18mm厚细木板刷防火漆，9.5mm厚纸面石膏板，清油封底，贴自粘胶带，2厚耐水腻子分遍批平，高级乳胶漆一底二面，护角纸带	m	35.1	85.8	3011.58	
1851	011304002277	开筒灯孔	1. 筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	28	3.65	102.2	
1852	011304002278	开空调风口	1. 开空调风口并加固	个	4	16.3	65.2	
		分部小计					111548.22	
		A 门口接待、门口等候区						
1853	010810003043	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘箱：18厚细木工板刷防火漆，9.5厚纸面石膏板，清油封底，贴自粘胶带，2厚耐水腻子分遍批平，高级乳胶漆一底二面，护角纸带	m	8.25	84.79	699.52	
1854	011101006160	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	125.17	20.23	2532.19	
1855	011102001115	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石（磨光度数：90度以上）2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉3. 水泥浆料一道（内掺建筑胶）	m <sup>2</sup>	0.6	632.42	379.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1856	011102003093	块料楼地面--F7	1.400*800米灰色玻化砖 2.5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	124.57	263.88	32871.53	
1857	011105006096	拉丝不锈钢踢脚	1.1.2厚不锈钢踢脚60高,用硅胶固定 2.9厚中密度纤维板,气排钉与墙固定 3.5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4.3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	60.5	30.26	1830.73	
1858	011207001129	成品木格栅墙面	1.成品木格栅墙面 2.具体做法详见节点图	m <sup>2</sup>	14.4	2000	28800	
1859	011207001130	烤漆玻璃墙面	1.轻钢龙骨2.18厚细木工板刷防火漆 3.8mm钢化超白烤漆玻璃	m <sup>2</sup>	12.42	335.46	4166.41	
1860	011207001131	木饰面墙面	1.轻钢龙骨2.18厚细木工板刷防火漆 3.18厚成品木饰面板	m <sup>2</sup>	52.25	568.88	29723.98	
1861	011207001132	吸音板墙面	1.轻钢龙骨,内置羊毛吸声绝热毡 2.18mm吸音板 3.具体做法详见节点图	m <sup>2</sup>	31.78	221.11	7026.88	
1862	011302001202	纸面石膏板吊顶天棚	1.φ8吊筋,膨胀螺栓,轻钢龙骨挂件 2.50*50*0.7轻钢龙骨,与墙体边接处U型边龙骨 3.双层9.5厚纸面石膏板吊顶:夹层内白胶满涂,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面 4.具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	124.57	184.32	22960.74	
1863	011304001063	灯带(槽)	1.灯带:18mm厚细木板刷防火漆,9.5mm厚纸面石膏板,清油封底,贴自粘胶带,2厚耐水腻子分遍批平,高级乳胶漆一底二面,护角纸带	m	19.47	85.8	1670.53	
1864	011304002279	开筒灯孔	1.筒灯孔、喷淋、烟感等开孔并加固	个	66	3.65	240.9	
1865	011406001149	抹灰面油漆--W1	1.内墙乳胶漆一底二面 2.满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	45.68	44.74	2043.72	
1866	011501001025	定制柜	1.成品定制木饰面柜	m	1.5	2000	3000	
		分部小计					137946.58	
		A 二十层门窗及零星项目						
1867	010801001101	成品木质门M1023a	1.成品木质门M1023a 2.胡桃木饰面(竖纹) 3.胡桃木实木门套、线条等 4.拉丝不锈钢把手,选型 5.配套五金,具体做法详见门表	樘	19	2967.02	56373.38	
1868	010801001102	成品木质门M1523a	1.成品木质门M1523a 2.胡桃木饰面(竖纹) 3.胡桃木实木门套、线条等 4.拉丝不锈钢把手,选型 5.配套五金,具体做法详见门表	樘	3	4588.81	13766.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1869	010801001103	成品木质门M1523c	1. 成品木质门M1523c2. 胡桃木饰面(竖纹)3. 胡桃木实木门套、线条等4. 拉丝不锈钢把手, 选型5. 配套五金, 具体做法详见门表	樘	4	4588.81	18355.24	
1870	010801001104	成品木质门M1523f	1. 成品木质门M1523f2. 胡桃木饰面(竖纹)3. 胡桃木实木门套、线条等4. 拉丝不锈钢把手, 选型5. 配套五金, 具体做法详见门表	樘	1	4734.04	4734.04	
1871	010801001105	成品木质门M1023b	1. 成品木质门M1023b2. 胡桃木饰面(竖纹)3. 胡桃木实木门套、线条等4. 拉丝不锈钢把手, 选型5. 配套五金, 具体做法详见门表	樘	4	2967.02	11868.08	
1872	010801001106	成品木质门M1023s	1. 成品木质门M1023s2. 胡桃木饰面(竖纹)3. 胡桃木实木门套、线条等4. 拉丝不锈钢把手, 选型5. 配套五金, 具体做法详见门表	樘	2	2967.02	5934.04	
1873	010801001107	成品防火门木饰面FMA1523a	1. 防火门FMA1523a, 外贴成品5mm木饰面2. 具体做法详见门表	m <sup>2</sup>	3.45	108.86	375.57	
1874	010801001108	成品防火门木饰面FMB1023a	1. 防火门FMB1023a, 外贴成品5mm木饰面2. 具体做法详见门表	m <sup>2</sup>	2.3	108.86	250.38	
1875	010801001109	成品防火门木饰面FMB1023b	1. 防火门FMB1023b, 外贴成品5mm木饰面2. 具体做法详见门表	m <sup>2</sup>	2.3	108.86	250.38	
1876	010801001110	成品防火门木饰面FMB1223a	1. 防火门FMB1223a, 外贴成品5mm木饰面2. 具体做法详见门表	m <sup>2</sup>	8.28	108.86	901.36	
1877	010801001111	成品防火门木饰面FMB1223b	1. 防火门FMB1223b, 外贴成品5mm木饰面2. 具体做法详见门表	m <sup>2</sup>	8.28	108.86	901.36	
1878	010801001112	成品防火门木饰面FMC0723b	1. 防火门FMC0723b, 外贴成品5mm木饰面2. 具体做法详见门表	m <sup>2</sup>	1.61	108.86	175.26	
1879	010805005017	玻璃门 BM1023a	1. 12mm钢化玻璃门BM1023a2. 拉丝不锈钢把手, 选型3. 拉丝不锈钢门套(另计)4. 配套五金5. 具体做法详见门表	樘	3	3337.24	10011.72	
1880	011207001133	门楣木饰面	1. 木龙骨, 防火涂料三遍2. 18mm细木工板基层, 防火涂料三遍3. 成品18mm木饰面	m <sup>2</sup>	11.1	506.6	5623.26	
1881	011207001134	玻璃门楣	1. 12mm钢化玻璃2. 用于玻璃门顶部	m <sup>2</sup>	0.9	155.84	140.26	
		分部小计					129660.76	
		开放办公区						
1882	010808004013	拉丝不锈钢门套	1. 18厚细木工板刷防火漆2. 1.2厚拉丝不锈钢	m <sup>2</sup>	2.32	395.11	916.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1883	010810003044	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘箱: 18厚细木工板刷防火漆, 9.5厚纸面石膏板, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面, 护角纸带	m	54.13	84.79	4589.68	
1884	011101006161	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	838.65	20.23	16965.89	
1885	011103002051	PVC卷材楼地面	1. PVC地面+自流平(甲方分包) 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平, 压式赶光	m <sup>2</sup>	838.65	20.53	17217.48	
1886	011105006097	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	127.4	30.26	3855.12	
1887	011302001203	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件2. 与墙体边接处W型边龙骨3. 600*600岩棉板吊顶: 主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	674.41	219.75	148201.6	
1888	011302001204	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面4. 高低差处叠级部分: 18厚细木工板刷防火漆, 9.5厚纸面石膏板吊顶, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面5. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	164.24	188.4	30942.82	
1889	011304002280	格栅灯孔	1. 格栅灯开孔并加固	个	75	16.3	1222.5	
1890	011304002281	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	164	3.65	598.6	
1891	011304002282	送风口、回风口	1. 送、回风口开孔并加固	个	43	16.3	700.9	
1892	011406001150	柱面乳胶漆	1. 乳胶漆一底二面2. 2厚耐水腻子刮平	m <sup>2</sup>	147.96	45.71	6763.25	
1893	011406001151	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	144.15	44.74	6449.27	
		分部小计					238423.77	
		正职领导室						
1894	010808004014	拉丝不锈钢门套	1. 18厚细木工板刷防火漆2. 1.2厚拉丝不锈钢	m <sup>2</sup>	2.13	395.1	841.56	
1895	010810002042	木窗帘盒	1. 窗帘盒 200mm宽2. 18mm细木工板基层, 刷防火涂料3. 批腻子, 刷乳胶漆三遍	m	3.84	65.11	250.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1896	011101006162	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	11.201	20.23	226.6	
1897	011103002052	PVC卷材楼地面	1. PVC地面+自流平(甲方分包) 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平, 压式赶光	m <sup>2</sup>	11.201	20.53	229.96	
1898	011105006098	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	1.54	30.26	46.6	
1899	011302001205	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件2. 与墙体边接处W型边龙骨 3. 600*600岩棉板吊顶: 主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	11.2	219.75	2461.2	
1900	011304002283	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	2	3.66	7.32	
1901	011304002284	格栅灯孔	1. 格栅灯开孔并加固	个	2	16.3	32.6	
1902	011304002285	送风口、回风口	1. 送、回风口开孔并加固	个	3	16.3	48.9	
1903	011406001152	柱面乳胶漆	1. 乳胶漆一底二面2. 2厚耐水腻子刮平	m <sup>2</sup>	8.22	45.71	375.74	
1904	011406001153	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	4.22	44.74	188.8	
		分部小计					4709.3	
		副职领导室(5间)						
1905	010810002043	木窗帘盒	1. 窗帘盒 200mm宽 2. 18mm细木工板基层, 刷防火涂料3. 批腻子, 刷乳胶漆三遍	m	20.15	65.1	1311.77	
1906	011101006163	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	50.91	20.23	1029.91	
1907	011103002053	PVC卷材楼地面	1. PVC地面+自流平(甲方分包) 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平, 压式赶光	m <sup>2</sup>	50.91	20.53	1045.18	
1908	011105006099	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	5.4	30.26	163.4	
1909	011302001206	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件2. 与墙体边接处W型边龙骨 3. 600*600岩棉板吊顶: 主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	45.68	219.75	10038.18	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1910	011302001207	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	5.26	184.32	969.52	
1911	011304002286	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	10	3.65	36.5	
1912	011304002287	格栅灯孔	1. 格栅灯开孔并加固	个	5	16.3	81.5	
1913	011304002288	送风口、回风口	1. 送、回风口开孔并加固	个	14	16.3	228.2	
1914	011406001154	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	14.8	44.74	662.15	
		分部小计					15566.31	
		文印室						
1915	010810002044	木窗帘盒	1. 窗帘盒 200mm宽 2. 18mm细木工板基层, 刷防火涂料3. 批腻子, 刷乳胶漆三遍	m	2.92	65.11	190.12	
1916	011101006164	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	8	20.23	161.84	
1917	011103002054	PVC卷材楼地面	1. PVC地面+自流平(甲方分包) 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平, 压式赶光	m <sup>2</sup>	8	20.53	164.24	
1918	011105006100	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	5.6	30.26	169.46	
1919	011302001208	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件2. 与墙体边接处W型边龙骨 3. 600*600岩棉板吊顶: 主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	7.13	219.75	1566.82	
1920	011302001209	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	0.87	184.32	160.36	
1921	011304002289	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	1	3.65	3.65	
1922	011304002290	格栅灯孔	1. 格栅灯开孔并加固	个	1	16.3	16.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1923	011406001155	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	10.14	44.74	453.66	
		分部小计					2886.45	
		洽谈室						
1924	010810003045	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘箱：18厚细木工板刷防火漆，9.5厚纸面石膏板，清油封底，贴自粘胶带，2厚耐水腻子分遍批平，高级乳胶漆一底二面，护角纸带	m	5	84.79	423.95	
1925	011101006165	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	10.36	20.23	209.58	
1926	011103002055	PVC卷材楼地面	1. PVC地面+自流平（甲方分包）2. 20厚1：2.5水泥砂浆找平，压式赶光	m2	10.36	20.53	212.69	
1927	011105006101	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高，用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板，气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道（土建已施工）4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙（抹前用书喷湿墙面）（土建已施工）	m	1.5	30.26	45.39	
1928	011302001210	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋，膨胀螺栓，轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨，与墙体边接处U型边龙骨3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶：夹层内白胶满涂，清油封底，贴自粘胶带，2厚耐水腻子分遍批平，高级乳胶漆一底二面 4. 高低差处叠级部分：18厚细木工板刷防火漆，9.5厚纸面石膏板吊顶，清油封底，贴自粘胶带，2厚耐水腻子分遍批平，高级乳胶漆一底二面 5. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	10.36	192.79	1997.3	
1929	011304002291	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	3	3.65	10.95	
1930	011304002292	送风口、回风口	1. 送、回风口开孔并加固	个	2	16.3	32.6	
1931	011406001156	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	4.11	44.74	183.88	
		分部小计					3116.34	
		中会议室						
1932	010810002045	木窗帘盒	1. 窗帘盒 200mm宽 2. 18mm细木工板基层，刷防火涂料3. 批腻子，刷乳胶漆三遍	m	7.85	65.1	511.04	
1933	011101006166	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	49.85	20.23	1008.47	
1934	011103002056	PVC卷材楼地面	1. PVC地面+自流平（甲方分包）2. 20厚1：2.5水泥砂浆找平，压式赶光	m2	49.85	20.53	1023.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1935	011105006102	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高,用硅胶固定2.9厚中密度纤维板,气排钉与墙固定3.5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工)4.3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	21.15	30.26	640	
1936	011302001211	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋,膨胀螺栓,轻钢龙骨挂件2.与墙体边接处W型边龙骨3.600*600岩棉板吊顶:主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4.具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	49.85	219.75	10954.54	
1937	011304002293	筒灯孔	1.筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	10	3.65	36.5	
1938	011304002294	格栅灯孔	1.格栅灯开孔并加固	个	6	16.3	97.8	
1939	011304002295	送风口、回风口	1.送、回风口开孔并加固	个	7	16.3	114.1	
1940	011406001157	抹灰面油漆--W1	1.内墙乳胶漆一底二面2.满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	40.55	44.74	1814.21	
		分部小计					16200.08	
		资料室						
1941	011101006167	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	23.8	20.23	481.47	
1942	011103002057	PVC卷材楼地面	1.PVC地面+自流平(甲方分包)2.20厚1:2.5水泥砂浆找平,压式赶光	m <sup>2</sup>	23.8	20.53	488.61	
1943	011105006103	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高,用硅胶固定2.9厚中密度纤维板,气排钉与墙固定3.5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工)4.3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	18.7	30.26	565.86	
1944	011302001212	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋,膨胀螺栓,轻钢龙骨挂件2.与墙体边接处W型边龙骨3.600*600岩棉板吊顶:主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4.具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	23.8	219.75	5230.05	
1945	011304002296	筒灯孔	1.筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	4	3.65	14.6	
1946	011304002297	格栅灯孔	1.格栅灯开孔并加固	个	4	16.3	65.2	
1947	011304002298	送风口、回风口	1.送、回风口开孔并加固	个	3	16.3	48.9	
1948	011406001158	抹灰面油漆--W1	1.内墙乳胶漆一底二面2.满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	12.47	44.74	557.91	
		分部小计					7452.6	
		小会议室						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1949	010810003046	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘箱: 18厚细木工板刷防火漆, 9.5厚纸面石膏板, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面, 护角纸带	m	7.7	85.39	657.5	
1950	011101006168	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	61.92	20.23	1252.64	
1951	011103002058	PVC卷材楼地面	1. PVC地面+自流平(甲方分包) 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平, 压式赶光	m <sup>2</sup>	61.92	20.53	1271.22	
1952	011105006104	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	23.16	30.26	700.82	
1953	011207001135	墙面木饰面	1. 墙面轻钢龙骨2. 18厚细木工板刷防火漆, 18mm成品木饰面3. 具体做法详见立面图16-LM-1及其它相应节点	m <sup>2</sup>	55.34	597.43	33061.78	
1954	011207001136	白色烤漆玻璃墙面	1. 墙面轻钢龙骨2. 18厚细木工板刷防火漆3. 8mm钢化超白烤漆玻璃4. 具体做法详见立面图16-LM-1及其相应节点	m <sup>2</sup>	7.08	335.46	2375.06	
1955	011302001213	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面 4. 叠级部分由投标人自行考虑在报价中, 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	61.92	177.55	10993.9	
1956	011302001214	发光膜	1. 发光软膜: 18厚细木工板刷防火漆, 专用扣件, 3mm软膜天花	m <sup>2</sup>	3.44	362.78	1247.96	
1957	011304001064	灯带(槽)	1. 灯带: 18mm厚细木板刷防火漆, 9.5mm厚防水纸面石膏板, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面, 护角纸带	m	18	88.59	1594.62	
1958	011304002299	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	22	3.65	80.3	
1959	011304002300	格栅灯孔	1. 格栅灯开孔并加固	个	3	16.3	48.9	
		分部小计					53284.7	
		仓库(2间)						
1960	011101006169	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	37.38	20.23	756.2	
1961	011103002059	PVC卷材楼地面	1. PVC地面+自流平(甲方分包) 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平, 压式赶光	m <sup>2</sup>	37.38	20.53	767.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1962	011105006105	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高，用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板，气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道（土建已施工）4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙（抹前用书喷湿墙面）（土建已施工）	m	33.28	30.26	1007.05	
1963	011302001215	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋，膨胀螺栓，轻钢龙骨挂件2. 与墙体边接处W型边龙骨3. 600*600岩棉板吊顶：主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	37.38	219.75	8214.26	
1964	011304002301	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	10	3.65	36.5	
1965	011304002302	格栅灯孔	1. 格栅灯开孔并加固	个	4	16.3	65.2	
1966	011406001159	柱面乳胶漆	1. 乳胶漆一底二面2. 2厚耐水腻子刮平	m <sup>2</sup>	16.44	45.71	751.47	
1967	011406001160	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	9.23	44.74	412.95	
		分部小计					12011.04	
		休息厅						
1968	010810003047	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘箱：18厚细木工板刷防火漆，9.5厚纸面石膏板，清油封底，贴自粘胶带，2厚耐水腻子分遍批平，高级乳胶漆一底二面，护角纸带	m	6.9	84.79	585.05	
1969	011101006170	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	207.27	20.23	4193.07	
1970	011102001116	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石（磨光度数：90度以上）2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉3. 水泥浆料一道（内掺建筑胶）	m <sup>2</sup>	1.7	632.42	1075.11	
1971	011102003094	块料楼地面（米灰色玻化砖）	1. 10厚400*800米灰色玻化砖2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	205.57	253.84	52181.89	
1972	011105006106	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高，用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板，气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道（土建已施工）4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙（抹前用书喷湿墙面）（土建已施工）	m	48.16	30.26	1457.32	
1973	011106001003	石材楼梯面层	1. 25mm雅士白大理石楼梯面层2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层3. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	12.29	1010.57	12419.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1974	011108001003	大理石花台	1. 25mm深色大理石花台 2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层3. 20厚1:3水泥砂浆找平层4. 标准砖M5混合砂浆砖砌花台(不计入)	m <sup>2</sup>	13.55	771.32	10451.39	
1975	011204003042	块料墙面	1. 8#槽钢 @10002. 240*200*12钢板, M12膨胀螺栓长100固定 3. 50*50*4镀锌角钢, 不锈钢五金干挂构件 4. 400*800米灰色玻化砖 5. 具体做法详见8-XT-01挑高空间立面及通用做法XT-01节点W5	m <sup>2</sup>	60.17	624.71	37588.8	
1976	011205002005	块料柱面	1. 8#槽钢 @10002. 240*200*12钢板, M12膨胀螺栓长100固定 3. 50*50*4镀锌角钢, 不锈钢五金干挂构件 4. 400*800米灰色玻化砖 5. 具体做法详见8-XT-01挑高空间立面及通用做法XT-01节点W5	m <sup>2</sup>	15.6	654.08	10203.65	
1977	011207001137	木饰面台面	1. 预埋铁件2. 40*40*3镀锌方管3. 12厚细木板刷防火漆4. 5mm木饰面贴皮 5. 清单工程量为木饰面的展开面积, 具体做法详见节点详图8-XT-02	m <sup>2</sup>	10.09	218.03	2199.92	
1978	011302001216	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	93.96	178.71	16791.59	
1979	011302001217	发光膜	1. 发光软膜: 18厚细木工板刷防火漆, 专用扣件, 3mm软膜天花	m <sup>2</sup>	4.32	362.78	1567.21	
1980	011302001218	楼梯天棚石膏板吊顶	1. 18厚细木工板基层刷防火漆2. 单层12mm厚纸面石膏板面层, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面	m <sup>2</sup>	11.8	126.12	1488.22	
1981	011304002303	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	21	3.65	76.65	
1982	011304002304	送风口、回风口	1. 送、回风口开孔并加固	个	1	16.3	16.3	
1983	011406001161	柱面乳胶漆	1. 乳胶漆一底二面2. 2厚耐水腻子刮平	m <sup>2</sup>	10.96	45.71	500.98	
1984	011406001162	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	98.43	44.74	4403.76	
1985	011503001004	楼梯玻璃栏板	1. 扶手材料种类、规格 $\phi$ 40不锈钢管2. 栏板材料种类、规格、颜色 12厚钢化玻璃3. 具体做法详见节点8-XT-01/03	m	11.16	486.53	5429.67	
		分部小计					162630.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		母婴室						
1986	010810002046	木窗帘盒	1. 窗帘盒 200mm宽 2. 18mm细木工板基层, 刷防火涂料3. 批腻子, 刷乳胶漆三遍	m	6.37	65.1	414.69	
1987	011101006171	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	12.34	20.23	249.64	
1988	011102001117	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	0.2	632.4	126.48	
1989	011102003095	块料楼地面(防滑地砖)	1. 10厚600*600防滑地砖 2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	12.14	223.23	2710.01	
1990	011105003029	块料踢脚线	1. 10厚60mm高米灰色玻化砖 2. 5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层 3. 15厚1:3水泥砂浆打底(土建已施工) 4. 遇钢筋砼墙面界面剂处理(土建已施工)	m	8.32	35.03	291.45	
1991	011302001219	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 与墙体边接处W型边龙骨 3. 600*600岩棉板吊顶: 主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	12.14	219.75	2667.77	
1992	011304002305	格栅灯孔	1. 格栅灯开孔并加固	个	2	16.3	32.6	
1993	011304002306	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	2	3.66	7.32	
1994	011304002307	送风口、回风口	1. 送、回风口开孔并加固	个	2	16.3	32.6	
1995	011406001163	柱面乳胶漆	1. 乳胶漆一底二面 2. 2厚耐水腻子刮平	m <sup>2</sup>	5.48	45.72	250.55	
1996	011406001164	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	11.37	44.74	508.69	
		分部小计					7291.8	
		茶水间						
1997	010810002047	木窗帘盒	1. 窗帘盒 200mm宽 2. 18mm细木工板基层, 刷防火涂料3. 批腻子, 刷乳胶漆三遍	m	3.6	65.1	234.36	
1998	011101006172	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	13.67	20.23	276.54	
1999	011102003096	块料楼地面(防滑地砖)	1. 10厚600*600防滑地砖 2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	13.67	223.23	3051.55	
2000	011105003030	块料踢脚线	1. 10厚60mm高米灰色玻化砖 2. 5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层 3. 15厚1:3水泥砂浆打底(土建已施工) 4. 遇钢筋砼墙面界面剂处理(土建已施工)	m	10	35.03	350.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2001	011302001220	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件2. 与墙体边接处W型边龙骨 3. 600*600岩棉板吊顶: 主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	13.67	219.75	3003.98	
2002	011304002308	格栅灯孔	1. 格栅灯开孔并加固	个	2	16.3	32.6	
2003	011304002309	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	2	3.66	7.32	
2004	011304002310	送风口、回风口	1. 送、回风口开孔并加固	个	2	16.3	32.6	
2005	011406001165	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	13.15	44.74	588.33	
2006	011501001026	白色喷漆饰面吊柜	1. 18厘板刷防火漆2. 白色喷漆饰面柜3. 配套五金 4. 具体做法详见16-LM-03节点3及其相应节点	m	4.2	1000	4200	
2007	011501001027	大理石茶水台	1. 柜体18厘板刷防火漆 2. 柜面9厘板刷防火漆, 白色人造石台面3. 具体做法详见16-LM-03节点3及其相应节点	m	3.05	1200	3660	
2008	011501001028	大理石水池台	1. 柜体18厘板刷防火漆 2. 柜面9厘板刷防火漆, 白色人造石台面, 水池开槽3. 具体做法详见16-LM-03节点3及其相应节点	m	1.55	1500	2325	
		分部小计					17762.58	
		卫生间/清洁间						
2009	010401012016	零星砌砖	1. 零星砌砖: M5混合砂浆砌混凝土标准砖	m <sup>3</sup>	1.6	679.64	1087.42	
2010	010903002028	墙面涂膜防水	1. 1.5厚水泥基聚合物防水涂料一道	m <sup>2</sup>	149.94	38.03	5702.22	
2011	010904002028	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5厚水泥基聚合物复合防水涂料防水层, 总用量不低于2kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	63.72	38.02	2422.63	
2012	011101006173	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	63.72	20.23	1289.06	
2013	011102003097	块料楼地面(防滑地砖)	1. 10厚600*600防滑地砖 2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	63.72	223.23	14224.22	
2014	011204003043	块料墙面	1. 5厚300*600墙砖2. 5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层	m <sup>2</sup>	149.94	235.17	35261.39	
2015	011207001138	明镜墙面	1. 木龙骨, 防火涂料三遍 2. 18mm细木工板基层, 防火涂料三遍3. 5mm明镜墙面, 金属收边4. 暗藏灯带	m <sup>2</sup>	7.12	287.42	2046.43	
2016	011210005029	成品木饰面蹲坑隔断	1. 成品木饰面蹲坑隔断 2. 100厚拉丝不锈钢挡水 3. 具体做法详见卫生间详图	间	12	2200	26400	
2017	011210005030	成品磨砂小便槽隔断	1. 成品磨砂玻璃小便槽隔断 3. 具体做法详见卫生间详图XT-03-W12	个	6	300	1800	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2018	011302001221	吊顶天棚--C4	1. 1.0厚300*600白色铝板吊顶2. 轻钢龙骨主龙骨@<1200, Φ8吊筋	m2	61.9	202.07	12508.13	
2019	011302001222	纸面石膏板吊顶天棚	1. Φ8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	1.82	184.32	335.46	
2020	011304001065	灯带(槽)	1. 灯带: 18mm厚细木板刷防火漆, 9.5mm厚防水纸面石膏板, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面, 护角纸带	m	23.5	88.59	2081.87	
2021	011304002311	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	35	3.65	127.75	
2022	011304002312	送风口、回风口	1. 送、回风口开孔并加固	个	4	16.3	65.2	
2023	011505001022	洗漱台	1. 25mm奥特曼大理石台面 2. 40*40*4镀锌角钢 3. 18厚细木工板刷防火漆 4. 具体做法详卫生间台盆节点详图XT-03-W11	m2	3.56	996.63	3548	
2024	011505008016	卫生间手纸盒	成品嵌入式不锈钢手纸盒	个	2	300	600	
		分部小计					109499.78	
		电梯厅						
2025	010810003048	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘箱: 18厚细木工板刷防火漆, 9.5厚纸面石膏板, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面, 护角纸带	m	21	84.79	1780.59	
2026	011101006174	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	37.02	20.23	748.91	
2027	011102001118	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	2.94	632.42	1859.31	
2028	011102003098	块料楼地面--F7	1. 800*800/400*800米灰色玻化砖2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	30.88	248.27	7666.58	
2029	011102003099	块料楼地面--F7	1. 150*800深灰色玻化砖 2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	3.2	253.84	812.29	
2030	011102003100	块料楼地面--F7	1. 200*800深灰色玻化砖 2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	1.28	253.84	324.92	
2031	011105003031	块料踢脚线	1. 10厚60mm高深灰色玻化砖 2. 5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层 3. 15厚1:3水泥砂浆打底(土建已施工) 4. 遇钢筋砼墙面界面剂处理(土建已施工)	m	13.31	35.03	466.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2032	011204003044	块料墙面(米灰色玻化砖)	1. M12膨胀螺栓长1002. 50*50*4镀锌角钢, 不锈钢五金挂件 3. 800*800米灰色玻化砖 4. 具体做法详见通用节点XT-01节点3做法	m2	42. 45	624. 72	26519. 36	
2033	011207001139	拉丝不锈钢墙面	1. 18厚细木工板刷防火漆 2. 1. 2厚拉丝不锈钢	m2	7. 92	395. 11	3129. 27	
2034	011207001140	电梯门套	1. 18厚细木工板刷防火漆 2. 1. 2厚拉丝不锈钢	m2	14. 78	395. 11	5839. 73	
2035	011302001223	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0. 7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9. 5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	34. 08	173. 7	5919. 7	
2036	011304001066	集成灯带	集成灯带: 18厚细木工板刷防火漆, 成品集成灯带	m	9. 9	207. 85	2057. 72	
2037	011304002313	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	7	3. 65	25. 55	
2038	011304002314	格栅灯孔	1. 格栅灯开孔并加固	个	4	16. 3	65. 2	
		分部小计					57215. 38	
		消防前室						
2039	011101006175	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	26. 85	20. 23	543. 18	
2040	011102001119	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	0. 54	632. 43	341. 51	
2041	011102003101	块料楼地面(米灰色玻化砖)	1. 10厚800*800米灰色玻化砖 2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	26. 31	248. 27	6531. 98	
2042	011105003032	块料踢脚线	1. 10厚60mm高米灰色玻化砖 2. 5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层 3. 15厚1:3水泥砂浆打底(土建已施工) 4. 遇钢筋砼墙面界面剂处理(土建已施工)	m	21. 88	35. 03	766. 46	
2043	011207001141	拉丝不锈钢墙面	1. 18厚细木工板刷防火漆 2. 1. 2厚拉丝不锈钢	m2	0. 71	395. 1	280. 52	
2044	011207001142	电梯门套	1. 18厚细木工板刷防火漆 2. 1. 2厚拉丝不锈钢	m2	4. 81	395. 11	1900. 48	
2045	011406001166	抹灰面油漆(原楼板涂刷乳胶漆)	1. 乳胶漆一底二面 2. 2厚耐水腻子刮平	m2	26. 31	45. 71	1202. 63	
2046	011406001167	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	54. 66	44. 74	2445. 49	
		分部小计					14012. 25	
		门及其它						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2047	010801001113	成品双开门M1523a	1.成品实木门,胡桃木饰面 2.含门套,线条,油漆 3.五金 不锈钢合页、拉丝不锈钢把手、不锈钢门吸等 4.具体节点做法详门表	樘	2	4734.04	9468.08	
2048	010801001114	成品单开门M1023a	1.成品实木门,胡桃木饰面 2.含门套,线条,油漆 3.五金 不锈钢合页、拉丝不锈钢把手、不锈钢门吸等 4.具体节点做法详门表	樘	3	2967.02	8901.06	
2049	010801001115	成品单开门M1023b	1.成品实木门,胡桃木饰面 2.含门套,线条,油漆 3.五金 不锈钢合页、拉丝不锈钢圆形把手、不锈钢门吸等 4.具体节点做法详门表	樘	4	2967.02	11868.08	
2050	010801001116	成品单开门M1023s	1.成品实木门,胡桃木饰面 2.含门套,线条,油漆 3.五金 不锈钢合页、拉丝不锈钢圆形把手、不锈钢门吸等 4.具体节点做法详门表	樘	2	2967.02	5934.04	
2051	010805005018	玻璃门BM1523a	1.12mm厚钢化玻璃门 2.五金 拉丝不锈钢把手、拉丝不锈钢铰链、地弹簧等	樘	1	4748.12	4748.12	
2052	010805005019	玻璃门BM1023a	1.定制12mm厚成品钢化玻璃门 2.五金 拉丝不锈钢把手、拉丝不锈钢铰链、地弹簧等	樘	1	3828.12	3828.12	
2053	010808006009	防火门外贴木饰面	1.外贴5mm成品木饰面 2.具体详见门表	m <sup>2</sup>	16.04	108.85	1745.95	
2054	010808006010	防火门外贴木饰面(FMB1223a)	1.外贴5mm成品胡桃木饰面 2.含门楣,门套,线条,油漆 3.拉丝不锈钢把手 4.具体详见门表	m <sup>2</sup>	3.84	254.44	977.05	
2055	011207001143	墙面木饰面(门楣)	1.18厚细木工板刷防火漆 2.门楣:5mm厚成品木饰面 3.实木线条,具体做法详见门表详图	m <sup>2</sup>	5.25	338.39	1776.55	
2056	011207001144	墙面玻璃(门楣)	1.18厚细木工板刷防火漆 2.定制12mm厚成品钢化玻璃门楣 3.拉丝不锈钢线条,具体做法详见门表详图	m <sup>2</sup>	1.25	683.06	853.83	
		分部小计					50100.88	
		展厅、荣誉室						
2057	010810002048	木窗帘盒	1.窗帘盒 200mm宽 2.18mm细木工板基层,刷防火涂料 3.批腻子,刷乳胶漆三遍	m	32.7	65.1	2128.77	
2058	011101006176	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	300.58	20.23	6080.73	
2059	011103002060	PVC卷材楼地面	1.PVC地面+自流平(甲方分包) 2.20厚1:2.5水泥砂浆找平,压式赶光	m <sup>2</sup>	300.58	20.53	6170.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2060	011105006107	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高,用硅胶固定2.9厚中密度纤维板,气排钉与墙固定3.5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工)4.3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	39.7	30.26	1201.32	
2061	011302001224	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋,膨胀螺栓,轻钢龙骨挂件2.与墙体边接处W型边龙骨3.600*600岩棉板吊顶:主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4.具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	300.58	219.75	66052.46	
2062	011304002315	筒灯孔	1.筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	45	3.65	164.25	
2063	011304002316	格栅灯孔	1.格栅灯开孔并加固	个	49	16.3	798.7	
2064	011304002317	送风口、回风口	1.送、回风口开孔并加固	个	27	16.3	440.1	
2065	011406001168	柱面乳胶漆	1.乳胶漆一底二面2.2厚耐水腻子刮平	m <sup>2</sup>	60.28	45.71	2755.4	
2066	011406001169	抹灰面油漆--W1	1.内墙乳胶漆一底二面2.满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	68.36	44.74	3058.43	
		分部小计					88851.07	
		党群活动室						
2067	010810002049	木窗帘盒	1.窗帘盒 200mm宽2.18mm细木工板基层,刷防水涂料3.批腻子,刷乳胶漆三遍	m	26.4	65.1	1718.64	
2068	011101006177	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	146.81	20.23	2969.97	
2069	011103002061	PVC卷材楼地面	1.PVC地面+自流平(甲方分包)2.20厚1:2.5水泥砂浆找平,压式赶光	m <sup>2</sup>	146.81	20.53	3014.01	
2070	011105006108	拉丝不锈钢踢脚	1. 1.2厚不锈钢踢脚60高,用硅胶固定2.9厚中密度纤维板,气排钉与墙固定3.5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工)4.3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	39.7	30.26	1201.32	
2071	011302001225	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋,膨胀螺栓,轻钢龙骨挂件2.与墙体边接处W型边龙骨3.600*600岩棉板吊顶:主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4.具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	146.81	219.75	32261.5	
2072	011304002318	筒灯孔	1.筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	24	3.65	87.6	
2073	011304002319	格栅灯孔	1.格栅灯开孔并加固	个	20	16.3	326	
2074	011304002320	送风口、回风口	1.送、回风口开孔并加固	个	16	16.3	260.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2075	011406001170	柱面乳胶漆	1. 乳胶漆一底二面2. 2厚耐水腻子刮平	m2	32.88	45.71	1502.94	
2076	011406001171	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	40.83	44.74	1826.73	
		分部小计					45169.51	
		工会活动室						
2077	010810002050	木窗帘盒	1. 窗帘盒 200mm宽 2. 18mm细木工板基层, 刷防火涂料3. 批腻子, 刷乳胶漆三遍	m	17.2	65.1	1119.72	
2078	011101006178	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	136.73	20.23	2766.05	
2079	011103002062	PVC卷材楼地面	1. PVC地面+自流平(甲方分包) 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平, 压式赶光	m2	136.73	20.53	2807.07	
2080	011105006109	拉丝不锈钢踢脚	1. 1. 2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	43.95	30.26	1329.93	
2081	011302001226	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件2. 与墙体边接处W型边龙骨 3. 600*600岩棉板吊顶: 主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	136.73	219.75	30046.42	
2082	011304002321	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	24	3.65	87.6	
2083	011304002322	格栅灯孔	1. 格栅灯开孔并加固	个	20	16.3	326	
2084	011304002323	送风口、回风口	1. 送、回风口开孔并加固	个	16	16.3	260.8	
2085	011406001172	抹灰面油漆(原楼板涂刷乳胶漆)	1. 乳胶漆一底二面2. 2厚耐水腻子刮平	m2	21.92	45.71	1001.96	
2086	011406001173	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	56.17	44.74	2513.05	
		分部小计					42258.6	
		过道						
2087	011101006179	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	218.363	20.23	4417.48	
2088	011102003102	块料楼地面(米灰色玻化砖)	1. 10厚400*800米灰色玻化砖2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	218.363	253.84	55429.26	
2089	011105006110	拉丝不锈钢踢脚	1. 1. 2厚不锈钢踢脚60高, 用硅胶固定2. 9厚中密度纤维板, 气排钉与墙固定3. 5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道(土建已施工) 4. 3厚外加剂砂浆抹基底刮糙(抹前用书喷湿墙面)(土建已施工)	m	120.15	30.26	3635.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2090	011302001227	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	218.363	184.32	40248.67	
2091	011304001067	灯带(槽)	1. 灯带: 18mm厚细木板刷防火漆, 9.5mm厚纸面石膏板, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面, 护角纸带	m	138.03	85.81	11844.35	
2092	011304002324	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	78	3.65	284.7	
2093	011304002325	送风口、回风口	1. 送、回风口开孔并加固	个	2	16.3	32.6	
2094	011406001174	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	104.98	44.74	4696.81	
		分部小计					120589.61	
		休息厅						
2095	011204003045	块料墙面	1. 8#槽钢@10002. 240*200*12钢板, M12膨胀螺栓长100固定 3. 50*50*4镀锌角钢, 不锈钢五金干挂构件 4. 400*800米灰色玻化砖 5. 具体做法详见8-XT-01挑高空间立面及通用做法XT-01节点W5	m <sup>2</sup>	42.47	624.72	26531.86	
2096	011205002006	块料柱面	1. 8#槽钢@10002. 240*200*12钢板, M12膨胀螺栓长100固定 3. 50*50*4镀锌角钢, 不锈钢五金干挂构件 4. 400*800米灰色玻化砖 5. 具体做法详见8-XT-01挑高空间立面及通用做法XT-01节点W5	m <sup>2</sup>	10.8	654.08	7064.06	
2097	011207001145	铝板楼梯扶手	1. 钢骨架, 专用龙骨, 3mm氟碳铝板2. 清单工程量为铝板的面积, 具体做法详节点详图	m <sup>2</sup>	52.18	307.72	16056.83	
2098	011302001228	纸面石膏板天棚(挑高空间)	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面, 护角纸带 4. 叠级部分细木工板基层, 防火防腐处理, 自行考虑在报价中 5. 具体做法详见8-XT-02节点1	m <sup>2</sup>	136.817	195.92	26805.19	
2099	011304002326	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	37	3.65	135.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2100	011406001175	柱面乳胶漆	1. 乳胶漆一底二面2. 2厚耐水腻子刮平	m2	13.7	45.71	626.23	
2101	011406001176	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	16.2	44.74	724.79	
		分部小计					77944.01	
		休息室						
2102	010810001003	窗帘	布窗帘	m2	17.76	181.8	3228.77	
2103	010810002051	木窗帘盒	1. 窗帘盒 200mm宽 2. 18mm细木工板基层, 刷防火涂料3. 批腻子, 刷乳胶漆三遍	m	6.48	65.1	421.85	
2104	011101006180	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	12.57	20.23	254.29	
2105	011102001120	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m2	0.2	632.4	126.48	
2106	011102003103	块料楼地面(防滑地砖)	1. 10厚600*600防滑地砖 2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m2	12.37	223.23	2761.36	
2107	011105003033	块料踢脚线	1. 10厚60mm高米灰色玻化砖 2. 5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层 3. 15厚1:3水泥砂浆打底(土建已施工) 4. 遇钢筋砼墙面界面剂处理(土建已施工)	m	8.38	35.03	293.55	
2108	011302001229	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件2. 与墙体边接处W型边龙骨 3. 600*600岩棉板吊顶: 主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m2	12.37	219.75	2718.31	
2109	011304002327	格栅灯孔	1. 格栅灯开孔并加固	个	2	16.3	32.6	
2110	011304002328	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	3	3.65	10.95	
2111	011304002329	送风口、回风口	1. 送、回风口开孔并加固	个	2	16.3	32.6	
2112	011406001177	柱面乳胶漆	1. 乳胶漆一底二面2. 2厚耐水腻子刮平	m2	5.48	45.72	250.55	
2113	011406001178	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	11.92	44.74	533.3	
		分部小计					10664.61	
		茶水间						
2114	010810002052	木窗帘盒	1. 窗帘盒 200mm宽 2. 18mm细木工板基层, 刷防火涂料3. 批腻子, 刷乳胶漆三遍	m	4	65.11	260.44	
2115	011101006181	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	13.5	20.23	273.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2116	011102003104	块料楼地面（防滑地砖）	1. 10厚600*600防滑地砖 2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	13.5	223.23	3013.61	
2117	011105003034	块料踢脚线	1. 10厚60mm高米灰色玻化砖 2. 5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层 3. 15厚 1:3水泥砂浆打底（土建已施工） 4. 遇钢筋砼墙面界面剂处理（土建已施工）	m	9.95	35.03	348.55	
2118	011302001230	岩棉板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋，膨胀螺栓，轻钢龙骨挂件 2. 与墙体边接处W型边龙骨 3. 600*600岩棉板吊顶：主副龙骨3000型尖峰顶端43H轻钢龙骨 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	13.5	219.75	2966.63	
2119	011304002330	格栅灯孔	1. 格栅灯开孔并加固	个	2	16.3	32.6	
2120	011304002331	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	3	3.65	10.95	
2121	011304002332	送风口、回风口	1. 送、回风口开孔并加固	个	2	16.3	32.6	
2122	011406001179	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m <sup>2</sup>	14.25	44.74	637.55	
2123	011501001029	白色喷漆饰面吊柜	1. 18厘板刷防火漆 2. 白色喷漆饰面柜 3. 配套五金 4. 具体做法详见16-LM-03节点3及其相应节点	m	4.2	1000	4200	
2124	011501001030	大理石茶水台	1. 柜体18厘板刷防火漆 2. 柜面9厘板刷防火漆，白色人造石台面 3. 具体做法详见16-LM-03节点3及其相应节点	m	3.05	1200	3660	
2125	011501001031	大理石水池台	1. 柜体18厘板刷防火漆 2. 柜面9厘板刷防火漆，白色人造石台面，水池开槽 3. 具体做法详见16-LM-03节点3及其相应节点	m	1.55	1500	2325	
		分部小计					17761.04	
		卫生间						
2126	010401012017	零星砌砖	1. 零星砌砖：M5混合砂浆砌混凝土标准砖	m <sup>3</sup>	1.6	679.64	1087.42	
2127	010903002029	墙面涂膜防水	1. 1.5厚水泥基聚合物防水涂料一道	m <sup>2</sup>	149.94	38.03	5702.22	
2128	010904002029	楼（地）面涂膜防水	1. 1.5厚水泥基聚合物复合防水涂料防水层，总用量不低于2kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	63.72	38.02	2422.63	
2129	011101006182	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	63.72	20.23	1289.06	
2130	011102003105	块料楼地面（防滑地砖）	1. 10厚600*600防滑地砖 2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	63.72	223.23	14224.22	
2131	011204003046	块料墙面	1. 5厚300*600墙砖 2. 5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层	m <sup>2</sup>	149.94	235.17	35261.39	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2132	011207001146	明镜墙面	1. 木龙骨, 防火涂料三遍 2. 18mm细木工板基层, 防火涂料三遍 3. 5mm明镜墙面, 金属收边 4. 暗藏灯带	m <sup>2</sup>	7.12	287.42	2046.43	
2133	011210005031	成品木饰面蹲坑隔断	1. 成品木饰面蹲坑隔断 2. 100厚拉丝不锈钢挡水 3. 具体做法详见卫生间详图	间	12	2200	26400	
2134	011210005032	成品磨砂小便槽隔断	1. 成品磨砂玻璃小便槽隔断 3. 具体做法详见卫生间详图XT-03-W12	间	6	600	3600	
2135	011302001231	吊顶天棚--C4	1. 1.0厚300*600白色铝板吊顶 2. 轻钢龙骨主龙骨@≤1200, Φ8吊筋	m <sup>2</sup>	61.9	202.07	12508.13	
2136	011302001232	纸面石膏板吊顶天棚	1. Φ8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	1.82	184.32	335.46	
2137	011304001068	灯带(槽)	1. 灯带: 18mm厚细木板刷防火漆, 9.5mm厚防水纸面石膏板, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面, 护角纸带	m	23.5	88.59	2081.87	
2138	011304002333	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	35	3.65	127.75	
2139	011304002334	送风口、回风口	1. 送、回风口开孔并加固	个	4	16.3	65.2	
2140	011505001023	洗漱台	1. 25mm奥特曼大理石台面 2. 40*40*4镀锌角钢 3. 18厚细木工板刷防火漆 4. 具体做法详见卫生间台盆节点详图XT-03-W11	m <sup>2</sup>	3.56	996.63	3548	
2141	011505008017	卫生间手纸盒	成品嵌入式不锈钢手纸盒	个	2	300	600	
		分部小计					111299.78	
		电梯厅						
2142	010810003049	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘箱: 18厚细木工板刷防火漆, 9.5厚纸面石膏板, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面, 护角纸带	m	21	84.79	1780.59	
2143	011101006183	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	37.02	20.23	748.91	
2144	011102001121	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	2.94	632.42	1859.31	
2145	011102003106	块料楼地面--F7	1. 800*800/400*800米灰色玻化砖 2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	30.88	248.27	7666.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2146	011102003107	块料楼地面--F7	1. 150*800深灰色玻化砖 2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	3.2	253.84	812.29	
2147	011102003108	块料楼地面--F7	1. 200*800深灰色玻化砖 2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	1.28	253.84	324.92	
2148	011105003035	块料踢脚线	1. 10厚60mm高深灰色玻化砖 2. 5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层 3. 15厚1:3水泥砂浆打底(土建已施工) 4. 遇钢筋砼墙面界面剂处理(土建已施工)	m	13.31	35.03	466.25	
2149	011204003047	块料墙面(米灰色玻化砖)	1. M12膨胀螺栓长100 2. 50*50*4镀锌角钢, 不锈钢五金挂件 3. 800*800米灰色玻化砖 4. 具体做法详见通用节点XT-01节点3做法	m <sup>2</sup>	42.45	624.72	26519.36	
2150	011207001147	拉丝不锈钢墙面	1. 18厚细木工板刷防火漆 2. 1.2厚拉丝不锈钢	m <sup>2</sup>	7.92	395.11	3129.27	
2151	011207001148	电梯门套	1. 18厚细木工板刷防火漆 2. 1.2厚拉丝不锈钢	m <sup>2</sup>	14.78	395.11	5839.73	
2152	011302001233	纸面石膏板吊顶天棚	1. $\phi$ 8吊筋, 膨胀螺栓, 轻钢龙骨挂件 2. 50*50*0.7轻钢龙骨, 与墙体边接处U型边龙骨 3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶: 夹层内白胶满涂, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面 4. 具体做法详见顶面布置图及相应节点详图	m <sup>2</sup>	34.08	173.7	5919.7	
2153	011304001069	集成灯带	集成灯带: 18厚细木工板刷防火漆, 成品集成灯带	m	9.9	207.85	2057.72	
2154	011304002335	筒灯孔	1. 筒灯、探测器、喷淋等开孔并加固	个	7	3.65	25.55	
2155	011304002336	格栅灯孔	1. 格栅灯开孔并加固	个	4	16.3	65.2	
		分部小计					57215.38	
		消防前室						
2156	011101006184	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	26.85	20.23	543.18	
2157	011102001122	石材门槛石	1. 25厚意大利灰大理石门槛石(磨光度数: 90度以上) 2. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 水泥浆料一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	0.54	632.43	341.51	
2158	011102003109	块料楼地面(米灰色玻化砖)	1. 10厚800*800米灰色玻化砖 2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层	m <sup>2</sup>	26.31	248.27	6531.98	
2159	011105003036	块料踢脚线	1. 10厚60mm高米灰色玻化砖 2. 5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层 3. 15厚1:3水泥砂浆打底(土建已施工) 4. 遇钢筋砼墙面界面剂处理(土建已施工)	m	21.88	35.03	766.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2160	011207001149	拉丝不锈钢墙面	1. 18厚细木工板刷防火漆 2. 1.2厚拉丝不锈钢	m2	0.71	395.1	280.52	
2161	011207001150	电梯门套	1. 18厚细木工板刷防火漆 2. 1.2厚拉丝不锈钢	m2	4.81	395.11	1900.48	
2162	011406001180	抹灰面油漆（原楼 板涂刷乳胶漆）	1. 乳胶漆一底二面 2. 2厚耐水腻子刮平	m2	26.31	45.71	1202.63	
2163	011406001181	抹灰面油漆--W1	1. 内墙乳胶漆一底二面 2. 满刮2厚耐水腻子分遍找平	m2	54.66	44.74	2445.49	
		分部小计					14012.25	
		门及其它						
2164	010801001117	成品双开门M1523b	1. 成品实木门，胡桃木饰面 2. 含门套，线条，油漆 3. 五金 不锈钢合页、拉丝不锈钢把手、不锈钢门吸等 4. 具体节点做法详门表	樘	11	4734.04	52074.44	
2165	010801001118	成品单开门M1023b	1. 成品实木门，胡桃木饰面 2. 含门套，线条，油漆 3. 五金 不锈钢合页、拉丝不锈钢圆形把手、不锈钢门吸等 4. 具体节点做法详门表	樘	4	2967.02	11868.08	
2166	010801001119	成品单开门M0923b	1. 成品实木门，胡桃木饰面 2. 含门套，线条，油漆 3. 五金 不锈钢合页、拉丝不锈钢圆形把手、不锈钢门吸等 4. 具体节点做法详门表	樘	2	2847.02	5694.04	
2167	010801001120	成品单开门M1023s	1. 成品实木门，胡桃木饰面 2. 含门套，线条，油漆 3. 五金 不锈钢合页、拉丝不锈钢把手、不锈钢门吸等 4. 具体节点做法详门表	樘	2	2967.02	5934.04	
2168	010808006011	防火门外贴木饰面(FMB1223a)	1. 外贴5mm成品胡桃木饰面 2. 含门楣，门套，线条，油漆 3. 拉丝不锈钢把手 4. 具体详见门表	m2	3.84	254.44	977.05	
2169	011207001151	墙面木饰面（门楣）	1. 18厚细木工板刷防火漆 2. 门楣：5mm厚成品木饰面 3. 实木线条，具体做法详见门表详图	m2	11.75	320.19	3762.23	
		分部小计					80309.88	
		拆除工程						
2170	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除原有砖砌体 2. 垃圾成袋 3. 弃置费、外运距离等由投标人自行考虑	m3	280	200.08	56022.4	
2171	011602002001	构造柱拆除	1. 拆除构造柱 2. 垃圾成袋 3. 弃置费、外运距离等由投标人自行考虑 4. 钢筋回收由投标人自行处理	m3	60	458.23	27493.8	
2172	011602002002	圈（过）梁拆除	1. 拆除圈（过）梁 2. 垃圾成袋 3. 弃置费、外运距离等由投标人自行考虑 4. 钢筋回收由投标人自行处理	m3	60	513.4	30804	
		分部小计					114320.2	
		A 零星项目						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2173	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级 加气砼砌块2. 墙体类型 内墙200mm3. 砂浆强度等级、配合比 M5混合砂浆	m3	80	460.04	36803.2	
2174	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类 商品砼 2. 混凝土强度等级 C25	m3	20	710.98	14219.6	
2175	010503004001	轻钢龙骨隔墙地翻梁	1. 混凝土种类 商品砼 2. 混凝土强度等级 C25	m3	23.8	579.28	13786.86	
2176	010515001001	现浇构件钢筋	1. 一级钢, 直接 $\Phi \leq 12$	t	10	4394.81	43948.1	
2177	011101006185	平面砂浆找平层增加厚度	1. 20厚1:3水泥砂浆增加找平	m2	19800	14.23	281754	
2178	011108001004	石材零星项目	1. 25厚中国黑大理石 2. 5厚1:1水泥砂浆掺陶瓷砖粘接剂结合层	m2	407.31	693.49	282465.41	
2179	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型 内墙2. 底层厚度、砂浆配合比 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛3. 面层厚度、砂浆配合比 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平	m2	1000	27.62	27620	
2180	011204004004	钢结构转换层	1. 50*50角钢骨架, 间距不大于1200mm2. 具体详见图纸节点	t	105.355	6848.42	721515.29	
2181	011207001152	轻钢龙骨石膏板隔墙	1. C100轻钢龙骨基层, 内置32K离心玻璃棉2. 双面双层12.5mm厚石膏板3. 具体做法详见相应节点做法	m2	4053.01	218.57	885866.4	
2182	011207001153	石膏板面刷乳胶漆	1. 轻钢龙骨石膏板隔墙(另计)2. 清油封底, 贴自粘胶带, 满刮腻子一道, 108胶水溶液一道, 高级乳胶漆一底二面	m2	8106.2	54.8	444219.76	
2183	011210002003	轻质导墙(4.5~5.4m层高专用)	1. 成品玻璃隔断上口加固轻质导墙及钢架(4.5~5.4m层高专用)2. 具体详见图纸	m	115	606.33	69727.95	
2184	011210002004	轻质导墙(3~4.4m层高专用)	1. 成品玻璃隔断上口加固轻质导墙及钢架(3~4.4m层高专用)2. 具体详见图纸	m	463	328.8	152234.4	
2185	011210003002	玻璃隔断	1. 定制成品玻璃隔断, 深灰色铝合金+双面玻璃(8厚)内衬百叶	m2	1329.17	1000	1329170	
2186	011503008001	玻璃栏板	1. 40*40不锈钢方管 2. 12厚钢化玻璃3. 栏杆高1100mm4. 具体详见通用节点图纸	m	1568.34	489.44	767608.33	
2187	01B002	混凝土结构开洞	1. 混凝土结构开洞 $\Phi 200$	个	200	30	6000	
2188	01B003	补线槽	1. 考虑各相关专业开线槽后修补费用, 结算时不予调整	项	1	30000	30000	
2189	011106001004	石材楼梯面层(14~15层休息厅处)	1. 25mm厚雅士白大理石楼梯面层2. 5厚1:1水泥砂浆加建筑胶结合层3. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	12.29	1010.14	12414.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2190	011302001234	楼梯天棚石膏板吊顶(14~15层休息厅处)	1. 18厚细木工板基层刷防火漆2. 单层12mm厚纸面石膏板面层, 清油封底, 贴自粘胶带, 2厚耐水腻子分遍批平, 高级乳胶漆一底二面	m2	11.8	126.12	1488.22	
2191	011503001005	楼梯玻璃栏板(14~15层休息厅处)	1. 扶手材料种类、规格 拉丝不锈钢扶手2. 栏板材料种类、规格、颜色 8+8夹胶玻璃3. 具体做法 详见节点8-XT-01/03	m	11.16	486.53	5429.67	
2192	011207001154	铝板楼梯扶手(14~15层休息厅处)	1. 钢骨架, 专用龙骨, 3mm氟碳铝板2. 清单工程量为铝板的面积, 具体做法详节点详图	m2	52.18	307.72	16056.83	
		分部小计					5142328.64	
		分部分项合计					25161094.16	26400
1	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式 满堂脚手架 2. 搭设高度 天棚面层高<3.6m, 吊筋与楼层的连结点高>5m3. 脚手架材质 自行考虑	m2	10900.87	15.95	173868.88	
2	011701006002	满堂脚手架	1. 搭设方式 满堂脚手架 2. 搭设高度 天棚面层高<3.6m, 吊筋与楼层的连结点高>3.6m3. 脚手架材质 自行考虑	m2	18736.37	12.71	238139.26	
3	011701006003	满堂脚手架(5m以内)	1. 搭设方式 满堂脚手架 2. 搭设高度 详见图纸 3. 脚手架材质 自行考虑	m2	841.37	21.18	17820.22	
4	011701006004	满堂脚手架(8m以内)	1. 搭设方式 满堂脚手架 2. 搭设高度 详见图纸 3. 脚手架材质 自行考虑	m2	1037.16	26.58	27567.71	
5	011701006005	满堂脚手架(8m以上)	1. 搭设方式 满堂脚手架 2. 搭设高度 详见图纸 3. 脚手架材质 自行考虑	m2	352.92	32.87	11600.48	
6	011702008001	圈梁	1. 圈梁(含腰梁)	m2	198.25	74.67	14803.33	
7	011702003001	构造柱	1. 构造柱	m2	222	100.98	22417.56	
8	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式 详见图纸设计	项	1	214740.73	214740.73	
9	011704001001	超高施工增加	1. 自行考虑	项	1	289668.64	289668.64	
		单价措施合计					1010626.81	
合计							26171720.97	26400

# 综合单价分析表

工程名称: 1~22层内装工程 (不包含7、14、15层) (01)

项目编码	010810002001	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	9.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.53	2384.53	4.74	514.84	179.58	11.93	23.85	0.05	5.15	1.8
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.21	11.45		22.03	7.68	2.05	0.46		0.88	0.31
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.04	184.24	175.13		79.21	27.63	7.37	7.01		3.17	1.11
综合人工工日		小计						21.34	31.31	0.05	9.2	3.21	
0.2014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								65.11					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3	0.001	2333.23	1.87						
	细木工板 δ 18mm			m2	0.4	48	19.2						
	自攻螺钉M4×15			十个	1.725	0.26	0.45						
	其它材料费			元	2.298	1	2.3						
	防火涂料			kg	0.107	4.29	0.46						
	内墙乳胶漆			kg	0.185	35	6.48						
	901胶			kg	0.133	2.14	0.28						
	石膏粉325目			kg	0.033	0.36	0.01						
	大白粉			kg	0.033	0.73	0.02						
	白水泥			kg	0.275	0.51	0.14						
	其他材料费					--	0.1	--					
	材料费小计					--	31.31	--					

项目编码	011001005001	项目名称	保温隔热楼地面	计量单位	m2	工程量	29.55						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18ZFBS	找平层 (C20非泵送预拌砼)厚40mm	10m2	0.1	53	143.1	0.75	23.11	8.06	5.3	14.31	0.08	2.31	0.81
5-1	现浇砼构件钢筋 Φ≤12	t	0.002663	1144.85	2451.21	85.26	528.97	184.5	3.05	6.53	0.23	1.41	0.49

11-15换	屋面,楼地面保温隔热聚苯乙烯挤塑板厚度20mm	10m2	0.1	84.8	121.29		36.46	12.72	8.48	12.13		3.65	1.27
综合人工工日		小计							16.83	32.97	0.3	7.37	2.57
0.1587工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								60.03					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水					m3	0.04	4.53	0.18				
	钢筋综合					t	0.003	2375.41	6.41				
	镀锌铁丝22#					kg	0.018	3.16	0.06				
	电焊条J422					kg	0.005	3.48	0.02				
	XPS聚苯乙烯挤塑板					m3	0.021	583.13	12.13				
	其他材料费							--	14.16	--			
	材料费小计							--	32.96	--			

项目编码	011102001001	项目名称	石材楼地面--F2A		计量单位	m2	工程量	29.55					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	396.38	5737.3	3.15	171.8	59.93	39.64	573.73	0.32	17.18	5.99
综合人工工日		小计							39.64	573.73	0.32	17.18	5.99
0.3739工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								636.86					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水泥32.5级					kg	6.117	0.24	1.49				
	白水泥					kg	0.1	0.51	0.05				
	合金钢切割锯片					片	0.004	68.6	0.29				
	锯(木)屑					m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头					kg	0.01	5.57	0.06				
	水					m3	0.032	4.53	0.15				
	其它材料费					元	0.5	1	0.5				
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌					t	0.035	280.42	9.93				
	其他材料费							--	560.99	--			
材料费小计							--	573.73	--				

项目编码	011105006001	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	12.83					
清单综合单价组成明细													
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价					

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	
0.065工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									30.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通木成材					m3		2333.23	0.47					
	细木工板 δ 9mm					m2	0.065	24	1.56					
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm					m2	0.065	250	16.25					
	万能胶					kg	0.003	17.15	0.05					
	铁钉70mm					kg	0.012	3.57	0.04					
	防腐油					kg	0.037	5.15	0.19					
	其它材料费					元	0.276	1	0.28					
	其他材料费							--		--				
	材料费小计							--	18.84	--				

项目编码	011302001001	项目名称	岩棉板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	29.55					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29
0.2565工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									219.75				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	圆钢					kg	0.393	2.38	0.94				
	等边角钢L 40×4					kg	0.16	2.46	0.39				
	膨胀螺栓M10×110					套	1.326	0.69	0.91				
	螺杆L=250 Φ8					根	1.326	0.3	0.4				
	双螺母双垫片Φ8					副	1.326	0.51	0.68				
	其它材料费					元	0.552	1	0.55				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	2.505	3.43	8.59				



轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
岩棉板600×600×12	m2	1.05	135	141.75		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	174.58	--	

项目编号	011304002001	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63换	筒灯孔	10个	0.1	18.02	7.87		7.75	2.7	1.8	0.79		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.79		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.63					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.1	1	0.1					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	0.78	--				

项目编号	011304002002	项目名称	开格栅灯孔		计量单位	个	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.13		30.98	10.82	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.8	3.43	2.74					
	其它材料费				元	2.17	1	2.17					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	4.91	--				

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	7.79						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	105.99	12.73		45.58	15.91	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.56	26.49		4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其它材料费			元	0.035	1	0.04						
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21						
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89						
	其它材料费			元	0.36	1	0.36						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	26.49	--					

项目编码	011001005002	项目名称	保温隔热楼地面	计量单位	m2	工程量	123.42						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18ZFBS	找平层 (C20非泵送预拌砼)厚40mm	10m2	0.1	53	143.1	0.75	23.11	8.06	5.3	14.31	0.08	2.31	0.81
5-1	现浇砼构件钢筋Φ≤12	t	0.002664	1144.8	2451.22	85.31	528.95	184.52	3.05	6.53	0.23	1.41	0.49
11-15换	屋面,楼地面保温隔热聚苯乙烯挤塑板厚度20mm	10m2	0.1	84.8	121.29		36.46	12.72	8.48	12.13		3.65	1.27
综合人工工日		小计							16.83	32.97	0.3	7.37	2.57
0.1588工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								60.04					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.04	4.53	0.18						
	钢筋综合			t	0.003	2375.41	6.41						

镀锌铁丝22#	kg	0.018	3.16	0.06	
电焊条J422	kg	0.005	3.48	0.02	
XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.021	583.13	12.13	
其他材料费			--	14.17	--
材料费小计			--	32.97	--

项目编码	011101006001	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	79.15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	10.27	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							20.53						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	10.23	--				
	材料费小计						--	10.28	--				

项目编码	011102001002	项目名称	石材楼地面--F2A		计量单位	m2	工程量	42.03					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	396.38	5737.3	3.15	171.8	59.93	39.64	573.73	0.32	17.18	5.99
综合人工工日		小计						39.64	573.73	0.32	17.18	5.99	
0.3739工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							636.86						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥32.5级				kg	6.113	0.24	1.49					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.004	68.6	0.29					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.032	4.53	0.15					
	其它材料费				元	0.5	1	0.5					
干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌				t	0.035	280.42	9.93						

	其他材料费	--	560.99	--	
	材料费小计	--	573.73	--	

项目编码	011102001003	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	2.24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	396.38	5737.32	3.17	171.79	59.91	39.64	573.73	0.32	17.18	5.99
综合人工工日		小计						39.64	573.73	0.32	17.18	5.99	
0.3741工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								636.86					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥32.5级			kg	6.087	0.24	1.49						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.004	68.6	0.29						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.032	4.53	0.15						
	其它材料费			元	0.5	1	0.5						
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌			t	0.035	280.42	9.93						
	其他材料费					--	560.99	--					
材料费小计					--	573.73	--						

项目编码	011104004001	项目名称	防静电活动地板--F5	计量单位	m2	工程量	79.15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-132换	防静电活动地板木质	10m2	0.1	610.56	3570.56		262.54	91.58	61.06	357.06		26.25	9.16
独立费	1.5厚防静电环氧漆二道	m2	1		45					45			
综合人工工日		小计						61.06	402.06		26.25	9.16	
0.576工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								498.52					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	防火防静电地板600*600mm			m2	1.02	350	357						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	1.5厚防静电环氧漆二道			m2	1	45	45						

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	402.05	--	

项目编码	011105006002	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	59.17						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计						6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3		2333.23	0.47						
	细木工板 δ 9mm			m2	0.065	24	1.56						
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm			m2	0.065	250	16.25						
	万能胶			kg	0.003	17.15	0.05						
	铁钉70mm			kg	0.012	3.57	0.04						
	防腐油			kg	0.037	5.15	0.19						
	其它材料费			元	0.276	1	0.28						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	18.84	--					

项目编码	011302001002	项目名称	岩棉板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	80.67						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计						27.2	174.6	1.39	12.29	4.29	
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								219.75					
材料费 明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94						

细	等边角钢L40×4	kg	0.16	2.46	0.39			
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91			
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4			
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68			
	其它材料费	元	0.552	1	0.55			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59			
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62			
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26			
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54			
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68			
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83			
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76			
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69			
	岩棉板600×600×12	m2	1.05	135	141.75			
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	174.58	--	

项目编码	011304002003	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					
	其他材料费							--	-0.01	--			
材料费小计							--	0.8	--				

项目编码	011304002004	项目名称	开格栅灯孔		计量单位	个	工程量	15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.8	3.43	2.74		
	其它材料费	元	2.17	1	2.17		
	其他材料费				--		--
	材料费小计				--	4.91	--

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆(原楼板涂刷乳胶漆)		计量单位	m2	工程量	42.03					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
17-177注4	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							12.17	26.49		5.23	1.83
0.1148工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								45.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其它材料费	元	0.035	1	0.04								
	内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21								
	柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89								
	其它材料费	元	0.36	1	0.36								
	其他材料费				--	-0.01	--						
材料费小计				--	26.48	--							

项目编码	011406001003	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	200.53					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51

SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其它材料费					元	0.035	1	0.04				
	内墙乳胶漆					kg	0.463	35	16.21				
	柔性耐水腻子					kg	1.236	8	9.89				
	其它材料费					元	0.36	1	0.36				
	其他材料费							--	--				
	材料费小计							--	26.49		--		

项目编码	010810002002	项目名称	木窗帘盒			计量单位	m	工程量	19.15					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.48	2384.49	4.75	514.83	179.58	11.92	23.84	0.05	5.15	1.8	
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.2	11.46			22.02	7.68	2.05	0.46		0.88	0.31
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.04	184.23	175.12			79.22	27.62	7.37	7		3.17	1.1
综合人工工日		小计							21.34	31.31	0.05	9.2	3.21	
0.2014工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									65.1					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通木成材					m3	0.001	2333.23	1.87					
	细木工板 δ 18mm					m2	0.4	48	19.2					
	自攻螺钉M4×15					十个	1.725	0.26	0.45					
	其它材料费					元	2.298	1	2.3					
	防水涂料					kg	0.107	4.29	0.46					
	内墙乳胶漆					kg	0.185	35	6.48					
	901胶					kg	0.133	2.14	0.28					
	石膏粉325目					kg	0.033	0.36	0.01					
	大白粉					kg	0.033	0.73	0.02					
	白水泥					kg	0.275	0.51	0.14					



	其他材料费	--	0.09	--	
	材料费小计	--	31.3	--	

项目编码	011001005003	项目名称	保温隔热楼地面		计量单位	m2	工程量	285.68					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18ZFBS	找平层 (C20非泵送预拌砼)厚40mm	10m2	0.1	53	143.1	0.75	23.11	8.06	5.3	14.31	0.08	2.31	0.81
5-1	现浇砼构件钢筋Φ≤12	t	0.002664	1144.8	2451.22	85.32	528.94	184.52	3.05	6.53	0.23	1.41	0.49
11-15换	屋面,楼地面保温隔热聚苯乙烯挤塑板厚度20mm	10m2	0.1	84.8	121.29		36.46	12.72	8.48	12.13		3.65	1.27
综合人工工日		小计							16.83	32.97	0.3	7.37	2.57
0.1588工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								60.04					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.04	4.53	0.18					
	钢筋综合				t	0.003	2375.41	6.41					
	镀锌铁丝22#				kg	0.018	3.16	0.06					
	电焊条J422				kg	0.005	3.48	0.02					
	XPS聚苯乙烯挤塑板				m3	0.021	583.13	12.13					
	其他材料费						--	14.17	--				
	材料费小计						--	32.97	--				

项目编码	011102001004	项目名称	石材楼地面--F2A		计量单位	m2	工程量	208.89					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	396.38	5737.3	3.15	171.8	59.93	39.64	573.73	0.32	17.18	5.99
综合人工工日		小计							39.64	573.73	0.32	17.18	5.99
0.3739工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								636.86					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥32.5级				kg	6.114	0.24	1.49					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.004	68.6	0.29					

锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
水	m3	0.032	4.53	0.15		
其它材料费	元	0.5	1	0.5		
干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌	t	0.035	280.42	9.93		
其他材料费			--	561	--	
材料费小计			--	573.74	--	

项目编码	011102001005	项目名称	石材楼地面--F2A	计量单位	m2	工程量	74.74						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	396.38	5737.3	3.15	171.8	59.93	39.64	573.73	0.32	17.18	5.99
综合人工工日		小计						39.64	573.73	0.32	17.18	5.99	
0.3739工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								636.86					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级			kg	6.113	0.24	1.49		
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片			片	0.004	68.6	0.29		
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06		
	水			m3	0.032	4.53	0.15		
	其它材料费			元	0.5	1	0.5		
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌			t	0.035	280.42	9.93		
	其他材料费					--	561	--	
材料费小计					--	573.74	--		

项目编码	011102001006	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	2.05						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	396.39	5737.32	3.17	171.8	59.95	39.64	573.73	0.32	17.18	6
综合人工工日		小计						39.64	573.73	0.32	17.18	6	
0.3741工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								636.85					

材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	6.151	0.24	1.5		
	白水泥	kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.004	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.032	4.53	0.15		
	其它材料费	元	0.5	1	0.5		
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌	t	0.035	280.42	9.93		
	其他材料费				--	560.96	--
材料费小计				--	573.71	--	

项目编码	011204001001	项目名称	石材墙面		计量单位	m2	工程量	169.09					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.025	1409.8	2801.05	268.83	721.81	251.79	35.25	70.03	6.72	18.05	6.29
14-183	钢骨架安装	t	0.025	725.04	161.43	55.79	335.76	117.12	18.13	4.04	1.39	8.39	2.93
14-137换	钢骨架上干挂石材块料面板墙面勾缝	10m2	0.1	1126.78	7210.4	24.07	494.87	172.63	112.68	721.04	2.41	49.49	17.26
综合人工工日		小计							166.05	795.1	10.52	75.93	26.49
1.5665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1074.09					

材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.026	2456.88	64.62		
	电焊条J422	kg	0.51	3.48	1.77		
	氧气	m3	0.375	2.83	1.06		
	乙炔气	m3	0.075	14.05	1.05		
	防锈漆	kg	0.116	11.75	1.37		
	油漆溶剂油	kg	0.012	12.01	0.14		
	其它材料费	元	5.342	1	5.34		
	膨胀螺栓M12×110	套	4.45	0.86	3.83		
	不锈钢连接件	套	4.5	3.86	17.37		
	合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	4.5	1.63	7.34		
干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24			

泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
其他材料费			--	651.18	--	
材料费小计			--	795.1	--	

项目编码	011204001002	项目名称	石材柱面	计量单位	m2	工程量	55.44
------	--------------	------	------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.025	1409.8	2801.05	268.83	721.81	251.79	35.25	70.03	6.72	18.05	6.29
14-183	钢骨架安装	t	0.025	725.04	161.43	55.79	335.76	117.12	18.13	4.04	1.39	8.39	2.93
14-139换	钢骨架上干挂石材块料面板柱面勾缝	10m2	0.1	1295.32	7237.85	24.07	567.34	197.91	129.53	723.79	2.41	56.73	19.79
综合人工工日		小计							182.9	797.85	10.52	83.17	29.01
1.7255工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1103.46					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢			t	0.026	2456.88	64.62		
	电焊条J422			kg	0.51	3.48	1.77		
	氧气			m3	0.375	2.83	1.06		
	乙炔气			m3	0.075	14.05	1.05		
	防锈漆			kg	0.116	11.75	1.37		
	油漆溶剂油			kg	0.012	12.01	0.14		
	其它材料费			元	5.342	1	5.34		
	膨胀螺栓M12×110			套	4.45	0.86	3.83		
	不锈钢连接件			套	5	3.86	19.3		
	合金钢切割锯片			片	0.026	68.6	1.78		
	镀锌连接铁件			kg	2.6	7.03	18.28		
	石材用硅酮密封胶			L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40			套	5	1.63	8.15		
	干挂云石胶(AB胶)			kg	0.024	9.86	0.24		
	泡沫条			m	2.868	1.29	3.7		
其他材料费						--	651.19	--	
材料费小计						--	797.86	--	

项目编码	011302001003	项目名称	吊顶天棚--C6	计量单位	m2	工程量	204.9
------	--------------	------	----------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300×600mm 简单	10m2	0.1	201.4	347.61	3.4	88.06	30.72	20.14	34.76	0.34	8.81	3.07
独立费	50*100@100银灰色铝方通	m2	0.9813 08		220					215.89			
综合人工工日		小计							20.14	254.04	1.39	9.26	3.23
0.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									288.05				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	圆钢				kg	0.393	2.38	0.94					
	等边角钢L40×4				kg	0.16	2.46	0.39					
	膨胀螺栓M10×110				套	1.326	0.69	0.91					
	螺杆L=250 Φ8				根	1.326	0.3	0.4					
	双螺母双垫片Φ8				副	1.326	0.51	0.68					
	其它材料费				元	0.552	1	0.55					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	3.06	3.43	10.5					
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2				m	1.368	5.57	7.62					
	轻钢龙骨主接件				只	0.5	0.51	0.26					
	轻钢龙骨次接件				只	0.95	0.6	0.57					
	中龙骨横撑				m	3.329	3	9.99					
	中龙骨垂直吊件				只	4	0.27	1.08					
	中龙骨平面连接件				只	12.6	0.29	3.59					
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45				只	1.6	0.43	0.69					
	50*100@100银灰色铝方通				m2	0.981	220	215.89					
	其他材料费							--	-0.01	--			
材料费小计							--	254.03	--				

项目编号	011302001004	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	80.67					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15- 45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2113 43	118.72	80.69		51.05	17.81	25.09	17.05		10.79	3.76

17-129换	石膏板面刷白胶1遍	10m2	0.1056 71	32.86	13.45		14.13	4.93	3.47	1.42		1.49	0.52	
17-174	清油封底	10m2	0.1056 71	26.5	13.29		11.4	3.98	2.8	1.4		1.2	0.42	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1373 74	22.26	45.35		9.57	3.34	3.06	6.23		1.31	0.46	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1056 71	54.06	102.48		23.25	8.11	5.71	10.83		2.46	0.86	
17-177注4	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1056 71	184.23	175.12		79.22	27.63	19.47	18.51		8.37	2.92	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	0.1056 71	116.6	12.73		50.14	17.49	-12.32	-1.35		-5.3	-1.85	
综合人工工日		小计							64.62	86.94	1.39	28.38	9.9	
0.6096工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									191.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94							
	等边角钢L40×4			kg	0.16	2.46	0.39							
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91							
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4							
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68							
	其它材料费			元	0.85	1	0.85							
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	2.505	3.43	8.59							
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62							
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26							
	轻钢龙骨次接件			只	0.9	0.6	0.54							
	中龙骨横撑			m	2.561	3	7.68							
	中龙骨垂直吊件			只	3.08	0.27	0.83							
	中龙骨平面连接件			只	9.7	0.29	2.76							
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.6	0.43	0.69							
	纸面石膏板9.5mm			m2	2.325	6.52	15.16							
	自攻螺钉M4×15			十个	7.291	0.26	1.9							
	白胶			kg	0.259	5.15	1.33							
	酚醛清漆			kg	0.096	12.01	1.16							
	油漆溶剂油			kg	0.02	12.01	0.24							
自粘胶带			m	1.401	4.29	6.01								
密封油膏			kg	0.01	5.57	0.05								
柔性耐水腻子			kg	1.306	8	10.45								
其它材料费			元	0.38	1	0.38								

	内墙乳胶漆	kg	0.489	35	17.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	86.94	--	

项目编码	011304002005	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	104					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	0.8	--				

项目编码	011001005004	项目名称	保温隔热楼地面		计量单位	m2	工程量	81.72					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18ZFBS	找平层(C20非泵送预拌砼)厚40mm	10m2	0.1	53	143.1	0.75	23.11	8.06	5.3	14.31	0.08	2.31	0.81
5-1	现浇砼构件钢筋Φ≤12	t	0.0026 64	1144.7 9	2451.2 2	85.3	528.94	184.52	3.05	6.53	0.23	1.41	0.49
11-15换	屋面,楼地面保温隔热聚苯乙烯挤塑板厚度20mm	10m2	0.1	84.8	121.29		36.46	12.72	8.48	12.13		3.65	1.27
综合人工工日		小计							16.83	32.97	0.3	7.37	2.57
0.1588工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								60.04					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水				m3	0.04	4.53	0.18					
	钢筋综合				t	0.003	2375.4 1	6.41					
	镀锌铁丝22#				kg	0.018	3.16	0.06					
	电焊条J422				kg	0.005	3.48	0.02					
	XPS聚苯乙烯挤塑板				m3	0.021	583.13	12.13					
其他材料费						--	14.17	--					

	材料费小计	--	32.97	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	011101006002	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	78.36						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93	--				
	材料费小计						--	9.98	--				

项目编码	011102001007	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	3.36						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	396.37	5737.29	3.15	171.79	59.94	39.64	573.73	0.32	17.18	5.99
综合人工工日		小计						39.64	573.73	0.32	17.18	5.99	
0.3738工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								636.86					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥32.5级				kg	6.132	0.24	1.5					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.004	68.6	0.29					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.032	4.53	0.15					
	其它材料费				元	0.5	1	0.5					
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌				t	0.035	280.42	9.93					
	其他材料费						--	560.98	--				
材料费小计						--	573.73	--					



项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面--F7	计量单位	m2	工程量	78.36						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-85换	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	335.39	2152.01	1.94	145.05	50.6	33.54	215.2	0.19	14.51	5.06
综合人工工日		小计						27.08	205.23	0.16	11.71	4.09	
0.2555工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								248.27					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.022	4.53	0.1					
	800*800米灰色玻化砖				m2	1.02	197.24	201.18					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.003	68.6	0.17					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	其它材料费				元	0.36	1	0.36					
	水泥32.5级				kg	1.518	0.24	0.37					
	其他材料费						--	2.65	--				
材料费小计						--	205.23	--					

项目编码	011105006003	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	64.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计						6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通木成材				m3		2333.23	0.47					
	细木工板 δ 9mm				m2	0.065	24	1.56					
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm				m2	0.065	250	16.25					
	万能胶				kg	0.003	17.15	0.05					
	铁钉70mm				kg	0.012	3.57	0.04					

防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
其它材料费	元	0.276	1	0.28		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	18.84	--	

项目编号	011207001001	项目名称	拉丝不锈钢墙面		计量单位	m2	工程量	12					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.58	641.14	6.8	90.89	31.71	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-199换	1.2mm拉丝不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	170.66	2613.94		73.38	25.6	17.07	261.39		7.34	2.56
综合人工工日		小计							42.64	326.65	0.68	18.63	6.5
0.4023工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								395.11					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	周转木材				m3	0.006	2333.23	13.53					
	细木工板 δ 18mm				m2	1.05	48	50.4					
	铁钉70mm				kg	0.034	3.57	0.12					
	其它材料费				元	0.06	1	0.06					
	防火涂料				kg	0.267	4.29	1.15					
	1.2mm拉丝不锈钢				m2	1.02	250	255					
	万能胶				kg	0.14	17.15	2.4					
	玻璃胶				L	0.116	34.3	3.99					
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	326.66	--				

项目编号	011302001005	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	23.7					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65

15-45换	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	118.72	80.69	51.05	17.81	23.74	16.14	10.21	3.56	
17-129换	石膏板面刷白胶1遍	10m2	0.1	32.86	13.45	14.13	4.93	3.29	1.35	1.41	0.49	
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.5	13.29	11.4	3.98	2.65	1.33	1.14	0.4	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	22.26	45.35	9.57	3.34	2.89	5.9	1.24	0.43	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48	23.25	8.11	5.41	10.25	2.33	0.81	
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12	79.22	27.63	18.42	17.51	7.92	2.76	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73	50.14	17.49	-11.66	-1.27	-5.01	-1.75	
综合人工工日		小计						62.08	84.04	1.39	27.29	9.52
0.5857工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							184.32					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94					
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	2.46	0.39					
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91					
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4					
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68					
	其它材料费			元	0.834	1	0.83					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	2.505	3.43	8.59					
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62					
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26					
	轻钢龙骨次接件			只	0.9	0.6	0.54					
	中龙骨横撑			m	2.561	3	7.68					
	中龙骨垂直吊件			只	3.08	0.27	0.83					
	中龙骨平面连接件			只	9.7	0.29	2.76					
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.6	0.43	0.69					
	纸面石膏板9.5mm			m2	2.2	6.52	14.34					
	自攻螺钉M4×15			十个	6.9	0.26	1.79					
	白胶			kg	0.245	5.15	1.26					
	酚醛清漆			kg	0.091	12.01	1.09					
	油漆溶剂油			kg	0.019	12.01	0.23					
自粘胶带			m	1.326	4.29	5.69						
密封油膏			kg	0.009	5.57	0.05						

	柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
	其它材料费	元	0.36	1	0.36		
	内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
	其他材料费				--		--
	材料费小计				--	84.04	--

项目编码	011304002006	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	24					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	0.8	--				

项目编码	011406001004	项目名称	抹灰面油漆(原楼板涂刷乳胶漆)		计量单位	m2	工程量	54.66					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
17-177注4	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							12.17	26.49		5.23	1.83
0.1148工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								45.71					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其它材料费				元	0.035	1	0.04					

细	内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
	其它材料费	元	0.36	1	0.36		
	其他材料费				--	-0.01	--
	材料费小计				--	26.48	--

项目编码	011406001005	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	301.24					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其它材料费				元	0.035	1	0.04					
	内墙乳胶漆				kg	0.463	35	16.21					
	柔性耐水腻子				kg	1.236	8	9.89					
	其它材料费				元	0.36	1	0.36					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	26.49	--				

项目编码	011001005005	项目名称	保温隔热楼地面		计量单位	m2	工程量	767.93					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18ZFBS	找平层(C20非泵送预拌砼)厚40mm	10m2	0.1	53	143.1	0.75	23.11	8.06	5.3	14.31	0.08	2.31	0.81
5-1	现浇砼构件钢筋Φ≤12	t	0.002664	1144.8	2451.22	85.32	528.95	184.52	3.05	6.53	0.23	1.41	0.49
11-15换	屋面,楼地面保温隔热聚苯乙烯挤塑板厚度20mm	10m2	0.1	84.8	121.29		36.46	12.72	8.48	12.13		3.65	1.27
综合人工工日		小计							16.83	32.97	0.3	7.37	2.57
0.1588工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				60.04					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水			m3	0.04	4.53	0.18		
	钢筋综合			t	0.003	2375.41	6.41		
	镀锌铁丝22#			kg	0.018	3.16	0.06		
	电焊条J422			kg	0.005	3.48	0.02		
	XPS聚苯乙烯挤塑板			m3	0.021	583.13	12.13		
	其他材料费					--	14.17	--	
	材料费小计					--	32.97	--	

项目编码	011102001008	项目名称	石材楼地面--F2A		计量单位	m2	工程量	588.93					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	396.38	5737.3	3.15	171.8	59.93	39.64	573.73	0.32	17.18	5.99
综合人工工日		小计							39.64	573.73	0.32	17.18	5.99
0.3739工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										636.86			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥32.5级			kg	6.114	0.24	1.49						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.004	68.6	0.29						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.032	4.53	0.15						
	其它材料费			元	0.5	1	0.5						
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌			t	0.035	280.42	9.93						
	其他材料费					--	561	--					
材料费小计					--	573.74	--						

项目编码	011102001009	项目名称	石材楼地面--F2A		计量单位	m2	工程量	166.83					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	396.38	5737.3	3.15	171.8	59.93	39.64	573.73	0.32	17.18	5.99
综合人工工日		小计							39.64	573.73	0.32	17.18	5.99

0.3739工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						636.86			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水泥32.5级			kg	6.114	0.24	1.49		
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片			片	0.004	68.6	0.29		
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06		
	水			m3	0.032	4.53	0.15		
	其它材料费			元	0.5	1	0.5		
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌			t	0.035	280.42	9.9		
	其他材料费					--	561.02	--	
材料费小计					--	573.74	--		

项目编码	011103001001	项目名称	刮泥毯楼地面--F2A		计量单位	m2	工程量	12.17						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	10厚刮泥毯	m2	1		150					150				
13- 15+13- 17*2换	找平层 干硬性 水泥砂浆(厚 30mm)混凝土或 硬基层上预拌 (干)	10m2	0.1	88.92	149.87	0.49	38.45	13.41	8.89	14.99	0.05	3.85	1.34	
综合人工工日		小计							8.89	164.99	0.05	3.85	1.34	
0.0839工日		未计价材料费												
清单项目综合单价						179.11								
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	10厚刮泥毯			m2	1	150	150							
	水			m3	0.012	4.53	0.05							
	干硬性水泥砂浆干拌			t	0.053	280.42	14.92							
	水			m3	0.003	4	0.01							
	其他材料费					--	0.01	--						
材料费小计					--	164.99	--							

项目编码	011105006004	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	18.17					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13- 129换	成品不锈钢镜面 踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08

综合人工工日	小计				6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					30.26				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通木成材			m3		2333.2 3	0.47		
	细木工板 δ 9mm			m2	0.065	24	1.56		
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm			m2	0.065	250	16.25		
	万能胶			kg	0.003	17.15	0.05		
	铁钉70mm			kg	0.012	3.57	0.04		
	防腐油			kg	0.037	5.15	0.19		
	其它材料费			元	0.276	1	0.28		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	18.84	--	

项目编码	011204001003	项目名称	石材墙面		计量单位	m2	工程量	323.51					
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.025	1409.8	2801.0 5	268.83	721.81	251.79	35.25	70.03	6.72	18.05	6.29
14-183	钢骨架安装	t	0.025	725.04	161.43	55.79	335.76	117.12	18.13	4.04	1.39	8.39	2.93
14- 137换	钢骨架上干挂石 材块料面板 墙 面 勾缝	10m2	0.1	1126.7 8	7210.4	24.07	494.87	172.63	112.68	721.04	2.41	49.49	17.26
综合人工工日		小计							166.05	795.1	10.52	75.93	26.49
1.5665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					1074.09								
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	型钢			t	0.026	2456.8 8	64.62						
	电焊条J422			kg	0.51	3.48	1.77						
	氧气			m3	0.375	2.83	1.06						
	乙炔气			m3	0.075	14.05	1.05						
	防锈漆			kg	0.116	11.75	1.37						
	油漆溶剂油			kg	0.012	12.01	0.14						
	其它材料费			元	5.342	1	5.34						
	膨胀螺栓M12×110			套	4.45	0.86	3.83						
	不锈钢连接件			套	4.5	3.86	17.37						
	合金钢切割锯片			片	0.026	68.6	1.78						
	镀锌连接铁件			kg	2.6	7.03	18.28						



石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
不锈钢六角螺栓M10×40	套	4.5	1.63	7.34		
干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
其他材料费			--	651.18	--	
材料费小计			--	795.1	--	

项目编码	011204001004	项目名称	石材墙面		计量单位	m2	工程量	200.96					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.025	1409.8	2801.05	268.83	721.81	251.79	35.25	70.03	6.72	18.05	6.29
14-183	钢骨架安装	t	0.025	725.04	161.43	55.79	335.76	117.12	18.13	4.04	1.39	8.39	2.93
14-137换	钢骨架上干挂石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1126.78	7210.4	24.07	494.87	172.63	112.68	721.04	2.41	49.49	17.26
综合人工工日		小计							166.05	795.1	10.52	75.93	26.49
1.5665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1074.09					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	型钢				t	0.026	2456.88	64.62					
	电焊条J422				kg	0.51	3.48	1.77					
	氧气				m3	0.375	2.83	1.06					
	乙炔气				m3	0.075	14.05	1.05					
	防锈漆				kg	0.116	11.75	1.37					
	油漆溶剂油				kg	0.012	12.01	0.14					
	其它材料费				元	5.342	1	5.34					
	膨胀螺栓M12×110				套	4.45	0.86	3.83					
	不锈钢连接件				套	4.5	3.86	17.37					
	合金钢切割锯片				片	0.026	68.6	1.78					
	镀锌连接铁件				kg	2.6	7.03	18.28					
	石材用硅酮密封胶				L	0.22	72.89	16.04					
	不锈钢六角螺栓M10×40				套	4.5	1.63	7.34					
	干挂云石胶(AB胶)				kg	0.024	9.86	0.24					
	泡沫条				m	2.868	1.29	3.7					
	其他材料费							--	651.18	--			
材料费小计							--	795.1	--				

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	5.1
------	--------------	------	------	------	----	-----	-----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.025	1409.8	2801.0 <sub>2</sub>	268.86	721.8	251.76	35.25	70.03	6.72	18.05	6.29
14-183	钢骨架安装	t	0.025	725.02	161.41	55.76	335.76	117.1	18.13	4.04	1.39	8.39	2.93
14-137换	钢骨架上干挂石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1126.7 <sub>8</sub>	2751.5 <sub>1</sub>	24.08	494.86	172.63	112.68	275.15	2.41	49.49	17.26
综合人工工日		小计							166.05	349.21	10.52	75.93	26.48
1.5665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								628.19					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	型钢			t	0.026	2456.8 <sub>8</sub>	64.62						
	电焊条J422			kg	0.51	3.48	1.77						
	氧气			m3	0.375	2.83	1.06						
	乙炔气			m3	0.075	14.05	1.05						
	防锈漆			kg	0.116	11.75	1.37						
	油漆溶剂油			kg	0.012	12.01	0.14						
	其它材料费			元	5.342	1	5.34						
	膨胀螺栓M12×110			套	4.45	0.86	3.83						
	800*1200深灰色玻化砖			m2	1.002	205	205.41						
	不锈钢连接件			套	4.5	3.86	17.37						
	合金钢切割锯片			片	0.026	68.6	1.78						
	镀锌连接铁件			kg	2.6	7.03	18.28						
	石材用硅酮密封胶			L	0.22	72.89	16.04						
	不锈钢六角螺栓M10×40			套	4.5	1.63	7.34						
	干挂云石胶(AB胶)			kg	0.024	9.86	0.24						
	泡沫条			m	2.868	1.29	3.7						
	其他材料费						--	-0.12	--				
材料费小计						--	349.21	--					

项目编码	011205001001	项目名称	石材柱面	计量单位	m2	工程量	366.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.025	1409.8	2801.0 <sub>5</sub>	268.83	721.81	251.79	35.25	70.03	6.72	18.05	6.29
14-183	钢骨架安装	t	0.025	725.04	161.43	55.79	335.76	117.12	18.13	4.04	1.39	8.39	2.93
14-139换	钢骨架上干挂石材块料面板 柱面 勾缝	10m2	0.1	1295.3 <sub>2</sub>	7237.8 <sub>5</sub>	24.07	567.34	197.91	129.53	723.79	2.41	56.73	19.79

综合人工工日		小计			182.9	797.85	10.52	83.17	29.01	
1.7255工日		未计价材料费								
清单项目综合单价					1103.46					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	型钢				t	0.026	2456.88	64.62		
	电焊条J422				kg	0.51	3.48	1.77		
	氧气				m3	0.375	2.83	1.06		
	乙炔气				m3	0.075	14.05	1.05		
	防锈漆				kg	0.116	11.75	1.37		
	油漆溶剂油				kg	0.012	12.01	0.14		
	其它材料费				元	5.342	1	5.34		
	膨胀螺栓M12×110				套	4.45	0.86	3.83		
	不锈钢连接件				套	5	3.86	19.3		
	合金钢切割锯片				片	0.026	68.6	1.78		
	镀锌连接铁件				kg	2.6	7.03	18.28		
	石材用硅酮密封胶				L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40				套	5	1.63	8.15		
	干挂云石胶(AB胶)				kg	0.024	9.86	0.24		
	泡沫条				m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费						--	651.19	--	
材料费小计						--	797.86	--		

项目编码	011207001002	项目名称	拉丝不锈钢墙面			计量单位	m2	工程量	24					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.58	641.14	6.8	90.89	31.71	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77	
14-199换	1.2mm拉丝不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	170.66	2613.94		73.38	25.6	17.07	261.39		7.34	2.56	
综合人工工日		小计								42.64	326.65	0.68	18.63	6.5
0.4023工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										395.11				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	周转木材				m3	0.006	2333.23	13.53						
	细木工板 δ 18mm				m2	1.05	48	50.4						
	铁钉70mm				kg	0.034	3.57	0.12						

其它材料费	元	0.06	1	0.06		
防火涂料	kg	0.267	4.29	1.15		
1.2mm拉丝不锈钢	m2	1.02	250	255		
万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
玻璃胶	L	0.116	34.3	3.99		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	326.66	--	

项目编码	011207001003	项目名称	铝塑板饰面	计量单位	m2	工程量	7.28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.57	641.14	6.8	90.89	31.7	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-204换	铝塑板 粘贴在夹板基层上	10m2	0.1	154.77	682.18		66.55	23.21	15.48	68.22		6.66	2.32
综合人工工日		小计							41.05	133.48	0.68	17.95	6.26
0.3874工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								199.42					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	周转木材			m3	0.006	2333.23	13.53						
	细木工板 δ 18mm			m2	1.05	48	50.4						
	铁钉70mm			kg	0.034	3.57	0.12						
	其它材料费			元	0.06	1	0.06						
	防火涂料			kg	0.267	4.29	1.15						
	铝塑板3mm			m2	1.1	55	60.5						
	万能胶			kg	0.45	17.15	7.72						
	其他材料费					--	--						
	材料费小计					--	133.48			--			

项目编码	011302001006	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	342.54						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16

15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65	
15- 45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2035 62	118.72	80.69		51.05	17.81	24.17	16.43		10.39	3.63	
17- 129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1017 81	32.86	13.45		14.13	4.93	3.34	1.37		1.44	0.5	
17-174	清油封底	10m2	0.1017 81	26.5	13.29		11.4	3.98	2.7	1.35		1.16	0.41	
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.1323 15	22.26	45.35		9.57	3.34	2.95	6		1.27	0.44	
SB13- 28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1017 81	54.06	102.48		23.25	8.11	5.5	10.43		2.37	0.83	
17- 177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.1017 81	184.23	175.12		79.22	27.63	18.75	17.82		8.06	2.81	
17- 168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	0.1017 81	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.87	-1.3		-5.1	-1.78	
综合人工工日		小计							62.88	84.95	1.39	27.63	9.64	
0.5932工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									186.49					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	圆钢						kg	0.393	2.38	0.94				
	等边角钢L40×4						kg	0.16	2.46	0.39				
	膨胀螺栓M10×110						套	1.326	0.69	0.91				
	螺杆L=250 Φ8						根	1.326	0.3	0.4				
	双螺母双垫片Φ8						副	1.326	0.51	0.68				
	其它材料费						元	0.839	1	0.84				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	2.505	3.43	8.59				
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2						m	1.368	5.57	7.62				
	轻钢龙骨主接件						只	0.5	0.51	0.26				
	轻钢龙骨次接件						只	0.9	0.6	0.54				
	中龙骨横撑						m	2.561	3	7.68				
	中龙骨垂直吊件						只	3.08	0.27	0.83				
	中龙骨平面连接件						只	9.7	0.29	2.76				
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45						只	1.6	0.43	0.69				
	纸面石膏板9.5mm						m2	2.239	6.52	14.6				
	自攻螺钉M4×15						十个	7.023	0.26	1.83				
白胶						kg	0.249	5.15	1.28					
酚醛清漆						kg	0.093	12.01	1.11					

油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
自粘胶带	m	1.35	4.29	5.79		
密封油膏	kg	0.009	5.57	0.05		
柔性耐水腻子	kg	1.258	8	10.06		
其它材料费	元	0.366	1	0.37		
内墙乳胶漆	kg	0.471	35	16.49		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	84.96	--	

项目编码	011302001007	项目名称	吊顶天棚--C8		计量单位	m2	工程量	11.52					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300×600mm 简单	10m2	0.1	201.4	347.61	3.4	88.06	30.72	20.14	34.76	0.34	8.81	3.07
15-45换	细木工板安装在U型轻钢龙骨上平面	10m2	0.1458 33	118.72	536.97		51.05	17.81	17.31	78.31		7.44	2.6
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1458 33	51.2	11.46		22.02	7.68	7.47	1.67		3.21	1.12
独立费	发光膜	m2	1		250					250			
综合人工工日		小计							44.92	368.14	1.39	19.91	6.95
0.4238工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								441.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	圆钢				kg	0.393	2.38	0.94					
	等边角钢L 40×4				kg	0.16	2.46	0.39					
	膨胀螺栓M10×110				套	1.326	0.69	0.91					
	螺杆L=250 Φ8				根	1.326	0.3	0.4					
	双螺母双垫片Φ8				副	1.326	0.51	0.68					
	其它材料费				元	0.552	1	0.55					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	3.06	3.43	10.5					
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2				m	1.368	5.57	7.62					
	轻钢龙骨主接件				只	0.5	0.51	0.26					
	轻钢龙骨次接件				只	0.95	0.6	0.57					
	中龙骨横撑				m	3.329	3	9.99					
	中龙骨垂直吊件				只	4	0.27	1.08					
中龙骨平面连接件				只	12.6	0.29	3.59						

大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
细木工板 δ 18mm	m2	1.604	48	77		
自攻螺钉M4×15	十个	5.031	0.26	1.31		
防火涂料	kg	0.389	4.29	1.67		
发光膜	m2	1	250	250		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	368.13	--	

项目编码	011302001008	项目名称	吊顶天棚--C7		计量单位	m2	工程量	3.36					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.58		3.4	1.05	0.45	0.16
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300×600mm 简单	10m2	0.1	201.4	347.62	3.39	88.07	30.71	20.14	34.76	0.34	8.81	3.07
14-125换	挂贴石材块料面板 灌缝砂浆 530mm厚 混凝土柱、梁(预拌)	10m2	0.1	848.87	7083.72	15.74	371.79	129.7	84.89	708.37	1.57	37.18	12.97
综合人工工日		小计							105.03	746.53	2.96	46.44	16.2
0.9908工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								917.15			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94				
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	2.46	0.39				
	膨胀螺栓M10×110			套	10.526	0.69	7.26				
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4				
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68				
	其它材料费			元	3.458	1	3.46				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	3.06	3.43	10.5				
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62				
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26				
	轻钢龙骨次接件			只	0.95	0.6	0.57				
	中龙骨横撑			m	3.329	3	9.99				
	中龙骨垂直吊件			只	4	0.27	1.08				
	中龙骨平面连接件			只	12.6	0.29	3.59				
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.6	0.43	0.69				
白水泥			kg	0.19	0.51	0.1					
钢筋综合			t	0.002	2375.41	3.56					

铜丝	kg	0.078	54.03	4.21		
合金钢切割锯片	片	0.055	68.6	3.77		
合金钢钻头一字型	根	0.115	6.86	0.79		
电焊条J422	kg	0.027	3.48	0.09		
棉纱头	kg	0.013	5.57	0.07		
水	m3	0.03	4.53	0.14		
水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌1:2.5	t	0.083	280.42	23.22		
水泥32.5级	kg	0.587	0.24	0.14		
901胶	kg	0.008	2.14	0.02		
其他材料费			--	663	--	
材料费小计			--	746.53	--	

项目编号	011302001009	项目名称	吊顶天棚--C4		计量单位	m2	工程量	27.96					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300×600mm 简单	10m2	0.1	201.4	347.61	3.4	88.06	30.72	20.14	34.76	0.34	8.81	3.07
15-55换	银灰色铝塑板天棚面层搁在龙骨上	10m2	0.1	98.58	787.5		42.39	14.79	9.86	78.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计							30	116.91	1.39	13.49	4.71
0.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								166.49					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	圆钢				kg	0.393	2.38	0.94					
	等边角钢L40×4				kg	0.16	2.46	0.39					
	膨胀螺栓M10×110				套	1.326	0.69	0.91					
	螺杆L=250 Φ8				根	1.326	0.3	0.4					
	双螺母双垫片Φ8				副	1.326	0.51	0.68					
	其它材料费				元	0.552	1	0.55					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	3.06	3.43	10.5					
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2				m	1.368	5.57	7.62					
	轻钢龙骨主接件				只	0.5	0.51	0.26					
	轻钢龙骨次接件				只	0.95	0.6	0.57					
	中龙骨横撑				m	3.329	3	9.99					
	中龙骨垂直吊件				只	4	0.27	1.08					
中龙骨平面连接件				只	12.6	0.29	3.59						



大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
银灰色铝塑板厚4mm	m2	1.05	75	78.75		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	116.9	--	

项目编号	011302001010	项目名称	吊顶天棚--C4		计量单位	m2	工程量	159.42					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300×600mm 简单	10m2	0.1	201.4	347.61	3.4	88.06	30.72	20.14	34.76	0.34	8.81	3.07
15-55换	白色平面10厚白色穿孔蜂窝铝板 天棚面层搁在龙骨上	10m2	0.1	98.58	2625		42.39	14.79	9.86	262.5		4.24	1.48
18-65换	回光灯槽	10m	0.100677	167.48	109.19	5.33	74.31	25.92	16.86	10.99	0.54	7.48	2.61
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.020135	51.2	11.46		22.02	7.68	1.03	0.23		0.44	0.15
综合人工工日				小计					47.89	311.88	1.92	21.42	7.47
0.4518工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								390.58					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢		kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢L 40×4		kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110		套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8		根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8		副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费		元	0.977	1	0.98		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5		m	3.06	3.43	10.5		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2		m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件		只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件		只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑		m	3.329	3	9.99		
	中龙骨垂直吊件		只	4	0.27	1.08		
	中龙骨平面连接件		只	12.6	0.29	3.59		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45		只	1.6	0.43	0.69		
10厚白色穿孔蜂窝铝板		m2	1.05	250	262.5			
细木工板 δ 18mm		m2	0.201	48	9.67			

自攻螺钉M4×15	十个	3.473	0.26	0.9		
防火涂料	kg	0.054	4.29	0.23		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	311.88	--	

项目编号	011302001011	项目名称	吊顶天棚--C4		计量单位	m2	工程量	193.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-36	天棚吊筋 H=750mmΦ12	10m2	0.1		53.72	10.45	4.49	1.57		5.37	1.05	0.45	0.16
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300×600mm 简单	10m2	0.1	201.4	347.61	3.4	88.06	30.72	20.14	34.76	0.34	8.81	3.07
15-55换	10厚白色穿孔蜂窝铝板天棚面层 搁在龙骨上	10m2	0.1	98.58	2625		42.39	14.79	9.86	262.5		4.24	1.48
综合人工工日		小计							30	302.63	1.39	13.49	4.71
0.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								352.22					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	圆钢				kg	0.883	2.38	2.1					
	等边角钢L 40×4				kg	0.16	2.46	0.39					
	膨胀螺栓M14×130				套	1.326	1.03	1.37					
	螺杆L=250 Φ12				根	1.326	0.47	0.62					
	双螺母双垫片Φ12				副	1.326	0.58	0.77					
	其它材料费				元	0.592	1	0.59					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	3.06	3.43	10.5					
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2				m	1.368	5.57	7.62					
	轻钢龙骨主接件				只	0.5	0.51	0.26					
	轻钢龙骨次接件				只	0.95	0.6	0.57					
	中龙骨横撑				m	3.329	3	9.99					
	中龙骨垂直吊件				只	4	0.27	1.08					
	中龙骨平面连接件				只	12.6	0.29	3.59					
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45				只	1.6	0.43	0.69					
	10厚白色穿孔蜂窝铝板				m2	1.05	250	262.5					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	302.63	--				

项目编号	011302001012	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	58.44
------	--------------	------	-----------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-42换	细木工板基层安装在木龙骨上平面	10m2	0.1467 15	110.24	505.33		47.4	16.54	16.17	74.14		6.95	2.43
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1467 15	51.2	11.46		22.02	7.68	7.51	1.68		3.23	1.13
15-45换	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上平面	10m2	0.1467 15	118.72	80.69		51.05	17.81	17.42	11.84		7.49	2.61
17-129换	石膏板面刷白胶1遍	10m2	0.1467 15	32.86	13.45		14.13	4.93	4.82	1.97		2.07	0.72
17-174	清油封底	10m2	0.1467 15	26.5	13.29		11.4	3.98	3.89	1.95		1.67	0.58
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.2200 72	22.26	45.35		9.57	3.34	4.9	9.98		2.11	0.74
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1467 15	54.06	102.48		23.25	8.11	7.93	15.04		3.41	1.19
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1467 15	184.23	175.12		79.22	27.63	27.03	25.69		11.62	4.05
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	0.1467 15	116.6	12.73		50.14	17.49	-17.11	-1.87		-7.36	-2.57
综合人工工日				小计					89.9	173.27	1.39	39.26	13.7
0.8481工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								317.51					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94						
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	2.46	0.39						
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4						
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68						
	其它材料费			元	1.001	1	1						
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	2.505	3.43	8.59						
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62						
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26						

轻钢龙骨次挂件	只	0.9	0.6	0.54		
中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
细木工板 δ 18mm	m2	1.541	48	73.94		
聚醋酸乙烯乳液	kg	0.046	4.29	0.2		
防火涂料	kg	0.392	4.29	1.68		
纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.614	6.52	10.52		
自攻螺钉M4×15	十个	5.062	0.26	1.32		
白胶	kg	0.36	5.15	1.85		
酚醛清漆	kg	0.134	12.01	1.6		
油漆溶剂油	kg	0.028	12.01	0.34		
自粘胶带	m	2.245	4.29	9.63		
密封油膏	kg	0.015	5.57	0.09		
柔性耐水腻子	kg	1.813	8	14.51		
其它材料费	元	0.528	1	0.53		
内墙乳胶漆	kg	0.679	35	23.78		
其他材料费				--		--
材料费小计				--	173.27	--

项目编码	011304002007	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	128					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	0.8	--				

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	26.26					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日		小计							3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									38.03				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥基渗透结晶防水涂料					kg	1.8	18	32.4				
	其他材料费							--	0.01		--		
	材料费小计							--	32.41		--		

项目编码	010904002001	项目名称	楼(地)面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	5.45					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.3	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日		小计							3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
0.0301工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									38.03				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥基渗透结晶防水涂料					kg	1.8	18	32.4				
	其他材料费							--	0.01		--		
	材料费小计							--	32.41		--		

项目编码	011001005006	项目名称	保温隔热楼地面		计量单位	m2	工程量	5.45					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18ZFBS	找平层(C20非泵送预拌砼)厚40mm	10m2	0.1	53.01	143.1	0.75	23.1	8.06	5.3	14.31	0.08	2.31	0.81
5-1	现浇砼构件钢筋Φ≤12	t	0.002661	1144.83	2451.03	85.52	528.97	184.83	3.05	6.52	0.23	1.41	0.49
11-15换	屋面、楼地面保温隔热聚苯乙烯挤塑板厚度20mm	10m2	0.1	84.81	121.28		36.46	12.72	8.48	12.13		3.65	1.27
综合人工工日		小计							16.83	32.96	0.3	7.36	2.57
0.1587工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									60.02				
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费用细	水	m3	0.04	4.53	0.18			
	钢筋综合	t	0.003	2375.41	6.41			
	镀锌铁丝22#	kg	0.018	3.16	0.06			
	电焊条J422	kg	0.005	3.48	0.02			
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.021	583.13	12.13			
	其他材料费				--	14.16	--	
	材料费小计				--	32.96	--	

项目编码	011101006003	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	5.45					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.61	99.67	0.33	27.93	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费用细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93	--				
	材料费小计						--	9.98	--				

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面--F4A		计量单位	m2	工程量	5.45					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.61	99.67	0.33	27.93	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	1889.69	2.07	148.29	51.72	34.28	188.97	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计							27.82	179	0.17	12.04	4.2
0.2624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								223.23					
材料费用细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.022	4.53	0.1					
	防滑地砖600*600				m2	1.02	171.51	174.94					

白水泥	kg	0.1	0.51	0.05		
合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
其它材料费	元	0.36	1	0.36		
水泥32.5级	kg	1.531	0.24	0.37		
其他材料费			--	2.65	--	
材料费小计			--	179	--	

项目编码	011204003002	项目名称	块料墙面--W3		计量单位	m2	工程量	26.26					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82换	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	505.4	1550.06	1.97	218.17	76.11	50.54	155.01	0.2	21.82	7.61
综合人工工日		小计							50.54	155.01	0.2	21.82	7.61
0.4768工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								235.17					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	墙面砖300×600				m2	1.025	148.36	152.07					
	白水泥				kg	0.15	0.51	0.08					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.014	4.53	0.06					
	水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌1:1				t	0.009	297.57	2.65					
	水泥32.5级				kg	0.306	0.24	0.07					
	901胶				kg	0.004	2.14	0.01					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	155	--				

项目编码	011206001001	项目名称	石材挡水条		计量单位	m	工程量	0.6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-28换	石材线条安装倒角边	100m	0.01	321.67	15763.33	16.67	146.67	51.67	3.22	157.63	0.17	1.47	0.52
综合人工工日		小计							3.22	157.63	0.17	1.47	0.52
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								163					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.009	9.86	0.09			
	其它材料费	元	0.051	1	0.05			
	其他材料费				--	157.48	--	
	材料费小计				--	157.62	--	

项目编码	011207001004	项目名称	明镜墙面	计量单位	m2	工程量	0.83
------	--------------	------	------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层墙面断面24×30间距300×300	10m2	0.1	226.87	261.81	6.75	100.48	35.06	22.69	26.18	0.68	10.05	3.51
17-96+17-98*1换	防火涂料3遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨双向	10m2	0.1	39.4	11.69		16.99	5.9	3.94	1.17		1.7	0.59
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.78	0.24	54.34	18.92	12.61	50.58	0.02	5.43	1.89
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.45		22.05	7.71	5.12	1.15		2.21	0.77
14-211换	玻璃粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	272.41	940.96		117.11	40.84	27.24	94.1		11.71	4.08
综合人工工日		小计							71.6	173.17	0.7	31.1	10.84
0.6759工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								287.42					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.011	2333.23	25.9		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.071	3.57	0.25		
	防火涂料	kg	0.539	4.29	2.31		
	细木工板 δ 18mm	m2	1.05	48	50.4		
	其它材料费	元	0.06	1	0.06		
	5mm明镜	m2	1.18	70.32	82.98		
	玻璃胶	L	0.324	34.3	11.11		
	其他材料费				--	0.01	--
材料费小计				--	173.18	--	

项目编码	011210005001	项目名称	成品木饰面蹲坑隔断	计量单位	间	工程量	1
------	--------------	------	-----------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价
-----	--------	-----	----	----	----



号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	成品木饰面蹲坑隔断	间	1		2200					2200				
综合人工工日		小计									2200			
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									2200					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	成品木饰面蹲坑隔断						间	1	2200	2200				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	2200		--		

项目编码	011210005002	项目名称	成品磨砂小便槽隔断	计量单位	个	工程量	1							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	成品磨砂小便槽隔断	个	1		300						300			
综合人工工日		小计									300			
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									300					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	成品磨砂小便槽隔断						个	1	300	300				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	300		--		

项目编码	011302001013	项目名称	吊顶天棚--C4	计量单位	m2	工程量	5.45							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.46	4.5	1.58		3.4	1.05	0.45	0.16	
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300×600mm 简单	10m2	0.1	201.39	347.61	3.39	88.06	30.72	20.14	34.76	0.34	8.81	3.07	
15-50换	铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板	10m2	0.1	91.16	1155.01		39.19	13.67	9.12	115.5		3.92	1.37	
综合人工工日		小计								29.26	153.66	1.39	13.18	4.6
0.276工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									202.07					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢	kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢L40×4	kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.552	1	0.55		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	3.06	3.43	10.5		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		
	中龙骨垂直吊件	只	4	0.27	1.08		
	中龙骨平面连接件	只	12.6	0.29	3.59		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	1.0厚白色铝板300×600	m2	1.05	110	115.5		
其他材料费				--	-0.01	--	
材料费小计				--	153.65	--	

项目编码	011304001001	项目名称	灯带(槽)	计量单位	m	工程量	3.07						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.49	286.29	5.34	74.3	25.93	16.75	28.63	0.53	7.43	2.59
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.0450 16	51.23	11.43		22	7.67	2.31	0.51		0.99	0.35
17-174	清油封底	10m2	0.0450 16	26.48	13.31		11.43	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0674 92	22.25	45.37		9.56	3.33	1.5	3.06		0.65	0.22
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0450 16	54.05	102.46		23.23	8.1	2.43	4.61		1.05	0.36
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.0450 16	184.23	175.11		79.23	27.64	8.29	7.88		3.57	1.24
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	0.0450 16	116.57	12.74		50.14	17.51	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79
综合人工工日		小计						27.23	44.73	0.53	11.94	4.16	
0.257工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				88.59				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	细木工板 δ 18mm	m2	0.45	48	21.6			
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	0.45	12.69	5.71			
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9			
	其它材料费	元	0.522	1	0.52			
	防火涂料	kg	0.12	4.29	0.52			
	酚醛清漆	kg	0.041	12.01	0.49			
	油漆溶剂油	kg	0.009	12.01	0.1			
	自粘胶带	m	0.688	4.29	2.95			
	密封油膏	kg	0.005	5.57	0.03			
	柔性耐水腻子	kg	0.556	8	4.45			
	其它材料费	元	0.162	1	0.16			
	内墙乳胶漆	kg	0.208	35	7.29			
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	44.74	--	

项目编码	011304002008	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18	8.05		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.66					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	3.43	0.69								
	其它材料费	元	0.12	1	0.12								
	其他材料费				--		--						
材料费小计				--	0.81	--							

项目编码	011505001001	项目名称	洗漱台		计量单位	m2	工程量	0.36					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44换	石材洗漱台	10m2	0.1	1192.5	6439.72	226.94	610.28	213.06	119.25	643.97	22.69	61.03	21.31
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.149167	126.07	505.77	0.19	54.38	18.99	18.81	75.44	0.03	8.11	2.83

17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.2505 56	51.22	11.42		22.06	7.65	12.83	2.86		5.53	1.92
综合人工工日		小计							150.89	722.28	22.72	74.67	26.06
1.4222工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								996.61					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	膨胀螺栓M8×80					套	8.716	0.51	4.45				
	电焊条J422					kg	0.631	3.48	2.2				
	角钢					kg	23.4	2.46	57.56				
	防锈漆					kg	0.098	11.75	1.15				
	油漆溶剂油					kg	0.01	12.01	0.12				
	其它材料费					元	1.089	1	1.09				
	细木工板 δ 18mm					m2	1.566	48	75.19				
	铁钉70mm					kg	0.051	3.57	0.18				
	防火涂料					kg	0.669	4.29	2.87				
	其他材料费							--	577.46	--			
材料费小计							--	722.27	--				

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖		计量单位	m3	工程量	1.5					
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	小型砌体 标准 砖(M5混合砂浆 )预拌(干)	m3	1	229.67	316.23	0.34	98.9	34.5	229.67	316.23	0.34	98.9	34.5
综合人工工日		小计							229.67	316.23	0.34	98.9	34.5
2.1667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								679.64					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	标准砖240×115×53					百块	5.46	40.55	221.4				
	水					m3	0.17	4.53	0.77				
	(M5混合砂浆)干拌					t	0.369	254.69	94.06				
	其他材料费							--		--			
材料费小计							--	316.23	--				

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	80.52					
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日		小计							3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									38.02				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥基渗透结晶防水涂料					kg	1.8	18	32.4				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	32.4		--		

项目编码	010904002002	项目名称	楼(地)面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	20.13					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日		小计							3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									38.02				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥基渗透结晶防水涂料					kg	1.8	18	32.4				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	32.4		--		

项目编码	011001005007	项目名称	保温隔热楼地面		计量单位	m2	工程量	20.36					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18ZFBS	找平层(C20非泵送预拌砼)厚40mm	10m2	0.1	53	143.1	0.75	23.11	8.06	5.3	14.31	0.08	2.31	0.81
5-1	现浇砼构件钢筋Φ≤12	t	0.002662	1144.83	2451.29	85.24	528.97	184.5	3.05	6.53	0.23	1.41	0.49
11-15换	屋面,楼地面保温隔热聚苯乙烯挤塑板厚度20mm	10m2	0.1	84.8	121.29		36.46	12.72	8.48	12.13		3.65	1.27
综合人工工日		小计							16.83	32.96	0.3	7.37	2.57
0.1587工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									60.03				
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费用细	水	m3	0.04	4.53	0.18			
	钢筋综合	t	0.003	2375.41	6.41			
	镀锌铁丝22#	kg	0.018	3.16	0.06			
	电焊条J422	kg	0.005	3.48	0.02			
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.021	583.13	12.13			
	其他材料费					14.17	--	
	材料费小计					32.97	--	

项目编码	011101006004	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	20.13					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.061工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费用细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93	--				
	材料费小计						--	9.98	--				

项目编码	011102001010	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.23					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.57	5687.83	3.48	173.04	60.43	39.96	568.78	0.35	17.3	6.04
综合人工工日		小计							39.96	568.78	0.35	17.3	6.04
0.3783工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.43					
材料费用细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥32.5级				kg	5.916	0.24	1.44					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.004	68.6	0.29					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.29					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					

水	m3	0.03	4.53	0.13		
其它材料费	元	0.5	1	0.5		
干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌	t	0.018	280.42	4.99		
其他材料费			--	561.02	--	
材料费小计			--	568.78	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面--F4A	计量单位	m2	工程量	20.13						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	1889.69	2.07	148.3	51.73	34.28	188.97	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计						27.82	179	0.17	12.04	4.2	
0.2625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							223.23						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.022	4.53	0.1						
	防滑地砖600*600			m2	1.02	171.51	174.94						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.003	68.6	0.19						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	其它材料费			元	0.36	1	0.36						
	水泥32.5级			kg	1.515	0.24	0.37						
	其他材料费					--	2.66	--					
	材料费小计					--	179	--					

项目编码	011204003003	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	80.52						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82换	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	505.4	1550.06	1.97	218.17	76.11	50.54	155.01	0.2	21.82	7.61
综合人工工日		小计						50.54	155.01	0.2	21.82	7.61	
0.4768工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				235.17				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	墙面砖300×600	m <sup>2</sup>	1.025	148.36	152.07			
	白水泥	kg	0.15	0.51	0.08			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06			
	水	m <sup>3</sup>	0.014	4.53	0.06			
	水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌1:1	t	0.009	297.57	2.65			
	水泥32.5级	kg	0.303	0.24	0.07			
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	155	--	

项目编码	011206001002	项目名称	石材挡水条	计量单位	m	工程量	1.04						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-28换	石材线条安装倒角边	100m	0.01	322.12	15762.5	17.31	146.15	50.96	3.22	157.63	0.17	1.46	0.51
综合人工工日		小计						3.22	157.63	0.17	1.46	0.51	
0.0308工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								162.99					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	干挂云石胶(AB胶)			kg	0.009	9.86	0.09						
	其它材料费			元	0.034	1	0.03						
	其他材料费				--		157.51	--					
	材料费小计				--		157.63	--					

项目编码	011207001005	项目名称	明镜墙面	计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	1.31						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层墙面断面24×30间距300×300	10m <sup>2</sup>	0.1	226.87	261.83	6.79	100.46	35.04	22.69	26.18	0.68	10.05	3.5
17-96+17-98*1换	防火涂料3遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨双向	10m <sup>2</sup>	0.1	39.47	11.68		16.95	5.88	3.95	1.17		1.7	0.59
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m <sup>2</sup>	0.1	126.11	505.8	0.23	54.35	18.93	12.61	50.58	0.02	5.44	1.89
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m <sup>2</sup>	0.1	51.22	11.45		21.98	7.71	5.12	1.15		2.2	0.77



14-211换	玻璃粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	272.44	940.92		117.18	40.84	27.24	94.09		11.72	4.08	
综合人工工日		小计						71.61	173.17	0.7	31.09	10.84		
0.6756工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									287.41					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通木成材						m3	0.011	2333.23	25.9				
	防腐油						kg	0.03	5.15	0.15				
	铁钉70mm						kg	0.071	3.57	0.25				
	防火涂料						kg	0.539	4.29	2.31				
	细木工板 δ 18mm						m2	1.05	48	50.4				
	其它材料费						元	0.06	1	0.06				
	5mm明镜						m2	1.18	70.32	82.98				
	玻璃胶						L	0.324	34.3	11.11				
	其他材料费								--		--			
材料费小计								--	173.17	--				

项目编码	011210005003	项目名称	成品木饰面蹲坑隔断	计量单位	间	工程量	3							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	成品木饰面蹲坑隔断	间	1		2200					2200				
综合人工工日		小计							2200					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									2200					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	成品木饰面蹲坑隔断						间	1	2200	2200				
	其他材料费								--		--			
材料费小计								--	2200	--				

项目编码	011210005004	项目名称	成品磨砂小便槽隔断	计量单位	个	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品磨砂小便槽隔断	个	1		300					300			
综合人工工日		小计							300				
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				300			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	成品磨砂小便槽隔断	个	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	011302001014	项目名称	吊顶天棚--C4		计量单位	m2	工程量	20.13					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300×600mm 简单	10m2	0.1	201.4	347.61	3.4	88.06	30.72	20.14	34.76	0.34	8.81	3.07
15-50换	铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板	10m2	0.1	91.16	1155		39.2	13.67	9.12	115.5		3.92	1.37
综合人工工日				小计					29.26	153.66	1.39	13.18	4.6
0.276工日				未计价材料费									

清单项目综合单价				202.07			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钢	kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢L40×4	kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.552	1	0.55		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	3.06	3.43	10.5		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		
	中龙骨垂直吊件	只	4	0.27	1.08		
	中龙骨平面连接件	只	12.6	0.29	3.59		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	1.0厚白色铝板300×600	m2	1.05	110	115.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	153.66	--	

项目编码	011304001002	项目名称	灯带(槽)	计量单位	m	工程量	5.41						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.49	286.3	5.32	74.31	25.91	16.75	28.63	0.53	7.43	2.59
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.0450 09	51.21	11.46		22.01	7.68	2.3	0.52		0.99	0.35
17-174	清油封底	10m2	0.0450 09	26.49	13.31		11.42	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0674 86	22.27	45.36		9.56	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0450 09	54.05	102.46		23.24	8.09	2.43	4.61		1.05	0.36
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.0450 09	184.23	175.11		79.22	27.64	8.29	7.88		3.57	1.24
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	- 0.0450 09	116.59	12.73		50.14	17.49	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79
综合人工工日		小计						27.23	44.73	0.53	11.94	4.16	
0.2567工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								88.58					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	细木工板 δ 18mm				m2	0.45	48	21.6					
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5				m2	0.45	12.69	5.71					
	自攻螺钉M4×15				十个	3.45	0.26	0.9					
	其它材料费				元	0.522	1	0.52					
	防火涂料				kg	0.12	4.29	0.52					
	酚醛清漆				kg	0.041	12.01	0.49					
	油漆溶剂油				kg	0.009	12.01	0.1					
	自粘胶带				m	0.688	4.29	2.95					
	密封油膏				kg	0.005	5.57	0.03					
	柔性耐水腻子				kg	0.556	8	4.45					
	其它材料费				元	0.162	1	0.16					
	内墙乳胶漆				kg	0.208	35	7.29					
	其他材料费							--	-0.01	--			
材料费小计							--	44.72	--				
项目编码	011304002009	项目名称	开筒灯孔	计量单位	个	工程量	8						
清单综合单价组成明细													

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.03	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69						
	其它材料费			元	0.12	1	0.12						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	0.8	--					

项目编码	011304002010	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.1	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.92		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011505001002	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	0.62						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44换	石材洗漱台	10m2	0.1	1192.58	6439.84	226.94	610.32	212.9	119.26	643.98	22.69	61.03	21.29
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.149194	126.16	505.84	0.22	54.38	18.92	18.82	75.47	0.03	8.11	2.82
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.250484	51.19	11.46		22.02	7.66	12.82	2.87		5.52	1.92
综合人工工日		小计							150.9	722.32	22.73	74.66	26.03
1.4242工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								996.65					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	膨胀螺栓M8×80		套	8.716	0.51	4.45		
	电焊条J422		kg	0.631	3.48	2.2		
	角钢		kg	23.4	2.46	57.56		
	防锈漆		kg	0.098	11.75	1.15		
	油漆溶剂油		kg	0.01	12.01	0.12		
	其它材料费		元	1.09	1	1.09		
	细木工板 δ 18mm		m <sup>2</sup>	1.567	48	75.2		
	铁钉70mm		kg	0.051	3.57	0.18		
	防火涂料		kg	0.669	4.29	2.87		
	其他材料费				--	577.51	--	
材料费小计				--	722.33	--		

项目编码	011505008001	项目名称	成品嵌入式不锈钢手纸盒	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品嵌入式不锈钢手纸盒	个	1		300					300			
综合人工工日		小计				300							
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								300					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	成品嵌入式不锈钢手纸盒		个	1	300	300							
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	300	--						

项目编码	010401012002	项目名称	零星砌砖	计量单位	m <sup>3</sup>	工程量	1.1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	小型砌体 标准砖(M5混合砂浆)预拌(干)	m <sup>3</sup>	1	229.67	316.23	0.34	98.9	34.5	229.67	316.23	0.34	98.9	34.5
综合人工工日		小计			229.67	316.23	0.34	98.9	34.5				
2.1664工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								679.64					
材料费明	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	标准砖240×115×53		百块	5.46	40.55	221.4							

细	水	m3	0.17	4.53	0.77		
	(M5混合砂浆)干拌	t	0.369	254.69	94.06		
	其他材料费				--		--
	材料费小计				--	316.23	--

项目编码	010903002003	项目名称	墙面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	75.42					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日		小计							3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								38.03					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥基渗透结晶防水涂料				kg	1.8	18	32.4					
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	32.41	--				

项目编码	010904002003	项目名称	楼(地)面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	19.97					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日		小计							3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								38.03					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥基渗透结晶防水涂料				kg	1.8	18	32.4					
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	32.41	--				

项目编码	011001005008	项目名称	保温隔热楼地面		计量单位	m2	工程量	20.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-18ZFBS	找平层 (C20非泵送预拌砼) 厚40mm	10m2	0.1	53	143.1	0.75	23.11	8.06	5.3	14.31	0.08	2.31	0.81
5-1	现浇砼构件钢筋 Φ≤12	t	0.002663	1144.8	2451.3	85.32	529	184.57	3.05	6.53	0.23	1.41	0.49
11-15换	屋面,楼地面保温隔热聚苯乙烯挤塑板厚度20mm	10m2	0.1	84.8	121.29		36.46	12.72	8.48	12.13		3.65	1.27
综合人工工日		小计							16.83	32.97	0.3	7.37	2.57
0.1588工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									60.03				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.04	4.53	0.18			
	钢筋综合						t	0.003	2375.41	6.41			
	镀锌铁丝22#						kg	0.018	3.16	0.06			
	电焊条J422						kg	0.005	3.48	0.02			
	XPS聚苯乙烯挤塑板						m3	0.021	583.13	12.13			
	其他材料费								--	14.16	--		
	材料费小计								--	32.96	--		

项目编码	011101006005	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	19.97						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.012	4.53	0.05			
	其他材料费								--	9.93	--		
	材料费小计								--	9.98	--		

项目编码	011102001011	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.23						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.57	5687.83	3.48	173.04	60.43	39.96	568.78	0.35	17.3	6.04

综合人工工日	小计				39.96	568.78	0.35	17.3	6.04	
0.3783工日	未计价材料费									
清单项目综合单价					632.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级				kg	5.916	0.24	1.44		
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片				片	0.004	68.6	0.29		
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.29		
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06		
	水				m3	0.03	4.53	0.13		
	其它材料费				元	0.5	1	0.5		
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌				t	0.018	280.42	4.99		
	其他材料费						--	561.02	--	
	材料费小计						--	568.78	--	

项目编码	011102003004	项目名称	块料楼地面--F4A		计量单位	m2	工程量	19.97					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	1889.69	2.07	148.3	51.73	34.28	188.97	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计				27.82	179	0.17	12.04	4.2			
0.2625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					223.23								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.022	4.53	0.1					
	防滑地砖600*600				m2	1.02	171.51	174.94					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.003	68.6	0.19					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	其它材料费				元	0.36	1	0.36					
	水泥32.5级				kg	1.519	0.24	0.37					
	其他材料费						--	2.65	--				
	材料费小计						--	179	--				



项目编码	011204003004	项目名称	块料墙面--W3	计量单位	m2	工程量	75.42						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82换	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	505.4	1550.06	1.97	218.17	76.11	50.54	155.01	0.2	21.82	7.61
综合人工工日		小计						50.54	155.01	0.2	21.82	7.61	
0.4768工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								235.17					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	墙面砖300×600			m2	1.025	148.36	152.07						
	白水泥			kg	0.15	0.51	0.08						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.014	4.53	0.06						
	水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌1:1			t	0.009	297.57	2.65						
	水泥32.5级			kg	0.304	0.24	0.07						
	901胶			kg	0.004	2.14	0.01						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	155	--					

项目编码	011206001003	项目名称	石材挡水条	计量单位	m	工程量	1.27						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-28换	石材线条安装倒角边	100m	0.01	322.05	15762.2	17.32	145.67	51.18	3.22	157.62	0.17	1.46	0.51
综合人工工日		小计						3.22	157.62	0.17	1.46	0.51	
0.0307工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								162.98					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	干挂云石胶(AB胶)			kg	0.009	9.86	0.09						
	其它材料费			元	0.034	1	0.03						
	其他材料费					--	157.5	--					
	材料费小计					--	157.62	--					

项目编码	011207001006	项目名称	明镜墙面	计量单位	m2	工程量	1.6
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层墙面断面24×30间距300×300	10m2	0.1	226.81	261.88	6.81	100.5	35.06	22.68	26.19	0.68	10.05	3.51
17-96+17-98*1换	防火涂料3遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨双向	10m2	0.1	39.44	11.69		16.94	5.94	3.94	1.17		1.69	0.59
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.13	505.81	0.25	54.31	18.94	12.61	50.58	0.03	5.43	1.89
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.19	11.44		22	7.69	5.12	1.14		2.2	0.77
14-211换	玻璃粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	272.44	940.94		117.13	40.88	27.24	94.09		11.71	4.09
综合人工工日		小计							71.6	173.18	0.71	31.09	10.85
0.6756工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								287.41					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3	0.011	2333.23	25.9						
	防腐油			kg	0.03	5.15	0.15						
	铁钉70mm			kg	0.071	3.57	0.25						
	防火涂料			kg	0.539	4.29	2.31						
	细木工板 δ 18mm			m2	1.05	48	50.4						
	其它材料费			元	0.06	1	0.06						
	5mm明镜			m2	1.18	70.32	82.98						
	玻璃胶			L	0.324	34.3	11.11						
	其他材料费					--	-0.01	--					
材料费小计					--	173.16	--						

项目编码	011210005005	项目名称	成品木饰面蹲坑隔断	计量单位	间	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品木饰面蹲坑隔断	间	1		2200					2200			
综合人工工日		小计							2200				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2200					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	成品木饰面蹲坑隔断			间	1	2200	2200						
	其他材料费					--		--					

	材料费小计	--	2200	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码	011302001015	项目名称	吊顶天棚--C4	计量单位	m2	工程量	19.97						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300×600mm 简单	10m2	0.1	201.4	347.61	3.4	88.06	30.72	20.14	34.76	0.34	8.81	3.07
15-50换	铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板	10m2	0.1	91.16	1155		39.2	13.67	9.12	115.5		3.92	1.37
综合人工工日		小计						29.26	153.66	1.39	13.18	4.6	
0.276工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								202.07					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94						
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	2.46	0.39						
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4						
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68						
	其它材料费			元	0.552	1	0.55						
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	3.06	3.43	10.5						
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62						
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26						
	轻钢龙骨次接件			只	0.95	0.6	0.57						
	中龙骨横撑			m	3.329	3	9.99						
	中龙骨垂直吊件			只	4	0.27	1.08						
	中龙骨平面连接件			只	12.6	0.29	3.59						
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.6	0.43	0.69						
	1.0厚白色铝板300×600			m2	1.05	110	115.5						
	其他材料费					--	-0.02	--					
材料费小计					--	153.64	--						

项目编码	011304001003	项目名称	灯带(槽)	计量单位	m	工程量	5.91						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	286.29	5.33	74.31	25.92	16.75	28.63	0.53	7.43	2.59	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.0450 08	51.2	11.47		22.03	7.67	2.3	0.52		0.99	0.35	
17-174	清油封底	10m2	0.0450 08	26.5	13.31		11.39	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18	
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0674 96	22.26	45.35		9.58	3.33	1.5	3.06		0.65	0.22	
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0450 08	54.06	102.48		23.23	8.12	2.43	4.61		1.05	0.37	
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.0450 08	184.25	175.11		79.21	27.63	8.29	7.88		3.57	1.24	
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	0.0450 08	116.62	12.74		50.15	17.48	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79	
综合人工工日		小计								27.22	44.73	0.53	11.94	4.16
0.2569工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										88.59				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	细木工板 δ 18mm						m2	0.45	48	21.6				
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5						m2	0.45	12.69	5.71				
	自攻螺钉M4×15						十个	3.45	0.26	0.9				
	其它材料费						元	0.522	1	0.52				
	防火涂料						kg	0.12	4.29	0.52				
	酚醛清漆						kg	0.041	12.01	0.49				
	油漆溶剂油						kg	0.009	12.01	0.1				
	自粘胶带						m	0.689	4.29	2.95				
	密封油膏						kg	0.005	5.57	0.03				
	柔性耐水腻子						kg	0.556	8	4.45				
	其它材料费						元	0.162	1	0.16				
	内墙乳胶漆						kg	0.208	35	7.29				
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--	44.73	--			

项目编号	011304002011	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	5						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.76	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27	
综合人工工日		小计								1.8	0.81		0.78	0.27

0.017工日	未计价材料费								
清单项目综合单价							3.65		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69		
	其它材料费			元	0.12	1	0.12		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	0.8	--	

项目编码	011304002012	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.1	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.92		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							16.3						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011505001003	项目名称	洗漱台		计量单位	m2	工程量	0.76					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44换	石材洗漱台	10m2	0.1	1192.5	6439.74	226.97	610.39	212.89	119.25	643.97	22.7	61.04	21.29
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.149211	126.1	505.82	0.26	54.32	18.96	18.82	75.47	0.04	8.11	2.83
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.250526	51.21	11.45		22.01	7.67	12.83	2.87		5.51	1.92
综合人工工日		小计							150.89	722.32	22.74	74.66	26.04
1.4237工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							996.67						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	膨胀螺栓M8×80			套	8.716	0.51	4.45						
	电焊条J422			kg	0.631	3.48	2.2						
	角钢			kg	23.4	2.46	57.56						

防锈漆	kg	0.098	11.75	1.15		
油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.12		
其它材料费	元	1.09	1	1.09		
细木工板 δ 18mm	m2	1.567	48	75.2		
铁钉70mm	kg	0.051	3.57	0.18		
防火涂料	kg	0.669	4.29	2.87		
其他材料费			--	577.52	--	
材料费小计			--	722.34	--	

项目编码	011505008002	项目名称	成品嵌入式不锈钢手纸盒	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品嵌入式不锈钢手纸盒	个	1		300					300			
综合人工工日		小计						300					
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							300						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	成品嵌入式不锈钢手纸盒			个	1	300	300						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	300	--					

项目编码	010903002004	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	46.92						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日		小计						3.18	32.4	0.38	1.53	0.53	
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							38.02						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥基渗透结晶防水涂料			kg	1.8	18	32.4						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	32.4	--					

项目编码	010904002004	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	9
------	--------------	------	-----------	------	----	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日		小计							3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								38.03					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥基渗透结晶防水涂料			kg	1.8	18	32.4						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	32.41	--					

项目编码	011001005009	项目名称	保温隔热楼地面	计量单位	m2	工程量	9.35	清单综合单价组成明细					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18ZFB5	找平层(C20非泵送预拌砼)厚40mm	10m2	0.1	53.01	143.1	0.75	23.11	8.06	5.3	14.31	0.08	2.31	0.81
5-1	现浇砼构件钢筋Φ≤12	t	0.002663	1144.98	2451.41	85.14	528.92	184.34	3.05	6.53	0.23	1.41	0.49
11-15换	屋面,楼地面保温隔热聚苯乙烯挤塑板厚度20mm	10m2	0.1	84.8	121.29		36.46	12.72	8.48	12.13		3.65	1.27
综合人工工日		小计							16.83	32.97	0.3	7.37	2.57
0.1587工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								60.03					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.04	4.53	0.18						
	钢筋综合			t	0.003	2375.41	6.41						
	镀锌铁丝22#			kg	0.018	3.16	0.06						
	电焊条J422			kg	0.005	3.48	0.02						
	XPS聚苯乙烯挤塑板			m3	0.021	583.13	12.13						
	其他材料费					--	14.16	--					
材料费小计					--	32.96	--						

项目编码	011101006006	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	9	清单综合单价组成明细					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.23				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水					m3	0.012	4.53	0.05				
	其他材料费							--	9.93		--		
	材料费小计							--	9.98		--		

项目编码	011102001012	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.35						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.71	5687.71	3.43	173.14	60.57	39.97	568.77	0.34	17.31	6.06
综合人工工日		小计							39.97	568.77	0.34	17.31	6.06
0.3771工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									632.43				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥32.5级					kg	6.331	0.24	1.54				
	白水泥					kg	0.1	0.51	0.05				
	合金钢切割锯片					片	0.004	68.6	0.29				
	锯(木)屑					m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头					kg	0.01	5.57	0.06				
	水					m3	0.029	4.53	0.13				
	其它材料费					元	0.5	1	0.5				
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌					t	0.018	280.42	4.96				
	其他材料费							--	560.92		--		
材料费小计							--	568.75		--			

项目编码	011102003005	项目名称	块料楼地面—F4A	计量单位	m2	工程量	9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润



13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97	
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	1889.69	2.07	148.3	51.73	34.28	188.97	0.21	14.83	5.17	
综合人工工日		小计							27.82	179	0.17	12.04	4.2	
0.2624工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									223.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水						m3	0.022	4.53	0.1				
	防滑地砖600*600						m2	1.02	171.51	174.94				
	白水泥						kg	0.1	0.51	0.05				
	合金钢切割锯片						片	0.003	68.6	0.19				
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06				
	其它材料费						元	0.36	1	0.36				
	水泥32.5级						kg	1.517	0.24	0.37				
	其他材料费								--	2.65	--			
材料费小计								--	179	--				

项目编码	011204003005	项目名称	块料墙面--W3	计量单位	m2	工程量	46.92						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82换	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	505.4	1550.06	1.97	218.17	76.11	50.54	155.01	0.2	21.82	7.61
综合人工工日		小计						50.54	155.01	0.2	21.82	7.61	
0.4768工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								235.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	墙面砖300×600						m2	1.025	148.36	152.07			
	白水泥						kg	0.15	0.51	0.08			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	水						m3	0.014	4.53	0.06			
	水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌1:1						t	0.009	297.57	2.65			
	水泥32.5级						kg	0.304	0.24	0.07			
	901胶						kg	0.004	2.14	0.01			
其他材料费								--		--			

	材料费小计	--	155	--	
--	-------	----	-----	----	--

项目编码	011207001007	项目名称	明镜墙面	计量单位	m2	工程量	0.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层墙面断面24×30间距300×300	10m2	0.1	226.75	261.75	6.75	100.5	35	22.68	26.18	0.68	10.05	3.5
17-96+17-98*1换	防火涂料3遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨双向	10m2	0.1	39.5	11.75		17	6	3.95	1.18		1.7	0.6
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.25	505.75	0.25	54.25	19	12.63	50.58	0.03	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.25	11.5		22	7.75	5.13	1.15		2.2	0.78
14-211换	玻璃粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	272.5	941		117.25	40.75	27.25	94.1		11.73	4.08
综合人工工日		小计						71.63	173.18	0.7	31.1	10.85	
0.675工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								287.4					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3	0.011	2333.23	25.67						
	防腐油			kg	0.03	5.15	0.15						
	铁钉70mm			kg	0.071	3.57	0.25						
	防火涂料			kg	0.539	4.29	2.31						
	细木工板 δ 18mm			m2	1.05	48	50.4						
	其它材料费			元	0.06	1	0.06						
	5mm明镜			m2	1.18	70.32	82.98						
	玻璃胶			L	0.324	34.3	11.11						
	其他材料费					--	0.18	--					
材料费小计					--	173.12	--						

项目编码	011302001016	项目名称	吊顶天棚--C4	计量单位	m2	工程量	9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.46	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300×600mm 简单	10m2	0.1	201.4	347.61	3.4	88.06	30.72	20.14	34.76	0.34	8.81	3.07

15-50换	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	91.16	1155		39.2	13.67	9.12	115.5		3.92	1.37
综合人工工日		小计							29.26	153.66	1.39	13.18	4.6
0.276工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									202.07				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	圆钢					kg	0.393	2.38	0.94				
	等边角钢L40×4					kg	0.16	2.46	0.39				
	膨胀螺栓M10×110					套	1.326	0.69	0.91				
	螺杆L=250 Φ8					根	1.326	0.3	0.4				
	双螺母双垫片Φ8					副	1.326	0.51	0.68				
	其它材料费					元	0.552	1	0.55				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	3.06	3.43	10.5				
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2					m	1.368	5.57	7.62				
	轻钢龙骨主接件					只	0.5	0.51	0.26				
	轻钢龙骨次接件					只	0.95	0.6	0.57				
	中龙骨横撑					m	3.329	3	9.99				
	中龙骨垂直吊件					只	4	0.27	1.08				
	中龙骨平面连接件					只	12.6	0.29	3.59				
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45					只	1.6	0.43	0.69				
	1.0厚白色铝板300×600					m2	1.05	110	115.5				
其他材料费							--	-0.01	--				
材料费小计							--	153.65	--				

项目编码	011304002013	项目名称	开筒灯孔	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.03	8.05		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	0.2	3.43	0.69				
	其它材料费					元	0.12	1	0.12				
	其他材料费							--	-0.01	--			
	材料费小计							--	0.8	--			

项目编码	011503001001	项目名称	成品扶手	计量单位	m	工程量	3.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品扶手	m	1		400					400			
综合人工工日		小计							400				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								400					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	成品扶手			m	1	400	400						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	400	--					

项目编码	010903002005	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	34.71							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m <sup>2</sup>	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53	
综合人工工日		小计						3.18	32.4	0.38	1.53	0.53		
0.03工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								38.03						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	水泥基渗透结晶防水涂料			kg	1.8	18	32.4							
	其他材料费					--	0.01	--						
	材料费小计					--	32.41	--						

项目编码	010904002005	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	11.44							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m <sup>2</sup>	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53	
综合人工工日		小计						3.18	32.4	0.38	1.53	0.53		
0.03工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								38.03						
材料费 明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	水泥基渗透结晶防水涂料			kg	1.8	18	32.4							

细	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	32.41	--	

项目编码	011001005010	项目名称	保温隔热楼地面		计量单位	m2	工程量	11.84					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18ZFBS	找平层 (C20非泵送预拌砼)厚40mm	10m2	0.1	53	143.1	0.75	23.11	8.06	5.3	14.31	0.08	2.31	0.81
5-1	现浇砼构件钢筋Φ≤12	t	0.00266	1144.76	2451.11	85.4	528.89	184.44	3.05	6.52	0.23	1.41	0.49
11-15换	屋面,楼地面保温隔热聚苯乙烯挤塑板厚度20mm	10m2	0.1	84.8	121.29		36.46	12.72	8.48	12.13		3.65	1.27
综合人工工日		小计							16.83	32.96	0.3	7.36	2.57
0.1587工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								60.02					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.04	4.53	0.18					
	钢筋综合				t	0.003	2375.41	6.41					
	镀锌铁丝22#				kg	0.018	3.16	0.06					
	电焊条J422				kg	0.005	3.48	0.02					
	XPS聚苯乙烯挤塑板				m3	0.021	583.13	12.13					
	其他材料费						--	14.16	--				
	材料费小计						--	32.96	--				

项目编码	011101006007	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	11.44					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93	--				
	材料费小计						--	9.98	--				

项目编码	011102001013	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	396.5	5737.25	3.25	171.75	60	39.65	573.73	0.33	17.18	6
综合人工工日		小计						39.65	573.73	0.33	17.18	6	
0.375工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								636.85					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥32.5级			kg	6.114	0.24	1.49						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.004	68.6	0.29						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.032	4.53	0.15						
	其它材料费			元	0.5	1	0.5						
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌			t	0.035	280.42	9.9						
	其他材料费					--	560.97	--					
材料费小计					--	573.69	--						

项目编码	011102003006	项目名称	块料楼地面--F4A	计量单位	m2	工程量	11.44						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	1889.69	2.07	148.3	51.73	34.28	188.97	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计						27.82	179	0.17	12.04	4.2	
0.2625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								223.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.022	4.53	0.1						
	防滑地砖600*600			m2	1.02	171.51	174.94						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						

合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
其它材料费	元	0.36	1	0.36		
水泥32.5级	kg	1.512	0.24	0.37		
其他材料费			--	2.66	--	
材料费小计			--	179	--	

项目编码	011204003006	项目名称	块料墙面--W3		计量单位	m2	工程量	34.71					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82换	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	505.4	1550.06	1.97	218.17	76.11	50.54	155.01	0.2	21.82	7.61
综合人工工日		小计							50.54	155.01	0.2	21.82	7.61
0.4768工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								235.17					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	墙面砖300×600				m2	1.025	148.36	152.07					
	白水泥				kg	0.15	0.51	0.08					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.014	4.53	0.06					
	水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌1:1				t	0.009	297.57	2.65					
	水泥32.5级				kg	0.302	0.24	0.07					
	901胶				kg	0.004	2.14	0.01					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	155	--				

项目编码	011206001004	项目名称	石材挡水条		计量单位	m	工程量	3.29					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-28换	石材线条安装倒角边	100m	0.01	322.19	15762.01	17.33	146.2	51.06	3.22	157.62	0.17	1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.22	157.62	0.17	1.46	0.51
0.0304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								162.99					
材料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

费用细	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.009	9.86	0.09		
	其它材料费	元	0.034	1	0.03		
	其他材料费			--	157.51	--	
	材料费小计			--	157.63	--	

项目编号	011207001008	项目名称	明镜墙面		计量单位	m2	工程量	4.15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层墙面断面24×30间距300×300	10m2	0.1	226.84	261.86	6.8	100.48	35.06	22.68	26.19	0.68	10.05	3.51
17-96+17-98*1换	防火涂料3遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨双向	10m2	0.1	39.42	11.66		16.94	5.9	3.94	1.17		1.69	0.59
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.47		22.02	7.69	5.12	1.15		2.2	0.77
14-211换	玻璃粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	272.41	940.92		117.13	40.87	27.24	94.09		11.71	4.09
综合人工工日		小计							71.6	173.17	0.7	31.09	10.85
0.6754工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								287.41					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材			m3	0.011	2333.23	25.9		
	防腐油			kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm			kg	0.071	3.57	0.25		
	防火涂料			kg	0.539	4.29	2.31		
	细木工板 δ 18mm			m2	1.05	48	50.4		
	其它材料费			元	0.06	1	0.06		
	5mm明镜			m2	1.18	70.32	82.98		
	玻璃胶			L	0.324	34.3	11.11		
	其他材料费					--		--	
材料费小计					--	173.17	--		

项目编号	011302001017	项目名称	吊顶天棚--C4		计量单位	m2	工程量	11.44					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润



15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300×600mm 简单	10m2	0.1	201.4	347.61	3.4	88.06	30.72	20.14	34.76	0.34	8.81	3.07
15-50换	铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板	10m2	0.1	91.16	1155		39.2	13.67	9.12	115.5		3.92	1.37
综合人工工日		小计							29.26	153.66	1.39	13.18	4.6
0.276工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									202.07				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	圆钢				kg	0.393	2.38	0.94					
	等边角钢L 40×4				kg	0.16	2.46	0.39					
	膨胀螺栓M10×110				套	1.326	0.69	0.91					
	螺杆L=250 Φ8				根	1.326	0.3	0.4					
	双螺母双垫片Φ8				副	1.326	0.51	0.68					
	其它材料费				元	0.552	1	0.55					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	3.06	3.43	10.5					
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2				m	1.368	5.57	7.62					
	轻钢龙骨主接件				只	0.5	0.51	0.26					
	轻钢龙骨次接件				只	0.95	0.6	0.57					
	中龙骨横撑				m	3.329	3	9.99					
	中龙骨垂直吊件				只	4	0.27	1.08					
	中龙骨平面连接件				只	12.6	0.29	3.59					
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45				只	1.6	0.43	0.69					
	1.0厚白色铝板300×600				m2	1.05	110	115.5					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	153.66	--				

项目编码	011304001004	项目名称	灯带(槽)		计量单位	m	工程量	3.29					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	286.29	5.32	74.32	25.93	16.75	28.63	0.53	7.43	2.59
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.0450 15	51.18	11.48		22.01	7.7	2.3	0.52		0.99	0.35
17-174	清油封底	10m2	0.0450 15	26.47	13.3		11.41	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0674 77	22.25	45.36		9.55	3.33	1.5	3.06		0.64	0.22

SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.0450 15	54.09	102.5		23.23	8.1	2.43	4.61		1.05	0.36
17-177注4	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.0450 15	184.2	175.15		79.2	27.62	8.29	7.88		3.57	1.24
17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	0.0450 15	116.61	12.76		50.17	17.49	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79
综合人工工日		小计							27.22	44.73	0.53	11.93	4.16
0.2568工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							88.59						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细木工板 δ 18mm						m2	0.45	48	21.6			
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5						m2	0.45	12.69	5.71			
	自攻螺钉M4×15						十个	3.45	0.26	0.9			
	其它材料费						元	0.522	1	0.52			
	防火涂料						kg	0.12	4.29	0.52			
	酚醛清漆						kg	0.041	12.01	0.49			
	油漆溶剂油						kg	0.009	12.01	0.1			
	自粘胶带						m	0.688	4.29	2.95			
	密封油膏						kg	0.005	5.57	0.03			
	柔性耐水腻子						kg	0.556	8	4.45			
	其它材料费						元	0.162	1	0.16			
	内墙乳胶漆						kg	0.208	35	7.29			
	其他材料费								--	0.02		--	
材料费小计								--	44.75		--		

项目编号	011304002014	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	7					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.01	8.06		7.76	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							3.65						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	0.2	3.43	0.69			
	其它材料费						元	0.12	1	0.12			

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	0.8	--	

项目编码	011505001004	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	1.97
------	--------------	------	-----	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44换	石材洗漱台	10m2	0.1	1192.49	6439.75	227.01	610.41	212.94	119.25	643.98	22.7	61.04	21.29
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.149188	126.13	505.82	0.24	54.34	18.95	18.82	75.46	0.04	8.11	2.83
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.250558	51.2	11.47			22.02	7.68	12.83	2.87	5.52	1.92
综合人工工日		小计							150.89	722.31	22.74	74.67	26.05
1.4234工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

996.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		膨胀螺栓M8×80			套	8.716	0.51	4.45	
	电焊条J422			kg	0.631	3.48	2.2		
	角钢			kg	23.4	2.46	57.56		
	防锈漆			kg	0.098	11.75	1.15		
	油漆溶剂油			kg	0.01	12.01	0.12		
	其它材料费			元	1.09	1	1.09		
	细木工板 δ 18mm			m2	1.567	48	75.19		
	铁钉70mm			kg	0.051	3.57	0.18		
	防火涂料			kg	0.669	4.29	2.87		
	其他材料费					--	577.5	--	
	材料费小计					--	722.31	--	

项目编码	010801001001	项目名称	成品木质门 M1023a	计量单位	樘	工程量	2
------	--------------	------	--------------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品胡桃木木门 M1023a (含门套、线条)	樘	1		2500					2500			
16-315	门吸或门阻安装	只	1	7.42	30.54		3.19	1.11	7.42	30.54		3.19	1.11
16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77
16-319	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5	1	6.81	2.38	14.84	254.5	1	6.81	2.38
综合人工工日		小计							54.06	2880.02	1	23.68	8.26

0.51工日	未计价材料费								
清单项目综合单价							2967.02		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	成品胡桃木木门M1023a(含门套、线条)			樘	1	2500	2500		
	门吸			只	1.01	30	30.3		
	铜木螺钉3.5×25			十个	2.8	0.6	1.68		
	不锈钢合页			只	3.03	30.87	93.54		
	不锈钢管拉手Φ38×600			套	1.01	250	252.5		
	其它材料费			元	2	1	2		
	其他材料费					--		--	
材料费小计					--	2880.02	--		

项目编码	010801001002	项目名称	成品防火门木饰面 FMA1023a		计量单位	m2	工程量	2.3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.22	887.57		54.7	19.09	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计						12.72	88.76			5.47	1.91
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							108.86						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	5mm木饰面			m2	1.05	77.18	81.04						
	万能胶			kg	0.45	17.15	7.72						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	88.76	--						

项目编码	010801001003	项目名称	成品防火门木饰面 FMA1023b		计量单位	m2	工程量	4.6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	887.57		54.7	19.09	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计						12.72	88.76			5.47	1.91
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							108.85						
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				

费用 明细	5mm木饰面	m2	1.05	77.18	81.04		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	88.75	--	

项目编码	010801001004	项目名称	成品防火门木饰面 FMA1523b		计量单位	m2	工程量	6.9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	887.57		54.7	19.09	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计						12.72	88.76			5.47	1.91
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								108.86					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	5mm木饰面				m2	1.05	77.18	81.04					
	万能胶				kg	0.45	17.15	7.72					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	88.76	--				

项目编码	010801001005	项目名称	成品防火门木饰面 FMA2123		计量单位	m2	工程量	4.83					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	887.58		54.7	19.09	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计						12.72	88.76			5.47	1.91
0.1201工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								108.86					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	5mm木饰面				m2	1.05	77.18	81.04					
	万能胶				kg	0.45	17.15	7.72					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	88.76	--				

项目编码	010801001006	项目名称	成品防火门木饰面 FMB1223a		计量单位	m2	工程量	5.52
------	--------------	------	----------------------	--	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.19	887.57		54.69	19.08	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计							12.72	88.76		5.47	1.91
0.1199工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								108.86					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	5mm木饰面			m2	1.05	77.18	81.04						
	万能胶			kg	0.45	17.15	7.72						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	88.76	--					

项目编码	010801001007	项目名称	成品防火门木饰面 FMB1223b		计量单位	m2	工程量	2.76					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.21	887.57		54.71	19.09	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计							12.72	88.76		5.47	1.91
0.1199工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								108.86					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	5mm木饰面			m2	1.05	77.18	81.04						
	万能胶			kg	0.45	17.15	7.72						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	88.76	--					

项目编码	010801001008	项目名称	成品防火门木饰面 FMB1523a		计量单位	m2	工程量	10.35					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	887.57		54.7	19.08	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计							12.72	88.76		5.47	1.91
0.12工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				108.86					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	5mm木饰面			m2	1.05	77.18	81.04		
	万能胶			kg	0.45	17.15	7.72		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	88.76	--	

项目编码	010801001009	项目名称	成品防火门木饰面 FMB1523b		计量单位	m2	工程量	3.45						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14- 193换	木质切片板粘贴 在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	127.19	887.57		54.7	19.07	12.72	88.76		5.47	1.91	
综合人工工日		小计							12.72	88.76			5.47	1.91
0.12工日		未计价材料费												
清单项目综合单价				108.86										
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	5mm木饰面			m2	1.05	77.18	81.04							
	万能胶			kg	0.45	17.15	7.72							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	88.76	--						

项目编码	010801001010	项目名称	成品防火门木饰面 FMB1823		计量单位	m2	工程量	8.28						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14- 193换	木质切片板粘贴 在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	127.2	887.57		54.7	19.08	12.72	88.76		5.47	1.91	
综合人工工日		小计							12.72	88.76			5.47	1.91
0.12工日		未计价材料费												
清单项目综合单价				108.86										
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	5mm木饰面			m2	1.05	77.18	81.04							
	万能胶			kg	0.45	17.15	7.72							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	88.76	--						

项目编码	010801001011	项目名称	成品防火门木饰面 FMB0723b		计量单位	m2	工程量	3.22					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	887.58		54.69	19.07	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计							12.72	88.76		5.47	1.91
0.1199工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								108.85					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	5mm木饰面				m2	1.05	77.18	81.04					
	万能胶				kg	0.45	17.15	7.72					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	88.75	--				

项目编码	010801001012	项目名称	成品防火门木饰面 FMB0923b		计量单位	m2	工程量	8.28					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	887.57		54.7	19.08	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计							12.72	88.76		5.47	1.91
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								108.86					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	5mm木饰面				m2	1.05	77.18	81.04					
	万能胶				kg	0.45	17.15	7.72					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	88.76	--				

项目编码	010801001013	项目名称	成品防火门木饰面 FMB0923w		计量单位	m2	工程量	4.14					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润



14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	887.56		54.71	19.08	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计							12.72	88.76		5.47	1.91
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							108.86						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	5mm木饰面					m2	1.05	77.18	81.04				
	万能胶					kg	0.45	17.15	7.72				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	88.76		--		

项目编码	010805005001	项目名称	玻璃门 BM1023a		计量单位	樘	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	成品12mm钢化玻璃门 BM1023a	樘	1		2440						2440			
16-308	地弹簧安装	只	1	31.8	567.15	0.2	13.76	4.8	31.8	567.15	0.2	13.76	4.8	
16-319	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5	1	6.81	2.38	14.84	254.5	1	6.81	2.38	
综合人工工日		小计							46.64	3261.65	1.2	20.57	7.18	
0.44工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							3337.24							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	成品12mm钢化玻璃门 BM1023a					樘	1	2440	2440					
	地弹簧					个	1.01	557	562.57					
	膨胀螺栓M10×110					套	2	0.69	1.38					
	其它材料费					元	5.2	1	5.2					
	不锈钢管拉手Φ38×600					套	1.01	250	252.5					
	其他材料费							--			--			
材料费小计							--	3261.65		--				

项目编码	010808004001	项目名称	拉丝不锈钢门套		计量单位	m2	工程量	2.13					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.6	641.13	6.81	90.89	31.69	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17

17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.22	11.46		22.02	7.7	5.12	1.15		2.2	0.77	
14-199换	拉丝不锈钢镜面 板 墙面	10m2	0.1	170.66	2613.94		73.38	25.59	17.07	261.39		7.34	2.56	
综合人工工日		小计							42.65	326.65	0.68	18.63	6.5	
0.4023工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									395.1					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	周转木材					m3	0.006	2333.23	13.53					
	细木工板 δ 18mm					m2	1.05	48	50.4					
	铁钉70mm					kg	0.034	3.57	0.12					
	其它材料费					元	0.06	1	0.06					
	防火涂料					kg	0.267	4.29	1.15					
	拉丝不锈钢1.2mm					m2	1.02	250	255					
	万能胶					kg	0.14	17.15	2.4					
	玻璃胶					L	0.116	34.3	3.99					
	其他材料费							--	-0.01		--			
	材料费小计							--	326.64		--			

项目编号	011207001009	项目名称	门楣木饰面		计量单位	m2	工程量	2.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185	墙面细木工板基 层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.13	505.79	0.25	54.33	18.96	12.61	50.58	0.03	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.21	11.46		22	7.67	5.12	1.15		2.2	0.77
14-193换	18mm木饰面粘帖 在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	127.21	4067.17		54.71	19.08	12.72	406.72		5.47	1.91
综合人工工日		小计							30.46	458.44	0.03	13.1	4.57
0.2875工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									506.6				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	细木工板 δ 18mm					m2	1.05	48	50.4				
	铁钉70mm					kg	0.034	3.57	0.12				
	其它材料费					元	0.06	1	0.06				
	防火涂料					kg	0.267	4.29	1.15				
	万能胶					kg	0.45	17.15	7.72				
其他材料费							--	399.01		--			

	材料费小计	--	458.45	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	011207001010	项目名称	玻璃门楣	计量单位	m2	工程量	1.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-52	固定门、窗制安钢化玻璃	10m2	0.1	334.92	1017.85	7.23	147.15	51.31	33.49	101.79	0.72	14.72	5.13
综合人工工日		小计						33.49	101.79	0.72	14.72	5.13	
0.3162工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								155.85					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢化玻璃12mm			m2	1.03	97.32	100.24						
	玻璃胶			L	0.045	34.3	1.54						
	其他材料费					--	0.01	--					
材料费小计					--	101.79	--						

项目编码	011101006008	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	57.44						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	10.27	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.53					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	10.23	--					
材料费小计					--	10.28	--						

项目编码	011102001014	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	1.98						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.6	5687.63	3.33	173.23	60.45	39.96	568.76	0.33	17.32	6.05
综合人工工日		小计						39.96	568.76	0.33	17.32	6.05	

0.3768工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					632.42				
材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水泥32.5级			kg	6.129	0.24	1.5		
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片			片	0.004	68.6	0.29		
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06		
	水			m3	0.029	4.53	0.13		
	其它材料费			元	0.5	1	0.5		
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌			t	0.018	280.42	4.96		
	其他材料费					--	560.99	--	
材料费小计					--	568.76	--		

项目编码	011102003007	项目名称	块料楼地面—F7		计量单位	m2	工程量	55.46					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂 浆(厚20mm)混 凝土或硬基层上 预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13- 85换	楼地面单块 0.4m2以外地 砖水泥砂浆粘 贴(预拌)	10m2	0.1	335.39	2152.0 1	1.94	145.05	50.6	33.54	215.2	0.19	14.51	5.06
综合人工工日		小计							27.08	205.23	0.16	11.71	4.09
0.2555工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					248.27								
材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.022	4.53	0.1						
	800*800米灰色玻化砖			m2	1.02	197.24	201.18						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.003	68.6	0.17						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	其它材料费			元	0.36	1	0.36						
	水泥32.5级			kg	1.518	0.24	0.37						
	其他材料费					--	2.65	--					
材料费小计					--	205.23	--						

项目编码	011105006005	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	42.83						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计						6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3		2333.23	0.47						
	细木工板 δ 9mm			m2	0.065	24	1.56						
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm			m2	0.065	250	16.25						
	万能胶			kg	0.003	17.15	0.05						
	铁钉70mm			kg	0.012	3.57	0.04						
	防腐油			kg	0.037	5.15	0.19						
	其它材料费			元	0.276	1	0.28						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	18.84	--						

项目编码	011207001011	项目名称	拉丝不锈钢墙面	计量单位	m2	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.58	641.14	6.8	90.89	31.71	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-199换	1.2mm拉丝不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	170.66	2613.94		73.38	25.6	17.07	261.39		7.34	2.56
综合人工工日		小计						42.64	326.65	0.68	18.63	6.5	
0.4023工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								395.11					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	周转木材			m3	0.006	2333.23	13.53						
	细木工板 δ 18mm			m2	1.05	48	50.4						
	铁钉70mm			kg	0.034	3.57	0.12						
	其它材料费			元	0.06	1	0.06						
	防火涂料			kg	0.267	4.29	1.15						

1.2mm拉丝不锈钢	m2	1.02	250	255		
万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
玻璃胶	L	0.116	34.3	3.99		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	326.66	--	

项目编码	011406001006	项目名称	抹灰面油漆（原楼板涂刷乳胶漆）		计量单位	m2	工程量	55.46					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							12.17	26.49		5.23	1.83
0.1148工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								45.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其它材料费				元	0.035	1	0.04					
	内墙乳胶漆				kg	0.463	35	16.21					
	柔性耐水腻子				kg	1.236	8	9.89					
	其它材料费				元	0.36	1	0.36					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	26.48	--				

项目编码	011406001007	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	162.82					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51

SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其它材料费					元	0.035	1	0.04				
	内墙乳胶漆					kg	0.463	35	16.21				
	柔性耐水腻子					kg	1.236	8	9.89				
	其它材料费					元	0.36	1	0.36				
	其他材料费							--			--		
材料费小计							--	26.49		--			

项目编码	010401012003	项目名称	零星砌砖			计量单位	m3	工程量	0.7				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	小型砌体 标准砖(M5混合砂浆)预拌(干)	m3	1	229.67	316.23	0.34	98.9	34.5	229.67	316.23	0.34	98.9	34.5
综合人工工日		小计							229.67	316.23	0.34	98.9	34.5
2.1671工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									679.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	标准砖240×115×53					百块	5.46	40.55	221.4				
	水					m3	0.17	4.53	0.77				
	(M5混合砂浆)干拌					t	0.369	254.69	94.06				
	其他材料费							--			--		
材料费小计							--	316.23		--			

项目编码	010903002006	项目名称	墙面涂膜防水			计量单位	m2	工程量	51.45				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日		小计							3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									38.03				

材料费用 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.8	18	32.4		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	32.41	--	

项目编码	010904002006	项目名称	楼(地)面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	16.29					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10- 120换	水泥基渗透结晶 防水材料2-3遍 (厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日		小计							3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								38.03					
材料费用 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.8	18	32.4								
	其他材料费			--	0.01	--							
	材料费小计			--	32.41	--							

项目编码	011101006009	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	16.5					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13- 15换	找平层 水泥砂 浆(厚20mm)混凝 土或硬基层上预 拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
0.061工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.53					
材料费用 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	水	m3	0.012	4.53	0.05								
	其他材料费			--	10.23	--							
	材料费小计			--	10.28	--							

项目编码	011102001015	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.21					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润



13-44换	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.52	5687.62	3.33	173.33	60.48	39.95	568.76	0.33	17.33	6.05
综合人工工日		小计							39.95	568.76	0.33	17.33	6.05
0.3762工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									632.43				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水泥32.5级						kg	6.042	0.24	1.47			
	白水泥						kg	0.1	0.51	0.05			
	合金钢切割锯片						片	0.004	68.6	0.29			
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.29			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	水						m3	0.03	4.53	0.13			
	其它材料费						元	0.5	1	0.5			
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌						t	0.018	280.42	4.94			
	其他材料费								--	561.03		--	
材料费小计								--	568.77		--		

项目编码	011102003008	项目名称	块料楼地面--F4A		计量单位	m2	工程量	16.29					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	1889.69	2.07	148.3	51.73	34.28	188.97	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计							27.82	179	0.17	12.04	4.2
0.2625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									223.23				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水						m3	0.022	4.53	0.1			
	防滑地砖600*600						m2	1.02	171.51	174.94			
	白水泥						kg	0.1	0.51	0.05			
	合金钢切割锯片						片	0.003	68.6	0.19			
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	其它材料费						元	0.36	1	0.36			
	水泥32.5级						kg	1.518	0.24	0.37			
	其他材料费								--	2.65		--	

	材料费小计	--	179	--	
--	-------	----	-----	----	--

项目编码	011204003007	项目名称	块料墙面--W3	计量单位	m2	工程量	51.45						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82换	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	505.4	1550.06	1.97	218.17	76.11	50.54	155.01	0.2	21.82	7.61
综合人工工日		小计						50.54	155.01	0.2	21.82	7.61	
0.4768工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								235.17					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	墙面砖300×600			m2	1.025	148.36	152.07						
	白水泥			kg	0.15	0.51	0.08						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.014	4.53	0.06						
	水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌1:1			t	0.009	297.57	2.65						
	水泥32.5级			kg	0.304	0.24	0.07						
	901胶			kg	0.004	2.14	0.01						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	155	--					

项目编码	011206001005	项目名称	石材挡水条	计量单位	m	工程量	1.89						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-28换	石材线条安装倒角边	100m	0.01	322.22	15761.9	17.46	146.03	50.79	3.22	157.62	0.17	1.46	0.51
综合人工工日		小计						3.22	157.62	0.17	1.46	0.51	
0.0302工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								162.99					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	干挂云石胶(AB胶)			kg	0.009	9.86	0.09						
	其它材料费			元	0.034	1	0.03						
	其他材料费					--	157.51	--					
	材料费小计					--	157.63	--					

项目编码	011207001012	项目名称	明镜墙面	计量单位	m2	工程量	2.38
------	--------------	------	------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-168	木龙骨基层墙面断面24×30间距300×300	10m2	0.1	226.85	261.85	6.81	100.46	35.04	22.69	26.19	0.68	10.05	3.5	
17-96+17-98*1换	防火涂料3遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨双向	10m2	0.1	39.41	11.68		16.93	5.92	3.94	1.17		1.69	0.59	
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.13	505.8	0.25	54.33	18.95	12.61	50.58	0.03	5.43	1.9	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.22	11.47		22.02	7.69	5.12	1.15		2.2	0.77	
14-211换	玻璃粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	272.44	940.92		117.14	40.84	27.24	94.09		11.71	4.08	
综合人工工日		小计							71.61	173.17	0.71	31.09	10.84	
0.6756工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								287.42						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材				m3	0.011	2333.23	25.9						
	防腐油				kg	0.03	5.15	0.15						
	铁钉70mm				kg	0.071	3.57	0.25						
	防火涂料				kg	0.539	4.29	2.31						
	细木工板 δ 18mm				m2	1.05	48	50.4						
	其它材料费				元	0.06	1	0.06						
	5mm明镜				m2	1.18	70.32	82.98						
	玻璃胶				L	0.324	34.3	11.11						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	173.17	--					

项目编码	011210005006	项目名称	成品木饰面蹲坑隔断	计量单位	间	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品木饰面蹲坑隔断	间	1		2200					2200			
综合人工工日		小计								2200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2200					
材料费 明	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	成品木饰面蹲坑隔断				间	1	2200	2200					

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	2200	--	

项目编码	011210005007	项目名称	成品磨砂小便槽隔断	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品磨砂小便槽隔断	个	1		300					300			
综合人工工日		小计							300				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								300					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	成品磨砂小便槽隔断			个	1	300	300						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	300	--					

项目编码	011302001018	项目名称	吊顶天棚--C4	计量单位	m2	工程量	16.29						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300×600mm 简单	10m2	0.1	201.4	347.61	3.4	88.06	30.72	20.14	34.76	0.34	8.81	3.07
15-50换	铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板	10m2	0.1	91.16	1155		39.2	13.67	9.12	115.5		3.92	1.37
综合人工工日		小计						29.26	153.66	1.39	13.18	4.6	
0.276工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								202.07					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94						
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	2.46	0.39						
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4						
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68						
	其它材料费			元	0.552	1	0.55						
轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	3.06	3.43	10.5							

轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		
中龙骨垂直吊件	只	4	0.27	1.08		
中龙骨平面连接件	只	12.6	0.29	3.59		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
1.0厚白色铝板300×600	m2	1.05	110	115.5		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	153.66	--	

项目编号	011304001005	项目名称	灯带(槽)	计量单位	m	工程量	6.29
------	--------------	------	-------	------	---	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.47	286.3	5.33	74.31	25.91	16.75	28.63	0.53	7.43	2.59
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍 其它木材面	10m2	0.0450 24	51.2	11.48		22.03	7.66	2.31	0.52		0.99	0.34
17-174	清油封底	10m2	0.0450 24	26.48	13.28		11.41	3.99	1.19	0.6		0.51	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0674 88	22.26	45.35		9.56	3.35	1.5	3.06		0.65	0.23
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0450 24	54.06	102.47		23.23	8.12	2.43	4.61		1.05	0.37
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.0450 24	184.22	175.11		79.24	27.61	8.29	7.88		3.57	1.24
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	0.0450 24	116.6	12.75		50.14	17.48	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79
综合人工工日				小计					27.23	44.73	0.53	11.94	4.16
0.2569工日				未计价材料费									

清单项目综合单价

88.59

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	细木工板 δ 18mm			m2	0.45	48	21.6		
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5			m2	0.45	12.69	5.71		
	自攻螺钉M4×15			十个	3.45	0.26	0.9		
	其它材料费			元	0.522	1	0.52		
	防水涂料			kg	0.12	4.29	0.52		
	酚醛清漆			kg	0.041	12.01	0.49		

油漆溶剂油	kg	0.009	12.01	0.1		
自粘胶带	m	0.688	4.29	2.95		
密封油膏	kg	0.005	5.57	0.03		
柔性耐水腻子	kg	0.557	8	4.45		
其它材料费	元	0.162	1	0.16		
内墙乳胶漆	kg	0.209	35	7.3		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	44.73	--	

项目编码	011304002015	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	7					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.01	8.06		7.76	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	0.8	--				

项目编码	011304002016	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.1	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.92		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.8	3.43	2.74					
	其它材料费				元	2.17	1	2.17					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	4.91	--				

项目编码	011505001005	项目名称	洗漱台		计量单位	m2	工程量	1.13	
------	--------------	------	-----	--	------	----	-----	------	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44换	石材洗漱台	10m2	0.1	1192.48	6439.73	226.99	610.35	212.92	119.25	643.97	22.7	61.04	21.29
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.149204	126.16	505.81	0.24	54.33	18.98	18.82	75.47	0.04	8.11	2.83
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.250531	51.18	11.44		22.01	7.67	12.82	2.87		5.51	1.92
综合人工工日		小计							150.89	722.31	22.73	74.66	26.05
1.4239工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								996.66					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	膨胀螺栓M8×80			套	8.716	0.51	4.45						
	电焊条J422			kg	0.631	3.48	2.2						
	角钢			kg	23.4	2.46	57.56						
	防锈漆			kg	0.098	11.75	1.15						
	油漆溶剂油			kg	0.01	12.01	0.12						
	其它材料费			元	1.09	1	1.09						
	细木工板 δ 18mm			m2	1.567	48	75.2						
	铁钉70mm			kg	0.051	3.57	0.18						
	防火涂料			kg	0.669	4.29	2.87						
	其他材料费					--	577.54	--					
	材料费小计					--	722.35	--					

项目编码	011505008003	项目名称	成品嵌入式不锈钢手纸盒	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品嵌入式不锈钢手纸盒	个	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								300					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	成品嵌入式不锈钢手纸盒			个	1	300	300						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	300	--					

项目编码	010401012004	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	0.65
------	--------------	------	------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	小型砌体 标准砖(M5混合砂浆)预拌(干)	m3	1	229.68	316.23	0.34	98.91	34.51	229.68	316.23	0.34	98.91	34.51
综合人工工日		小计							229.68	316.23	0.34	98.91	34.51
2.1662工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								679.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	标准砖240×115×53			百块	5.46	40.55	221.4						
	水			m3	0.17	4.53	0.77						
	(M5混合砂浆)干拌			t	0.369	254.69	94.03						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	316.21	--						

项目编码	010903002007	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	50.91						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日		小计							3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								38.02					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥基渗透结晶防水涂料			kg	1.8	18	32.4						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	32.4	--						

项目编码	010904002007	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	15.98						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日		小计							3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								38.03					



材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.8	18	32.4		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	32.41	--	

项目编码	011101006010	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	16.19					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
0.061工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.53					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	水	m3	0.012	4.53	0.05								
	其他材料费			--	10.23	--							
	材料费小计			--	10.28	--							

项目编码	011102001016	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.21					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.52	5687.62	3.33	173.33	60.48	39.95	568.76	0.33	17.33	6.05
综合人工工日		小计							39.95	568.76	0.33	17.33	6.05
0.3762工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	水泥32.5级	kg	6.042	0.24	1.47								
	白水泥	kg	0.1	0.51	0.05								
	合金钢切割锯片	片	0.004	68.6	0.29								
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.29								
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06								
	水	m3	0.03	4.53	0.13								
	其它材料费	元	0.5	1	0.5								
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌	t	0.018	280.42	4.94								

	其他材料费	--	561.03	--	
	材料费小计	--	568.77	--	

项目编码	011102003009	项目名称	块料楼地面--F4A	计量单位	m2	工程量	15.98
------	--------------	------	------------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-85换	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	335.39	1889.56	1.94	145.05	50.6	33.54	188.96	0.19	14.51	5.06
综合人工工日		小计							27.08	178.99	0.16	11.71	4.09
0.2554工日		未计价材料费											

清单项目综合单价										222.03			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.022	4.53	0.1					
	防滑地砖600*600				m2	1.02	171.51	174.94					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.003	68.6	0.17					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	其它材料费				元	0.36	1	0.36					
	水泥32.5级				kg	1.519	0.24	0.37					
	其他材料费						--	2.66	--				
	材料费小计						--	178.99	--				

项目编码	011204003008	项目名称	块料墙面--W3	计量单位	m2	工程量	50.91
------	--------------	------	----------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82换	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	505.4	1550.06	1.97	218.17	76.11	50.54	155.01	0.2	21.82	7.61
综合人工工日		小计							50.54	155.01	0.2	21.82	7.61
0.4768工日		未计价材料费											

清单项目综合单价										235.17			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	墙面砖300×600				m2	1.025	148.36	152.07					

细	白水泥	kg	0.15	0.51	0.08			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06			
	水	m3	0.014	4.53	0.06			
	水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌1:1	t	0.009	297.57	2.65			
	水泥32.5级	kg	0.304	0.24	0.07			
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01			
	其他材料费				--	--		
	材料费小计				--	155	--	

项目编码	011206001006	项目名称	石材挡水条		计量单位	m	工程量	2.29					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-28换	石材线条安装倒角边	100m	0.01	322.27	15762.01	17.47	145.85	51.09	3.22	157.62	0.17	1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.22	157.62	0.17	1.46	0.51
0.0306工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								162.99					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	干挂云石胶(AB胶)				kg	0.009	9.86	0.09					
	其它材料费				元	0.034	1	0.03					
	其他材料费						--	157.51	--				
	材料费小计						--	157.63	--				

项目编码	011207001013	项目名称	明镜墙面		计量单位	m2	工程量	2.89					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层墙面断面24×30间距300×300	10m2	0.1	226.85	261.87	6.82	100.48	35.05	22.69	26.19	0.68	10.05	3.51
17-96+17-98*1换	防火涂料3遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨双向	10m2	0.1	39.45	11.66		16.96	5.92	3.95	1.17		1.7	0.59
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.12	505.81	0.24	54.33	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.21	11.45		22.01	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-211换	玻璃粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	272.42	940.9		117.13	40.87	27.24	94.09		11.71	4.09
综合人工工日		小计							71.61	173.17	0.71	31.09	10.85
0.6754工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				287.41			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通木成材	m3	0.011	2333.23	25.9		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.071	3.57	0.25		
	防火涂料	kg	0.539	4.29	2.31		
	细木工板 δ 18mm	m2	1.05	48	50.4		
	其它材料费	元	0.06	1	0.06		
	5mm明镜	m2	1.18	70.32	82.98		
	玻璃胶	L	0.324	34.3	11.11		
	其他材料费				--	-0.02	--
材料费小计				--	173.15	--	

项目编码	011210005008	项目名称	成品木饰面蹲坑隔断	计量单位	间	工程量	4							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	成品木饰面蹲坑隔断	间	1		2200					2200				
综合人工工日		小计							2200					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								2200						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)							
	成品木饰面蹲坑隔断	间	1	2200	2200									
	其他材料费				--		--							
	材料费小计				--	2200	--							

项目编码	011302001019	项目名称	吊顶天棚--C4	计量单位	m2	工程量	15.98						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300×600mm 简单	10m2	0.1	201.4	347.61	3.4	88.06	30.72	20.14	34.76	0.34	8.81	3.07
15-50换	铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板	10m2	0.1	91.16	1155		39.2	13.67	9.12	115.5		3.92	1.37
综合人工工日		小计						29.26	153.66	1.39	13.18	4.6	

0.276工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					202.07				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费			元	0.552	1	0.55		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	3.06	3.43	10.5		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件			只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑			m	3.329	3	9.99		
	中龙骨垂直吊件			只	4	0.27	1.08		
	中龙骨平面连接件			只	12.6	0.29	3.59		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.6	0.43	0.69		
	1.0厚白色铝板300×600			m2	1.05	110	115.5		
	其他材料费						--	-0.01	--
材料费小计						--	153.65	--	

项目编码	011304001006	项目名称	灯带(槽)	计量单位	m	工程量	6.29						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.47	286.3	5.33	74.31	25.91	16.75	28.63	0.53	7.43	2.59
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.0450 24	51.2	11.48		22.03	7.66	2.31	0.52		0.99	0.34
17-174	清油封底	10m2	0.0450 24	26.48	13.28		11.41	3.99	1.19	0.6		0.51	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0674 88	22.26	45.35		9.56	3.35	1.5	3.06		0.65	0.23
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0450 24	54.06	102.47		23.23	8.12	2.43	4.61		1.05	0.37
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.0450 24	184.22	175.11		79.24	27.61	8.29	7.88		3.57	1.24
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	0.0450 24	116.6	12.75		50.14	17.48	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79

综合人工工日		小计			27.23	44.73	0.53	11.94	4.16
0.2569工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					88.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细木工板 δ 18mm			m2	0.45	48	21.6		
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5			m2	0.45	12.69	5.71		
	自攻螺钉M4×15			十个	3.45	0.26	0.9		
	其它材料费			元	0.522	1	0.52		
	防火涂料			kg	0.12	4.29	0.52		
	酚醛清漆			kg	0.041	12.01	0.49		
	油漆溶剂油			kg	0.009	12.01	0.1		
	自粘胶带			m	0.688	4.29	2.95		
	密封油膏			kg	0.005	5.57	0.03		
	柔性耐水腻子			kg	0.557	8	4.45		
	其它材料费			元	0.162	1	0.16		
	内墙乳胶漆			kg	0.209	35	7.3		
	其他材料费					--		--	
材料费小计					--	44.73	--		

项目编号	011304002017	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.76	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计			1.8	0.81		0.78	0.27				
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							3.65						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69						
	其它材料费			元	0.12	1	0.12						
	其他材料费					--	-0.01	--					
材料费小计					--	0.8	--						

项目编号	011304002018	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.1	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08

综合人工工日	小计				7.21	4.92		3.1	1.08
0.068工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					16.3				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74		
	其它材料费			元	2.17	1	2.17		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	4.91	--	

项目编码	011505001006	项目名称	洗漱台		计量单位	m2	工程量	1.37						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-44换	石材洗漱台	10m2	0.1	1192.48	6439.78	227.01	610.36	212.92	119.25	643.98	22.7	61.04	21.29	
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.149197	126.13	505.82	0.24	54.35	18.98	18.82	75.47	0.04	8.11	2.83	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.250584	51.21	11.45			22.02	7.69	12.83	2.87		5.52	1.93
综合人工工日		小计			150.9	722.31	22.74	74.66	26.05					
1.4234工日		未计价材料费												
清单项目综合单价					996.66									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	膨胀螺栓M8×80			套	8.716	0.51	4.45							
	电焊条J422			kg	0.631	3.48	2.2							
	角钢			kg	23.4	2.46	57.56							
	防锈漆			kg	0.098	11.75	1.15							
	油漆溶剂油			kg	0.01	12.01	0.12							
	其它材料费			元	1.09	1	1.09							
	细木工板 δ 18mm			m2	1.567	48	75.2							
	铁钉70mm			kg	0.051	3.57	0.18							
	防火涂料			kg	0.669	4.29	2.87							
	其他材料费					--	577.5	--						
材料费小计					--	722.31	--							

项目编码	011505008004	项目名称	成品嵌入式不锈钢手纸盒		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

独立费	成品嵌入式不锈钢手纸盒	个	1	300					300			
综合人工工日		小计							300			
工日		未计价材料费										
清单项目综合单价									300			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	成品嵌入式不锈钢手纸盒			个	1	300	300					
	其他材料费					--		--				
	材料费小计					--	300	--				

项目编号	010903002008	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	13.57						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日		小计							3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								38.03					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥基渗透结晶防水涂料			kg	1.8	18	32.4						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	32.41	--					

项目编号	010904002008	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	1.59						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.82	324.03	3.77	15.28	5.35	3.18	32.4	0.38	1.53	0.54
综合人工工日		小计							3.18	32.4	0.38	1.53	0.54
0.0302工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								38.03					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥基渗透结晶防水涂料			kg	1.8	18	32.4						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	32.41	--					



项目编码	011101006011	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	1.75						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.63	102.69	0.34	27.94	9.71	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	10.27	0.03	2.79	0.97	
0.0611工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.53					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	10.23	--					
	材料费小计					--	10.28	--					

项目编码	011102001017	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.38	5687.5	3.13	173.13	60.63	39.94	568.75	0.31	17.31	6.06
综合人工工日		小计						39.94	568.75	0.31	17.31	6.06	
0.375工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.44					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥32.5级			kg	6.493	0.24	1.58						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.004	68.6	0.3						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.3						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.029	4.53	0.13						
	其它材料费			元	0.5	1	0.5						
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌			t	0.018	280.42	4.91						
	其他材料费					--	560.99	--					
材料费小计					--	568.82	--						

项目编码	011102003010	项目名称	块料楼地面--F4A	计量单位	m2	工程量	1.59				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.59	99.69	0.31	27.92	9.75	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.98	
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.83	1889.69	2.08	148.3	51.76	34.28	188.97	0.21	14.83	5.18	
综合人工工日		小计							27.82	179	0.18	12.04	4.2	
0.2623工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									223.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水					m3	0.022	4.53	0.1					
	防滑地砖600*600					m2	1.02	171.51	174.94					
	白水泥					kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片					片	0.003	68.6	0.19					
	锯(木)屑					m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头					kg	0.01	5.57	0.06					
	其它材料费					元	0.36	1	0.36					
	水泥32.5级					kg	1.527	0.24	0.37					
	其他材料费							--	2.64		--			
	材料费小计							--	178.99		--			

项目编码	011204003009	项目名称	块料墙面--W3	计量单位	m2	工程量	13.57						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82换	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	505.4	1550.06	1.97	218.17	76.11	50.54	155.01	0.2	21.82	7.61
综合人工工日		小计						50.54	155.01	0.2	21.82	7.61	
0.4768工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								235.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	墙面砖300×600					m2	1.025	148.36	152.07				
	白水泥					kg	0.15	0.51	0.08				
	棉纱头					kg	0.01	5.57	0.06				
	水					m3	0.014	4.53	0.06				
	水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌1:1					t	0.009	297.57	2.65				
	水泥32.5级					kg	0.302	0.24	0.07				
901胶					kg	0.004	2.14	0.01					

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	155	--	

项目编码	011302001020	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	1.59
------	--------------	------	-----------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.44	4.47	1.57		3.4	1.04	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单 (设计为单层)	10m2	0.1	173.4	294.47	3.4	76.04	26.54	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	防水纸面石膏板 天棚面层安装在 U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	118.71	148.55		51.04	17.8	23.74	29.71		10.21	3.56
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1	32.83	13.46		14.15	4.91	3.28	1.35		1.42	0.49
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.48	13.27		11.38	3.96	2.65	1.33		1.14	0.4
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.13	22.25	45.33		9.58	3.34	2.89	5.89		1.25	0.43
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1	54.09	102.45		23.27	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.21	175.09		79.25	27.61	18.42	17.51		7.93	2.76
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.7		50.13	17.48	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
综合人工工日				小计					62.08	97.6	1.38	27.3	9.52
0.5855工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								197.89					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钢	kg	0.393	2.38	0.94				
	等边角钢L40×4	kg	0.16	2.46	0.39				
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91				
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4				
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68				
	其它材料费	元	0.834	1	0.83				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59				
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62				
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26				

轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
白胶	kg	0.245	5.15	1.26		
酚醛清漆	kg	0.091	12.01	1.09		
油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
自粘胶带	m	1.326	4.29	5.69		
密封油膏	kg	0.009	5.57	0.05		
柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
其它材料费	元	0.36	1	0.36		
内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
其他材料费				--	27.91	--
材料费小计				--	97.61	--

项目编号	011304002019	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18	8.1		7.8	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计						1.8	0.81			0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					
	其他材料费						--	-0.01		--			
材料费小计						--	0.8		--				

项目编号	010810003001	项目名称	饰面夹板窗帘盒		计量单位	m	工程量	3.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.65	3040.59	4.71	514.71	179.71	11.93	30.41	0.05	5.15	1.8
17-174	清油封底	10m2	0.05	26.53	13.29		11.41	4	1.33	0.66		0.57	0.2

17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065	22.26	45.34		9.55	3.35	1.45	2.95		0.62	0.22	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.06	102.47		23.24	8.12	2.7	5.12		1.16	0.41	
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.24	175.12		79.24	27.65	9.21	8.76		3.96	1.38	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	116.59	12.71		50.12	17.47	-5.83	-0.64		-2.51	-0.87	
17-92	刷防火涂料2遍其它木材面	10m2	0.05	138.88	10.71		59.71	20.82	6.94	0.54		2.99	1.04	
综合人工工日		小计						27.73	47.8	0.05	11.94	4.17		
0.2615工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							91.68							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通木成材					m3	0.001	2333.23	2.1					
	细木工板 δ 18mm					m2	0.473	48	22.68					
	纸面石膏板9.5mm					m2	0.473	6.52	3.08					
	自攻螺钉M4×15					十个	1.725	0.26	0.45					
	其它材料费					元	2.336	1	2.34					
	酚醛清漆					kg	0.046	12.01	0.55					
	油漆溶剂油					kg	0.022	12.01	0.26					
	自粘胶带					m	0.663	4.29	2.84					
	密封油膏					kg	0.005	5.57	0.03					
	柔性耐水腻子					kg	0.618	8	4.94					
	其它材料费					元	0.18	1	0.18					
	内墙乳胶漆					kg	0.232	35	8.1					
	防火涂料X-60(饰面)					kg	0.089	4.29	0.38					
	白布					m2	0.001	3.43						
	其他材料费							--	-0.15		--			
	材料费小计							--	47.79		--			

项目编码	011101006012	项目名称	平面砂浆找平层			计量单位	m2	工程量	316.02				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	96.64	0.33	27.92	9.74	6.46	9.66	0.03	2.79	0.97

综合人工工日	小计				6.46	9.66	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日	未计价材料费									
清单项目综合单价					19.92					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水				m3	0.012	4.53	0.05		
	水泥砂浆干拌1:3				t	0.035	271.84	9.6		
	其他材料费						--	0.02	--	
	材料费小计						--	9.67	--	

项目编码	011103002001	项目名称	pvc卷材楼地面--F6	计量单位	m2	工程量	316.02						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					20.53								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	10.23	--				
	材料费小计						--	10.28	--				

项目编码	011105006006	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	76.17						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					30.26								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	普通木成材				m3		2333.23	0.47					
	细木工板 δ 9mm				m2	0.065	24	1.56					
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm				m2	0.065	250	16.25					
	万能胶				kg	0.003	17.15	0.05					

铁钉70mm	kg	0.012	3.57	0.04		
防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
其它材料费	元	0.276	1	0.28		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	18.84	--	

项目编码	011302001021	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	315.66						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2002 15	118.72	80.69		51.05	17.81	23.77	16.16		10.22	3.57
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1001 08	32.86	13.45		14.13	4.93	3.29	1.35		1.41	0.49
17-174	清油封底	10m2	0.1001 08	26.5	13.29		11.4	3.98	2.65	1.33		1.14	0.4
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.1301 4	22.26	45.35		9.57	3.34	2.9	5.9		1.25	0.43
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1001 08	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.26		2.33	0.81
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1001 08	184.23	175.12		79.22	27.63	18.44	17.53		7.93	2.77
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	0.1001 08	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.67	-1.27		-5.02	-1.75
综合人工工日		小计						62.13	84.09	1.39	27.31	9.53	
0.5861工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							184.45						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94						
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	2.46	0.39						
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4						
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68						
	其它材料费			元	0.834	1	0.83						

轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
纸面石膏板9.5mm	m <sup>2</sup>	2.202	6.52	14.36		
自攻螺钉M4×15	十个	6.907	0.26	1.8		
白胶	kg	0.245	5.15	1.26		
酚醛清漆	kg	0.091	12.01	1.09		
油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
自粘胶带	m	1.327	4.29	5.69		
密封油膏	kg	0.009	5.57	0.05		
柔性耐水腻子	kg	1.237	8	9.9		
其它材料费	元	0.36	1	0.36		
内墙乳胶漆	kg	0.464	35	16.22		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	84.1	--	

项目编码	011304002020	项目名称	开筒灯孔	计量单位	个	工程量	63						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计						1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							3.65						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69						
	其它材料费			元	0.12	1	0.12						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	0.8	--					

项目编码	011304002021	项目名称	开格栅灯孔	计量单位	个	工程量	16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润



18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.3				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	0.8	3.43	2.74			
	其它材料费						元	2.17	1	2.17			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.91		--	

项目编码	011304002022	项目名称	开空调风口		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.1	49.1		31	10.8	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.3				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	0.8	3.43	2.74			
	其它材料费						元	2.17	1	2.17			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.91		--	

项目编码	011406001008	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	193.61					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.74				
材 料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)

费用 明细	其它材料费	元	0.035	1	0.04		
	内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
	其它材料费	元	0.36	1	0.36		
	其他材料费				--		--
材料费小计				--	26.49		--

项目编码	011501001001	项目名称	白色喷漆饰面吊柜	计量单位	m	工程量	3.6							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	白色喷漆饰面吊柜	m	1		1000					1000				
综合人工工日		小计							1000					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								1000						
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	白色喷漆饰面吊柜			m	1	1000	1000							
	其他材料费					--			--					
	材料费小计					--	1000		--					

项目编码	011501001002	项目名称	大理石茶水台	计量单位	m	工程量	2.6							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	大理石茶水台	m	1		1200					1200				
综合人工工日		小计							1200					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								1200						
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	大理石茶水台			m	1	1200	1200							
	其他材料费					--			--					
	材料费小计					--	1200		--					

项目编码	011501001003	项目名称	大理石水池台	计量单位	m	工程量	1.55						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

独立费	大理石水池台	m	1	1500					1500			
综合人工工日		小计							1500			
工日		未计价材料费										
清单项目综合单价									1500			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	大理石水池台			m	1	1500	1500					
	其他材料费					--			--			
	材料费小计					--	1500		--			

项目编号	011101006013	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	16.2					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13- 15换	找平层 水泥砂 浆(厚20mm)混 凝土或硬基层上预 拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.23				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水			m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	9.93		--				
	材料费小计					--	9.98		--				

项目编号	011103002002	项目名称	pvc卷材楼地面--F6		计量单位	m2	工程量	16.2					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13- 15换	找平层 水泥砂 浆(厚20mm)混 凝土或硬基层上预 拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.53				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水			m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	10.23		--				
	材料费小计					--	10.28		--				

项目编码	011105006007	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	15.17						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计						6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3		2333.23	0.47						
	细木工板 δ 9mm			m2	0.065	24	1.56						
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm			m2	0.065	250	16.25						
	万能胶			kg	0.003	17.15	0.05						
	铁钉70mm			kg	0.012	3.57	0.04						
	防腐油			kg	0.037	5.15	0.19						
	其它材料费			元	0.276	1	0.28						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	18.84	--					

项目编码	011302001022	项目名称	岩棉板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	16.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计						27.2	174.6	1.39	12.29	4.29	
0.2565工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								219.75					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94						
	等边角钢 L 40×4			kg	0.16	2.46	0.39						
	膨胀螺栓 M10×110			套	1.326	0.69	0.91						

螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4		
双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
其它材料费	元	0.552	1	0.55		
轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
岩棉板600×600×12	m2	1.05	135	141.75		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	174.58	--	

项目编码	011304002023	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.76	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					
	其他材料费						--	-0.01	--				
材料费小计						--	0.8	--					

项目编码	011304002024	项目名称	开格栅灯孔		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.1	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.92		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					
	其他材料费						--	-0.01	--				
材料费小计						--	0.8	--					

费用细	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.8	3.43	2.74			
	其它材料费	元	2.17	1	2.17			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	4.91	--	

项目编号	011406001009	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	1.32					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	105.98	12.73		45.61	15.91	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.5	175.15		72.05	25.15	16.75	17.52		7.21	2.52
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.09	102.5		23.26	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.56	26.49		4.97	1.74
0.1091工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其它材料费				元	0.035	1	0.04					
	内墙乳胶漆				kg	0.463	35	16.21					
	柔性耐水腻子				kg	1.236	8	9.89					
	其它材料费				元	0.36	1	0.36					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	26.48	--				

项目编号	011101006014	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	72.86					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93	--				

	材料费小计	--	9.98	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码	011103002003	项目名称	pvc卷材楼地面--F6	计量单位	m2	工程量	72.86						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	10.27	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.53					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	10.23	--					
	材料费小计					--	10.28	--					

项目编码	011105006008	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	24.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计						6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3		2333.23	0.47						
	细木工板 δ 9mm			m2	0.065	24	1.56						
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm			m2	0.065	250	16.25						
	万能胶			kg	0.003	17.15	0.05						
	铁钉70mm			kg	0.012	3.57	0.04						
	防腐油			kg	0.037	5.15	0.19						
	其它材料费			元	0.276	1	0.28						
	其他材料费					--	--						
材料费小计					--	18.84	--						

项目编码	011302001023	项目名称	岩棉板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	72.68
------	--------------	------	---------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								219.75					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94						
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	2.46	0.39						
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4						
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68						
	其它材料费			元	0.552	1	0.55						
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	2.505	3.43	8.59						
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62						
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26						
	轻钢龙骨次接件			只	0.9	0.6	0.54						
	中龙骨横撑			m	2.561	3	7.68						
	中龙骨垂直吊件			只	3.08	0.27	0.83						
	中龙骨平面连接件			只	9.7	0.29	2.76						
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.6	0.43	0.69						
	岩棉板600×600×12			m2	1.05	135	141.75						
	其他材料费						--	--	--				
材料费小计						--	174.59	--					

项目编码	011304002025	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					



材料费用明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69		
	其它材料费			元	0.12	1	0.12		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	0.8	--	

项目编码	011304002026	项目名称	开格栅灯孔		计量单位	个	工程量	12					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011406001010	项目名称	抹灰面油漆—W1		计量单位	m2	工程量	22.11					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.74					
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其它材料费			元	0.035	1	0.04						
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21						
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89						
	其它材料费			元	0.36	1	0.36						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	26.49	--	

项目编码	011101006015	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	110.88						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	9.93	--					
	材料费小计					--	9.98	--					

项目编码	011103002004	项目名称	pvc卷材楼地面--F6	计量单位	m2	工程量	110.88						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	10.27	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.53					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	10.23	--					
	材料费小计					--	10.28	--					

项目编码	011105006009	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	32.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08

综合人工工日	小计				6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					30.26				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通木成材			m3		2333.23	0.47		
	细木工板 δ 9mm			m2	0.065	24	1.56		
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm			m2	0.065	250	16.25		
	万能胶			kg	0.003	17.15	0.05		
	铁钉70mm			kg	0.012	3.57	0.04		
	防腐油			kg	0.037	5.15	0.19		
	其它材料费			元	0.276	1	0.28		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	18.84	--	

项目编码	011302001024	项目名称	岩棉板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	110.88					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简 单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15- 57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合 金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								219.75					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94						
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	2.46	0.39						
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4						
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68						
	其它材料费			元	0.552	1	0.55						
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	2.505	3.43	8.59						
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62						
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26						
轻钢龙骨次接件			只	0.9	0.6	0.54							

中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
岩棉板600×600×12	m2	1.05	135	141.75		
其他材料费				-0.01	--	
材料费小计				174.58	--	

项目编号	011304002027	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	25					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	0.8	--				

项目编号	011304002028	项目名称	开格栅灯孔		计量单位	个	工程量	21					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.8	3.43	2.74					
	其它材料费				元	2.17	1	2.17					
	其他材料费						--	--	--				
	材料费小计						--	4.91	--				

项目编号	011406001011	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	38.38	
清单综合单价组成明细									

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其它材料费				元	0.035	1	0.04					
	内墙乳胶漆				kg	0.463	35	16.21					
	柔性耐水腻子				kg	1.236	8	9.89					
	其它材料费				元	0.36	1	0.36					
	其他材料费						--	--					
	材料费小计						--	26.49	--				

项目编码	010801001014	项目名称	成品木质门 M1023a	计量单位	樘	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品胡桃木木门M1023a(含门套、线条)	樘	1		2500					2500			
16-315	门吸或门阻安装	只	1	7.42	30.54		3.19	1.11	7.42	30.54		3.19	1.11
16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77
16-319	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5	1	6.81	2.38	14.84	254.5	1	6.81	2.38
综合人工工日		小计							54.06	2880.02	1	23.68	8.26
0.51工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2967.02					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	成品胡桃木木门M1023a(含门套、线条)				樘	1	2500	2500					
	门吸				只	1.01	30	30.3					
	铜木螺钉3.5×25				十个	2.8	0.6	1.68					
	不锈钢合页				只	3.03	30.87	93.54					
	不锈钢管拉手Φ38×600				套	1.01	250	252.5					
	其它材料费				元	2	1	2					

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	2880.02	--	

项目编码	010801001015	项目名称	成品木质门 M0723b	计量单位	樘	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品胡桃木木门M0723b(含门套、线条)	樘	1		1800					1800			
16-315	门吸或门阻安装	只	1	7.42	30.54		3.19	1.11	7.42	30.54		3.19	1.11
16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77
16-319	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5	1	6.81	2.38	14.84	254.5	1	6.81	2.38
综合人工工日		小计							54.06	2180.02	1	23.68	8.26
0.51工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2267.02					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	成品胡桃木木门M0723b(含门套、线条)				樘	1	1800	1800					
	门吸				只	1.01	30	30.3					
	铜木螺钉3.5×25				十个	2.8	0.6	1.68					
	不锈钢合页				只	3.03	30.87	93.54					
	不锈钢管拉手Φ38×600				套	1.01	250	252.5					
	其它材料费				元	2	1	2					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	2180.02	--				

项目编码	010801001016	项目名称	成品木质门 M0923b	计量单位	樘	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品胡桃木木门M0923b(含门套、线条)	樘	1		2380					2380			
16-315	门吸或门阻安装	只	1	7.42	30.54		3.19	1.11	7.42	30.54		3.19	1.11
16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77
16-319	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5	1	6.81	2.38	14.84	254.5	1	6.81	2.38
综合人工工日		小计							54.06	2760.02	1	23.68	8.26
0.51工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2847.02					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品胡桃木木门M0923b(含门套、线条)			樘	1	2380	2380		
	门吸			只	1.01	30	30.3		
	铜木螺钉3.5×25			十个	2.8	0.6	1.68		
	不锈钢合页			只	3.03	30.87	93.54		
	不锈钢管拉手Φ38×600			套	1.01	250	252.5		
	其它材料费			元	2	1	2		
	其他材料费						--		--
	材料费小计						--	2760.02	--

项目编号	010801001017	项目名称	成品防火门木饰面 FMA1823c			计量单位	m2	工程量	4.14				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	887.56		54.71	19.08	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计						12.72	88.76		5.47	1.91	
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								108.86					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	5mm木饰面			m2	1.05	77.18	81.04						
	万能胶			kg	0.45	17.15	7.72						
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	88.76	--				

项目编号	010801001018	项目名称	成品防火门木饰面 FMA1223			计量单位	m2	工程量	2.76				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.21	887.57		54.71	19.09	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计						12.72	88.76		5.47	1.91	
0.1199工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								108.86					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	5mm木饰面			m2	1.05	77.18	81.04						
	万能胶			kg	0.45	17.15	7.72						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	88.76	--	

项目编码	010801001019	项目名称	成品防火门木饰面 FMA1523	计量单位	m2	工程量	3.45						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.19	887.57		54.7	19.07	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计						12.72	88.76		5.47	1.91	
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								108.86					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	5mm木饰面			m2	1.05	77.18	81.04						
	万能胶			kg	0.45	17.15	7.72						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	88.76	--					

项目编码	010801001020	项目名称	成品防火门木饰面 FMB1223	计量单位	m2	工程量	2.76						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.21	887.57		54.71	19.09	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计						12.72	88.76		5.47	1.91	
0.1199工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								108.86					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	5mm木饰面			m2	1.05	77.18	81.04						
	万能胶			kg	0.45	17.15	7.72						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	88.76	--					

项目编码	010801001021	项目名称	成品防火门木饰面 FMB1523	计量单位	m2	工程量	13.8				
清单综合单价组成明细											
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价			



号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	887.57		54.7	19.08	12.72	88.76		5.47	1.91	
综合人工工日		小计							12.72	88.76		5.47	1.91	
0.12工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									108.86					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	5mm木饰面					m2	1.05	77.18	81.04					
	万能胶					kg	0.45	17.15	7.72					
	其他材料费							--			--			
	材料费小计							--	88.76		--			

项目编号	010805005002	项目名称	玻璃门 BM1523a		计量单位	樘	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	成品12mm钢化玻璃门	樘	1		2760					2760				
16-308	地弹簧安装	只	2	31.8	567.15	0.2	13.76	4.8	63.6	1134.3	0.4	27.52	9.6	
16-319	全金属管子拉手安装	副	2	14.84	254.5	1	6.81	2.38	29.68	509	2	13.62	4.76	
综合人工工日		小计							93.28	4403.3	2.4	41.14	14.36	
0.88工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									4554.48					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	成品12mm钢化玻璃门					樘	1	2760	2760					
	地弹簧					个	2.02	557	1125.14					
	膨胀螺栓M10×110					套	4	0.69	2.76					
	其它材料费					元	10.4	1	10.4					
	不锈钢管拉手Φ38×600					套	2.02	250	505					
	其他材料费							--			--			
材料费小计							--	4403.3		--				

项目编号	010808004002	项目名称	拉丝不锈钢门套		计量单位	m2	工程量	2.32					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.57	641.12	6.81	90.91	31.72	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17

17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.21	11.47		22.03	7.67	5.12	1.15		2.2	0.77	
14-199换	拉丝不锈钢镜面 板 墙面	10m2	0.1	170.65	2613.9 2		73.36	25.6	17.07	261.39		7.34	2.56	
综合人工工日		小计							42.64	326.65	0.68	18.63	6.5	
0.4022工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									395.11					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	周转木材					m3	0.006	2333.2 3	13.53					
	细木工板 δ 18mm					m2	1.05	48	50.4					
	铁钉70mm					kg	0.034	3.57	0.12					
	其它材料费					元	0.06	1	0.06					
	防火涂料					kg	0.267	4.29	1.15					
	拉丝不锈钢1.2mm					m2	1.02	250	255					
	万能胶					kg	0.14	17.15	2.4					
	玻璃胶					L	0.116	34.3	3.99					
	其他材料费							--	0.01		--			
	材料费小计							--	326.66		--			

项目编号	011207001014	项目名称	门楣木饰面		计量单位	m2	工程量	3.85					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185	墙面细木工板基 层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.13	505.82	0.23	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.19	11.45		22.03	7.69	5.12	1.15		2.2	0.77
14-193换	18mm木饰面粘 贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	127.19	4067.1 7		54.7	19.09	12.72	406.72		5.47	1.91
综合人工工日		小计							30.45	458.44	0.02	13.11	4.57
0.2873工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									506.6				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	细木工板 δ 18mm					m2	1.05	48	50.4				
	铁钉70mm					kg	0.034	3.57	0.12				
	其它材料费					元	0.06	1	0.06				
	防火涂料					kg	0.267	4.29	1.15				
	万能胶					kg	0.45	17.15	7.72				
其他材料费							--	399.01		--			

	材料费小计	--	458.45	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	011207001015	项目名称	玻璃门楣	计量单位	m2	工程量	1.05						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-52	固定门、窗制安钢化玻璃	10m2	0.1	334.95	1017.81	7.24	147.14	51.33	33.5	101.78	0.72	14.71	5.13
综合人工工日		小计						33.5	101.78	0.72	14.71	5.13	
0.3162工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								155.85					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢化玻璃12mm			m2	1.03	97.32	100.24						
	玻璃胶			L	0.045	34.3	1.54						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	101.79	--					

项目编码	010810002003	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	29.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.52	3104.52	4.76	514.83	179.59	11.93	31.05	0.05	5.15	1.8
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍 其它木材面	10m2	0.055	51.2	11.46		22.02	7.68	2.82	0.63		1.21	0.42
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.055	184.23	175.12		79.22	27.63	10.13	9.63		4.36	1.52
综合人工工日		小计						24.87	41.31	0.05	10.72	3.74	
0.2347工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								80.68					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3	0.001	2333.23	1.87						
	细木工板 δ 18mm			m2	0.55	48	26.4						
	自攻螺钉M4×15			十个	1.725	0.26	0.45						
	其它材料费			元	2.32	1	2.32						
	防水涂料			kg	0.147	4.29	0.63						
	内墙乳胶漆			kg	0.255	35	8.91						

901胶	kg	0.183	2.14	0.39		
石膏粉325目	kg	0.046	0.36	0.02		
大白粉	kg	0.046	0.73	0.03		
白水泥	kg	0.378	0.51	0.19		
其他材料费			--	0.09	--	
材料费小计			--	41.3	--	

项目编码	010810003002	项目名称	饰面夹板窗帘盒		计量单位	m	工程量	69.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.5	3040.58	4.77	514.83	179.6	11.93	30.41	0.05	5.15	1.8
17-174	清油封底	10m2	0.05	26.5	13.29		11.4	3.98	1.33	0.66		0.57	0.2
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065	22.26	45.35		9.57	3.34	1.45	2.95		0.62	0.22
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.06	102.48		23.25	8.11	2.7	5.12		1.16	0.41
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.23	175.12		79.22	27.63	9.21	8.76		3.96	1.38
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.83	-0.64		-2.51	-0.87
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.05	51.2	11.46		22.02	7.68	2.56	0.57		1.1	0.38
综合人工工日		小计							23.34	47.83	0.05	10.06	3.51
0.2202工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								84.79					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通木成材				m3	0.001	2333.23	1.87					
	细木工板 δ 18mm				m2	0.473	48	22.68					
	纸面石膏板9.5mm				m2	0.473	6.52	3.08					
	自攻螺钉M4×15				十个	1.725	0.26	0.45					
	其它材料费				元	2.336	1	2.34					
	酚醛清漆				kg	0.046	12.01	0.55					
	油漆溶剂油				kg	0.01	12.01	0.11					
	自粘胶带				m	0.663	4.29	2.84					
	密封油膏				kg	0.005	5.57	0.03					

柔性耐水腻子	kg	0.618	8	4.94		
其它材料费	元	0.18	1	0.18		
内墙乳胶漆	kg	0.232	35	8.1		
防火涂料	kg	0.134	4.29	0.57		
其他材料费			--	0.09	--	
材料费小计			--	47.83	--	

项目编码	011101006016	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	1235.59					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	96.64	0.33	27.92	9.74	6.46	9.66	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.66	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								19.92					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	水泥砂浆干拌1:3				t	0.035	271.84	9.6					
	其他材料费						--	0.02	--				
	材料费小计						--	9.67	--				

项目编码	011102001018	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	3.18					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.59	5687.61	3.33	173.24	60.44	39.96	568.76	0.33	17.32	6.04
综合人工工日		小计							39.96	568.76	0.33	17.32	6.04
0.377工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.42					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥32.5级				kg	6.124	0.24	1.49					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.004	68.6	0.29					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.03	4.53	0.13					

其它材料费	元	0.5	1	0.5		
干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌	t	0.018	280.42	4.96		
其他材料费			--	561	--	
材料费小计			--	568.77	--	

项目编码	011102003011	项目名称	块料楼地面--F7	计量单位	m2	工程量	1232.41						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-85换	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	335.39	2157.21	1.94	145.05	50.6	33.54	215.72	0.19	14.51	5.06
综合人工工日		小计						27.08	205.75	0.16	11.71	4.09	
0.2555工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							248.79						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.022	4.53	0.1						
	400*800米咖啡色亚光玻化砖			m2	0.34	198.77	67.58						
	800*800米咖啡色亚光玻化砖			m2	0.68	197.24	134.12						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.003	68.6	0.17						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	其它材料费			元	0.36	1	0.36						
	水泥32.5级			kg	1.517	0.24	0.37						
	其他材料费					--	2.65	--					
	材料费小计					--	205.75	--					

项目编码	011105006010	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	185.67						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计						6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							30.26						

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	普通木成材	m3		2333.2 3	0.47			
	细木工板 δ 9mm	m2	0.065	24	1.56			
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm	m2	0.065	250	16.25			
	万能胶	kg	0.003	17.15	0.05			
	铁钉70mm	kg	0.012	3.57	0.04			
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19			
	其它材料费	元	0.276	1	0.28			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	18.84	--	

项目编号	011207001016	项目名称	明镜墙面		计量单位	m2	工程量	10.5					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层墙面 断面24×30间距 300×300	10m2	0.1	226.84	261.86	6.8	100.47	35.05	22.68	26.19	0.68	10.05	3.51
17- 96+17- 98*1换	防火涂料3遍 隔 墙、隔断(间壁 )、护壁木龙骨 双向	10m2	0.1	39.43	11.67		16.95	5.91	3.94	1.17		1.7	0.59
14-185	墙面细木工板基 层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9
17- 92+17- 93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14- 211换	玻璃粘贴在夹板 基层上 墙面	10m2	0.1	272.42	940.91		117.14	40.86	27.24	94.09		11.71	4.09
综合人工工日		小计							71.6	173.17	0.7	31.09	10.85
0.6755工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									287.42				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	普通木成材	m3	0.011	2333.2 3	25.9								
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15								
	铁钉70mm	kg	0.071	3.57	0.25								
	防火涂料	kg	0.539	4.29	2.31								
	细木工板 δ 18mm	m2	1.05	48	50.4								
	其它材料费	元	0.06	1	0.06								
	5mm明镜	m2	1.18	70.32	82.98								
	玻璃胶	L	0.324	34.3	11.11								
	其他材料费				--	0.01	--						

	材料费小计	--	173.18	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	011302001025	项目名称	吊顶天棚--C9	计量单位	m2	工程量	648.72
------	--------------	------	----------	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300×600mm 简单	10m2	0.1	201.4	347.61	3.4	88.06	30.72	20.14	34.76	0.34	8.81	3.07
15-57换	凹凸矿棉板天棚 面层搁放在T型 铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1522.5		42.39	14.79	9.86	152.25		4.24	1.48
综合人工工日		小计							30	190.41	1.39	13.49	4.71
0.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								239.99					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钢	kg	0.393	2.38	0.94				
	等边角钢L 40×4	kg	0.16	2.46	0.39				
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91				
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4				
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68				
	其它材料费	元	0.552	1	0.55				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	3.06	3.43	10.5				
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62				
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26				
	轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57				
	中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99				
	中龙骨垂直吊件	只	4	0.27	1.08				
	中龙骨平面连接件	只	12.6	0.29	3.59				
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69				
	凹凸矿棉板	m2	1.05	145	152.25				
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	190.41	--	

项目编码	011302001026	项目名称	吊顶天棚--C6	计量单位	m2	工程量	50.66
------	--------------	------	----------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润



15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300×600mm 简单	10m2	0.1	201.4	347.61	3.4	88.06	30.72	20.14	34.76	0.34	8.81	3.07
独立费	50*100@100银灰色铝方通吊顶	m2	1		120					120			
综合人工工日		小计							20.14	158.16	1.39	9.26	3.23
0.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									192.17				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	圆钢				kg	0.393	2.38	0.94					
	等边角钢L40×4				kg	0.16	2.46	0.39					
	膨胀螺栓M10×110				套	1.326	0.69	0.91					
	螺杆L=250 Φ8				根	1.326	0.3	0.4					
	双螺母双垫片Φ8				副	1.326	0.51	0.68					
	其它材料费				元	0.552	1	0.55					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	3.06	3.43	10.5					
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2				m	1.368	5.57	7.62					
	轻钢龙骨主接件				只	0.5	0.51	0.26					
	轻钢龙骨次接件				只	0.95	0.6	0.57					
	中龙骨横撑				m	3.329	3	9.99					
	中龙骨垂直吊件				只	4	0.27	1.08					
	中龙骨平面连接件				只	12.6	0.29	3.59					
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45				只	1.6	0.43	0.69					
	50*100@100银灰色铝方通吊顶				m2	1	120	120					
	其他材料费							--	--				
材料费小计							--	158.16	--				

项目编号	011302001027	项目名称	吊顶天棚--C4		计量单位	m2	工程量	127.66					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300×600mm 简单	10m2	0.1	201.4	347.61	3.4	88.06	30.72	20.14	34.76	0.34	8.81	3.07
15-56换	1.0厚油烟板天棚面层贴在基层板下	10m2	0.0919 4	149.46	1370.3 3		64.27	22.42	13.74	125.99		5.91	2.06
综合人工工日		小计							33.88	164.15	1.39	15.16	5.29

0.3196工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						219.87			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费			元	0.729	1	0.73		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	3.06	3.43	10.5		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件			只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑			m	3.329	3	9.99		
	中龙骨垂直吊件			只	4	0.27	1.08		
	中龙骨平面连接件			只	12.6	0.29	3.59		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.6	0.43	0.69		
	1.0厚油烟板600×600			m2	0.965	125	120.68		
	万能胶			kg	0.3	17.15	5.14		
	其他材料费						0.01	--	
材料费小计						164.16	--		

项目编码	011302001028	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚			计量单位	m2	工程量	405.37				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平 面	10m2	0.2244 99	118.72	80.69		51.05	17.81	26.65	18.11		11.46	4
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1122 49	32.86	13.45		14.13	4.93	3.69	1.51		1.59	0.55
17-174	清油封底	10m2	0.1122 49	26.5	13.29		11.4	3.98	2.97	1.49		1.28	0.45
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.1459 24	22.26	45.35		9.57	3.34	3.25	6.62		1.4	0.49
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1122 49	54.06	102.48		23.25	8.11	6.07	11.5		2.61	0.91

17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1122 49	184.23	175.12			79.22	27.63	20.68	19.66		8.89	3.1
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	0.1122 49	116.6	12.73			50.14	17.49	-13.09	-1.43		-5.63	-1.96
综合人工工日		小计							67.56	90.31	1.39	29.65	10.34	
0.6374工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										199.25				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	圆钢						kg	0.393	2.38	0.94				
	等边角钢L 40×4						kg	0.16	2.46	0.39				
	膨胀螺栓M10×110						套	1.326	0.69	0.91				
	螺杆L=250 Φ8						根	1.326	0.3	0.4				
	双螺母双垫片Φ8						副	1.326	0.51	0.68				
	其它材料费						元	0.869	1	0.87				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	2.505	3.43	8.59				
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2						m	1.368	5.57	7.62				
	轻钢龙骨主接件						只	0.5	0.51	0.26				
	轻钢龙骨次接件						只	0.9	0.6	0.54				
	中龙骨横撑						m	2.561	3	7.68				
	中龙骨垂直吊件						只	3.08	0.27	0.83				
	中龙骨平面连接件						只	9.7	0.29	2.76				
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45						只	1.6	0.43	0.69				
	纸面石膏板9.5mm						m2	2.47	6.52	16.1				
	自攻螺钉M4×15						十个	7.745	0.26	2.01				
	白胶						kg	0.275	5.15	1.42				
	酚醛清漆						kg	0.102	12.01	1.23				
	油漆溶剂油						kg	0.021	12.01	0.26				
	自粘胶带						m	1.488	4.29	6.39				
	密封油膏						kg	0.01	5.57	0.06				
柔性耐水腻子						kg	1.387	8	11.1					
其它材料费						元	0.404	1	0.4					
内墙乳胶漆						kg	0.52	35	18.19					
其他材料费								--	--					
材料费小计								--	90.31	--				

项目编码	011304002029	项目名称	开筒灯孔	计量单位	个	工程量	237
------	--------------	------	------	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69						
	其它材料费			元	0.12	1	0.12						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	0.8	--					

项目编码	011304002030	项目名称	开格栅灯孔	计量单位	个	工程量	119						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011406001012	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	431.9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73

0.109工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						44.74			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其它材料费			元	0.035	1	0.04		
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21		
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89		
	其它材料费			元	0.36	1	0.36		
	其他材料费					--		--	
材料费小计					--	26.49	--		

项目编码	011406001013	项目名称	柱面乳胶漆	计量单位	m2	工程量	90.72						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
17-177注4	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计						12.17	26.49			5.23	1.83
0.1148工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						45.71							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其它材料费			元	0.035	1	0.04						
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21						
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89						
	其它材料费			元	0.36	1	0.36						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	26.49	--						

项目编码	011501001004	项目名称	大理石台面柜子	计量单位	m	工程量	15.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	大理石台面柜子	m	1		2000					2000			

综合人工工日	小计				2000				
工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					2000				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	大理石台面柜子			m	1	2000	2000		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	2000	--	

项目编码	011502001001	项目名称	拉丝不锈钢护角条	计量单位	m	工程量	102.66							
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	拉丝不锈钢护角条	m	1		80					80				
综合人工工日		小计						80						
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价					80									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	拉丝不锈钢护角条			m	1	80	80							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	80	--						

项目编码	011505001007	项目名称	拉丝不锈钢洗手盆	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	拉丝不锈钢洗手盆	个	1		1200					1200			
综合人工工日		小计						1200					
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					1200								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--	1200	--					
	材料费小计					--	1200	--					

项目编码	010810003003	项目名称	饰面夹板窗帘盒	计量单位	m	工程量	8.4	
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.5	3040.6	4.76	514.88	179.64	11.93	30.41	0.05	5.15	1.8	
17-174	清油封底	10m2	0.05	26.5	13.29		11.4	3.98	1.33	0.66		0.57	0.2	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065	22.25	45.35		9.58	3.33	1.45	2.95		0.62	0.22	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.07	102.48		23.26	8.12	2.7	5.12		1.16	0.41	
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆三遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.24	175.12		79.21	27.62	9.21	8.76		3.96	1.38	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	116.6	12.74		50.14	17.5	-5.83	-0.64		-2.51	-0.88	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.05	51.19	11.45		22.02	7.69	2.56	0.57		1.1	0.38	
综合人工工日		小计							23.34	47.83	0.05	10.06	3.51	
0.2202工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									84.79					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通木成材					m3	0.001	2333.23	1.87					
	细木工板 δ 18mm					m2	0.473	48	22.68					
	纸面石膏板9.5mm					m2	0.473	6.52	3.08					
	自攻螺钉M4×15					十个	1.725	0.26	0.45					
	其它材料费					元	2.336	1	2.34					
	酚醛清漆					kg	0.046	12.01	0.55					
	油漆溶剂油					kg	0.01	12.01	0.11					
	自粘胶带					m	0.663	4.29	2.84					
	密封油膏					kg	0.005	5.57	0.03					
	柔性耐水腻子					kg	0.618	8	4.94					
	其它材料费					元	0.18	1	0.18					
	内墙乳胶漆					kg	0.232	35	8.1					
	防火涂料					kg	0.134	4.29	0.57					
	其他材料费								0.09					
材料费小计								47.83						

项目编码	011101005001	项目名称	水泥基自流坪楼地面--F3B	计量单位	m2	工程量	109.31
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-41换	水泥基自流平砂浆地面	10m2	0.1		850					85			
综合人工工日		小计									85		
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									85				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费							--	85		--		
	材料费小计							--	85		--		

项目编码	011101006017	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	109.31						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18ZFB5	找平层(C20非泵送预拌砼)厚40mm	10m2	0.1	53	143.1	0.75	23.11	8.06	5.3	14.31	0.08	2.31	0.81
5-1	现浇砼构件钢筋Φ≤12	t	0.002664	1144.81	2451.24	85.34	528.95	184.51	3.05	6.53	0.23	1.41	0.49
综合人工工日		小计							8.35	20.84	0.3	3.72	1.3
0.0788工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.51				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水					m3	0.04	4.53	0.18				
	钢筋综合					t	0.003	2375.41	6.41				
	镀锌铁丝22#					kg	0.018	3.16	0.06				
	电焊条J422					kg	0.005	3.48	0.02				
	其他材料费							--	14.17		--		
材料费小计							--	20.84		--			

项目编码	011101006018	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	0.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.5	99.75	0.25	28	9.75	6.45	9.98	0.03	2.8	0.98
综合人工工日		小计							6.45	9.98	0.03	2.8	0.98
0.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.23				



材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.53	0.05		
	其他材料费			--	9.92	--	
	材料费小计			--	9.97	--	

项目编码	011102001019	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.5	5687.5	3.25	173.25	60.5	39.95	568.75	0.33	17.33	6.05
综合人工工日		小计							39.95	568.75	0.33	17.33	6.05
0.3775工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥32.5级				kg	6.114	0.24	1.49					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.004	68.6	0.29					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.03	4.53	0.13					
	其它材料费				元	0.5	1	0.5					
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌				t	0.018	280.42	4.99					
	其他材料费						--	560.97	--				
材料费小计						--	568.77	--					

项目编码	011105006011	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	18.83					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通木成材				m3		2333.23	0.47					
	细木工板 δ 9mm				m2	0.065	24	1.56					

不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm	m2	0.065	250	16.25		
万能胶	kg	0.003	17.15	0.05		
铁钉70mm	kg	0.012	3.57	0.04		
防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
其它材料费	元	0.276	1	0.28		
其他材料费				--		--
材料费小计				18.84		--

项目编码	011204004001	项目名称	钢骨架		计量单位	t	工程量	0.35					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-183	钢骨架安装	t	1	725.03	161.43	55.8	335.77	117.11	725.03	161.43	55.8	335.77	117.11
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1409.8	2801.06	268.83	721.8	251.8	1409.8	2801.06	268.83	721.8	251.8
综合人工工日		小计							2134.83	2962.49	324.63	1057.57	368.91
20.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								6848.43					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	电焊条J422				kg	20.4	3.48	70.99					
	膨胀螺栓M12×110				套	178	0.86	153.08					
	型钢				t	1.05	2456.88	2579.72					
	氧气				m3	15	2.83	42.45					
	乙炔气				m3	3	14.05	42.15					
	防锈漆				kg	4.65	11.75	54.64					
	油漆溶剂油				kg	0.48	12.01	5.76					
	其它材料费				元	13.69	1	13.69					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	2962.49	--				

项目编码	011207001017	项目名称	木饰面墙面		计量单位	m2	工程量	17.55					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77

14-193换	18mm木饰面粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	4067.18	54.7	19.08	12.72	406.72		5.47	1.91	
综合人工工日		小计							40.1	504.33	0.76	17.57	6.13
0.3783工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									568.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	U型轻钢龙骨38×25					m	1.414	9.43	13.33				
	U型轻钢龙骨75×40					m	2.756	8.58	23.65				
	U型轻钢龙骨75×50					m	0.707	9.43	6.67				
	射钉					百个	0.015	18.01	0.27				
	膨胀螺栓M8×80					套	2.5	0.51	1.28				
	橡皮垫圈					百个	0.025	25.73	0.64				
	铝拉铆钉LD-1					十个	0.18	0.26	0.05				
	细木工板 δ 18mm					m2	1.05	48	50.4				
	铁钉70mm					kg	0.034	3.57	0.12				
	其它材料费					元	0.06	1	0.06				
	防火涂料					kg	0.267	4.29	1.15				
	万能胶					kg	0.45	17.15	7.72				
	其他材料费									398.99			
材料费小计									504.32				

项目编码	011302001029	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	109.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上平面	10m2	0.204273	118.72	80.69		51.05	17.81	24.25	16.48		10.43	3.64
17-129换	石膏板面刷白胶1遍	10m2	0.102136	32.86	13.45		14.13	4.93	3.36	1.37		1.44	0.5
17-174	清油封底	10m2	0.102136	26.5	13.29		11.4	3.98	2.71	1.36		1.16	0.41
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.132778	22.26	45.35		9.57	3.34	2.96	6.02		1.27	0.44
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.102136	54.06	102.48		23.25	8.11	5.52	10.47		2.37	0.83

17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1021 36	184.23	175.12			79.22	27.63	18.82	17.89		8.09	2.82
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	0.1021 36	116.6	12.73			50.14	17.49	-11.91	-1.3		-5.12	-1.79
综合人工工日		小计							63.04	85.13	1.39	27.7	9.66	
0.5947工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								186.92						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	圆钢					kg	0.393	2.38	0.94					
	等边角钢L 40×4					kg	0.16	2.46	0.39					
	膨胀螺栓M10×110					套	1.326	0.69	0.91					
	螺杆L=250 Φ8					根	1.326	0.3	0.4					
	双螺母双垫片Φ8					副	1.326	0.51	0.68					
	其它材料费					元	0.84	1	0.84					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	2.505	3.43	8.59					
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2					m	1.368	5.57	7.62					
	轻钢龙骨主接件					只	0.5	0.51	0.26					
	轻钢龙骨次接件					只	0.9	0.6	0.54					
	中龙骨横撑					m	2.561	3	7.68					
	中龙骨垂直吊件					只	3.08	0.27	0.83					
	中龙骨平面连接件					只	9.7	0.29	2.76					
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45					只	1.6	0.43	0.69					
	纸面石膏板9.5mm					m2	2.247	6.52	14.65					
	自攻螺钉M4×15					十个	7.047	0.26	1.83					
	白胶					kg	0.25	5.15	1.29					
	酚醛清漆					kg	0.093	12.01	1.12					
	油漆溶剂油					kg	0.019	12.01	0.23					
	自粘胶带					m	1.354	4.29	5.81					
密封油膏					kg	0.009	5.57	0.05						
柔性耐水腻子					kg	1.262	8	10.1						
其它材料费					元	0.368	1	0.37						
内墙乳胶漆					kg	0.473	35	16.55						
其他材料费							--	0.01		--				
材料费小计							--	85.14		--				

项目编码	011304002031	项目名称	开筒灯孔	计量单位	个	工程量	42
------	--------------	------	------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69						
	其它材料费			元	0.12	1	0.12						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	0.8	--					

项目编码	011304002032	项目名称	开格栅灯孔	计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.07	49.13		31	10.8	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011406001014	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	36.16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-164+17-165*1	满批腻子 抹灰面3遍	10m2	-0.1	97.52	19.42		41.93	14.63	-9.75	-1.94		-4.19	-1.46
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							12.4	25.82		5.33	1.86

0.117工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						45.41			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	羧甲基纤维素			kg	-0.029	2.14	-0.06		
	大白粉			kg	-0.343	0.73	-0.25		
	滑石粉			kg	-0.426	0.53	-0.23		
	白水泥			kg	0.475	0.51	0.24		
	901胶			kg	0.204	2.14	0.44		
	酚醛清漆			kg	-0.028	12.01	-0.34		
	油漆溶剂油			kg	-0.007	12.01	-0.08		
	其它材料费			元	-0.388	1	-0.39		
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21		
	石膏粉325目			kg	0.083	0.36	0.03		
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89		
	其它材料费			元	0.36	1	0.36		
	其他材料费					--		--	
材料费小计					--	25.82	--		

项目编码	011501001005	项目名称	柜台		计量单位	m	工程量	12						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	柜台	m	1		1500					1500				
综合人工工日		小计								1500				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价						1500								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	柜台			m	1	1500	1500							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	1500	--						

项目编码	010810002004	项目名称	木窗帘盒		计量单位	m	工程量	10.85					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.53	3104.52	4.79	514.84	179.63	11.93	31.05	0.05	5.15	1.8
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.055005	51.21	11.46		22.02	7.67	2.82	0.63		1.21	0.42

17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆三遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.0550 05	184.23	175.12			79.22	27.63	10.13	9.63		4.36	1.52	
综合人工工日		小计							24.88	41.31	0.05	10.72	3.74		
0.2347工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										80.69					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	普通木成材					m3	0.001	2333.2 3	1.87						
	细木工板 δ 18mm					m2	0.55	48	26.4						
	自攻螺钉M4×15					十个	1.725	0.26	0.45						
	其它材料费					元	2.32	1	2.32						
	防火涂料					kg	0.147	4.29	0.63						
	内墙乳胶漆					kg	0.255	35	8.91						
	901胶					kg	0.183	2.14	0.39						
	石膏粉325目					kg	0.046	0.36	0.02						
	大白粉					kg	0.046	0.73	0.03						
	白水泥					kg	0.378	0.51	0.19						
	其他材料费							--	0.08		--				
	材料费小计							--	41.3		--				

项目编码	011101005002	项目名称	水泥基自流坪楼地面--F3B	计量单位	m2	工程量	110.9							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-41换	水泥基自流平砂浆地面	10m2	0.1		850					85				
综合人工工日		小计							85					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								85						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费							--	85		--			
	材料费小计							--	85		--			

项目编码	011101006019	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	110.9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-18ZFB5	找平层 (C20非泵送预拌砼) 厚40mm	10m2	0.1	53	143.1	0.75	23.11	8.06	5.3	14.31	0.08	2.31	0.81
5-1	现浇砼构件钢筋 Φ≤12	t	0.002664	1144.79	2451.22	85.31	528.94	184.53	3.05	6.53	0.23	1.41	0.49
综合人工工日		小计							8.35	20.84	0.3	3.72	1.3
0.0788工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水					m3	0.04	4.53	0.18				
	钢筋综合					t	0.003	2375.41	6.41				
	镀锌铁丝22#					kg	0.018	3.16	0.06				
	电焊条J422					kg	0.005	3.48	0.02				
	其他材料费							--	14.17		--		
	材料费小计							--	20.84		--		

项目编码	011101006020	项目名称	平面砂浆找平层			计量单位	m2	工程量	0.4				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.5	99.75	0.25	28	9.75	6.45	9.98	0.03	2.8	0.98
综合人工工日		小计							6.45	9.98	0.03	2.8	0.98
0.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水					m3	0.012	4.53	0.05				
	其他材料费							--	9.92		--		
	材料费小计							--	9.97		--		

项目编码	011102001020	项目名称	石材门槛石			计量单位	m2	工程量	0.4				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.5	5687.5	3.25	173.25	60.5	39.95	568.75	0.33	17.33	6.05
综合人工工日		小计							39.95	568.75	0.33	17.33	6.05
0.3775工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									632.43				



材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级			kg	6.114	0.24	1.49		
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片			片	0.004	68.6	0.29		
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06		
	水			m3	0.03	4.53	0.13		
	其它材料费			元	0.5	1	0.5		
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌			t	0.018	280.42	4.99		
	其他材料费						--	560.97	--
材料费小计						--	568.77	--	

项目编码	011105006012	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	38.33					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3		2333.23	0.47						
	细木工板 δ 9mm			m2	0.065	24	1.56						
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm			m2	0.065	250	16.25						
	万能胶			kg	0.003	17.15	0.05						
	铁钉70mm			kg	0.012	3.57	0.04						
	防腐油			kg	0.037	5.15	0.19						
	其它材料费			元	0.276	1	0.28						
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	18.84	--				

项目编码	011207001018	项目名称	烤漆玻璃墙面		计量单位	m2	工程量	9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9

17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77	
14-211换	玻璃粘贴在夹板 基层上 墙面	10m2	0.1	272.42	2078.19		117.14	40.86	27.24	207.82		11.71	4.09	
综合人工工日		小计							54.62	305.43	0.76	23.81	8.31	
0.5153工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									392.93					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	U型轻钢龙骨38×25						m	1.414	9.43	13.33				
	U型轻钢龙骨75×40						m	2.756	8.58	23.65				
	U型轻钢龙骨75×50						m	0.707	9.43	6.67				
	射钉						百个	0.015	18.01	0.27				
	膨胀螺栓M8×80						套	2.5	0.51	1.28				
	橡皮垫圈						百个	0.025	25.73	0.64				
	铝拉铆钉LD-1						十个	0.18	0.26	0.05				
	细木工板 δ 18mm						m2	1.05	48	50.4				
	铁钉70mm						kg	0.034	3.57	0.12				
	其它材料费						元	0.06	1	0.06				
	防火涂料						kg	0.267	4.29	1.15				
	12mm烤漆玻璃						m2	1.18	166.7	196.71				
	玻璃胶						L	0.324	34.3	11.11				
	其他材料费								--		--			
材料费小计								--	305.43	--				

项目编码	011302001030	项目名称	岩棉板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	110.9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上 人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简 单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合 金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									219.75				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	圆钢						kg	0.393	2.38	0.94			

细	等边角钢L40×4	kg	0.16	2.46	0.39			
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91			
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4			
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68			
	其它材料费	元	0.552	1	0.55			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59			
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62			
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26			
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54			
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68			
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83			
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76			
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69			
	岩棉板600×600×12	m2	1.05	135	141.75			
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	174.58	--	

项目编码	011304002033	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					
	其他材料费							--	-0.01	--			
材料费小计							--	0.8	--				

项目编码	011304002034	项目名称	开格栅灯孔		计量单位	个	工程量	24					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					

材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.8	3.43	2.74		
	其它材料费	元	2.17	1	2.17		
	其他材料费				--		--
	材料费小计				--	4.91	--

项目编码	011406001015	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	112.75					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍	10m <sup>2</sup>	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m <sup>2</sup>	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m <sup>2</sup>	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日				小计					11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								44.74					
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其它材料费	元	0.035	1	0.04								
	内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21								
	柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89								
	其它材料费	元	0.36	1	0.36								
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	26.49	--						

项目编码	010810002005	项目名称	木窗帘盒		计量单位	m	工程量	8.1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.47	3344.57	4.81	514.81	179.63	11.92	33.45	0.05	5.15	1.8
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m <sup>2</sup>	0.06	51.19	11.46		22.02	7.67	3.07	0.69		1.32	0.46
17-177注4	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m <sup>2</sup>	0.06	184.24	175.12		79.22	27.63	11.05	10.51		4.75	1.66

综合人工工日		小计			26.05	44.64	0.05	11.22	3.91	
0.2458工日		未计价材料费								
清单项目综合单价					85.88					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通木成材				m3	0.001	2333.23	1.87		
	细木工板 δ 18mm				m2	0.6	48	28.8		
	自攻螺钉M4×15				十个	1.725	0.26	0.45		
	其它材料费				元	2.328	1	2.33		
	防火涂料				kg	0.16	4.29	0.69		
	内墙乳胶漆				kg	0.278	35	9.72		
	901胶				kg	0.199	2.14	0.43		
	石膏粉325目				kg	0.05	0.36	0.02		
	大白粉				kg	0.05	0.73	0.04		
	白水泥				kg	0.413	0.51	0.21		
	其他材料费						--	0.1	--	
	材料费小计						--	44.65	--	

项目编码	011101006021	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	53.87					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	96.64	0.33	27.92	9.74	6.46	9.66	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计			6.46		9.66	0.03	2.79	0.97			
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					19.92								
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	水泥砂浆干拌1:3				t	0.035	271.84	9.6					
	其他材料费						--	0.02	--				
	材料费小计						--	9.67	--				

项目编码	011102001021	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-44换	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.67	5687.67	3.33	173.33	60.33	39.97	568.77	0.33	17.33	6.03	
综合人工工日		小计							39.97	568.77	0.33	17.33	6.03	
0.3767工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									632.43					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	水泥32.5级						kg	6.114	0.24	1.49				
	白水泥						kg	0.1	0.51	0.05				
	合金钢切割锯片						片	0.004	68.6	0.29				
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06				
	水						m3	0.03	4.53	0.13				
	其它材料费						元	0.5	1	0.5				
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌						t	0.018	280.42	4.96				
	其他材料费								--	561	--			
材料费小计								--	568.77	--				

项目编码	011104002001	项目名称	实木复合地板--F10		计量单位	m2	工程量	53.57						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-120换	实木复合地板	10m2	0.1	71.02	2126.4	2.74	31.72	11.06	7.1	212.64	0.27	3.17	1.11	
13-112	铺设木楞	10m2	0.1	62.54	331.62	14.79	33.25	11.6	6.25	33.16	1.48	3.33	1.16	
综合人工工日		小计							13.36	245.8	1.75	6.5	2.27	
0.126工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									269.67					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	实木复合地板						m2	1.05	180	189				
	复合地板泡沫垫						m2	1.1	21.44	23.58				
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06				
	普通木成材						m3	0.014	2333.23	31.5				
	防腐油						kg	0.284	5.15	1.46				
	其它材料费						元	0.2	1	0.2				
	其他材料费								--	-0.01	--			
材料费小计								--	245.79	--				

项目编码	011105006013	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	21.67					
------	--------------	------	---------	--	------	---	-----	-------	--	--	--	--	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3		2333.23	0.47						
	细木工板 δ 9mm			m2	0.065	24	1.56						
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm			m2	0.065	250	16.25						
	万能胶			kg	0.003	17.15	0.05						
	铁钉70mm			kg	0.012	3.57	0.04						
	防腐油			kg	0.037	5.15	0.19						
	其它材料费			元	0.276	1	0.28						
	其他材料费					--	--						
	材料费小计					--	18.84	--					

项目编码	011302001031	项目名称	岩棉板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	50.33						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								219.75					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94						
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	2.46	0.39						
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4						
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68						

其它材料费	元	0.552	1	0.55		
轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
岩棉板600×600×12	m2	1.05	135	141.75		
其他材料费				--	--	
材料费小计				--	174.59	--

项目编码	011304002035	项目名称	开格栅灯孔		计量单位	个	工程量	10					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.8	3.43	2.74					
	其它材料费				元	2.17	1	2.17					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	4.91	--				

项目编码	011304002036	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	12					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					



	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	0.8	--	

项目编码	011406001016	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	64.46						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计						11.55	26.49		4.97	1.73	
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.74					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其它材料费				元	0.035	1	0.04					
	内墙乳胶漆				kg	0.463	35	16.21					
	柔性耐水腻子				kg	1.236	8	9.89					
	其它材料费				元	0.36	1	0.36					
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	26.49	--			

项目编码	010810002006	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	12.45						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.53	3344.5	4.74	514.86	179.6	11.93	33.45	0.05	5.15	1.8
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.06	51.2	11.46		22.02	7.68	3.07	0.69		1.32	0.46
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.06	184.23	175.11		79.22	27.63	11.05	10.51		4.75	1.66
综合人工工日		小计						26.05	44.64	0.05	11.22	3.91	
0.2458工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								85.88					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通木成材		m3	0.001	2333.23	1.87			
	细木工板 δ 18mm		m2	0.6	48	28.8			
	自攻螺钉M4×15		十个	1.725	0.26	0.45			
	其它材料费		元	2.328	1	2.33			
	防火涂料		kg	0.16	4.29	0.69			
	内墙乳胶漆		kg	0.278	35	9.72			
	901胶		kg	0.199	2.14	0.43			
	石膏粉325目		kg	0.05	0.36	0.02			
	大白粉		kg	0.05	0.73	0.04			
	白水泥		kg	0.413	0.51	0.21			
	其他材料费					--	0.1	--	
	材料费小计					--	44.65	--	

项目编码	011101006022	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	107.43						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								20.23						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	水		m3	0.012	4.53	0.05								
	其他材料费					--	9.93	--						
	材料费小计					--	9.98	--						

项目编码	011102001022	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.6						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.67	5687.67	3.33	173.33	60.5	39.97	568.77	0.33	17.33	6.05	
综合人工工日		小计							39.97	568.77	0.33	17.33	6.05	
0.3767工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								632.42						

材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	6.114	0.24	1.49		
	白水泥	kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.004	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.03	4.53	0.13		
	其它材料费	元	0.5	1	0.5		
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌	t	0.018	280.42	4.96		
	其他材料费				--	560.97	--
材料费小计				--	568.74	--	

项目编码	011104002002	项目名称	实木复合地板--F10		计量单位	m2	工程量	106.83					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-120换	实木复合地板	10m2	0.1	71.02	2126.4	2.74	31.72	11.06	7.1	212.64	0.27	3.17	1.11
13-112	铺设木楞	10m2	0.1	62.54	331.62	14.79	33.25	11.6	6.25	33.16	1.48	3.33	1.16
综合人工工日		小计							13.36	245.8	1.75	6.5	2.27
0.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								269.67					
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	实木复合地板	m2	1.05	180	189								
	复合地板泡沫垫	m2	1.1	21.44	23.58								
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06								
	普通木成材	m3	0.014	2333.23	31.5								
	防腐油	kg	0.284	5.15	1.46								
	其它材料费	元	0.2	1	0.2								
	其他材料费				--	-0.01	--						
材料费小计				--	245.79	--							

项目编码	011105006014	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	41.17					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08

0.065工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						30.26			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通木成材			m3		2333.23	0.47		
	细木工板 δ 9mm			m2	0.065	24	1.56		
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm			m2	0.065	250	16.25		
	万能胶			kg	0.003	17.15	0.05		
	铁钉70mm			kg	0.012	3.57	0.04		
	防腐油			kg	0.037	5.15	0.19		
	其它材料费			元	0.276	1	0.28		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	18.84	--	

项目编码	011302001032	项目名称	岩棉板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	106.83					
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7 说 4	装配式U型(不上 人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简 单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15- 57 换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合 金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计						27.2	174.6	1.39	12.29	4.29	
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						219.75							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94						
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	2.46	0.39						
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4						
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68						
	其它材料费			元	0.552	1	0.55						
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	2.505	3.43	8.59						
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62						
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26						
	轻钢龙骨次接件			只	0.9	0.6	0.54						
中龙骨横撑			m	2.561	3	7.68							

	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	岩棉板600×600×12	m2	1.05	135	141.75		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	174.58	--	

项目编码	011304002037	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	26					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					
	其他材料费							--	-0.01	--			
	材料费小计							--	0.8	--			

项目编码	011304002038	项目名称	开格栅灯孔		计量单位	个	工程量	22					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.8	3.43	2.74					
	其它材料费				元	2.17	1	2.17					
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	4.91	--			

项目编码	011406001017	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	124.82	
清单综合单价组成明细									
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价					合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59	
17-177	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73	
0.109工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									44.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其它材料费				元	0.035	1	0.04						
	内墙乳胶漆				kg	0.463	35	16.21						
	柔性耐水腻子				kg	1.236	8	9.89						
	其它材料费				元	0.36	1	0.36						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	26.49	--					

项目编号	010810003004	项目名称	饰面夹板窗帘盒	计量单位	m	工程量	3.43							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.42	3040.52	4.66	514.87	179.59	11.92	30.41	0.05	5.15	1.8	
17-174	清油封底	10m2	0.05	26.47	13.29		11.43	3.97	1.32	0.66		0.57	0.2	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065015	22.24	45.34		9.55	3.32	1.45	2.95		0.62	0.22	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.05	102.51		23.27	8.1	2.7	5.13		1.16	0.41	
17-177注4	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.26	175.1		79.24	27.64	9.21	8.76		3.96	1.38	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	116.62	12.71		50.15	17.49	-5.83	-0.64		-2.51	-0.87	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.05	51.2	11.49		22.04	7.7	2.56	0.57		1.1	0.39	
综合人工工日		小计							23.34	47.84	0.05	10.06	3.51	
0.2201工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									84.79					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材		m3	0.001	2333.23	1.87		
	细木工板 δ 18mm		m2	0.473	48	22.68		
	纸面石膏板9.5mm		m2	0.473	6.52	3.08		
	自攻螺钉M4×15		十个	1.725	0.26	0.45		
	其它材料费		元	2.336	1	2.34		
	酚醛清漆		kg	0.046	12.01	0.55		
	油漆溶剂油		kg	0.01	12.01	0.11		
	自粘胶带		m	0.663	4.29	2.84		
	密封油膏		kg	0.005	5.57	0.03		
	柔性耐水腻子		kg	0.618	8	4.94		
	其它材料费		元	0.18	1	0.18		
	内墙乳胶漆		kg	0.232	35	8.1		
	防火涂料		kg	0.134	4.29	0.57		
	其他材料费					--	0.09	--
材料费小计					--	47.83	--	

项目编码	010903002009	项目名称	墙面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	118.1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日		小计							3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								38.02					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	1.8	18	32.4							
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	32.4	--						

项目编码	010904002009	项目名称	楼(地)面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	22.65					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日		小计							3.18	32.4	0.38	1.53	0.53

0.03工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					38.03				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料			kg	1.8	18	32.4		
	其他材料费					--	0.01	--	
	材料费小计					--	32.41	--	

项目编码	011101006023	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	23.89						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					20.23								
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	9.93	--					
	材料费小计					--	9.98	--					

项目编码	011102001023	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	1.24						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.6	5687.58	3.31	173.23	60.4	39.96	568.76	0.33	17.32	6.04
综合人工工日		小计						39.96	568.76	0.33	17.32	6.04	
0.3766工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					632.42								
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥32.5级			kg	6.065	0.24	1.48						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.004	68.6	0.29						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.029	4.53	0.13						



其它材料费	元	0.5	1	0.5	
干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌	t	0.018	280.42	4.96	
其他材料费			--	561.02	--
材料费小计			--	568.77	--

项目编号	011102003012	项目名称	块料楼地面--F4A	计量单位	m2	工程量	22.65
------	--------------	------	------------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	1189.97	2.07	148.3	51.73	34.28	119	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计						27.82	109.03	0.17	12.04	4.2	
0.2625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								153.26					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		水		m3	0.022	4.53	0.1	
	防滑地砖300*300		m2	1.02	102.91	104.97		
	白水泥		kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片		片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑		m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头		kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费		元	0.36	1	0.36		
	水泥32.5级		kg	1.52	0.24	0.37		
	其他材料费				--	2.66	--	
	材料费小计				--	109.03	--	

项目编号	011204003010	项目名称	块料墙面--W3	计量单位	m2	工程量	118.1
------	--------------	------	----------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82换	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	505.4	1550.06	1.97	218.17	76.11	50.54	155.01	0.2	21.82	7.61
综合人工工日		小计						50.54	155.01	0.2	21.82	7.61	
0.4768工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								235.17					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	墙面砖300×600		m2	1.025	148.36	152.07			
	白水泥		kg	0.15	0.51	0.08			
	棉纱头		kg	0.01	5.57	0.06			
	水		m3	0.014	4.53	0.06			
	水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌1:1		t	0.009	297.57	2.65			
	水泥32.5级		kg	0.303	0.24	0.07			
	901胶		kg	0.004	2.14	0.01			
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	155	--	

项目编码	011206001007	项目名称	石材挡水条		计量单位	m	工程量	8.79					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-28换	石材线条安装倒角边	100m	0.01	322.18	15762	17.41	146.08	50.97	3.22	157.62	0.17	1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.22	157.62	0.17	1.46	0.51
0.0304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								162.99					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	干挂云石胶(AB胶)		kg	0.009	9.86	0.09							
	其它材料费		元	0.034	1	0.03							
	其他材料费					--	157.51	--					
	材料费小计					--	157.63	--					

项目编码	011207001019	项目名称	明镜墙面		计量单位	m2	工程量	11.08					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层墙面断面24×30间距300×300	10m2	0.1	226.84	261.86	6.8	100.47	35.05	22.68	26.19	0.68	10.05	3.51
17-96+17-98*1换	防火涂料3遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨双向	10m2	0.1	39.43	11.67		16.95	5.91	3.94	1.17		1.7	0.59
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77

14-211换	玻璃粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	272.42	940.91		117.14	40.86	27.24	94.09		11.71	4.09	
综合人工工日		小计						71.6	173.17	0.7	31.09	10.85		
0.6755工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									287.42					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通木成材						m3	0.011	2333.2 <sub>3</sub>	25.9				
	防腐油						kg	0.03	5.15	0.15				
	铁钉70mm						kg	0.071	3.57	0.25				
	防火涂料						kg	0.539	4.29	2.31				
	细木工板 δ 18mm						m2	1.05	48	50.4				
	其它材料费						元	0.06	1	0.06				
	5mm明镜						m2	1.18	70.32	82.98				
	玻璃胶						L	0.324	34.3	11.11				
	其他材料费								--	0.01		--		
材料费小计								--	173.18		--			

项目编码	011302001033	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	22.65						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	防水纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上平面	10m2	0.2	118.72	148.56		51.05	17.81	23.74	29.71		10.21	3.56
17-129换	石膏板面刷白胶1遍	10m2	0.1	32.86	13.45		14.13	4.93	3.29	1.35		1.41	0.49
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.5	13.29		11.4	3.98	2.65	1.33		1.14	0.4
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	22.26	45.35		9.57	3.34	2.89	5.9		1.24	0.43
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76

17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73			50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
综合人工工日		小计							62.08	97.61	1.39	27.29	9.52	
0.5857工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							197.89							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	圆钢						kg	0.393	2.38	0.94				
	等边角钢L40×4						kg	0.16	2.46	0.39				
	膨胀螺栓M10×110						套	1.326	0.69	0.91				
	螺杆L=250 Φ8						根	1.326	0.3	0.4				
	双螺母双垫片Φ8						副	1.326	0.51	0.68				
	其它材料费						元	0.834	1	0.83				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	2.505	3.43	8.59				
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2						m	1.368	5.57	7.62				
	轻钢龙骨主接件						只	0.5	0.51	0.26				
	轻钢龙骨次接件						只	0.9	0.6	0.54				
	中龙骨横撑						m	2.561	3	7.68				
	中龙骨垂直吊件						只	3.08	0.27	0.83				
	中龙骨平面连接件						只	9.7	0.29	2.76				
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45						只	1.6	0.43	0.69				
	自攻螺钉M4×15						十个	6.9	0.26	1.79				
	白胶						kg	0.245	5.15	1.26				
	酚醛清漆						kg	0.091	12.01	1.09				
	油漆溶剂油						kg	0.019	12.01	0.23				
	自粘胶带						m	1.326	4.29	5.69				
	密封油膏						kg	0.009	5.57	0.05				
柔性耐水腻子						kg	1.236	8	9.89					
其它材料费						元	0.36	1	0.36					
内墙乳胶漆						kg	0.463	35	16.21					
其他材料费								--	27.92		--			
材料费小计								--	97.62		--			

项目编码	011304002039	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	19					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27

0.017工日	未计价材料费								
清单项目综合单价							3.65		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69		
	其它材料费			元	0.12	1	0.12		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	0.8	--	

项目编码	011505001008	项目名称	洗漱台		计量单位	m2	工程量	5.27					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44换	石材洗漱台	10m2	0.1	1192.5	6439.77	227	610.4	212.92	119.25	643.98	22.7	61.04	21.29
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.149165	126.14	505.81	0.24	54.34	18.95	18.82	75.45	0.04	8.11	2.83
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.25055	51.2	11.46			22.02	7.68	12.83	2.87	5.52	1.92
综合人工工日				小计					150.89	722.3	22.74	74.66	26.04
1.4235工日				未计价材料费									
清单项目综合单价							996.64						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	膨胀螺栓M8×80			套	8.716	0.51	4.45						
	电焊条J422			kg	0.631	3.48	2.2						
	角钢			kg	23.4	2.46	57.56						
	防锈漆			kg	0.098	11.75	1.15						
	油漆溶剂油			kg	0.01	12.01	0.12						
	其它材料费			元	1.09	1	1.09						
	细木工板 δ 18mm			m2	1.566	48	75.18						
	铁钉70mm			kg	0.051	3.57	0.18						
	防火涂料			kg	0.669	4.29	2.87						
	其他材料费					--	577.52	--					
材料费小计					--	722.31	--						

项目编码	010401012005	项目名称	零星砌砖		计量单位	m3	工程量	2.05					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-57	小型砌体 标准砖(M5混合砂浆)预拌(干)	m3	1	229.67	316.23	0.34	98.9	34.5	229.67	316.23	0.34	98.9	34.5
综合人工工日		小计							229.67	316.23	0.34	98.9	34.5
2.1668工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									679.64				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	标准砖240×115×53				百块	5.46	40.55	221.4					
	水				m3	0.17	4.53	0.77					
	(M5混合砂浆)干拌				t	0.369	254.69	94.06					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	316.23	--					

项目编码	010903002010	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	233.14						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日		小计							3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									38.03				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥基渗透结晶防水涂料				kg	1.8	18	32.4					
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	32.41	--				

项目编码	010904002010	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	70.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日		小计							3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									38.03				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥基渗透结晶防水涂料				kg	1.8	18	32.4					
	其他材料费						--	0.01	--				

	材料费小计	--	32.41	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	011101006024	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	70.83						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93	--				
	材料费小计						--	9.98	--				

项目编码	011102001024	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.63						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.52	5687.62	3.33	173.17	60.48	39.95	568.76	0.33	17.32	6.05
综合人工工日		小计						39.95	568.76	0.33	17.32	6.05	
0.3762工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥32.5级				kg	6.042	0.24	1.47					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.004	68.6	0.28					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.029	4.53	0.13					
	其它材料费				元	0.5	1	0.5					
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌				t	0.018	280.42	4.94					
	其他材料费						--	561.07	--				
材料费小计						--	568.78	--					

项目编码	011102003013	项目名称	块料楼地面--F4A	计量单位	m2	工程量	70.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	1889.69	2.07	148.3	51.73	34.28	188.97	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计						27.82	179	0.17	12.04	4.2	
0.2625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								223.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.022	4.53	0.1					
	防滑地砖600*600				m2	1.02	171.51	174.94					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.003	68.6	0.19					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	其它材料费				元	0.36	1	0.36					
	水泥32.5级				kg	1.517	0.24	0.37					
	其他材料费						--	2.65	--				
	材料费小计						--	179	--				

项目编码	011204003011	项目名称	块料墙面--W3	计量单位	m2	工程量	233.14						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82换	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	505.4	1550.06	1.97	218.17	76.11	50.54	155.01	0.2	21.82	7.61
综合人工工日		小计						50.54	155.01	0.2	21.82	7.61	
0.4768工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								235.17					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	墙面砖300×600				m2	1.025	148.36	152.07					
	白水泥				kg	0.15	0.51	0.08					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.014	4.53	0.06					



	水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌1:1	t	0.009	297.57	2.65		
	水泥32.5级	kg	0.303	0.24	0.07		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	--		
	材料费小计			--	155	--	

项目编码	011206001008	项目名称	石材挡水条	计量单位	m	工程量	5.7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-28换	石材线条安装倒角边	100m	0.01	322.28	15762.11	17.37	145.96	50.88	3.22	157.62	0.17	1.46	0.51
综合人工工日		小计						3.22	157.62	0.17	1.46	0.51	
0.0304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								162.99					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	干挂云石胶(AB胶)			kg	0.009	9.86	0.09						
	其它材料费			元	0.034	1	0.03						
	其他材料费					--	157.51	--					
	材料费小计					--	157.63	--					

项目编码	011207001020	项目名称	明镜墙面	计量单位	m2	工程量	7.18						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层墙面断面24×30间距300×300	10m2	0.1	226.84	261.87	6.8	100.47	35.06	22.68	26.19	0.68	10.05	3.51
17-96+17-98*1换	防火涂料3遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨双向	10m2	0.1	39.43	11.67		16.95	5.91	3.94	1.17		1.7	0.59
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.35	18.96	12.61	50.58	0.02	5.44	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.67	5.12	1.15		2.2	0.77
14-211换	玻璃粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	272.42	940.91		117.14	40.86	27.24	94.09		11.71	4.09
综合人工工日		小计						71.6	173.17	0.7	31.09	10.85	
0.6755工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								287.41					
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

费用细	普通木成材	m3	0.011	2333.23	25.9			
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15			
	铁钉70mm	kg	0.071	3.57	0.25			
	防火涂料	kg	0.539	4.29	2.31			
	细木工板 δ 18mm	m2	1.05	48	50.4			
	其它材料费	元	0.06	1	0.06			
	5mm明镜	m2	1.18	70.32	82.98			
	玻璃胶	L	0.324	34.3	11.11			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	173.17	--	

项目编码	011210005009	项目名称	成品木饰面蹲坑隔断	计量单位	间	工程量	5							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	成品木饰面蹲坑隔断	间	1		2200					2200				
综合人工工日		小计							2200					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								2200						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	成品木饰面蹲坑隔断			间	1	2200	2200							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	2200	--						

项目编码	011210005010	项目名称	成品磨砂小便槽隔断	计量单位	个	工程量	8							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	成品磨砂小便槽隔断	个	1		300					300				
综合人工工日		小计							300					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								300						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	成品磨砂小便槽隔断			个	1	300	300							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	300	--						

项目编码	011302001034	项目名称	吊顶天棚--C4	计量单位	m2	工程量	70.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300×600mm 简单	10m2	0.1	201.4	347.61	3.4	88.06	30.72	20.14	34.76	0.34	8.81	3.07
15-50换	铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板	10m2	0.1	91.16	1155		39.2	13.67	9.12	115.5		3.92	1.37
综合人工工日		小计						29.26	153.66	1.39	13.18	4.6	
0.276工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								202.07					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94						
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	2.46	0.39						
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4						
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68						
	其它材料费			元	0.552	1	0.55						
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	3.06	3.43	10.5						
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62						
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26						
	轻钢龙骨次接件			只	0.95	0.6	0.57						
	中龙骨横撑			m	3.329	3	9.99						
	中龙骨垂直吊件			只	4	0.27	1.08						
	中龙骨平面连接件			只	12.6	0.29	3.59						
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.6	0.43	0.69						
	1.0厚白色铝板300×600			m2	1.05	110	115.5						
	其他材料费						--	-0.01	--				
材料费小计						--	153.65	--					

项目编码	011304001007	项目名称	灯带(槽)	计量单位	m	工程量	21.09						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	286.3	5.33	74.31	25.92	16.75	28.63	0.53	7.43	2.59

17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.0450 17	51.2	11.46		22.02	7.68	2.3	0.52		0.99	0.35	
17-174	清油封底	10m2	0.0450 17	26.5	13.29		11.4	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18	
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0674 92	22.26	45.35		9.57	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23	
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0450 17	54.06	102.48		23.25	8.11	2.43	4.61		1.05	0.37	
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.0450 17	184.23	175.12		79.22	27.63	8.29	7.88		3.57	1.24	
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	- 0.0450 17	116.6	12.73		50.14	17.5	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79	
综合人工工日		小计							27.23	44.73	0.53	11.94	4.16	
0.2569工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									88.59					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	细木工板 δ 18mm			m2	0.45	48	21.6							
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5			m2	0.45	12.69	5.71							
	自攻螺钉M4×15			十个	3.45	0.26	0.9							
	其它材料费			元	0.522	1	0.52							
	防火涂料			kg	0.12	4.29	0.52							
	酚醛清漆			kg	0.041	12.01	0.49							
	油漆溶剂油			kg	0.009	12.01	0.1							
	自粘胶带			m	0.688	4.29	2.95							
	密封油膏			kg	0.005	5.57	0.03							
	柔性耐水腻子			kg	0.556	8	4.45							
	其它材料费			元	0.162	1	0.16							
	内墙乳胶漆			kg	0.208	35	7.29							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	44.73	--						

项目编码	011304002040	项目名称	开筒灯孔	计量单位	个	工程量	35						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计						1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				3.65			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	3.43	0.69		
	其它材料费	元	0.12	1	0.12		
	其他材料费				--	-0.01	--
	材料费小计				--	0.8	--

项目编码	011304002041	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.3				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.8	3.43	2.74								
	其它材料费	元	2.17	1	2.17								
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	4.91	--						

项目编码	011505001009	项目名称	洗漱台		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	3.42					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44换	石材洗漱台	10m <sup>2</sup>	0.1	1192.51	6439.77	227.02	610.38	212.92	119.25	643.98	22.7	61.04	21.29
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m <sup>2</sup>	0.149181	126.15	505.8	0.24	54.33	18.95	18.82	75.46	0.04	8.11	2.83
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m <sup>2</sup>	0.250556	51.2	11.46		22.02	7.68	12.83	2.87		5.52	1.92
综合人工工日		小计							150.9	722.3	22.74	74.66	26.04
1.4237工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									996.65				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	膨胀螺栓M8×80	套	8.716	0.51	4.45								
	电焊条J422	kg	0.631	3.48	2.2								
	角钢	kg	23.4	2.46	57.56								
	防锈漆	kg	0.098	11.75	1.15								

油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.12		
其它材料费	元	1.09	1	1.09		
细木工板 δ 18mm	m2	1.566	48	75.19		
铁钉70mm	kg	0.051	3.57	0.18		
防火涂料	kg	0.669	4.29	2.87		
其他材料费			--	577.51	--	
材料费小计			--	722.31	--	

项目编码	011505008005	项目名称	成品嵌入式不锈钢手纸盒	计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品嵌入式不锈钢手纸盒	个	1		300					300			
综合人工工日		小计							300				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								300					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	成品嵌入式不锈钢手纸盒			个	1	300	300						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	300	--					

项目编码	010401012006	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	2.11						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	小型砌体 标准砖(M5混合砂浆)预拌(干)	m3	1	229.67	316.23	0.34	98.9	34.5	229.67	316.23	0.34	98.9	34.5
综合人工工日		小计						229.67	316.23	0.34	98.9	34.5	
2.1668工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								679.64					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	标准砖240×115×53			百块	5.46	40.55	221.4						
	水			m3	0.17	4.53	0.77						
	(M5混合砂浆)干拌			t	0.369	254.69	94.06						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	316.23	--						

项目编码	010903002011	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	229.41						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日		小计						3.18	32.4	0.38	1.53	0.53	
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								38.03					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥基渗透结晶防水涂料				kg	1.8	18	32.4					
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	32.41	--				

项目编码	010904002011	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	70.24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日		小计						3.18	32.4	0.38	1.53	0.53	
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								38.03					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥基渗透结晶防水涂料				kg	1.8	18	32.4					
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	32.41	--				

项目编码	011101006025	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	70.87						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	96.64	0.33	27.92	9.74	6.46	9.66	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	9.66	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								19.92					

材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水	m3	0.012	4.53	0.05			
	水泥砂浆干拌1:3	t	0.035	271.84	9.62			
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	9.67	--	

项目编码	011102001025	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.63					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.52	5687.62	3.33	173.17	60.48	39.95	568.76	0.33	17.32	6.05
综合人工工日		小计							39.95	568.76	0.33	17.32	6.05
0.3762工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.43					
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	水泥32.5级	kg	6.042	0.24	1.47								
	白水泥	kg	0.1	0.51	0.05								
	合金钢切割锯片	片	0.004	68.6	0.28								
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28								
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06								
	水	m3	0.029	4.53	0.13								
	其它材料费	元	0.5	1	0.5								
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌	t	0.018	280.42	4.94								
	其他材料费					--	561.07	--					
材料费小计					--	568.78	--						

项目编码	011102003014	项目名称	块料楼地面--F4A		计量单位	m2	工程量	70.24					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	1889.69	2.07	148.3	51.73	34.28	188.97	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计							27.82	179	0.17	12.04	4.2
0.2625工日		未计价材料费											



清单项目综合单价				223.23			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水	m3	0.022	4.53	0.1		
	防滑地砖600*600	m2	1.02	171.51	174.94		
	白水泥	kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.36	1	0.36		
	水泥32.5级	kg	1.516	0.24	0.37		
	其他材料费				--	2.65	--
材料费小计				--	179	--	

项目编码	011204003012	项目名称	块料墙面--W3	计量单位	m2	工程量	229.41						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82换	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	505.4	1550.06	1.97	218.17	76.11	50.54	155.01	0.2	21.82	7.61
综合人工工日		小计						50.54	155.01	0.2	21.82	7.61	
0.4768工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				235.17									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	墙面砖300×600	m2	1.025	148.36	152.07								
	白水泥	kg	0.15	0.51	0.08								
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06								
	水	m3	0.014	4.53	0.06								
	水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌1:1	t	0.009	297.57	2.65								
	水泥32.5级	kg	0.304	0.24	0.07								
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01								
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	155	--						

项目编码	011206001009	项目名称	石材挡水条	计量单位	m	工程量	6.23						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

18-28换	石材线条安装 倒角边	100m	0.01	322.31	15762.12	17.34	146.07	50.88	3.22	157.62	0.17	1.46	0.51	
综合人工工日		小计							3.22	157.62	0.17	1.46	0.51	
0.0303工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									162.99					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	干挂云石胶(AB胶)						kg	0.009	9.86	0.09				
	其它材料费						元	0.034	1	0.03				
	其他材料费								--	157.51	--			
	材料费小计								--	157.63	--			

项目编码	011207001021	项目名称	明镜墙面			计量单位	m2	工程量	7.85					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-168	木龙骨基层墙面 断面24×30间距 300×300	10m2	0.1	226.84	261.86	6.8	100.47	35.04	22.68	26.19	0.68	10.05	3.5	
17-96+17-98*1换	防火涂料3遍 隔 墙、隔断(间壁 )、护壁木龙骨 双向	10m2	0.1	39.43	11.67		16.96	5.91	3.94	1.17		1.7	0.59	
14-185	墙面细木工板基 层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.03	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77	
14-211换	玻璃粘贴在夹板 基层上 墙面	10m2	0.1	272.42	940.9		117.13	40.87	27.24	94.09		11.71	4.09	
综合人工工日		小计							71.6	173.17	0.7	31.09	10.85	
0.6755工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									287.42					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	普通木成材						m3	0.011	2333.23	25.9				
	防腐油						kg	0.03	5.15	0.15				
	铁钉70mm						kg	0.071	3.57	0.25				
	防火涂料						kg	0.539	4.29	2.31				
	细木工板 δ 18mm						m2	1.05	48	50.4				
	其它材料费						元	0.06	1	0.06				
	5mm明镜						m2	1.18	70.32	82.98				
	玻璃胶						L	0.324	34.3	11.11				
	其他材料费								--	0.01	--			
材料费小计								--	173.18	--				

项目编码	011210005011	项目名称	成品木饰面蹲坑隔断	计量单位	间	工程量	13						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品木饰面蹲坑隔断	间	1		2200					2200			
综合人工工日		小计							2200				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2200					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	成品木饰面蹲坑隔断			间	1	2200	2200						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	2200	--					

项目编码	011302001035	项目名称	吊顶天棚--C4	计量单位	m2	工程量	70.24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300×600mm 简单	10m2	0.1	201.4	347.61	3.4	88.06	30.72	20.14	34.76	0.34	8.81	3.07
15-50换	铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板	10m2	0.1	91.16	1155		39.2	13.67	9.12	115.5		3.92	1.37
综合人工工日		小计						29.26	153.66	1.39	13.18	4.6	
0.276工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								202.07					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94						
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	2.46	0.39						
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4						
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68						
	其它材料费			元	0.552	1	0.55						
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	3.06	3.43	10.5						
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62						
轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26							

轻钢龙骨次挂件	只	0.95	0.6	0.57		
中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		
中龙骨垂直吊件	只	4	0.27	1.08		
中龙骨平面连接件	只	12.6	0.29	3.59		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
1.0厚白色铝板300×600	m2	1.05	110	115.5		
其他材料费				--	--	
材料费小计				--	153.66	--

项目编码	011304001008	项目名称	灯带(槽)		计量单位	m	工程量	16.51					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	286.3	5.33	74.31	25.92	16.75	28.63	0.53	7.43	2.59
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.0450 15	51.2	11.46		22.03	7.68	2.3	0.52		0.99	0.35
17-174	清油封底	10m2	0.0450 15	26.49	13.29		11.4	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0674 92	22.26	45.35		9.57	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0450 15	54.06	102.48		23.25	8.11	2.43	4.61		1.05	0.37
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.0450 15	184.23	175.12		79.22	27.62	8.29	7.88		3.57	1.24
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	0.0450 15	116.6	12.73		50.13	17.49	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79
综合人工工日		小计							27.23	44.73	0.53	11.94	4.16
0.2569工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								88.59					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	细木工板 δ 18mm	m2	0.45	48	21.6		
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	0.45	12.69	5.71		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其它材料费	元	0.522	1	0.52		
	防火涂料	kg	0.12	4.29	0.52		
	酚醛清漆	kg	0.041	12.01	0.49		
	油漆溶剂油	kg	0.009	12.01	0.1		
自粘胶带	m	0.688	4.29	2.95			

密封油膏	kg	0.005	5.57	0.03		
柔性耐水腻子	kg	0.556	8	4.45		
其它材料费	元	0.162	1	0.16		
内墙乳胶漆	kg	0.208	35	7.29		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	44.73	--	

项目编码	011304002042	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	29					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	0.8	--				

项目编码	011304002043	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.8	3.43	2.74					
	其它材料费				元	2.17	1	2.17					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	4.91	--				

项目编码	011505001010	项目名称	洗漱台		计量单位	m2	工程量	3.74		
清单综合单价组成明细										
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价					合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-44换	石材洗漱台	10m2	0.1	1192.51	6439.76	227.01	610.4	212.94	119.25	643.98	22.7	61.04	21.29	
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.149171	126.13	505.81	0.23	54.35	18.96	18.81	75.45	0.03	8.11	2.83	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.250561	51.2	11.46			22.01	7.68	12.83	2.87	5.51	1.92	
综合人工工日		小计							150.89	722.3	22.74	74.66	26.05	
1.4235工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									996.64					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	膨胀螺栓M8×80					套	8.716	0.51	4.45					
	电焊条J422					kg	0.631	3.48	2.2					
	角钢					kg	23.4	2.46	57.56					
	防锈漆					kg	0.098	11.75	1.15					
	油漆溶剂油					kg	0.01	12.01	0.12					
	其它材料费					元	1.09	1	1.09					
	细木工板 δ 18mm					m2	1.566	48	75.18					
	铁钉70mm					kg	0.051	3.57	0.18					
	防火涂料					kg	0.669	4.29	2.87					
	其他材料费							--	577.49	--				
	材料费小计							--	722.29	--				

项目编码	011505008006	项目名称	成品嵌入式不锈钢手纸盒	计量单位	个	工程量	3							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	成品嵌入式不锈钢手纸盒	个	1		300					300				
综合人工工日		小计							300					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									300					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	成品嵌入式不锈钢手纸盒					个	1	300	300					
	其他材料费							--		--				
	材料费小计							--	300	--				

项目编码	010903002012	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	52.71	
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日		小计							3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									38.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥基渗透结晶防水涂料					kg	1.8	18	32.4				
	其他材料费							--	0.01		--		
	材料费小计							--	32.41		--		

项目编号	010904002012	项目名称	楼(地)面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	6.66					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	323.99	3.8	15.32	5.35	3.18	32.4	0.38	1.53	0.54
综合人工工日		小计							3.18	32.4	0.38	1.53	0.54
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									38.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥基渗透结晶防水涂料					kg	1.8	18	32.4				
	其他材料费							--	0.01		--		
	材料费小计							--	32.41		--		

项目编号	011101006026	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	7.12					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.61	99.68	0.32	27.92	9.73	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.061工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水					m3	0.012	4.53	0.05				
	其他材料费							--	9.93		--		

	材料费小计	--	9.98	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码	011102001026	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.46						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.57	5687.61	3.26	173.26	60.43	39.96	568.76	0.33	17.33	6.04
综合人工工日		小计						39.96	568.76	0.33	17.33	6.04	
0.3761工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.41					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥32.5级			kg	6.246	0.24	1.52						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.004	68.6	0.28						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.29						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.03	4.53	0.13						
	其它材料费			元	0.5	1	0.5						
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌			t	0.018	280.42	4.94						
	其他材料费					--	560.98	--					
材料费小计					--	568.75	--						

项目编码	011102003015	项目名称	块料楼地面--F4A	计量单位	m2	工程量	6.66						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.59	99.67	0.33	27.91	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	1889.68	2.07	148.3	51.73	34.28	188.97	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计						27.82	179	0.17	12.04	4.2	
0.2625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								223.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.022	4.53	0.1						
	防滑地砖600*600			m2	1.02	171.51	174.94						



白水泥	kg	0.1	0.51	0.05		
合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
其它材料费	元	0.36	1	0.36		
水泥32.5级	kg	1.526	0.24	0.37		
其他材料费			--	2.65	--	
材料费小计			--	179	--	

项目编码	011204003013	项目名称	块料墙面--W3		计量单位	m2	工程量	52.71					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82换	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	505.4	1550.06	1.97	218.17	76.11	50.54	155.01	0.2	21.82	7.61
综合人工工日		小计							50.54	155.01	0.2	21.82	7.61
0.4768工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								235.17					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	墙面砖300×600				m2	1.025	148.36	152.07					
	白水泥				kg	0.15	0.51	0.08					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.014	4.53	0.06					
	水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌1:1				t	0.009	297.57	2.65					
	水泥32.5级				kg	0.302	0.24	0.07					
	901胶				kg	0.004	2.14	0.01					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	155	--				

项目编码	011302001036	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	25.02					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65

15-45换	防水纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上平面	10m2	0.2	118.72	148.56		51.05	17.81	23.74	29.71		10.21	3.56	
17-129换	石膏板面刷白胶1遍	10m2	0.1	32.86	13.45		14.13	4.93	3.29	1.35		1.41	0.49	
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.5	13.29		11.4	3.98	2.65	1.33		1.14	0.4	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	22.26	45.35		9.57	3.34	2.89	5.9		1.24	0.43	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
17-177注4	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75	
综合人工工日		小计								62.08	97.61	1.39	27.29	9.52
0.5857工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									197.89					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	圆钢						kg	0.393	2.38	0.94				
	等边角钢L40×4						kg	0.16	2.46	0.39				
	膨胀螺栓M10×110						套	1.326	0.69	0.91				
	螺杆L=250 Φ8						根	1.326	0.3	0.4				
	双螺母双垫片Φ8						副	1.326	0.51	0.68				
	其它材料费						元	0.834	1	0.83				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	2.505	3.43	8.59				
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2						m	1.368	5.57	7.62				
	轻钢龙骨主接件						只	0.5	0.51	0.26				
	轻钢龙骨次接件						只	0.9	0.6	0.54				
	中龙骨横撑						m	2.561	3	7.68				
	中龙骨垂直吊件						只	3.08	0.27	0.83				
	中龙骨平面连接件						只	9.7	0.29	2.76				
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45						只	1.6	0.43	0.69				
	自攻螺钉M4×15						十个	6.9	0.26	1.79				
	白胶						kg	0.245	5.15	1.26				
	酚醛清漆						kg	0.091	12.01	1.09				
	油漆溶剂油						kg	0.019	12.01	0.23				
	自粘胶带						m	1.326	4.29	5.69				
密封油膏						kg	0.009	5.57	0.05					
柔性耐水腻子						kg	1.236	8	9.89					

其它材料费	元	0.36	1	0.36		
内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
其他材料费			--	27.91	--	
材料费小计			--	97.61	--	

项目编码	011304002044	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.03	8.07		7.77	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计						1.8	0.81			0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	0.8	--				

项目编码	010810003005	项目名称	饰面夹板窗帘盒		计量单位	m	工程量	17					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.53	3040.59	4.76	514.82	179.59	11.93	30.41	0.05	5.15	1.8
17-174	清油封底	10m2	0.05	26.51	13.29		11.4	3.98	1.33	0.66		0.57	0.2
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065	22.26	45.35		9.57	3.34	1.45	2.95		0.62	0.22
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.06	102.48		23.25	8.11	2.7	5.12		1.16	0.41
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆三遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.24	175.12		79.22	27.64	9.21	8.76		3.96	1.38
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.83	-0.64		-2.51	-0.87
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.05	51.2	11.46		22.02	7.68	2.56	0.57		1.1	0.38
综合人工工日		小计						23.34	47.83	0.05	10.06	3.51	

0.2202工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					84.79				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通木成材			m3	0.001	2333.23	1.87		
	细木工板 δ 18mm			m2	0.473	48	22.68		
	纸面石膏板9.5mm			m2	0.473	6.52	3.08		
	自攻螺钉M4×15			十个	1.725	0.26	0.45		
	其它材料费			元	2.336	1	2.34		
	酚醛清漆			kg	0.046	12.01	0.55		
	油漆溶剂油			kg	0.01	12.01	0.11		
	自粘胶带			m	0.663	4.29	2.84		
	密封油膏			kg	0.005	5.57	0.03		
	柔性耐水腻子			kg	0.618	8	4.94		
	其它材料费			元	0.18	1	0.18		
	内墙乳胶漆			kg	0.232	35	8.1		
	防火涂料			kg	0.134	4.29	0.57		
	其他材料费					--	0.09	--	
	材料费小计					--	47.83	--	

项目编码	011101006027	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	76.48						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	9.93	--					
	材料费小计					--	9.98	--					

项目编码	011102001027	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-44换	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.63	5687.63	3.38	173.25	60.5	39.96	568.76	0.34	17.33	6.05	
综合人工工日		小计							39.96	568.76	0.34	17.33	6.05	
0.3775工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									632.43					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	水泥32.5级						kg	6.114	0.24	1.49				
	白水泥						kg	0.1	0.51	0.05				
	合金钢切割锯片						片	0.004	68.6	0.29				
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06				
	水						m3	0.029	4.53	0.13				
	其它材料费						元	0.5	1	0.5				
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌						t	0.018	280.42	4.94				
	其他材料费								--	561	--			
材料费小计								--	568.75	--				

项目编码	011104002003	项目名称	实木复合地板--F10		计量单位	m2	工程量	75.68						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-120换	实木复合地板	10m2	0.1	71.02	2126.4	2.74	31.72	11.06	7.1	212.64	0.27	3.17	1.11	
13-112	铺设木楞	10m2	0.1	62.54	331.62	14.79	33.25	11.6	6.25	33.16	1.48	3.33	1.16	
综合人工工日		小计							13.36	245.8	1.75	6.5	2.27	
0.126工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									269.67					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	实木复合地板						m2	1.05	180	189				
	复合地板泡沫垫						m2	1.1	21.44	23.58				
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06				
	普通木成材						m3	0.014	2333.23	31.5				
	防腐油						kg	0.284	5.15	1.46				
	其它材料费						元	0.2	1	0.2				
	其他材料费								--	-0.01	--			
材料费小计								--	245.79	--				

项目编码	011105005001	项目名称	木质踢脚线--B4		计量单位	m2	工程量	2.8					
------	--------------	------	-----------	--	------	----	-----	-----	--	--	--	--	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-130换	成品木踢脚线	10m	1.666679	31.8	271.3	0.67	13.96	4.87	53	452.17	1.12	23.27	8.12
综合人工工日		小计							53	452.17	1.12	23.27	8.12
0.5工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								537.67					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通木成材				m3	0.003	2333.23	7.7					
	成品木踢脚线h=60				m	17.5	25	437.5					
	铁钉70mm				kg	0.2	3.57	0.71					
	防腐油				kg	0.617	5.15	3.18					
	棉纱头				kg	0.05	5.57	0.28					
	其它材料费				元	2.7	1	2.7					
	其他材料费						--	0.09	--				
材料费小计						--	452.16	--					

项目编码	011207001022	项目名称	墙纸墙面--W7	计量单位	m2	工程量	137.65						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56
14-216	超细玻璃棉	10m2	0.1	77.38	117.29		33.27	11.61	7.74	11.73		3.33	1.16
14-185换	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	253.81	0.24	54.34	18.96	12.61	25.38	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
17-240	贴墙纸 墙面对花	10m2	0.1	155.82	991.84		67	23.37	15.58	99.18		6.7	2.34
综合人工工日		小计							50.7	183.32	0.76	22.13	7.72
0.4783工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								264.62					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	U型轻钢龙骨38×25				m	1.414	9.43	13.33					
	U型轻钢龙骨75×40				m	2.756	8.58	23.65					
	U型轻钢龙骨75×50				m	0.707	9.43	6.67					
	射钉				百个	0.015	18.01	0.27					
	膨胀螺栓M8×80				套	2.5	0.51	1.28					
橡皮垫圈				百个	0.025	25.73	0.64						

铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
超细玻璃棉厚100mm	m2	1.05	11.15	11.71		
铁钉70mm	kg	0.04	3.57	0.14		
细木工板 δ 9mm	m2	1.05	24	25.2		
其它材料费	元	0.158	1	0.16		
防火涂料	kg	0.267	4.29	1.15		
墙纸	m2	1.158	85	98.43		
聚醋酸乙烯乳液	kg	0.125	4.29	0.54		
大白粉	kg	0.12	0.73	0.09		
羧甲基纤维素	kg	0.015	2.14	0.03		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	183.31	--	

项目编码	011302001037	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	75.68						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15- 45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	118.72	80.69		51.05	17.81	23.74	16.14		10.21	3.56
17- 129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1	32.86	13.45		14.13	4.93	3.29	1.35		1.41	0.49
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.5	13.29		11.4	3.98	2.65	1.33		1.14	0.4
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.13	22.26	45.35		9.57	3.34	2.89	5.9		1.24	0.43
SB13- 28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
17- 177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
17- 168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
18- 13说 5.1换	木装饰条条宽在 50mm内(钉在天 棚面层(不含墙 顶交界处)木龙 骨上)	100m	0.0029 39	289.75	2739.6 6	15.02	131.07	45.73	0.85	8.05	0.04	0.39	0.13
综合人工工日				小计					62.93	92.09	1.43	27.68	9.66

0.5937工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						193.78			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费			元	0.85	1	0.85		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件			只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑			m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件			只	3.08	0.27	0.83		
	中龙骨平面连接件			只	9.7	0.29	2.76		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板9.5mm			m <sup>2</sup>	2.2	6.52	14.34		
	自攻螺钉M4×15			十个	6.9	0.26	1.79		
	白胶			kg	0.245	5.15	1.26		
	酚醛清漆			kg	0.091	12.01	1.09		
	油漆溶剂油			kg	0.019	12.01	0.23		
	自粘胶带			m	1.326	4.29	5.69		
	密封油膏			kg	0.009	5.57	0.05		
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89		
	其它材料费			元	0.36	1	0.36		
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21		
	浅色木饰面线条B=30			m	0.317	25.3	8.03		
聚醋酸乙烯乳液			kg	0.001	4.29	0.01			
其他材料费						--	-0.01	--	
材料费小计						--	92.08	--	

项目编码	011304001009	项目名称	灯带(槽)		计量单位	m	工程量	22.235					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	258.53	5.33	74.31	25.92	16.75	25.85	0.53	7.43	2.59
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m <sup>2</sup>	0.0450 15	51.2	11.46		22.02	7.68	2.3	0.52		0.99	0.35



17-174	清油封底	10m2	0.0450 15	26.5	13.29		11.4	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.0674 93	22.26	45.35		9.57	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.0450 15	54.06	102.48		23.25	8.11	2.43	4.61		1.05	0.37	
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.0450 15	184.23	175.12		79.22	27.63	8.29	7.88		3.57	1.24	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	- 0.0450 15	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79	
综合人工工日		小计							27.23	41.95	0.53	11.94	4.16	
0.2568工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								85.81						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	细木工板 δ 18mm						m2	0.45	48	21.6				
	纸面石膏板1200×3000×9.5						m2	0.45	6.52	2.93				
	自攻螺钉M4×15						十个	3.45	0.26	0.9				
	其它材料费						元	0.522	1	0.52				
	防火涂料						kg	0.12	4.29	0.52				
	酚醛清漆						kg	0.041	12.01	0.49				
	油漆溶剂油						kg	0.009	12.01	0.1				
	自粘胶带						m	0.688	4.29	2.95				
	密封油膏						kg	0.005	5.57	0.03				
	柔性耐水腻子						kg	0.556	8	4.45				
	其它材料费						元	0.162	1	0.16				
	内墙乳胶漆						kg	0.208	35	7.29				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	41.95		--		

项目编码	011304002045	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	39					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					

材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	3.43	0.69			
	其它材料费	元	0.12	1	0.12			
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	0.8	--	

项目编码	010810003006	项目名称	饰面夹板窗帘盒	计量单位	m	工程量	8.9
------	--------------	------	---------	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.47	3040.56	4.72	514.83	179.55	11.92	30.41	0.05	5.15	1.8
17-174	清油封底	10m2	0.05	26.49	13.28		11.39	3.98	1.32	0.66		0.57	0.2
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065	22.26	45.34		9.58	3.34	1.45	2.95		0.62	0.22
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.07	102.47		23.26	8.11	2.7	5.12		1.16	0.41
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.22	175.12		79.21	27.64	9.21	8.76		3.96	1.38
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	116.61	12.72		50.13	17.48	-5.83	-0.64		-2.51	-0.87
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.05	51.19	11.46		22.02	7.69	2.56	0.57		1.1	0.38
综合人工工日				小计					23.34	47.83	0.05	10.06	3.51
0.2202工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								84.79					

材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.001	2333.23	1.87		
	细木工板 δ 18mm	m2	0.473	48	22.68		
	纸面石膏板9.5mm	m2	0.473	6.52	3.08		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	其它材料费	元	2.336	1	2.34		
	酚醛清漆	kg	0.046	12.01	0.55		
	油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.11		
	自粘胶带	m	0.663	4.29	2.84		
	密封油膏	kg	0.005	5.57	0.03		
	柔性耐水腻子	kg	0.618	8	4.94		

其它材料费	元	0.18	1	0.18		
内墙乳胶漆	kg	0.232	35	8.1		
防火涂料	kg	0.134	4.29	0.57		
其他材料费			--	0.09	--	
材料费小计			--	47.83	--	

项目编码	011101006028	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	56.92					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93	--				
	材料费小计						--	9.98	--				

项目编码	011104002004	项目名称	实木复合地板--F10		计量单位	m2	工程量	56.92					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-120换	实木复合地板	10m2	0.1	71.02	2126.4	2.74	31.72	11.06	7.1	212.64	0.27	3.17	1.11
13-112	铺设木楞	10m2	0.1	62.54	331.62	14.79	33.25	11.6	6.25	33.16	1.48	3.33	1.16
综合人工工日		小计							13.36	245.8	1.75	6.5	2.27
0.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								269.67					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	实木复合地板				m2	1.05	180	189					
	复合地板泡沫垫				m2	1.1	21.44	23.58					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	普通木成材				m3	0.014	2333.23	31.5					
	防腐油				kg	0.284	5.15	1.46					
	其它材料费				元	0.2	1	0.2					
	其他材料费						--	-0.01	--				

	材料费小计	--	245.79	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	011105005002	项目名称	木质踢脚线--B4	计量单位	m2	工程量	1.06						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-130换	成品木踢脚线	10m	1.666698	31.8	271.3	0.67	13.96	4.87	53	452.18	1.12	23.27	8.12
综合人工工日		小计						53	452.18	1.12	23.27	8.12	
0.5工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								537.68					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3	0.003	2333.23	7.7						
	成品木踢脚线h=60			m	17.5	25	437.51						
	铁钉70mm			kg	0.2	3.57	0.71						
	防腐油			kg	0.617	5.15	3.18						
	棉纱头			kg	0.05	5.57	0.28						
	其它材料费			元	2.7	1	2.7						
	其他材料费					--	0.12	--					
材料费小计					--	452.2	--						

项目编码	011207001023	项目名称	墙纸墙面--W7	计量单位	m2	工程量	51.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56
14-216	超细玻璃棉	10m2	0.1	77.38	117.29		33.27	11.61	7.74	11.73		3.33	1.16
14-185换	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	253.81	0.24	54.34	18.96	12.61	25.38	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
17-240	贴墙纸 墙面对花	10m2	0.1	155.82	991.84		67	23.37	15.58	99.18		6.7	2.34
综合人工工日		小计						50.7	183.32	0.76	22.13	7.72	
0.4783工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								264.62					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	U型轻钢龙骨38×25			m	1.414	9.43	13.33						
	U型轻钢龙骨75×40			m	2.756	8.58	23.65						

U型轻钢龙骨75×50	m	0.707	9.43	6.67		
射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
超细玻璃棉厚100mm	m2	1.05	11.15	11.71		
铁钉70mm	kg	0.04	3.57	0.14		
细木工板 δ 9mm	m2	1.05	24	25.2		
其它材料费	元	0.158	1	0.16		
防火涂料	kg	0.267	4.29	1.15		
墙纸	m2	1.158	85	98.43		
聚醋酸乙烯乳液	kg	0.125	4.29	0.54		
大白粉	kg	0.12	0.73	0.09		
羧甲基纤维素	kg	0.015	2.14	0.03		
其他材料费				--	-0.01	--
材料费小计				--	183.31	--

项目编号	011207001024	项目名称	木饰面墙面		计量单位	m2	工程量	24.45					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-193换	18mm木饰面粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	4067.18		54.7	19.08	12.72	406.72		5.47	1.91
综合人工工日				小计					40.1	504.33	0.76	17.57	6.13
0.3783工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								568.88					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	U型轻钢龙骨38×25				m	1.414	9.43	13.33					
	U型轻钢龙骨75×40				m	2.756	8.58	23.65					
	U型轻钢龙骨75×50				m	0.707	9.43	6.67					
	射钉				百个	0.015	18.01	0.27					
	膨胀螺栓M8×80				套	2.5	0.51	1.28					
	橡皮垫圈				百个	0.025	25.73	0.64					
	铝拉铆钉LD-1				十个	0.18	0.26	0.05					
	细木工板 δ 18mm				m2	1.05	48	50.4					

	铁钉70mm	kg	0.034	3.57	0.12		
	其它材料费	元	0.06	1	0.06		
	防火涂料	kg	0.267	4.29	1.15		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	其他材料费			--	398.99	--	
	材料费小计			--	504.32	--	

项目编码	011210002001	项目名称	成品隔断	计量单位	m2	工程量	5.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品隔断	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计							650				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								650					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	成品隔断			m2	1	650	650						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	650	--					

项目编码	011302001038	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	56.92						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15- 45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	118.72	80.69		51.05	17.81	23.74	16.14		10.21	3.56
17- 129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1	32.86	13.45		14.13	4.93	3.29	1.35		1.41	0.49
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.5	13.29		11.4	3.98	2.65	1.33		1.14	0.4
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.13	22.26	45.35		9.57	3.34	2.89	5.9		1.24	0.43
SB13- 28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81

17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆三遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75	
18-13说5.1换	木装饰条宽在50mm内(钉在天棚面层(不含墙顶交界处)木龙骨上)	100m	0.0059 1	289.77	2739.6 8	15.01	131.06	45.72	1.71	16.19	0.09	0.77	0.27	
综合人工工日		小计							63.79	100.23	1.47	28.07	9.79	
0.6018工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									203.36					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94							
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	2.46	0.39							
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91							
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4							
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68							
	其它材料费			元	0.865	1	0.87							
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	2.505	3.43	8.59							
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62							
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26							
	轻钢龙骨次接件			只	0.9	0.6	0.54							
	中龙骨横撑			m	2.561	3	7.68							
	中龙骨垂直吊件			只	3.08	0.27	0.83							
	中龙骨平面连接件			只	9.7	0.29	2.76							
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.6	0.43	0.69							
	纸面石膏板9.5mm			m2	2.2	6.52	14.34							
	自攻螺钉M4×15			十个	6.9	0.26	1.79							
	白胶			kg	0.245	5.15	1.26							
	酚醛清漆			kg	0.091	12.01	1.09							
	油漆溶剂油			kg	0.019	12.01	0.23							
	自粘胶带			m	1.326	4.29	5.69							
密封油膏			kg	0.009	5.57	0.05								
柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89								
其它材料费			元	0.36	1	0.36								
内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21								
浅色木饰面线条B=30			m	0.638	25.3	16.15								
聚醋酸乙烯乳液			kg	0.003	4.29	0.01								

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	100.24	--	

项目编码	011304001010	项目名称	灯带(槽)	计量单位	m	工程量	36.04
------	--------------	------	-------	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	258.53	5.33	74.31	25.92	16.75	25.85	0.53	7.43	2.59
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.0450 17	51.2	11.46		22.02	7.68	2.3	0.52		0.99	0.35
17-174	清油封底	10m2	0.0450 17	26.5	13.29		11.4	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0674 92	22.26	45.35		9.57	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0450 17	54.06	102.48		23.25	8.11	2.43	4.61		1.05	0.37
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.0450 17	184.23	175.12		79.22	27.63	8.29	7.88		3.57	1.24
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	0.0450 17	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79
综合人工工日				小计					27.23	41.95	0.53	11.94	4.16
0.2569工日				未计价材料费									

清单项目综合单价

85.81

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		细木工板 δ 18mm		m2	0.45	48	21.6	
	纸面石膏板1200×3000×9.5		m2	0.45	6.52	2.93		
	自攻螺钉M4×15		十个	3.45	0.26	0.9		
	其它材料费		元	0.522	1	0.52		
	防火涂料		kg	0.12	4.29	0.52		
	酚醛清漆		kg	0.041	12.01	0.49		
	油漆溶剂油		kg	0.009	12.01	0.1		
	自粘胶带		m	0.688	4.29	2.95		
	密封油膏		kg	0.005	5.57	0.03		
	柔性耐水腻子		kg	0.556	8	4.45		
	其它材料费		元	0.162	1	0.16		
	内墙乳胶漆		kg	0.208	35	7.29		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	41.95	--	



项目编号	011304002046	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	29					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	0.8	--				

项目编号	010810003007	项目名称	饰面夹板窗帘盒		计量单位	m	工程量	5.65					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.57	3040.53	4.78	514.87	179.65	11.93	30.41	0.05	5.15	1.8
17-174	清油封底	10m <sup>2</sup>	0.05	26.51	13.27		11.4	3.96	1.33	0.66		0.57	0.2
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065009	22.27	45.36		9.58	3.35	1.45	2.95		0.62	0.22
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m <sup>2</sup>	0.05	54.05	102.48		23.26	8.11	2.7	5.12		1.16	0.41
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m <sup>2</sup>	0.05	184.21	175.12		79.22	27.65	9.21	8.76		3.96	1.38
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m <sup>2</sup>	-0.05	116.6	12.74		50.12	17.49	-5.83	-0.64		-2.51	-0.87
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m <sup>2</sup>	0.05	51.19	11.47		22.02	7.68	2.56	0.57		1.1	0.38
综合人工工日		小计							23.34	47.83	0.05	10.06	3.51
0.2202工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								84.79					
材 料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			

费 明 细	普通木成材	m3	0.001	2333.23	1.87		
	细木工板 δ 18mm	m2	0.473	48	22.68		
	纸面石膏板9.5mm	m2	0.473	6.52	3.08		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	其它材料费	元	2.336	1	2.34		
	酚醛清漆	kg	0.046	12.01	0.55		
	油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.11		
	自粘胶带	m	0.663	4.29	2.84		
	密封油膏	kg	0.005	5.57	0.03		
	柔性耐水腻子	kg	0.618	8	4.94		
	其它材料费	元	0.18	1	0.18		
	内墙乳胶漆	kg	0.232	35	8.1		
	防火涂料	kg	0.134	4.29	0.57		
	其他材料费				--	0.09	--
材料费小计				--	47.83	--	

项目编码	011101006029	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	56.53					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93	--				
	材料费小计						--	9.98	--				

项目编码	011102001028	项目名称	石材楼地面--F2A		计量单位	m2	工程量	17.28					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.59	5687.62	3.32	173.25	60.44	39.96	568.76	0.33	17.33	6.04
综合人工工日		小计							39.96	568.76	0.33	17.33	6.04
0.377工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				632.42					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水泥32.5级			kg	6.116	0.24	1.49		
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片			片	0.004	68.6	0.29		
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06		
	水			m3	0.03	4.53	0.13		
	其它材料费			元	0.5	1	0.5		
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌			t	0.018	280.42	4.96		
	其他材料费					--	560.99	--	
材料费小计					--	568.76	--		

项目编码	011104001001	项目名称	地毯楼地面		计量单位	m2	工程量	39.25					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-135换	楼地面固定单层地毯	10m2	0.1	183.38	2812.07	2	79.71	27.81	18.34	281.21	0.2	7.97	2.78
综合人工工日		小计							18.34	281.21	0.2	7.97	2.78
0.173工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									310.5				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	成品地毯用于包间			m2	1.1	250	275						
	木刺条			m	1.22	2.57	3.14						
	地毯烫带0.1m×20m/卷			m	0.75	2.57	1.93						
	万能胶			kg	0.02	17.15	0.34						
	钢钉			kg	0.062	6	0.37						
	铝合金收口条			m	0.1	4.29	0.43						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	281.21	--					

项目编码	011105005003	项目名称	木质踢脚线--B4		计量单位	m2	工程量	1.31					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-130换	成品木踢脚线	10m	1.666641	31.8	271.3	0.67	13.96	4.87	53	452.16	1.12	23.27	8.12
综合人工工日		小计							53	452.16	1.12	23.27	8.12

0.5工日	未计价材料费								
清单项目综合单价							537.66		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材			m3	0.003	2333.23	7.93		
	成品木踢脚线h=60			m	17.5	25	437.5		
	铁钉70mm			kg	0.2	3.57	0.71		
	防腐油			kg	0.617	5.15	3.18		
	棉纱头			kg	0.05	5.57	0.28		
	其它材料费			元	2.7	1	2.7		
	其他材料费					--	-0.13	--	
	材料费小计					--	452.17	--	

项目编码	011207001025	项目名称	墙纸墙面--W7		计量单位	m2	工程量	63.87					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56
14-216	超细玻璃棉	10m2	0.1	77.38	117.29		33.27	11.61	7.74	11.73		3.33	1.16
14-185换	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	253.81	0.24	54.34	18.96	12.61	25.38	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
17-240	贴墙纸 墙面对花	10m2	0.1	155.82	991.84		67	23.37	15.58	99.18		6.7	2.34
综合人工工日		小计							50.7	183.32	0.76	22.13	7.72
0.4783工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							264.62						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	U型轻钢龙骨38×25			m	1.414	9.43	13.33						
	U型轻钢龙骨75×40			m	2.756	8.58	23.65						
	U型轻钢龙骨75×50			m	0.707	9.43	6.67						
	射钉			百个	0.015	18.01	0.27						
	膨胀螺栓M8×80			套	2.5	0.51	1.28						
	橡皮垫圈			百个	0.025	25.73	0.64						
	铝拉铆钉LD-1			十个	0.18	0.26	0.05						
	超细玻璃棉厚100mm			m2	1.05	11.15	11.71						
	铁钉70mm			kg	0.04	3.57	0.14						
	细木工板 δ 9mm			m2	1.05	24	25.2						
	其它材料费			元	0.158	1	0.16						

防火涂料	kg	0.267	4.29	1.15		
墙纸	m2	1.158	85	98.43		
聚醋酸乙烯乳液	kg	0.125	4.29	0.54		
大白粉	kg	0.12	0.73	0.09		
羧甲基纤维素	kg	0.015	2.14	0.03		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	183.31	--	

项目编码	011207001026	项目名称	木饰面墙面	计量单位	m2	工程量	18.6
------	--------------	------	-------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-193换	18mm木饰面粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	4067.18		54.7	19.08	12.72	406.72		5.47	1.91
综合人工工日		小计							40.1	504.33	0.76	17.57	6.13
0.3783工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

568.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		U型轻钢龙骨38×25		m	1.414	9.43	13.33	
	U型轻钢龙骨75×40		m	2.756	8.58	23.65		
	U型轻钢龙骨75×50		m	0.707	9.43	6.67		
	射钉		百个	0.015	18.01	0.27		
	膨胀螺栓M8×80		套	2.5	0.51	1.28		
	橡皮垫圈		百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1		十个	0.18	0.26	0.05		
	细木工板 δ 18mm		m2	1.05	48	50.4		
	铁钉70mm		kg	0.034	3.57	0.12		
	其它材料费		元	0.06	1	0.06		
	防火涂料		kg	0.267	4.29	1.15		
	万能胶		kg	0.45	17.15	7.72		
	其他材料费			--		398.99	--	
	材料费小计			--		504.32	--	

项目编码	011210002002	项目名称	成品隔断	计量单位	m2	工程量	7.35
------	--------------	------	------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	成品隔断	m2	1		650						650			
综合人工工日		小计								650				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									650					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	成品隔断			m2	1	650	650							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	650	--						

项目编码	011302001039	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	56.53						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15- 45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	118.72	80.69		51.05	17.81	23.74	16.14		10.21	3.56
17- 129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1	32.86	13.45		14.13	4.93	3.29	1.35		1.41	0.49
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.5	13.29		11.4	3.98	2.65	1.33		1.14	0.4
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.13	22.26	45.35		9.57	3.34	2.89	5.9		1.24	0.43
SB13- 28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
17- 177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
17- 168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
18- 13说 5.1换	木装饰条条宽在 50mm内(钉在天 棚面层(不含墙 顶交界处)木龙 骨上)	100m	0.0044 98	289.78	2739.6 8	14.98	131.07	45.73	1.3	12.32	0.07	0.59	0.21
综合人工工日		小计							63.38	96.36	1.45	27.88	9.73

0.598工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						198.81			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费			元	0.858	1	0.86		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件			只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑			m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件			只	3.08	0.27	0.83		
	中龙骨平面连接件			只	9.7	0.29	2.76		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板9.5mm			m <sup>2</sup>	2.2	6.52	14.34		
	自攻螺钉M4×15			十个	6.9	0.26	1.79		
	白胶			kg	0.245	5.15	1.26		
	酚醛清漆			kg	0.091	12.01	1.09		
	油漆溶剂油			kg	0.019	12.01	0.23		
	自粘胶带			m	1.326	4.29	5.69		
	密封油膏			kg	0.009	5.57	0.05		
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89		
	其它材料费			元	0.36	1	0.36		
内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21			
浅色木饰面线条B-30			m	0.486	25.3	12.29			
聚醋酸乙烯乳液			kg	0.002	4.29	0.01			
其他材料费						--	0.01	--	
材料费小计						--	96.37	--	

项目编码	011304001011	项目名称	灯带(槽)		计量单位	m	工程量	29.625					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	258.53	5.33	74.31	25.92	16.75	25.85	0.53	7.43	2.59
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m <sup>2</sup>	0.0450 16	51.2	11.46		22.02	7.68	2.3	0.52		0.99	0.35

17-174	清油封底	10m2	0.0450 16	26.5	13.29		11.4	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.0674 9	22.26	45.35		9.57	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.0450 16	54.06	102.48		23.25	8.11	2.43	4.61		1.05	0.37	
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.0450 16	184.23	175.12		79.22	27.63	8.29	7.88		3.57	1.24	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	0.0450 16	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79	
综合人工工日		小计							27.23	41.95	0.53	11.94	4.16	
0.2568工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								85.81						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	细木工板 δ 18mm						m2	0.45	48	21.6				
	纸面石膏板1200×3000×9.5						m2	0.45	6.52	2.93				
	自攻螺钉M4×15						十个	3.45	0.26	0.9				
	其它材料费						元	0.522	1	0.52				
	防火涂料						kg	0.12	4.29	0.52				
	酚醛清漆						kg	0.041	12.01	0.49				
	油漆溶剂油						kg	0.009	12.01	0.1				
	自粘胶带						m	0.688	4.29	2.95				
	密封油膏						kg	0.005	5.57	0.03				
	柔性耐水腻子						kg	0.556	8	4.45				
	其它材料费						元	0.162	1	0.16				
	内墙乳胶漆						kg	0.208	35	7.29				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	41.95		--		

项目编码	011304002047	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	19					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					



材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5		m	0.2	3.43	0.69		
	其它材料费		元	0.12	1	0.12		
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	0.8	--	

项目编码	011101006030	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	22.16					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂 浆(厚20mm)混凝 土或硬基层上预 拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	水		m3	0.012	4.53	0.05							
	其他材料费				--	9.93	--						
	材料费小计				--	9.98	--						

项目编码	011102001029	项目名称	石材楼地面--F2A		计量单位	m2	工程量	3.79					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	393.17	5787.0 2	3.19	170.42	59.45	39.32	578.7	0.32	17.04	5.95
综合人工工日		小计							39.32	578.7	0.32	17.04	5.95
0.371工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								641.32					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	水泥32.5级		kg	6.118	0.24	1.49							
	白水泥		kg	0.1	0.51	0.05							
	合金钢切割锯片		片	0.004	68.6	0.29							
	锯(木)屑		m3	0.006	47.17	0.28							
	棉纱头		kg	0.01	5.57	0.06							
	水		m3	0.035	4.53	0.16							
	其它材料费		元	0.5	1	0.5							

	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌	t	0.053	280.42	14.86		
	其他材料费			--	561.01	--	
	材料费小计			--	578.7	--	

项目编码	011102001030	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.98
------	--------------	------	-------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.59	5687.65	3.37	173.27	60.41	39.96	568.77	0.34	17.33	6.04
综合人工工日		小计							39.96	568.77	0.34	17.33	6.04
0.3765工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

632.42

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级			kg	6.145	0.24	1.5		
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片			片	0.004	68.6	0.29		
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06		
	水			m3	0.03	4.53	0.13		
	其它材料费			元	0.5	1	0.5		
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌			t	0.018	280.42	4.96		
	其他材料费					--	560.98	--	
材料费小计					--	568.75	--		

项目编码	011102003016	项目名称	块料楼地面--F4A	计量单位	m2	工程量	17.39
------	--------------	------	------------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	1189.97	2.07	148.3	51.73	34.28	119	0.21	14.83	5.17

综合人工工日

小计

27.82 109.03 0.17 12.04 4.2

0.2624工日

未计价材料费

清单项目综合单价

153.26

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
----	--------------	----	----	-------	-------	---------	---------

费 明 细	水	m3	0.022	4.53	0.1		
	防滑地砖300*300	m2	1.02	102.91	104.97		
	白水泥	kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.36	1	0.36		
	水泥32.5级	kg	1.518	0.24	0.37		
	其他材料费				--	2.66	--
	材料费小计				--	109.03	--

项目编码	011105002001	项目名称	石材踢脚线—B7		计量单位	m	工程量	7.01					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-50换	石材块料面板水泥砂浆贴10厚奥特曼大理石踢脚线	10m	0.1	70.74	237.66	0.41	30.58	10.67	7.07	23.77	0.04	3.06	1.07
综合人工工日		小计							7.07	23.77	0.04	3.06	1.07
0.0668工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								35.01					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	白水泥				kg	0.04	0.51	0.02					
	棉纱头				kg	0.002	5.57	0.01					
	锯(木)屑				m3	0.001	47.17	0.04					
	合金钢切割锯片				片	0.001	68.6	0.04					
	水				m3	0.005	4.53	0.02					
	其它材料费				元	0.075	1	0.08					
	水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌1:1				t	0.002	297.57	0.62					
	水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌1:3				t	0.005	271.84	1.41					
	水泥32.5级				kg	0.303	0.24	0.07					
	901胶				kg	0.004	2.14	0.01					
	其他材料费						--	21.44	--				
	材料费小计						--	23.77	--				

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线		计量单位	m	工程量	25.7					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-96换	同质10厚玻化砖踢脚线 干粉型粘结剂粘贴预拌(干)	10m	0.1	114.59	168.71	0.33	49.42	17.24	11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
综合人工工日		小计							11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
0.1081工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.03				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	10厚玻化砖踢脚				m2	0.063	201.52	12.7					
	白水泥				kg	0.04	0.51	0.02					
	干粉型粘结剂				kg	0.6	4.29	2.57					
	合金钢切割锯片				片		68.6	0.03					
	锯(木)屑				m3	0.001	47.17	0.04					
	棉纱头				kg	0.002	5.57	0.01					
	水				m3	0.005	4.53	0.02					
	其它材料费				元	0.054	1	0.05					
	水泥砂浆干拌1:3				t	0.005	271.84	1.41					
	其他材料费						--	0.02	--				
	材料费小计						--	16.88	--				

项目编号	011302001040	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	21.18						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	118.72	80.69		51.05	17.81	23.74	16.14		10.21	3.56
17-129换	石膏板面刷白胶1遍	10m2	0.1	32.86	13.45		14.13	4.93	3.29	1.35		1.41	0.49
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.5	13.29		11.4	3.98	2.65	1.33		1.14	0.4
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	22.26	45.35		9.57	3.34	2.89	5.9		1.24	0.43
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水腻子三遍、刷乳胶漆三遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76

17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73			50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
综合人工工日		小计							62.08	84.04	1.39	27.29	9.52	
0.5856工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										184.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	圆钢						kg	0.393	2.38	0.94				
	等边角钢L 40×4						kg	0.16	2.46	0.39				
	膨胀螺栓M10×110						套	1.326	0.69	0.91				
	螺杆L=250 Φ8						根	1.326	0.3	0.4				
	双螺母双垫片Φ8						副	1.326	0.51	0.68				
	其它材料费						元	0.834	1	0.83				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	2.505	3.43	8.59				
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2						m	1.368	5.57	7.62				
	轻钢龙骨主接件						只	0.5	0.51	0.26				
	轻钢龙骨次接件						只	0.9	0.6	0.54				
	中龙骨横撑						m	2.561	3	7.68				
	中龙骨垂直吊件						只	3.08	0.27	0.83				
	中龙骨平面连接件						只	9.7	0.29	2.76				
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45						只	1.6	0.43	0.69				
	纸面石膏板9.5mm						m2	2.2	6.52	14.34				
	自攻螺钉M4×15						十个	6.9	0.26	1.79				
	白胶						kg	0.245	5.15	1.26				
	酚醛清漆						kg	0.091	12.01	1.09				
	油漆溶剂油						kg	0.019	12.01	0.23				
自粘胶带						m	1.326	4.29	5.69					
密封油膏						kg	0.009	5.57	0.05					
柔性耐水腻子						kg	1.236	8	9.89					
其它材料费						元	0.36	1	0.36					
内墙乳胶漆						kg	0.463	35	16.21					
其他材料费								--	0.01	--				
材料费小计								--	84.05	--				

项目编号	011304001012	项目名称	灯带(槽)		计量单位	m	工程量	10.25					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	258.53	5.33	74.31	25.92	16.75	25.85	0.53	7.43	2.59

17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍 其它木材面	10m2	0.0450 15	51.19	11.47		22.02	7.67	2.3	0.52		0.99	0.35	
17-174	清油封底	10m2	0.0450 15	26.51	13.29		11.4	3.99	1.19	0.6		0.51	0.18	
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0674 93	22.26	45.35		9.57	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23	
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0450 15	54.05	102.47		23.26	8.11	2.43	4.61		1.05	0.37	
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.0450 15	184.22	175.12		79.22	27.63	8.29	7.88		3.57	1.24	
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	- 0.0450 15	116.6	12.72		50.13	17.49	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79	
综合人工工日		小计							27.23	41.95	0.53	11.94	4.16	
0.2569工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									85.81					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	细木工板 δ 18mm						m2	0.45	48	21.6				
	纸面石膏板1200×3000×9.5						m2	0.45	6.52	2.93				
	自攻螺钉M4×15						十个	3.45	0.26	0.9				
	其它材料费						元	0.522	1	0.52				
	防水涂料						kg	0.12	4.29	0.52				
	酚醛清漆						kg	0.041	12.01	0.49				
	油漆溶剂油						kg	0.009	12.01	0.1				
	自粘胶带						m	0.688	4.29	2.95				
	密封油膏						kg	0.005	5.57	0.03				
	柔性耐水腻子						kg	0.556	8	4.45				
	其它材料费						元	0.162	1	0.16				
	内墙乳胶漆						kg	0.208	35	7.29				
	其他材料费								--		--			
材料费小计								--	41.95	--				

项目编码	011304002048	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.76	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				3.65				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5		m	0.2	3.43	0.69		
	其它材料费		元	0.12	1	0.12		
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	0.8	--	

项目编码	011406001018	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	100.58					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日				小计					11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日				未计价材料费									
清单项目综合单价									44.74				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	其它材料费		元	0.035	1	0.04							
	内墙乳胶漆		kg	0.463	35	16.21							
	柔性耐水腻子		kg	1.236	8	9.89							
	其它材料费		元	0.36	1	0.36							
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	26.49	--						

项目编码	011101006031	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	53.61					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日				小计					6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日				未计价材料费									
清单项目综合单价									20.23				

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水	m3	0.012	4.53	0.05		
	其他材料费			--	9.93	--	
	材料费小计			--	9.98	--	

项目编码	011102001031	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	2.52					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.6	5687.62	3.33	173.25	60.44	39.96	568.76	0.33	17.33	6.04
综合人工工日		小计							39.96	568.76	0.33	17.33	6.04
0.377工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.42					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	水泥32.5级	kg	6.102	0.24	1.49								
	白水泥	kg	0.1	0.51	0.05								
	合金钢切割锯片	片	0.004	68.6	0.29								
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28								
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06								
	水	m3	0.029	4.53	0.13								
	其它材料费	元	0.5	1	0.5								
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌		t	0.018	280.42	4.96							
	其他材料费				--	561	--						
材料费小计				--	568.76	--							

项目编码	011102003017	项目名称	块料楼地面—F7		计量单位	m2	工程量	51.09					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-85换	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	335.39	2152.01	1.94	145.05	50.6	33.54	215.2	0.19	14.51	5.06
综合人工工日		小计							27.08	205.23	0.16	11.71	4.09
0.2555工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								248.27					



材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水	m3	0.022	4.53	0.1			
	800*800米灰色玻化砖	m2	1.02	197.24	201.18			
	白水泥	kg	0.1	0.51	0.05			
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.17			
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06			
	其它材料费	元	0.36	1	0.36			
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.37			
	其他材料费				--	2.65	--	
	材料费小计				--	205.23	--	

项目编码	011105003002	项目名称	块料踢脚线		计量单位	m	工程量	21.83					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-96换	同质地10厚玻化砖踢脚线 干粉型粘结剂粘贴预拌(干)	10m	0.1	114.59	168.71	0.33	49.42	17.24	11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
综合人工工日		小计							11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
0.1081工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								35.03					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	10厚玻化砖踢脚	m2	0.063	201.52	12.7								
	白水泥	kg	0.04	0.51	0.02								
	干粉型粘结剂	kg	0.6	4.29	2.57								
	合金钢切割锯片	片		68.6	0.03								
	锯(木)屑	m3	0.001	47.17	0.04								
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01								
	水	m3	0.005	4.53	0.02								
	其它材料费	元	0.054	1	0.05								
	水泥砂浆干拌1:3	t	0.005	271.84	1.41								
	其他材料费				--	0.02	--						
材料费小计				--	16.88	--							

项目编码	011105006015	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	14					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.26				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通木成材							m3		2333.2 <sub>3</sub>	0.47		
	细木工板 δ 9mm							m2	0.065	24	1.56		
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm							m2	0.065	250	16.25		
	万能胶							kg	0.003	17.15	0.05		
	铁钉70mm							kg	0.012	3.57	0.04		
	防腐油							kg	0.037	5.15	0.19		
	其它材料费							元	0.276	1	0.28		
	其他材料费									--		--	
	材料费小计									--	18.84	--	

项目编号	011207001027	项目名称	拉丝不锈钢墙面		计量单位	m2	工程量	12					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.58	641.14	6.8	90.89	31.71	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-199换	1.2mm拉丝不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	170.66	2613.9 <sub>4</sub>		73.38	25.6	17.07	261.39		7.34	2.56
综合人工工日		小计							42.64	326.65	0.68	18.63	6.5
0.4023工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									395.11				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	周转木材							m3	0.006	2333.2 <sub>3</sub>	13.53		
	细木工板 δ 18mm							m2	1.05	48	50.4		
	铁钉70mm							kg	0.034	3.57	0.12		
	其它材料费							元	0.06	1	0.06		
	防火涂料							kg	0.267	4.29	1.15		
	1.2mm拉丝不锈钢							m2	1.02	250	255		
	万能胶							kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶							L	0.116	34.3	3.99		
	其他材料费									--	0.01	--	

	材料费小计				--	326.66	--	
--	-------	--	--	--	----	--------	----	--

项目编码	011406001019	项目名称	抹灰面油漆（原楼板涂刷乳胶漆）		计量单位	m2	工程量	51.09					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							12.17	26.49		5.23	1.83
0.1148工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								45.71					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其它材料费				元	0.035	1	0.04					
	内墙乳胶漆				kg	0.463	35	16.21					
	柔性耐水腻子				kg	1.236	8	9.89					
	其它材料费				元	0.36	1	0.36					
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--			26.49		

项目编码	011406001020	项目名称	抹灰面油漆—W1		计量单位	m2	工程量	141.05					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.74					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其它材料费	元	0.035	1	0.04		
	内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
	其它材料费	元	0.36	1	0.36		
	其他材料费				--		--
	材料费小计				--	26.49	--

项目编码	011101006032	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	14.35					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	水	m3	0.012	4.53	0.05								
	其他材料费				--	9.93	--						
	材料费小计				--	9.98	--						

项目编码	011102001032	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.6	5687.6	3.4	173.2	60.4	39.96	568.76	0.34	17.32	6.04
综合人工工日		小计							39.96	568.76	0.34	17.32	6.04
0.376工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.42					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	水泥32.5级	kg	6.114	0.24	1.49								
	白水泥	kg	0.1	0.51	0.05								
	合金钢切割锯片	片	0.004	68.6	0.29								
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28								
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06								

水	m3	0.03	4.53	0.13		
其它材料费	元	0.5	1	0.5		
干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌	t	0.018	280.42	4.94		
其他材料费			--	561.02	--	
材料费小计			--	568.76	--	

项目编码	011102003018	项目名称	块料楼地面--F7		计量单位	m2	工程量	13.85					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-85换	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	335.39	2152.01	1.94	145.05	50.6	33.54	215.2	0.19	14.51	5.06
综合人工工日		小计							27.08	205.23	0.16	11.71	4.09
0.2555工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								248.27					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水			m3	0.022	4.53	0.1		
	800*800米灰色玻化砖			m2	1.02	197.24	201.18		
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片			片	0.003	68.6	0.17		
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费			元	0.36	1	0.36		
	水泥32.5级			kg	1.523	0.24	0.37		
	其他材料费					--	2.65	--	
	材料费小计					--	205.23	--	

项目编码	011105006016	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	13					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材		m3		2333.23	0.47		
	细木工板 δ 9mm		m2	0.065	24	1.56		
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm		m2	0.065	250	16.25		
	万能胶		kg	0.003	17.15	0.05		
	铁钉70mm		kg	0.012	3.57	0.04		
	防腐油		kg	0.037	5.15	0.19		
	其它材料费		元	0.276	1	0.28		
	其他材料费					--		--
	材料费小计					--	18.84	--

项目编码	011302001041	项目名称	岩棉板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	13.85					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计						27.2	174.6	1.39	12.29	4.29	
0.2565工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							219.75						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	圆钢		kg	0.393	2.38	0.94							
	等边角钢L 40×4		kg	0.16	2.46	0.39							
	膨胀螺栓M10×110		套	1.326	0.69	0.91							
	螺杆L=250 Φ8		根	1.326	0.3	0.4							
	双螺母双垫片Φ8		副	1.326	0.51	0.68							
	其它材料费		元	0.552	1	0.55							
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5		m	2.505	3.43	8.59							
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2		m	1.368	5.57	7.62							
	轻钢龙骨主接件		只	0.5	0.51	0.26							
	轻钢龙骨次接件		只	0.9	0.6	0.54							
	中龙骨横撑		m	2.561	3	7.68							
	中龙骨垂直吊件		只	3.08	0.27	0.83							
中龙骨平面连接件		只	9.7	0.29	2.76								

	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	岩棉板600×600×12	m2	1.05	135	141.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	174.59	--	

项目编号	011304002049	项目名称	开格栅灯孔		计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.07	49.13		31	10.8	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.8	3.43	2.74					
	其它材料费				元	2.17	1	2.17					
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	4.91	--			

项目编号	011304002050	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.76	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					
	其他材料费							--	-0.01	--			
	材料费小计							--	0.8	--			

项目编号	011406001021	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	38.22					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59	
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73	
0.109工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							44.74							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其它材料费						元	0.035	1	0.04				
	内墙乳胶漆						kg	0.463	35	16.21				
	柔性耐水腻子						kg	1.236	8	9.89				
	其它材料费						元	0.36	1	0.36				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	26.49		--		

项目编码	010810003008	项目名称	饰面夹板窗帘盒			计量单位	m	工程量	13.1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.52	3040.61	4.73	514.81	179.62	11.93	30.41	0.05	5.15	1.8
17-174	清油封底	10m2	0.05	26.5	13.28		11.4	3.98	1.33	0.66		0.57	0.2
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065	22.25	45.36		9.57	3.34	1.45	2.95		0.62	0.22
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.06	102.47		23.25	8.11	2.7	5.12		1.16	0.41
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.23	175.11		79.22	27.63	9.21	8.76		3.96	1.38
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	116.6	12.73		50.14	17.5	-5.83	-0.64		-2.51	-0.88
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.05	51.21	11.47		22.02	7.68	2.56	0.57		1.1	0.38
综合人工工日		小计							23.34	47.83	0.05	10.06	3.51
0.2202工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							84.79						



材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通木成材		m3	0.001	2333.23	1.87		
	细木工板 δ 18mm		m2	0.473	48	22.68		
	纸面石膏板9.5mm		m2	0.473	6.52	3.08		
	自攻螺钉M4×15		十个	1.725	0.26	0.45		
	其它材料费		元	2.336	1	2.34		
	酚醛清漆		kg	0.046	12.01	0.55		
	油漆溶剂油		kg	0.01	12.01	0.11		
	自粘胶带		m	0.663	4.29	2.84		
	密封油膏		kg	0.005	5.57	0.03		
	柔性耐水腻子		kg	0.618	8	4.94		
	其它材料费		元	0.18	1	0.18		
	内墙乳胶漆		kg	0.232	35	8.1		
	防火涂料		kg	0.134	4.29	0.57		
	其他材料费					--	0.09	--
材料费小计					--	47.83	--	

项目编码	011101006033	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	644.08					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	水		m3	0.012	4.53	0.05							
	其他材料费					--	9.93	--					
	材料费小计					--	9.98	--					

项目编码	011102001033	项目名称	石材楼地面--F2A		计量单位	m2	工程量	40.96					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.59	5687.62	3.32	173.25	60.44	39.96	568.76	0.33	17.33	6.04

综合人工工日		小计			39.96	568.76	0.33	17.33	6.04	
0.377工日		未计价材料费								
清单项目综合单价					632.42					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水泥32.5级				kg	6.116	0.24	1.49		
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片				片	0.004	68.6	0.29		
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06		
	水				m3	0.03	4.53	0.13		
	其它材料费				元	0.5	1	0.5		
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌				t	0.018	280.42	4.96		
	其他材料费						--	561	--	
	材料费小计						--	568.77	--	

项目编码	011102001034	项目名称	石材楼地面围边--F2A		计量单位	m2	工程量	12.74					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13- 44换	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.59	5687.6 2	3.32	173.25	60.44	39.96	568.76	0.33	17.33	6.04
综合人工工日		小计			39.96	568.76	0.33	17.33	6.04				
0.377工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					632.42								
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水泥32.5级				kg	6.109	0.24	1.49					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.004	68.6	0.29					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.03	4.53	0.13					
	其它材料费				元	0.5	1	0.5					
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌				t	0.018	280.42	4.96					
	其他材料费						--	561	--				
	材料费小计						--	568.77	--				

项目编码	011102001035	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	3.52	
清单综合单价组成明细								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.6	5687.61	3.32	173.24	60.43	39.96	568.76	0.33	17.32	6.04
综合人工工日		小计							39.96	568.76	0.33	17.32	6.04
0.377工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.42					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥32.5级			kg	6.105	0.24	1.49						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.004	68.6	0.29						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.029	4.53	0.13						
	其它材料费			元	0.5	1	0.5						
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌			t	0.018	280.42	4.96						
	其他材料费					--	561.01	--					
材料费小计					--	568.77	--						

项目编码	011102003019	项目名称	块料楼地面—F7	计量单位	m2	工程量	525.63						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	2167.74	2.07	148.3	51.73	34.28	216.77	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计							27.82	206.81	0.17	12.04	4.2
0.2625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								251.04					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.022	4.53	0.1						
	400*800米咖啡色亚光玻化砖			m2	1.02	198.77	202.75						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.003	68.6	0.19						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
其它材料费			元	0.36	1	0.36							

水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.37		
其他材料费			--	2.66	--	
材料费小计			--	206.81	--	

项目编码	011102003020	项目名称	块料楼地面--F7		计量单位	m2	工程量	61.23					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-85换	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	335.39	2152.01	1.94	145.05	50.6	33.54	215.2	0.19	14.51	5.06
综合人工工日		小计							27.08	205.23	0.16	11.71	4.09
0.2555工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								248.27					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.022	4.53	0.1					
	800*800米灰色玻化砖				m2	1.02	197.24	201.18					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.003	68.6	0.17					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	其它材料费				元	0.36	1	0.36					
	水泥32.5级				kg	1.516	0.24	0.37					
	其他材料费						--	2.65	--				
材料费小计						--	205.23	--					

项目编码	011105002002	项目名称	石材踢脚线--B7		计量单位	m2	工程量	2.72					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-50换	石材块料面板水泥砂浆贴10厚意大利灰大理石踢脚线	10m	1.666654	70.74	237.66	0.41	30.59	10.67	117.9	396.1	0.68	50.98	17.78
综合人工工日		小计							117.9	396.1	0.68	50.98	17.78
1.1125工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								583.44					
材料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

费用细	白水泥	kg	0.667	0.51	0.34			
	棉纱头	kg	0.025	5.57	0.14			
	锯(木)屑	m3	0.015	47.17	0.71			
	合金钢切割锯片	片	0.01	68.6	0.69			
	水	m3	0.089	4.53	0.4			
	其它材料费	元	1.25	1	1.25			
	水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌1:1	t	0.035	297.57	10.41			
	水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌1:3	t	0.088	271.84	23.79			
	水泥32.5级	kg	5.075	0.24	1.24			
	901胶	kg	0.07	2.14	0.15			
	其他材料费				--	356.98	--	
	材料费小计				--	396.1	--	

项目编码	011105003003	项目名称	块料踢脚线		计量单位	m	工程量	346.33					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-96换	同质地10厚玻化砖踢脚线 干粉型粘结剂粘贴(干)	10m	0.1	114.59	168.71	0.33	49.42	17.24	11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
综合人工工日		小计							11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
0.1081工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								35.03					
材料费用细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	10厚玻化砖踢脚				m2	0.063	201.52	12.7					
	白水泥				kg	0.04	0.51	0.02					
	干粉型粘结剂				kg	0.6	4.29	2.57					
	合金钢切割锯片				片		68.6	0.03					
	锯(木)屑				m3	0.001	47.17	0.04					
	棉纱头				kg	0.002	5.57	0.01					
	水				m3	0.005	4.53	0.02					
	其它材料费				元	0.054	1	0.05					
	水泥砂浆干拌1:3				t	0.005	271.84	1.41					
	其他材料费						--	0.02	--				
	材料费小计						--	16.88	--				

项目编码	011302001042	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	638.76		
清单综合单价组成明细										
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价					合价	

号	位	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1	33.96	10.45	4.49	1.57	3.4	1.05	0.45	0.16		
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	118.72	80.69	51.05	17.81	23.74	16.14	10.21	3.56		
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1	32.86	13.45	14.13	4.93	3.29	1.35	1.41	0.49		
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.5	13.29	11.4	3.98	2.65	1.33	1.14	0.4		
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.13	22.26	45.35	9.57	3.34	2.89	5.9	1.24	0.43		
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48	23.25	8.11	5.41	10.25	2.33	0.81		
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12	79.22	27.63	18.42	17.51	7.92	2.76		
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73	50.14	17.49	-11.66	-1.27	-5.01	-1.75		
综合人工工日		小计					62.08	84.04	1.39	27.29	9.52		
0.5857工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							184.32						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	圆钢				kg	0.393	2.38	0.94					
	等边角钢L 40×4				kg	0.16	2.46	0.39					
	膨胀螺栓M10×110				套	1.326	0.69	0.91					
	螺杆L=250 Φ8				根	1.326	0.3	0.4					
	双螺母双垫片Φ8				副	1.326	0.51	0.68					
	其它材料费				元	0.834	1	0.83					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	2.505	3.43	8.59					
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2				m	1.368	5.57	7.62					
	轻钢龙骨主接件				只	0.5	0.51	0.26					
	轻钢龙骨次接件				只	0.9	0.6	0.54					
	中龙骨横撑				m	2.561	3	7.68					
	中龙骨垂直吊件				只	3.08	0.27	0.83					
	中龙骨平面连接件				只	9.7	0.29	2.76					
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45				只	1.6	0.43	0.69					
纸面石膏板9.5mm				m2	2.2	6.52	14.34						
自攻螺钉M4×15				十个	6.9	0.26	1.79						

白胶	kg	0.245	5.15	1.26		
酚醛清漆	kg	0.091	12.01	1.09		
油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
自粘胶带	m	1.326	4.29	5.69		
密封油膏	kg	0.009	5.57	0.05		
柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
其它材料费	元	0.36	1	0.36		
内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	84.05	--	

项目编号	011304001013	项目名称	灯带（槽）		计量单位	m	工程量	394.93					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	258.53	5.33	74.31	25.92	16.75	25.85	0.53	7.43	2.59
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.0450 16	51.2	11.46		22.02	7.68	2.3	0.52		0.99	0.35
17-174	清油封底	10m2	0.0450 16	26.5	13.29		11.4	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0674 9	22.26	45.35		9.57	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0450 16	54.06	102.48		23.25	8.11	2.43	4.61		1.05	0.37
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.0450 16	184.23	175.12		79.22	27.63	8.29	7.88		3.57	1.24
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	- 0.0450 16	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79
综合人工工日		小计							27.23	41.95	0.53	11.94	4.16
0.2568工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								85.81					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	细木工板 δ 18mm			m2	0.45	48	21.6						
	纸面石膏板1200×3000×9.5			m2	0.45	6.52	2.93						
	自攻螺钉M4×15			十个	3.45	0.26	0.9						
	其它材料费			元	0.522	1	0.52						
	防火涂料			kg	0.12	4.29	0.52						
酚醛清漆			kg	0.041	12.01	0.49							

油漆溶剂油	kg	0.009	12.01	0.1		
自粘胶带	m	0.688	4.29	2.95		
密封油膏	kg	0.005	5.57	0.03		
柔性耐水腻子	kg	0.556	8	4.45		
其它材料费	元	0.162	1	0.16		
内墙乳胶漆	kg	0.208	35	7.29		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	41.95	--	

项目编码	011304002051	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	215					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	0.8	--				

项目编码	011406001022	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	1275.05					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.74					
材料费 明	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其它材料费				元	0.035	1	0.04					



细	内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
	其它材料费	元	0.36	1	0.36		
	其他材料费				--		--
	材料费小计				--	26.49	--

项目编号	010810002007	项目名称	木窗帘盒		计量单位	m	工程量	39.3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.49	3104.5	4.76	514.83	179.59	11.92	31.05	0.05	5.15	1.8
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍 其它木材面	10m2	0.055	51.2	11.46		22.02	7.68	2.82	0.63		1.21	0.42
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.055	184.23	175.12		79.22	27.63	10.13	9.63		4.36	1.52
综合人工工日		小计							24.87	41.31	0.05	10.72	3.74
0.2347工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								80.68					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通木成材				m3	0.001	2333.23	1.87					
	细木工板 δ 18mm				m2	0.55	48	26.4					
	自攻螺钉M4×15				十个	1.725	0.26	0.45					
	其它材料费				元	2.32	1	2.32					
	防火涂料				kg	0.147	4.29	0.63					
	内墙乳胶漆				kg	0.255	35	8.91					
	901胶				kg	0.183	2.14	0.39					
	石膏粉325目				kg	0.046	0.36	0.02					
	大白粉				kg	0.046	0.73	0.03					
	白水泥				kg	0.378	0.51	0.19					
	其他材料费						--	0.09	--				
	材料费小计						--	41.3	--				

项目编号	010903002013	项目名称	墙面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	1499.11					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日		小计							3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									38.03				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥基渗透结晶防水涂料					kg	1.8	18	32.4				
	其他材料费							--	0.01		--		
	材料费小计							--	32.41		--		

项目编码	010904002013	项目名称	楼(地)面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	814.43					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日		小计							3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									38.02				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥基渗透结晶防水涂料					kg	1.8	18	32.4				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	32.4		--		

项目编码	011101006034	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	814.43					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	96.64	0.33	27.92	9.74	6.46	9.66	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.66	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.92				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水					m3	0.012	4.53	0.05				
	水泥砂浆干拌1:3					t	0.035	271.84	9.6				
	其他材料费							--	0.02		--		

	材料费小计	--	9.67	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码	011101006035	项目名称	泡沫砼垫层	计量单位	m3	工程量	240							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-301换	泡沫砼垫层	m3	1		315.52						315.52			
综合人工工日		小计							315.52					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								315.52						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	其他材料费					--	315.52	--						
	材料费小计					--	315.52	--						

项目编码	011102003021	项目名称	块料楼地面--F4A	计量单位	m2	工程量	814.43						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	1021.16	2.07	148.3	51.73	34.28	102.12	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计						27.82	92.15	0.17	12.04	4.2	
0.2625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								136.38					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.022	4.53	0.1						
	150*150红缸砖			m2	1.02	86.36	88.09						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.003	68.6	0.19						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	其它材料费			元	0.36	1	0.36						
	水泥32.5级			kg	1.517	0.24	0.37						
	其他材料费					--	2.66	--					
材料费小计					--	92.15	--						

项目编码	011204003014	项目名称	块料墙面--W3	计量单位	m2	工程量	1499.11						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82换	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	505.4	1550.06	1.97	218.17	76.11	50.54	155.01	0.2	21.82	7.61
综合人工工日		小计						50.54	155.01	0.2	21.82	7.61	
0.4768工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								235.17					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	墙面砖300×600			m2	1.025	148.36	152.07						
	白水泥			kg	0.15	0.51	0.08						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.014	4.53	0.06						
	水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌1:1			t	0.009	297.57	2.65						
	水泥32.5级			kg	0.303	0.24	0.07						
	901胶			kg	0.004	2.14	0.01						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	155	--						

项目编码	011302001043	项目名称	吊顶天棚--C4	计量单位	m2	工程量	814.43						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-36	天棚吊筋 H=750mmΦ12	10m2	0.1		53.72	10.45	4.49	1.57		5.37	1.05	0.45	0.16
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300×600mm 简单	10m2	0.1	201.4	347.61	3.4	88.06	30.72	20.14	34.76	0.34	8.81	3.07
15-57换	油烟板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.098311	98.58	1312.5		42.39	14.79	9.69	129.03		4.17	1.45
综合人工工日		小计						29.83	169.17	1.39	13.42	4.68	
0.2814工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								218.49					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	圆钢			kg	0.883	2.38	2.1						
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	2.46	0.39						

膨胀螺栓M14×130	套	1.326	1.03	1.37		
螺杆L=250 Φ12	根	1.326	0.47	0.62		
双螺母双垫片Φ12	副	1.326	0.58	0.77		
其它材料费	元	0.592	1	0.59		
轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	3.06	3.43	10.5		
轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		
中龙骨垂直吊件	只	4	0.27	1.08		
中龙骨平面连接件	只	12.6	0.29	3.59		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
1.0厚油烟板600×600	m2	1.032	125	129.04		
其他材料费				--		--
材料费小计				--	169.17	--

项目编码	011304002052	项目名称	开格栅灯孔		计量单位	个	工程量	142					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.8	3.43	2.74					
	其它材料费				元	2.17	1	2.17					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	4.91	--				

项目编码	011304002053	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	144					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	3.43	0.69			
	其它材料费	元	0.12	1	0.12			
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	0.8	--	

项目编码	01B001	项目名称	不锈钢成品地沟及冲压拉伸防滑盖板	计量单位	m	工程量	160							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	不锈钢成品地沟及冲压拉伸防滑盖板	m	1		800						800			
综合人工工日		小计							800					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							800							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	其他材料费					--	800	--						
	材料费小计					--	800	--						

项目编码	011101006036	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	37.88						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							20.23						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	9.93	--					
材料费小计					--	9.98	--						

项目编码	011102001036	项目名称	石材楼地面--F2A	计量单位	m2	工程量	2.52				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-44换	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.6	5687.6 2	3.33	173.25	60.44	39.96	568.76	0.33	17.33	6.04	
综合人工工日		小计							39.96	568.76	0.33	17.33	6.04	
0.377工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									632.42					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	水泥32.5级					kg	6.102	0.24	1.49					
	白水泥					kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片					片	0.004	68.6	0.29					
	锯(木)屑					m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头					kg	0.01	5.57	0.06					
	水					m3	0.029	4.53	0.13					
	其它材料费					元	0.5	1	0.5					
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌					t	0.018	280.42	4.96					
	其他材料费							--	561		--			
材料费小计							--	568.76		--				

项目编码	011102003022	项目名称	块料楼地面--F7	计量单位	m2	工程量	30.88						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-85换	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	335.39	2152.0 1	1.94	145.05	50.6	33.54	215.2	0.19	14.51	5.06
综合人工工日		小计							27.08	205.23	0.16	11.71	4.09
0.2555工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									248.27				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水					m3	0.022	4.53	0.1				
	800*800米灰色玻化砖					m2	1.02	197.24	201.18				
	白水泥					kg	0.1	0.51	0.05				
	合金钢切割锯片					片	0.003	68.6	0.17				
	锯(木)屑					m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头					kg	0.01	5.57	0.06				
	其它材料费					元	0.36	1	0.36				
水泥32.5级					kg	1.518	0.24	0.37					

	其他材料费	--	2.65	--	
	材料费小计	--	205.23	--	

项目编码	011102003023	项目名称	块料楼地面--F7	计量单位	m2	工程量	3.2
------	--------------	------	-----------	------	----	-----	-----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.59	99.66	0.34	27.91	9.75	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.98
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	2195.78	2.06	148.31	51.72	34.28	219.58	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计							27.82	209.61	0.17	12.04	4.2
0.2625工日		未计价材料费											

清单项目综合单价										253.84			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.022	4.53	0.1					
	150*800深灰色玻化砖				m2	1.02	201.52	205.55					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.003	68.6	0.19					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	其它材料费				元	0.36	1	0.36					
	水泥32.5级				kg	1.517	0.24	0.37					
	其他材料费						--	2.65	--				
	材料费小计						--	209.61	--				

项目编码	011102003024	项目名称	块料楼地面--F7	计量单位	m2	工程量	1.28
------	--------------	------	-----------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.61	99.69	0.31	27.89	9.77	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.98
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	2195.78	2.03	148.28	51.72	34.28	219.58	0.2	14.83	5.17
综合人工工日		小计							27.82	209.61	0.17	12.04	4.2
0.2625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										253.84			



材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水	m3	0.022	4.53	0.1			
	200*800深灰色玻化砖	m2	1.02	201.52	205.55			
	白水泥	kg	0.1	0.51	0.05			
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19			
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06			
	其它材料费	元	0.36	1	0.36			
	水泥32.5级	kg	1.541	0.24	0.38			
	其他材料费				--	2.65	--	
	材料费小计				--	209.61	--	

项目编码	011105003004	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	13.67						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-96换	同质地10厚玻化砖踢脚线 干粉型粘结剂粘贴预拌(干)	10m	0.1	114.59	168.71	0.33	49.42	17.24	11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
综合人工工日		小计						11.46	16.87	0.03	4.94	1.72	
0.1081工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								35.03					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	10厚玻化砖踢脚	m2	0.063	201.52	12.7								
	白水泥	kg	0.04	0.51	0.02								
	干粉型粘结剂	kg	0.6	4.29	2.57								
	合金钢切割锯片	片		68.6	0.03								
	锯(木)屑	m3	0.001	47.17	0.04								
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01								
	水	m3	0.005	4.53	0.02								
	其它材料费	元	0.054	1	0.05								
	水泥砂浆干拌1:3	t	0.005	271.84	1.44								
	其他材料费				--	-0.01	--						
材料费小计				--	16.88	--							

项目编码	011204003015	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	42.97						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.0250 01	1409.8	2801.0 5	268.83	721.81	251.79	35.25	70.03	6.72	18.05	6.3	
14-183	钢骨架安装	t	0.0250 01	725.04	161.43	55.79	335.76	117.12	18.13	4.04	1.39	8.39	2.93	
14-137换	钢骨架上干挂石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1126.7 8	3302.6	24.07	494.87	172.63	112.68	330.26	2.41	49.49	17.26	
综合人工工日		小计							166.05	404.32	10.52	75.93	26.49	
1.5665工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									683.31					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	型钢						t	0.026	2456.8 8	64.62				
	电焊条J422						kg	0.51	3.48	1.77				
	氧气						m3	0.375	2.83	1.06				
	乙炔气						m3	0.075	14.05	1.05				
	防锈漆						kg	0.116	11.75	1.37				
	油漆溶剂油						kg	0.012	12.01	0.14				
	其它材料费						元	5.342	1	5.34				
	膨胀螺栓M12×110						套	4.45	0.86	3.83				
	800*1200米灰色玻化砖						m2	1.002	260	260.52				
	不锈钢连接件						套	4.5	3.86	17.37				
	合金钢切割锯片						片	0.026	68.6	1.78				
	镀锌连接铁件						kg	2.6	7.03	18.28				
	石材用硅酮密封胶						L	0.22	72.89	16.04				
	不锈钢六角螺栓M10×40						套	4.5	1.63	7.34				
	干挂云石胶(AB胶)						kg	0.024	9.86	0.24				
	泡沫条						m	2.868	1.29	3.7				
	其他材料费								--	-0.12	--			
材料费小计								--	404.32	--				

项目编码	011207001028	项目名称	拉丝不锈钢墙面		计量单位	m2	工程量	24					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.58	641.14	6.8	90.89	31.71	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-199换	1.2mm拉丝不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	170.66	2613.9 4		73.38	25.6	17.07	261.39		7.34	2.56
综合人工工日		小计							42.64	326.65	0.68	18.63	6.5
0.4023工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				395.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	周转木材	m3	0.006	2333.23	13.53			
	细木工板 δ 18mm	m2	1.05	48	50.4			
	铁钉70mm	kg	0.034	3.57	0.12			
	其它材料费	元	0.06	1	0.06			
	防火涂料	kg	0.267	4.29	1.15			
	1.2mm拉丝不锈钢	m2	1.02	250	255			
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4			
	玻璃胶	L	0.116	34.3	3.99			
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	326.66	--	

项目编码	011302001044	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	34.08						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1823 06	118.72	80.69		51.05	17.81	21.64	14.71		9.31	3.25
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.0911 53	32.86	13.45		14.13	4.93	3	1.23		1.29	0.45
17-174	清油封底	10m2	0.0911 53	26.5	13.29		11.4	3.98	2.42	1.21		1.04	0.36
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.1185 01	22.26	45.35		9.57	3.34	2.64	5.37		1.13	0.4
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0911 53	54.06	102.48		23.25	8.11	4.93	9.34		2.12	0.74
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.0911 53	184.23	175.12		79.22	27.63	16.79	15.96		7.22	2.52
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	0.0911 53	116.6	12.73		50.14	17.49	-10.63	-1.16		-4.57	-1.59
综合人工工日		小计						58.12	79.51	1.39	25.59	8.93	
0.5483工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				173.53			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钢	kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢L 40×4	kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.809	1	0.81		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板9.5mm	m2	2.005	6.52	13.08		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.29	0.26	1.64		
	白胶	kg	0.223	5.15	1.15		
	酚醛清漆	kg	0.083	12.01	1		
	油漆溶剂油	kg	0.017	12.01	0.21		
自粘胶带	m	1.209	4.29	5.19			
密封油膏	kg	0.008	5.57	0.05			
柔性耐水腻子	kg	1.127	8	9.01			
其它材料费	元	0.328	1	0.33			
内墙乳胶漆	kg	0.422	35	14.77			
其他材料费				--		--	
材料费小计				--	79.51	--	

项目编码	011304001014	项目名称	集成灯带		计量单位	m	工程量	10.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-64换	集成灯带	10m	0.1	136.74	1811.63	8.78	62.57	21.83	13.67	181.16	0.88	6.26	2.18
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.19	11.45		22.02	7.69	2.05	0.46		0.88	0.31
综合人工工日		小计							15.72	181.62	0.88	7.14	2.49
0.1483工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								207.85					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通木成材	m3	0.012	2333.23	28			
	成品集成灯带	m2	0.33	350	115.5			
	细木工板 δ 18mm	m2	0.63	48	30.24			
	纸面石膏板	m2	0.63	9.69	6.1			
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9			
	其它材料费	元	0.422	1	0.42			
	防火涂料	kg	0.107	4.29	0.46			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	181.62	--	

项目编号	011304001015	项目名称	灯带(槽)	计量单位	m	工程量	21.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	258.53	5.33	74.31	25.92	16.75	25.85	0.53	7.43	2.59
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.0450 14	51.2	11.46		22.02	7.68	2.3	0.52		0.99	0.35
17-174	清油封底	10m2	0.0450 14	26.5	13.29		11.4	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0674 88	22.26	45.35		9.57	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0450 14	54.06	102.48		23.25	8.11	2.43	4.61		1.05	0.37
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.0450 14	184.23	175.13		79.22	27.63	8.29	7.88		3.57	1.24
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	- 0.0450 14	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79
综合人工工日		小计						27.23	41.95	0.53	11.94	4.16	
0.2569工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							85.81						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	细木工板 δ 18mm	m2	0.45	48	21.6								
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	0.45	6.52	2.93								
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9								
	其它材料费	元	0.522	1	0.52								
	防火涂料	kg	0.12	4.29	0.52								

	酚醛清漆	kg	0.041	12.01	0.49		
	油漆溶剂油	kg	0.009	12.01	0.1		
	自粘胶带	m	0.688	4.29	2.95		
	密封油膏	kg	0.005	5.57	0.03		
	柔性耐水腻子	kg	0.556	8	4.45		
	其它材料费	元	0.162	1	0.16		
	内墙乳胶漆	kg	0.208	35	7.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.95	--	

项目编码	010801001022	项目名称	成品木质门 M1023		计量单位	樘	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	成品胡桃木木门M1023(含门套、线条)	樘	1		2500					2500				
16-315	门吸或门阻安装	只	1	7.42	30.54		3.19	1.11	7.42	30.54		3.19	1.11	
16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77	
16-319	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5	1	6.81	2.38	14.84	254.5	1	6.81	2.38	
综合人工工日				小计					54.06	2880.02	1	23.68	8.26	
0.51工日				未计价材料费										
清单项目综合单价								2967.02						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	成品胡桃木木门M1023(含门套、线条)				樘	1	2500	2500						
	门吸				只	1.01	30	30.3						
	铜木螺钉3.5×25				十个	2.8	0.6	1.68						
	不锈钢合页				只	3.03	30.87	93.54						
	不锈钢管拉手Φ38×600				套	1.01	250	252.5						
	其它材料费				元	2	1	2						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	2880.02	--					

项目编码	010801001023	项目名称	成品木质门 M1023a		计量单位	樘	工程量	7					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品胡桃木木门M1023a(含门套、线条)	樘	1		2500					2500			

16-315	门吸或门阻安装	只	1	7.42	30.54		3.19	1.11	7.42	30.54		3.19	1.11
16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77
16-319	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5	1	6.81	2.38	14.84	254.5	1	6.81	2.38
综合人工工日		小计							54.06	2880.02	1	23.68	8.26
0.51工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2967.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	成品胡桃木木门M1023a(含门套、线条)						樘	1	2500	2500			
	门吸						只	1.01	30	30.3			
	铜木螺钉3.5×25						十个	2.8	0.6	1.68			
	不锈钢合页						只	3.03	30.87	93.54			
	不锈钢管拉手Φ38×600						套	1.01	250	252.5			
	其它材料费						元	2	1	2			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	2880.02	--		

项目编码	010801001024	项目名称	成品木质门 M1523a	计量单位	樘	工程量	6							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	成品胡桃木木门M1523a(含门套、线条)	樘	1		3800					3800				
16-315	门吸或门阻安装	只	2	7.42	30.54		3.19	1.11	14.84	61.08		6.38	2.22	
16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77	
16-319	全金属管子拉手安装	副	2	14.84	254.5	1	6.81	2.38	29.68	509	2	13.62	4.76	
综合人工工日		小计							76.32	4465.06	2	33.68	11.75	
0.72工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									4588.81					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	成品胡桃木木门M1523a(含门套、线条)						樘	1	3800	3800				
	门吸						只	2.02	30	60.6				
	铜木螺钉3.5×25						十个	3.2	0.6	1.92				
	不锈钢合页						只	3.03	30.87	93.54				
	不锈钢管拉手Φ38×600						套	2.02	250	505				
	其它材料费						元	4	1	4				
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--	4465.06	--			

项目编码	010801001025	项目名称	成品木质门 M0723b	计量单位	樘	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品胡桃木木门M0723b(含门套、线条)	樘	1		1800					1800			
16-315	门吸或门阻安装	只	1	7.42	30.54		3.19	1.11	7.42	30.54		3.19	1.11
16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77
16-319	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5	1	6.81	2.38	14.84	254.5	1	6.81	2.38
综合人工工日		小计							54.06	2180.02	1	23.68	8.26
0.51工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2267.02					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	成品胡桃木木门M0723b(含门套、线条)			樘	1	1800	1800						
	门吸			只	1.01	30	30.3						
	铜木螺钉3.5×25			十个	2.8	0.6	1.68						
	不锈钢合页			只	3.03	30.87	93.54						
	不锈钢管拉手Φ38×600			套	1.01	250	252.5						
	其它材料费			元	2	1	2						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	2180.02	--					

项目编码	010801001026	项目名称	成品木质门 M0823b	计量单位	樘	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品胡桃木木门M0823b(含门套、线条)	樘	1		2000					2000			
16-315	门吸或门阻安装	只	1	7.42	30.54		3.19	1.11	7.42	30.54		3.19	1.11
16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77
16-319	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5	1	6.81	2.38	14.84	254.5	1	6.81	2.38
综合人工工日		小计							54.06	2380.02	1	23.68	8.26
0.51工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2467.02					
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				



费用细	成品胡桃木木门M0823b (含门套、线条)	樘	1	2000	2000			
	门吸	只	1.01	30	30.3			
	铜木螺钉3.5×25	十个	2.8	0.6	1.68			
	不锈钢合页	只	3.03	30.87	93.54			
	不锈钢管拉手Φ38×600	套	1.01	250	252.5			
	其它材料费	元	2	1	2			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	2380.02	--	

项目编码	010801001027	项目名称	成品木质门 M0923b		计量单位	樘	工程量	9						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	成品胡桃木木门M0923b (含门套、线条)	樘	1		2380					2380				
16-315	门吸或门阻安装	只	1	7.42	30.54		3.19	1.11	7.42	30.54		3.19	1.11	
16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77	
16-319	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5	1	6.81	2.38	14.84	254.5	1	6.81	2.38	
综合人工工日				小计					54.06	2760.02	1	23.68	8.26	
0.51工日				未计价材料费										
清单项目综合单价								2847.02						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	成品胡桃木木门M0923b (含门套、线条)				樘	1	2380	2380						
	门吸				只	1.01	30	30.3						
	铜木螺钉3.5×25				十个	2.8	0.6	1.68						
	不锈钢合页				只	3.03	30.87	93.54						
	不锈钢管拉手Φ38×600				套	1.01	250	252.5						
	其它材料费				元	2	1	2						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	2760.02	--					

项目编码	010801001028	项目名称	成品木质门 M1023b		计量单位	樘	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品胡桃木木门M1023b (含门套、线条)	樘	1		2500					2500			
16-315	门吸或门阻安装	只	1	7.42	30.54		3.19	1.11	7.42	30.54		3.19	1.11

16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77	
16-319	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5		6.81	2.38	14.84	254.5	1	6.81	2.38	
综合人工工日		小计							54.06	2880.0 <sub>2</sub>	1	23.68	8.26	
0.51工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									2967.02					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	成品胡桃木木门M1023b(含门套、线条)						樘	1	2500	2500				
	门吸						只	1.01	30	30.3				
	铜木螺钉3.5×25						十个	2.8	0.6	1.68				
	不锈钢合页						只	3.03	30.87	93.54				
	不锈钢管拉手Φ38×600						套	1.01	250	252.5				
	其它材料费						元	2	1	2				
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--	2880.02	--			

项目编码	010801001029	项目名称	成品木质门 M1023d	计量单位	樘	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品拉丝不锈钢饰面木门M1023d(含门套、线条)	樘	1		2500					2500			
16-315	门吸或门阻安装	只	1	7.42	30.54		3.19	1.11	7.42	30.54		3.19	1.11
16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77
16-319	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5		6.81	2.38	14.84	254.5	1	6.81	2.38
综合人工工日		小计							54.06	2880.0 <sub>2</sub>	1	23.68	8.26
0.51工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2967.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	成品拉丝不锈钢饰面木门M1023d(含门套、线条)						樘	1	2500	2500			
	门吸						只	1.01	30	30.3			
	铜木螺钉3.5×25						十个	2.8	0.6	1.68			
	不锈钢合页						只	3.03	30.87	93.54			
	不锈钢管拉手Φ38×600						套	1.01	250	252.5			
	其它材料费						元	2	1	2			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	2880.02	--		

项目编号	010801001030	项目名称	成品木质门 M1523d	计量单位	樘	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品拉丝不锈钢饰面木门 M1523d (含门套、线条)	樘	1		4200					4200			
16-315	门吸或门阻安装	只	2	7.42	30.54		3.19	1.11	14.84	61.08		6.38	2.22
16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77
16-319	全金属管子拉手安装	副	2	14.84	254.5	1	6.81	2.38	29.68	509	2	13.62	4.76
综合人工工日		小计							76.32	4865.06	2	33.68	11.75
0.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4988.81					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	成品拉丝不锈钢饰面木门M1523d (含门套、线条)			樘	1	4200	4200						
	门吸			只	2.02	30	60.6						
	铜木螺钉3.5×25			十个	3.2	0.6	1.92						
	不锈钢合页			只	3.03	30.87	93.54						
	不锈钢管拉手Φ38×600			套	2.02	250	505						
	其它材料费			元	4	1	4						
	其他材料费					--	--	--	--				
	材料费小计					--	4865.06	--	--				

项目编号	010801001031	项目名称	成品防火门木饰面 FMA1023a	计量单位	m2	工程量	11.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	887.57		54.7	19.08	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计							12.72	88.76		5.47	1.91
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								108.85					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	5mm木饰面			m2	1.05	77.18	81.04						
	万能胶			kg	0.45	17.15	7.72						
	其他材料费					--	-0.01	--	--				

	材料费小计				--	88.75	--	
--	-------	--	--	--	----	-------	----	--

项目编码	010801001032	项目名称	成品防火门木饰面 FMA1023b		计量单位	m2	工程量	32.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	887.57		54.7	19.08	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计							12.72	88.76		5.47	1.91
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								108.85					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	5mm木饰面				m2	1.05	77.18	81.04					
	万能胶				kg	0.45	17.15	7.72					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	88.75	--				

项目编码	010801001033	项目名称	成品防火门木饰面 FMA1223a		计量单位	m2	工程量	19.32					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	887.57		54.7	19.08	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计							12.72	88.76		5.47	1.91
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								108.86					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	5mm木饰面				m2	1.05	77.18	81.04					
	万能胶				kg	0.45	17.15	7.72					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	88.76	--				

项目编码	010801001034	项目名称	成品防火门木饰面 FMA1523		计量单位	m2	工程量	79.35					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	887.57		54.7	19.08	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计							12.72	88.76		5.47	1.91
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									108.85				
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5mm木饰面						m2	1.05	77.18	81.04			
	万能胶						kg	0.45	17.15	7.72			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	88.75		--	

项目编码	010801001035	项目名称	成品防火门木饰面 FMA1823		计量单位	m2	工程量	16.56					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	887.57		54.7	19.08	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计							12.72	88.76		5.47	1.91
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									108.86				
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5mm木饰面						m2	1.05	77.18	81.04			
	万能胶						kg	0.45	17.15	7.72			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	88.76		--	

项目编码	010801001036	项目名称	成品防火门木饰面 FMB1023a		计量单位	m2	工程量	2.3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.22	887.57		54.7	19.09	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计							12.72	88.76		5.47	1.91
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									108.86				
材料费用	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5mm木饰面						m2	1.05	77.18	81.04			

细	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	88.76	--	

项目编码	010801001037	项目名称	成品防火门木饰面 FMB1023b	计量单位	m2	工程量	2.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.22	887.57		54.7	19.09	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计						12.72	88.76		5.47	1.91	
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								108.86					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	5mm木饰面			m2	1.05	77.18	81.04						
	万能胶			kg	0.45	17.15	7.72						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	88.76	--					

项目编码	010801001038	项目名称	成品防火门木饰面 FMB1523	计量单位	m2	工程量	20.7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	887.57		54.7	19.08	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计						12.72	88.76		5.47	1.91	
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								108.86					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	5mm木饰面			m2	1.05	77.18	81.04						
	万能胶			kg	0.45	17.15	7.72						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	88.76	--					

项目编码	010801001039	项目名称	成品防火门木饰面 FMC0723b	计量单位	m2	工程量	3.22
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	887.58		54.69	19.07	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计							12.72	88.76		5.47	1.91
0.1199工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								108.85					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	5mm木饰面			m2	1.05	77.18	81.04						
	万能胶			kg	0.45	17.15	7.72						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	88.75	--					

项目编码	010805005003	项目名称	玻璃门 BM1023a	计量单位	樘	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品12mm钢化玻璃门 BM1023a	樘	1		2440					2440			
16-308	地弹簧安装	只	1	31.8	567.15	0.2	13.76	4.8	31.8	567.15	0.2	13.76	4.8
16-319	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5	1	6.81	2.38	14.84	254.5	1	6.81	2.38
综合人工工日		小计							46.64	3261.65	1.2	20.57	7.18
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3337.24					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	成品12mm钢化玻璃门 BM1023a			樘	1	2440	2440						
	地弹簧			个	1.01	557	562.57						
	膨胀螺栓M10×110			套	2	0.69	1.38						
	其它材料费			元	5.2	1	5.2						
	不锈钢管拉手Φ38×600			套	1.01	250	252.5						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	3261.65	--						

项目编码	010805005004	项目名称	玻璃门 BM1823a	计量单位	樘	工程量	11						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

独立费	成品12mm钢化玻璃门 BM1823a	樘	1		3312					3312				
16-308	地弹簧安装	只	2	31.8	567.15	0.2	13.76	4.8	63.6	1134.3	0.4	27.52	9.6	
16-319	全金属管子拉手安装	副	2	14.84	254.5	1	6.81	2.38	29.68	509	2	13.62	4.76	
综合人工工日		小计								93.28	4955.3	2.4	41.14	14.36
0.88工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									5106.48					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	成品12mm钢化玻璃门 BM1823a					樘	1	3312	3312					
	地弹簧					个	2.02	557	1125.14					
	膨胀螺栓M10×110					套	4	0.69	2.76					
	其它材料费					元	10.4	1	10.4					
	不锈钢管拉手Φ38×600					套	2.02	250	505					
	其他材料费							--		--				
	材料费小计							--	4955.3	--				

项目编码	010808004003	项目名称	拉丝不锈钢门套		计量单位	m2	工程量	31.01						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.58	641.14	6.8	90.89	31.71	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77	
14-199换	拉丝不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	170.66	2613.94		73.38	25.6	17.07	261.39		7.34	2.56	
综合人工工日		小计							42.64	326.65	0.68	18.63	6.5	
0.4023工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									395.11					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	周转木材					m3	0.006	2333.23	13.53					
	细木工板 δ 18mm					m2	1.05	48	50.4					
	铁钉70mm					kg	0.034	3.57	0.12					
	其它材料费					元	0.06	1	0.06					
	防火涂料					kg	0.267	4.29	1.15					
	拉丝不锈钢1.2mm					m2	1.02	250	255					
	万能胶					kg	0.14	17.15	2.4					
	玻璃胶					L	0.116	34.3	3.99					
其他材料费							--	0.01	--					



	材料费小计	--	326.66	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	011207001029	项目名称	门楣木饰面	计量单位	m2	工程量	27.02							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77	
14-193换	18mm木饰面粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	4067.18		54.7	19.08	12.72	406.72		5.47	1.91	
综合人工工日		小计						30.45	458.45	0.02	13.11	4.57		
0.2873工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								506.6						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	细木工板 δ 18mm			m2	1.05	48	50.4							
	铁钉70mm			kg	0.034	3.57	0.12							
	其它材料费			元	0.06	1	0.06							
	防火涂料			kg	0.267	4.29	1.15							
	万能胶			kg	0.45	17.15	7.72							
	其他材料费					--	399.01	--						
	材料费小计					--	458.45	--						

项目编码	011207001030	项目名称	门楣不锈钢饰面	计量单位	m2	工程量	27.02							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77	
14-199换	1.2mm拉丝不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	170.66	2613.94		73.38	25.6	17.07	261.39		7.34	2.56	
综合人工工日		小计						34.8	313.12	0.02	14.97	5.22		
0.3283工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								368.14						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	细木工板 δ 18mm			m2	1.05	48	50.4							
	铁钉70mm			kg	0.034	3.57	0.12							

其它材料费	元	0.06	1	0.06		
防火涂料	kg	0.267	4.29	1.15		
1.2mm拉丝不锈钢	m2	1.02	250	255		
万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
玻璃胶	L	0.116	34.3	3.99		
其他材料费				0.01	--	
材料费小计				313.13	--	

项目编码	011207001031	项目名称	玻璃门楣	计量单位	m2	工程量	11.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-52	固定门、窗制安钢化玻璃	10m2	0.1	334.96	1017.84	7.2	147.13	51.32	33.5	101.78	0.72	14.71	5.13
综合人工工日		小计						33.5	101.78	0.72	14.71	5.13	
0.316工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							155.84						
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢化玻璃12mm			m2	1.03	97.32	100.24						
	玻璃胶			L	0.045	34.3	1.54						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	101.78	--					

项目编码	010810002008	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	62.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.5	2384.51	4.77	514.83	179.58	11.93	23.85	0.05	5.15	1.8
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.2	11.46		22.02	7.68	2.05	0.46		0.88	0.31
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.04	184.23	175.12		79.22	27.63	7.37	7		3.17	1.11
综合人工工日		小计						21.34	31.31	0.05	9.2	3.21	
0.2013工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							65.1						
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				

费 明 细	普通木成材	m3	0.001	2333.2 3	1.87		
	细木工板 δ 18mm	m2	0.4	48	19.2		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	其它材料费	元	2.298	1	2.3		
	防火涂料	kg	0.107	4.29	0.46		
	内墙乳胶漆	kg	0.185	35	6.48		
	901胶	kg	0.133	2.14	0.28		
	石膏粉325目	kg	0.033	0.36	0.01		
	大白粉	kg	0.033	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.275	0.51	0.14		
	其他材料费				--	0.09	--
材料费小计				--	31.3	--	

项目编码	011101006037	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	931.6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93		--			
	材料费小计						--	9.98		--			

项目编码	011102001037	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.27					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.63	5687.7 8	3.33	173.33	60.37	39.96	568.78	0.33	17.33	6.04
综合人工工日		小计							39.96	568.78	0.33	17.33	6.04
0.3778工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.41					
材 料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		

费用细	水泥32.5级	kg	6.283	0.24	1.53			
	白水泥	kg	0.1	0.51	0.05			
	合金钢切割锯片	片	0.004	68.6	0.28			
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06			
	水	m3	0.03	4.53	0.13			
	其它材料费	元	0.5	1	0.5			
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌	t	0.018	280.42	4.99			
	其他材料费				--	560.92	--	
	材料费小计				--	568.75	--	

项目编码	011102003025	项目名称	块料楼地面--F4A		计量单位	m2	工程量	16					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	1889.69	2.07	148.3	51.73	34.28	188.97	0.21	14.83	5.17
综合人工工日				小计					27.82	179	0.17	12.04	4.2
0.2625工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								223.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.022	4.53	0.1					
	防滑地砖600*600				m2	1.02	171.51	174.94					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.003	68.6	0.19					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	其它材料费				元	0.36	1	0.36					
	水泥32.5级				kg	1.517	0.24	0.37					
	其他材料费						--	2.65	--				
材料费小计						--	179	--					

项目编码	011103002005	项目名称	pvc卷材楼地面--F6		计量单位	m2	工程量	915.33					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水					m3	0.012	4.53	0.05				
	其他材料费							--	10.23	--			
	材料费小计							--	10.28	--			

项目编码	011302001045	项目名称	岩棉板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	820.16					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									219.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	圆钢					kg	0.393	2.38	0.94				
	等边角钢L 40×4					kg	0.16	2.46	0.39				
	膨胀螺栓M10×110					套	1.326	0.69	0.91				
	螺杆L=250 Φ8					根	1.326	0.3	0.4				
	双螺母双垫片Φ8					副	1.326	0.51	0.68				
	其它材料费					元	0.552	1	0.55				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	2.505	3.43	8.59				
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2					m	1.368	5.57	7.62				
	轻钢龙骨主接件					只	0.5	0.51	0.26				
	轻钢龙骨次接件					只	0.9	0.6	0.54				
	中龙骨横撑					m	2.561	3	7.68				
	中龙骨垂直吊件					只	3.08	0.27	0.83				
	中龙骨平面连接件					只	9.7	0.29	2.76				
大龙骨垂直吊件(轻钢)45					只	1.6	0.43	0.69					

	岩棉板600×600×12	m2	1.05	135	141.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	174.59	--	

项目编码	011302001046	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	100.78
------	--------------	------	-----------	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-42换	细木工板安装在木龙骨上 平面	10m2	0.0685 85	110.24	505.33		47.4	16.54	7.56	34.66		3.25	1.13
15-45换	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1314 15	118.72	80.69		51.05	17.81	15.6	10.6		6.71	2.34
17-129换	石膏板面刷白胶1遍	10m2	0.0657 07	32.86	13.45		14.13	4.93	2.16	0.88		0.93	0.32
17-174	清油封底	10m2	0.0657 07	26.5	13.29		11.4	3.98	1.74	0.87		0.75	0.26
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.0985 61	22.26	45.35		9.57	3.34	2.19	4.47		0.94	0.33
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.0657 07	54.06	102.48		23.25	8.11	3.55	6.73		1.53	0.53
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.0657 07	184.23	175.12		79.22	27.63	12.11	11.51		5.21	1.82
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	0.0657 07	116.6	12.73		50.14	17.49	-7.66	-0.84		-3.29	-1.15
综合人工工日				小计					54.59	101.74	1.39	24.07	8.4
0.515工日				未计价材料费									

清单项目综合单价

190.18

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢L40×4			kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费			元	0.753	1	0.75		

轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
细木工板 δ 18mm	m <sup>2</sup>	0.72	48	34.56		
聚醋酸乙烯乳液	kg	0.021	4.29	0.09		
纸面石膏板1200×3000×9.5	m <sup>2</sup>	1.446	6.52	9.43		
自攻螺钉M4×15	十个	4.534	0.26	1.18		
白胶	kg	0.161	5.15	0.83		
酚醛清漆	kg	0.06	12.01	0.72		
油漆溶剂油	kg	0.013	12.01	0.15		
自粘胶带	m	1.005	4.29	4.31		
密封油膏	kg	0.007	5.57	0.04		
柔性耐水腻子	kg	0.812	8	6.5		
其它材料费	元	0.237	1	0.24		
内墙乳胶漆	kg	0.304	35	10.65		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	101.73	--	

项目编码	011302001047	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	100.78						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m <sup>2</sup>	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m <sup>2</sup>	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m <sup>2</sup>	0.1314 15	118.72	80.69		51.05	17.81	15.6	10.6		6.71	2.34
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m <sup>2</sup>	0.0657 07	32.86	13.45		14.13	4.93	2.16	0.88		0.93	0.32
17-174	清油封底	10m <sup>2</sup>	0.0657 07	26.5	13.29		11.4	3.98	1.74	0.87		0.75	0.26
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0854 2	22.26	45.35		9.57	3.34	1.9	3.87		0.82	0.29
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m <sup>2</sup>	0.0657 07	54.06	102.48		23.25	8.11	3.55	6.73		1.53	0.53

17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.065707	184.23	175.12			79.22	27.63	12.11	11.51		5.21	1.82
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	0.065707	116.6	12.73			50.14	17.49	-7.66	-0.84		-3.29	-1.15
综合人工工日		小计							46.74	66.48	1.39	20.69	7.22	
0.4409工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								142.52						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	圆钢						kg	0.393	2.38	0.94				
	等边角钢L40×4						kg	0.16	2.46	0.39				
	膨胀螺栓M10×110						套	1.326	0.69	0.91				
	螺杆L=250 Φ8						根	1.326	0.3	0.4				
	双螺母双垫片Φ8						副	1.326	0.51	0.68				
	其它材料费						元	0.737	1	0.74				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	2.505	3.43	8.59				
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2						m	1.368	5.57	7.62				
	轻钢龙骨主接件						只	0.5	0.51	0.26				
	轻钢龙骨次接件						只	0.9	0.6	0.54				
	中龙骨横撑						m	2.561	3	7.68				
	中龙骨垂直吊件						只	3.08	0.27	0.83				
	中龙骨平面连接件						只	9.7	0.29	2.76				
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45						只	1.6	0.43	0.69				
	纸面石膏板9.5mm						m2	1.446	6.52	9.43				
	自攻螺钉M4×15						十个	4.534	0.26	1.18				
	白胶						kg	0.161	5.15	0.83				
	酚醛清漆						kg	0.06	12.01	0.72				
	油漆溶剂油						kg	0.013	12.01	0.15				
	自粘胶带						m	0.871	4.29	3.74				
	密封油膏						kg	0.006	5.57	0.03				
柔性耐水腻子						kg	0.812	8	6.5					
其它材料费						元	0.237	1	0.24					
内墙乳胶漆						kg	0.304	35	10.65					
其他材料费								--		--				
材料费小计								--	66.48	--				

项目编码	011304001016	项目名称	集成灯带	计量单位	m	工程量	115.2
------	--------------	------	------	------	---	-----	-------



清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-64换	集成灯带	10m	0.1	136.74	1811.63	8.78	62.57	21.83	13.67	181.16	0.88	6.26	2.18	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m <sup>2</sup>	0.04	51.2	11.46		22.02	7.68	2.05	0.46		0.88	0.31	
综合人工工日		小计							15.72	181.62	0.88	7.14	2.49	
0.1483工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								207.85						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材				m <sup>3</sup>	0.012	2333.23	28						
	成品集成灯带				m <sup>2</sup>	0.33	350	115.5						
	细木工板 δ 18mm				m <sup>2</sup>	0.63	48	30.24						
	纸面石膏板				m <sup>2</sup>	0.63	9.69	6.1						
	自攻螺钉M4×15				十个	3.45	0.26	0.9						
	其它材料费				元	0.422	1	0.42						
	防火涂料				kg	0.107	4.29	0.46						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	181.62	--					

项目编码	011304002054	项目名称	开格栅灯孔	计量单位	个	工程量	67							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08	
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								16.3						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费				元	2.17	1	2.17						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	4.91	--					

项目编码	011304002055	项目名称	开筒灯孔	计量单位	个	工程量	72	
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.65				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	0.2	3.43	0.69			
	其它材料费						元	0.12	1	0.12			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	0.8		--	

项目编码	011406001023	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	315.6					
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.74				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其它材料费						元	0.035	1	0.04			
	内墙乳胶漆						kg	0.463	35	16.21			
	柔性耐水腻子						kg	1.236	8	9.89			
	其它材料费						元	0.36	1	0.36			
	其他材料费								--			--	
材料费小计								--	26.49		--		

项目编码	011406001024	项目名称	柱面乳胶漆		计量单位	m2	工程量	65.28					
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
17-177注4	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							12.17	26.49		5.23	1.83
0.1148工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.71				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其它材料费						元	0.035	1	0.04			
	内墙乳胶漆						kg	0.463	35	16.21			
	柔性耐水腻子						kg	1.236	8	9.89			
	其它材料费						元	0.36	1	0.36			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	26.48		--	

项目编码	011501001006	项目名称	白色喷漆饰面吊柜	计量单位	m	工程量	3.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	白色喷漆饰面吊柜	m	1		1000					1000			
综合人工工日		小计							1000				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1000				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色喷漆饰面吊柜						m	1	1000	1000			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1000		--	

项目编码	011501001007	项目名称	大理石茶水台	计量单位	m	工程量	2.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	大理石茶水台	m	1		1200					1200			

综合人工工日	小计				1200				
工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					1200				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	大理石茶水台			m	1	1200	1200		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	1200	--	

项目编码	011501001008	项目名称	大理石水池台	计量单位	m	工程量	1.55						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	大理石水池台	m	1		1500					1500			
综合人工工日		小计					1500						
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					1500								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	大理石水池台			m	1	1500	1500						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	1500	--					

项目编码	010810002009	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	8.13						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.5	2384.5	4.8	514.88	179.58	11.93	23.85	0.05	5.15	1.8
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍 其它木材面	10m2	0.0399 75	51.2	11.45		22.03	7.69	2.05	0.46		0.88	0.31
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.0399 75	184.22	175.11		79.23	27.63	7.36	7		3.17	1.1
综合人工工日		小计					21.34	31.3	0.05	9.2	3.21		
0.2012工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					65.09								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	普通木成材			m3	0.001	2333.2 3	1.87						

细木工板 δ 18mm	m2	0.4	48	19.2		
自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
其它材料费	元	2.298	1	2.3		
防火涂料	kg	0.107	4.29	0.46		
内墙乳胶漆	kg	0.185	35	6.48		
901胶	kg	0.133	2.14	0.28		
石膏粉325目	kg	0.033	0.36	0.01		
大白粉	kg	0.033	0.73	0.02		
白水泥	kg	0.275	0.51	0.14		
其他材料费				--	0.08	--
材料费小计				--	31.29	--

项目编号	011101006038	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	104.55					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93	--				
	材料费小计						--	9.98	--				

项目编号	011102001038	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.67	5687.67	3.33	173.33	60.33	39.97	568.77	0.33	17.33	6.03
综合人工工日		小计							39.97	568.77	0.33	17.33	6.03
0.3767工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.43					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水泥32.5级				kg	6.114	0.24	1.49					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					

合金钢切割锯片	片	0.004	68.6	0.29		
锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
水	m3	0.03	4.53	0.13		
其它材料费	元	0.5	1	0.5		
干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌	t	0.018	280.42	4.96		
其他材料费			--	561	--	
材料费小计			--	568.77	--	

项目编码	011103002006	项目名称	pvc卷材楼地面--F6	计量单位	m2	工程量	104.25						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	10.27	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.53					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	10.23	--					
	材料费小计					--	10.28	--					

项目编码	011302001048	项目名称	岩棉板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	92.73						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计						27.2	174.6	1.39	12.29	4.29	
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								219.75					
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

费用 明细	圆钢	kg	0.393	2.38	0.94			
	等边角钢L 40×4	kg	0.16	2.46	0.39			
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91			
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4			
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68			
	其它材料费	元	0.552	1	0.55			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59			
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62			
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26			
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54			
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68			
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83			
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76			
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69			
	岩棉板600×600×12	m2	1.05	135	141.75			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	174.59	--	

项目编号	011302001049	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	11.52						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单 (设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.125	118.72	80.69		51.05	17.81	14.84	10.09		6.38	2.23
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.0625	32.86	13.44		14.13	4.93	2.05	0.84		0.88	0.31
17-174	清油封底	10m2	0.0625	26.5	13.29		11.4	3.99	1.66	0.83		0.71	0.25
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0812 5	22.26	45.35		9.57	3.34	1.81	3.68		0.78	0.27
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0625	54.06	102.49		23.25	8.11	3.38	6.41		1.45	0.51
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆三遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.0625	184.24	175.13		79.22	27.63	11.52	10.95		4.95	1.73

17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	0.0625	116.6	12.74	50.14	17.49	-7.29	-0.8	-3.13	-1.09	
综合人工工日		小计						45.3	64.84	1.39	20.08	7
0.4273工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							138.61					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	圆钢					kg	0.393	2.38	0.94			
	等边角钢L40×4					kg	0.16	2.46	0.39			
	膨胀螺栓M10×110					套	1.326	0.69	0.91			
	螺杆L=250 Φ8					根	1.326	0.3	0.4			
	双螺母双垫片Φ8					副	1.326	0.51	0.68			
	其它材料费					元	0.728	1	0.73			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	2.505	3.43	8.59			
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2					m	1.368	5.57	7.62			
	轻钢龙骨主接件					只	0.5	0.51	0.26			
	轻钢龙骨次接件					只	0.9	0.6	0.54			
	中龙骨横撑					m	2.561	3	7.68			
	中龙骨垂直吊件					只	3.08	0.27	0.83			
	中龙骨平面连接件					只	9.7	0.29	2.76			
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45					只	1.6	0.43	0.69			
	纸面石膏板9.5mm					m2	1.375	6.52	8.97			
	自攻螺钉M4×15					十个	4.313	0.26	1.12			
	白胶					kg	0.153	5.15	0.79			
	酚醛清漆					kg	0.057	12.01	0.68			
	油漆溶剂油					kg	0.012	12.01	0.14			
	自粘胶带					m	0.829	4.29	3.56			
密封油膏					kg	0.006	5.57	0.03				
柔性耐水腻子					kg	0.773	8	6.18				
其它材料费					元	0.225	1	0.23				
内墙乳胶漆					kg	0.289	35	10.13				
其他材料费							--	-0.01	--			
材料费小计							--	64.83	--			

项目编码	011304001017	项目名称	集成灯带	计量单位	m	工程量	14.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-64换	集成灯带	10m	0.1	136.74	1811.63	8.78	62.57	21.83	13.67	181.16	0.88	6.26	2.18



17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.2	11.46		22.01	7.67	2.05	0.46		0.88	0.31
综合人工工日		小计							15.72	181.62	0.88	7.14	2.49
0.1483工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									207.85				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	普通木成材					m3	0.012	2333.23	28				
	成品集成灯带					m2	0.33	350	115.5				
	细木工板 δ 18mm					m2	0.63	48	30.24				
	纸面石膏板					m2	0.63	9.69	6.1				
	自攻螺钉M4×15					十个	3.45	0.26	0.9				
	其它材料费					元	0.422	1	0.42				
	防水涂料					kg	0.107	4.29	0.46				
	其他材料费							--			--		
材料费小计							--	181.62		--			

项目编码	011304002056	项目名称	开格栅灯孔		计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.92		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.3				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	0.8	3.43	2.74				
	其它材料费					元	2.17	1	2.17				
	其他材料费							--			--		
材料费小计							--	4.91		--			

项目编码	011304002057	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	24					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.65				

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	3.43	0.69			
	其它材料费	元	0.12	1	0.12			
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	0.8	--	

项目编码	011406001025	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	46.93						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59	
17-177	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计							11.55	26.49			4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								44.74						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)							
	其它材料费	元	0.035	1	0.04									
	内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21									
	柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89									
	其它材料费	元	0.36	1	0.36									
	其他材料费				--	--								
	材料费小计				--	26.49	--							

项目编码	011101006039	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	70.8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						

费用 明 细	水	m3	0.012	4.53	0.05		
	其他材料费			--	9.93	--	
	材料费小计			--	9.98	--	

项目编码	011102001039	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.5	5687.5	3.25	173.25	60.5	39.95	568.75	0.33	17.33	6.05
综合人工工日		小计							39.95	568.75	0.33	17.33	6.05
0.3775工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.43					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥32.5级				kg	6.114	0.24	1.49					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.004	68.6	0.29					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.03	4.53	0.13					
	其它材料费				元	0.5	1	0.5					
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌				t	0.018	280.42	4.99					
	其他材料费						--	560.97	--				
材料费小计						--	568.77	--					

项目编码	011105006017	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	31.83					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通木成材				m3		2333.23	0.47					
	细木工板 δ 9mm				m2	0.065	24	1.56					
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm				m2	0.065	250	16.25					

万能胶	kg	0.003	17.15	0.05		
铁钉70mm	kg	0.012	3.57	0.04		
防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
其它材料费	元	0.276	1	0.28		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	18.84	--	

项目编号	011207001032	项目名称	木饰面墙面	计量单位	m2	工程量	18.08						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-193换	18mm木饰面粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	4067.18		54.7	19.08	12.72	406.72		5.47	1.91
综合人工工日		小计							40.1	504.33	0.76	17.57	6.13
0.3783工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								568.88					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	U型轻钢龙骨38×25			m	1.414	9.43	13.33						
	U型轻钢龙骨75×40			m	2.756	8.58	23.65						
	U型轻钢龙骨75×50			m	0.707	9.43	6.67						
	射钉			百个	0.015	18.01	0.27						
	膨胀螺栓M8×80			套	2.5	0.51	1.28						
	橡皮垫圈			百个	0.025	25.73	0.64						
	铝拉铆钉LD-1			十个	0.18	0.26	0.05						
	细木工板 δ 18mm			m2	1.05	48	50.4						
	铁钉70mm			kg	0.034	3.57	0.12						
	其它材料费			元	0.06	1	0.06						
	防火涂料			kg	0.267	4.29	1.15						
	万能胶			kg	0.45	17.15	7.72						
	其他材料费					--	398.99	--					
	材料费小计					--	504.32	--					

项目编号	011207001033	项目名称	吸音板墙面	计量单位	m2	工程量	62.4
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56
11-46换	墙体铺袋装超细玻璃棉保温隔热	10m2	0.1	85.86	117.29		36.92	12.88	8.59	11.73		3.69	1.29
15-63换	吸音板	10m2	0.1	75.26	1216.47		32.36	11.29	7.53	121.65		3.24	1.13
综合人工工日		小计							25.76	179.26	0.73	11.39	3.97
0.243工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								221.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	U型轻钢龙骨38×25				m	1.414	9.43	13.33					
	U型轻钢龙骨75×40				m	2.756	8.58	23.65					
	U型轻钢龙骨75×50				m	0.707	9.43	6.67					
	射钉				百个	0.015	18.01	0.27					
	膨胀螺栓M8×80				套	2.5	0.51	1.28					
	橡皮垫圈				百个	0.025	25.73	0.64					
	铝拉铆钉LD-1				十个	0.18	0.26	0.05					
	羊毛吸声绝热毡				m2	1.05	11.15	11.71					
	铁钉				kg	0.006	3.57	0.02					
	自攻螺钉M4×15				十个	3.45	0.26	0.9					
	其他材料费							--	120.75	--			
材料费小计							--	179.26	--				

项目编码	011207001034	项目名称	布艺墙面	计量单位	m2	工程量	15.52						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-208换	布艺硬包 粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	260.76	2255.13		112.13	39.11	26.08	225.51		11.21	3.91
综合人工工日		小计							53.46	323.12	0.76	23.31	8.13
0.5043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								408.78					
材料费明	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	U型轻钢龙骨38×25				m	1.414	9.43	13.33					

细	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	8.58	23.65			
	U型轻钢龙骨75×50	m	0.707	9.43	6.67			
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27			
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28			
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64			
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05			
	细木工板 δ 18mm	m <sup>2</sup>	1.05	48	50.4			
	铁钉70mm	kg	0.055	3.57	0.2			
	其它材料费	元	0.06	1	0.06			
	防火涂料	kg	0.267	4.29	1.15			
	布艺硬包	m <sup>2</sup>	1.2	180	216			
	纤维板	m <sup>2</sup>	1.1	5.15	5.67			
	万能胶	kg	0.22	17.15	3.77			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	323.12	--	

项目编码	011302001050	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚			计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	25.85				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m <sup>2</sup>	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m <sup>2</sup>	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m <sup>2</sup>	0.2	118.72	80.69		51.05	17.81	23.74	16.14		10.21	3.56
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m <sup>2</sup>	0.1	32.86	13.45		14.13	4.93	3.29	1.35		1.41	0.49
17-174	清油封底	10m <sup>2</sup>	0.1	26.5	13.29		11.4	3.98	2.65	1.33		1.14	0.4
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.13	22.26	45.35		9.57	3.34	2.89	5.9		1.24	0.43
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m <sup>2</sup>	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱、 梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆)	10m <sup>2</sup>	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面、 石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m <sup>2</sup>	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
综合人工工日				小计					62.08	84.04	1.39	27.29	9.52

0.5856工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						184.32			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费			元	0.834	1	0.83		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件			只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑			m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件			只	3.08	0.27	0.83		
	中龙骨平面连接件			只	9.7	0.29	2.76		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板9.5mm			m2	2.2	6.52	14.34		
	自攻螺钉M4×15			十个	6.9	0.26	1.79		
	白胶			kg	0.245	5.15	1.26		
	酚醛清漆			kg	0.091	12.01	1.09		
	油漆溶剂油			kg	0.019	12.01	0.23		
	自粘胶带			m	1.326	4.29	5.69		
	密封油膏			kg	0.009	5.57	0.05		
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89		
	其它材料费			元	0.36	1	0.36		
内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21			
其他材料费						--	0.01	--	
材料费小计						--	84.05	--	

项目编码	011302001051	项目名称	吊顶天棚--C4		计量单位	m2	工程量	44.55					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300×600mm 简单	10m2	0.1	201.4	347.61	3.4	88.06	30.72	20.14	34.76	0.34	8.81	3.07

15-55换	白色穿孔蜂窝铝板天棚面层搁在龙骨上	10m2	0.0814 81	98.58	1417.5		42.39	14.79	8.03	115.5		3.45	1.21
综合人工工日		小计							28.17	153.66	1.39	12.71	4.43
0.2658工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							200.36						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	圆钢					kg	0.393	2.38	0.94				
	等边角钢L40×4					kg	0.16	2.46	0.39				
	膨胀螺栓M10×110					套	1.326	0.69	0.91				
	螺杆L=250 Φ8					根	1.326	0.3	0.4				
	双螺母双垫片Φ8					副	1.326	0.51	0.68				
	其它材料费					元	0.552	1	0.55				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	3.06	3.43	10.5				
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2					m	1.368	5.57	7.62				
	轻钢龙骨主接件					只	0.5	0.51	0.26				
	轻钢龙骨次接件					只	0.95	0.6	0.57				
	中龙骨横撑					m	3.329	3	9.99				
	中龙骨垂直吊件					只	4	0.27	1.08				
	中龙骨平面连接件					只	12.6	0.29	3.59				
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45					只	1.6	0.43	0.69				
	1.0厚穿孔铝板					m2	0.856	135	115.51				
其他材料费							--	0.01	--				
材料费小计							--	153.67	--				

项目编号	011302001052	项目名称	发光膜	计量单位	m2	工程量	8.25						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	发光膜	m2	1		250					250			
综合人工工日		小计							250				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							250						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	发光膜					m2	1	250	250				
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	250	--			

项目编号	011304001018	项目名称	灯带(槽)	计量单位	m	工程量	28
------	--------------	------	-------	------	---	-----	----



清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	258.53	5.33	74.31	25.92	16.75	25.85	0.53	7.43	2.59
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m <sup>2</sup>	0.0450 14	51.2	11.46		22.02	7.68	2.3	0.52		0.99	0.35
17-174	清油封底	10m <sup>2</sup>	0.0450 14	26.5	13.29		11.4	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0674 89	22.26	45.35		9.57	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m <sup>2</sup>	0.0450 14	54.06	102.48		23.25	8.11	2.43	4.61		1.05	0.37
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m <sup>2</sup>	0.0450 14	184.23	175.12		79.22	27.63	8.29	7.88		3.57	1.24
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m <sup>2</sup>	0.0450 14	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79
综合人工工日		小计							27.23	41.95	0.53	11.94	4.16
0.2569工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								85.81					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	细木工板 δ 18mm			m <sup>2</sup>	0.45	48	21.6						
	纸面石膏板1200×3000×9.5			m <sup>2</sup>	0.45	6.52	2.93						
	自攻螺钉M4×15			十个	3.45	0.26	0.9						
	其它材料费			元	0.522	1	0.52						
	防火涂料			kg	0.12	4.29	0.52						
	酚醛清漆			kg	0.041	12.01	0.49						
	油漆溶剂油			kg	0.009	12.01	0.1						
	自粘胶带			m	0.688	4.29	2.95						
	密封油膏			kg	0.005	5.57	0.03						
	柔性耐水腻子			kg	0.556	8	4.45						
	其它材料费			元	0.162	1	0.16						
	内墙乳胶漆			kg	0.208	35	7.29						
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	41.95	--					

项目编码	011304002058	项目名称	开筒灯孔	计量单位	个	工程量	27
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.65				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	0.2	3.43	0.69			
	其它材料费						元	0.12	1	0.12			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	0.8		--	

项目编号	011304002059	项目名称	开格栅灯孔		计量单位	个	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.13		30.98	10.82	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.3				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	0.8	3.43	2.74			
	其它材料费						元	2.17	1	2.17			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.91		--	

项目编号	011101006040	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	89.04					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂 浆(厚20mm)混凝 土或硬基层上预 拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.23				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水						m3	0.012	4.53	0.05			
	其他材料费								--	9.93		--	

	材料费小计	--	9.98	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码	011102001040	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.67	5687.67	3.33	173.33	60.33	39.97	568.77	0.33	17.33	6.03
综合人工工日		小计						39.97	568.77	0.33	17.33	6.03	
0.3767工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.43					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥32.5级			kg	6.114	0.24	1.49						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.004	68.6	0.29						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.03	4.53	0.13						
	其它材料费			元	0.5	1	0.5						
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌			t	0.018	280.42	4.96						
	其他材料费					--	561	--					
	材料费小计					--	568.77	--					

项目编码	011105006018	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	32						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计						6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3		2333.23	0.47						
	细木工板 δ 9mm			m2	0.065	24	1.56						
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm			m2	0.065	250	16.25						
	万能胶			kg	0.003	17.15	0.05						
	铁钉70mm			kg	0.012	3.57	0.04						

防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
其它材料费	元	0.276	1	0.28		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	18.84	--	

项目编号	011207001035	项目名称	木饰面墙面		计量单位	m2	工程量	35.56					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1067 29	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	13.46	53.98	0.03	5.8	2.02
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍其它木材面	10m2	0.1067 21	51.2	11.46		22.02	7.68	5.46	1.22		2.35	0.82
14-193换	18mm木饰面粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1067 21	127.2	4067.18		54.7	19.08	13.57	434.05		5.84	2.04
综合人工工日		小计							42.15	535.14	0.76	18.45	6.44
0.3976工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								602.94					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨38×25			m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨75×40			m	2.756	8.58	23.65		
	U型轻钢龙骨75×50			m	0.707	9.43	6.67		
	射钉			百个	0.015	18.01	0.27		
	膨胀螺栓M8×80			套	2.5	0.51	1.28		
	橡皮垫圈			百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1			十个	0.18	0.26	0.05		
	细木工板 δ 18mm			m2	1.121	48	53.79		
	铁钉70mm			kg	0.036	3.57	0.13		
	其它材料费			元	0.064	1	0.06		
	防火涂料			kg	0.285	4.29	1.22		
	万能胶			kg	0.48	17.15	8.24		
	其他材料费					--	425.81	--	
材料费小计					--	535.14	--		

项目编号	011207001036	项目名称	吸音板墙面		计量单位	m2	工程量	34.88					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56
11-46换	墙体铺袋装超细玻璃棉保温隔热	10m2	0.1	85.86	117.29		36.92	12.88	8.59	11.73		3.69	1.29
15-63换	18mm吸音板	10m2	0.1	75.26	1216.47		32.36	11.29	7.53	121.65		3.24	1.13
综合人工工日		小计							25.76	179.26	0.73	11.39	3.97
0.243工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								221.11					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	U型轻钢龙骨38×25						m	1.414	9.43	13.33			
	U型轻钢龙骨75×40						m	2.756	8.58	23.65			
	U型轻钢龙骨75×50						m	0.707	9.43	6.67			
	射钉						百个	0.015	18.01	0.27			
	膨胀螺栓M8×80						套	2.5	0.51	1.28			
	橡皮垫圈						百个	0.025	25.73	0.64			
	铝拉铆钉LD-1						十个	0.18	0.26	0.05			
	羊毛吸声绝热毡						m2	1.05	11.15	11.71			
	铁钉						kg	0.006	3.57	0.02			
	自攻螺钉M4×15						十个	3.45	0.26	0.9			
	其他材料费								--	120.75		--	
	材料费小计								--	179.26		--	

项目编码	011207001037	项目名称	布艺墙面		计量单位	m2	工程量	19.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-208换	布艺硬包 粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	260.76	2255.13		112.13	39.11	26.08	225.51		11.21	3.91
综合人工工日		小计							53.46	323.12	0.76	23.31	8.13
0.5043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								408.78					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	U型轻钢龙骨38×25						m	1.414	9.43	13.33			
	U型轻钢龙骨75×40						m	2.756	8.58	23.65			
	U型轻钢龙骨75×50						m	0.707	9.43	6.67			

射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
细木工板 δ 18mm	m2	1.05	48	50.4		
铁钉70mm	kg	0.055	3.57	0.2		
其它材料费	元	0.06	1	0.06		
防火涂料	kg	0.267	4.29	1.15		
布艺硬包	m2	1.2	180	216		
纤维板	m2	1.1	5.15	5.67		
万能胶	kg	0.22	17.15	3.77		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	323.12	--	

项目编码	011302001053	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	28.68							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16	
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单 (设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65	
15- 45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2091	118.72	80.69		51.05	17.81	24.82	16.87		10.67	3.72	
17- 129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1045 5	32.86	13.45		14.13	4.93	3.44	1.41		1.48	0.52	
17-174	清油封底	10m2	0.1045 5	26.5	13.29		11.4	3.98	2.77	1.39		1.19	0.42	
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.1359 17	22.26	45.35		9.57	3.34	3.03	6.16		1.3	0.45	
SB13- 28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1045 5	54.06	102.48		23.25	8.11	5.65	10.71		2.43	0.85	
17- 177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1045 5	184.23	175.12		79.22	27.63	19.26	18.31		8.28	2.89	
17- 168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	0.1045 5	116.6	12.73		50.14	17.49	-12.19	-1.33		-5.24	-1.83	
综合人工工日		小计								64.12	86.37	1.39	28.17	9.83
0.6049工日		未计价材料费												

清单项目综合单价				189.86			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钢	kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢L40×4	kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.847	1	0.85		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板9.5mm	m2	2.3	6.52	15		
	自攻螺钉M4×15	十个	7.214	0.26	1.88		
	白胶	kg	0.256	5.15	1.32		
	酚醛清漆	kg	0.095	12.01	1.14		
	油漆溶剂油	kg	0.02	12.01	0.24		
自粘胶带	m	1.386	4.29	5.95			
密封油膏	kg	0.01	5.57	0.05			
柔性耐水腻子	kg	1.292	8	10.34			
其它材料费	元	0.376	1	0.38			
内墙乳胶漆	kg	0.484	35	16.94			
其他材料费				--	-0.01	--	--
材料费小计				--	86.36	--	--

项目编码	011302001054	项目名称	吊顶天棚--C4	计量单位	m2	工程量	60.06						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300×600mm 简单	10m2	0.1	201.4	347.61	3.4	88.06	30.72	20.14	34.76	0.34	8.81	3.07
15-55换	白色穿孔蜂窝铝板天棚面层搁在龙骨上	10m2	0.0844 16	98.58	1417.5		42.39	14.79	8.32	119.66		3.58	1.25

综合人工工日	小计				28.46	157.82	1.39	12.83	4.48	
0.2685工日	未计价材料费									
清单项目综合单价					204.97					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钢				kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢L 40×4				kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110				套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8				根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8				副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费				元	0.552	1	0.55		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	3.06	3.43	10.5		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2				m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件				只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件				只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑				m	3.329	3	9.99		
	中龙骨垂直吊件				只	4	0.27	1.08		
	中龙骨平面连接件				只	12.6	0.29	3.59		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45				只	1.6	0.43	0.69		
	1.0厚穿孔铝板				m2	0.886	135	119.66		
	其他材料费						--		--	
材料费小计						--	157.82	--		

项目编码	011302001055	项目名称	发光膜		计量单位	m2	工程量	9.36						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	发光膜	m2	1		250					250				
综合人工工日		小计					250							
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							250							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	发光膜				m2	1	250	250						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	250	--					

项目编码	011304001019	项目名称	灯带(槽)		计量单位	m	工程量	31.8		
清单综合单价组成明细										
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价			



号	位	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
18-65换	回光灯槽 10m	0.1	167.48	258.53	5.33	74.31	25.92	16.75	25.85	0.53	7.43	2.59	
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍 其它木材面 10m2	0.0450 16	51.2	11.46		22.02	7.68	2.3	0.52		0.99	0.35	
17-174	清油封底 10m2	0.0450 16	26.5	13.29		11.4	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18	
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带 10m	0.0674 91	22.26	45.35		9.57	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23	
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂) 10m2	0.0450 16	54.06	102.48		23.25	8.11	2.43	4.61		1.05	0.37	
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 ) 10m2	0.0450 16	184.23	175.12		79.22	27.63	8.29	7.88		3.57	1.24	
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子) 10m2	- 0.0450 16	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79	
综合人工工日		小计						27.23	41.95	0.53	11.94	4.16	
0.2569工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							85.81						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	细木工板 δ 18mm					m2	0.45	48	21.6				
	纸面石膏板1200×3000×9.5					m2	0.45	6.52	2.93				
	自攻螺钉M4×15					十个	3.45	0.26	0.9				
	其它材料费					元	0.522	1	0.52				
	防水涂料					kg	0.12	4.29	0.52				
	酚醛清漆					kg	0.041	12.01	0.49				
	油漆溶剂油					kg	0.009	12.01	0.1				
	自粘胶带					m	0.688	4.29	2.95				
	密封油膏					kg	0.005	5.57	0.03				
	柔性耐水腻子					kg	0.556	8	4.45				
	其它材料费					元	0.162	1	0.16				
	内墙乳胶漆					kg	0.208	35	7.29				
	其他材料费							--		--			
材料费小计							--	41.95	--				

项目编码	011304002060	项目名称	开格栅灯孔	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08

综合人工工日	小计				7.21	4.92		3.1	1.08	
0.068工日	未计价材料费									
清单项目综合单价				16.3						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.8	3.43	2.74		
	其它材料费				元	2.17	1	2.17		
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--	4.91	--	

项目编码	011304002061	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	38					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				3.65									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	0.8	--				

项目编码	011501001009	项目名称	定制茶柜		计量单位	m	工程量	4.35					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	定制茶柜	m	1		800					800			
综合人工工日		小计								800			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				800									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	定制茶柜				m	1	800	800					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	800	--				

项目编码	010810003009	项目名称	饰面夹板窗帘盒		计量单位	m	工程量	6.4		
------	--------------	------	---------	--	------	---	-----	-----	--	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.5	3040.63	4.84	514.84	179.53	11.93	30.41	0.05	5.15	1.8
17-174	清油封底	10m2	0.05	26.5	13.28		11.41	3.97	1.33	0.66		0.57	0.2
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065	22.26	45.36		9.57	3.34	1.45	2.95		0.62	0.22
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.06	102.47		23.25	8.13	2.7	5.12		1.16	0.41
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆三遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.22	175.13		79.22	27.63	9.21	8.76		3.96	1.38
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	116.59	12.72		50.13	17.5	-5.83	-0.64		-2.51	-0.88
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍其它木材面	10m2	0.05	51.19	11.47		22.03	7.69	2.56	0.57		1.1	0.38
综合人工工日		小计							23.34	47.84	0.05	10.06	3.51
0.2202工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								84.79					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3	0.001	2333.23	1.87						
	细木工板 δ 18mm			m2	0.473	48	22.68						
	纸面石膏板9.5mm			m2	0.473	6.52	3.08						
	自攻螺钉M4×15			十个	1.725	0.26	0.45						
	其它材料费			元	2.336	1	2.34						
	酚醛清漆			kg	0.046	12.01	0.55						
	油漆溶剂油			kg	0.01	12.01	0.11						
	自粘胶带			m	0.663	4.29	2.84						
	密封油膏			kg	0.005	5.57	0.03						
	柔性耐水腻子			kg	0.618	8	4.94						
	其它材料费			元	0.18	1	0.18						
	内墙乳胶漆			kg	0.232	35	8.1						
	防火涂料			kg	0.134	4.29	0.57						
	其他材料费						--	0.09	--				
材料费小计						--	47.83	--					

项目编号	011101006041	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	95.88
------	--------------	------	---------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水					m3	0.012	4.53	0.05				
	其他材料费							--	9.93		--		
	材料费小计							--	9.98		--		

项目编码	011102001041	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.5	5687.5	3.25	173.25	60.5	39.95	568.75	0.33	17.33	6.05
综合人工工日		小计							39.95	568.75	0.33	17.33	6.05
0.3775工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.43					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水泥32.5级					kg	6.114	0.24	1.49				
	白水泥					kg	0.1	0.51	0.05				
	合金钢切割锯片					片	0.004	68.6	0.29				
	锯(木)屑					m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头					kg	0.01	5.57	0.06				
	水					m3	0.03	4.53	0.13				
	其它材料费					元	0.5	1	0.5				
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌					t	0.018	280.42	4.99				
	其他材料费							--	560.97		--		
材料费小计							--	568.77		--			

项目编码	011105006019	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	22.67					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.26				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通木成材							m3		2333.2 3	0.47		
	细木工板 δ 9mm							m2	0.065	24	1.56		
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm							m2	0.065	250	16.25		
	万能胶							kg	0.003	17.15	0.05		
	铁钉70mm							kg	0.012	3.57	0.04		
	防腐油							kg	0.037	5.15	0.19		
	其它材料费							元	0.276	1	0.28		
	其他材料费									--		--	
	材料费小计									--	18.84	--	

项目编号	011204001005	项目名称	石材墙面		计量单位	m2	工程量	7.16					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.025	1409.7 8	2801.0 6	268.83	721.79	251.79	35.24	70.03	6.72	18.04	6.29
14-183	钢骨架安装	t	0.025	725.03	161.45	55.81	335.75	117.09	18.13	4.04	1.4	8.39	2.93
14-137换	钢骨架上干挂石材块料面板 墙面勾缝	10m2	0.1	1126.7 7	7210.4 1	24.06	494.87	172.63	112.68	721.04	2.41	49.49	17.26
综合人工工日		小计							166.05	795.1	10.52	75.93	26.49
1.5665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1074.09				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	型钢							t	0.026	2456.8 8	64.62		
	电焊条J422							kg	0.51	3.48	1.77		
	氧气							m3	0.375	2.83	1.06		
	乙炔气							m3	0.075	14.05	1.05		
	防锈漆							kg	0.116	11.75	1.37		
	油漆溶剂油							kg	0.012	12.01	0.14		
	其它材料费							元	5.342	1	5.34		
	膨胀螺栓M12×110							套	4.45	0.86	3.83		
	不锈钢连接件							套	4.5	3.86	17.37		
合金钢切割锯片							片	0.026	68.6	1.78			

镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
不锈钢六角螺栓M10×40	套	4.5	1.63	7.34		
干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
其他材料费			--	651.19	--	
材料费小计			--	795.11	--	

项目编码	011207001038	项目名称	布艺墙面		计量单位	m2	工程量	3.99					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	96.47	458.82	7.32	44.64	15.56	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.25	54.34	18.97	12.61	50.58	0.03	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.45		22.03	7.67	5.12	1.15		2.2	0.77
14-208换	布艺硬包 粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.08	260.75	2255.14		112.12	39.1	20.86	180.41		8.97	3.13
18-13换	木装饰条条宽在50mm内	100m	0.066667	216.24	2739.66	15	99.44	34.7	14.42	182.64	1	6.63	2.31
14-193换	5mm木饰面粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.14	127.19	887.58		54.71	19.08	17.81	124.26		7.66	2.67
综合人工工日				小计					80.46	584.93	1.76	35.36	12.33
0.7591工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								714.83					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	U型轻钢龙骨38×25				m	1.414	9.43	13.33					
	U型轻钢龙骨75×40				m	2.756	8.58	23.65					
	U型轻钢龙骨75×50				m	0.707	9.43	6.67					
	射钉				百个	0.015	18.01	0.27					
	膨胀螺栓M8×80				套	2.5	0.51	1.28					
	橡皮垫圈				百个	0.025	25.73	0.64					
	铝拉铆钉LD-1				十个	0.18	0.26	0.05					
	细木工板 δ 18mm				m2	1.05	48	50.4					
	铁钉70mm				kg	0.051	3.57	0.18					
	其它材料费				元	0.411	1	0.41					
	防火涂料				kg	0.267	4.29	1.15					
	布艺硬包				m2	0.96	180	172.8					
	纤维板				m2	0.88	5.15	4.53					

万能胶	kg	0.806	17.15	13.82		
实木方B=30	m	7.2	25.3	182.16		
聚醋酸乙烯乳液	kg	0.031	4.29	0.13		
5mm木饰面	m2	1.47	77.18	113.45		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	584.92	--	

项目编号	011207001039	项目名称	木饰面墙面	计量单位	m2	工程量	2.69						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	96.47	458.81	7.32	44.65	15.58	9.65	45.88	0.73	4.47	1.56
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.13	505.8	0.22	54.35	18.96	12.61	50.58	0.02	5.44	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.19	11.45		22.01	7.7	5.12	1.15		2.2	0.77
14-193换	18mm木饰面粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.21	4067.17		54.68	19.07	12.72	406.72		5.47	1.91
综合人工工日		小计						40.1	504.32	0.75	17.57	6.13	
0.3784工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							568.88						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	U型轻钢龙骨38×25			m	1.414	9.43	13.33						
	U型轻钢龙骨75×40			m	2.756	8.58	23.65						
	U型轻钢龙骨75×50			m	0.707	9.43	6.67						
	射钉			百个	0.015	18.01	0.27						
	膨胀螺栓M8×80			套	2.5	0.51	1.28						
	橡皮垫圈			百个	0.025	25.73	0.64						
	铝拉铆钉LD-1			十个	0.18	0.26	0.05						
	细木工板 δ 18mm			m2	1.05	48	50.4						
	铁钉70mm			kg	0.034	3.57	0.12						
	其它材料费			元	0.06	1	0.06						
	防火涂料			kg	0.267	4.29	1.15						
	万能胶			kg	0.45	17.15	7.72						
	其他材料费					--	399	--					
材料费小计					--	504.33	--						

项目编号	011207001040	项目名称	烤漆玻璃墙面	计量单位	m2	工程量	11.88
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-211换	玻璃粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	272.42	2078.19		117.14	40.86	27.24	207.82		11.71	4.09
综合人工工日		小计							54.62	305.43	0.76	23.81	8.31
0.5153工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								392.93					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		U型轻钢龙骨38×25			m	1.414	9.43	13.33	
	U型轻钢龙骨75×40			m	2.756	8.58	23.65		
	U型轻钢龙骨75×50			m	0.707	9.43	6.67		
	射钉			百个	0.015	18.01	0.27		
	膨胀螺栓M8×80			套	2.5	0.51	1.28		
	橡皮垫圈			百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1			十个	0.18	0.26	0.05		
	细木工板 δ 18mm			m2	1.05	48	50.4		
	铁钉70mm			kg	0.034	3.57	0.12		
	其它材料费			元	0.06	1	0.06		
	防火涂料			kg	0.267	4.29	1.15		
	12mm烤漆玻璃			m2	1.18	166.7	196.71		
	玻璃胶			L	0.324	34.3	11.11		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	305.43	--	

项目编码	011207001041	项目名称	木格栅墙面	计量单位	m2	工程量	31.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
18-13换	木装饰条条宽在50mm内	100m	0.011487	216.24	2739.68	15.01	99.44	34.68	2.48	31.47	0.17	1.14	0.4



14-193换	5mm木饰面粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.3297 44	127.2	887.57		54.7	19.08	41.94	292.67		18.04	6.29	
综合人工工日		小计							71.81	421.75	0.93	31.28	10.91	
0.6774工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								536.68						
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	U型轻钢龙骨38×25						m	1.414	9.43	13.33				
	U型轻钢龙骨75×40						m	2.756	8.58	23.65				
	U型轻钢龙骨75×50						m	0.707	9.43	6.67				
	射钉						百个	0.015	18.01	0.27				
	膨胀螺栓M8×80						套	2.5	0.51	1.28				
	橡皮垫圈						百个	0.025	25.73	0.64				
	铝拉铆钉LD-1						十个	0.18	0.26	0.05				
	细木工板 δ 18mm						m2	1.05	48	50.4				
	铁钉70mm						kg	0.034	3.57	0.12				
	其它材料费						元	0.12	1	0.12				
	防火涂料						kg	0.267	4.29	1.15				
	实木方50*100						m	1.241	25.3	31.39				
	聚醋酸乙烯乳液						kg	0.005	4.29	0.02				
	5mm木饰面						m2	3.462	77.18	267.22				
	万能胶						kg	1.484	17.15	25.45				
	其他材料费								--		--			
材料费小计								--	421.75	--				

项目编号	011207001042	项目名称	墙纸墙面	计量单位	m2	工程量	43.77							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56	
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77	
17-240	贴墙纸 墙面对花	10m2	0.1	155.82	991.84		67	23.37	15.58	99.18		6.7	2.34	
综合人工工日		小计							42.96	196.79	0.76	18.8	6.56	
0.4053工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								265.87						
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	U型轻钢龙骨38×25						m	1.414	9.43	13.33				

细	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	8.58	23.65			
	U型轻钢龙骨75×50	m	0.707	9.43	6.67			
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27			
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28			
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64			
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05			
	细木工板 δ 18mm	m <sup>2</sup>	1.05	48	50.4			
	铁钉70mm	kg	0.034	3.57	0.12			
	其它材料费	元	0.158	1	0.16			
	防火涂料	kg	0.267	4.29	1.15			
	墙纸中档	m <sup>2</sup>	1.158	85	98.43			
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.125	4.29	0.54			
	大白粉	kg	0.12	0.73	0.09			
	羧甲基纤维素	kg	0.015	2.14	0.03			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	196.79	--	

项目编码	011302001056	项目名称	吊顶天棚--C4		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	35.28					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m <sup>2</sup>	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300×600mm 简单	10m <sup>2</sup>	0.1	201.4	347.61	3.4	88.06	30.72	20.14	34.76	0.34	8.81	3.07
15-55换	白色穿孔蜂窝铝板天棚面层搁在龙骨上	10m <sup>2</sup>	0.1127 78	98.58	1417.5		42.39	14.79	11.12	159.86		4.78	1.67
综合人工工日		小计							31.26	198.02	1.39	14.04	4.9
0.2949工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								249.59					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	圆钢				kg	0.393	2.38	0.94					
	等边角钢L 40×4				kg	0.16	2.46	0.39					
	膨胀螺栓M10×110				套	1.326	0.69	0.91					
	螺杆L=250 Φ8				根	1.326	0.3	0.4					
	双螺母双垫片Φ8				副	1.326	0.51	0.68					
	其它材料费				元	0.552	1	0.55					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	3.06	3.43	10.5					
轻钢龙骨(大)50×15×1.2				m	1.368	5.57	7.62						

轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		
中龙骨垂直吊件	只	4	0.27	1.08		
中龙骨平面连接件	只	12.6	0.29	3.59		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
1.0厚穿孔铝板	m2	1.184	135	159.87		
其他材料费			--	-0.02	--	
材料费小计			--	198	--	

项目编码	011302001057	项目名称	吊顶天棚--C5	计量单位	m2	工程量	1.96						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.98	10.46	4.49	1.58		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单 (设计为单层)	10m2	0.1	173.37	294.49	3.42	76.02	26.53	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1224 49	118.71	80.71		51.04	17.79	14.54	9.88		6.25	2.18
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.0612 24	32.83	13.42		14.17	4.92	2.01	0.82		0.87	0.3
17-174	清油封底	10m2	0.0612 24	26.5	13.25		11.42	4	1.62	0.81		0.7	0.24
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0918 37	22.28	45.33		9.56	3.33	2.05	4.16		0.88	0.31
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0612 24	54.08	102.5		23.25	8.08	3.31	6.28		1.42	0.49
17-177注 4换	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.0612 24	184.25	175.08		79.25	27.67	11.28	10.72		4.85	1.69
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	0.0612 24	116.58	12.75		50.17	17.5	-7.14	-0.78		-3.07	-1.07
综合人工工日		小计							45.01	64.74	1.39	19.95	6.96
0.4245工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								138.03					
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94						
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	2.46	0.39						

膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4		
双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
其它材料费	元	0.739	1	0.74		
轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.347	6.52	8.78		
自攻螺钉M4×15	十个	4.225	0.26	1.1		
白胶	kg	0.15	5.15	0.77		
酚醛清漆	kg	0.056	12.01	0.67		
油漆溶剂油	kg	0.012	12.01	0.14		
自粘胶带	m	0.937	4.29	4.02		
密封油膏	kg	0.006	5.57	0.04		
柔性耐水腻子	kg	0.757	8	6.05		
其它材料费	元	0.22	1	0.22		
内墙乳胶漆黑色	kg	0.284	35	9.92		
其他材料费			--	-0.02	--	
材料费小计			--	64.72	--	

项目编码	011302001058	项目名称	发光膜	计量单位	m2	工程量	0.76						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-42	胶合板面层安装在木龙骨上平面	10m2	0.3	110.22	109.39		47.41	16.54	33.07	32.82		14.22	4.96
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.3	51.18	11.45		22.02	7.68	15.35	3.44		6.61	2.3
独立费	发光膜	m2	1		250					250			
综合人工工日		小计						48.42	286.25			20.83	7.27
0.4566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								362.78					
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	胶合板910×2130×3			m2	3.15	10.29	32.41						

细	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.093	4.29	0.4	
	防火涂料	kg	0.801	4.29	3.44	
	发光膜	m2	1	250	250	
	其他材料费			--	0.02	--
	材料费小计			--	286.27	--

项目编码	011302001059	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	58.24					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简 单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15- 45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平 面	10m2	0.2034	118.72	80.69		51.05	17.81	24.15	16.41		10.38	3.62
17- 129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1017	32.86	13.45		14.13	4.93	3.34	1.37		1.44	0.5
17-174	清油封底	10m2	0.1017	26.5	13.29		11.4	3.98	2.7	1.35		1.16	0.4
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.1322 1	22.26	45.35		9.57	3.34	2.94	6		1.27	0.44
SB13- 28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1017	54.06	102.48		23.25	8.11	5.5	10.42		2.36	0.82
17- 177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1017	184.23	175.12		79.22	27.63	18.74	17.81		8.06	2.81
17- 168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	0.1017	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.86	-1.29		-5.1	-1.78
综合人工工日		小计							62.84	84.91	1.39	27.62	9.64
0.5928工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								186.39					
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	圆钢				kg	0.393	2.38	0.94					
	等边角钢L 40×4				kg	0.16	2.46	0.39					
	膨胀螺栓M10×110				套	1.326	0.69	0.91					
	螺杆L=250 Φ8				根	1.326	0.3	0.4					
	双螺母双垫片Φ8				副	1.326	0.51	0.68					
	其它材料费				元	0.839	1	0.84					

轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
纸面石膏板9.5mm	m <sup>2</sup>	2.237	6.52	14.59		
自攻螺钉M4×15	十个	7.017	0.26	1.82		
白胶	kg	0.249	5.15	1.28		
酚醛清漆	kg	0.093	12.01	1.11		
油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
自粘胶带	m	1.349	4.29	5.79		
密封油膏	kg	0.009	5.57	0.05		
柔性耐水腻子	kg	1.257	8	10.06		
其它材料费	元	0.366	1	0.37		
内墙乳胶漆	kg	0.471	35	16.48		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	84.91	--	

项目编码	011304001020	项目名称	灯带(槽)	计量单位	m	工程量	49.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	258.53	5.33	74.31	25.92	16.75	25.85	0.53	7.43	2.59
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m <sup>2</sup>	0.0450 16	51.2	11.46		22.02	7.68	2.3	0.52		0.99	0.35
17-174	清油封底	10m <sup>2</sup>	0.0450 16	26.5	13.29		11.4	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0674 9	22.26	45.35		9.57	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m <sup>2</sup>	0.0450 16	54.06	102.48		23.25	8.11	2.43	4.61		1.05	0.37
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m <sup>2</sup>	0.0450 16	184.23	175.12		79.22	27.63	8.29	7.88		3.57	1.24
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m <sup>2</sup>	0.0450 16	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79

综合人工工日		小计			27.23	41.95	0.53	11.94	4.16
0.2569工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					85.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细木工板 δ 18mm			m2	0.45	48	21.6		
	纸面石膏板1200×3000×9.5			m2	0.45	6.52	2.93		
	自攻螺钉M4×15			十个	3.45	0.26	0.9		
	其它材料费			元	0.522	1	0.52		
	防火涂料			kg	0.12	4.29	0.52		
	酚醛清漆			kg	0.041	12.01	0.49		
	油漆溶剂油			kg	0.009	12.01	0.1		
	自粘胶带			m	0.688	4.29	2.95		
	密封油膏			kg	0.005	5.57	0.03		
	柔性耐水腻子			kg	0.556	8	4.45		
	其它材料费			元	0.162	1	0.16		
	内墙乳胶漆			kg	0.208	35	7.29		
	其他材料费					--		--	
材料费小计					--	41.95	--		

项目编号	011304002062	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	36					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计			1.8	0.81		0.78	0.27				
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					3.65								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69						
	其它材料费			元	0.12	1	0.12						
	其他材料费					--	-0.01	--					
材料费小计					--	0.8	--						

项目编号	010810003010	项目名称	饰面夹板窗帘盒		计量单位	m	工程量	4.15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.53	3040.48	4.82	514.94	179.52	11.93	30.4	0.05	5.15	1.8	
17-174	清油封底	10m2	0.05	26.51	13.3		11.42	4	1.33	0.67		0.57	0.2	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065012	22.28	45.37		9.56	3.34	1.45	2.95		0.62	0.22	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.07	102.46		23.23	8.1	2.7	5.12		1.16	0.41	
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.24	175.13		79.23	27.61	9.21	8.76		3.96	1.38	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	116.58	12.72		50.12	17.49	-5.83	-0.64		-2.51	-0.87	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.05	51.18	11.47		22.02	7.66	2.56	0.57		1.1	0.38	
综合人工工日		小计							23.34	47.84	0.05	10.06	3.51	
0.2202工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									84.79					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通木成材						m3	0.001	2333.23	1.87				
	细木工板 δ 18mm						m2	0.473	48	22.68				
	纸面石膏板9.5mm						m2	0.473	6.52	3.08				
	自攻螺钉M4×15						十个	1.725	0.26	0.45				
	其它材料费						元	2.336	1	2.34				
	酚醛清漆						kg	0.046	12.01	0.55				
	油漆溶剂油						kg	0.01	12.01	0.11				
	自粘胶带						m	0.663	4.29	2.84				
	密封胶膏						kg	0.005	5.57	0.03				
	柔性耐水腻子						kg	0.618	8	4.94				
	其它材料费						元	0.18	1	0.18				
	内墙乳胶漆						kg	0.232	35	8.1				
	防火涂料						kg	0.134	4.29	0.57				
	其他材料费								--	0.09		--		
材料费小计								--	47.83		--			

项目编号	011101006042	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	23.82						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润



13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.061工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									20.23					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	水						m3	0.012	4.53	0.05				
	其他材料费								--	9.93	--			
	材料费小计								--	9.98	--			

项目编码	011102001042	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.15							
清单综合单价组成明细														
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.33	5687.33	3.33	173.33	60.67	39.93	568.73	0.33	17.33	6.07	
综合人工工日		小计							39.93	568.73	0.33	17.33	6.07	
0.38工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									632.4					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	水泥32.5级						kg	6.62	0.24	1.62				
	白水泥						kg	0.1	0.51	0.05				
	合金钢切割锯片						片	0.004	68.6	0.27				
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06				
	水						m3	0.029	4.53	0.13				
	其它材料费						元	0.5	1	0.5				
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌						t	0.018	280.42	5.05				
	其他材料费								--	560.78	--			
材料费小计								--	568.74	--				

项目编码	011105006020	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	15.67						
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08

0.065工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						30.26			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通木成材			m3		2333.2 3	0.47		
	细木工板 δ 9mm			m2	0.065	24	1.56		
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm			m2	0.065	250	16.25		
	万能胶			kg	0.003	17.15	0.05		
	铁钉70mm			kg	0.012	3.57	0.04		
	防腐油			kg	0.037	5.15	0.19		
	其它材料费			元	0.276	1	0.28		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	18.84	--	

项目编码	011302001060	项目名称	吊顶天棚--C4		计量单位	m2	工程量	5.66					
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.44	4.49	1.57		3.4	1.04	0.45	0.16
15-5	装配式U型(不上 人型)轻钢龙骨 面层规格 300×600mm 简 单	10m2	0.1	201.4	347.61	3.39	88.06	30.72	20.14	34.76	0.34	8.81	3.07
15- 55换	白色穿孔蜂窝铝 板天棚面层搁在 龙骨上	10m2	0.0861 31	98.58	1417.5		42.4	14.79	8.49	122.09		3.65	1.27
综合人工工日		小计							28.63	160.25	1.38	12.91	4.5
0.2701工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						207.67							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94						
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	2.46	0.39						
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4						
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68						
	其它材料费			元	0.552	1	0.55						
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	3.06	3.43	10.5						
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62						
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26						
	轻钢龙骨次接件			只	0.95	0.6	0.57						
	中龙骨横撑			m	3.329	3	9.99						

	中龙骨垂直吊件	只	4	0.27	1.08		
	中龙骨平面连接件	只	12.6	0.29	3.59		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	1.0厚穿孔铝板	m2	0.904	135	122.09		
	其他材料费			--	--		
	材料费小计			--	160.25	--	

项目编号	011302001061	项目名称	发光膜		计量单位	m2	工程量	0.78						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	发光膜	m2	1		250					250				
综合人工工日		小计							250					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										250				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	发光膜				m2	1	250	250						
	其他材料费						--	--	--	--				
	材料费小计						--	250	--	--				

项目编号	011302001062	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	18.02					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15- 45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1907 88	118.72	80.69		51.05	17.81	22.65	15.39		9.74	3.4
17- 129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.0953 94	32.86	13.45		14.13	4.93	3.13	1.28		1.35	0.47
17-174	清油封底	10m2	0.0953 94	26.5	13.29		11.4	3.98	2.53	1.27		1.09	0.38
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.1240 12	22.26	45.35		9.57	3.34	2.76	5.62		1.19	0.41
SB13- 28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0953 94	54.06	102.48		23.25	8.11	5.16	9.78		2.22	0.77

17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.0953 94	184.23	175.12			79.22	27.63	17.57	16.71		7.56	2.64	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	0.0953 94	116.6	12.73			50.14	17.49	-11.12	-1.21		-4.78	-1.67	
综合人工工日		小计						60.02	81.68	1.39	26.4	9.21			
0.5662工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										178.7					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	圆钢						kg	0.393	2.38	0.94					
	等边角钢L 40×4						kg	0.16	2.46	0.39					
	膨胀螺栓M10×110						套	1.326	0.69	0.91					
	螺杆L=250 Φ8						根	1.326	0.3	0.4					
	双螺母双垫片Φ8						副	1.326	0.51	0.68					
	其它材料费						元	0.821	1	0.82					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	2.505	3.43	8.59					
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2						m	1.368	5.57	7.62					
	轻钢龙骨主接件						只	0.5	0.51	0.26					
	轻钢龙骨次接件						只	0.9	0.6	0.54					
	中龙骨横撑						m	2.561	3	7.68					
	中龙骨垂直吊件						只	3.08	0.27	0.83					
	中龙骨平面连接件						只	9.7	0.29	2.76					
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45						只	1.6	0.43	0.69					
	纸面石膏板9.5mm						m2	2.099	6.52	13.68					
	自攻螺钉M4×15						十个	6.582	0.26	1.71					
	白胶						kg	0.234	5.15	1.2					
	酚醛清漆						kg	0.087	12.01	1.04					
	油漆溶剂油						kg	0.018	12.01	0.22					
	自粘胶带						m	1.265	4.29	5.43					
密封油膏						kg	0.009	5.57	0.05						
柔性耐水腻子						kg	1.179	8	9.43						
其它材料费						元	0.343	1	0.34						
内墙乳胶漆						kg	0.442	35	15.46						
其他材料费								--	-0.01	--					
材料费小计								--	81.67	--					

项目编码	011304002063	项目名称	开筒灯孔	计量单位	个	工程量	14
------	--------------	------	------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69						
	其它材料费			元	0.12	1	0.12						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	0.8	--					

项目编码	011304002064	项目名称	开格栅灯孔	计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.07	49.13		31	10.8	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011304002065	项目名称	开空调风口	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.1	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.92		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	4.91	--	

项目编码	011406001026	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	38.37							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59	
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日				小计					11.55	26.49			4.97	1.73
0.109工日				未计价材料费										
清单项目综合单价								44.74						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其它材料费			元	0.035	1	0.04							
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21							
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89							
	其它材料费			元	0.36	1	0.36							
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	26.49	--					

项目编码	010810003011	项目名称	饰面夹板窗帘盒	计量单位	m	工程量	25.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.51	3040.59	4.78	514.82	179.61	11.93	30.41	0.05	5.15	1.8
17-174	清油封底	10m2	0.05	26.5	13.29		11.4	3.98	1.33	0.66		0.57	0.2
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065	22.26	45.35		9.57	3.34	1.45	2.95		0.62	0.22
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.06	102.48		23.25	8.11	2.7	5.12		1.16	0.41
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.23	175.12		79.22	27.63	9.21	8.76		3.96	1.38

17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.83	-0.64		-2.51	-0.87	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.05	51.2	11.46		22.02	7.68	2.56	0.57		1.1	0.38	
综合人工工日		小计							23.34	47.83	0.05	10.06	3.51	
0.2202工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									84.79					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通木成材						m3	0.001	2333.23	1.87				
	细木工板 δ 18mm						m2	0.473	48	22.68				
	纸面石膏板9.5mm						m2	0.473	6.52	3.08				
	自攻螺钉M4×15						十个	1.725	0.26	0.45				
	其它材料费						元	2.336	1	2.34				
	酚醛清漆						kg	0.046	12.01	0.55				
	油漆溶剂油						kg	0.01	12.01	0.11				
	自粘胶带						m	0.663	4.29	2.84				
	密封油膏						kg	0.005	5.57	0.03				
	柔性耐水腻子						kg	0.618	8	4.94				
	其它材料费						元	0.18	1	0.18				
	内墙乳胶漆						kg	0.232	35	8.1				
	防火涂料						kg	0.134	4.29	0.57				
	其他材料费								--	0.09	--			
	材料费小计								--	47.83	--			

项目编号	011101006043	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	138.78							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
综合人工工日		小计						6.46	9.97	0.03	2.79	0.97		
0.0609工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								20.23						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水						m3	0.012	4.53	0.05				
	其他材料费								--	9.93	--			
	材料费小计								--	9.98	--			

项目编码	011102001043	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.45						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.56	5687.56	3.33	173.33	60.44	39.96	568.76	0.33	17.33	6.04
综合人工工日		小计						39.96	568.76	0.33	17.33	6.04	
0.3778工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.42					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥32.5级			kg	6.283	0.24	1.53						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.004	68.6	0.29						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.03	4.53	0.13						
	其它材料费			元	0.5	1	0.5						
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌			t	0.018	280.42	4.99						
	其他材料费					--	560.92	--					
材料费小计					--	568.76	--						

项目编码	011105006021	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	41.83						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计						6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3		2333.23	0.47						
	细木工板 δ 9mm			m2	0.065	24	1.56						
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm			m2	0.065	250	16.25						
	万能胶			kg	0.003	17.15	0.05						
	铁钉70mm			kg	0.012	3.57	0.04						
防腐油			kg	0.037	5.15	0.19							



其它材料费	元	0.276	1	0.28		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	18.84	--	

项目编码	011207001043	项目名称	木饰面墙面		计量单位	m2	工程量	22.08					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.0036 68	1409.7 5	2801.1 1	268.89	721.85	251.73	5.17	10.27	0.99	2.65	0.92
14-183	钢骨架安装	t	0.0036 68	725.06	161.48	55.8	335.8	117.16	2.66	0.59	0.2	1.23	0.43
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-193换	18mm木饰面粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	4067.1 8		54.7	19.08	12.72	406.72		5.47	1.91
综合人工工日		小计							38.28	469.31	1.21	16.99	5.93
0.3612工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								531.72					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢			t	0.004	2456.8 8	9.58			
	电焊条J422			kg	0.075	3.48	0.26			
	氧气			m3	0.055	2.83	0.16			
	乙炔气			m3	0.011	14.05	0.15			
	防锈漆			kg	0.017	11.75	0.2			
	油漆溶剂油			kg	0.002	12.01	0.02			
	其它材料费			元	0.11	1	0.11			
	膨胀螺栓M12×110			套	0.653	0.86	0.56			
	细木工板 δ 18mm			m2	1.05	48	50.4			
	铁钉70mm			kg	0.034	3.57	0.12			
	防火涂料			kg	0.267	4.29	1.15			
	万能胶			kg	0.45	17.15	7.72			
	其他材料费						--	398.86	--	
	材料费小计						--	469.29	--	

项目编码	011207001044	项目名称	烤漆玻璃墙面		计量单位	m2	工程量	32.64	
清单综合单价组成明细									
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.0024 <sub>94</sub>	1409.8 <sub>3</sub>	2801.1 <sub>1</sub>	268.8	721.87	251.84	3.52	6.99	0.67	1.8	0.63	
14-183	钢骨架安装	t	0.0024 <sub>94</sub>	725.06	161.43	55.77	335.75	117.08	1.81	0.4	0.14	0.84	0.29	
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77	
14-211换	玻璃粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	272.42	2078.1 <sub>9</sub>		117.14	40.86	27.24	207.82		11.71	4.09	
综合人工工日		小计							50.3	266.93	0.83	21.99	7.67	
0.4745工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									347.72					
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	型钢					t	0.003	2456.8 <sub>8</sub>	6.39					
	电焊条J422					kg	0.051	3.48	0.18					
	氧气					m3	0.037	2.83	0.11					
	乙炔气					m3	0.008	14.05	0.11					
	防锈漆					kg	0.012	11.75	0.14					
	油漆溶剂油					kg	0.001	12.01	0.01					
	其它材料费					元	0.094	1	0.09					
	膨胀螺栓M12×110					套	0.444	0.86	0.38					
	细木工板 δ 18mm					m2	1.05	48	50.4					
	铁钉70mm					kg	0.034	3.57	0.12					
	防火涂料					kg	0.267	4.29	1.15					
	12mm烤漆玻璃					m2	1.18	166.7	196.71					
	玻璃胶					L	0.324	34.3	11.11					
	其他材料费								--	0.04	--			
	材料费小计								--	266.93	--			

项目编码	011302001063	项目名称	吊项天棚--C8	计量单位	m2	工程量	25.92						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300×600mm 简单	10m2	0.1	201.4	347.61	3.4	88.06	30.72	20.14	34.76	0.34	8.81	3.07

15-45换	细木工板安装在U型轻钢龙骨上平面	10m2	0.1458 33	118.72	536.97		51.05	17.81	17.31	78.31		7.44	2.6	
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍其它木材面	10m2	0.1458 33	51.2	11.46		22.02	7.68	7.47	1.67		3.21	1.12	
独立费	发光膜	m2	1		250					250				
综合人工工日		小计							44.92	368.14	1.39	19.91	6.95	
0.4238工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							441.3							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	圆钢						kg	0.393	2.38	0.94				
	等边角钢L40×4						kg	0.16	2.46	0.39				
	膨胀螺栓M10×110						套	1.326	0.69	0.91				
	螺杆L=250 Φ8						根	1.326	0.3	0.4				
	双螺母双垫片Φ8						副	1.326	0.51	0.68				
	其它材料费						元	0.552	1	0.55				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	3.06	3.43	10.5				
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2						m	1.368	5.57	7.62				
	轻钢龙骨主接件						只	0.5	0.51	0.26				
	轻钢龙骨次接件						只	0.95	0.6	0.57				
	中龙骨横撑						m	3.329	3	9.99				
	中龙骨垂直吊件						只	4	0.27	1.08				
	中龙骨平面连接件						只	12.6	0.29	3.59				
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45						只	1.6	0.43	0.69				
	细木工板 δ 18mm						m2	1.604	48	77				
	自攻螺钉M4×15						十个	5.031	0.26	1.31				
	防水涂料						kg	0.389	4.29	1.67				
	发光膜						m2	1	250	250				
	其他材料费								--	-0.01	--			
材料费小计								--	368.13	--				

项目编号	011302001064	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	112.41						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65

15-45换	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上平面	10m2	0.2	118.72	80.69		51.05	17.81	23.74	16.14		10.21	3.56	
17-129换	石膏板面刷白胶1遍	10m2	0.1207 63	32.86	13.45		14.13	4.93	3.97	1.62		1.71	0.6	
17-174	清油封底	10m2	0.1207 63	26.5	13.29		11.4	3.98	3.2	1.6		1.38	0.48	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1569 92	22.26	45.35		9.57	3.34	3.49	7.12		1.5	0.52	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1207 63	54.06	102.48		23.25	8.11	6.53	12.38		2.81	0.98	
17-177注4	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1207 63	184.23	175.12		79.22	27.63	22.25	21.15		9.57	3.34	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	- 0.1207 63	116.6	12.73		50.14	17.49	-14.08	-1.54		-6.06	-2.11	
综合人工工日		小计							66.44	91.32	1.39	29.17	10.18	
0.6268工日		未计价材料费												
清单项综合单价									198.49					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94							
	等边角钢L40×4			kg	0.16	2.46	0.39							
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91							
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4							
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68							
	其它材料费			元	0.893	1	0.89							
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	2.505	3.43	8.59							
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62							
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26							
	轻钢龙骨次接件			只	0.9	0.6	0.54							
	中龙骨横撑			m	2.561	3	7.68							
	中龙骨垂直吊件			只	3.08	0.27	0.83							
	中龙骨平面连接件			只	9.7	0.29	2.76							
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.6	0.43	0.69							
	纸面石膏板9.5mm			m2	2.2	6.52	14.34							
	自攻螺钉M4×15			十个	6.9	0.26	1.79							
	白胶			kg	0.296	5.15	1.52							
	酚醛清漆			kg	0.11	12.01	1.32							
	油漆溶剂油			kg	0.023	12.01	0.28							
自粘胶带			m	1.601	4.29	6.87								
密封油膏			kg	0.011	5.57	0.06								

柔性耐水腻子	kg	1.493	8	11.94		
其它材料费	元	0.435	1	0.43		
内墙乳胶漆	kg	0.559	35	19.57		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	91.31	--	

项目编号	011304001021	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	45.6
------	--------------	------	-------	------	---	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	258.53	5.33	74.31	25.92	16.75	25.85	0.53	7.43	2.59
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍 其它木材面	10m2	0.0450 15	51.2	11.46		22.02	7.68	2.3	0.52		0.99	0.35
17-174	清油封底	10m2	0.0450 15	26.5	13.29		11.4	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0674 91	22.26	45.35		9.57	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0450 15	54.06	102.48		23.25	8.11	2.43	4.61		1.05	0.37
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.0450 15	184.23	175.12		79.22	27.63	8.29	7.88		3.57	1.24
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	0.0450 15	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79
综合人工工日		小计							27.23	41.95	0.53	11.94	4.16
0.2568工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

85.81

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	细木工板 δ 18mm			m2	0.45	48	21.6		
	纸面石膏板1200×3000×9.5			m2	0.45	6.52	2.93		
	自攻螺钉M4×15			十个	3.45	0.26	0.9		
	其它材料费			元	0.522	1	0.52		
	防火涂料			kg	0.12	4.29	0.52		
	酚醛清漆			kg	0.041	12.01	0.49		
	油漆溶剂油			kg	0.009	12.01	0.1		
	自粘胶带			m	0.688	4.29	2.95		
	密封油膏			kg	0.005	5.57	0.03		
	柔性耐水腻子			kg	0.556	8	4.45		
	其它材料费			元	0.162	1	0.16		

	内墙乳胶漆	kg	0.208	35	7.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.95	--	

项目编码	011304002066	项目名称	开筒灯孔			计量单位	个	工程量	57				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	0.8	--				

项目编码	011304002067	项目名称	开格栅灯孔			计量单位	个	工程量	18				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.8	3.43	2.74					
	其它材料费				元	2.17	1	2.17					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	4.91	--				

项目编码	011406001027	项目名称	抹灰面油漆--W1			计量单位	m2	工程量	56.09				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59

17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.74				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其它材料费					元	0.035	1	0.04				
	内墙乳胶漆					kg	0.463	35	16.21				
	柔性耐水腻子					kg	1.236	8	9.89				
	其它材料费					元	0.36	1	0.36				
	其他材料费								--		--		
材料费小计								--		26.49	--		

项目编码	011101006044	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	81					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.23				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水					m3	0.012	4.53	0.05				
	其他材料费								9.93		--		
	材料费小计								9.98		--		

项目编码	011102001044	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.67	5687.67	3.33	173.33	60.5	39.97	568.77	0.33	17.33	6.05
综合人工工日		小计							39.97	568.77	0.33	17.33	6.05
0.3767工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									632.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级			kg	6.114	0.24	1.49		
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片			片	0.004	68.6	0.29		
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06		
	水			m3	0.03	4.53	0.13		
	其它材料费			元	0.5	1	0.5		
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌			t	0.018	280.42	4.96		
	其他材料费					--	560.97	--	
材料费小计					--	568.74	--		

项目编码	011105006022	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	20.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3		2333.23	0.47						
	细木工板 δ 9mm			m2	0.065	24	1.56						
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm			m2	0.065	250	16.25						
	万能胶			kg	0.003	17.15	0.05						
	铁钉70mm			kg	0.012	3.57	0.04						
	防腐油			kg	0.037	5.15	0.19						
	其它材料费			元	0.276	1	0.28						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	18.84	--					

项目编码	011207001045	项目名称	烤漆玻璃墙面		计量单位	m2	工程量	32					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9



17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77	
14-211换	玻璃粘贴在夹板 基层上 墙面	10m2	0.1	272.42	2078.19		117.14	40.86	27.24	207.82		11.71	4.09	
综合人工工日		小计							54.62	305.43	0.76	23.81	8.31	
0.5153工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									392.93					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	U型轻钢龙骨38×25						m	1.414	9.43	13.33				
	U型轻钢龙骨75×40						m	2.756	8.58	23.65				
	U型轻钢龙骨75×50						m	0.707	9.43	6.67				
	射钉						百个	0.015	18.01	0.27				
	膨胀螺栓M8×80						套	2.5	0.51	1.28				
	橡皮垫圈						百个	0.025	25.73	0.64				
	铝拉铆钉LD-1						十个	0.18	0.26	0.05				
	细木工板 δ 18mm						m2	1.05	48	50.4				
	铁钉70mm						kg	0.034	3.57	0.12				
	其它材料费						元	0.06	1	0.06				
	防火涂料						kg	0.267	4.29	1.15				
	12mm烤漆玻璃						m2	1.18	166.7	196.71				
	玻璃胶						L	0.324	34.3	11.11				
	其他材料费								--		--			
材料费小计								--	305.43	--				

项目编码	011210003001	项目名称	成品隔断（伸缩）	计量单位	m2	工程量	10.56						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品隔断（伸缩）	m2	1		2500					2500			
综合人工工日		小计							2500				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2500				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	成品隔断（伸缩）						m2	1	2500	2500			
	其他材料费								--	-2500	--	2500	
	材料费小计								--		--	2500	

项目编码	011302001065	项目名称	吊顶天棚--C4	计量单位	m2	工程量	29.16
------	--------------	------	----------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300×600mm 简单	10m2	0.1	201.4	347.61	3.4	88.06	30.72	20.14	34.76	0.34	8.81	3.07
15-55换	白色穿孔蜂窝铝板天棚面层搁在龙骨上	10m2	0.0777 78	98.58	1417.5		42.39	14.79	7.67	110.25		3.3	1.15
综合人工工日		小计							27.81	148.41	1.39	12.55	4.38
0.2623工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								194.53					
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94						
	等边角钢L40×4			kg	0.16	2.46	0.39						
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4						
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68						
	其它材料费			元	0.552	1	0.55						
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	3.06	3.43	10.5						
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62						
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26						
	轻钢龙骨次接件			只	0.95	0.6	0.57						
	中龙骨横撑			m	3.329	3	9.99						
	中龙骨垂直吊件			只	4	0.27	1.08						
	中龙骨平面连接件			只	12.6	0.29	3.59						
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.6	0.43	0.69						
	1.0厚穿孔铝板			m2	0.817	135	110.25						
	其他材料费						--	--					
材料费小计						--	148.41	--					

项目编码	011302001066	项目名称	发光膜	计量单位	m2	工程量	6.48						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	发光膜	m2	1		250					250			
综合人工工日		小计								250			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								250					

材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	发光膜	m2	1	250	250		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	250	--	

项目编码	011302001067	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	51.24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	118.72	80.69		51.05	17.81	23.74	16.14		10.21	3.56
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1	32.86	13.45		14.13	4.93	3.29	1.35		1.41	0.49
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.5	13.29		11.4	3.98	2.65	1.33		1.14	0.4
17-175	天棚墙面缝贴 自粘胶带	10m	0.13	22.26	45.35		9.57	3.34	2.89	5.9		1.24	0.43
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆三遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
综合人工工日		小计						62.08	84.04	1.39	27.29	9.52	
0.5857工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							184.32						

材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢	kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢L 40×4	kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.834	1	0.83		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		

轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
纸面石膏板9.5mm	m2	2.2	6.52	14.34		
自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
白胶	kg	0.245	5.15	1.26		
酚醛清漆	kg	0.091	12.01	1.09		
油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
自粘胶带	m	1.326	4.29	5.69		
密封油膏	kg	0.009	5.57	0.05		
柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
其它材料费	元	0.36	1	0.36		
内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	84.04	--	

项目编号	011304002068	项目名称	开筒灯孔	计量单位	个	工程量	36						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计						1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							3.65						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69						
	其它材料费			元	0.12	1	0.12						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	0.8	--					

项目编号	011304002069	项目名称	开空调风口	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08

综合人工工日	小计				7.21	4.92		3.1	1.08	
0.068工日	未计价材料费									
清单项目综合单价					16.3					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.8	3.43	2.74		
	其它材料费				元	2.17	1	2.17		
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--	4.91	--	

项目编码	011406001028	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	12.09					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日				小计					11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日				未计价材料费									
清单项目综合单价					44.74								
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其它材料费				元	0.035	1	0.04					
	内墙乳胶漆				kg	0.463	35	16.21					
	柔性耐水腻子				kg	1.236	8	9.89					
	其它材料费				元	0.36	1	0.36					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	26.49	--				

项目编码	010810003012	项目名称	饰面夹板窗帘盒		计量单位	m	工程量	4.4					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.5	3040.68	4.77	514.77	179.55	11.93	30.41	0.05	5.15	1.8
17-174	清油封底	10m2	0.05	26.5	13.27		11.41	4	1.33	0.66		0.57	0.2
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065	22.27	45.35		9.58	3.36	1.45	2.95		0.62	0.22

SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.05	102.5		23.27	8.09	2.7	5.13		1.16	0.4	
17-177注4	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆三遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.23	175.14		79.23	27.64	9.21	8.76		3.96	1.38	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	116.59	12.73		50.14	17.5	-5.83	-0.64		-2.51	-0.88	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.05	51.18	11.45		22	7.68	2.56	0.57		1.1	0.38	
综合人工工日		小计							23.34	47.84	0.05	10.06	3.51	
0.2202工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										84.79				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通木成材						m3	0.001	2333.23	1.87				
	细木工板 δ 18mm						m2	0.473	48	22.68				
	纸面石膏板9.5mm						m2	0.473	6.52	3.08				
	自攻螺钉M4×15						十个	1.725	0.26	0.45				
	其它材料费						元	2.336	1	2.34				
	酚醛清漆						kg	0.046	12.01	0.55				
	油漆溶剂油						kg	0.01	12.01	0.11				
	自粘胶带						m	0.663	4.29	2.84				
	密封油膏						kg	0.005	5.57	0.03				
	柔性耐水腻子						kg	0.618	8	4.94				
	其它材料费						元	0.18	1	0.18				
	内墙乳胶漆						kg	0.232	35	8.1				
	防火涂料						kg	0.134	4.29	0.57				
	其他材料费								--	0.09	--			
材料费小计								--	47.83	--				

项目编码	011101006045	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	44.84						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.061工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水			m3	0.012	4.53	0.05		
	其他材料费					--	9.93	--	
	材料费小计					--	9.98	--	

项目编码	011102001045	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.67	5687.67	3.33	173.33	60.33	39.97	568.77	0.33	17.33	6.03
综合人工工日		小计							39.97	568.77	0.33	17.33	6.03
0.3767工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										632.43			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥32.5级			kg	6.114	0.24	1.49						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.004	68.6	0.29						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.03	4.53	0.13						
	其它材料费			元	0.5	1	0.5						
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌			t	0.018	280.42	4.96						
	其他材料费					--	561	--					
材料费小计					--	568.77	--						

项目编码	011105006023	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	21.17					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										30.26			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	普通木成材			m3		2333.23	0.47						

细木工板 δ 9mm	m2	0.065	24	1.56		
不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm	m2	0.065	250	16.25		
万能胶	kg	0.003	17.15	0.05		
铁钉70mm	kg	0.012	3.57	0.04		
防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
其它材料费	元	0.276	1	0.28		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	18.84	--	

项目编码	011207001046	项目名称	烤漆玻璃墙面	计量单位	m2	工程量	10.24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-211换	玻璃粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	272.42	2078.19		117.14	40.86	27.24	207.82		11.71	4.09
综合人工工日		小计						54.62	305.43	0.76	23.81	8.31	
0.5153工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								392.93					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	U型轻钢龙骨38×25			m	1.414	9.43	13.33						
	U型轻钢龙骨75×40			m	2.756	8.58	23.65						
	U型轻钢龙骨75×50			m	0.707	9.43	6.67						
	射钉			百个	0.015	18.01	0.27						
	膨胀螺栓M8×80			套	2.5	0.51	1.28						
	橡皮垫圈			百个	0.025	25.73	0.64						
	铝拉铆钉LD-1			十个	0.18	0.26	0.05						
	细木工板 δ 18mm			m2	1.05	48	50.4						
	铁钉70mm			kg	0.034	3.57	0.12						
	其它材料费			元	0.06	1	0.06						
	防火涂料			kg	0.267	4.29	1.15						
	12mm烤漆玻璃			m2	1.18	166.7	196.71						
	玻璃胶			L	0.324	34.3	11.11						
	其他材料费					--	--						
材料费小计					--	305.43	--						



项目编码	011302001068	项目名称	吊顶天棚--C4		计量单位	m2	工程量	14.58					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300×600mm 简单	10m2	0.1	201.4	347.61	3.4	88.06	30.72	20.14	34.76	0.34	8.81	3.07
15-55换	白色穿孔蜂窝铝板天棚面层搁在龙骨上	10m2	0.0777 78	98.58	1417.5		42.39	14.79	7.67	110.25		3.3	1.15
综合人工工日		小计							27.81	148.41	1.39	12.55	4.38
0.2623工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								194.53					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	圆钢				kg	0.393	2.38	0.94					
	等边角钢L40×4				kg	0.16	2.46	0.39					
	膨胀螺栓M10×110				套	1.326	0.69	0.91					
	螺杆L=250 Φ8				根	1.326	0.3	0.4					
	双螺母双垫片Φ8				副	1.326	0.51	0.68					
	其它材料费				元	0.552	1	0.55					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	3.06	3.43	10.5					
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2				m	1.368	5.57	7.62					
	轻钢龙骨主接件				只	0.5	0.51	0.26					
	轻钢龙骨次接件				只	0.95	0.6	0.57					
	中龙骨横撑				m	3.329	3	9.99					
	中龙骨垂直吊件				只	4	0.27	1.08					
	中龙骨平面连接件				只	12.6	0.29	3.59					
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45				只	1.6	0.43	0.69					
	1.0厚穿孔铝板				m2	0.817	135	110.25					
	其他材料费						--	-0.01	--				
材料费小计						--	148.4	--					

项目编码	011302001069	项目名称	发光膜		计量单位	m2	工程量	3.24					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	发光膜	m2	1		250					250			
综合人工工日		小计							250				
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				250				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	发光膜		m2	1	250	250		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	250	--	

项目编码	011302001070	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	29.96
------	--------------	------	-----------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	118.72	80.69		51.05	17.81	23.74	16.14		10.21	3.56
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1	32.86	13.45		14.13	4.93	3.29	1.35		1.41	0.49
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.5	13.29		11.4	3.98	2.65	1.33		1.14	0.4
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.13	22.26	45.35		9.57	3.34	2.89	5.9		1.24	0.43
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱、 梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
综合人工工日				小计					62.08	84.04	1.39	27.29	9.52
0.5856工日				未计价材料费									

清单项目综合单价				184.32			
----------	--	--	--	--------	--	--	--

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钢		kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢L 40×4		kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110		套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8		根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8		副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费		元	0.834	1	0.83		

轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
纸面石膏板9.5mm	m <sup>2</sup>	2.2	6.52	14.34		
自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
白胶	kg	0.245	5.15	1.26		
酚醛清漆	kg	0.091	12.01	1.09		
油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
自粘胶带	m	1.326	4.29	5.69		
密封油膏	kg	0.009	5.57	0.05		
柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
其它材料费	元	0.36	1	0.36		
内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	84.04	--	

项目编码	011304002070	项目名称	开筒灯孔	计量单位	个	工程量	18						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计						1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							3.65						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69						
	其它材料费			元	0.12	1	0.12						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	0.8	--					

项目编码	011304002071	项目名称	开空调风口	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.1	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.92		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.3				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	0.8	3.43	2.74			
	其它材料费						元	2.17	1	2.17			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.91		--	

项目编码	011406001029	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	44.84					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.74				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其它材料费						元	0.035	1	0.04			
	内墙乳胶漆						kg	0.463	35	16.21			
	柔性耐水腻子						kg	1.236	8	9.89			
	其它材料费						元	0.36	1	0.36			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	26.49		--	

项目编码	011101006046	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	33.7					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97

0.0609工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					20.23				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水			m3	0.012	4.53	0.05		
	其他材料费					--	9.93	--	
	材料费小计					--	9.98	--	

项目编码	011102001046	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.67	5687.67	3.33	173.33	60.33	39.97	568.77	0.33	17.33	6.03
综合人工工日		小计							39.97	568.77	0.33	17.33	6.03
0.3767工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.43					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥32.5级			kg	6.114	0.24	1.49						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.004	68.6	0.29						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.03	4.53	0.13						
	其它材料费			元	0.5	1	0.5						
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌			t	0.018	280.42	4.96						
	其他材料费					--	561	--					
材料费小计					--	568.77	--						

项目编码	011105006024	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	13.17					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				

费用细	普通木成材	m3		2333.23	0.47			
	细木工板 δ 9mm	m2	0.065	24	1.56			
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm	m2	0.065	250	16.25			
	万能胶	kg	0.003	17.15	0.05			
	铁钉70mm	kg	0.012	3.57	0.04			
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19			
	其它材料费	元	0.276	1	0.28			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	18.84	--	

项目编号	011207001047	项目名称	烤漆玻璃墙面	计量单位	m2	工程量	16
------	--------------	------	--------	------	----	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-211换	玻璃粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	272.42	2078.19		117.14	40.86	27.24	207.82		11.71	4.09
综合人工工日		小计							54.62	305.43	0.76	23.81	8.31
0.5153工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

392.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		U型轻钢龙骨38×25		m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨75×40		m	2.756	8.58	23.65			
	U型轻钢龙骨75×50		m	0.707	9.43	6.67			
	射钉		百个	0.015	18.01	0.27			
	膨胀螺栓M8×80		套	2.5	0.51	1.28			
	橡皮垫圈		百个	0.025	25.73	0.64			
	铝拉铆钉LD-1		十个	0.18	0.26	0.05			
	细木工板 δ 18mm		m2	1.05	48	50.4			
	铁钉70mm		kg	0.034	3.57	0.12			
	其它材料费		元	0.06	1	0.06			
	防火涂料		kg	0.267	4.29	1.15			
	12mm烤漆玻璃		m2	1.18	166.7	196.71			
	玻璃胶		L	0.324	34.3	11.11			
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	305.43	--	

项目编号	011302001071	项目名称	吊顶天棚--C4	计量单位	m2	工程量	12.15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300×600mm 简单	10m2	0.1	201.4	347.61	3.4	88.06	30.72	20.14	34.76	0.34	8.81	3.07
15-55换	白色穿孔蜂窝铝板天棚面层搁在龙骨上	10m2	0.0777 78	98.58	1417.5		42.39	14.79	7.67	110.25		3.3	1.15
综合人工工日		小计						27.81	148.41	1.39	12.55	4.38	
0.2623工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								194.53					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94						
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	2.46	0.39						
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4						
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68						
	其它材料费			元	0.552	1	0.55						
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	3.06	3.43	10.5						
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62						
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26						
	轻钢龙骨次接件			只	0.95	0.6	0.57						
	中龙骨横撑			m	3.329	3	9.99						
	中龙骨垂直吊件			只	4	0.27	1.08						
	中龙骨平面连接件			只	12.6	0.29	3.59						
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.6	0.43	0.69						
	1.0厚穿孔铝板			m2	0.817	135	110.25						
	其他材料费						--	-0.01	--				
材料费小计						--	148.4	--					

项目编号	011302001072	项目名称	发光膜	计量单位	m2	工程量	2.7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	发光膜	m2	1		250					250			

综合人工工日		小计			250				
工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					250				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	发光膜			m2	1	250	250		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	250	--	

项目编码	011302001073	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	21.25					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上平面	10m2	0.2	118.72	80.69		51.05	17.81	23.74	16.14		10.21	3.56
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1	32.86	13.45		14.13	4.93	3.29	1.35		1.41	0.49
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.5	13.29		11.4	3.98	2.65	1.33		1.14	0.4
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.13	22.26	45.35		9.57	3.34	2.89	5.9		1.24	0.43
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
综合人工工日		小计			62.08	84.04	1.39	27.29	9.52				
0.5856工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					184.32								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94						
	等边角钢L40×4			kg	0.16	2.46	0.39						
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4						



双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
其它材料费	元	0.834	1	0.83		
轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
纸面石膏板9.5mm	m <sup>2</sup>	2.2	6.52	14.34		
自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
白胶	kg	0.245	5.15	1.26		
酚醛清漆	kg	0.091	12.01	1.09		
油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
自粘胶带	m	1.326	4.29	5.69		
密封油膏	kg	0.009	5.57	0.05		
柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
其它材料费	元	0.36	1	0.36		
内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	84.04	--	

项目编码	011304002072	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	0.8	--				

项目编码	011304002073	项目名称	开空调风口		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.1	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.92		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011406001030	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	3.67						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	105.99	12.72		45.59	15.91	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.49	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.24	8.12	5.41	10.25		2.32	0.81
综合人工工日		小计							11.56	26.49		4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其它材料费			元	0.035	1	0.04						
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21						
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89						
	其它材料费			元	0.36	1	0.36						
	其他材料费					--	-0.01	--					
材料费小计					--	26.48	--						

项目编码	011101006047	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	14.35						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	水						m3	0.012	4.53	0.05				
	其他材料费								--	9.93	--			
	材料费小计								--	9.98	--			

项目编码	011102001047	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.5						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.6	5687.6	3.4	173.2	60.4	39.96	568.76	0.34	17.32	6.04	
综合人工工日		小计							39.96	568.76	0.34	17.32	6.04	
0.376工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									632.42					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	水泥32.5级						kg	6.114	0.24	1.49				
	白水泥						kg	0.1	0.51	0.05				
	合金钢切割锯片						片	0.004	68.6	0.29				
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06				
	水						m3	0.03	4.53	0.13				
	其它材料费						元	0.5	1	0.5				
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌						t	0.018	280.42	4.94				
	其他材料费								--	561.02	--			
材料费小计								--	568.76	--				

项目编码	011102003026	项目名称	块料楼地面—F4A		计量单位	m2	工程量	13.85					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97

13-83换	楼地面单块0.4m <sup>2</sup> 以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m <sup>2</sup>	0.1	342.81	1889.69	2.07	148.3	51.73	34.28	188.97	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计							27.82	179	0.17	12.04	4.2
0.2625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									223.23				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水							m <sup>3</sup>	0.022	4.53	0.1		
	防滑地砖600*600							m <sup>2</sup>	1.02	171.51	174.94		
	白水泥							kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片							片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑							m <sup>3</sup>	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头							kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费							元	0.36	1	0.36		
	水泥32.5级							kg	1.523	0.24	0.37		
	其他材料费									--	2.65	--	
材料费小计									--	179	--		

项目编码	011105006025	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	12.17					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.26				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材							m <sup>3</sup>		2333.23	0.47		
	细木工板 δ 9mm							m <sup>2</sup>	0.065	24	1.56		
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm							m <sup>2</sup>	0.065	250	16.25		
	万能胶							kg	0.003	17.15	0.05		
	铁钉70mm							kg	0.012	3.57	0.04		
	防腐油							kg	0.037	5.15	0.19		
	其它材料费							元	0.276	1	0.28		
	其他材料费									--		--	
	材料费小计									--	18.84	--	

项目编码	011302001074	项目名称	岩棉板吊顶天棚		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	13.85					
------	--------------	------	---------	--	------	----------------	-----	-------	--	--	--	--	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29
0.2565工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								219.75					
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94						
	等边角钢L40×4			kg	0.16	2.46	0.39						
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4						
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68						
	其它材料费			元	0.552	1	0.55						
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	2.505	3.43	8.59						
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62						
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26						
	轻钢龙骨次接件			只	0.9	0.6	0.54						
	中龙骨横撑			m	2.561	3	7.68						
	中龙骨垂直吊件			只	3.08	0.27	0.83						
	中龙骨平面连接件			只	9.7	0.29	2.76						
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.6	0.43	0.69						
	岩棉板600×600×12			m2	1.05	135	141.75						
	其他材料费						--	--	--				
材料费小计						--	174.59	--					

项目编码	011304002074	项目名称	开格栅灯孔		计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.07	49.13		31	10.8	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.8	3.43	2.74		
	其它材料费	元	2.17	1	2.17		
	其他材料费				--		--
	材料费小计				--	4.91	--

项目编码	011304002075	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.03	8.07		7.77	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	3.43	0.69								
	其它材料费	元	0.12	1	0.12								
	其他材料费				--	-0.01	--						
	材料费小计				--	0.8	--						

项目编码	011406001031	项目名称	抹灰面油漆—W1		计量单位	m2	工程量	35.87					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其它材料费	元	0.035	1	0.04								
	内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21								
	柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89								
	其它材料费	元	0.36	1	0.36								

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	26.49	--	

项目编码	010401012007	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	1.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	小型砌体 标准砖(M5混合砂浆)预拌(干)	m3	1	229.67	316.23	0.34	98.9	34.5	229.67	316.23	0.34	98.9	34.5
综合人工工日		小计						229.67	316.23	0.34	98.9	34.5	
2.1669工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								679.64					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	标准砖240×115×53			百块	5.46	40.55	221.4						
	水			m3	0.17	4.53	0.77						
	(M5混合砂浆)干拌			t	0.369	254.69	94.06						
	其他材料费					--	--	--	--				
材料费小计					--	316.23	--	--					

项目编码	010903002014	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	156.89						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日		小计						3.18	32.4	0.38	1.53	0.53	
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								38.02					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥基渗透结晶防水涂料			kg	1.8	18	32.4						
	其他材料费					--	--	--	--				
	材料费小计					--	32.4	--	--				

项目编码	010904002014	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	47.27						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日		小计							3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									38.02				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥基渗透结晶防水涂料					kg	1.8	18	32.4				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	32.4		--		

项目编码	011101006048	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	47.69					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.23				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水					m3	0.012	4.53	0.05				
	其他材料费							--	9.93		--		
	材料费小计							--	9.98		--		

项目编码	011102001048	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.42					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.52	5687.62	3.33	173.33	60.48	39.95	568.76	0.33	17.33	6.05
综合人工工日		小计							39.95	568.76	0.33	17.33	6.05
0.3762工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									632.43				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥32.5级					kg	6.042	0.24	1.47				
	白水泥					kg	0.1	0.51	0.05				
	合金钢切割锯片					片	0.004	68.6	0.29				



锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
水	m3	0.03	4.53	0.13		
其它材料费	元	0.5	1	0.5		
干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌	t	0.018	280.42	4.94		
其他材料费			--	561.04	--	
材料费小计			--	568.77	--	

项目编码	011102003027	项目名称	块料楼地面--F4A	计量单位	m2	工程量	47.27						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	1889.69	2.07	148.3	51.73	34.28	188.97	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计						27.82	179	0.17	12.04	4.2	
0.2625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							223.23						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.022	4.53	0.1						
	防滑地砖600*600			m2	1.02	171.51	174.94						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.003	68.6	0.19						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	其它材料费			元	0.36	1	0.36						
	水泥32.5级			kg	1.518	0.24	0.37						
	其他材料费					--	2.65	--					
	材料费小计					--	179	--					

项目编码	011204003016	项目名称	块料墙面--W3	计量单位	m2	工程量	156.89						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82换	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	505.4	1550.06	1.97	218.17	76.11	50.54	155.01	0.2	21.82	7.61

综合人工工日	小计				50.54	155.01	0.2	21.82	7.61	
0.4768工日	未计价材料费									
清单项目综合单价					235.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖300×600				m2	1.025	148.36	152.07		
	白水泥				kg	0.15	0.51	0.08		
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06		
	水				m3	0.014	4.53	0.06		
	水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌1:1				t	0.009	297.57	2.65		
	水泥32.5级				kg	0.304	0.24	0.07		
	901胶				kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费						--		--	
材料费小计						--	155	--		

项目编码	011206001010	项目名称	石材挡水条		计量单位	m	工程量	5.09					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-28换	石材线条安装倒角边	100m	0.01	322.2	15762.08	17.49	145.97	50.88	3.22	157.62	0.17	1.46	0.51
综合人工工日		小计						3.22	157.62	0.17	1.46	0.51	
0.0305工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					162.99								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	干挂云石胶(AB胶)				kg	0.009	9.86	0.09					
	其它材料费				元	0.034	1	0.03					
	其他材料费						--	157.51	--				
材料费小计						--	157.63	--					

项目编码	011207001048	项目名称	明镜墙面		计量单位	m2	工程量	6.41					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层墙面断面24×30间距300×300	10m2	0.1	226.83	261.86	6.8	100.47	35.05	22.68	26.19	0.68	10.05	3.51
17-96+17-98*1换	防火涂料3遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨双向	10m2	0.1	39.42	11.67		16.94	5.91	3.94	1.17		1.69	0.59
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.15	505.8	0.23	54.34	18.95	12.62	50.58	0.02	5.43	1.9

17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.47		22.01	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77	
14-211换	玻璃粘贴在夹板 基层上 墙面	10m2	0.1	272.42	940.9		117.15	40.86	27.24	94.09		11.72	4.09	
综合人工工日		小计							71.6	173.17	0.7	31.09	10.85	
0.6755工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									287.41					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	普通木成材					m3	0.011	2333.23	25.9					
	防腐油					kg	0.03	5.15	0.15					
	铁钉70mm					kg	0.071	3.57	0.25					
	防水涂料					kg	0.539	4.29	2.31					
	细木工板 δ 18mm					m2	1.05	48	50.4					
	其它材料费					元	0.06	1	0.06					
	5mm明镜					m2	1.18	70.32	82.98					
	玻璃胶					L	0.324	34.3	11.11					
	其他材料费							--			--			
材料费小计							--	173.17		--				

项目编号	011210005012	项目名称	成品木饰面蹲坑隔断	计量单位	间	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品木饰面蹲坑 隔断	间	1		2200					2200			
综合人工工日		小计								2200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2200				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	成品木饰面蹲坑隔断					间	1	2200	2200				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	2200		--		

项目编号	011210005013	项目名称	成品磨砂小便槽隔断	计量单位	个	工程量	11						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品磨砂小便槽 隔断	个	1		300					300			

综合人工工日	小计				300				
工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					300				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	成品磨砂小便槽隔断			个	1	300	300		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	300	--	

项目编码	011302001075	项目名称	吊顶天棚--C4		计量单位	m2	工程量	47.27					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300×600mm 简单	10m2	0.1	201.4	347.61	3.4	88.06	30.72	20.14	34.76	0.34	8.81	3.07
15-50换	铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板	10m2	0.1	91.16	1155		39.2	13.67	9.12	115.5		3.92	1.37
综合人工工日		小计						29.26	153.66	1.39	13.18	4.6	
0.276工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					202.07								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94						
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	2.46	0.39						
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4						
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68						
	其它材料费			元	0.552	1	0.55						
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	3.06	3.43	10.5						
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62						
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26						
	轻钢龙骨次接件			只	0.95	0.6	0.57						
	中龙骨横撑			m	3.329	3	9.99						
	中龙骨垂直吊件			只	4	0.27	1.08						
	中龙骨平面连接件			只	12.6	0.29	3.59						
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.6	0.43	0.69						
1.0厚白色铝板300×600			m2	1.05	110	115.5							
其他材料费					--	-0.01	--						

	材料费小计	--	153.65	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	011304001022	项目名称	灯带(槽)	计量单位	m	工程量	20.29
------	--------------	------	-------	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	286.3	5.33	74.31	25.92	16.75	28.63	0.53	7.43	2.59
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.0450 17	51.2	11.46		22.02	7.67	2.3	0.52		0.99	0.35
17-174	清油封底	10m2	0.0450 17	26.51	13.29		11.4	3.99	1.19	0.6		0.51	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0674 91	22.26	45.35		9.57	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0450 17	54.06	102.49		23.25	8.11	2.43	4.61		1.05	0.37
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.0450 17	184.23	175.11		79.22	27.63	8.29	7.88		3.57	1.24
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	0.0450 17	116.6	12.73		50.14	17.5	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79
综合人工工日		小计							27.23	44.73	0.53	11.94	4.16
0.2568工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								88.59					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
		细木工板 δ 18mm			m2	0.45	48	21.6		
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5			m2	0.45	12.69	5.71			
	自攻螺钉M4×15			十个	3.45	0.26	0.9			
	其它材料费			元	0.522	1	0.52			
	防火涂料			kg	0.12	4.29	0.52			
	酚醛清漆			kg	0.041	12.01	0.49			
	油漆溶剂油			kg	0.009	12.01	0.1			
	自粘胶带			m	0.688	4.29	2.95			
	密封油膏			kg	0.005	5.57	0.03			
	柔性耐水腻子			kg	0.556	8	4.45			
	其它材料费			元	0.162	1	0.16			
	内墙乳胶漆			kg	0.208	35	7.29			
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--	44.73	--	

项目编码	011304002076	项目名称	开筒灯孔	计量单位	个	工程量	29						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计						1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69						
	其它材料费			元	0.12	1	0.12						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	0.8	--					

项目编码	011304002077	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.1	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.92		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011505001011	项目名称	洗漱台	计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	3.05						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44换	石材洗漱台	10m <sup>2</sup>	0.1	1192.49	6439.77	227.02	610.39	212.92	119.25	643.98	22.7	61.04	21.29
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m <sup>2</sup>	0.14918	126.13	505.8	0.24	54.33	18.97	18.82	75.46	0.04	8.1	2.83
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m <sup>2</sup>	0.250557	51.2	11.46		22.02	7.68	12.83	2.87		5.52	1.92

综合人工工日	小计				150.89	722.3	22.74	74.66	26.05	
1.4236工日	未计价材料费									
清单项目综合单价					996.65					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	膨胀螺栓M8×80				套	8.716	0.51	4.45		
	电焊条J422				kg	0.631	3.48	2.2		
	角钢				kg	23.4	2.46	57.56		
	防锈漆				kg	0.098	11.75	1.15		
	油漆溶剂油				kg	0.01	12.01	0.12		
	其它材料费				元	1.09	1	1.09		
	细木工板 δ 18mm				m <sup>2</sup>	1.566	48	75.19		
	铁钉70mm				kg	0.051	3.57	0.18		
	防火涂料				kg	0.669	4.29	2.87		
	其他材料费						--	577.5	--	
材料费小计						--	722.3	--		

项目编码	011505008007	项目名称	成品嵌入式不锈钢手纸盒	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品嵌入式不锈 钢手纸盒	个	1		300					300			
综合人工工日		小计						300					
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							300						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	成品嵌入式不锈钢手纸盒				个	1	300	300					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	300	--				

项目编码	010401012008	项目名称	零星砌砖	计量单位	m <sup>3</sup>	工程量	1.55						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	小型砌体 标准 砖(M5混合砂浆 )预拌(干)	m <sup>3</sup>	1	229.67	316.23	0.34	98.9	34.5	229.67	316.23	0.34	98.9	34.5
综合人工工日		小计						229.67	316.23	0.34	98.9	34.5	
2.1665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							679.64						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.46	40.55	221.4		
	水	m3	0.17	4.53	0.77		
	(M5混合砂浆)干拌	t	0.369	254.69	94.06		
	其他材料费				--	--	
	材料费小计				316.23	--	

项目编码	010903002015	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	112.62						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日		小计						3.18	32.4	0.38	1.53	0.53	
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							38.03						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.8	18	32.4								
	其他材料费			--	0.01	--							
	材料费小计			--	32.41	--							

项目编码	010904002015	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	43.53						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日		小计						3.18	32.4	0.38	1.53	0.53	
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							38.03						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.8	18	32.4								
	其他材料费			--	0.01	--							
	材料费小计			--	32.41	--							

项目编码	011101006049	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	43.95
清单综合单价组成明细							



定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93	--				
	材料费小计						--	9.98	--				

项目编码	011102001049	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.42					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.52	5687.62	3.33	173.33	60.48	39.95	568.76	0.33	17.33	6.05
综合人工工日		小计							39.95	568.76	0.33	17.33	6.05
0.3762工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.43					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水泥32.5级				kg	6.042	0.24	1.47					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.004	68.6	0.29					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.03	4.53	0.13					
	其它材料费				元	0.5	1	0.5					
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌				t	0.018	280.42	4.94					
	其他材料费						--	561.04	--				
材料费小计						--	568.77	--					

项目编码	011102003028	项目名称	块料楼地面--F4A		计量单位	m2	工程量	43.53					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97	
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	1889.69	2.07	148.3	51.73	34.28	188.97	0.21	14.83	5.17	
综合人工工日		小计							27.82	179	0.17	12.04	4.2	
0.2625工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									223.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.022	4.53	0.1				
	防滑地砖600*600						m2	1.02	171.51	174.94				
	白水泥						kg	0.1	0.51	0.05				
	合金钢切割锯片						片	0.003	68.6	0.19				
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06				
	其它材料费						元	0.36	1	0.36				
	水泥32.5级						kg	1.516	0.24	0.37				
	其他材料费								--	2.65		--		
材料费小计								--	179		--			

项目编码	011204003017	项目名称	块料墙面--W3		计量单位	m2	工程量	112.62					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82换	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	505.4	1550.06	1.97	218.17	76.11	50.54	155.01	0.2	21.82	7.61
综合人工工日		小计							50.54	155.01	0.2	21.82	7.61
0.4768工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									235.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖300×600						m2	1.025	148.36	152.07			
	白水泥						kg	0.15	0.51	0.08			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	水						m3	0.014	4.53	0.06			
	水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌1:1						t	0.009	297.57	2.65			
	水泥32.5级						kg	0.303	0.24	0.07			
	901胶						kg	0.004	2.14	0.01			
其他材料费								--			--		

	材料费小计	--	155	--	
--	-------	----	-----	----	--

项目编码	011206001011	项目名称	石材挡水条	计量单位	m	工程量	5.49						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-28换	石材线条安装倒角边	100m	0.01	322.22	15762.11	17.49	146.08	51	3.22	157.62	0.17	1.46	0.51
综合人工工日		小计						3.22	157.62	0.17	1.46	0.51	
0.0304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								162.99					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	干挂云石胶(AB胶)			kg	0.009	9.86	0.09						
	其它材料费			元	0.034	1	0.03						
	其他材料费					--	157.51	--					
	材料费小计					--	157.63	--					

项目编码	011207001049	项目名称	明镜墙面	计量单位	m2	工程量	6.92						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层墙面断面24×30间距300×300	10m2	0.1	226.84	261.86	6.81	100.48	35.04	22.68	26.19	0.68	10.05	3.5
17-96+17-98*1换	防火涂料3遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨双向	10m2	0.1	39.44	11.68		16.95	5.91	3.94	1.17		1.7	0.59
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.25	54.34	18.96	12.61	50.58	0.03	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.67	5.12	1.15		2.2	0.77
14-211换	玻璃粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	272.41	940.91		117.14	40.87	27.24	94.09		11.71	4.09
综合人工工日		小计						71.6	173.17	0.71	31.09	10.85	
0.6754工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								287.42					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3	0.011	2333.23	25.9						
	防腐油			kg	0.03	5.15	0.15						
	铁钉70mm			kg	0.071	3.57	0.25						
	防火涂料			kg	0.539	4.29	2.31						

细木工板 δ 18mm	m2	1.05	48	50.4		
其它材料费	元	0.06	1	0.06		
5mm明镜	m2	1.18	70.32	82.98		
玻璃胶	L	0.324	34.3	11.11		
其他材料费				--		--
材料费小计				--	173.17	--

项目编码	011210005014	项目名称	成品木饰面蹲坑隔断	计量单位	间	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品木饰面蹲坑隔断	间	1		2200					2200			
综合人工工日		小计							2200				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2200					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	成品木饰面蹲坑隔断			间	1	2200	2200						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	2200	--					

项目编码	011302001076	项目名称	吊顶天棚--C4	计量单位	m2	工程量	43.53						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300×600mm 简单	10m2	0.1	201.4	347.61	3.4	88.06	30.72	20.14	34.76	0.34	8.81	3.07
15-50换	铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板	10m2	0.1	91.16	1155		39.2	13.67	9.12	115.5		3.92	1.37
综合人工工日		小计						29.26	153.66	1.39	13.18	4.6	
0.276工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								202.07					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94						
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	2.46	0.39						
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91						

螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4		
双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
其它材料费	元	0.552	1	0.55		
轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	3.06	3.43	10.5		
轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		
中龙骨垂直吊件	只	4	0.27	1.08		
中龙骨平面连接件	只	12.6	0.29	3.59		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
1.0厚白色铝板300×600	m2	1.05	110	115.5		
其他材料费				--	-0.02	--
材料费小计				--	153.64	--

项目编码	011304001023	项目名称	灯带(槽)	计量单位	m	工程量	17.49						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	286.3	5.33	74.31	25.92	16.75	28.63	0.53	7.43	2.59
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.0450 2	51.19	11.46		22.02	7.68	2.3	0.52		0.99	0.35
17-174	清油封底	10m2	0.0450 2	26.5	13.28		11.4	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0674 9	22.26	45.35		9.57	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0450 2	54.06	102.48		23.25	8.12	2.43	4.61		1.05	0.37
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.0450 2	184.23	175.12		79.22	27.64	8.29	7.88		3.57	1.24
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	0.0450 2	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79
综合人工工日		小计						27.23	44.73	0.53	11.94	4.16	
0.2568工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							88.59						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	细木工板 δ 18mm			m2	0.45	48	21.6						
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5			m2	0.45	12.69	5.71						

自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
其它材料费	元	0.522	1	0.52		
防火涂料	kg	0.12	4.29	0.52		
酚醛清漆	kg	0.041	12.01	0.49		
油漆溶剂油	kg	0.009	12.01	0.1		
自粘胶带	m	0.688	4.29	2.95		
密封油膏	kg	0.005	5.57	0.03		
柔性耐水腻子	kg	0.556	8	4.45		
其它材料费	元	0.162	1	0.16		
内墙乳胶漆	kg	0.208	35	7.29		
其他材料费				--		--
材料费小计				--	44.73	--

项目编码	011304002078	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	21					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					
	其他材料费						--	-0.01	--				
材料费小计						--	0.8	--					

项目编码	011304002079	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.1	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.92		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.8	3.43	2.74					
	其它材料费				元	2.17	1	2.17					

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	4.91	--	

项目编码	011505001012	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	3.29
------	--------------	------	-----	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44换	石材洗漱台	10m2	0.1	1192.49	6439.76	227.02	610.4	212.92	119.25	643.98	22.7	61.04	21.29
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.149179	126.14	505.81	0.24	54.34	18.97	18.82	75.46	0.04	8.11	2.83
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.250547	51.19	11.46			22.02	7.68	12.83	2.87	5.52	1.92
综合人工工日		小计							150.89	722.3	22.74	74.66	26.05
1.4234工日		未计价材料费											

清单项目综合单价											996.64		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	膨胀螺栓M8×80				套	8.716	0.51	4.45					
	电焊条J422				kg	0.631	3.48	2.2					
	角钢				kg	23.4	2.46	57.56					
	防锈漆				kg	0.098	11.75	1.15					
	油漆溶剂油				kg	0.01	12.01	0.12					
	其它材料费				元	1.09	1	1.09					
	细木工板 δ 18mm				m2	1.566	48	75.19					
	铁钉70mm				kg	0.051	3.57	0.18					
	防火涂料				kg	0.669	4.29	2.87					
	其他材料费						--	577.5	--				
	材料费小计						--	722.3	--				

项目编码	011505008008	项目名称	成品嵌入式不锈钢手纸盒	计量单位	个	工程量	2
------	--------------	------	-------------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品嵌入式不锈钢手纸盒	个	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价											300		
材料费 明	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	成品嵌入式不锈钢手纸盒				个	1	300	300					

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	300	--	

项目编码	010903002016	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	30.86						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日		小计						3.18	32.4	0.38	1.53	0.53	
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								38.02					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥基渗透结晶防水涂料			kg	1.8	18	32.4						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	32.4	--					

项目编码	010904002016	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	3.9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.79	324	3.79	15.31	5.33	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日		小计						3.18	32.4	0.38	1.53	0.53	
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								38.03					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥基渗透结晶防水涂料			kg	1.8	18	32.4						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	32.41	--					

项目编码	011101006050	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	4.38						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.59	99.68	0.32	27.92	9.75	6.46	9.97	0.03	2.79	0.98



综合人工工日	小计				6.46	9.97	0.03	2.79	0.98
0.061工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					20.23				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水			m3	0.012	4.53	0.05		
	其他材料费					--	9.93	--	
	材料费小计					--	9.98	--	

项目编码	011102001050	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.48					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.58	5687.71	3.33	173.33	60.42	39.96	568.77	0.33	17.33	6.04
综合人工工日		小计						39.96	568.77	0.33	17.33	6.04	
0.3771工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					632.42								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥32.5级			kg	6.177	0.24	1.51						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.004	68.6	0.29						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.03	4.53	0.13						
	其它材料费			元	0.5	1	0.5						
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌			t	0.018	280.42	4.96						
	其他材料费					--	560.98	--					
材料费小计					--	568.76	--						

项目编码	011102003029	项目名称	块料楼地面--F4A		计量单位	m2	工程量	3.9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.59	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.82	1889.69	2.08	148.31	51.72	34.28	188.97	0.21	14.83	5.17

综合人工工日	小计				27.82	179	0.18	12.04	4.2	
0.2626工日	未计价材料费									
清单项目综合单价					223.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水				m3	0.022	4.53	0.1		
	防滑地砖600*600				m2	1.02	171.51	174.94		
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片				片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费				元	0.36	1	0.36		
	水泥32.5级				kg	1.517	0.24	0.37		
	其他材料费						--	2.65	--	
材料费小计						--	179	--		

项目编码	011204003018	项目名称	块料墙面--W3		计量单位	m2	工程量	30.86					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14- 82换	单块面积 0.18m2以内墙砖 砂浆粘贴 墙面 (预拌)	10m2	0.1	505.4	1550.0 6	1.97	218.17	76.11	50.54	155.01	0.2	21.82	7.61
综合人工工日		小计							50.54	155.01	0.2	21.82	7.61
0.4768工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								235.17					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	墙面砖300×600				m2	1.025	148.36	152.07					
	白水泥				kg	0.15	0.51	0.08					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.014	4.53	0.06					
	水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌1:1				t	0.009	297.57	2.65					
	水泥32.5级				kg	0.305	0.24	0.07					
	901胶				kg	0.004	2.14	0.01					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	155	--					

项目编码	011302001077	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	3.9		
清单综合单价组成明细										
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价		

号	位	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1	33.95	10.46	4.49	1.56	3.4	1.05	0.45	0.16		
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.41	76.03	26.51	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	防水纸面石膏板 天棚面层安装在 U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	118.72	148.56	51.05	17.81	23.74	29.71	10.21	3.56		
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1	32.87	13.46	14.13	4.92	3.29	1.35	1.41	0.49		
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.51	13.28	11.41	3.97	2.65	1.33	1.14	0.4		
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.13	22.27	45.35	9.57	3.33	2.9	5.9	1.24	0.43		
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1	54.05	102.49	23.26	8.1	5.41	10.25	2.33	0.81		
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.13	79.23	27.64	18.42	17.51	7.92	2.76		
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	-0.1	116.59	12.72	50.13	17.49	-11.66	-1.27	-5.01	-1.75		
综合人工工日		小计						62.08	97.62	1.39	27.3	9.52	
0.5856工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							197.89						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	圆钢				kg	0.393	2.38	0.94					
	等边角钢L 40×4				kg	0.16	2.46	0.39					
	膨胀螺栓M10×110				套	1.326	0.69	0.91					
	螺杆L=250 Φ8				根	1.326	0.3	0.4					
	双螺母双垫片Φ8				副	1.326	0.51	0.68					
	其它材料费				元	0.834	1	0.83					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	2.505	3.43	8.59					
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2				m	1.368	5.57	7.62					
	轻钢龙骨主接件				只	0.5	0.51	0.26					
	轻钢龙骨次接件				只	0.9	0.6	0.54					
	中龙骨横撑				m	2.561	3	7.68					
	中龙骨垂直吊件				只	3.08	0.27	0.83					
	中龙骨平面连接件				只	9.7	0.29	2.76					
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45				只	1.6	0.43	0.69					
自攻螺钉M4×15				十个	6.9	0.26	1.79						
白胶				kg	0.245	5.15	1.26						

酚醛清漆	kg	0.091	12.01	1.09		
油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
自粘胶带	m	1.326	4.29	5.69		
密封油膏	kg	0.009	5.57	0.05		
柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
其它材料费	元	0.36	1	0.36		
内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
其他材料费			--	27.91	--	
材料费小计			--	97.61	--	

项目编码	011304002080	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18	8.05		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.66					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	0.81	--					

项目编码	011101006051	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	37.88					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93	--				
材料费小计						--	9.98	--					

项目编码	011102001051	项目名称	石材楼地面--F2A	计量单位	m2	工程量	2.52						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.6	5687.62	3.33	173.25	60.44	39.96	568.76	0.33	17.33	6.04
综合人工工日		小计						39.96	568.76	0.33	17.33	6.04	
0.377工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.42					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥32.5级			kg	6.102	0.24	1.49						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.004	68.6	0.29						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.029	4.53	0.13						
	其它材料费			元	0.5	1	0.5						
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌			t	0.018	280.42	4.96						
	其他材料费					--	561	--					
材料费小计					--	568.76	--						

项目编码	011102003030	项目名称	块料楼地面--F7	计量单位	m2	工程量	30.88						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-85换	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	335.39	2152.01	1.94	145.05	50.6	33.54	215.2	0.19	14.51	5.06
综合人工工日		小计						27.08	205.23	0.16	11.71	4.09	
0.2555工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								248.27					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.022	4.53	0.1						
	800*800米灰色玻化砖			m2	1.02	197.24	201.18						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						

合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.17		
锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
其它材料费	元	0.36	1	0.36		
水泥32.5级	kg	1.518	0.24	0.37		
其他材料费			--	2.65	--	
材料费小计			--	205.23	--	

项目编码	011102003031	项目名称	块料楼地面--F7		计量单位	m2	工程量	3.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.59	99.66	0.34	27.91	9.75	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.98
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	2195.78	2.06	148.31	51.72	34.28	219.58	0.21	14.83	5.17
综合人工工日				小计					27.82	209.61	0.17	12.04	4.2
0.2625工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								253.84					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.022	4.53	0.1					
	150*800深灰色玻化砖				m2	1.02	201.52	205.55					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.003	68.6	0.19					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	其它材料费				元	0.36	1	0.36					
	水泥32.5级				kg	1.517	0.24	0.37					
	其他材料费						--	2.65	--				
	材料费小计						--	209.61	--				

项目编码	011102003032	项目名称	块料楼地面--F7		计量单位	m2	工程量	1.28					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.61	99.69	0.31	27.89	9.77	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.98

13-83换	楼地面单块0.4m <sup>2</sup> 以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m <sup>2</sup>	0.1	342.81	2195.78	2.03	148.28	51.72	34.28	219.58	0.2	14.83	5.17
综合人工工日		小计							27.82	209.61	0.17	12.04	4.2
0.2625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									253.84				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水							m <sup>3</sup>	0.022	4.53	0.1		
	200*800深灰色玻化砖							m <sup>2</sup>	1.02	201.52	205.55		
	白水泥							kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片							片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑							m <sup>3</sup>	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头							kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费							元	0.36	1	0.36		
	水泥32.5级							kg	1.541	0.24	0.38		
	其他材料费									--	2.65	--	
材料费小计									--	209.61	--		

项目编码	011105003005	项目名称	块料踢脚线		计量单位	m	工程量	13.67					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-96换	同质地10厚玻化砖踢脚线干粉型粘结剂粘贴预拌(干)	10m	0.1	114.59	168.71	0.33	49.42	17.24	11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
综合人工工日		小计							11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
0.1081工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.03				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	10厚玻化砖踢脚							m <sup>2</sup>	0.063	201.52	12.7		
	白水泥							kg	0.04	0.51	0.02		
	干粉型粘结剂							kg	0.6	4.29	2.57		
	合金钢切割锯片							片		68.6	0.03		
	锯(木)屑							m <sup>3</sup>	0.001	47.17	0.04		
	棉纱头							kg	0.002	5.57	0.01		
	水							m <sup>3</sup>	0.005	4.53	0.02		
	其它材料费							元	0.054	1	0.05		
	水泥砂浆干拌1:3							t	0.005	271.84	1.44		
	其他材料费									--	-0.01	--	
材料费小计									--	16.88	--		

项目编码	011204003019	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	42.97						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.0250 01	1409.8	2801.0 5	268.83	721.81	251.79	35.25	70.03	6.72	18.05	6.3
14-183	钢骨架安装	t	0.0250 01	725.04	161.43	55.79	335.76	117.12	18.13	4.04	1.39	8.39	2.93
14-137换	钢骨架上干挂石材块料面板墙面勾缝	10m2	0.1	1126.7 8	3302.6	24.07	494.87	172.63	112.68	330.26	2.41	49.49	17.26
综合人工工日		小计							166.05	404.32	10.52	75.93	26.49
1.5665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								683.31					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	型钢				t	0.026	2456.8 8	64.62					
	电焊条J422				kg	0.51	3.48	1.77					
	氧气				m3	0.375	2.83	1.06					
	乙炔气				m3	0.075	14.05	1.05					
	防锈漆				kg	0.116	11.75	1.37					
	油漆溶剂油				kg	0.012	12.01	0.14					
	其它材料费				元	5.342	1	5.34					
	膨胀螺栓M12×110				套	4.45	0.86	3.83					
	800*1200米灰色玻化砖				m2	1.002	260	260.52					
	不锈钢连接件				套	4.5	3.86	17.37					
	合金钢切割锯片				片	0.026	68.6	1.78					
	镀锌连接铁件				kg	2.6	7.03	18.28					
	石材用硅酮密封胶				L	0.22	72.89	16.04					
	不锈钢六角螺栓M10×40				套	4.5	1.63	7.34					
	干挂云石胶(AB胶)				kg	0.024	9.86	0.24					
	泡沫条				m	2.868	1.29	3.7					
	其他材料费							--	-0.12	--			
材料费小计							--	404.32	--				

项目编码	011207001050	项目名称	拉丝不锈钢墙面	计量单位	m2	工程量	24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.58	641.14	6.8	90.89	31.71	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17



17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77	
14-199换	1.2mm拉丝不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	170.66	2613.94		73.38	25.6	17.07	261.39		7.34	2.56	
综合人工工日		小计							42.64	326.65	0.68	18.63	6.5	
0.4023工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									395.11					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	周转木材					m3	0.006	2333.23	13.53					
	细木工板 δ 18mm					m2	1.05	48	50.4					
	铁钉70mm					kg	0.034	3.57	0.12					
	其它材料费					元	0.06	1	0.06					
	防火涂料					kg	0.267	4.29	1.15					
	1.2mm拉丝不锈钢					m2	1.02	250	255					
	万能胶					kg	0.14	17.15	2.4					
	玻璃胶					L	0.116	34.3	3.99					
	其他材料费							--	0.01		--			
	材料费小计							--	326.66		--			

项目编号	011302001078	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	34.08					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.182306	118.72	80.69		51.05	17.81	21.64	14.71		9.31	3.25
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.091153	32.86	13.45		14.13	4.93	3	1.23		1.29	0.45
17-174	清油封底	10m2	0.091153	26.5	13.29		11.4	3.98	2.42	1.21		1.04	0.36
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.118501	22.26	45.35		9.57	3.34	2.64	5.37		1.13	0.4
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.091153	54.06	102.48		23.25	8.11	4.93	9.34		2.12	0.74
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱、 梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.091153	184.23	175.12		79.22	27.63	16.79	15.96		7.22	2.52

17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	0.091153	116.6	12.73	50.14	17.49	-10.63	-1.16	-4.57	-1.59	
综合人工工日		小计						58.12	79.51	1.39	25.59	8.93
0.5483工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							173.53					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	圆钢	kg	0.393	2.38	0.94							
	等边角钢L40×4	kg	0.16	2.46	0.39							
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91							
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4							
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68							
	其它材料费	元	0.809	1	0.81							
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59							
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62							
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26							
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54							
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68							
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83							
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76							
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69							
	纸面石膏板9.5mm	m2	2.005	6.52	13.08							
	自攻螺钉M4×15	十个	6.29	0.26	1.64							
	白胶	kg	0.223	5.15	1.15							
	酚醛清漆	kg	0.083	12.01	1							
	油漆溶剂油	kg	0.017	12.01	0.21							
自粘胶带	m	1.209	4.29	5.19								
密封油膏	kg	0.008	5.57	0.05								
柔性耐水腻子	kg	1.127	8	9.01								
其它材料费	元	0.328	1	0.33								
内墙乳胶漆	kg	0.422	35	14.77								
其他材料费				--		--						
材料费小计				--	79.51	--						

项目编码	011304001024	项目名称	集成灯带	计量单位	m	工程量	10.05						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-64换	集成灯带	10m	0.1	136.74	1811.63	8.78	62.57	21.83	13.67	181.16	0.88	6.26	2.18

17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.19	11.47		22.01	7.69	2.05	0.46		0.88	0.31
综合人工工日		小计							15.72	181.62	0.88	7.14	2.49
0.1484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									207.85				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	普通木成材					m3	0.012	2333.23	28				
	成品集成灯带					m2	0.33	350	115.5				
	细木工板 δ 18mm					m2	0.63	48	30.24				
	纸面石膏板					m2	0.63	9.69	6.1				
	自攻螺钉M4×15					十个	3.45	0.26	0.9				
	其它材料费					元	0.422	1	0.42				
	防火涂料					kg	0.107	4.29	0.46				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	181.62		--		

项目编码	011304001025	项目名称	灯带(槽)		计量单位	m	工程量	21.3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	258.53	5.33	74.31	25.92	16.75	25.85	0.53	7.43	2.59
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.0450 19	51.2	11.46		22.01	7.68	2.3	0.52		0.99	0.35
17-174	清油封底	10m2	0.0450 19	26.5	13.29		11.4	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0674 93	22.26	45.35		9.57	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0450 19	54.06	102.48		23.25	8.11	2.43	4.61		1.05	0.37
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.0450 19	184.23	175.12		79.22	27.63	8.29	7.88		3.57	1.24
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	0.0450 19	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79
综合人工工日		小计							27.23	41.95	0.53	11.94	4.16
0.2569工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									85.81				
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	

费用 明 细	细木工板 δ 18mm	m <sup>2</sup>	0.45	48	21.6			
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m <sup>2</sup>	0.45	6.52	2.93			
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9			
	其它材料费	元	0.522	1	0.52			
	防火涂料	kg	0.12	4.29	0.52			
	酚醛清漆	kg	0.041	12.01	0.49			
	油漆溶剂油	kg	0.009	12.01	0.1			
	自粘胶带	m	0.688	4.29	2.95			
	密封油膏	kg	0.005	5.57	0.03			
	柔性耐水腻子	kg	0.556	8	4.45			
	其它材料费	元	0.162	1	0.16			
	内墙乳胶漆	kg	0.208	35	7.29			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	41.95	--	

项目编码	011101006052	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	53.61					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m <sup>2</sup>	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水				m <sup>3</sup>	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93	--				
	材料费小计						--	9.98	--				

项目编码	011102001052	项目名称	石材门槛石		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	2.52					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m <sup>2</sup>	0.1	399.6	5687.62	3.33	173.25	60.44	39.96	568.76	0.33	17.33	6.04
综合人工工日		小计						39.96	568.76	0.33	17.33	6.04	
0.377工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.42					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	6.102	0.24	1.49		
	白水泥	kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.004	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.029	4.53	0.13		
	其它材料费	元	0.5	1	0.5		
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌	t	0.018	280.42	4.96		
	其他材料费				--	561	--
材料费小计				--	568.76	--	

项目编码	011102003033	项目名称	块料楼地面—F7	计量单位	m2	工程量	51.09						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-85换	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	335.39	2152.01	1.94	145.05	50.6	33.54	215.2	0.19	14.51	5.06
综合人工工日		小计						27.08	205.23	0.16	11.71	4.09	
0.2555工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							248.27						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	水	m3	0.022	4.53	0.1								
	800*800米灰色玻化砖	m2	1.02	197.24	201.18								
	白水泥	kg	0.1	0.51	0.05								
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.17								
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28								
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06								
	其它材料费	元	0.36	1	0.36								
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.37								
	其他材料费				--	2.65	--						
材料费小计				--	205.23	--							

项目编码	011105003006	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	21.83
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-96换	同质地10厚玻化砖踢脚线 干粉型粘结剂粘贴预拌(干)	10m	0.1	114.59	168.71	0.33	49.42	17.24	11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
综合人工工日		小计							11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
0.1081工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								35.03					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	10厚玻化砖踢脚			m2	0.063	201.52	12.7						
	白水泥			kg	0.04	0.51	0.02						
	干粉型粘结剂			kg	0.6	4.29	2.57						
	合金钢切割锯片			片		68.6	0.03						
	锯(木)屑			m3	0.001	47.17	0.04						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	水			m3	0.005	4.53	0.02						
	其它材料费			元	0.054	1	0.05						
	水泥砂浆干拌1:3			t	0.005	271.84	1.41						
	其他材料费						--	0.02	--				
	材料费小计						--	16.88	--				

项目编码	011105006026	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	14						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3		2333.23	0.47						
	细木工板 δ 9mm			m2	0.065	24	1.56						
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm			m2	0.065	250	16.25						
	万能胶			kg	0.003	17.15	0.05						
	铁钉70mm			kg	0.012	3.57	0.04						
	防腐油			kg	0.037	5.15	0.19						
	其它材料费			元	0.276	1	0.28						
	其他材料费						--	--					

	材料费小计	--	18.84	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	011207001051	项目名称	拉丝不锈钢墙面	计量单位	m2	工程量	12
------	--------------	------	---------	------	----	-----	----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.58	641.14	6.8	90.89	31.71	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-199换	1.2mm拉丝不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	170.66	2613.94		73.38	25.6	17.07	261.39		7.34	2.56
综合人工工日		小计							42.64	326.65	0.68	18.63	6.5
0.4023工日		未计价材料费											

清单项目综合单价										395.11			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	周转木材				m3	0.006	2333.23	13.53					
	细木工板 δ 18mm				m2	1.05	48	50.4					
	铁钉70mm				kg	0.034	3.57	0.12					
	其它材料费				元	0.06	1	0.06					
	防火涂料				kg	0.267	4.29	1.15					
	1.2mm拉丝不锈钢				m2	1.02	250	255					
	万能胶				kg	0.14	17.15	2.4					
	玻璃胶				L	0.116	34.3	3.99					
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	326.66	--				

项目编码	011406001032	项目名称	抹灰面油漆（原楼板涂刷乳胶漆）	计量单位	m2	工程量	51.09
------	--------------	------	-----------------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81

综合人工工日		小计			12.17	26.49		5.23	1.83	
0.1148工日		未计价材料费								
清单项目综合单价					45.71					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其它材料费				元	0.035	1	0.04		
	内墙乳胶漆				kg	0.463	35	16.21		
	柔性耐水腻子				kg	1.236	8	9.89		
	其它材料费				元	0.36	1	0.36		
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--	26.49	--	

项目编码	011406001033	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	141.05						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59	
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计								11.55	26.49	4.97		1.73
0.109工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										44.74				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其它材料费				元	0.035	1	0.04						
	内墙乳胶漆				kg	0.463	35	16.21						
	柔性耐水腻子				kg	1.236	8	9.89						
	其它材料费				元	0.36	1	0.36						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	26.49	--					

项目编码	011101006053	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	43.21					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97



综合人工工日	小计				6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					20.23				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水			m3	0.012	4.53	0.05		
	其他材料费					--	9.93	--	
	材料费小计					--	9.98	--	

项目编码	011102001053	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.67	5687.67	3.33	173.33	60.33	39.97	568.77	0.33	17.33	6.03
综合人工工日		小计				39.97	568.77	0.33	17.33	6.03			
0.3767工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					632.43								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥32.5级			kg	6.114	0.24	1.49						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.004	68.6	0.29						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.03	4.53	0.13						
	其它材料费			元	0.5	1	0.5						
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌			t	0.018	280.42	4.96						
	其他材料费					--	561	--					
材料费小计					--	568.77	--						

项目编码	011103002007	项目名称	pvc卷材楼地面--F6		计量单位	m2	工程量	42.91					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计				6.46	10.27	0.03	2.79	0.97			
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					20.53								

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.53	0.05		
	其他材料费			--	10.23	--	
	材料费小计			--	10.28	--	

项目编码	011105006027	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	28.67					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	普通木成材	m3		2333.23	0.47								
	细木工板 δ 9mm	m2	0.065	24	1.56								
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm	m2	0.065	250	16.25								
	万能胶	kg	0.003	17.15	0.05								
	铁钉70mm	kg	0.012	3.57	0.04								
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19								
	其它材料费	元	0.276	1	0.28								
	其他材料费					--	--						
	材料费小计					--	18.84	--					

项目编码	011302001079	项目名称	岩棉板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	42.91					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								219.75					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢	kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢L40×4	kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.552	1	0.55		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	岩棉板600×600×12	m <sup>2</sup>	1.05	135	141.75		
其他材料费				--		--	
材料费小计				--	174.59	--	

项目编码	011304002081	项目名称	开格栅灯孔		计量单位	个	工程量	7					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.09	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5		m	0.8	3.43	2.74							
	其它材料费		元	2.17	1	2.17							
	其他材料费				--		--						
材料费小计				--		4.91	--						

项目编码	011304002082	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.03	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27

综合人工工日	小计				1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					3.65				
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69		
	其它材料费			元	0.12	1	0.12		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	0.8	--	

项目编码	011406001034	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	91.78							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59	
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计			11.55					26.49		4.97		1.73
0.109工日		未计价材料费												
清单项目综合单价					44.74									
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	其它材料费			元	0.035	1	0.04							
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21							
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89							
	其它材料费			元	0.36	1	0.36							
	其他材料费					--	--	--						
	材料费小计					--	26.49	--						

项目编码	011101006054	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	27								
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97		
综合人工工日		小计			6.46					9.97		0.03		2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费													

清单项目综合单价				20.23				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水		m3	0.012	4.53	0.05		
	其他材料费				--	9.93	--	
	材料费小计				--	9.98	--	

项目编码	011104004002	项目名称	防静电活动地板--F5		计量单位	m2	工程量	27					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-132换	防静电活动地板木质	10m2	0.1	610.56	3570.56		262.54	91.58	61.06	357.06		26.25	9.16
综合人工工日		小计							61.06	357.06		26.25	9.16
0.576工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									453.52				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	防火防静电地板600*600mm		m2	1.02	350	357							
	棉纱头		kg	0.01	5.57	0.06							
	其他材料费				--	-0.01	--						
	材料费小计				--	357.05	--						

项目编码	011105006028	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	44					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.26				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	普通木成材		m3		2333.23	0.47							
	细木工板 δ 9mm		m2	0.065	24	1.56							
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm		m2	0.065	250	16.25							
	万能胶		kg	0.003	17.15	0.05							
	铁钉70mm		kg	0.012	3.57	0.04							
	防腐油		kg	0.037	5.15	0.19							
	其它材料费		元	0.276	1	0.28							

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	18.84	--	

项目编号	011302001080	项目名称	岩棉板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	30						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								219.75					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94						
	等边角钢L40×4			kg	0.16	2.46	0.39						
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4						
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68						
	其它材料费			元	0.552	1	0.55						
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	2.505	3.43	8.59						
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62						
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26						
	轻钢龙骨次接件			只	0.9	0.6	0.54						
	中龙骨横撑			m	2.561	3	7.68						
	中龙骨垂直吊件			只	3.08	0.27	0.83						
	中龙骨平面连接件			只	9.7	0.29	2.76						
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.6	0.43	0.69						
	岩棉板600×600×12			m2	1.05	135	141.75						
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	174.58	--				

项目编号	011304002083	项目名称	开格栅灯孔	计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.13		30.98	10.82	7.21	4.91		3.1	1.08	
综合人工工日		小计								7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									16.3					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	0.8	3.43	2.74				
	其它材料费						元	2.17	1	2.17				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	4.91		--		

项目编码	011406001035	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	69.36						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59	
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计								11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									44.74					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其它材料费						元	0.035	1	0.04				
	内墙乳胶漆						kg	0.463	35	16.21				
	柔性耐水腻子						kg	1.236	8	9.89				
	其它材料费						元	0.36	1	0.36				
	其他材料费								--			--		
材料费小计								--	26.49		--			

项目编码	010810003013	项目名称	饰面夹板窗帘盒		计量单位	m	工程量	7.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.57	3040.54	4.73	514.86	179.59	11.93	30.41	0.05	5.15	1.8

17-174	清油封底	10m2	0.05	26.51	13.3		11.41	3.97	1.33	0.67		0.57	0.2	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065	22.27	45.34		9.56	3.35	1.45	2.95		0.62	0.22	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.05	102.49		23.24	8.11	2.7	5.12		1.16	0.41	
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.24	175.11		79.22	27.62	9.21	8.76		3.96	1.38	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	116.59	12.73		50.14	17.49	-5.83	-0.64		-2.51	-0.87	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.05	51.19	11.46		22.03	7.68	2.56	0.57		1.1	0.38	
综合人工工日		小计							23.34	47.83	0.05	10.06	3.51	
0.2201工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									84.79					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通木成材						m3	0.001	2333.23	1.87				
	细木工板 δ 18mm						m2	0.473	48	22.68				
	纸面石膏板9.5mm						m2	0.473	6.52	3.08				
	自攻螺钉M4×15						十个	1.725	0.26	0.45				
	其它材料费						元	2.336	1	2.34				
	酚醛清漆						kg	0.046	12.01	0.55				
	油漆溶剂油						kg	0.01	12.01	0.11				
	自粘胶带						m	0.663	4.29	2.84				
	密封油膏						kg	0.005	5.57	0.03				
	柔性耐水腻子						kg	0.618	8	4.94				
	其它材料费						元	0.18	1	0.18				
	内墙乳胶漆						kg	0.232	35	8.1				
	防火涂料						kg	0.134	4.29	0.57				
	其他材料费								--	0.09	--			
材料费小计								--	47.83	--				

项目编号	011101006055	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	58.89						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97



综合人工工日	小计				6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					20.23				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水			m3	0.012	4.53	0.05		
	其他材料费					--	9.93	--	
	材料费小计					--	9.98	--	

项目编码	011102001054	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.4					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13- 44换	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.5	5687.5	3.25	173.25	60.5	39.95	568.75	0.33	17.33	6.05
综合人工工日		小计						39.95	568.75	0.33	17.33	6.05	
0.3775工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					632.43								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥32.5级			kg	6.114	0.24	1.49						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.004	68.6	0.29						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.03	4.53	0.13						
	其它材料费			元	0.5	1	0.5						
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌			t	0.018	280.42	4.99						
	其他材料费					--	560.97	--					
材料费小计					--	568.77	--						

项目编码	011105005004	项目名称	木质踢脚线--B4		计量单位	m2	工程量	0.73					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13- 130换	成品木踢脚线	10m	1.6667 12	31.8	271.3	0.67	13.96	4.87	53	452.18	1.12	23.27	8.12
综合人工工日		小计						53	452.18	1.12	23.27	8.12	
0.5工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					537.68								

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材		m3	0.003	2333.23	7.7		
	成品木踢脚线h=60		m	17.501	25	437.51		
	铁钉70mm		kg	0.2	3.57	0.71		
	防腐油		kg	0.617	5.15	3.18		
	棉纱头		kg	0.05	5.57	0.28		
	其它材料费		元	2.7	1	2.7		
	其他材料费					--	0.09	--
	材料费小计					--	452.17	--

项目编码	011204001006	项目名称	石材墙面		计量单位	m2	工程量	33					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.025	1409.81	2801.05	268.82	721.81	251.79	35.25	70.03	6.72	18.05	6.29
14-183	钢骨架安装	t	0.025	725.04	161.43	55.79	335.76	117.12	18.13	4.04	1.39	8.39	2.93
14-137换	钢骨架上干挂石材块料面板 墙面勾缝	10m2	0.1	1126.78	7210.4	24.07	494.87	172.63	112.68	721.04	2.41	49.49	17.26
综合人工工日				小计					166.05	795.1	10.52	75.93	26.49
1.5665工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								1074.09					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢		t	0.026	2456.88	64.62		
	电焊条J422		kg	0.51	3.48	1.77		
	氧气		m3	0.375	2.83	1.06		
	乙炔气		m3	0.075	14.05	1.05		
	防锈漆		kg	0.116	11.75	1.37		
	油漆溶剂油		kg	0.012	12.01	0.14		
	其它材料费		元	5.342	1	5.34		
	膨胀螺栓M12×110		套	4.45	0.86	3.83		
	不锈钢连接件		套	4.5	3.86	17.37		
	合金钢切割锯片		片	0.026	68.6	1.78		
	镀锌连接铁件		kg	2.6	7.03	18.28		
	石材用硅酮密封胶		L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40		套	4.5	1.63	7.34		
干挂云石胶(AB胶)		kg	0.024	9.86	0.24			
泡沫条		m	2.868	1.29	3.7			

	其他材料费	--	651.18	--	
	材料费小计	--	795.1	--	

项目编号	011207001052	项目名称	木饰面墙面	计量单位	m2	工程量	40.8
------	--------------	------	-------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-193换	18mm木饰面粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	4067.18		54.7	19.08	12.72	406.72		5.47	1.91
综合人工工日				小计					40.1	504.33	0.76	17.57	6.13
0.3783工日				未计价材料费									

清单项目综合单价

568.88

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		U型轻钢龙骨38×25		m	1.414	9.43	13.33	
	U型轻钢龙骨75×40		m	2.756	8.58	23.65		
	U型轻钢龙骨75×50		m	0.707	9.43	6.67		
	射钉		百个	0.015	18.01	0.27		
	膨胀螺栓M8×80		套	2.5	0.51	1.28		
	橡皮垫圈		百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1		十个	0.18	0.26	0.05		
	细木工板 δ 18mm		m2	1.05	48	50.4		
	铁钉70mm		kg	0.034	3.57	0.12		
	其它材料费		元	0.06	1	0.06		
	防火涂料		kg	0.267	4.29	1.15		
	万能胶		kg	0.45	17.15	7.72		
	其他材料费				--	398.99	--	
	材料费小计				--	504.32	--	

项目编号	011302001081	项目名称	吊顶天棚--C11	计量单位	m2	工程量	13.57
------	--------------	------	-----------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16

15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300×600mm 简单	10m2	0.1	201.4	347.61	3.4	88.06	30.72	20.14	34.76	0.34	8.81	3.07	
15-45	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	118.72	80.69		51.05	17.81	23.74	16.14		10.21	3.56	
15-61换	金箔 贴在基层板上	10m2	0.1	190.8	2680.91		82.04	28.62	19.08	268.09		8.2	2.86	
综合人工工日		小计							62.96	322.39	1.39	27.67	9.65	
0.594工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									424.06					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94							
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	2.46	0.39							
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91							
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4							
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68							
	其它材料费			元	0.552	1	0.55							
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	3.06	3.43	10.5							
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62							
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26							
	轻钢龙骨次接件			只	0.95	0.6	0.57							
	中龙骨横撑			m	3.329	3	9.99							
	中龙骨垂直吊件			只	4	0.27	1.08							
	中龙骨平面连接件			只	12.6	0.29	3.59							
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.6	0.43	0.69							
	纸面石膏板1200×3000×9.5			m2	2.2	6.52	14.34							
	自攻螺钉M4×15			十个	6.9	0.26	1.79							
	金箔			m2	1.05	250	262.5							
	万能胶			kg	0.326	17.15	5.59							
	其他材料费						--	0.01	--					
材料费小计						--	322.4	--						

项目编号	011302001082	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	44.92						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16

15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	118.72	80.69		51.05	17.81	23.74	16.14		10.21	3.56
17-129换	石膏板面刷白胶1遍	10m2	0.1	32.86	13.45		14.13	4.93	3.29	1.35		1.41	0.49
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.5	13.29		11.4	3.98	2.65	1.33		1.14	0.4
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	22.26	45.35		9.57	3.34	2.89	5.9		1.24	0.43
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75

综合人工工日	小计								62.08	84.04	1.39	27.29	9.52
--------	----	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	------	-------	------

0.5857工日	未计价材料费												
----------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

清单项目综合单价								184.32				
----------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢	kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢L 40×4	kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.834	1	0.83		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板9.5mm	m2	2.2	6.52	14.34		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	白胶	kg	0.245	5.15	1.26		
	酚醛清漆	kg	0.091	12.01	1.09		

油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
自粘胶带	m	1.326	4.29	5.69		
密封油膏	kg	0.009	5.57	0.05		
柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
其它材料费	元	0.36	1	0.36		
内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	84.05	--	

项目编码	011304001026	项目名称	灯带（槽）		计量单位	m	工程量	51.44					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	258.53	5.33	74.31	25.92	16.75	25.85	0.53	7.43	2.59
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.0450 17	51.2	11.46		22.02	7.68	2.3	0.52		0.99	0.35
17-174	清油封底	10m2	0.0450 17	26.5	13.29		11.4	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0674 92	22.26	45.35		9.57	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0450 17	54.06	102.48		23.25	8.11	2.43	4.61		1.05	0.37
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.0450 17	184.23	175.12		79.22	27.63	8.29	7.88		3.57	1.24
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	0.0450 17	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79
综合人工工日		小计							27.23	41.95	0.53	11.94	4.16
0.2568工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								85.81					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	细木工板 δ 18mm	m2	0.45	48	21.6		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	0.45	6.52	2.93		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其它材料费	元	0.522	1	0.52		
	防火涂料	kg	0.12	4.29	0.52		
	酚醛清漆	kg	0.041	12.01	0.49		
	油漆溶剂油	kg	0.009	12.01	0.1		
	自粘胶带	m	0.688	4.29	2.95		

密封油膏	kg	0.005	5.57	0.03		
柔性耐水腻子	kg	0.556	8	4.45		
其它材料费	元	0.162	1	0.16		
内墙乳胶漆	kg	0.208	35	7.29		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	41.95	--	

项目编码	011304002084	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	17					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	0.8	--				

项目编码	011101006056	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	13.68					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.061工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93	--				
	材料费小计						--	9.98	--				

项目编码	011102001055	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.15	
清单综合单价组成明细									

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.33	5687.33	3.33	173.33	60.67	39.93	568.73	0.33	17.33	6.07
综合人工工日		小计							39.93	568.73	0.33	17.33	6.07
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.4					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥32.5级			kg	6.62	0.24	1.62						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.004	68.6	0.27						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.029	4.53	0.13						
	其它材料费			元	0.5	1	0.5						
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌			t	0.018	280.42	5.05						
	其他材料费					--	560.78	--					
材料费小计					--	568.74	--						

项目编码	011103002008	项目名称	pvc卷材楼地面--F6	计量单位	m2	工程量	13.53						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
0.061工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.53					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	10.23	--					
	材料费小计					--	10.28	--					

项目编码	011105006029	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	14.83						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润



13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材							m3		2333.23	0.47		
	细木工板 δ 9mm							m2	0.065	24	1.56		
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm							m2	0.065	250	16.25		
	万能胶							kg	0.003	17.15	0.05		
	铁钉70mm							kg	0.012	3.57	0.04		
	防腐油							kg	0.037	5.15	0.19		
	其它材料费							元	0.276	1	0.28		
	其他材料费									--		--	
材料费小计									--	18.84	--		

项目编码	011302001083	项目名称	岩棉板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	13.53					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29
0.2565工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									219.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢							kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢 L 40×4							kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓 M10×110							套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆 L=250 Φ8							根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片 Φ8							副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费							元	0.552	1	0.55		
	轻钢龙骨(中) 50×20×0.5							m	2.505	3.43	8.59		
轻钢龙骨(大) 50×15×1.2							m	1.368	5.57	7.62			

轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
岩棉板600×600×12	m2	1.05	135	141.75		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	174.58	--	

项目编号	011304002085	项目名称	开格栅灯孔	计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.07	49.13		31	10.8	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.91		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编号	011304002086	项目名称	开筒灯孔	计量单位	个	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.76	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计						1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69						
	其它材料费			元	0.12	1	0.12						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	0.8	--					

项目编码	011406001036	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	2.87							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	105.99	12.72		45.57	15.89	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59	
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.49	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.08	102.47		23.24	8.12	5.41	10.25		2.32	0.81	
综合人工工日				小计					11.56	26.49			4.97	1.74
0.1091工日				未计价材料费										
清单项目综合单价								44.75						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其它材料费			元	0.035	1	0.04							
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21							
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89							
	其它材料费			元	0.36	1	0.36							
	其他材料费					--	-0.01	--						
	材料费小计					--	26.48	--						

项目编码	010810003014	项目名称	饰面夹板窗帘盒	计量单位	m	工程量	17.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.5	3040.57	4.77	514.83	179.6	11.93	30.41	0.05	5.15	1.8
17-174	清油封底	10m2	0.05	26.5	13.3		11.4	3.98	1.33	0.67		0.57	0.2
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065	22.26	45.35		9.57	3.34	1.45	2.95		0.62	0.22
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.06	102.48		23.25	8.11	2.7	5.12		1.16	0.41
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.23	175.13		79.22	27.63	9.21	8.76		3.96	1.38
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.83	-0.64		-2.51	-0.87
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍 其它木材面	10m2	0.05	51.2	11.45		22.02	7.68	2.56	0.57		1.1	0.38

综合人工工日	小计				23.34	47.83	0.05	10.06	3.51	
0.2202工日	未计价材料费									
清单项目综合单价					84.79					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通木成材				m3	0.001	2333.23	1.87		
	细木工板 δ 18mm				m2	0.473	48	22.68		
	纸面石膏板9.5mm				m2	0.473	6.52	3.08		
	自攻螺钉M4×15				十个	1.725	0.26	0.45		
	其它材料费				元	2.336	1	2.34		
	酚醛清漆				kg	0.046	12.01	0.55		
	油漆溶剂油				kg	0.01	12.01	0.11		
	自粘胶带				m	0.663	4.29	2.84		
	密封油膏				kg	0.005	5.57	0.03		
	柔性耐水腻子				kg	0.618	8	4.94		
	其它材料费				元	0.18	1	0.18		
	内墙乳胶漆				kg	0.232	35	8.1		
	防火涂料				kg	0.134	4.29	0.57		
	其他材料费						--	0.09	--	
材料费小计						--	47.83	--		

项目编码	011101006057	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	370.26						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
综合人工工日		小计				6.46	9.97	0.03	2.79	0.97				
0.0609工日		未计价材料费												
清单项目综合单价					20.23									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水				m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费						--	9.93	--					
	材料费小计						--	9.98	--					

项目编码	011102001056	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	2.16		
清单综合单价组成明细										
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-44换	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.58	5687.64	3.33	173.24	60.46	39.96	568.76	0.33	17.32	6.05	
综合人工工日		小计							39.96	568.76	0.33	17.32	6.05	
0.3769工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									632.42					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水泥32.5级					kg	6.142	0.24	1.5					
	白水泥					kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片					片	0.004	68.6	0.29					
	锯(木)屑					m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头					kg	0.01	5.57	0.06					
	水					m3	0.029	4.53	0.13					
	其它材料费					元	0.5	1	0.5					
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌					t	0.018	280.42	4.96					
	其他材料费							--	560.99	--				
材料费小计							--	568.76	--					

项目编码	011105005005	项目名称	木质踢脚线--B4	计量单位	m2	工程量	3.71							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-130换	成品木踢脚线	10m	1.666658	31.8	271.3	0.67	13.96	4.87	53	452.16	1.12	23.27	8.12	
综合人工工日		小计							53	452.16	1.12	23.27	8.12	
0.5工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									537.66					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	普通木成材					m3	0.003	2333.23	7.7					
	成品木踢脚线h=60					m	17.5	25	437.5					
	铁钉70mm					kg	0.2	3.57	0.71					
	防腐油					kg	0.617	5.15	3.18					
	棉纱头					kg	0.05	5.57	0.28					
	其它材料费					元	2.7	1	2.7					
	其他材料费							--	0.08	--				
材料费小计							--	452.15	--					

项目编码	011204004002	项目名称	钢骨架	计量单位	t	工程量	0.65
------	--------------	------	-----	------	---	-----	------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-183	钢骨架安装	t	1	725.05	161.43	55.78	335.75	117.12	725.05	161.43	55.78	335.75	117.12
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1409.8	2801.05	268.83	721.82	251.78	1409.8	2801.05	268.83	721.82	251.78
综合人工工日		小计							2134.85	2962.48	324.61	1057.57	368.9
20.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								6848.42					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	电焊条J422			kg	20.4	3.48	70.99						
	膨胀螺栓M12×110			套	178	0.86	153.08						
	型钢			t	1.05	2456.88	2579.72						
	氧气			m3	15	2.83	42.45						
	乙炔气			m3	3	14.05	42.15						
	防锈漆			kg	4.65	11.75	54.64						
	油漆溶剂油			kg	0.48	12.01	5.76						
	其它材料费			元	13.69	1	13.69						
	其他材料费					--	-0.02	--					
材料费小计					--	2962.47	--						

项目编码	011207001053	项目名称	吸音板墙面		计量单位	m2	工程量	83					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56
11-46换	墙体铺袋装超细玻璃棉保温隔热	10m2	0.1	85.86	117.29		36.92	12.88	8.59	11.73		3.69	1.29
15-63换	吸音板	10m2	0.1	75.26	1216.47		32.36	11.29	7.53	121.65		3.24	1.13
综合人工工日		小计							25.76	179.26	0.73	11.39	3.97
0.243工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								221.11					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	U型轻钢龙骨38×25			m	1.414	9.43	13.33						
	U型轻钢龙骨75×40			m	2.756	8.58	23.65						
	U型轻钢龙骨75×50			m	0.707	9.43	6.67						
	射钉			百个	0.015	18.01	0.27						
膨胀螺栓M8×80			套	2.5	0.51	1.28							

橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
羊毛吸声绝热毡	m2	1.05	11.15	11.71		
铁钉	kg	0.006	3.57	0.02		
自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
其他材料费			--	120.75	--	
材料费小计			--	179.26	--	

项目编码	011207001054	项目名称	阻燃吸音毯墙面		计量单位	m2	工程量	10.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	1.9528 43	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	246.33	987.77	0.47	106.12	37.03
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍其它木材面	10m2	1.9528 43	51.2	11.46		22.02	7.68	99.99	22.38		43	15
15-63换	吸音毯	10m2	0.1	75.26	2108.9 7		32.36	11.29	7.53	210.9		3.24	1.13
综合人工工日		小计							353.84	1221.0 4	0.47	152.36	53.15
3.3381工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1780.86					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	细木工板 δ 18mm				m2	20.505	48	984.24					
	铁钉70mm				kg	0.664	3.57	2.37					
	其它材料费				元	1.172	1	1.17					
	防水涂料				kg	5.214	4.29	22.37					
	阻燃蓝色吸音毯				m2	1.05	200	210					
	自攻螺钉M4×15				十个	3.45	0.26	0.9					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	1221.04	--				

项目编码	011207001055	项目名称	木饰面墙面		计量单位	m2	工程量	199.19					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77

14-193换	18mm木饰面粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	4067.18	54.7	19.08	12.72	406.72		5.47	1.91	
综合人工工日		小计							40.1	504.33	0.76	17.57	6.13
0.3783工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									568.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	U型轻钢龙骨38×25					m	1.414	9.43	13.33				
	U型轻钢龙骨75×40					m	2.756	8.58	23.65				
	U型轻钢龙骨75×50					m	0.707	9.43	6.67				
	射钉					百个	0.015	18.01	0.27				
	膨胀螺栓M8×80					套	2.5	0.51	1.28				
	橡皮垫圈					百个	0.025	25.73	0.64				
	铝拉铆钉LD-1					十个	0.18	0.26	0.05				
	细木工板 δ 18mm					m2	1.05	48	50.4				
	铁钉70mm					kg	0.034	3.57	0.12				
	其它材料费					元	0.06	1	0.06				
	防火涂料					kg	0.267	4.29	1.15				
	万能胶					kg	0.45	17.15	7.72				
	其他材料费									398.99			
材料费小计									504.32				

项目编码	011302001084	项目名称	吊顶天棚--C9	计量单位	m2	工程量	83.1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300×600mm 简单	10m2	0.1	201.4	347.61	3.4	88.06	30.72	20.14	34.76	0.34	8.81	3.07
15-57换	凹凸矿棉板天棚面层搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1522.5		42.39	14.79	9.86	152.25		4.24	1.48
综合人工工日		小计							30	190.41	1.39	13.49	4.71
0.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									239.99				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	圆钢					kg	0.393	2.38	0.94				
	等边角钢L 40×4					kg	0.16	2.46	0.39				
	膨胀螺栓M10×110					套	1.326	0.69	0.91				



螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4		
双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
其它材料费	元	0.552	1	0.55		
轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	3.06	3.43	10.5		
轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		
中龙骨垂直吊件	只	4	0.27	1.08		
中龙骨平面连接件	只	12.6	0.29	3.59		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
凹凸矿棉板	m2	1.05	145	152.25		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	190.41	--	

项目编码	011302001085	项目名称	吊顶天棚--C8	计量单位	m2	工程量	100.92						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300×600mm 简单	10m2	0.1	201.4	347.61	3.4	88.06	30.72	20.14	34.76	0.34	8.81	3.07
15-45换	细木工板安装在U型轻钢龙骨上平面	10m2	0.1276 46	118.72	536.97		51.05	17.81	15.15	68.54		6.52	2.27
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1276 46	51.2	11.46		22.02	7.68	6.54	1.46		2.81	0.98
独立费	发光膜	m2	1		250					250			
综合人工工日		小计						41.83	358.16	1.39	18.58	6.48	
0.3946工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							426.44						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94						
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	2.46	0.39						
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4						
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68						
	其它材料费			元	0.552	1	0.55						
轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	3.06	3.43	10.5							

轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		
中龙骨垂直吊件	只	4	0.27	1.08		
中龙骨平面连接件	只	12.6	0.29	3.59		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
细木工板 δ 18mm	m <sup>2</sup>	1.404	48	67.4		
自攻螺钉M4×15	十个	4.404	0.26	1.14		
防火涂料	kg	0.341	4.29	1.46		
发光膜	m <sup>2</sup>	1	250	250		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	358.17	--	

项目编码	011302001086	项目名称	吊顶天棚--C5	计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	184.08						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m <sup>2</sup>	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单 (设计为单层)	10m <sup>2</sup>	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15- 45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m <sup>2</sup>	0.2475 66	118.72	80.69		51.05	17.81	29.39	19.98		12.64	4.41
15- 42换	细木工板面层安 装在木龙骨上 平面	10m <sup>2</sup>	0.0118 43	110.24	505.33		47.4	16.54	1.31	5.98		0.56	0.2
17- 92+17- 93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m <sup>2</sup>	0.0118 43	51.2	11.46		22.02	7.68	0.61	0.14		0.26	0.09
17- 129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m <sup>2</sup>	0.0118 43	32.86	13.45		14.13	4.93	0.39	0.16		0.17	0.06
17-174	清油封底	10m <sup>2</sup>	0.1297 04	26.5	13.29		11.4	3.98	3.44	1.72		1.48	0.52
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.1945 57	22.26	45.35		9.57	3.34	4.33	8.82		1.86	0.65
SB13- 28注换	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m <sup>2</sup>	0.1297 04	54.06	102.48		23.25	8.11	7.01	13.29		3.02	1.05
17- 177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m <sup>2</sup>	0.1297 04	184.23	175.12		79.22	27.63	23.9	22.71		10.28	3.58

17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	0.129704	116.6	12.73	50.14	17.49	-15.12	-1.65	-6.5	-2.27	
综合人工工日		小计						72.58	104	1.39	31.81	11.1
0.6847工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							220.87					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	圆钢	kg	0.393	2.38	0.94							
	等边角钢L 40×4	kg	0.16	2.46	0.39							
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91							
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4							
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68							
	其它材料费	元	0.851	1	0.85							
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59							
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62							
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26							
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54							
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68							
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83							
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76							
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69							
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.723	6.52	17.76							
	自攻螺钉M4×15	十个	8.541	0.26	2.22							
	细木工板 δ 18mm	m2	0.124	48	5.97							
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.004	4.29	0.02							
	防火涂料	kg	0.032	4.29	0.14							
	白胶	kg	0.029	5.15	0.15							
	酚醛清漆	kg	0.118	12.01	1.42							
	油漆溶剂油	kg	0.025	12.01	0.3							
	自粘胶带	m	1.985	4.29	8.51							
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08							
	柔性耐水腻子	kg	1.603	8	12.82							
其它材料费	元	0.467	1	0.47								
内墙乳胶漆	kg	0.601	35	21.02								
其他材料费				--	--	--						
材料费小计				--	104	--						

项目编号	011304001027	项目名称	灯带(槽)	计量单位	m	工程量	41.85
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	258.53	5.33	74.31	25.92	16.75	25.85	0.53	7.43	2.59
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m <sup>2</sup>	0.0450 18	51.2	11.46		22.02	7.68	2.3	0.52		0.99	0.35
17-174	清油封底	10m <sup>2</sup>	0.0450 18	26.5	13.29		11.4	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0674 91	22.26	45.35		9.57	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m <sup>2</sup>	0.0450 18	54.06	102.48		23.25	8.11	2.43	4.61		1.05	0.37
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m <sup>2</sup>	0.0450 18	184.23	175.12		79.22	27.63	8.29	7.88		3.57	1.24
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m <sup>2</sup>	- 0.0450 18	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79
综合人工工日		小计							27.23	41.95	0.53	11.94	4.16
0.2568工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								85.81					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	细木工板 δ 18mm			m <sup>2</sup>	0.45	48	21.6						
	纸面石膏板1200×3000×9.5			m <sup>2</sup>	0.45	6.52	2.93						
	自攻螺钉M4×15			十个	3.45	0.26	0.9						
	其它材料费			元	0.522	1	0.52						
	防火涂料			kg	0.12	4.29	0.52						
	酚醛清漆			kg	0.041	12.01	0.49						
	油漆溶剂油			kg	0.009	12.01	0.1						
	自粘胶带			m	0.688	4.29	2.95						
	密封油膏			kg	0.005	5.57	0.03						
	柔性耐水腻子			kg	0.556	8	4.45						
	其它材料费			元	0.162	1	0.16						
	内墙乳胶漆			kg	0.208	35	7.29						
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	41.95	--					

项目编码	011304002087	项目名称	开筒灯孔	计量单位	个	工程量	52						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.65				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	0.2	3.43	0.69			
	其它材料费						元	0.12	1	0.12			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	0.8		--	

项目编码	011304002088	项目名称	开格栅灯孔		计量单位	个	工程量	20					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.3				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	0.8	3.43	2.74			
	其它材料费						元	2.17	1	2.17			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.91		--	

项目编码	010810003015	项目名称	饰面夹板窗帘盒		计量单位	m	工程量	26.75					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.49	3040.6	4.79	514.84	179.59	11.92	30.41	0.05	5.15	1.8
17-174	清油封底	10m2	0.05	26.5	13.29		11.4	3.98	1.33	0.66		0.57	0.2
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065002	22.26	45.35		9.57	3.34	1.45	2.95		0.62	0.22
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.06	102.48		23.25	8.11	2.7	5.12		1.16	0.41
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.23	175.12		79.22	27.63	9.21	8.76		3.96	1.38

17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.83	-0.64		-2.51	-0.87	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.05	51.2	11.46		22.02	7.68	2.56	0.57		1.1	0.38	
综合人工工日		小计							23.34	47.83	0.05	10.06	3.51	
0.2202工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									84.79					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通木成材						m3	0.001	2333.23	1.87				
	细木工板 δ 18mm						m2	0.473	48	22.68				
	纸面石膏板9.5mm						m2	0.473	6.52	3.08				
	自攻螺钉M4×15						十个	1.725	0.26	0.45				
	其它材料费						元	2.336	1	2.34				
	酚醛清漆						kg	0.046	12.01	0.55				
	油漆溶剂油						kg	0.01	12.01	0.11				
	自粘胶带						m	0.663	4.29	2.84				
	密封油膏						kg	0.005	5.57	0.03				
	柔性耐水腻子						kg	0.618	8	4.94				
	其它材料费						元	0.18	1	0.18				
	内墙乳胶漆						kg	0.232	35	8.1				
	防火涂料						kg	0.134	4.29	0.57				
	其他材料费								--	0.09	--			
	材料费小计								--	47.83	--			

项目编号	011101006058	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	730.71							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									20.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水						m3	0.012	4.53	0.05				
	其他材料费								--	9.93	--			
	材料费小计								--	9.98	--			

项目编码	011102001057	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	2.54						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.61	5687.64	3.31	173.27	60.43	39.96	568.76	0.33	17.33	6.04
综合人工工日		小计						39.96	568.76	0.33	17.33	6.04	
0.3772工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.42					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥32.5级			kg	6.09	0.24	1.49						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.004	68.6	0.29						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.029	4.53	0.13						
	其它材料费			元	0.5	1	0.5						
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌			t	0.018	280.42	4.96						
	其他材料费					--	561	--					
材料费小计					--	568.76	--						

项目编码	011102003034	项目名称	块料楼地面--F7	计量单位	m2	工程量	722.57						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-85换	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	335.39	2152.01	1.94	145.05	50.6	33.54	215.2	0.19	14.51	5.06
综合人工工日		小计						27.08	205.23	0.16	11.71	4.09	
0.2555工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								248.27					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.022	4.53	0.1						
	800*800米灰色玻化砖			m2	1.02	197.24	201.18						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						

合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.17		
锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
其它材料费	元	0.36	1	0.36		
水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.37		
其他材料费			--	2.65	--	
材料费小计			--	205.23	--	

项目编码	011102003035	项目名称	块料楼地面--F7		计量单位	m2	工程量	5.6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.61	99.68	0.32	27.93	9.73	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.8	2195.79	2.07	148.3	51.73	34.28	219.58	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计							27.82	209.61	0.18	12.04	4.2
0.2625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								253.84					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.022	4.53	0.1					
	200*800深灰色玻化砖				m2	1.02	201.52	205.55					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.003	68.6	0.19					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	其它材料费				元	0.36	1	0.36					
	水泥32.5级				kg	1.517	0.24	0.37					
	其他材料费						--	2.64	--				
	材料费小计						--	209.6	--				

项目编码	011105006030	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	309.17					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08



0.065工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						30.26			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通木成材			m3		2333.2 3	0.47		
	细木工板 δ 9mm			m2	0.065	24	1.56		
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm			m2	0.065	250	16.25		
	万能胶			kg	0.003	17.15	0.05		
	铁钉70mm			kg	0.012	3.57	0.04		
	防腐油			kg	0.037	5.15	0.19		
	其它材料费			元	0.276	1	0.28		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	18.84	--	

项目编号	011302001087	项目名称	吊顶天棚--C5		计量单位	m2	工程量	728.17					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2225 99	118.72	80.69		51.05	17.81	26.43	17.96		11.36	3.96
15-42换	细木工板面层安 装在木龙骨上 平面	10m2	0.0113	110.24	505.33		47.4	16.54	1.25	5.71		0.54	0.19
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍 其它木材面	10m2	0.0117 18	51.2	11.46		22.02	7.68	0.6	0.13		0.26	0.09
17-174	清油封底	10m2	0.1113	26.5	13.29		11.4	3.98	2.95	1.48		1.27	0.44
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1113	32.86	13.45		14.13	4.93	3.66	1.5		1.57	0.55
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.1669 49	22.26	45.35		9.57	3.34	3.72	7.57		1.6	0.56
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1113	54.06	102.48		23.25	8.11	6.02	11.41		2.59	0.9
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.1113	184.23	175.12		79.22	27.63	20.5	19.49		8.82	3.08

17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	0.1113	116.6	12.73	50.14	17.49	-12.98	-1.42	-5.58	-1.95	
综合人工工日		小计						69.48	96.68	1.39	30.47	10.63
0.6554工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							208.64					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	圆钢	kg	0.393	2.38	0.94							
	等边角钢L40×4	kg	0.16	2.46	0.39							
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91							
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4							
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68							
	其它材料费	元	0.893	1	0.89							
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59							
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62							
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26							
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54							
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68							
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83							
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76							
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69							
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.449	6.52	15.96							
	自攻螺钉M4×15	十个	7.68	0.26	2							
	细木工板δ18mm	m2	0.119	48	5.69							
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.004	4.29	0.02							
	防火涂料	kg	0.031	4.29	0.13							
	酚醛清漆	kg	0.101	12.01	1.22							
	油漆溶剂油	kg	0.021	12.01	0.25							
	白胶	kg	0.273	5.15	1.4							
	自粘胶带	m	1.703	4.29	7.31							
	密封油膏	kg	0.012	5.57	0.07							
	柔性耐水腻子	kg	1.376	8	11.01							
其它材料费	元	0.401	1	0.4								
内墙乳胶漆	kg	0.515	35	18.04								
其他材料费				--	-0.01	--						
材料费小计				--	96.67	--						

项目编号	011304001028	项目名称	灯带(槽)	计量单位	m	工程量	111.4
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	258.53	5.33	74.31	25.92	16.75	25.85	0.53	7.43	2.59
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.0450 17	51.2	11.46		22.02	7.68	2.3	0.52		0.99	0.35
17-174	清油封底	10m2	0.0450 17	26.5	13.29		11.4	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0674 92	22.26	45.35		9.57	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0450 17	54.06	102.48		23.25	8.11	2.43	4.61		1.05	0.37
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.0450 17	184.23	175.12		79.22	27.63	8.29	7.88		3.57	1.24
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	0.0450 17	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79
综合人工工日		小计							27.23	41.95	0.53	11.94	4.16
0.2568工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								85.81					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	细木工板 δ 18mm			m2	0.45	48	21.6						
	纸面石膏板1200×3000×9.5			m2	0.45	6.52	2.93						
	自攻螺钉M4×15			十个	3.45	0.26	0.9						
	其它材料费			元	0.522	1	0.52						
	防火涂料			kg	0.12	4.29	0.52						
	酚醛清漆			kg	0.041	12.01	0.49						
	油漆溶剂油			kg	0.009	12.01	0.1						
	自粘胶带			m	0.688	4.29	2.95						
	密封油膏			kg	0.005	5.57	0.03						
	柔性耐水腻子			kg	0.556	8	4.45						
	其它材料费			元	0.162	1	0.16						
	内墙乳胶漆			kg	0.208	35	7.29						
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	41.95	--					

项目编码	011304002089	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	235					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							3.65						
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	0.2	3.43	0.69			
	其它材料费						元	0.12	1	0.12			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	0.8		--	

项目编码	011304002090	项目名称	开格栅灯孔		计量单位	个	工程量	19					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							16.3						
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	0.8	3.43	2.74			
	其它材料费						元	2.17	1	2.17			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.91		--	

项目编码	011406001037	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	708.43					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							44.74						
材 料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)

费用 明细	其它材料费	元	0.035	1	0.04		
	内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
	其它材料费	元	0.36	1	0.36		
	其他材料费				--		--
	材料费小计				--	26.49	--

项目编号	010810003016	项目名称	饰面夹板窗帘盒	计量单位	m	工程量	9.35
------	--------------	------	---------	------	---	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.51	3040.53	4.81	514.87	179.57	11.93	30.41	0.05	5.15	1.8
17-174	清油封底	10m2	0.05	26.5	13.28		11.4	3.98	1.33	0.66		0.57	0.2
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065005	22.26	45.34		9.58	3.34	1.45	2.95		0.62	0.22
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.05	102.48		23.25	8.11	2.7	5.12		1.16	0.41
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.24	175.12		79.23	27.64	9.21	8.76		3.96	1.38
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	116.6	12.73		50.14	17.5	-5.83	-0.64		-2.51	-0.88
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.05	51.21	11.47		22.01	7.68	2.56	0.57		1.1	0.38
综合人工工日		小计							23.34	47.83	0.05	10.06	3.51
0.2202工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								84.79					

材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材			m3	0.001	2333.23	1.87		
	细木工板 δ 18mm			m2	0.473	48	22.68		
	纸面石膏板9.5mm			m2	0.473	6.52	3.08		
	自攻螺钉M4×15			十个	1.725	0.26	0.45		
	其它材料费			元	2.336	1	2.34		
	酚醛清漆			kg	0.046	12.01	0.55		
	油漆溶剂油			kg	0.01	12.01	0.11		
	自粘胶带			m	0.663	4.29	2.84		
	密封油膏			kg	0.005	5.57	0.03		

柔性耐水腻子	kg	0.618	8	4.94		
其它材料费	元	0.18	1	0.18		
内墙乳胶漆	kg	0.232	35	8.1		
防火涂料	kg	0.134	4.29	0.57		
其他材料费			--	0.09	--	
材料费小计			--	47.83	--	

项目编码	011101006059	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	211.24					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93	--				
	材料费小计						--	9.98	--				

项目编码	011101006060	项目名称	地面基层		计量单位	m2	工程量	211.24					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18ZFBS+13-19ZFBS*4	找平层(C20非泵送预拌砼)厚60mm	10m2	0.1	69.96	215.02	1.11	30.56	10.66	7	21.5	0.11	3.06	1.07
5-1	现浇砼构件钢筋Φ≤12	t	0.001183	1144.82	2451.22	85.31	528.93	184.51	1.35	2.9	0.1	0.63	0.22
14-185注3	墙面细木工板基层钉在龙骨上(设计钉在钢龙骨上)	10m2	0.105	132.45	504.76	0.24	57.06	19.9	13.91	53	0.03	5.99	2.09
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.105	51.2	11.46		22.02	7.68	5.38	1.2		2.31	0.81
综合人工工日		小计							27.63	78.6	0.24	11.99	4.18
0.2607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								122.64					
材料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

费用细	水	m3	0.052	4.53	0.24		
	钢筋综合	t	0.001	2375.41	2.85		
	镀锌铁丝22#	kg	0.008	3.16	0.03		
	电焊条J422	kg	0.002	3.48	0.01		
	细木工板 δ 18mm	m2	1.103	48	52.92		
	其它材料费	元	0.063	1	0.06		
	自攻螺钉M5×25~30	十个	0.036	0.48	0.02		
	防火涂料	kg	0.28	4.29	1.2		
	其他材料费				--	21.28	--
	材料费小计				--	78.6	--

项目编号	011102001058	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.67	5687.67	3.33	173.33	60.5	39.97	568.77	0.33	17.33	6.05
综合人工工日				小计					39.97	568.77	0.33	17.33	6.05
0.3767工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								632.42					
材料费用细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥32.5级				kg	6.114	0.24	1.49					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.004	68.6	0.29					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.03	4.53	0.13					
	其它材料费				元	0.5	1	0.5					
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌				t	0.018	280.42	4.96					
	其他材料费						--	560.97	--				
	材料费小计						--	568.74	--				

项目编号	011105005006	项目名称	木质踢脚线—B4		计量单位	m2	工程量	3.56					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-130换	成品木踢脚线	10m	1.666657	31.8	271.3	0.67	13.96	4.87	53	452.16	1.12	23.27	8.12
综合人工工日				小计					53	452.16	1.12	23.27	8.12

0.5工日	未计价材料费								
清单项目综合单价							537.66		
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通木成材			m3	0.003	2333.23	7.7		
	成品木踢脚线h=60			m	17.5	25	437.5		
	铁钉70mm			kg	0.2	3.57	0.71		
	防腐油			kg	0.617	5.15	3.18		
	棉纱头			kg	0.05	5.57	0.28		
	其它材料费			元	2.7	1	2.7		
	其他材料费					--	0.08	--	
	材料费小计					--	452.15	--	

项目编码	011204004003	项目名称	地面钢骨架		计量单位	t	工程量	3.696					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1409.8	2801.05	268.83	721.81	251.79	1409.8	2801.05	268.83	721.81	251.79
14-183	钢骨架安装	t	1	725.04	161.43	55.79	335.76	117.12	725.04	161.43	55.79	335.76	117.12
综合人工工日		小计							2134.84	2962.48	324.62	1057.57	368.91
20.1399工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							6848.42						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	型钢			t	1.05	2456.88	2579.72						
	电焊条J422			kg	20.4	3.48	70.99						
	氧气			m3	15	2.83	42.45						
	乙炔气			m3	3	14.05	42.15						
	防锈漆			kg	4.65	11.75	54.64						
	油漆溶剂油			kg	0.48	12.01	5.76						
	其它材料费			元	13.69	1	13.69						
	膨胀螺栓M12×110			套	178	0.86	153.08						
	其他材料费					--	-0.01	--					
材料费小计					--	2962.48	--						

项目编码	011207001056	项目名称	木饰面墙面		计量单位	m2	工程量	14.7	
清单综合单价组成明细									
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价		



号	位	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56	
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77	
14-193换	18mm木饰面粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	4067.18		54.7	19.08	12.72	406.72		5.47	1.91	
综合人工工日		小计						40.1	504.33	0.76	17.57	6.13		
0.3783工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							568.88							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	U型轻钢龙骨38×25				m	1.414	9.43	13.33						
	U型轻钢龙骨75×40				m	2.756	8.58	23.65						
	U型轻钢龙骨75×50				m	0.707	9.43	6.67						
	射钉				百个	0.015	18.01	0.27						
	膨胀螺栓M8×80				套	2.5	0.51	1.28						
	橡皮垫圈				百个	0.025	25.73	0.64						
	铝拉铆钉LD-1				十个	0.18	0.26	0.05						
	细木工板 δ 18mm				m2	1.05	48	50.4						
	铁钉70mm				kg	0.034	3.57	0.12						
	其它材料费				元	0.06	1	0.06						
	防火涂料				kg	0.267	4.29	1.15						
	万能胶				kg	0.45	17.15	7.72						
	其他材料费						--	398.99	--					
材料费小计						--	504.32	--						

项目编码	011207001057	项目名称	硬包墙面	计量单位	m2	工程量	22.5							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56	
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77	
14-208换	布艺硬包 粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.046773	260.76	2255.13		112.13	39.11	12.2	105.48		5.24	1.83	
独立费	成品活动白板	m2	0.398933		150					59.84				
综合人工工日		小计						39.58	262.93	0.76	17.34	6.05		

0.3734工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						326.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨38×25			m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨75×40			m	2.756	8.58	23.65		
	U型轻钢龙骨75×50			m	0.707	9.43	6.67		
	射钉			百个	0.015	18.01	0.27		
	膨胀螺栓M8×80			套	2.5	0.51	1.28		
	橡皮垫圈			百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1			十个	0.18	0.26	0.05		
	细木工板 δ 18mm			m2	1.05	48	50.4		
	铁钉70mm			kg	0.044	3.57	0.16		
	其它材料费			元	0.06	1	0.06		
	防火涂料			kg	0.267	4.29	1.15		
	布艺硬包			m2	0.561	180	101.03		
	纤维板			m2	0.515	5.15	2.65		
	万能胶			kg	0.103	17.15	1.76		
	成品活动白板			m2	0.399	150	59.84		
	其他材料费						--	--	
材料费小计						--	262.93	--	

项目编码	011207001058	项目名称	阻燃吸音毯墙面		计量单位	m2	工程量	30.08					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
15-63换	吸音毯	10m2	0.1	75.26	2108.97		32.36	11.29	7.53	210.9		3.24	1.13
综合人工工日		小计							34.91	308.51	0.76	15.34	5.35
0.3293工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						364.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	U型轻钢龙骨38×25			m	1.414	9.43	13.33						
	U型轻钢龙骨75×40			m	2.756	8.58	23.65						
	U型轻钢龙骨75×50			m	0.707	9.43	6.67						
	射钉			百个	0.015	18.01	0.27						

膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
细木工板 δ 18mm	m2	1.05	48	50.4		
铁钉70mm	kg	0.034	3.57	0.12		
其它材料费	元	0.06	1	0.06		
防火涂料	kg	0.267	4.29	1.15		
阻燃蓝色吸音毯	m2	1.05	200	210		
自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
其他材料费			--	-0.02	--	
材料费小计			--	308.49	--	

项目编号	011207001059	项目名称	吸音毯墙面	计量单位	m2	工程量	106.36
------	--------------	------	-------	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
15-63换	吸音毯	10m2	0.1	75.26	2108.97		32.36	11.29	7.53	210.9		3.24	1.13
综合人工工日				小计					34.91	308.51	0.76	15.34	5.35
0.3293工日				未计价材料费									

清单项目综合单价

364.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨38×25		m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨75×40		m	2.756	8.58	23.65		
	U型轻钢龙骨75×50		m	0.707	9.43	6.67		
	射钉		百个	0.015	18.01	0.27		
	膨胀螺栓M8×80		套	2.5	0.51	1.28		
	橡皮垫圈		百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1		十个	0.18	0.26	0.05		
	细木工板 δ 18mm		m2	1.05	48	50.4		
	铁钉70mm		kg	0.034	3.57	0.12		
	其它材料费		元	0.06	1	0.06		
	防火涂料		kg	0.267	4.29	1.15		
	吸音毯		m2	1.05	200	210		
自攻螺钉M4×15		十个	3.45	0.26	0.9			

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	308.5	--	

项目编号	011302001088	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	203.23
------	--------------	------	-----------	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单 (设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	118.72	80.69		51.05	17.81	23.74	16.14		10.21	3.56
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1	32.86	13.45		14.13	4.93	3.29	1.35		1.41	0.49
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.5	13.29		11.4	3.98	2.65	1.33		1.14	0.4
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.13	22.26	45.35		9.57	3.34	2.89	5.9		1.24	0.43
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
综合人工工日				小计					62.08	84.04	1.39	27.29	9.52
0.5857工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								184.32					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钢	kg	0.393	2.38	0.94				
	等边角钢L40×4	kg	0.16	2.46	0.39				
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91				
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4				
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68				
	其它材料费	元	0.834	1	0.83				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59				
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62				
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26				

轻钢龙骨次挂件	只	0.9	0.6	0.54		
中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
纸面石膏板9.5mm	m2	2.2	6.52	14.34		
自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
白胶	kg	0.245	5.15	1.26		
酚醛清漆	kg	0.091	12.01	1.09		
油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
自粘胶带	m	1.326	4.29	5.69		
密封油膏	kg	0.009	5.57	0.05		
柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
其它材料费	元	0.36	1	0.36		
内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
其他材料费				--		--
材料费小计				--	84.04	--

项目编号	011304001029	项目名称	灯带(槽)		计量单位	m	工程量	37.6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	258.53	5.33	74.31	25.92	16.75	25.85	0.53	7.43	2.59
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍其它木材面	10m2	0.0450 19	51.2	11.46		22.02	7.68	2.3	0.52		0.99	0.35
17-174	清油封底	10m2	0.0450 19	26.5	13.29		11.4	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.0674 92	22.26	45.35		9.57	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.0450 19	54.06	102.48		23.25	8.11	2.43	4.61		1.05	0.37
17-177注4	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆三遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.0450 19	184.23	175.12		79.22	27.63	8.29	7.88		3.57	1.24
17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	0.0450 19	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79
综合人工工日				小计					27.23	41.95	0.53	11.94	4.16
0.2569工日				未计价材料费									
清单项目综合单价							85.81						

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	细木工板 δ 18mm		m2	0.45	48	21.6		
	纸面石膏板1200×3000×9.5		m2	0.45	6.52	2.93		
	自攻螺钉M4×15		十个	3.45	0.26	0.9		
	其它材料费		元	0.522	1	0.52		
	防火涂料		kg	0.12	4.29	0.52		
	酚醛清漆		kg	0.041	12.01	0.49		
	油漆溶剂油		kg	0.009	12.01	0.1		
	自粘胶带		m	0.688	4.29	2.95		
	密封油膏		kg	0.005	5.57	0.03		
	柔性耐水腻子		kg	0.556	8	4.45		
	其它材料费		元	0.162	1	0.16		
	内墙乳胶漆		kg	0.208	35	7.29		
	其他材料费					--		--
	材料费小计					--	41.95	--

项目编码	011304002091	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	133					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计						1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							3.65						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5		m	0.2	3.43	0.69							
	其它材料费		元	0.12	1	0.12							
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	0.8	--					

项目编码	011304002092	项目名称	开格栅灯孔		计量单位	个	工程量	17					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.91		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							16.3						

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.8	3.43	2.74		
	其它材料费	元	2.17	1	2.17		
	其他材料费				--	--	
	材料费小计				--	4.91	--

项目编码	011101006061	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	8.85					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	水	m3	0.012	4.53	0.05								
	其他材料费				--	9.93	--						
	材料费小计				--	9.98	--						

项目编码	011102001059	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.67	5687.67	3.33	173.33	60.33	39.97	568.77	0.33	17.33	6.03
综合人工工日		小计							39.97	568.77	0.33	17.33	6.03
0.3767工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.43					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	水泥32.5级	kg	6.114	0.24	1.49								
	白水泥	kg	0.1	0.51	0.05								
	合金钢切割锯片	片	0.004	68.6	0.29								
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28								
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06								
	水	m3	0.03	4.53	0.13								
其它材料费			元	0.5	1	0.5							

	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌	t	0.018	280.42	4.96		
	其他材料费			--	561	--	
	材料费小计			--	568.77	--	

项目编码	011102003036	项目名称	块料楼地面--F7			计量单位	m2	工程量	8.55				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-85换	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	335.39	2152.01	1.94	145.05	50.6	33.54	215.2	0.19	14.51	5.06
综合人工工日		小计							27.08	205.23	0.16	11.71	4.09
0.2554工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								248.27					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.022	4.53	0.1					
	800*800米灰色玻化砖				m2	1.02	197.24	201.18					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.003	68.6	0.17					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	其它材料费				元	0.36	1	0.36					
	水泥32.5级				kg	1.526	0.24	0.37					
	其他材料费						--	2.65	--				
	材料费小计						--	205.23	--				

项目编码	011105006031	项目名称	拉丝不锈钢踢脚			计量单位	m	工程量	11.67				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			



费用细	普通木成材	m3		2333.23	0.47			
	细木工板 δ 9mm	m2	0.065	24	1.56			
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm	m2	0.065	250	16.25			
	万能胶	kg	0.003	17.15	0.05			
	铁钉70mm	kg	0.012	3.57	0.04			
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19			
	其它材料费	元	0.276	1	0.28			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	18.84	--	

项目编码	011302001089	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	8.55					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.44	4.49	1.57		3.4	1.04	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.51	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	118.72	80.69		51.05	17.81	23.74	16.14		10.21	3.56
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1	32.87	13.45		14.13	4.94	3.29	1.35		1.41	0.49
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.5	13.29		11.4	3.98	2.65	1.33		1.14	0.4
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.13	22.26	45.35		9.57	3.34	2.89	5.9		1.24	0.43
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
综合人工工日		小计							62.08	84.04	1.38	27.29	9.52
0.5856工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								184.32					
材料 费用 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	圆钢				kg	0.393	2.38	0.94					
	等边角钢L 40×4				kg	0.16	2.46	0.39					

膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4		
双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
其它材料费	元	0.834	1	0.83		
轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
纸面石膏板9.5mm	m <sup>2</sup>	2.2	6.52	14.34		
自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
白胶	kg	0.245	5.15	1.26		
酚醛清漆	kg	0.091	12.01	1.09		
油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
自粘胶带	m	1.326	4.29	5.69		
密封油膏	kg	0.009	5.57	0.05		
柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
其它材料费	元	0.36	1	0.36		
内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	84.05	--	

项目编码	011304002093	项目名称	开格栅灯孔		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.1	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.92		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.8	3.43	2.74					
	其它材料费				元	2.17	1	2.17					
	其他材料费						--			--			
	材料费小计						--	4.91		--			

项目编码	011304002094	项目名称	开筒灯孔	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18	8.05		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计						1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.66					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69						
	其它材料费			元	0.12	1	0.12						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.81	--					

项目编码	011406001038	项目名称	抹灰面油漆—W1	计量单位	m2	工程量	35.06						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计						11.55	26.49		4.97	1.73	
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其它材料费			元	0.035	1	0.04						
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21						
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89						
	其它材料费			元	0.36	1	0.36						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	26.49	--						

项目编码	010801001040	项目名称	成品木质门 M1023	计量单位	樘	工程量	8				
清单综合单价组成明细											
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价			

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	成品胡桃木木门M1023 (含门套、线条)	樘	1		2500					2500				
16-315	门吸或门阻安装	只	1	7.42	30.54		3.19	1.11	7.42	30.54		3.19	1.11	
16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77	
16-319	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5	1	6.81	2.38	14.84	254.5	1	6.81	2.38	
综合人工工日		小计							54.06	2880.0 <sub>2</sub>	1	23.68	8.26	
0.51工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									2967.02					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	成品胡桃木木门M1023 (含门套、线条)					樘	1	2500	2500					
	门吸					只	1.01	30	30.3					
	铜木螺钉3.5×25					十个	2.8	0.6	1.68					
	不锈钢合页					只	3.03	30.87	93.54					
	不锈钢管拉手Φ38×600					套	1.01	250	252.5					
	其它材料费					元	2	1	2					
	其他材料费							--		--				
	材料费小计							--	2880.02	--				

项目编码	010801001041	项目名称	成品木质门 M1023a	计量单位	樘	工程量	15							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	成品胡桃木木门M1023a (含门套、线条)	樘	1		2500					2500				
16-315	门吸或门阻安装	只	1	7.42	30.54		3.19	1.11	7.42	30.54		3.19	1.11	
16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77	
16-319	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5	1	6.81	2.38	14.84	254.5	1	6.81	2.38	
综合人工工日		小计							54.06	2880.0 <sub>2</sub>	1	23.68	8.26	
0.51工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									2967.02					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	成品胡桃木木门M1023a (含门套、线条)					樘	1	2500	2500					
	门吸					只	1.01	30	30.3					
	铜木螺钉3.5×25					十个	2.8	0.6	1.68					
	不锈钢合页					只	3.03	30.87	93.54					
	不锈钢管拉手Φ38×600					套	1.01	250	252.5					

其它材料费	元	2	1	2		
其他材料费				--		--
材料费小计				--	2880.02	--

项目编码	010801001042	项目名称	成品木质门 M1523a	计量单位	樘	工程量	2							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	成品胡桃木木门 M1523a (含门套、线条)	樘	1		3800						3800			
16-315	门吸或门阻安装	只	2	7.42	30.54		3.19	1.11	14.84	61.08		6.38	2.22	
16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77	
16-319	全金属管子拉手安装	副	2	14.84	254.5	1	6.81	2.38	29.68	509	2	13.62	4.76	
综合人工工日		小计							76.32	4465.06	2	33.68	11.75	
0.72工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								4588.81						

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品胡桃木木门M1523a (含门套、线条)			樘	1	3800	3800		
	门吸			只	2.02	30	60.6		
	铜木螺钉3.5×25			十个	3.2	0.6	1.92		
	不锈钢合页			只	3.03	30.87	93.54		
	不锈钢管拉手Φ38×600			套	2.02	250	505		
	其它材料费			元	4	1	4		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	4465.06	--	

项目编码	010801001043	项目名称	成品木质门 M0723b	计量单位	樘	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品胡桃木木门 M0723b (含门套、线条)	樘	1		1800					1800			
16-315	门吸或门阻安装	只	1	7.42	30.54		3.19	1.11	7.42	30.54		3.19	1.11
16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77
16-319	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5	1	6.81	2.38	14.84	254.5	1	6.81	2.38
综合人工工日		小计							54.06	2180.02	1	23.68	8.26
0.51工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				2267.02				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	成品胡桃木木门M0723b (含门套、线条)	樘	1	1800	1800			
	门吸	只	1.01	30	30.3			
	铜木螺钉3.5×25	十个	2.8	0.6	1.68			
	不锈钢合页	只	3.03	30.87	93.54			
	不锈钢管拉手Φ38×600	套	1.01	250	252.5			
	其它材料费	元	2	1	2			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	2180.02	--	

项目编码	010801001044	项目名称	成品木质门 M0923b	计量单位	樘	工程量	4								
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
独立费	成品胡桃木木门M0923b (含门套、线条)	樘	1		2380					2380					
16-315	门吸或门阻安装	只	1	7.42	30.54		3.19	1.11	7.42	30.54		3.19	1.11		
16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77		
16-319	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5	1	6.81	2.38	14.84	254.5	1	6.81	2.38		
综合人工工日		小计								54.06	2760.02	1	23.68	8.26	
0.51工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								2847.02							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)								
	成品胡桃木木门M0923b (含门套、线条)	樘	1	2380	2380										
	门吸	只	1.01	30	30.3										
	铜木螺钉3.5×25	十个	2.8	0.6	1.68										
	不锈钢合页	只	3.03	30.87	93.54										
	不锈钢管拉手Φ38×600	套	1.01	250	252.5										
	其它材料费	元	2	1	2										
	其他材料费				--		--								
	材料费小计				--	2760.02	--								

项目编码	010801001045	项目名称	成品木质门 M1023b	计量单位	樘	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

独立费	成品胡桃木木门M1023b(含门套、线条)	樘	1		2500					2500				
16-315	门吸或门阻安装	只	1	7.42	30.54		3.19	1.11	7.42	30.54		3.19	1.11	
16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77	
16-319	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5	1	6.81	2.38	14.84	254.5	1	6.81	2.38	
综合人工工日		小计								54.06	2880.02	1	23.68	8.26
0.51工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									2967.02					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	成品胡桃木木门M1023b(含门套、线条)					樘	1	2500	2500					
	门吸					只	1.01	30	30.3					
	铜木螺钉3.5×25					十个	2.8	0.6	1.68					
	不锈钢合页					只	3.03	30.87	93.54					
	不锈钢管拉手Φ38×600					套	1.01	250	252.5					
	其它材料费					元	2	1	2					
	其他材料费							--		--				
材料费小计							--	2880.02	--					

项目编码	010801001046	项目名称	成品木质门 M1523b	计量单位	樘	工程量	1								
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
独立费	成品胡桃木木门M1523b(含门套、线条)	樘	1		3800						3800				
16-315	门吸或门阻安装	只	2	7.42	30.54		3.19	1.11	14.84	61.08			6.38	2.22	
16-314	铰链安装	个	6	10.6	31.66		4.56	1.59	63.6	189.96			27.36	9.54	
16-319	全金属管子拉手安装	副	2	14.84	254.5	1	6.81	2.38	29.68	509	2		13.62	4.76	
综合人工工日		小计							108.12	4560.04	2	47.36	16.52		
1.02工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									4734.04						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	成品胡桃木木门M1523b(含门套、线条)					樘	1	3800	3800						
	门吸					只	2.02	30	60.6						
	铜木螺钉3.5×25					十个	5.6	0.6	3.36						
	不锈钢合页					只	6.06	30.87	187.07						
	不锈钢管拉手Φ38×600					套	2.02	250	505						
	其它材料费					元	4	1	4						

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	4560.04	--	

项目编码	010801001047	项目名称	成品木质门 M1835c	计量单位	樘	工程量	6
------	--------------	------	--------------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	成品胡桃木木门 M1835c (含门套、线条)	樘	1		7000						7000			
16-315	门吸或门阻安装	只	2	7.42	30.54		3.19	1.11	14.84	61.08			6.38	2.22
16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98			13.68	4.77
16-319	全金属管子拉手安装	副	2	14.84	254.5	1	6.81	2.38	29.68	509	2		13.62	4.76
综合人工工日		小计							76.32	7665.06	2		33.68	11.75
0.72工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								7788.81						

清单项目综合单价								7788.81				
----------	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	成品胡桃木木门M1835c (含门套、线条)				樘	1	7000	7000		
	门吸				只	2.02	30	60.6		
	铜木螺钉3.5×25				十个	3.2	0.6	1.92		
	不锈钢合页				只	3.03	30.87	93.54		
	不锈钢管拉手Φ38×600				套	2.02	250	505		
	其它材料费				元	4	1	4		
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--	7665.06	--	

项目编码	010801001048	项目名称	成品防火门木饰面 FMA1023b	计量单位	m2	工程量	4.6
------	--------------	------	-------------------	------	----	-----	-----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	887.57		54.7	19.09	12.72	88.76			5.47	1.91
综合人工工日		小计							12.72	88.76			5.47	1.91
0.12工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								108.85						

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	5mm木饰面				m2	1.05	77.18	81.04		
	万能胶				kg	0.45	17.15	7.72		



	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	88.75	--	

项目编码	010801001049	项目名称	成品防火门木饰面 FMA1223a		计量单位	m2	工程量	5.52					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.19	887.57		54.69	19.08	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计							12.72	88.76		5.47	1.91
0.1199工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								108.86					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	5mm木饰面				m2	1.05	77.18	81.04					
	万能胶				kg	0.45	17.15	7.72					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	88.76	--				

项目编码	010801001050	项目名称	成品防火门木饰面 FMA1223b		计量单位	m2	工程量	8.28					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	887.57		54.7	19.08	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计							12.72	88.76		5.47	1.91
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								108.86					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	5mm木饰面				m2	1.05	77.18	81.04					
	万能胶				kg	0.45	17.15	7.72					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	88.76	--				

项目编码	010801001051	项目名称	成品防火门木饰面 FMA1523		计量单位	m2	工程量	31.05					
清单综合单价组成明细													
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价					合价				

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	887.57		54.7	19.08	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计							12.72	88.76		5.47	1.91
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									108.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	5mm木饰面					m2	1.05	77.18	81.04				
	万能胶					kg	0.45	17.15	7.72				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	88.76		--		

项目编号	010801001052	项目名称	成品防火门木饰面 FMA1823c		计量单位	m2	工程量	8.28					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	887.57		54.7	19.08	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计							12.72	88.76		5.47	1.91
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									108.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	5mm木饰面					m2	1.05	77.18	81.04				
	万能胶					kg	0.45	17.15	7.72				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	88.76		--		

项目编号	010801001053	项目名称	成品防火门木饰面 FMB1023a		计量单位	m2	工程量	2.3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.22	887.57		54.7	19.09	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计							12.72	88.76		5.47	1.91
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									108.86				
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费用 明细	5mm木饰面	m2	1.05	77.18	81.04		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	88.76	--	

项目编码	010801001054	项目名称	成品防火门木饰面 FMB1023b		计量单位	m2	工程量	2.3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.22	887.57		54.7	19.09	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计						12.72	88.76			5.47	1.91
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								108.86					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	5mm木饰面				m2	1.05	77.18	81.04					
	万能胶				kg	0.45	17.15	7.72					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	88.76	--				

项目编码	010801001055	项目名称	成品防火门木饰面 FMB1223		计量单位	m2	工程量	2.76					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.21	887.57		54.71	19.09	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计						12.72	88.76			5.47	1.91
0.1199工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								108.86					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	5mm木饰面				m2	1.05	77.18	81.04					
	万能胶				kg	0.45	17.15	7.72					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	88.76	--				

项目编码	010801001056	项目名称	成品防火门木饰面 FMB1523		计量单位	m2	工程量	20.7
------	--------------	------	---------------------	--	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	887.57		54.7	19.08	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计							12.72	88.76		5.47	1.91
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								108.86					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	5mm木饰面			m2	1.05	77.18	81.04						
	万能胶			kg	0.45	17.15	7.72						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	88.76	--					

项目编码	010801001057	项目名称	成品防火门木饰面 FMC0723b	计量单位	m2	工程量	3.22						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	887.58		54.69	19.07	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计							12.72	88.76		5.47	1.91
0.1199工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								108.85					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	5mm木饰面			m2	1.05	77.18	81.04						
	万能胶			kg	0.45	17.15	7.72						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	88.75	--					

项目编码	010802001001	项目名称	铝合金拉门 LM1523	计量单位	樘	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品铝合金拉门 LM1523	樘	1		2760					2760			
综合人工工日		小计								2760			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2760					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	成品铝合金拉门 LM1523	樘	1	2760	2760		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2760	--	

项目编码	010805005005	项目名称	玻璃门 BM1023a		计量单位	樘	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	成品12mm钢化玻璃门 BM1023a	樘	1		2440						2440			
16-308	地弹簧安装	只	1	31.8	567.15	0.2	13.76	4.8	31.8	567.15	0.2	13.76	4.8	
16-319	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5	1	6.81	2.38	14.84	254.5	1	6.81	2.38	
综合人工工日		小计							46.64	3261.65	1.2	20.57	7.18	
0.44工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								3337.24						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)							
	成品12mm钢化玻璃门 BM1023a	樘	1	2440	2440									
	地弹簧	个	1.01	557	562.57									
	膨胀螺栓M10×110	套	2	0.69	1.38									
	其它材料费	元	5.2	1	5.2									
	不锈钢管拉手Φ38×600	套	1.01	250	252.5									
	其他材料费				--		--							
	材料费小计				--	3261.65	--							

项目编码	010805005006	项目名称	玻璃门 BM1823a		计量单位	樘	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	成品12mm钢化玻璃门 BM1823a	樘	1		3312						3312			
16-308	地弹簧安装	只	2	31.8	567.15	0.2	13.76	4.8	63.6	1134.3	0.4	27.52	9.6	
16-319	全金属管子拉手安装	副	2	14.84	254.5	1	6.81	2.38	29.68	509	2	13.62	4.76	
综合人工工日		小计							93.28	4955.3	2.4	41.14	14.36	
0.88工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								5106.48						
材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)							

费用细	成品12mm钢化玻璃门 BM1823a	樘	1	3312	3312			
	地弹簧	个	2.02	557	1125.14			
	膨胀螺栓M10×110	套	4	0.69	2.76			
	其它材料费	元	10.4	1	10.4			
	不锈钢管拉手Φ38×600	套	2.02	250	505			
	其他材料费				--	--		
	材料费小计				--	4955.3	--	

项目编码	010808004004	项目名称	拉丝不锈钢门套		计量单位	m2	工程量	4.56					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.58	641.14	6.8	90.9	31.71	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.21	11.47		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-199换	拉丝不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	170.66	2613.95		73.38	25.59	17.07	261.4		7.34	2.56
综合人工工日		小计							42.65	326.66	0.68	18.63	6.5
0.4022工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								395.11					
材料费用细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	周转木材				m3	0.006	2333.23	13.53					
	细木工板 δ 18mm				m2	1.05	48	50.4					
	铁钉70mm				kg	0.034	3.57	0.12					
	其它材料费				元	0.06	1	0.06					
	防火涂料				kg	0.267	4.29	1.15					
	拉丝不锈钢1.2mm				m2	1.02	250	255					
	万能胶				kg	0.14	17.15	2.4					
	玻璃胶				L	0.116	34.3	3.99					
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	326.66	--				

项目编码	010810001001	项目名称	布窗帘		计量单位	m2	工程量	115.04					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-69	窗帘布	10m2	0.1	2.12	1819.5	1.5	1.56	0.54	0.21	181.95	0.15	0.16	0.05
综合人工工日		小计							0.21	181.95	0.15	0.16	0.05

0.002工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						182.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	窗帘布(成品)			m2	1.01	180	181.8		
	其它材料费			元	0.15	1	0.15		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	181.95	--	

项目编码	011207001060	项目名称	门楣木饰面		计量单位	m2	工程量	61.29					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-193换	18mm木饰面粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	4067.18		54.7	19.08	12.72	406.72		5.47	1.91
综合人工工日		小计							30.45	458.45	0.02	13.11	4.57
0.2873工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						506.6							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	细木工板 δ 18mm			m2	1.05	48	50.4						
	铁钉70mm			kg	0.034	3.57	0.12						
	其它材料费			元	0.06	1	0.06						
	防水涂料			kg	0.267	4.29	1.15						
	万能胶			kg	0.45	17.15	7.72						
	其他材料费					--	399.01	--					
	材料费小计					--	458.45	--					

项目编码	011207001061	项目名称	玻璃门楣		计量单位	m2	工程量	2.52					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-52	固定门、窗制安钢化玻璃	10m2	0.1	334.96	1017.86	7.18	147.14	51.31	33.5	101.79	0.72	14.71	5.13
综合人工工日		小计							33.5	101.79	0.72	14.71	5.13
0.3159工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						155.85							

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢化玻璃12mm	m2	1.03	97.32	100.24		
	玻璃胶	L	0.045	34.3	1.54		
	其他材料费				0.01	--	
	材料费小计				101.79	--	

项目编码	011101006062	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	550.3					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂 浆(厚20mm)混凝 土或硬基层上预 拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	水	m3	0.012	4.53	0.05								
	其他材料费				--	9.93	--						
	材料费小计				--	9.98	--						

项目编码	011102001060	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	1.22					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.59	5687.6 2	3.36	173.28	60.41	39.96	568.76	0.34	17.33	6.04
综合人工工日		小计							39.96	568.76	0.34	17.33	6.04
0.377工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.42					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	水泥32.5级	kg	6.089	0.24	1.49								
	白水泥	kg	0.1	0.51	0.05								
	合金钢切割锯片	片	0.004	68.6	0.29								
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28								
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06								
	水	m3	0.029	4.53	0.13								
	其它材料费	元	0.5	1	0.5								



	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌	t	0.018	280.42	4.96		
	其他材料费			--	560.99	--	
	材料费小计			--	568.75	--	

项目编码	011103002009	项目名称	pvc卷材楼地面--F6	计量单位	m2	工程量	549.08						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	10.27	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.53					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	10.23	--					
	材料费小计					--	10.28	--					

项目编码	011105006032	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	95.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计						6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3		2333.23	0.47						
	细木工板 δ 9mm			m2	0.065	24	1.56						
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm			m2	0.065	250	16.25						
	万能胶			kg	0.003	17.15	0.05						
	铁钉70mm			kg	0.012	3.57	0.04						
	防腐油			kg	0.037	5.15	0.19						
	其它材料费			元	0.276	1	0.28						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	18.84	--						

项目编码	011406001039	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	259.71							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59	
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计						11.55	26.49		4.97	1.73		
0.109工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								44.74						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其它材料费			元	0.035	1	0.04							
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21							
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89							
	其它材料费			元	0.36	1	0.36							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	26.49	--						

项目编码	011406001040	项目名称	抹灰面油漆(原楼板涂刷乳胶漆)	计量单位	m2	工程量	549.08							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75	
17-177注4换	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计						12.17	26.49		5.23	1.83		
0.1148工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								45.71						
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					

费用 明细	其它材料费	元	0.035	1	0.04		
	内墙乳胶漆黑色	kg	0.463	35	16.21		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
	其它材料费	元	0.36	1	0.36		
	其他材料费				--		--
	材料费小计				--	26.49	--

项目编码	011406001041	项目名称	柱面乳胶漆	计量单位	m2	工程量	74.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
17-177注4	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							12.17	26.49		5.23	1.83
0.1148工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								45.71					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其它材料费			元	0.035	1	0.04						
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21						
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89						
	其它材料费			元	0.36	1	0.36						
	其他材料费					--	-0.01	--					
材料费小计					--	26.48	--						

项目编码	011101006063	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	220.28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				20.23					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水			m3	0.012	4.53	0.05		
	其他材料费					--	9.93	--	
	材料费小计					--	9.98	--	

项目编码	011102001061	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.45					
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.56	5687.56	3.33	173.33	60.44	39.96	568.76	0.33	17.33	6.04
综合人工工日		小计							39.96	568.76	0.33	17.33	6.04
0.3778工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										632.42			
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥32.5级			kg	6.283	0.24	1.53						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.004	68.6	0.29						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.03	4.53	0.13						
	其它材料费			元	0.5	1	0.5						
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌			t	0.018	280.42	4.99						
	其他材料费					--	560.92	--					
	材料费小计					--	568.76	--					

项目编码	011103002010	项目名称	pvc卷材楼地面--F6		计量单位	m2	工程量	219.83					
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										20.53			
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				

费用 明 细	水	m3	0.012	4.53	0.05		
	其他材料费			--	10.23	--	
	材料费小计			--	10.28	--	

项目编码	011105006033	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	43.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	普通木成材				m3		2333.23	0.47					
	细木工板 δ 9mm				m2	0.065	24	1.56					
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm				m2	0.065	250	16.25					
	万能胶				kg	0.003	17.15	0.05					
	铁钉70mm				kg	0.012	3.57	0.04					
	防腐油				kg	0.037	5.15	0.19					
	其它材料费				元	0.276	1	0.28					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	18.84	--				

项目编码	011406001042	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	194.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.74					
材料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			

费用 明 细	其它材料费	元	0.035	1	0.04		
	内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
	其它材料费	元	0.36	1	0.36		
	其他材料费				--	--	
材料费小计				--	26.49	--	

项目编码	011406001043	项目名称	柱面乳胶漆	计量单位	m2	工程量	17.86						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
17-177注4	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							12.17	26.49		5.23	1.83
0.1148工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								45.71					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其它材料费			元	0.035	1	0.04						
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21						
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89						
	其它材料费			元	0.36	1	0.36						
	其他材料费						--	--					
材料费小计						--	26.49	--					

项目编码	011406001044	项目名称	抹灰面油漆(原楼板涂刷乳胶漆)	计量单位	m2	工程量	219.83						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75

17-177注 4换	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12			79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48			23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							12.17	26.49			5.23	1.83
0.1148工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										45.71				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其它材料费						元	0.035	1	0.04				
	内墙乳胶漆黑色						kg	0.463	35	16.21				
	柔性耐水腻子						kg	1.236	8	9.89				
	其它材料费						元	0.36	1	0.36				
	其他材料费								--	-0.01		--		
	材料费小计								--	26.48		--		

项目编码	011101006064	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	189.79					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										20.23			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	4.53	0.05			
	其他材料费								--	9.93		--	
	材料费小计								--	9.98		--	

项目编码	011102001062	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.45					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.56	5687.56	3.33	173.33	60.44	39.96	568.76	0.33	17.33	6.04
综合人工工日		小计							39.96	568.76	0.33	17.33	6.04

0.3778工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					632.42				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水泥32.5级			kg	6.283	0.24	1.53		
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片			片	0.004	68.6	0.29		
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06		
	水			m3	0.03	4.53	0.13		
	其它材料费			元	0.5	1	0.5		
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌			t	0.018	280.42	4.99		
	其他材料费					--	560.92	--	
材料费小计					--	568.76	--		

项目编码	011103002011	项目名称	pvc卷材楼地面—F6	计量单位	m2	工程量	189.34						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	10.27	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							20.53						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	10.23	--					
	材料费小计					--	10.28	--					

项目编码	011105006034	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	39.67						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计						6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							30.26						
材 料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				



费用细	普通木成材	m3		2333.23	0.47			
	细木工板 δ 9mm	m2	0.065	24	1.56			
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm	m2	0.065	250	16.25			
	万能胶	kg	0.003	17.15	0.05			
	铁钉70mm	kg	0.012	3.57	0.04			
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19			
	其它材料费	元	0.276	1	0.28			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	18.84	--	

项目编号	011406001045	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	52.55					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其它材料费				元	0.035	1	0.04					
	内墙乳胶漆				kg	0.463	35	16.21					
	柔性耐水腻子				kg	1.236	8	9.89					
	其它材料费				元	0.36	1	0.36					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	26.49	--				

项目编号	011406001046	项目名称	柱面乳胶漆		计量单位	m2	工程量	8.93					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.15	17.49	-11.66	-1.27		-5.02	-1.75

17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12			79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.47			23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计							12.17	26.49			5.23	1.83	
0.1148工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										45.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其它材料费						元	0.035	1	0.04					
	内墙乳胶漆						kg	0.463	35	16.21					
	柔性耐水腻子						kg	1.236	8	9.89					
	其它材料费						元	0.36	1	0.36					
	其他材料费								--		--				
	材料费小计								--	26.49	--				

项目编号	011406001047	项目名称	抹灰面油漆(原楼板涂刷乳胶漆)			计量单位	m2	工程量	189.34						
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73			50.14	17.49	-11.66	-1.27			-5.01	-1.75
17-177注4换	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12			79.22	27.63	18.42	17.51			7.92	2.76
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48			23.25	8.11	5.41	10.25			2.33	0.81
综合人工工日		小计							12.17	26.49			5.23	1.83	
0.1148工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										45.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其它材料费						元	0.035	1	0.04					
	内墙乳胶漆黑色						kg	0.463	35	16.21					
	柔性耐水腻子						kg	1.236	8	9.89					
	其它材料费						元	0.36	1	0.36					
	其他材料费								--		--				
	材料费小计								--	26.49	--				

项目编号	011101006065	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	85.74						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	9.93	--					
	材料费小计					--	9.98	--					

项目编号	011102001063	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.5	5687.5	3.25	173.25	60.5	39.95	568.75	0.33	17.33	6.05
综合人工工日		小计						39.95	568.75	0.33	17.33	6.05	
0.3775工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.43					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥32.5级			kg	6.114	0.24	1.49						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.004	68.6	0.29						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.03	4.53	0.13						
	其它材料费			元	0.5	1	0.5						
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌			t	0.018	280.42	4.99						
	其他材料费					--	560.97	--					
材料费小计					--	568.77	--						

项目编号	011104002005	项目名称	实木复合地板--F10	计量单位	m2	工程量	85.34
------	--------------	------	-------------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-120换	实木复合地板	10m2	0.1	71.02	2126.4	2.74	31.72	11.06	7.1	212.64	0.27	3.17	1.11
13-112	铺设木楞	10m2	0.1	62.54	331.62	14.79	33.25	11.6	6.25	33.16	1.48	3.33	1.16
综合人工工日		小计							13.36	245.8	1.75	6.5	2.27
0.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								269.67					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	实木复合地板			m2	1.05	180	189						
	复合地板泡沫垫			m2	1.1	21.44	23.58						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	普通木成材			m3	0.014	2333.23	31.5						
	防腐油			kg	0.284	5.15	1.46						
	其它材料费			元	0.2	1	0.2						
	其他材料费					--	-0.01	--					
材料费小计					--	245.79	--						

项目编号	011105005007	项目名称	木质踢脚线—B4	计量单位	m2	工程量	1.67						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-130换	成品木踢脚线	10m	1.6666 47	31.8	271.3	0.67	13.96	4.87	53	452.16	1.12	23.27	8.12
综合人工工日		小计							53	452.16	1.12	23.27	8.12
0.5工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								537.66					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	普通木成材			m3	0.003	2333.23	7.93						
	成品木踢脚线h=60			m	17.5	25	437.5						
	铁钉70mm			kg	0.2	3.57	0.71						
	防腐油			kg	0.617	5.15	3.18						
	棉纱头			kg	0.05	5.57	0.28						
	其它材料费			元	2.7	1	2.7						
	其他材料费					--	-0.12	--					
材料费小计					--	452.18	--						

项目编码	011406001048	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	101.19						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计						11.55	26.49			4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.74					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其它材料费			元	0.035	1	0.04						
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21						
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89						
	其它材料费			元	0.36	1	0.36						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	26.49	--					

项目编码	011406001049	项目名称	抹灰面油漆(原楼板涂刷乳胶漆)	计量单位	m2	工程量	85.34						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
17-177注4换	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计						12.17	26.49			5.23	1.83
0.1148工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								45.71					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其它材料费			元	0.035	1	0.04						

细	内墙乳胶漆黑色	kg	0.463	35	16.21		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
	其它材料费	元	0.36	1	0.36		
	其他材料费				--		--
	材料费小计				--	26.49	--

项目编号	011101006066	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	216.86					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93	--				
	材料费小计						--	9.98	--				

项目编号	011102001064	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.67	5687.67	3.33	173.33	60.5	39.97	568.77	0.33	17.33	6.05
综合人工工日		小计							39.97	568.77	0.33	17.33	6.05
0.3767工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.42					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥32.5级				kg	6.114	0.24	1.49					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.004	68.6	0.29					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.03	4.53	0.13					
	其它材料费				元	0.5	1	0.5					
干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌				t	0.018	280.42	4.96						

	其他材料费	--	560.97	--	
	材料费小计	--	568.74	--	

项目编码	011104002006	项目名称	实木复合地板+塑胶地板-F10	计量单位	m2	工程量	216.26
------	--------------	------	-----------------	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-120换	实木复合地板	10m2	0.1	71.02	2126.4	2.74	31.72	11.06	7.1	212.64	0.27	3.17	1.11
13-112	铺设木楞	10m2	0.1	62.54	331.62	14.79	33.25	11.6	6.25	33.16	1.48	3.33	1.16
综合人工工日		小计							13.36	245.8	1.75	6.5	2.27
0.126工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

269.67

材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	实木复合地板			m2	1.05	180	189		
	复合地板泡沫垫			m2	1.1	21.44	23.58		
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06		
	普通木成材			m3	0.014	2333.23	31.5		
	防腐油			kg	0.284	5.15	1.46		
	其它材料费			元	0.2	1	0.2		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	245.79	--	

项目编码	011105006035	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	49.33
------	--------------	------	---------	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

30.26

材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通木成材			m3		2333.23	0.47		
	细木工板 δ 9mm			m2	0.065	24	1.56		
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm			m2	0.065	250	16.25		
	万能胶			kg	0.003	17.15	0.05		
	铁钉70mm			kg	0.012	3.57	0.04		

防腐油	kg	0.037	5.15	0.19	
其它材料费	元	0.276	1	0.28	
其他材料费			--	--	
材料费小计			--	18.84	--

项目编号	011302001090	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	29.06
------	--------------	------	-----------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	118.72	80.69		51.05	17.81	23.74	16.14		10.21	3.56
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1	32.86	13.45		14.13	4.93	3.29	1.35		1.41	0.49
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.5	13.29		11.4	3.98	2.65	1.33		1.14	0.4
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.13	22.26	45.35		9.57	3.34	2.89	5.9		1.24	0.43
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱、 梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面、 石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
综合人工工日		小计							62.08	84.04	1.39	27.29	9.52
0.5857工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

184.32

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钢		kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢L 40×4		kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110		套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8		根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8		副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费		元	0.834	1	0.83		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5		m	2.505	3.43	8.59		



轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
纸面石膏板9.5mm	m2	2.2	6.52	14.34		
自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
白胶	kg	0.245	5.15	1.26		
酚醛清漆	kg	0.091	12.01	1.09		
油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
自粘胶带	m	1.326	4.29	5.69		
密封油膏	kg	0.009	5.57	0.05		
柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
其它材料费	元	0.36	1	0.36		
内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	84.04	--	

项目编号	011304002095	项目名称	开筒灯孔	计量单位	个	工程量	7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.01	8.06		7.76	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计						1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							3.65						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69						
	其它材料费			元	0.12	1	0.12						
	其他材料费					--	-0.01	--					
材料费小计					--	0.8	--						

项目编号	011406001050	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	362						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59	
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73	
0.109工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									44.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其它材料费						元	0.035	1	0.04				
	内墙乳胶漆						kg	0.463	35	16.21				
	柔性耐水腻子						kg	1.236	8	9.89				
	其它材料费						元	0.36	1	0.36				
	其他材料费									--		--		
	材料费小计									26.49		--		

项目编码	011406001051	项目名称	抹灰面油漆(原楼板涂刷乳胶漆)		计量单位	m2	工程量	187.2						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75	
17-177注4换	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计							12.17	26.49		5.23	1.83	
0.1148工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									45.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其它材料费						元	0.035	1	0.04				
	内墙乳胶漆黑色						kg	0.463	35	16.21				
	柔性耐水腻子						kg	1.236	8	9.89				
	其它材料费						元	0.36	1	0.36				
	其他材料费									-0.01		--		

	材料费小计	--	26.48	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	011101006067	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	158.04						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93	--				
	材料费小计						--	9.98	--				

项目编码	011102001065	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.67	5687.67	3.33	173.33	60.5	39.97	568.77	0.33	17.33	6.05
综合人工工日		小计						39.97	568.77	0.33	17.33	6.05	
0.3767工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.42					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥32.5级				kg	6.114	0.24	1.49					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.004	68.6	0.29					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.03	4.53	0.13					
	其它材料费				元	0.5	1	0.5					
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌				t	0.018	280.42	4.96					
	其他材料费						--	560.97	--				
材料费小计						--	568.74	--					

项目编码	011104002007	项目名称	实木复合地板--F10	计量单位	m2	工程量	157.44						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-120换	实木复合地板	10m2	0.1	71.02	2126.4	2.74	31.72	11.06	7.1	212.64	0.27	3.17	1.11
13-112	铺设木楞	10m2	0.1	62.54	331.62	14.79	33.25	11.6	6.25	33.16	1.48	3.33	1.16
综合人工工日		小计						13.36	245.8	1.75	6.5	2.27	
0.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								269.67					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	实木复合地板				m2	1.05	180	189					
	复合地板泡沫垫				m2	1.1	21.44	23.58					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	普通木成材				m3	0.014	2333.23	31.5					
	防腐油				kg	0.284	5.15	1.46					
	其它材料费				元	0.2	1	0.2					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	245.79	--				

项目编码	011105005008	项目名称	木质踢脚线--B4	计量单位	m2	工程量	2.16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-130换	成品木踢脚线	10m	1.666667	31.8	271.3	0.67	13.96	4.87	53	452.17	1.12	23.27	8.12
综合人工工日		小计						53	452.17	1.12	23.27	8.12	
0.5工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								537.67					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	普通木成材				m3	0.003	2333.23	7.7					
	成品木踢脚线h=60				m	17.5	25	437.5					
	铁钉70mm				kg	0.2	3.57	0.71					
	防腐油				kg	0.617	5.15	3.18					
	棉纱头				kg	0.05	5.57	0.28					
	其它材料费				元	2.7	1	2.7					
	其他材料费						--	0.09	--				
	材料费小计						--	452.16	--				

项目编码	011406001052	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	131.25							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59	
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计						11.55	26.49		4.97	1.73		
0.109工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								44.74						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其它材料费			元	0.035	1	0.04							
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21							
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89							
	其它材料费			元	0.36	1	0.36							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	26.49	--						

项目编码	011406001053	项目名称	抹灰面油漆(原楼板涂刷乳胶漆)	计量单位	m2	工程量	157.44							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75	
17-177注4换	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计						12.17	26.49		5.23	1.83		
0.1148工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								45.71						
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					

费用 明细	其它材料费	元	0.035	1	0.04			
	内墙乳胶漆黑色	kg	0.463	35	16.21			
	柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89			
	其它材料费	元	0.36	1	0.36			
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	26.48	--	

项目编号	010810002010	项目名称	木窗帘盒		计量单位	m	工程量	3.8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.63	2384.47	4.74	514.74	179.47	11.93	23.84	0.05	5.15	1.79
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.18	11.45		22.04	7.7	2.05	0.46		0.88	0.31
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.04	184.21	175.13		79.21	27.63	7.37	7.01		3.17	1.11
综合人工工日		小计						21.34	31.31	0.05	9.2	3.21	
0.2013工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								65.11					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通木成材				m3	0.001	2333.23	1.87					
	细木工板 δ 18mm				m2	0.4	48	19.2					
	自攻螺钉M4×15				十个	1.725	0.26	0.45					
	其它材料费				元	2.298	1	2.3					
	防火涂料				kg	0.107	4.29	0.46					
	内墙乳胶漆				kg	0.185	35	6.48					
	901胶				kg	0.133	2.14	0.28					
	石膏粉325目				kg	0.033	0.36	0.01					
	大白粉				kg	0.033	0.73	0.02					
	白水泥				kg	0.275	0.51	0.14					
	其他材料费						--	0.1	--				
	材料费小计						--	31.31	--				

项目编号	011101006068	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	40.86	
清单综合单价组成明细									
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.23				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水					m3	0.012	4.53	0.05				
	其他材料费							--	9.93		--		
	材料费小计							--	9.98		--		

项目编码	011102001066	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.5	5687.5	3.5	173.5	60.5	39.95	568.75	0.35	17.35	6.05
综合人工工日		小计							39.95	568.75	0.35	17.35	6.05
0.375工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									632.4				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥32.5级					kg	6.114	0.24	1.49				
	白水泥					kg	0.1	0.51	0.05				
	合金钢切割锯片					片	0.004	68.6	0.27				
	锯(木)屑					m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头					kg	0.01	5.57	0.06				
	水					m3	0.03	4.53	0.13				
	其它材料费					元	0.5	1	0.5				
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌					t	0.018	280.42	4.91				
	其他材料费							--	561		--		
材料费小计							--	568.7		--			

项目编码	011103002012	项目名称	pvc卷材楼地面—F6		计量单位	m2	工程量	40.66					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m <sup>2</sup>	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.53				
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水					m <sup>3</sup>	0.012	4.53	0.05				
	其他材料费							--	10.23		--		
	材料费小计							--	10.28		--		

项目编码	011105006036	项目名称	拉丝不锈钢踢脚			计量单位	m	工程量	24.17				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.26				
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通木成材					m <sup>3</sup>		2333.23	0.47				
	细木工板 δ 9mm					m <sup>2</sup>	0.065	24	1.56				
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm					m <sup>2</sup>	0.065	250	16.25				
	万能胶					kg	0.003	17.15	0.05				
	铁钉70mm					kg	0.012	3.57	0.04				
	防腐油					kg	0.037	5.15	0.19				
	其它材料费					元	0.276	1	0.28				
	其他材料费							--			--		
材料费小计							--	18.84		--			

项目编码	011302001091	项目名称	岩棉板吊顶天棚			计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	40.66				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m <sup>2</sup>	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16



15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简 单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65	
15- 57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合 金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48	
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29	
0.2566工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									219.75					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	圆钢						kg	0.393	2.38	0.94				
	等边角钢L40×4						kg	0.16	2.46	0.39				
	膨胀螺栓M10×110						套	1.326	0.69	0.91				
	螺杆L=250 Φ8						根	1.326	0.3	0.4				
	双螺母双垫片Φ8						副	1.326	0.51	0.68				
	其它材料费						元	0.552	1	0.55				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	2.505	3.43	8.59				
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2						m	1.368	5.57	7.62				
	轻钢龙骨主接件						只	0.5	0.51	0.26				
	轻钢龙骨次接件						只	0.9	0.6	0.54				
	中龙骨横撑						m	2.561	3	7.68				
	中龙骨垂直吊件						只	3.08	0.27	0.83				
	中龙骨平面连接件						只	9.7	0.29	2.76				
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45						只	1.6	0.43	0.69				
	岩棉板600×600×12						m2	1.05	135	141.75				
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--	174.59	--			

项目编码	011304002096	项目名称	开格栅灯孔	计量单位	个	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.3				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	0.8	3.43	2.74			
	其它材料费						元	2.17	1	2.17			
	其他材料费								--		--		

	材料费小计	--	4.91	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码	011406001054	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	71.85						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168+17-169*1	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其它材料费				元	0.035	1	0.04					
	内墙乳胶漆				kg	0.463	35	16.21					
	柔性耐水腻子				kg	1.236	8	9.89					
	其它材料费				元	0.36	1	0.36					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	26.49	--				

项目编码	010810002011	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	3.85						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.47	2384.42	4.68	514.81	179.48	11.92	23.84	0.05	5.15	1.79
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.17	11.43		22.01	7.66	2.05	0.46		0.88	0.31
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.04	184.22	175.13		79.22	27.66	7.37	7.01		3.17	1.11
综合人工工日		小计							21.34	31.31	0.05	9.2	3.21
0.2013工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								65.1					
材料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

费用细	普通木成材	m3	0.001	2333.23	1.87		
	细木工板 δ 18mm	m2	0.4	48	19.2		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	其它材料费	元	2.298	1	2.3		
	防火涂料	kg	0.107	4.29	0.46		
	内墙乳胶漆	kg	0.185	35	6.48		
	901胶	kg	0.133	2.14	0.28		
	石膏粉325目	kg	0.033	0.36	0.01		
	大白粉	kg	0.033	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.275	0.51	0.14		
	其他材料费				--	0.09	--
材料费小计				--	31.3	--	

项目编码	011101006069	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	41.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93	--				
	材料费小计						--	9.98	--				

项目编码	011102001067	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.5	5687.5	3.5	173.5	60.5	39.95	568.75	0.35	17.35	6.05
综合人工工日		小计							39.95	568.75	0.35	17.35	6.05
0.375工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.4					
材料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

费用 明细	水泥32.5级	kg	6.114	0.24	1.49			
	白水泥	kg	0.1	0.51	0.05			
	合金钢切割锯片	片	0.004	68.6	0.27			
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06			
	水	m3	0.03	4.53	0.13			
	其它材料费	元	0.5	1	0.5			
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌	t	0.018	280.42	4.91			
	其他材料费				--	561	--	
	材料费小计				--	568.7	--	

项目编号	011103002013	项目名称	pvc卷材楼地面—F6		计量单位	m2	工程量	41.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.53					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	10.23	--				
	材料费小计						--	10.28	--				

项目编号	011105006037	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	24.33					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通木成材				m3		2333.23	0.47					
	细木工板 δ 9mm				m2	0.065	24	1.56					
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm				m2	0.065	250	16.25					

万能胶	kg	0.003	17.15	0.05		
铁钉70mm	kg	0.012	3.57	0.04		
防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
其它材料费	元	0.276	1	0.28		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	18.84	--	

项目编码	011302001092	项目名称	岩棉板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	41.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								219.75					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	圆钢				kg	0.393	2.38	0.94					
	等边角钢L40×4				kg	0.16	2.46	0.39					
	膨胀螺栓M10×110				套	1.326	0.69	0.91					
	螺杆L=250 Φ8				根	1.326	0.3	0.4					
	双螺母双垫片Φ8				副	1.326	0.51	0.68					
	其它材料费				元	0.552	1	0.55					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	2.505	3.43	8.59					
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2				m	1.368	5.57	7.62					
	轻钢龙骨主接件				只	0.5	0.51	0.26					
	轻钢龙骨次接件				只	0.9	0.6	0.54					
	中龙骨横撑				m	2.561	3	7.68					
	中龙骨垂直吊件				只	3.08	0.27	0.83					
	中龙骨平面连接件				只	9.7	0.29	2.76					
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45				只	1.6	0.43	0.69					
	岩棉板600×600×12				m2	1.05	135	141.75					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	174.59	--				

项目编码	011304002097	项目名称	开格栅灯孔	计量单位	个	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.91		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011406001055	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	72						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计						11.55	26.49		4.97	1.73	
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其它材料费			元	0.035	1	0.04						
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21						
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89						
	其它材料费			元	0.36	1	0.36						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	26.49	--						

项目编码	010401012009	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	2.1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	小型砌体 标准砖(M5混合砂浆)预拌(干)	m3	1	229.67	316.23	0.34	98.9	34.5	229.67	316.23	0.34	98.9	34.5
综合人工工日		小计							229.67	316.23	0.34	98.9	34.5
2.1667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								679.64					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	标准砖240×115×53				百块	5.46	40.55	221.4					
	水				m3	0.17	4.53	0.77					
	(M5混合砂浆)干拌				t	0.369	254.69	94.06					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	316.23	--					

项目编码	010903002017	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	210.45	清单综合单价组成明细					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日		小计							3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								38.02					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥基渗透结晶防水涂料				kg	1.8	18	32.4					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	32.4	--					

项目编码	010904002017	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	71.28	清单综合单价组成明细					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日		小计							3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								38.02					
材料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

费用 细	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.8	18	32.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32.4	--	

项目编码	011101006070	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	70.83					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93	--				
	材料费小计						--	9.98	--				

项目编码	011102001068	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.65					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.54	5687.69	3.38	173.23	60.46	39.95	568.77	0.34	17.32	6.05
综合人工工日		小计							39.95	568.77	0.34	17.32	6.05
0.3769工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.42					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥32.5级				kg	6.231	0.24	1.52					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.004	68.6	0.29					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.03	4.53	0.13					
	其它材料费				元	0.5	1	0.5					
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌				t	0.018	280.42	4.96					
	其他材料费						--	560.96	--				
材料费小计						--	568.76	--					



项目编码	011102003037	项目名称	块料楼地面--F4A	计量单位	m2	工程量	71.28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	1889.69	2.07	148.3	51.73	34.28	188.97	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计						27.82	179	0.17	12.04	4.2	
0.2625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								223.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.022	4.53	0.1					
	防滑地砖600*600				m2	1.02	171.51	174.94					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.003	68.6	0.19					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	其它材料费				元	0.36	1	0.36					
	水泥32.5级				kg	1.517	0.24	0.37					
	其他材料费						--	2.65	--				
材料费小计						--	179	--					

项目编码	011204003020	项目名称	块料墙面--W3	计量单位	m2	工程量	210.45						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82换	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	505.4	1550.06	1.97	218.17	76.11	50.54	155.01	0.2	21.82	7.61
综合人工工日		小计						50.54	155.01	0.2	21.82	7.61	
0.4768工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								235.17					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	墙面砖300×600				m2	1.025	148.36	152.07					
	白水泥				kg	0.15	0.51	0.08					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					

水	m3	0.014	4.53	0.06	
水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌1:1	t	0.009	297.57	2.65	
水泥32.5级	kg	0.304	0.24	0.07	
901胶	kg	0.004	2.14	0.01	
其他材料费			--	--	
材料费小计			--	155	--

项目编码	011206001012	项目名称	石材挡水条	计量单位	m	工程量	3.63						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-28换	石材线条安装倒角边	100m	0.01	322.31	15761.98	17.36	146.01	50.96	3.22	157.62	0.17	1.46	0.51
综合人工工日		小计						3.22	157.62	0.17	1.46	0.51	
0.0303工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								162.99					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	干挂云石胶(AB胶)			kg	0.009	9.86	0.09						
	其它材料费			元	0.034	1	0.03						
	其他材料费					--	157.51	--					
	材料费小计					--	157.63	--					

项目编码	011207001062	项目名称	明镜墙面	计量单位	m2	工程量	4.57						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层墙面断面24×30间距300×300	10m2	0.1	226.85	261.86	6.81	100.46	35.05	22.69	26.19	0.68	10.05	3.51
17-96+17-98*1换	防火涂料3遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨双向	10m2	0.1	39.43	11.66		16.96	5.91	3.94	1.17		1.7	0.59
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.15	505.82	0.24	54.33	18.95	12.62	50.58	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.47		22.01	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-211换	玻璃粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	272.43	940.92		117.13	40.85	27.24	94.09		11.71	4.09
综合人工工日		小计						71.61	173.17	0.71	31.09	10.84	
0.6755工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								287.42					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通木成材		m3	0.011	2333.23	25.9		
	防腐油		kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm		kg	0.071	3.57	0.25		
	防火涂料		kg	0.539	4.29	2.31		
	细木工板 δ 18mm		m2	1.05	48	50.4		
	其它材料费		元	0.06	1	0.06		
	5mm明镜		m2	1.18	70.32	82.98		
	玻璃胶		L	0.324	34.3	11.11		
	其他材料费				--	0.01	--	
材料费小计				--	173.18	--		

项目编码	011210005015	项目名称	成品木饰面蹲坑隔断	计量单位	间	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品木饰面蹲坑隔断	间	1		2200					2200			
综合人工工日		小计							2200				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2200					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	成品木饰面蹲坑隔断		间	1	2200	2200							
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	2200	--						

项目编码	011210005016	项目名称	成品磨砂小便槽隔断	计量单位	个	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品磨砂小便槽隔断	个	1		300					300			
综合人工工日		小计							300				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								300					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	成品磨砂小便槽隔断		个	1	300	300							
	其他材料费				--		--						

	材料费小计	--	300	--	
--	-------	----	-----	----	--

项目编码	011302001093	项目名称	吊顶天棚--C4	计量单位	m2	工程量	71.28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300×600mm 简单	10m2	0.1	201.4	347.61	3.4	88.06	30.72	20.14	34.76	0.34	8.81	3.07
15-50换	铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板	10m2	0.1	91.16	1155		39.2	13.67	9.12	115.5		3.92	1.37
综合人工工日		小计						29.26	153.66	1.39	13.18	4.6	
0.276工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								202.07					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94						
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	2.46	0.39						
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4						
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68						
	其它材料费			元	0.552	1	0.55						
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	3.06	3.43	10.5						
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62						
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26						
	轻钢龙骨次接件			只	0.95	0.6	0.57						
	中龙骨横撑			m	3.329	3	9.99						
	中龙骨垂直吊件			只	4	0.27	1.08						
	中龙骨平面连接件			只	12.6	0.29	3.59						
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.6	0.43	0.69						
	1.0厚白色铝板300×600			m2	1.05	110	115.5						
	其他材料费						--	-0.01	--				
材料费小计						--	153.65	--					

项目编码	011304001030	项目名称	灯带(槽)	计量单位	m	工程量	19.13						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	286.3	5.33	74.31	25.92	16.75	28.63	0.53	7.43	2.59	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m <sup>2</sup>	0.0450 18	51.2	11.46		22.02	7.68	2.3	0.52		0.99	0.35	
17-174	清油封底	10m <sup>2</sup>	0.0450 18	26.5	13.3		11.4	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18	
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0674 91	22.26	45.35		9.57	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23	
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m <sup>2</sup>	0.0450 18	54.06	102.48		23.25	8.1	2.43	4.61		1.05	0.36	
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m <sup>2</sup>	0.0450 18	184.23	175.12		79.22	27.62	8.29	7.88		3.57	1.24	
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m <sup>2</sup>	0.0450 18	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79	
综合人工工日		小计								27.23	44.73	0.53	11.94	4.16
0.2569工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										88.59				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	细木工板 δ 18mm						m <sup>2</sup>	0.45	48	21.6				
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5						m <sup>2</sup>	0.45	12.69	5.71				
	自攻螺钉M4×15						十个	3.45	0.26	0.9				
	其它材料费						元	0.522	1	0.52				
	防火涂料						kg	0.12	4.29	0.52				
	酚醛清漆						kg	0.041	12.01	0.49				
	油漆溶剂油						kg	0.009	12.01	0.1				
	自粘胶带						m	0.688	4.29	2.95				
	密封油膏						kg	0.005	5.57	0.03				
	柔性耐水腻子						kg	0.556	8	4.45				
	其它材料费						元	0.162	1	0.16				
	内墙乳胶漆						kg	0.208	35	7.29				
	其他材料费								--		--			
材料费小计								--	44.73	--				

项目编号	011304002098	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	42					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计								1.8	0.81	0.78	0.27

0.017工日	未计价材料费								
清单项目综合单价							3.65		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69		
	其它材料费			元	0.12	1	0.12		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	0.8	--	

项目编码	011304002099	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.13		30.98	10.82	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							16.3						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011505001013	项目名称	洗漱台		计量单位	m2	工程量	2.18					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44换	石材洗漱台	10m2	0.1	1192.52	6439.77	227.02	610.41	212.94	119.25	643.98	22.7	61.04	21.29
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.149174	126.14	505.81	0.25	54.34	18.97	18.82	75.45	0.04	8.11	2.83
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.25055	51.21	11.46		22.02	7.67	12.83	2.87		5.52	1.92
综合人工工日		小计							150.9	722.3	22.74	74.66	26.05
1.4234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							996.65						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	膨胀螺栓M8×80			套	8.716	0.51	4.45						
	电焊条J422			kg	0.631	3.48	2.2						
	角钢			kg	23.4	2.46	57.56						

防锈漆	kg	0.098	11.75	1.15		
油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.12		
其它材料费	元	1.09	1	1.09		
细木工板 δ 18mm	m2	1.566	48	75.18		
铁钉70mm	kg	0.051	3.57	0.18		
防火涂料	kg	0.669	4.29	2.87		
其他材料费			--	577.49	--	
材料费小计			--	722.29	--	

项目编码	011505008009	项目名称	成品嵌入式不锈钢手纸盒	计量单位	个	工程量	3							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	成品嵌入式不锈钢手纸盒	个	1		300					300				
综合人工工日		小计							300					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								300						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	成品嵌入式不锈钢手纸盒			个	1	300	300							
	其他材料费					--			--					
	材料费小计					--	300		--					

项目编码	010401012010	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	2.05						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	小型砌体 标准砖(M5混合砂浆)预拌(干)	m3	1	229.67	316.23	0.34	98.9	34.5	229.67	316.23	0.34	98.9	34.5
综合人工工日		小计						229.67	316.23	0.34	98.9	34.5	
2.1668工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								679.64					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	标准砖240×115×53			百块	5.46	40.55	221.4						
	水			m3	0.17	4.53	0.77						
	(M5混合砂浆)干拌			t	0.369	254.69	94.06						
	其他材料费					--			--				
材料费小计					--	316.23		--					

项目编号	010903002018	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	191.74						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日		小计						3.18	32.4	0.38	1.53	0.53	
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								38.02					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥基渗透结晶防水涂料			kg	1.8	18	32.4						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	32.4	--					

项目编号	010904002018	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	67.64						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日		小计						3.18	32.4	0.38	1.53	0.53	
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								38.02					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥基渗透结晶防水涂料			kg	1.8	18	32.4						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	32.4	--					

项目编号	011101006071	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	68.29						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											



清单项目综合单价				20.23					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水			m3	0.012	4.53	0.05		
	其他材料费					--	9.93	--	
	材料费小计					--	9.98	--	

项目编码	011102001069	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.65					
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.54	5687.69	3.38	173.23	60.46	39.95	568.77	0.34	17.32	6.05
综合人工工日		小计							39.95	568.77	0.34	17.32	6.05
0.3769工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										632.42			
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥32.5级			kg	6.231	0.24	1.52						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.004	68.6	0.29						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.03	4.53	0.13						
	其它材料费			元	0.5	1	0.5						
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌			t	0.018	280.42	4.96						
	其他材料费					--	560.96	--					
材料费小计					--	568.76	--						

项目编码	011102003038	项目名称	块料楼地面--F4A		计量单位	m2	工程量	67.64					
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂 浆(厚20mm)混 凝土或硬基层上 预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-83换	楼地面单块 0.4m2以内地 砖水泥砂浆粘 贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	1889.69	2.07	148.3	51.73	34.28	188.97	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计							27.82	179	0.17	12.04	4.2
0.2625工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				223.23			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水	m3	0.022	4.53	0.1		
	防滑地砖600*600	m2	1.02	171.51	174.94		
	白水泥	kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.36	1	0.36		
	水泥32.5级	kg	1.516	0.24	0.37		
	其他材料费				--	2.65	--
材料费小计				--	179	--	

项目编码	011204003021	项目名称	块料墙面--W3	计量单位	m2	工程量	191.74						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82换	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	505.4	1550.06	1.97	218.17	76.11	50.54	155.01	0.2	21.82	7.61
综合人工工日		小计						50.54	155.01	0.2	21.82	7.61	
0.4768工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				235.17									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	墙面砖300×600	m2	1.025	148.36	152.07								
	白水泥	kg	0.15	0.51	0.08								
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06								
	水	m3	0.014	4.53	0.06								
	水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌1:1	t	0.009	297.57	2.65								
	水泥32.5级	kg	0.303	0.24	0.07								
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01								
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	155	--						

项目编码	011206001013	项目名称	石材挡水条	计量单位	m	工程量	4.11						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

18-28换	石材线条安装 倒角边	100m	0.01	322.14	15762.04	17.52	145.99	50.85	3.22	157.62	0.18	1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.22	157.62	0.18	1.46	0.51
0.0304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									162.99				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	干挂云石胶(AB胶)							kg	0.009	9.86	0.09		
	其它材料费							元	0.034	1	0.03		
	其他材料费									--	157.5	--	
	材料费小计									--	157.62	--	

项目编码	011207001063	项目名称	明镜墙面			计量单位	m2	工程量	5.18				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层墙面 断面24×30间距 300×300	10m2	0.1	226.83	261.85	6.8	100.46	35.06	22.68	26.19	0.68	10.05	3.51
17-96+17-98*1换	防火涂料3遍 隔 墙、隔断(间壁 )、护壁木龙骨 双向	10m2	0.1	39.42	11.68		16.95	5.91	3.94	1.17		1.7	0.59
14-185	墙面细木工板基 层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.23	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.47		22.03	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-211换	玻璃粘贴在夹板 基层上 墙面	10m2	0.1	272.41	940.91		117.14	40.87	27.24	94.09		11.71	4.09
综合人工工日		小计							71.6	173.17	0.7	31.09	10.85
0.6755工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									287.42				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通木成材							m3	0.011	2333.23	25.9		
	防腐油							kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm							kg	0.071	3.57	0.25		
	防火涂料							kg	0.539	4.29	2.31		
	细木工板 δ 18mm							m2	1.05	48	50.4		
	其它材料费							元	0.06	1	0.06		
	5mm明镜							m2	1.18	70.32	82.98		
	玻璃胶							L	0.324	34.3	11.11		
	其他材料费									--	0.01	--	
材料费小计									--	173.18	--		

项目编码	011210005017	项目名称	成品木饰面蹲坑隔断	计量单位	间	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品木饰面蹲坑隔断	间	1		2200					2200			
综合人工工日		小计							2200				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2200					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	成品木饰面蹲坑隔断			间	1	2200	2200						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	2200	--					

项目编码	011302001094	项目名称	吊顶天棚--C4	计量单位	m2	工程量	67.64						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300×600mm 简单	10m2	0.1	201.4	347.61	3.4	88.06	30.72	20.14	34.76	0.34	8.81	3.07
15-50换	铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板	10m2	0.1	91.16	1155		39.2	13.67	9.12	115.5		3.92	1.37
综合人工工日		小计						29.26	153.66	1.39	13.18	4.6	
0.276工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								202.07					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94						
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	2.46	0.39						
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4						
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68						
	其它材料费			元	0.552	1	0.55						
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	3.06	3.43	10.5						
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62						
轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26							

轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		
中龙骨垂直吊件	只	4	0.27	1.08		
中龙骨平面连接件	只	12.6	0.29	3.59		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
1.0厚白色铝板300×600	m2	1.05	110	115.5		
其他材料费				--	-0.01	--
材料费小计				--	153.65	--

项目编码	011304001031	项目名称	灯带(槽)		计量单位	m	工程量	12.05					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	286.3	5.33	74.31	25.92	16.75	28.63	0.53	7.43	2.59
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.0450 21	51.21	11.47		22.03	7.69	2.31	0.52		0.99	0.35
17-174	清油封底	10m2	0.0450 21	26.51	13.29		11.39	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0674 94	22.26	45.35		9.57	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0450 21	54.06	102.49		23.24	8.11	2.43	4.61		1.05	0.37
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.0450 21	184.22	175.12		79.23	27.63	8.29	7.88		3.57	1.24
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	0.0450 21	116.61	12.74		50.14	17.49	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79
综合人工工日		小计							27.23	44.73	0.53	11.94	4.16
0.2568工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								88.59					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	细木工板 δ 18mm			m2	0.45	48	21.6		
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5			m2	0.45	12.69	5.71		
	自攻螺钉M4×15			十个	3.45	0.26	0.9		
	其它材料费			元	0.522	1	0.52		
	防火涂料			kg	0.12	4.29	0.52		
	酚醛清漆			kg	0.041	12.01	0.49		
	油漆溶剂油			kg	0.009	12.01	0.1		
自粘胶带			m	0.688	4.29	2.95			

	密封油膏	kg	0.005	5.57	0.03		
	柔性耐水腻子	kg	0.557	8	4.45		
	其它材料费	元	0.162	1	0.16		
	内墙乳胶漆	kg	0.208	35	7.29		
	其他材料费			--	--		
	材料费小计			--	44.73	--	

项目编码	011304002100	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	34					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					
	其他材料费							--	-0.01	--			
	材料费小计							--	0.8	--			

项目编码	011304002101	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.13		30.98	10.82	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.8	3.43	2.74					
	其它材料费				元	2.17	1	2.17					
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	4.91	--			

项目编码	011505001014	项目名称	洗漱台		计量单位	m2	工程量	2.47			
清单综合单价组成明细											
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价			

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-44换	石材洗漱台	10m2	0.1	1192.51	6439.76	227	610.4	212.91	119.25	643.98	22.7	61.04	21.29	
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.14915	126.14	505.81	0.24	54.34	18.95	18.81	75.44	0.04	8.1	2.83	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.250567	51.2	11.46			22.02	7.67	12.83	2.87	5.52	1.92	
综合人工工日		小计							150.89	722.29	22.74	74.66	26.04	
1.4235工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									996.62					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	膨胀螺栓M8×80					套	8.716	0.51	4.45					
	电焊条J422					kg	0.631	3.48	2.2					
	角钢					kg	23.4	2.46	57.56					
	防锈漆					kg	0.098	11.75	1.15					
	油漆溶剂油					kg	0.01	12.01	0.12					
	其它材料费					元	1.09	1	1.09					
	细木工板 δ 18mm					m2	1.566	48	75.17					
	铁钉70mm					kg	0.051	3.57	0.18					
	防火涂料					kg	0.669	4.29	2.87					
	其他材料费							--	577.5	--				
	材料费小计							--	722.29	--				

项目编码	011505008010	项目名称	成品嵌入式不锈钢手纸盒	计量单位	个	工程量	3							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	成品嵌入式不锈钢手纸盒	个	1		300						300			
综合人工工日		小计								300				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									300					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	成品嵌入式不锈钢手纸盒					个	1	300	300					
	其他材料费							--		--				
	材料费小计							--	300	--				

项目编码	010903002019	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	24.75	
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日		小计							3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									38.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥基渗透结晶防水涂料					kg	1.8	18	32.4				
	其他材料费							--	0.01		--		
	材料费小计							--	32.41		--		

项目编号	010904002019	项目名称	楼(地)面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	3.33					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	323.99	3.81	15.32	5.35	3.18	32.4	0.38	1.53	0.54
综合人工工日		小计							3.18	32.4	0.38	1.53	0.54
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									38.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥基渗透结晶防水涂料					kg	1.8	18	32.4				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	32.4		--		

项目编号	011101006072	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	3.79					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.59	99.66	0.34	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水					m3	0.012	4.53	0.05				
	其他材料费							--	9.93		--		



	材料费小计	--	9.98	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码	011102001070	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.46						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.57	5687.61	3.26	173.26	60.43	39.96	568.76	0.33	17.33	6.04
综合人工工日		小计						39.96	568.76	0.33	17.33	6.04	
0.3761工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.41					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥32.5级			kg	6.246	0.24	1.52						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.004	68.6	0.28						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.29						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.03	4.53	0.13						
	其它材料费			元	0.5	1	0.5						
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌			t	0.018	280.42	4.94						
	其他材料费					--	560.98	--					
材料费小计					--	568.75	--						

项目编码	011102003039	项目名称	块料楼地面--F4A	计量单位	m2	工程量	3.33						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.59	99.67	0.33	27.93	9.73	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.82	1889.7	2.07	148.29	51.74	34.28	188.97	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计						27.82	179	0.17	12.04	4.2	
0.2625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								223.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.022	4.53	0.1						
	防滑地砖600*600			m2	1.02	171.51	174.94						

白水泥	kg	0.1	0.51	0.05		
合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
其它材料费	元	0.36	1	0.36		
水泥32.5级	kg	1.503	0.24	0.37		
其他材料费			--	2.66	--	
材料费小计			--	179	--	

项目编码	011204003022	项目名称	块料墙面--W3		计量单位	m2	工程量	24.75					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82换	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	505.4	1550.06	1.97	218.17	76.11	50.54	155.01	0.2	21.82	7.61
综合人工工日		小计							50.54	155.01	0.2	21.82	7.61
0.4768工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								235.17					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	墙面砖300×600				m2	1.025	148.36	152.07					
	白水泥				kg	0.15	0.51	0.08					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.014	4.53	0.06					
	水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌1:1				t	0.009	297.57	2.65					
	水泥32.5级				kg	0.307	0.24	0.07					
	901胶				kg	0.004	2.14	0.01					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	155	--				

项目编码	011302001095	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	3.33					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.5	1.56		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.39	294.5	3.39	76.01	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65

15-45换	防水纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上平面	10m2	0.2	118.72	148.56		51.05	17.81	23.74	29.71		10.21	3.56	
17-129换	石膏板面刷白胶1遍	10m2	0.1	32.85	13.45		14.14	4.92	3.29	1.35		1.41	0.49	
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.49	13.3		11.41	3.99	2.65	1.33		1.14	0.4	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	22.27	45.35		9.56	3.35	2.9	5.9		1.24	0.44	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.05	102.49		23.24	8.11	5.41	10.25		2.32	0.81	
17-177注4	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.11		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.61	12.73		50.15	17.48	-11.66	-1.27		-5.02	-1.75	
综合人工工日		小计							62.08	97.62	1.38	27.29	9.52	
0.5856工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									197.89					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	圆钢						kg	0.393	2.38	0.94				
	等边角钢L40×4						kg	0.16	2.46	0.39				
	膨胀螺栓M10×110						套	1.326	0.69	0.91				
	螺杆L=250 Φ8						根	1.326	0.3	0.4				
	双螺母双垫片Φ8						副	1.326	0.51	0.68				
	其它材料费						元	0.834	1	0.83				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	2.505	3.43	8.59				
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2						m	1.368	5.57	7.62				
	轻钢龙骨主接件						只	0.5	0.51	0.26				
	轻钢龙骨次接件						只	0.9	0.6	0.54				
	中龙骨横撑						m	2.561	3	7.68				
	中龙骨垂直吊件						只	3.08	0.27	0.83				
	中龙骨平面连接件						只	9.7	0.29	2.76				
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45						只	1.6	0.43	0.69				
	自攻螺钉M4×15						十个	6.9	0.26	1.79				
	白胶						kg	0.245	5.15	1.26				
	酚醛清漆						kg	0.091	12.01	1.09				
	油漆溶剂油						kg	0.019	12.01	0.23				
	自粘胶带						m	1.326	4.29	5.69				
密封油膏						kg	0.009	5.57	0.05					
柔性耐水腻子						kg	1.236	8	9.89					

其它材料费	元	0.36	1	0.36		
内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
其他材料费			--	27.92	--	
材料费小计			--	97.62	--	

项目编号	011304002102	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18	8.05		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.66					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	0.81	--					

项目编号	011101006073	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	37.88					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93	--				
	材料费小计						--	9.98	--				

项目编号	011102001071	项目名称	石材楼地面--F2A		计量单位	m2	工程量	2.52					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-44换	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	393.17	5787.02	3.17	170.44	59.44	39.32	578.7	0.32	17.04	5.94
综合人工工日		小计							39.32	578.7	0.32	17.04	5.94
0.371工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								641.33					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水泥32.5级						kg	6.102	0.24	1.49			
	白水泥						kg	0.1	0.51	0.05			
	合金钢切割锯片						片	0.004	68.6	0.29			
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	水						m3	0.035	4.53	0.16			
	其它材料费						元	0.5	1	0.5			
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌						t	0.053	280.42	14.86			
	其他材料费								--	561.02	--		
材料费小计								--	578.71	--			

项目编码	011102003040	项目名称	块料楼地面--F7		计量单位	m2	工程量	30.88					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-85换	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	335.39	2152.01	1.94	145.05	50.6	33.54	215.2	0.19	14.51	5.06
综合人工工日		小计							27.08	205.23	0.16	11.71	4.09
0.2555工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								248.27					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水						m3	0.022	4.53	0.1			
	800*800米灰色玻化砖						m2	1.02	197.24	201.18			
	白水泥						kg	0.1	0.51	0.05			
	合金钢切割锯片						片	0.003	68.6	0.17			
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	其它材料费						元	0.36	1	0.36			
	水泥32.5级						kg	1.518	0.24	0.37			
	其他材料费								--	2.65	--		

	材料费小计	--	205.23	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	011102003041	项目名称	块料楼地面--F7	计量单位	m2	工程量	3.2
------	--------------	------	-----------	------	----	-----	-----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.59	99.66	0.34	27.91	9.75	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.98
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	2195.78	2.06	148.31	51.72	34.28	219.58	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计							27.82	209.61	0.17	12.04	4.2
0.2625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								253.84					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水				m3	0.022	4.53	0.1		
	150*800深灰色玻化砖				m2	1.02	201.52	205.55		
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片				片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费				元	0.36	1	0.36		
	水泥32.5级				kg	1.517	0.24	0.37		
	其他材料费							--	2.65	--
材料费小计							--	209.61	--	

项目编码	011102003042	项目名称	块料楼地面--F7	计量单位	m2	工程量	1.28
------	--------------	------	-----------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.61	99.69	0.31	27.89	9.77	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.98
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	2195.78	2.03	148.28	51.72	34.28	219.58	0.2	14.83	5.17
综合人工工日		小计							27.82	209.61	0.17	12.04	4.2
0.2625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								253.84					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水	m3	0.022	4.53	0.1			
	200*800深灰色玻化砖	m2	1.02	201.52	205.55			
	白水泥	kg	0.1	0.51	0.05			
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19			
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06			
	其它材料费	元	0.36	1	0.36			
	水泥32.5级	kg	1.541	0.24	0.38			
	其他材料费				--	2.65	--	
	材料费小计				--	209.61	--	

项目编码	011105003007	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	13.67						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-96换	同质地10厚玻化砖踢脚线 干粉型粘结剂粘贴预拌(干)	10m	0.1	114.59	168.71	0.33	49.42	17.24	11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
综合人工工日		小计						11.46	16.87	0.03	4.94	1.72	
0.1081工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								35.03					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	10厚玻化砖踢脚	m2	0.063	201.52	12.7								
	白水泥	kg	0.04	0.51	0.02								
	干粉型粘结剂	kg	0.6	4.29	2.57								
	合金钢切割锯片	片		68.6	0.03								
	锯(木)屑	m3	0.001	47.17	0.04								
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01								
	水	m3	0.005	4.53	0.02								
	其它材料费	元	0.054	1	0.05								
	水泥砂浆干拌1:3	t	0.005	271.84	1.44								
	其他材料费				--	-0.01	--						
材料费小计				--	16.88	--							

项目编码	011204003023	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	42.97						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.0250 01	1409.8	2801.0 5	268.83	721.81	251.79	35.25	70.03	6.72	18.05	6.3	
14-183	钢骨架安装	t	0.0250 01	725.04	161.43	55.79	335.76	117.12	18.13	4.04	1.39	8.39	2.93	
14-137换	钢骨架上干挂石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1126.7 8	3302.6	24.07	494.87	172.63	112.68	330.26	2.41	49.49	17.26	
综合人工工日		小计							166.05	404.32	10.52	75.93	26.49	
1.5665工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									683.31					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	型钢						t	0.026	2456.8 8	64.62				
	电焊条J422						kg	0.51	3.48	1.77				
	氧气						m3	0.375	2.83	1.06				
	乙炔气						m3	0.075	14.05	1.05				
	防锈漆						kg	0.116	11.75	1.37				
	油漆溶剂油						kg	0.012	12.01	0.14				
	其它材料费						元	5.342	1	5.34				
	膨胀螺栓M12×110						套	4.45	0.86	3.83				
	800*1200米灰色玻化砖						m2	1.002	260	260.52				
	不锈钢连接件						套	4.5	3.86	17.37				
	合金钢切割锯片						片	0.026	68.6	1.78				
	镀锌连接铁件						kg	2.6	7.03	18.28				
	石材用硅酮密封胶						L	0.22	72.89	16.04				
	不锈钢六角螺栓M10×40						套	4.5	1.63	7.34				
	干挂云石胶(AB胶)						kg	0.024	9.86	0.24				
	泡沫条						m	2.868	1.29	3.7				
	其他材料费								--	-0.12	--			
材料费小计								--	404.32	--				

项目编码	011207001064	项目名称	拉丝不锈钢墙面		计量单位	m2	工程量	24					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.58	641.14	6.8	90.89	31.71	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-199换	1.2mm拉丝不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	170.66	2613.9 4		73.38	25.6	17.07	261.39		7.34	2.56
综合人工工日		小计							42.64	326.65	0.68	18.63	6.5
0.4023工日		未计价材料费											



清单项目综合单价				395.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	周转木材	m3	0.006	2333.23	13.53			
	细木工板 δ 18mm	m2	1.05	48	50.4			
	铁钉70mm	kg	0.034	3.57	0.12			
	其它材料费	元	0.06	1	0.06			
	防火涂料	kg	0.267	4.29	1.15			
	1.2mm拉丝不锈钢	m2	1.02	250	255			
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4			
	玻璃胶	L	0.116	34.3	3.99			
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	326.66	--	

项目编码	011302001096	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	34.08						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1823 06	118.72	80.69		51.05	17.81	21.64	14.71		9.31	3.25
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.0911 53	32.86	13.45		14.13	4.93	3	1.23		1.29	0.45
17-174	清油封底	10m2	0.0911 53	26.5	13.29		11.4	3.98	2.42	1.21		1.04	0.36
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.1185 01	22.26	45.35		9.57	3.34	2.64	5.37		1.13	0.4
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0911 53	54.06	102.48		23.25	8.11	4.93	9.34		2.12	0.74
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.0911 53	184.23	175.12		79.22	27.63	16.79	15.96		7.22	2.52
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	0.0911 53	116.6	12.73		50.14	17.49	-10.63	-1.16		-4.57	-1.59
综合人工工日		小计						58.12	79.51	1.39	25.59	8.93	
0.5483工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				173.53			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钢	kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢L 40×4	kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.809	1	0.81		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板9.5mm	m2	2.005	6.52	13.08		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.29	0.26	1.64		
	白胶	kg	0.223	5.15	1.15		
	酚醛清漆	kg	0.083	12.01	1		
	油漆溶剂油	kg	0.017	12.01	0.21		
自粘胶带	m	1.209	4.29	5.19			
密封油膏	kg	0.008	5.57	0.05			
柔性耐水腻子	kg	1.127	8	9.01			
其它材料费	元	0.328	1	0.33			
内墙乳胶漆	kg	0.422	35	14.77			
其他材料费				--		--	
材料费小计				--	79.51	--	

项目编码	011304001032	项目名称	集成灯带		计量单位	m	工程量	10.05					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-64换	集成灯带	10m	0.1	136.74	1811.63	8.78	62.57	21.83	13.67	181.16	0.88	6.26	2.18
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.19	11.47		22.01	7.69	2.05	0.46		0.88	0.31
综合人工工日		小计							15.72	181.62	0.88	7.14	2.49
0.1484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								207.85					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通木成材	m3	0.012	2333.23	28			
	成品集成灯带	m2	0.33	350	115.5			
	细木工板 δ 18mm	m2	0.63	48	30.24			
	纸面石膏板	m2	0.63	9.69	6.1			
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9			
	其它材料费	元	0.422	1	0.42			
	防火涂料	kg	0.107	4.29	0.46			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	181.62	--	

项目编号	011304001033	项目名称	灯带(槽)	计量单位	m	工程量	21.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	258.53	5.33	74.31	25.92	16.75	25.85	0.53	7.43	2.59
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.0450 19	51.2	11.46		22.01	7.68	2.3	0.52		0.99	0.35
17-174	清油封底	10m2	0.0450 19	26.5	13.29		11.4	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0674 93	22.26	45.35		9.57	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0450 19	54.06	102.48		23.25	8.11	2.43	4.61		1.05	0.37
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.0450 19	184.23	175.12		79.22	27.63	8.29	7.88		3.57	1.24
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	- 0.0450 19	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79
综合人工工日		小计						27.23	41.95	0.53	11.94	4.16	
0.2569工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							85.81						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	细木工板 δ 18mm	m2	0.45	48	21.6								
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	0.45	6.52	2.93								
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9								
	其它材料费	元	0.522	1	0.52								
	防火涂料	kg	0.12	4.29	0.52								

	酚醛清漆	kg	0.041	12.01	0.49		
	油漆溶剂油	kg	0.009	12.01	0.1		
	自粘胶带	m	0.688	4.29	2.95		
	密封油膏	kg	0.005	5.57	0.03		
	柔性耐水腻子	kg	0.556	8	4.45		
	其它材料费	元	0.162	1	0.16		
	内墙乳胶漆	kg	0.208	35	7.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.95	--	

项目编码	011101006074	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	53.61					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93	--				
	材料费小计						--	9.98	--				

项目编码	011102001072	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	2.52					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.6	5687.62	3.33	173.25	60.44	39.96	568.76	0.33	17.33	6.04
综合人工工日		小计							39.96	568.76	0.33	17.33	6.04
0.377工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.42					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥32.5级				kg	6.102	0.24	1.49					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.004	68.6	0.29					
锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28						

棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
水	m3	0.029	4.53	0.13		
其它材料费	元	0.5	1	0.5		
干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌	t	0.018	280.42	4.96		
其他材料费			--	561	--	
材料费小计			--	568.76	--	

项目编码	011102003043	项目名称	块料楼地面--F7		计量单位	m2	工程量	51.09					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-85换	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	335.39	2152.01	1.94	145.05	50.6	33.54	215.2	0.19	14.51	5.06
综合人工工日		小计							27.08	205.23	0.16	11.71	4.09
0.2555工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								248.27					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.022	4.53	0.1					
	800*800米灰色玻化砖				m2	1.02	197.24	201.18					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.003	68.6	0.17					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	其它材料费				元	0.36	1	0.36					
	水泥32.5级				kg	1.517	0.24	0.37					
	其他材料费						--	2.65	--				
材料费小计						--	205.23	--					

项目编码	011105003008	项目名称	块料踢脚线		计量单位	m	工程量	21.83					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-96换	同质地10厚玻化砖踢脚线 干粉型粘结剂粘贴预拌(干)	10m	0.1	114.59	168.71	0.33	49.42	17.24	11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
综合人工工日		小计							11.46	16.87	0.03	4.94	1.72

0.1081工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						35.03			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	10厚玻化砖踢脚			m2	0.063	201.52	12.7		
	白水泥			kg	0.04	0.51	0.02		
	干粉型粘结剂			kg	0.6	4.29	2.57		
	合金钢切割锯片			片		68.6	0.03		
	锯(木)屑			m3	0.001	47.17	0.04		
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01		
	水			m3	0.005	4.53	0.02		
	其它材料费			元	0.054	1	0.05		
	水泥砂浆干拌1:3			t	0.005	271.84	1.41		
	其他材料费					--	0.02	--	
	材料费小计					--	16.88	--	

项目编码	011105006038	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	14					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13- 129换	成品不锈钢镜面 踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	普通木成材			m3		2333.2 <sub>3</sub>	0.47						
	细木工板 δ 9mm			m2	0.065	24	1.56						
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm			m2	0.065	250	16.25						
	万能胶			kg	0.003	17.15	0.05						
	铁钉70mm			kg	0.012	3.57	0.04						
	防腐油			kg	0.037	5.15	0.19						
	其它材料费			元	0.276	1	0.28						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	18.84	--						

项目编码	011207001065	项目名称	拉丝不锈钢墙面		计量单位	m2	工程量	12	
清单综合单价组成明细									
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.58	641.14	6.8	90.89	31.71	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77	
14-199换	1.2mm拉丝不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	170.66	2613.94		73.38	25.6	17.07	261.39		7.34	2.56	
综合人工工日		小计							42.64	326.65	0.68	18.63	6.5	
0.4023工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									395.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	周转木材					m3	0.006	2333.23	13.53					
	细木工板 δ 18mm					m2	1.05	48	50.4					
	铁钉70mm					kg	0.034	3.57	0.12					
	其它材料费					元	0.06	1	0.06					
	防火涂料					kg	0.267	4.29	1.15					
	1.2mm拉丝不锈钢					m2	1.02	250	255					
	万能胶					kg	0.14	17.15	2.4					
	玻璃胶					L	0.116	34.3	3.99					
	其他材料费							--	0.01	--				
材料费小计							--	326.66	--					

项目编号	011406001056	项目名称	抹灰面油漆(原楼板涂刷乳胶漆)	计量单位	m2	工程量	51.09						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计						12.17	26.49		5.23	1.83	
0.1148工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								45.71					
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其它材料费					元	0.035	1	0.04				

细	内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
	其它材料费	元	0.36	1	0.36		
	其他材料费				--		--
	材料费小计				--	26.49	--

项目编号	011406001057	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	141.05						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59	
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日				小计					11.55	26.49			4.97	1.73
0.109工日				未计价材料费										
清单项目综合单价								44.74						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其它材料费				元	0.035	1	0.04						
	内墙乳胶漆				kg	0.463	35	16.21						
	柔性耐水腻子				kg	1.236	8	9.89						
	其它材料费				元	0.36	1	0.36						
	其他材料费							--		--				
	材料费小计							--		26.49	--			

项目编号	010810003017	项目名称	饰面夹板窗帘盒		计量单位	m	工程量	12.25					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.49	3040.57	4.73	514.86	179.59	11.92	30.41	0.05	5.15	1.8
17-174	清油封底	10m2	0.05	26.5	13.29		11.4	3.98	1.33	0.66		0.57	0.2
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065004	22.27	45.35		9.57	3.34	1.45	2.95		0.62	0.22
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.06	102.48		23.25	8.11	2.7	5.12		1.16	0.41



17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.23	175.12			79.22	27.62	9.21	8.76		3.96	1.38	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	116.6	12.73			50.14	17.49	-5.83	-0.64		-2.51	-0.87	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.050204	51.2	11.46			22.02	7.67	2.57	0.58		1.11	0.39	
综合人工工日		小计						23.35	47.84	0.05	10.06	3.51			
0.2203工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										84.81					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材		m3	0.001	2333.23	1.87		
	细木工板 δ 18mm		m2	0.473	48	22.68		
	纸面石膏板9.5mm		m2	0.473	6.52	3.08		
	自攻螺钉M4×15		十个	1.725	0.26	0.45		
	其它材料费		元	2.336	1	2.34		
	酚醛清漆		kg	0.046	12.01	0.55		
	油漆溶剂油		kg	0.01	12.01	0.11		
	自粘胶带		m	0.663	4.29	2.84		
	密封油膏		kg	0.005	5.57	0.03		
	柔性耐水腻子		kg	0.618	8	4.94		
	其它材料费		元	0.18	1	0.18		
	内墙乳胶漆		kg	0.232	35	8.1		
	防火涂料		kg	0.134	4.29	0.57		
	其他材料费					--	0.1	--
材料费小计					--	47.84	--	

项目编码	011101006075	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	460.09							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
综合人工工日		小计						6.46	9.97	0.03	2.79	0.97		
0.0609工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								20.23						

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水	m3	0.012	4.53	0.05		
	其他材料费			--	9.93	--	
	材料费小计			--	9.98	--	

项目编码	011102001073	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	1.34					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.63	5687.61	3.28	173.28	60.45	39.96	568.76	0.33	17.33	6.05
综合人工工日		小计							39.96	568.76	0.33	17.33	6.05
0.3769工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.43					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水泥32.5级				kg	6.069	0.24	1.48					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.004	68.6	0.29					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.03	4.53	0.13					
	其它材料费				元	0.5	1	0.5					
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌				t	0.018	280.42	4.96					
	其他材料费						--	561.01	--				
材料费小计						--	568.77	--					

项目编码	011102003044	项目名称	块料楼地面—F7		计量单位	m2	工程量	458.75					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-85换	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	335.39	2152.01	1.94	145.05	50.6	33.54	215.2	0.19	14.51	5.06
综合人工工日		小计							27.08	205.23	0.16	11.71	4.09
0.2555工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								248.27					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水		m3	0.022	4.53	0.1			
	800*800米灰色玻化砖		m2	1.02	197.24	201.18			
	白水泥		kg	0.1	0.51	0.05			
	合金钢切割锯片		片	0.003	68.6	0.17			
	锯(木)屑		m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头		kg	0.01	5.57	0.06			
	其它材料费		元	0.36	1	0.36			
	水泥32.5级		kg	1.517	0.24	0.37			
	其他材料费					--	2.65	--	
	材料费小计					--	205.23	--	

项目编码	011105006039	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	264.67					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计						6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							30.26						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	普通木成材		m3		2333.23	0.47							
	细木工板 δ 9mm		m2	0.065	24	1.56							
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm		m2	0.065	250	16.25							
	万能胶		kg	0.003	17.15	0.05							
	铁钉70mm		kg	0.012	3.57	0.04							
	防腐油		kg	0.037	5.15	0.19							
	其它材料费		元	0.276	1	0.28							
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	18.84	--					

项目编码	011302001097	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	458.75					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16

15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	118.72	80.69		51.05	17.81	23.74	16.14		10.21	3.56
17-129换	石膏板面刷白胶1遍	10m2	0.1	32.86	13.45		14.13	4.93	3.29	1.35		1.41	0.49
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.5	13.29		11.4	3.98	2.65	1.33		1.14	0.4
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	22.26	45.35		9.57	3.34	2.89	5.9		1.24	0.43
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75

综合人工工日	小计								62.08	84.04	1.39	27.29	9.52
--------	----	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	------	-------	------

0.5857工日	未计价材料费												
----------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

清单项目综合单价								184.32				
----------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢	kg	0.393	2.38	0.94				
	等边角钢L 40×4	kg	0.16	2.46	0.39				
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91				
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4				
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68				
	其它材料费	元	0.834	1	0.83				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59				
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62				
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26				
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54				
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68				
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83				
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76				
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69				
	纸面石膏板9.5mm	m2	2.2	6.52	14.34				
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79				
	白胶	kg	0.245	5.15	1.26				
	酚醛清漆	kg	0.091	12.01	1.09				

油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
自粘胶带	m	1.326	4.29	5.69		
密封油膏	kg	0.009	5.57	0.05		
柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
其它材料费	元	0.36	1	0.36		
内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	84.04	--	

项目编码	011304001034	项目名称	灯带（槽）		计量单位	m	工程量	131.75					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	258.53	5.33	74.31	25.92	16.75	25.85	0.53	7.43	2.59
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.0450 18	51.2	11.46		22.02	7.68	2.3	0.52		0.99	0.35
17-174	清油封底	10m2	0.0450 18	26.5	13.29		11.4	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0674 92	22.26	45.35		9.57	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0450 18	54.06	102.48		23.25	8.11	2.43	4.61		1.05	0.37
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.0450 18	184.23	175.12		79.22	27.63	8.29	7.88		3.57	1.24
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	0.0450 18	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79
综合人工工日		小计							27.23	41.95	0.53	11.94	4.16
0.2569工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								85.81					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	细木工板 δ 18mm	m2	0.45	48	21.6		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	0.45	6.52	2.93		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其它材料费	元	0.522	1	0.52		
	防火涂料	kg	0.12	4.29	0.52		
	酚醛清漆	kg	0.041	12.01	0.49		
	油漆溶剂油	kg	0.009	12.01	0.1		
自粘胶带	m	0.688	4.29	2.95			

密封油膏	kg	0.005	5.57	0.03		
柔性耐水腻子	kg	0.556	8	4.45		
其它材料费	元	0.162	1	0.16		
内墙乳胶漆	kg	0.208	35	7.29		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	41.95	--	

项目编码	011304002103	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	125					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	0.8	--				

项目编码	011406001058	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	651.99					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其它材料费				元	0.035	1	0.04					
	内墙乳胶漆				kg	0.463	35	16.21					
	柔性耐水腻子				kg	1.236	8	9.89					

其它材料费	元	0.36	1	0.36		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	26.49	--	

项目编码	010801001058	项目名称	成品木质门 M0723b	计量单位	樘	工程量	2							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	成品胡桃木木门M0723b(含门套、线条)	樘	1		1800					1800				
16-315	门吸或门阻安装	只	1	7.42	30.54		3.19	1.11	7.42	30.54		3.19	1.11	
16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77	
16-319	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5	1	6.81	2.38	14.84	254.5	1	6.81	2.38	
综合人工工日		小计							54.06	2180.02	1	23.68	8.26	
0.51工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								2267.02						

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品胡桃木木门M0723b(含门套、线条)			樘	1	1800	1800		
	门吸			只	1.01	30	30.3		
	铜木螺钉3.5×25			十个	2.8	0.6	1.68		
	不锈钢合页			只	3.03	30.87	93.54		
	不锈钢管拉手Φ38×600			套	1.01	250	252.5		
	其它材料费			元	2	1	2		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	2180.02	--	

项目编码	010801001059	项目名称	成品木质门 M0923b	计量单位	樘	工程量	6							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	成品胡桃木木门M0923b(含门套、线条)	樘	1		2380					2380				
16-315	门吸或门阻安装	只	1	7.42	30.54		3.19	1.11	7.42	30.54		3.19	1.11	
16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77	
16-319	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5	1	6.81	2.38	14.84	254.5	1	6.81	2.38	
综合人工工日		小计							54.06	2760.02	1	23.68	8.26	
0.51工日		未计价材料费												

清单项目综合单价				2847.02				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	成品胡桃木木门M0923b(含门套、线条)		樘	1	2380	2380		
	门吸		只	1.01	30	30.3		
	铜木螺钉3.5×25		十个	2.8	0.6	1.68		
	不锈钢合页		只	3.03	30.87	93.54		
	不锈钢管拉手Φ38×600		套	1.01	250	252.5		
	其它材料费		元	2	1	2		
	其他材料费					--		--
	材料费小计					--	2760.02	--

项目编码	010801001060	项目名称	成品木质门 M1023b	计量单位	樘	工程量	6							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	成品胡桃木木门M1023b(含门套、线条)	樘	1		2500					2500				
16-315	门吸或门阻安装	只	1	7.42	30.54		3.19	1.11	7.42	30.54		3.19	1.11	
16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77	
16-319	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5	1	6.81	2.38	14.84	254.5	1	6.81	2.38	
综合人工工日		小计							54.06	2880.02	1	23.68	8.26	
0.51工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								2967.02						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	成品胡桃木木门M1023b(含门套、线条)		樘	1	2500	2500								
	门吸		只	1.01	30	30.3								
	铜木螺钉3.5×25		十个	2.8	0.6	1.68								
	不锈钢合页		只	3.03	30.87	93.54								
	不锈钢管拉手Φ38×600		套	1.01	250	252.5								
	其它材料费		元	2	1	2								
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	2880.02	--						

项目编码	010801001061	项目名称	成品木质门 M1523b	计量单位	樘	工程量	13						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润



独立费	成品胡桃木木门M1523b(含门套、线条)	樘	1		3800					3800			
16-315	门吸或门阻安装	只	2	7.42	30.54		3.19	1.11	14.84	61.08		6.38	2.22
16-314	铰链安装	个	6	10.6	31.66		4.56	1.59	63.6	189.96		27.36	9.54
16-319	全金属管子拉手安装	副	2	14.84	254.5	1	6.81	2.38	29.68	509	2	13.62	4.76
综合人工工日		小计							108.12	4560.04	2	47.36	16.52
1.02工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4734.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	成品胡桃木木门M1523b(含门套、线条)					樘	1	3800	3800				
	门吸					只	2.02	30	60.6				
	铜木螺钉3.5×25					十个	5.6	0.6	3.36				
	不锈钢合页					只	6.06	30.87	187.07				
	不锈钢管拉手Φ38×600					套	2.02	250	505				
	其它材料费					元	4	1	4				
	其他材料费							--	0.01	--			
材料费小计							--	4560.04	--				

项目编号	010801001062	项目名称	成品防火门木饰面FMA1416b		计量单位	m2	工程量	2.24					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.19	887.59		54.69	19.06	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计							12.72	88.76		5.47	1.91
0.1201工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									108.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	5mm木饰面					m2	1.05	77.18	81.04				
	万能胶					kg	0.45	17.15	7.72				
	其他材料费							--		--			
材料费小计							--	88.76	--				

项目编号	010801001063	项目名称	成品防火门木饰面FMA1523		计量单位	m2	工程量	13.8					
清单综合单价组成明细													
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价					合价				

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	887.57		54.7	19.08	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计							12.72	88.76		5.47	1.91
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									108.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	5mm木饰面					m2	1.05	77.18	81.04				
	万能胶					kg	0.45	17.15	7.72				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	88.76		--		

项目编号	010801001064	项目名称	成品防火门木饰面 FMB1023a		计量单位	m2	工程量	2.3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.22	887.57		54.7	19.09	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计							12.72	88.76		5.47	1.91
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									108.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	5mm木饰面					m2	1.05	77.18	81.04				
	万能胶					kg	0.45	17.15	7.72				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	88.76		--		

项目编号	010801001065	项目名称	成品防火门木饰面 FMB1023b		计量单位	m2	工程量	2.3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.22	887.57		54.7	19.09	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计							12.72	88.76		5.47	1.91
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									108.86				
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费用 明细	5mm木饰面	m2	1.05	77.18	81.04		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	88.76	--	

项目编码	010801001066	项目名称	成品防火门木饰面 FMB1223		计量单位	m2	工程量	8.28					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	887.57		54.7	19.08	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计						12.72	88.76			5.47	1.91
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								108.86					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	5mm木饰面				m2	1.05	77.18	81.04					
	万能胶				kg	0.45	17.15	7.72					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	88.76	--				

项目编码	010801001067	项目名称	成品防火门木饰面 FMB1223b		计量单位	m2	工程量	2.76					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.21	887.57		54.71	19.09	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计						12.72	88.76			5.47	1.91
0.1199工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								108.86					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	5mm木饰面				m2	1.05	77.18	81.04					
	万能胶				kg	0.45	17.15	7.72					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	88.76	--				

项目编码	010801001068	项目名称	成品防火门木饰面 FMB1523		计量单位	m2	工程量	20.7
------	--------------	------	---------------------	--	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	887.57		54.7	19.08	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计							12.72	88.76		5.47	1.91
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								108.86					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	5mm木饰面			m2	1.05	77.18	81.04						
	万能胶			kg	0.45	17.15	7.72						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	88.76	--					

项目编码	010801001069	项目名称	成品防火门木饰面 FMC0723b	计量单位	m2	工程量	1.61						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	887.58		54.72	19.07	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计							12.72	88.76		5.47	1.91
0.1199工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								108.86					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	5mm木饰面			m2	1.05	77.18	81.04						
	万能胶			kg	0.45	17.15	7.72						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	88.76	--					

项目编码	010802001002	项目名称	铝合金拉门 LM1523	计量单位	樘	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品铝合金拉门 LM1523	樘	1		2760					2760			
综合人工工日		小计								2760			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2760					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	成品铝合金拉门 LM1523	樘	1	2760	2760		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2760	--	

项目编码	010805005007	项目名称	玻璃门 BM1023a		计量单位	樘	工程量	2						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	成品12mm钢化玻璃门 BM1023a	樘	1		2440						2440			
16-308	地弹簧安装	只	1	31.8	567.15	0.2	13.76	4.8	31.8	567.15	0.2	13.76	4.8	
16-319	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5	1	6.81	2.38	14.84	254.5	1	6.81	2.38	
综合人工工日		小计							46.64	3261.65	1.2	20.57	7.18	
0.44工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								3337.24						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)							
	成品12mm钢化玻璃门 BM1023a	樘	1	2440	2440									
	地弹簧	个	1.01	557	562.57									
	膨胀螺栓M10×110	套	2	0.69	1.38									
	其它材料费	元	5.2	1	5.2									
	不锈钢管拉手Φ38×600	套	1.01	250	252.5									
	其他材料费				--		--							
	材料费小计				--	3261.65	--							

项目编码	010805005008	项目名称	玻璃门 BM1523a		计量单位	樘	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	成品12mm钢化玻璃门 BM1523a	樘	1		2760						2760			
16-308	地弹簧安装	只	2	31.8	567.15	0.2	13.76	4.8	63.6	1134.3	0.4	27.52	9.6	
16-319	全金属管子拉手安装	副	2	14.84	254.5	1	6.81	2.38	29.68	509	2	13.62	4.76	
综合人工工日		小计							93.28	4403.3	2.4	41.14	14.36	
0.88工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								4554.48						
材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)							

费用 细	成品12mm钢化玻璃门 BM1523a	樘	1	2760	2760			
	地弹簧	个	2.02	557	1125.14			
	膨胀螺栓M10×110	套	4	0.69	2.76			
	其它材料费	元	10.4	1	10.4			
	不锈钢管拉手Φ38×600	套	2.02	250	505			
	其他材料费				--	--		
	材料费小计				--	4403.3	--	

项目编码	010808004005	项目名称	拉丝不锈钢门套		计量单位	m2	工程量	6.57					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.58	641.14	6.8	90.88	31.7	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.69	5.12	1.15		2.2	0.77
14-199换	拉丝不锈钢镜面 板 墙面	10m2	0.1	170.65	2613.94		73.38	25.6	17.07	261.39		7.34	2.56
综合人工工日		小计							42.64	326.65	0.68	18.63	6.5
0.4023工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								395.11					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	周转木材				m3	0.006	2333.23	13.53					
	细木工板 δ 18mm				m2	1.05	48	50.4					
	铁钉70mm				kg	0.034	3.57	0.12					
	其它材料费				元	0.06	1	0.06					
	防火涂料				kg	0.267	4.29	1.15					
	拉丝不锈钢1.2mm				m2	1.02	250	255					
	万能胶				kg	0.14	17.15	2.4					
	玻璃胶				L	0.116	34.3	3.99					
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	326.66	--				

项目编码	011207001066	项目名称	门楣木饰面		计量单位	m2	工程量	27.99					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9

17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-193换	18mm木饰面粘贴 在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	127.2	4067.18		54.7	19.08	12.72	406.72		5.47	1.91
综合人工工日		小计							30.45	458.45	0.02	13.11	4.57
0.2873工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							506.6						
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	细木工板 δ 18mm						m2	1.05	48	50.4			
	铁钉70mm						kg	0.034	3.57	0.12			
	其它材料费						元	0.06	1	0.06			
	防火涂料						kg	0.267	4.29	1.15			
	万能胶						kg	0.45	17.15	7.72			
	其他材料费								--	399.01		--	
	材料费小计								--	458.45		--	

项目编码	011207001067	项目名称	玻璃门楣	计量单位	m2	工程量	3.15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-52	固定门、窗制安 钢化玻璃	10m2	0.1	334.95	1017.84	7.21	147.14	51.33	33.5	101.78	0.72	14.71	5.13
综合人工工日		小计						33.5	101.78	0.72	14.71	5.13	
0.3159工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							155.84						
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢化玻璃12mm						m2	1.03	97.32	100.24			
	玻璃胶						L	0.045	34.3	1.54			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	101.78		--	

项目编码	010810002012	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	45.75						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木 工板	100m	0.01	1192.5	2384.5	4.77	514.82	179.58	11.93	23.85	0.05	5.15	1.8
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.2	11.46		22.02	7.68	2.05	0.46		0.88	0.31

17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆三遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.04	184.23	175.12			79.22	27.63	7.37	7		3.17	1.11
综合人工工日		小计							21.34	31.31	0.05	9.2	3.21	
0.2013工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								65.1						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通木成材					m3	0.001	2333.23	1.87					
	细木工板 δ 18mm					m2	0.4	48	19.2					
	自攻螺钉M4×15					十个	1.725	0.26	0.45					
	其它材料费					元	2.298	1	2.3					
	防火涂料					kg	0.107	4.29	0.46					
	内墙乳胶漆					kg	0.185	35	6.48					
	901胶					kg	0.133	2.14	0.28					
	石膏粉325目					kg	0.033	0.36	0.01					
	大白粉					kg	0.033	0.73	0.02					
	白水泥					kg	0.275	0.51	0.14					
	其他材料费							--	0.09		--			
材料费小计							--	31.3		--				

项目编码	011101006076	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	590.94					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水					m3	0.012	4.53	0.05				
	其他材料费							--	9.93		--		
	材料费小计							--	9.98		--		

项目编码	011102001074	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.56					
清单综合单价组成明细													



定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.64	5687.68	3.39	173.21	60.36	39.96	568.77	0.34	17.32	6.04
综合人工工日		小计							39.96	568.77	0.34	17.32	6.04
0.3768工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥32.5级			kg	6.222	0.24	1.52						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.004	68.6	0.29						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.29						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.03	4.53	0.13						
	其它材料费			元	0.5	1	0.5						
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌			t	0.018	280.42	4.96						
	其他材料费					--	560.96	--					
材料费小计					--	568.77	--						

项目编码	011102003045	项目名称	块料楼地面--F4A	计量单位	m2	工程量	590.38	清单综合单价组成明细						
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97	
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	1889.69	2.07	148.3	51.73	34.28	188.97	0.21	14.83	5.17	
综合人工工日		小计							27.82	179	0.17	12.04	4.2	
0.2625工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								223.23						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	水			m3	0.022	4.53	0.1							
	防滑地砖600*600			m2	1.02	171.51	174.94							
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05							
	合金钢切割锯片			片	0.003	68.6	0.19							
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28							
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06							
其它材料费			元	0.36	1	0.36								

	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.37		
	其他材料费			--	2.65	--	
	材料费小计			--	179	--	

项目编码	011105006040	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	148.83						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计						6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	普通木成材			m3		2333.23	0.47						
	细木工板 δ 9mm			m2	0.065	24	1.56						
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm			m2	0.065	250	16.25						
	万能胶			kg	0.003	17.15	0.05						
	铁钉70mm			kg	0.012	3.57	0.04						
	防腐油			kg	0.037	5.15	0.19						
	其它材料费			元	0.276	1	0.28						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	18.84	--					

项目编码	011302001098	项目名称	岩棉板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	590.38						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简 单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合 金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计						27.2	174.6	1.39	12.29	4.29	
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								219.75					
材 料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				

费用 明 细	圆钢	kg	0.393	2.38	0.94			
	等边角钢L 40×4	kg	0.16	2.46	0.39			
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91			
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4			
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68			
	其它材料费	元	0.552	1	0.55			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59			
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62			
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26			
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54			
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68			
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83			
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76			
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69			
	岩棉板600×600×12	m2	1.05	135	141.75			
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	174.58	--	

项目编号	011304002104	项目名称	开格栅灯孔		计量单位	个	工程量	91					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.8	3.43	2.74					
	其它材料费				元	2.17	1	2.17					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	4.91	--				

项目编号	011304002105	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	26					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				3.65				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5		m	0.2	3.43	0.69		
	其它材料费		元	0.12	1	0.12		
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	0.8	--	

项目编码	011406001059	项目名称	抹灰面油漆—W1	计量单位	m2	工程量	320.15							
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59	
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日				小计					11.55	26.49			4.97	1.73
0.109工日				未计价材料费										
清单项目综合单价				44.74										
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	其它材料费		元	0.035	1	0.04								
	内墙乳胶漆		kg	0.463	35	16.21								
	柔性耐水腻子		kg	1.236	8	9.89								
	其它材料费		元	0.36	1	0.36								
	其他材料费				--		--							
	材料费小计				--	26.49	--							

项目编码	011406001060	项目名称	柱面乳胶漆	计量单位	m2	工程量	18.72						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76

SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							12.17	26.49		5.23	1.83
0.1148工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其它材料费					元	0.035	1	0.04				
	内墙乳胶漆					kg	0.463	35	16.21				
	柔性耐水腻子					kg	1.236	8	9.89				
	其它材料费					元	0.36	1	0.36				
	其他材料费							--	--				
	材料费小计							--	26.49		--		

项目编码	010810002013	项目名称	木窗帘盒		计量单位	m	工程量	14.55						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.51	2384.54	4.74	514.85	179.59	11.93	23.85	0.05	5.15	1.8	
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍其它木材面	10m2	0.04	51.2	11.46			22.03	7.68	2.05	0.46		0.88	0.31
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.04	184.23	175.12			79.23	27.63	7.37	7		3.17	1.11
综合人工工日		小计							21.34	31.31	0.05	9.2	3.21	
0.2013工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									65.1					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通木成材					m3	0.001	2333.23	1.87					
	细木工板 δ 18mm					m2	0.4	48	19.2					
	自攻螺钉M4×15					十个	1.725	0.26	0.45					
	其它材料费					元	2.298	1	2.3					
	防水涂料					kg	0.107	4.29	0.46					
	内墙乳胶漆					kg	0.185	35	6.48					
	901胶					kg	0.133	2.14	0.28					
	石膏粉325目					kg	0.033	0.36	0.01					
	大白粉					kg	0.033	0.73	0.02					
	白水泥					kg	0.275	0.51	0.14					

	其他材料费	--	0.09	--	
	材料费小计	--	31.3	--	

项目编码	011101006077	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	88.1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	9.93	--					
	材料费小计					--	9.98	--					

项目编码	011102001075	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.5	5687.5	3.25	173.25	60.5	39.95	568.75	0.33	17.33	6.05
综合人工工日		小计						39.95	568.75	0.33	17.33	6.05	
0.3775工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥32.5级			kg	6.114	0.24	1.49						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.004	68.6	0.29						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.03	4.53	0.13						
	其它材料费			元	0.5	1	0.5						
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌			t	0.018	280.42	4.99						
	其他材料费					--	560.97	--					
材料费小计					--	568.77	--						

项目编号	011103002014	项目名称	pvc卷材楼地面--F6	计量单位	m2	工程量	87.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	10.27	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.53					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	10.23	--					
	材料费小计					--	10.28	--					

项目编号	011105006041	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	25.83						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计						6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3		2333.23	0.47						
	细木工板 δ 9mm			m2	0.065	24	1.56						
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm			m2	0.065	250	16.25						
	万能胶			kg	0.003	17.15	0.05						
	铁钉70mm			kg	0.012	3.57	0.04						
	防腐油			kg	0.037	5.15	0.19						
	其它材料费			元	0.276	1	0.28						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	18.84	--						

项目编号	011302001099	项目名称	岩棉板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	87.5
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15- 57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								219.75					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94						
	等边角钢L40×4			kg	0.16	2.46	0.39						
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4						
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68						
	其它材料费			元	0.552	1	0.55						
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	2.505	3.43	8.59						
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62						
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26						
	轻钢龙骨次接件			只	0.9	0.6	0.54						
	中龙骨横撑			m	2.561	3	7.68						
	中龙骨垂直吊件			只	3.08	0.27	0.83						
	中龙骨平面连接件			只	9.7	0.29	2.76						
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.6	0.43	0.69						
	岩棉板600×600×12			m2	1.05	135	141.75						
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	174.58	--				

项目编码	011304002106	项目名称	开格栅灯孔	计量单位	个	工程量	17						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					



材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.8	3.43	2.74		
	其它材料费	元	2.17	1	2.17		
	其他材料费				--		--
	材料费小计				--	4.91	--

项目编码	011304002107	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	17					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	3.43	0.69								
	其它材料费	元	0.12	1	0.12								
	其他材料费				--	-0.01	--						
	材料费小计				--	0.8	--						

项目编码	011406001061	项目名称	抹灰面油漆—W1		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	68.79					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍	10m <sup>2</sup>	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m <sup>2</sup>	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m <sup>2</sup>	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其它材料费	元	0.035	1	0.04								
	内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21								
	柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89								
	其它材料费	元	0.36	1	0.36								

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	26.49	--	

项目编号	011101006078	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	37.88						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	9.93	--					
	材料费小计					--	9.98	--					

项目编号	011102001076	项目名称	石材楼地面--F2A	计量单位	m2	工程量	2.52						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.6	5687.62	3.33	173.25	60.44	39.96	568.76	0.33	17.33	6.04
综合人工工日		小计						39.96	568.76	0.33	17.33	6.04	
0.377工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.42					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥32.5级			kg	6.102	0.24	1.49						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.004	68.6	0.29						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.029	4.53	0.13						
	其它材料费			元	0.5	1	0.5						
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌			t	0.018	280.42	4.96						
	其他材料费					--	561	--					
材料费小计					--	568.76	--						

项目编码	011102003046	项目名称	块料楼地面--F7		计量单位	m2	工程量	30.88					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-85换	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	335.39	2152.01	1.94	145.05	50.6	33.54	215.2	0.19	14.51	5.06
综合人工工日		小计							27.08	205.23	0.16	11.71	4.09
0.2555工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								248.27					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.022	4.53	0.1					
	800*800米灰色玻化砖				m2	1.02	197.24	201.18					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.003	68.6	0.17					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	其它材料费				元	0.36	1	0.36					
	水泥32.5级				kg	1.518	0.24	0.37					
	其他材料费						--	2.65	--				
	材料费小计						--	205.23	--				

项目编码	011102003047	项目名称	块料楼地面--F7		计量单位	m2	工程量	3.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.59	99.66	0.34	27.91	9.75	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.98
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	2195.78	2.06	148.31	51.72	34.28	219.58	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计							27.82	209.61	0.17	12.04	4.2
0.2625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								253.84					
材 料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

费用细	水	m3	0.022	4.53	0.1			
	150*800深灰色玻化砖	m2	1.02	201.52	205.55			
	白水泥	kg	0.1	0.51	0.05			
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19			
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06			
	其它材料费	元	0.36	1	0.36			
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.37			
	其他材料费				--	2.65	--	
	材料费小计				--	209.61	--	

项目编码	011102003048	项目名称	块料楼地面--F7			计量单位	m2	工程量	1.28				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.61	99.69	0.31	27.89	9.77	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.98
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	2195.78	2.03	148.28	51.72	34.28	219.58	0.2	14.83	5.17
综合人工工日		小计						27.82	209.61	0.17	12.04	4.2	
0.2625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							253.84						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.022	4.53	0.1					
	200*800深灰色玻化砖				m2	1.02	201.52	205.55					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.003	68.6	0.19					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	其它材料费				元	0.36	1	0.36					
	水泥32.5级				kg	1.541	0.24	0.38					
	其他材料费						--	2.65	--				
材料费小计						--	209.61	--					

项目编码	011105003009	项目名称	块料踢脚线			计量单位	m	工程量	13.67				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-96换	同质地10厚玻化砖踢脚线 干粉型粘结剂粘贴预拌(干)	10m	0.1	114.59	168.71	0.33	49.42	17.24	11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
综合人工工日		小计							11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
0.1081工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.03				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	10厚玻化砖踢脚							m2	0.063	201.52	12.7		
	白水泥							kg	0.04	0.51	0.02		
	干粉型粘结剂							kg	0.6	4.29	2.57		
	合金钢切割锯片							片		68.6	0.03		
	锯(木)屑							m3	0.001	47.17	0.04		
	棉纱头							kg	0.002	5.57	0.01		
	水							m3	0.005	4.53	0.02		
	其它材料费							元	0.054	1	0.05		
	水泥砂浆干拌1:3							t	0.005	271.84	1.44		
	其他材料费									--	-0.01	--	
材料费小计									--	16.88	--		

项目编码	011204003024	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	42.97						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.0250 01	1409.8	2801.0 5	268.83	721.81	251.79	35.25	70.03	6.72	18.05	6.3
14-183	钢骨架安装	t	0.0250 01	725.04	161.43	55.79	335.76	117.12	18.13	4.04	1.39	8.39	2.93
14-137换	钢骨架上干挂石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1126.7 8	3302.6	24.07	494.87	172.63	112.68	330.26	2.41	49.49	17.26
综合人工工日		小计							166.05	404.32	10.52	75.93	26.49
1.5665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									683.31				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢							t	0.026	2456.8 8	64.62		
	电焊条J422							kg	0.51	3.48	1.77		
	氧气							m3	0.375	2.83	1.06		
	乙炔气							m3	0.075	14.05	1.05		
	防锈漆							kg	0.116	11.75	1.37		
	油漆溶剂油							kg	0.012	12.01	0.14		
其它材料费							元	5.342	1	5.34			

膨胀螺栓M12×110	套	4.45	0.86	3.83		
800*1200米灰色玻化砖	m2	1.002	260	260.52		
不锈钢连接件	套	4.5	3.86	17.37		
合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78		
镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
不锈钢六角螺栓M10×40	套	4.5	1.63	7.34		
干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
其他材料费			--	-0.12	--	
材料费小计			--	404.32	--	

项目编号	011207001068	项目名称	拉丝不锈钢墙面	计量单位	m2	工程量	24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.58	641.14	6.8	90.89	31.71	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-199换	1.2mm拉丝不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	170.66	2613.94		73.38	25.6	17.07	261.39		7.34	2.56
综合人工工日		小计							42.64	326.65	0.68	18.63	6.5
0.4023工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								395.11					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.006	2333.23	13.53		
	细木工板 δ 18mm	m2	1.05	48	50.4		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.57	0.12		
	其它材料费	元	0.06	1	0.06		
	防火涂料	kg	0.267	4.29	1.15		
	1.2mm拉丝不锈钢	m2	1.02	250	255		
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.116	34.3	3.99		
	其他材料费				--	0.01	--
材料费小计				--	326.66	--	

项目编号	011302001100	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	34.08
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15- 45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1823 06	118.72	80.69		51.05	17.81	21.64	14.71		9.31	3.25
17- 129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.0911 53	32.86	13.45		14.13	4.93	3	1.23		1.29	0.45
17-174	清油封底	10m2	0.0911 53	26.5	13.29		11.4	3.98	2.42	1.21		1.04	0.36
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.1185 01	22.26	45.35		9.57	3.34	2.64	5.37		1.13	0.4
SB13- 28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0911 53	54.06	102.48		23.25	8.11	4.93	9.34		2.12	0.74
17- 177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.0911 53	184.23	175.12		79.22	27.63	16.79	15.96		7.22	2.52
17- 168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	0.0911 53	116.6	12.73		50.14	17.49	-10.63	-1.16		-4.57	-1.59
综合人工工日		小计							58.12	79.51	1.39	25.59	8.93
0.5483工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								173.53					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		圆钢			kg	0.393	2.38	0.94	
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费			元	0.809	1	0.81		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件			只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑			m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件			只	3.08	0.27	0.83		
	中龙骨平面连接件			只	9.7	0.29	2.76		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.6	0.43	0.69		

纸面石膏板9.5mm	m2	2.005	6.52	13.08		
自攻螺钉M4×15	十个	6.29	0.26	1.64		
白胶	kg	0.223	5.15	1.15		
酚醛清漆	kg	0.083	12.01	1		
油漆溶剂油	kg	0.017	12.01	0.21		
自粘胶带	m	1.209	4.29	5.19		
密封油膏	kg	0.008	5.57	0.05		
柔性耐水腻子	kg	1.127	8	9.01		
其它材料费	元	0.328	1	0.33		
内墙乳胶漆	kg	0.422	35	14.77		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	79.51	--	

项目编码	011304001035	项目名称	集成灯带		计量单位	m	工程量	10.05					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-64换	集成灯带	10m	0.1	136.74	1811.63	8.78	62.57	21.83	13.67	181.16	0.88	6.26	2.18
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.19	11.47		22.01	7.69	2.05	0.46		0.88	0.31
综合人工工日		小计							15.72	181.62	0.88	7.14	2.49
0.1484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								207.85					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通木成材				m3	0.012	2333.23	28					
	成品集成灯带				m2	0.33	350	115.5					
	细木工板 δ 18mm				m2	0.63	48	30.24					
	纸面石膏板				m2	0.63	9.69	6.1					
	自攻螺钉M4×15				十个	3.45	0.26	0.9					
	其它材料费				元	0.422	1	0.42					
	防火涂料				kg	0.107	4.29	0.46					
	其他材料费						--	--					
	材料费小计						--	181.62	--				

项目编码	011304001036	项目名称	灯带（槽）		计量单位	m	工程量	21.3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润



18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	258.53	5.33	74.31	25.92	16.75	25.85	0.53	7.43	2.59	
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍 其它木材面	10m2	0.0450 19	51.2	11.46		22.01	7.68	2.3	0.52		0.99	0.35	
17-174	清油封底	10m2	0.0450 19	26.5	13.29		11.4	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18	
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0674 93	22.26	45.35		9.57	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23	
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0450 19	54.06	102.48		23.25	8.11	2.43	4.61		1.05	0.37	
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.0450 19	184.23	175.12		79.22	27.63	8.29	7.88		3.57	1.24	
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	0.0450 19	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79	
综合人工工日		小计								27.23	41.95	0.53	11.94	4.16
0.2569工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									85.81					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	细木工板 δ 18mm						m2	0.45	48	21.6				
	纸面石膏板1200×3000×9.5						m2	0.45	6.52	2.93				
	自攻螺钉M4×15						十个	3.45	0.26	0.9				
	其它材料费						元	0.522	1	0.52				
	防水涂料						kg	0.12	4.29	0.52				
	酚醛清漆						kg	0.041	12.01	0.49				
	油漆溶剂油						kg	0.009	12.01	0.1				
	自粘胶带						m	0.688	4.29	2.95				
	密封油膏						kg	0.005	5.57	0.03				
	柔性耐水腻子						kg	0.556	8	4.45				
	其它材料费						元	0.162	1	0.16				
	内墙乳胶漆						kg	0.208	35	7.29				
	其他材料费								--			--		
材料费小计								--	41.95		--			

项目编码	011101006079	项目名称	平面砂浆找平层			计量单位	m2	工程量	26.83				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.23				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水					m3	0.012	4.53	0.05				
	其他材料费							--	9.93	--			
	材料费小计							--	9.98	--			

项目编码	011102001077	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.92						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.57	5687.61	3.37	173.26	60.43	39.96	568.76	0.34	17.33	6.04
综合人工工日		小计							39.96	568.76	0.34	17.33	6.04
0.3772工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									632.42				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水泥32.5级					kg	6.081	0.24	1.48				
	白水泥					kg	0.1	0.51	0.05				
	合金钢切割锯片					片	0.004	68.6	0.29				
	锯(木)屑					m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头					kg	0.01	5.57	0.06				
	水					m3	0.03	4.53	0.13				
	其它材料费					元	0.5	1	0.5				
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌					t	0.018	280.42	4.96				
	其他材料费							--	560.99	--			
材料费小计							--	568.75	--				

项目编码	011102003049	项目名称	块料楼地面—F7	计量单位	m2	工程量	25.91						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-85换	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	341.82	2052.61	3.33	148.41	51.77	34.18	205.26	0.33	14.84	5.18

综合人工工日		小计			34.18	205.26	0.33	14.84	5.18	
0.3225工日		未计价材料费								
清单项目综合单价					259.79					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	800*800米灰色玻化砖				m2	1.02	197.24	201.18		
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片				片	0.003	68.6	0.17		
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06		
	水				m3	0.028	4.53	0.13		
	其它材料费				元	0.36	1	0.36		
	水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌1:1				t	0.009	297.57	2.65		
	水泥32.5级				kg	1.516	0.24	0.37		
	其他材料费						--	0.01	--	
	材料费小计						--	205.26	--	

项目编码	011105003010	项目名称	块料踢脚线		计量单位	m	工程量	22.67						
清单综合单价组成明细														
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13- 96换	同质地10厚玻化 砖踢脚线 干粉 型粘结剂粘贴预 拌(干)	10m	0.1	114.59	168.71	0.33	49.42	17.24	11.46	16.87	0.03	4.94	1.72	
综合人工工日		小计								11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
0.1081工日		未计价材料费												
清单项目综合单价					35.03									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	10厚玻化砖踢脚				m2	0.063	201.52	12.7						
	白水泥				kg	0.04	0.51	0.02						
	干粉型粘结剂				kg	0.6	4.29	2.57						
	合金钢切割锯片				片		68.6	0.03						
	锯(木)屑				m3	0.001	47.17	0.04						
	棉纱头				kg	0.002	5.57	0.01						
	水				m3	0.005	4.53	0.02						
	其它材料费				元	0.054	1	0.05						
	水泥砂浆干拌1:3				t	0.005	271.84	1.41						
	其他材料费						--	0.02	--					
	材料费小计						--	16.88	--					

项目编码	011207001069	项目名称	拉丝不锈钢墙面	计量单位	m2	工程量	8							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.58	641.14	6.8	90.89	31.71	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.03	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77	
14-199换	1.2mm拉丝不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	170.66	2613.94		73.38	25.6	17.07	261.39		7.34	2.56	
综合人工工日		小计						42.64	326.65	0.68	18.63	6.5		
0.4023工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								395.11						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	周转木材				m3	0.006	2333.23	13.53						
	细木工板 δ 18mm				m2	1.05	48	50.4						
	铁钉70mm				kg	0.034	3.57	0.12						
	其它材料费				元	0.06	1	0.06						
	防火涂料				kg	0.267	4.29	1.15						
	1.2mm拉丝不锈钢				m2	1.02	250	255						
	万能胶				kg	0.14	17.15	2.4						
	玻璃胶				L	0.116	34.3	3.99						
	其他材料费						--	0.01	--					
材料费小计						--	326.66	--						

项目编码	011406001062	项目名称	抹灰面油漆（原楼板涂刷乳胶漆）	计量单位	m2	工程量	25.91							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75	
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计						12.17	26.49		5.23	1.83		
0.1148工日		未计价材料费												

清单项目综合单价				45.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其它材料费			元	0.035	1	0.04		
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21		
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89		
	其它材料费			元	0.36	1	0.36		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	26.49	--	

项目编码	011406001063	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	86.13					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日				小计					11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日				未计价材料费									
清单项目综合单价				44.74									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其它材料费			元	0.035	1	0.04						
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21						
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89						
	其它材料费			元	0.36	1	0.36						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	26.49	--					

项目编码	010903002020	项目名称	墙面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	20.51					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日				小计					3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
0.03工日				未计价材料费									

清单项目综合单价				38.02					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料			kg	1.8	18	32.4		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	32.4	--	

项目编码	010904002020	项目名称	楼(地)面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	5.52					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.79	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日		小计							3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
0.0301工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				38.03									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥基渗透结晶防水涂料			kg	1.8	18	32.4						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	32.41	--					

项目编码	011101006080	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	5.73					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.61	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				20.23									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	9.93	--					
	材料费小计					--	9.98	--					

项目编码	011102001078	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.21					
清单综合单价组成明细													
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价					合价				

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.52	5687.62	3.33	173.33	60.48	39.95	568.76	0.33	17.33	6.05
综合人工工日		小计							39.95	568.76	0.33	17.33	6.05
0.3762工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									632.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥32.5级					kg	6.042	0.24	1.47				
	白水泥					kg	0.1	0.51	0.05				
	合金钢切割锯片					片	0.004	68.6	0.29				
	锯(木)屑					m3	0.006	47.17	0.29				
	棉纱头					kg	0.01	5.57	0.06				
	水					m3	0.03	4.53	0.13				
	其它材料费					元	0.5	1	0.5				
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌					t	0.018	280.42	4.94				
	其他材料费							--	561.03		--		
材料费小计							--	568.77		--			

项目编码	011102003050	项目名称	块料楼地面--F4A	计量单位	m2	工程量	5.52						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.75	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.98
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	1889.69	2.07	148.3	51.72	34.28	188.97	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计						27.82	179	0.17	12.04	4.2	
0.2625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								223.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水					m3	0.022	4.53	0.1				
	防滑地砖600*600					m2	1.02	171.51	174.94				
	白水泥					kg	0.1	0.51	0.05				
	合金钢切割锯片					片	0.003	68.6	0.19				
	锯(木)屑					m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头					kg	0.01	5.57	0.06				
	其它材料费					元	0.36	1	0.36				
水泥32.5级					kg	1.512	0.24	0.37					

	其他材料费	--	2.66	--	
	材料费小计	--	179	--	

项目编号	011204003025	项目名称	块料墙面--W3	计量单位	m2	工程量	20.51						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82换	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴墙面(预拌)	10m2	0.1	505.4	1550.06	1.97	218.17	76.11	50.54	155.01	0.2	21.82	7.61
综合人工工日		小计						50.54	155.01	0.2	21.82	7.61	
0.4768工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								235.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	墙面砖300×600			m2	1.025	148.36	152.07						
	白水泥			kg	0.15	0.51	0.08						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.014	4.53	0.06						
	水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌1:1			t	0.009	297.57	2.65						
	水泥32.5级			kg	0.303	0.24	0.07						
	901胶			kg	0.004	2.14	0.01						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	155	--					

项目编号	011206001014	项目名称	石材挡水条	计量单位	m	工程量	1.1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-28换	石材线条安装倒角边	100m	0.01	321.82	15761.82	17.27	146.36	50.91	3.22	157.62	0.17	1.46	0.51
综合人工工日		小计						3.22	157.62	0.17	1.46	0.51	
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								162.99					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	干挂云石胶(AB胶)			kg	0.009	9.86	0.09						
	其它材料费			元	0.034	1	0.03						
	其他材料费					--	157.51	--					
	材料费小计					--	157.63	--					



项目编号	011207001070	项目名称	明镜墙面	计量单位	m2	工程量	1.39						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层墙面断面24×30间距300×300	10m2	0.1	226.83	261.87	6.83	100.5	35.04	22.68	26.19	0.68	10.05	3.5
17-96+17-98*1换	防火涂料3遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨双向	10m2	0.1	39.42	11.65		16.98	5.9	3.94	1.17		1.7	0.59
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.12	505.83	0.22	54.32	18.99	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.22	11.44		22.01	7.7	5.12	1.14		2.2	0.77
14-211换	玻璃粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	272.45	940.94		117.12	40.86	27.25	94.09		11.71	4.09
综合人工工日		小计						71.6	173.17	0.71	31.09	10.85	
0.6755工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								287.41					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3	0.011	2333.23	25.9						
	防腐油			kg	0.03	5.15	0.15						
	铁钉70mm			kg	0.071	3.57	0.25						
	防火涂料			kg	0.539	4.29	2.31						
	细木工板 δ 18mm			m2	1.05	48	50.4						
	其它材料费			元	0.06	1	0.06						
	5mm明镜			m2	1.18	70.32	82.98						
	玻璃胶			L	0.324	34.3	11.11						
	其他材料费					--	-0.01	--					
材料费小计					--	173.16	--						

项目编号	011302001101	项目名称	吊顶天棚--C4	计量单位	m2	工程量	5.52						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.97	10.45	4.49	1.58		3.4	1.05	0.45	0.16
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300×600mm 简单	10m2	0.1	201.39	347.61	3.41	88.06	30.72	20.14	34.76	0.34	8.81	3.07
15-50换	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	91.16	1155		39.2	13.68	9.12	115.5		3.92	1.37

综合人工工日	小计	29.26	153.66	1.39	13.18	4.6	
0.2761工日	未计价材料费						
清单项目综合单价				202.07			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钢	kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢L 40×4	kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.552	1	0.55		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	3.06	3.43	10.5		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		
	中龙骨垂直吊件	只	4	0.27	1.08		
	中龙骨平面连接件	只	12.6	0.29	3.59		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	1.0厚白色铝板300×600	m2	1.05	110	115.5		
	其他材料费				--	-0.02	--
材料费小计				--	153.64	--	

项目编码	011304001037	项目名称	灯带(槽)	计量单位	m	工程量	1.1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.45	286.27	5.36	74.27	25.91	16.75	28.63	0.54	7.43	2.59
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍 其它木材面	10m2	0.045	51.11	11.52		22.02	7.68	2.3	0.52		0.99	0.35
17-174	清油封底	10m2	0.045	26.46	13.33		11.31	4.04	1.19	0.6		0.51	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0674 55	22.24	45.28		9.57	3.37	1.5	3.05		0.65	0.23
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.045	54.14	102.42		23.23	8.08	2.44	4.61		1.05	0.36
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.045	184.24	175.15		79.19	27.68	8.29	7.88		3.56	1.25

17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.045	116.57	12.73			50.1	17.58	-5.25	-0.57		-2.25	-0.79
综合人工工日		小计							27.22	44.72	0.54	11.93	4.16	
0.2564工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								88.57						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	细木工板 δ 18mm						m2	0.45	48	21.6				
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5						m2	0.45	12.69	5.71				
	自攻螺钉M4×15						十个	3.45	0.26	0.9				
	其它材料费						元	0.522	1	0.52				
	防火涂料						kg	0.12	4.29	0.52				
	酚醛清漆						kg	0.041	12.01	0.49				
	油漆溶剂油						kg	0.009	12.01	0.1				
	自粘胶带						m	0.688	4.29	2.95				
	密封油膏						kg	0.005	5.57	0.03				
	柔性耐水腻子						kg	0.556	8	4.45				
	其它材料费						元	0.162	1	0.16				
	内墙乳胶漆						kg	0.208	35	7.29				
	其他材料费								--		--			
材料费小计								--	44.72	--				

项目编码	011304002108	项目名称	开筒灯孔			计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.03	8.07		7.77	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27	
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								3.65						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	0.2	3.43	0.69				
	其它材料费						元	0.12	1	0.12				
	其他材料费								--	-0.01	--			
	材料费小计								--	0.8	--			

项目编码	011304002109	项目名称	送风口、回风口			计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细														

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.1	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.92		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011505001015	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	0.66						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44换	石材洗漱台	10m2	0.1	1192.58	6439.7	226.97	610.45	212.88	119.26	643.97	22.7	61.05	21.29
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.149242	126.09	505.79	0.2	54.31	18.98	18.82	75.49	0.03	8.11	2.83
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.250606	51.21	11.49		22.01	7.68	12.83	2.88		5.52	1.92
综合人工工日		小计							150.91	722.33	22.73	74.67	26.05
1.4242工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								996.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	膨胀螺栓M8×80			套	8.716	0.51	4.45						
	电焊条J422			kg	0.631	3.48	2.2						
	角钢			kg	23.4	2.46	57.56						
	防锈漆			kg	0.098	11.75	1.15						
	油漆溶剂油			kg	0.01	12.01	0.12						
	其它材料费			元	1.09	1	1.09						
	细木工板 δ 18mm			m2	1.567	48	75.22						
	铁钉70mm			kg	0.051	3.57	0.18						
	防火涂料			kg	0.669	4.29	2.87						
	其他材料费					--	577.5	--					
材料费小计					--	722.34	--						

项目编码	010810003018	项目名称	饰面夹板窗帘盒	计量单位	m	工程量	3.2						
------	--------------	------	---------	------	---	-----	-----	--	--	--	--	--	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.5	3040.63	4.69	514.69	179.69	11.93	30.41	0.05	5.15	1.8
17-174	清油封底	10m2	0.05	26.5	13.31		11.38	4	1.33	0.67		0.57	0.2
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065	22.26	45.34		9.57	3.32	1.45	2.95		0.62	0.22
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.06	102.5		23.25	8.13	2.7	5.13		1.16	0.41
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆三遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.25	175.13		79.25	27.63	9.21	8.76		3.96	1.38
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	116.63	12.75		50.13	17.5	-5.83	-0.64		-2.51	-0.88
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍其它木材面	10m2	0.05	51.19	11.44		22	7.69	2.56	0.57		1.1	0.38
综合人工工日				小计					23.34	47.83	0.05	10.06	3.51
0.2203工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								84.79					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3	0.001	2333.23	1.87						
	细木工板 δ 18mm			m2	0.473	48	22.68						
	纸面石膏板9.5mm			m2	0.473	6.52	3.08						
	自攻螺钉M4×15			十个	1.725	0.26	0.45						
	其它材料费			元	2.336	1	2.34						
	酚醛清漆			kg	0.046	12.01	0.55						
	油漆溶剂油			kg	0.01	12.01	0.11						
	自粘胶带			m	0.663	4.29	2.84						
	密封油膏			kg	0.005	5.57	0.03						
	柔性耐水腻子			kg	0.618	8	4.94						
	其它材料费			元	0.18	1	0.18						
	内墙乳胶漆			kg	0.232	35	8.1						
	防火涂料			kg	0.134	4.29	0.57						
	其他材料费						--	0.09	--				
材料费小计						--	47.83	--					

项目编号	011101006081	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	171.79
------	--------------	------	---------	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水					m3	0.012	4.53	0.05				
	其他材料费							--	9.93		--		
	材料费小计							--	9.98		--		

项目编码	011102001079	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	2.65					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.58	5687.62	3.32	173.25	60.45	39.96	568.76	0.33	17.33	6.05
综合人工工日		小计							39.96	568.76	0.33	17.33	6.05
0.377工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.42					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水泥32.5级					kg	6.143	0.24	1.5				
	白水泥					kg	0.1	0.51	0.05				
	合金钢切割锯片					片	0.004	68.6	0.29				
	锯(木)屑					m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头					kg	0.01	5.57	0.06				
	水					m3	0.03	4.53	0.13				
	其它材料费					元	0.5	1	0.5				
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌					t	0.018	280.42	4.96				
	其他材料费							--	560.99		--		
材料费小计							--	568.76		--			

项目编码	011102003051	项目名称	块料楼地面--F7		计量单位	m2	工程量	169.14					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97	
13-85换	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	335.39	2152.01	1.94	145.05	50.6	33.54	215.2	0.19	14.51	5.06	
综合人工工日		小计							27.08	205.23	0.16	11.71	4.09	
0.2555工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									248.27					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水						m3	0.022	4.53	0.1				
	800*800米灰色玻化砖						m2	1.02	197.24	201.18				
	白水泥						kg	0.1	0.51	0.05				
	合金钢切割锯片						片	0.003	68.6	0.17				
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06				
	其它材料费						元	0.36	1	0.36				
	水泥32.5级						kg	1.517	0.24	0.37				
	其他材料费								--	2.65	--			
材料费小计								--	205.23	--				

项目编码	011105006042	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	100.67						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计						6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通木成材						m3		2333.23	0.47			
	细木工板 δ 9mm						m2	0.065	24	1.56			
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm						m2	0.065	250	16.25			
	万能胶						kg	0.003	17.15	0.05			
	铁钉70mm						kg	0.012	3.57	0.04			
	防腐油						kg	0.037	5.15	0.19			
	其它材料费						元	0.276	1	0.28			
	其他材料费								--		--		
材料费小计								--	18.84	--			

项目编号	011302001102	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	169.14					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15- 45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	118.72	80.69		51.05	17.81	23.74	16.14		10.21	3.56
17- 129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1	32.86	13.45		14.13	4.93	3.29	1.35		1.41	0.49
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.5	13.29		11.4	3.98	2.65	1.33		1.14	0.4
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.13	22.26	45.35		9.57	3.34	2.89	5.9		1.24	0.43
SB13- 28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
17- 177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
17- 168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
综合人工工日				小计					62.08	84.04	1.39	27.29	9.52
0.5857工日				未计价材料费									
清单项目综合单价									184.32				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	圆钢				kg	0.393	2.38	0.94					
	等边角钢L 40×4				kg	0.16	2.46	0.39					
	膨胀螺栓M10×110				套	1.326	0.69	0.91					
	螺杆L=250 Φ8				根	1.326	0.3	0.4					
	双螺母双垫片Φ8				副	1.326	0.51	0.68					
	其它材料费				元	0.834	1	0.83					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	2.505	3.43	8.59					
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2				m	1.368	5.57	7.62					
	轻钢龙骨主接件				只	0.5	0.51	0.26					
	轻钢龙骨次接件				只	0.9	0.6	0.54					
中龙骨横撑				m	2.561	3	7.68						



中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
纸面石膏板9.5mm	m2	2.2	6.52	14.34		
自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
白胶	kg	0.245	5.15	1.26		
酚醛清漆	kg	0.091	12.01	1.09		
油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
自粘胶带	m	1.326	4.29	5.69		
密封油膏	kg	0.009	5.57	0.05		
柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
其它材料费	元	0.36	1	0.36		
内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	84.04	--	

项目编码	011304001038	项目名称	灯带(槽)		计量单位	m	工程量	97.85					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	258.53	5.33	74.31	25.92	16.75	25.85	0.53	7.43	2.59
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.0450 18	51.2	11.46		22.02	7.68	2.3	0.52		0.99	0.35
17-174	清油封底	10m2	0.0450 18	26.5	13.29		11.4	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0674 92	22.26	45.35		9.57	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0450 18	54.06	102.48		23.25	8.11	2.43	4.61		1.05	0.37
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.0450 18	184.23	175.12		79.22	27.63	8.29	7.88		3.57	1.24
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	0.0450 18	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79
综合人工工日		小计							27.23	41.95	0.53	11.94	4.16
0.2569工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								85.81					
材料 费用 明	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	细木工板 δ 18mm				m2	0.45	48	21.6					

细	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	0.45	6.52	2.93		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其它材料费	元	0.522	1	0.52		
	防火涂料	kg	0.12	4.29	0.52		
	酚醛清漆	kg	0.041	12.01	0.49		
	油漆溶剂油	kg	0.009	12.01	0.1		
	自粘胶带	m	0.688	4.29	2.95		
	密封油膏	kg	0.005	5.57	0.03		
	柔性耐水腻子	kg	0.556	8	4.45		
	其它材料费	元	0.162	1	0.16		
	内墙乳胶漆	kg	0.208	35	7.29		
	其他材料费				--	--	
	材料费小计				--	41.95	--

项目编码	011304002110	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	55					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	0.8	--				

项目编码	011406001064	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	260.55					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73

0.109工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					44.74				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其它材料费			元	0.035	1	0.04		
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21		
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89		
	其它材料费			元	0.36	1	0.36		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	26.49	--	

项目编码	010801001070	项目名称	成品木质门 M0923b		计量单位	樘	工程量	1							
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
独立费	成品胡桃木木门M0923b(含门套、线条)	樘	1		2380						2380				
16-315	门吸或门阻安装	只	1	7.42	30.54		3.19	1.11	7.42	30.54		3.19	1.11		
16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77		
16-319	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5	1	6.81	2.38	14.84	254.5	1	6.81	2.38		
综合人工工日		小计							54.06	2760.02	1	23.68	8.26		
0.51工日		未计价材料费													
清单项目综合单价					2847.02										
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	成品胡桃木木门M0923b(含门套、线条)			樘	1	2380	2380								
	门吸			只	1.01	30	30.3								
	铜木螺钉3.5×25			十个	2.8	0.6	1.68								
	不锈钢合页			只	3.03	30.87	93.54								
	不锈钢管拉手Φ38×600			套	1.01	250	252.5								
	其它材料费			元	2	1	2								
	其他材料费					--		--							
材料费小计					--	2760.02	--								

项目编码	010801001071	项目名称	成品木质门 M1023b		计量单位	樘	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

独立费	成品胡桃木木门M1023b(含门套、线条)	樘	1		2500					2500				
16-315	门吸或门阻安装	只	1	7.42	30.54		3.19	1.11	7.42	30.54		3.19	1.11	
16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77	
16-319	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5		6.81	2.38	14.84	254.5	1	6.81	2.38	
综合人工工日		小计								54.06	2880.02	1	23.68	8.26
0.51工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									2967.02					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	成品胡桃木木门M1023b(含门套、线条)					樘	1	2500	2500					
	门吸					只	1.01	30	30.3					
	铜木螺钉3.5×25					十个	2.8	0.6	1.68					
	不锈钢合页					只	3.03	30.87	93.54					
	不锈钢管拉手Φ38×600					套	1.01	250	252.5					
	其它材料费					元	2	1	2					
	其他材料费							--		--				
材料费小计							--	2880.02	--					

项目编号	010801001072	项目名称	成品木质门 M1523b	计量单位	樘	工程量	1								
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
独立费	成品胡桃木木门M1523b(含门套、线条)	樘	1		3800						3800				
16-315	门吸或门阻安装	只	2	7.42	30.54		3.19	1.11	14.84	61.08			6.38	2.22	
16-314	铰链安装	个	6	10.6	31.66		4.56	1.59	63.6	189.96			27.36	9.54	
16-319	全金属管子拉手安装	副	2	14.84	254.5		6.81	2.38	29.68	509	2		13.62	4.76	
综合人工工日		小计							108.12	4560.04	2	47.36	16.52		
1.02工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									4734.04						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	成品胡桃木木门M1523b(含门套、线条)					樘	1	3800	3800						
	门吸					只	2.02	30	60.6						
	铜木螺钉3.5×25					十个	5.6	0.6	3.36						
	不锈钢合页					只	6.06	30.87	187.07						
	不锈钢管拉手Φ38×600					套	2.02	250	505						
	其它材料费					元	4	1	4						

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	4560.04	--	

项目编码	010801001073	项目名称	成品防火门木饰面 FMA1023a	计量单位	m2	工程量	2.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.22	887.57		54.7	19.09	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计						12.72	88.76		5.47	1.91	
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								108.86					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	5mm木饰面			m2	1.05	77.18	81.04						
	万能胶			kg	0.45	17.15	7.72						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	88.76	--					

项目编码	010801001074	项目名称	成品防火门木饰面 FMA1023b	计量单位	m2	工程量	2.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.22	887.57		54.7	19.09	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计						12.72	88.76		5.47	1.91	
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								108.86					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	5mm木饰面			m2	1.05	77.18	81.04						
	万能胶			kg	0.45	17.15	7.72						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	88.76	--					

项目编码	010801001075	项目名称	成品防火门木饰面 FMA1523	计量单位	m2	工程量	20.7				
清单综合单价组成明细											
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价			

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	887.57		54.7	19.08	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计							12.72	88.76		5.47	1.91
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									108.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	5mm木饰面					m2	1.05	77.18	81.04				
	万能胶					kg	0.45	17.15	7.72				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	88.76		--		

项目编号	010801001076	项目名称	成品防火门木饰面 FMB1023a		计量单位	m2	工程量	2.3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.22	887.57		54.7	19.09	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计							12.72	88.76		5.47	1.91
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									108.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	5mm木饰面					m2	1.05	77.18	81.04				
	万能胶					kg	0.45	17.15	7.72				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	88.76		--		

项目编号	010801001077	项目名称	成品防火门木饰面 FMB1023b		计量单位	m2	工程量	2.3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.22	887.57		54.7	19.09	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计							12.72	88.76		5.47	1.91
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									108.86				
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费用 明细	5mm木饰面	m2	1.05	77.18	81.04		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	88.76	--	

项目编码	010801001078	项目名称	成品防火门木饰面 FMB1223		计量单位	m2	工程量	8.28					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	887.57		54.7	19.08	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计							12.72	88.76		5.47	1.91
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								108.86					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	5mm木饰面				m2	1.05	77.18	81.04					
	万能胶				kg	0.45	17.15	7.72					
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	88.76	--			

项目编码	010801001079	项目名称	成品防火门木饰面 FMB1223b		计量单位	m2	工程量	2.76					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.21	887.57		54.71	19.09	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计							12.72	88.76		5.47	1.91
0.1199工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								108.86					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	5mm木饰面				m2	1.05	77.18	81.04					
	万能胶				kg	0.45	17.15	7.72					
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	88.76	--			

项目编码	010801001080	项目名称	成品防火门木饰面 FMC0623b		计量单位	m2	工程量	1.38
------	--------------	------	----------------------	--	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.17	887.54		54.71	19.06	12.72	88.75		5.47	1.91
综合人工工日		小计							12.72	88.75		5.47	1.91
0.1203工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								108.86					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	5mm木饰面			m2	1.05	77.18	81.04						
	万能胶			kg	0.45	17.15	7.72						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	88.76	--					

项目编码	010801001081	项目名称	成品防火门木饰面 FMC0723b	计量单位	m2	工程量	1.61						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	887.58		54.72	19.07	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计							12.72	88.76		5.47	1.91
0.1199工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								108.86					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	5mm木饰面			m2	1.05	77.18	81.04						
	万能胶			kg	0.45	17.15	7.72						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	88.76	--					

项目编码	010802001003	项目名称	铝合金拉门 LM1023a	计量单位	樘	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品铝合金拉门 LM1023a	樘	1		1840					1840			
综合人工工日		小计								1840			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1840					



材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品铝合金拉门 LM1023a	樘	1	1840	1840		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1840	--	

项目编码	011207001071	项目名称	门楣木饰面	计量单位	m2	工程量	1.98						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.16	505.81	0.25	54.34	18.94	12.62	50.58	0.03	5.43	1.89
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.21	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-193换	18mm木饰面粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.22	4067.17		54.7	19.09	12.72	406.72		5.47	1.91
综合人工工日				小计					30.46	458.44	0.03	13.11	4.57
0.2874工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								506.61					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	细木工板 δ 18mm	m2	1.05	48	50.4								
	铁钉70mm	kg	0.034	3.57	0.12								
	其它材料费	元	0.06	1	0.06								
	防水涂料	kg	0.267	4.29	1.15								
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72								
	其他材料费			--	399	--							
	材料费小计			--	458.44	--							

项目编码	010810002014	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	87.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.51	2384.51	4.77	514.83	179.59	11.93	23.85	0.05	5.15	1.8
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍其它木材面	10m2	0.04	51.2	11.46		22.02	7.68	2.05	0.46		0.88	0.31
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.04	184.23	175.12		79.22	27.63	7.37	7		3.17	1.11
综合人工工日				小计					21.34	31.31	0.05	9.2	3.21

0.2013工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					65.1				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通木成材			m3	0.001	2333.23	1.87		
	细木工板 δ 18mm			m2	0.4	48	19.2		
	自攻螺钉M4×15			十个	1.725	0.26	0.45		
	其它材料费			元	2.298	1	2.3		
	防火涂料			kg	0.107	4.29	0.46		
	内墙乳胶漆			kg	0.185	35	6.48		
	901胶			kg	0.133	2.14	0.28		
	石膏粉325目			kg	0.033	0.36	0.01		
	大白粉			kg	0.033	0.73	0.02		
	白水泥			kg	0.275	0.51	0.14		
	其他材料费					--	0.09	--	
材料费小计					--	31.3	--		

项目编码	011101006082	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	937.15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	9.93	--					
	材料费小计					--	9.98	--					

项目编码	011103002015	项目名称	PVC卷材楼地面		计量单位	m2	工程量	937.15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	10.27	0.03	2.79	0.97

0.0609工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						20.53			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水			m3	0.012	4.53	0.05		
	其他材料费					--	10.23	--	
	材料费小计					--	10.28	--	

项目编码	011105006043	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	153.65					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	普通木成材			m3		2333.23	0.47						
	细木工板 δ 9mm			m2	0.065	24	1.56						
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm			m2	0.065	250	16.25						
	万能胶			kg	0.003	17.15	0.05						
	铁钉70mm			kg	0.012	3.57	0.04						
	防腐油			kg	0.037	5.15	0.19						
	其它材料费			元	0.276	1	0.28						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	18.84	--					

项目编码	011302001103	项目名称	岩棉板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	824.17					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29

0.2566工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						219.75			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢L40×4			kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费			元	0.552	1	0.55		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件			只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑			m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件			只	3.08	0.27	0.83		
	中龙骨平面连接件			只	9.7	0.29	2.76		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.6	0.43	0.69		
	岩棉板600×600×12			m2	1.05	135	141.75		
	其他材料费						--	-0.01	--
材料费小计						--	174.58	--	

项目编号	011302001104	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	112.982						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平 面	10m2	0.2	118.72	80.69		51.05	17.81	23.74	16.14		10.21	3.56
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1	32.86	13.45		14.13	4.93	3.29	1.35		1.41	0.49
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.5	13.29		11.4	3.98	2.65	1.33		1.14	0.4
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.13	22.26	45.35		9.57	3.34	2.89	5.9		1.24	0.43
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81

17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12			79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73			50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75	
综合人工工日		小计						62.08	84.04	1.39	27.29	9.52			
0.5857工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										184.32					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	圆钢						kg	0.393	2.38	0.94					
	等边角钢L 40×4						kg	0.16	2.46	0.39					
	膨胀螺栓M10×110						套	1.326	0.69	0.91					
	螺杆L=250 Φ8						根	1.326	0.3	0.4					
	双螺母双垫片Φ8						副	1.326	0.51	0.68					
	其它材料费						元	0.834	1	0.83					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	2.505	3.43	8.59					
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2						m	1.368	5.57	7.62					
	轻钢龙骨主接件						只	0.5	0.51	0.26					
	轻钢龙骨次接件						只	0.9	0.6	0.54					
	中龙骨横撑						m	2.561	3	7.68					
	中龙骨垂直吊件						只	3.08	0.27	0.83					
	中龙骨平面连接件						只	9.7	0.29	2.76					
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45						只	1.6	0.43	0.69					
	纸面石膏板9.5mm						m2	2.2	6.52	14.34					
	自攻螺钉M4×15						十个	6.9	0.26	1.79					
	白胶						kg	0.245	5.15	1.26					
	酚醛清漆						kg	0.091	12.01	1.09					
	油漆溶剂油						kg	0.019	12.01	0.23					
	自粘胶带						m	1.326	4.29	5.69					
密封油膏						kg	0.009	5.57	0.05						
柔性耐水腻子						kg	1.236	8	9.89						
其它材料费						元	0.36	1	0.36						
内墙乳胶漆						kg	0.463	35	16.21						
其他材料费								--	0.01	--					
材料费小计								--	84.05	--					

项目编码	011304002111	项目名称	格栅灯孔	计量单位	个	工程量	99
------	--------------	------	------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--	--	--	--				
	材料费小计					--	4.91	--	--				

项目编码	011304002112	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	164						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69						
	其它材料费			元	0.12	1	0.12						
	其他材料费					--	-0.01	--	--				
	材料费小计					--	0.8	--	--				

项目编码	011304002113	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	51						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	4.91	--	

项目编码	011406001065	项目名称	柱面乳胶漆	计量单位	m2	工程量	158.92						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							12.17	26.49		5.23	1.83
0.1148工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								45.71					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其它材料费			元	0.035	1	0.04						
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21						
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89						
	其它材料费			元	0.36	1	0.36						
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	26.48	--				

项目编码	011406001066	项目名称	抹灰面油漆—W1	计量单位	m2	工程量	166.76						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.74					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其它材料费	元	0.035	1	0.04			
	内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21			
	柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89			
	其它材料费	元	0.36	1	0.36			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	26.49	--	

项目编码	010810002015	项目名称	木窗帘盒		计量单位	m	工程量	5.53					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.59	2384.45	4.7	514.83	179.57	11.93	23.84	0.05	5.15	1.8
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.22	11.44		22.02	7.69	2.05	0.46		0.88	0.31
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.04	184.22	175.14		79.2	27.62	7.37	7.01		3.17	1.1
综合人工工日		小计							21.34	31.31	0.05	9.2	3.21
0.2013工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								65.1					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	普通木成材	m3	0.001	2333.23	1.87								
	细木工板 δ 18mm	m2	0.4	48	19.2								
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45								
	其它材料费	元	2.298	1	2.3								
	防水涂料	kg	0.107	4.29	0.46								
	内墙乳胶漆	kg	0.185	35	6.48								
	901胶	kg	0.133	2.14	0.28								
	石膏粉325目	kg	0.033	0.36	0.01								
	大白粉	kg	0.033	0.73	0.02								
	白水泥	kg	0.275	0.51	0.14								
	其他材料费				--	0.09	--						
	材料费小计				--	31.3	--						

项目编码	011101006083	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	28.45
------	--------------	------	---------	------	----	-----	-------



清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水					m3	0.012	4.53	0.05				
	其他材料费							--	9.93		--		
	材料费小计							--	9.98		--		

项目编码	011103002016	项目名称	PVC卷材楼地面	计量单位	m2	工程量	28.45						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.53					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水					m3	0.012	4.53	0.05				
	其他材料费							--	10.23		--		
	材料费小计							--	10.28		--		

项目编码	011105006044	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	14.67						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	

费用细	普通木成材	m3		2333.23	0.47			
	细木工板 δ 9mm	m2	0.065	24	1.56			
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm	m2	0.065	250	16.25			
	万能胶	kg	0.003	17.15	0.05			
	铁钉70mm	kg	0.012	3.57	0.04			
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19			
	其它材料费	元	0.276	1	0.28			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	18.84	--	

项目编号	011302001105	项目名称	岩棉板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	28.45					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计				27.2	174.6	1.39	12.29			4.29	
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										219.75			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	圆钢				kg	0.393	2.38	0.94					
	等边角钢L 40×4				kg	0.16	2.46	0.39					
	膨胀螺栓M10×110				套	1.326	0.69	0.91					
	螺杆L=250 Φ8				根	1.326	0.3	0.4					
	双螺母双垫片Φ8				副	1.326	0.51	0.68					
	其它材料费				元	0.552	1	0.55					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	2.505	3.43	8.59					
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2				m	1.368	5.57	7.62					
	轻钢龙骨主接件				只	0.5	0.51	0.26					
	轻钢龙骨次接件				只	0.9	0.6	0.54					
	中龙骨横撑				m	2.561	3	7.68					
	中龙骨垂直吊件				只	3.08	0.27	0.83					
	中龙骨平面连接件				只	9.7	0.29	2.76					
大龙骨垂直吊件(轻钢)45				只	1.6	0.43	0.69						

	岩棉板600×600×12	m2	1.05	135	141.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	174.59	--	

项目编码	011304002114	项目名称	筒灯孔		计量单位	个	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.76	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	0.8	--				

项目编码	011304002115	项目名称	格栅灯孔		计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.92		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.8	3.43	2.74					
	其它材料费				元	2.17	1	2.17					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	4.91	--				

项目编码	011406001067	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	3.29					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	105.99	12.74		45.59	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59

17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.11		72.01	25.11	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.07	102.49		23.25	8.12	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计							11.56	26.49		4.97	1.73	
0.1091工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									44.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其它材料费					元	0.035	1	0.04					
	内墙乳胶漆					kg	0.463	35	16.21					
	柔性耐水腻子					kg	1.236	8	9.89					
	其它材料费					元	0.36	1	0.36					
	其他材料费								-0.01		--			
	材料费小计								26.48		--			

项目编码	010810002016	项目名称	木窗帘盒			计量单位	m	工程量	1.48				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.57	2384.46	4.73	514.86	179.73	11.93	23.84	0.05	5.15	1.8
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.18	11.49		21.96	7.6	2.05	0.46		0.88	0.3
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.04	184.29	175.17		79.22	27.7	7.37	7.01		3.17	1.11
综合人工工日		小计							21.34	31.31	0.05	9.2	3.21
0.2014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通木成材					m3	0.001	2333.23	1.87				
	细木工板 δ 18mm					m2	0.4	48	19.2				
	自攻螺钉M4×15					十个	1.725	0.26	0.45				
	其它材料费					元	2.298	1	2.3				
	防火涂料					kg	0.107	4.29	0.46				
	内墙乳胶漆					kg	0.185	35	6.48				
	901胶					kg	0.133	2.14	0.28				
石膏粉325目					kg	0.033	0.36	0.01					

	大白粉	kg	0.033	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.275	0.51	0.14		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	31.31	--	

项目编号	011101006084	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	9.81						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.73	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.061工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								20.23						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水				m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费						--	9.93	--					
	材料费小计						--	9.98	--					

项目编号	011103002017	项目名称	PVC卷材楼地面		计量单位	m2	工程量	9.81						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.73	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97	
综合人工工日		小计							6.46	10.27	0.03	2.79	0.97	
0.061工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								20.53						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水				m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费						--	10.23	--					
	材料费小计						--	10.28	--					

项目编号	011105006045	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	11.99					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.26				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通木成材							m3		2333.23	0.47		
	细木工板 δ 9mm							m2	0.065	24	1.56		
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm							m2	0.065	250	16.25		
	万能胶							kg	0.003	17.15	0.05		
	铁钉70mm							kg	0.012	3.57	0.04		
	防腐油							kg	0.037	5.15	0.19		
	其它材料费							元	0.276	1	0.28		
	其他材料费									--		--	
材料费小计									--	18.84	--		

项目编码	011302001106	项目名称	岩棉板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	9.81					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									219.75				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钢							kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢L 40×4							kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110							套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8							根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8							副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费							元	0.552	1	0.55		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5							m	2.505	3.43	8.59		
轻钢龙骨(大)50×15×1.2							m	1.368	5.57	7.62			

轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
岩棉板600×600×12	m2	1.05	135	141.75		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	174.58	--	

项目编码	011304002116	项目名称	筒灯孔		计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.03	8.07		7.77	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	0.8	--				

项目编码	011304002117	项目名称	格栅灯孔		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.1	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.92		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.8	3.43	2.74					
	其它材料费				元	2.17	1	2.17					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	4.91	--				

项目编码	011406001068	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	16.39						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计						11.55	26.49			4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其它材料费			元	0.035	1	0.04						
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21						
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89						
	其它材料费			元	0.36	1	0.36						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	26.49	--					

项目编码	010810002017	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	7.85						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.48	2384.46	4.71	514.78	179.62	11.92	23.84	0.05	5.15	1.8
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.21	11.46		22.01	7.68	2.05	0.46		0.88	0.31
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.04	184.24	175.13		79.24	27.64	7.37	7.01		3.17	1.11
综合人工工日		小计						21.34	31.31	0.05	9.2	3.21	
0.2014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								65.1					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3	0.001	2333.23	1.87						
	细木工板 δ 18mm			m2	0.4	48	19.2						



自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
其它材料费	元	2.298	1	2.3		
防火涂料	kg	0.107	4.29	0.46		
内墙乳胶漆	kg	0.185	35	6.48		
901胶	kg	0.133	2.14	0.28		
石膏粉325目	kg	0.033	0.36	0.01		
大白粉	kg	0.033	0.73	0.02		
白水泥	kg	0.275	0.51	0.14		
其他材料费			--	0.09	--	
材料费小计			--	31.3	--	

项目编码	011101006085	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	50.24					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计		6.46		9.97		0.03		2.79		0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93		--			
	材料费小计						--	9.98		--			

项目编码	011103002018	项目名称	PVC卷材楼地面		计量单位	m2	工程量	50.24					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计		6.46		10.27		0.03		2.79		0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.53					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	10.23		--			

	材料费小计	--	10.28	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	011105006046	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	21.15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计						6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3		2333.23	0.47						
	细木工板 δ 9mm			m2	0.065	24	1.56						
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm			m2	0.065	250	16.25						
	万能胶			kg	0.003	17.15	0.05						
	铁钉70mm			kg	0.012	3.57	0.04						
	防腐油			kg	0.037	5.15	0.19						
	其它材料费			元	0.276	1	0.28						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	18.84	--					

项目编码	011302001107	项目名称	岩棉板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	50.24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计						27.2	174.6	1.39	12.29	4.29	
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								219.75					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94						
	等边角钢 L 40×4			kg	0.16	2.46	0.39						

膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4		
双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
其它材料费	元	0.552	1	0.55		
轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
岩棉板600×600×12	m2	1.05	135	141.75		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	174.59	--	

项目编码	011304002118	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.03	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计						1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69						
	其它材料费			元	0.12	1	0.12						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	0.8	--					

项目编码	011304002119	项目名称	格栅灯孔	计量单位	个	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.13		30.98	10.82	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.91		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.8	3.43	2.74		
	其它材料费	元	2.17	1	2.17		
	其他材料费				--		--
	材料费小计				--	4.91	--

项目编码	011304002120	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.13		30.98	10.82	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.8	3.43	2.74								
	其它材料费	元	2.17	1	2.17								
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	4.91	--						

项目编码	011406001069	项目名称	抹灰面油漆—W1		计量单位	m2	工程量	40.55					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其它材料费	元	0.035	1	0.04								
	内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21								
	柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89								
	其它材料费	元	0.36	1	0.36								

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	26.49	--	

项目编码	011101006086	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	23.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	9.93	--					
	材料费小计					--	9.98	--					

项目编码	011103002019	项目名称	PVC卷材楼地面	计量单位	m2	工程量	23.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	10.27	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.53					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	10.23	--					
	材料费小计					--	10.28	--					

项目编码	011105006047	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	18.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08

综合人工工日	小计	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08		
0.065工日	未计价材料费							
清单项目综合单价		30.26						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	普通木成材	m3		2333.23	0.47			
	细木工板 δ 9mm	m2	0.065	24	1.56			
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm	m2	0.065	250	16.25			
	万能胶	kg	0.003	17.15	0.05			
	铁钉70mm	kg	0.012	3.57	0.04			
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19			
	其它材料费	元	0.276	1	0.28			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	18.84	--	

项目编码	011302001108	项目名称	岩棉板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	23.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简 单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15- 57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合 金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计		27.2		174.6		1.39		12.29		4.29	
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价		219.75											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	圆钢	kg	0.393	2.38	0.94								
	等边角钢L 40×4	kg	0.16	2.46	0.39								
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91								
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4								
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68								
	其它材料费	元	0.552	1	0.55								
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59								
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62								
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26								
轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54									

中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
岩棉板600×600×12	m2	1.05	135	141.75		
其他材料费				--	--	
材料费小计				--	174.59	--

项目编码	011304002121	项目名称	筒灯孔		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18	8.1		7.8	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	0.8	--				

项目编码	011304002122	项目名称	格栅灯孔		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.1	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.92		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.8	3.43	2.74					
	其它材料费				元	2.17	1	2.17					
	其他材料费						--	--	--				
	材料费小计						--	4.91	--				

项目编码	011304002123	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细									

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.1	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.92		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011406001070	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	12.47	清单综合单价组成明细					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其它材料费			元	0.035	1	0.04						
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21						
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89						
	其它材料费			元	0.36	1	0.36						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	26.49	--						

项目编码	011101006087	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	40.5	清单综合单价组成明细					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润



13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	水						m3	0.012	4.53	0.05				
	其他材料费								--	9.93	--			
	材料费小计								--	9.98	--			

项目编码	011103002020	项目名称	PVC卷材楼地面		计量单位	m2	工程量	40.5						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97	
综合人工工日		小计							6.46	10.27	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									20.53					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	水						m3	0.012	4.53	0.05				
	其他材料费								--	10.23	--			
	材料费小计								--	10.28	--			

项目编码	011105006048	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	43.02						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	
0.065工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									30.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	普通木成材						m3		2333.23	0.47				
	细木工板 δ 9mm						m2	0.065	24	1.56				
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm						m2	0.065	250	16.25				

万能胶	kg	0.003	17.15	0.05		
铁钉70mm	kg	0.012	3.57	0.04		
防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
其它材料费	元	0.276	1	0.28		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	18.84	--	

项目编码	011302001109	项目名称	岩棉板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	40.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								219.75					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	圆钢				kg	0.393	2.38	0.94					
	等边角钢L40×4				kg	0.16	2.46	0.39					
	膨胀螺栓M10×110				套	1.326	0.69	0.91					
	螺杆L=250 Φ8				根	1.326	0.3	0.4					
	双螺母双垫片Φ8				副	1.326	0.51	0.68					
	其它材料费				元	0.552	1	0.55					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	2.505	3.43	8.59					
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2				m	1.368	5.57	7.62					
	轻钢龙骨主接件				只	0.5	0.51	0.26					
	轻钢龙骨次接件				只	0.9	0.6	0.54					
	中龙骨横撑				m	2.561	3	7.68					
	中龙骨垂直吊件				只	3.08	0.27	0.83					
	中龙骨平面连接件				只	9.7	0.29	2.76					
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45				只	1.6	0.43	0.69					
	岩棉板600×600×12				m2	1.05	135	141.75					
	其他材料费							--	--	--			
	材料费小计							--	174.59	--			

项目编码	011304002124	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.03	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计						1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							3.65						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69						
	其它材料费			元	0.12	1	0.12						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	0.8	--					

项目编码	011304002125	项目名称	格栅灯孔	计量单位	个	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.13		30.98	10.82	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.91		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							16.3						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011304002126	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		31	10.82	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.91		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							16.3						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.8	3.43	2.74		
	其它材料费	元	2.17	1	2.17		
	其他材料费				--		--
	材料费小计				--	4.91	--

项目编码	011406001071	项目名称	柱面乳胶漆	计量单位	m2	工程量	10.96						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
17-177注4	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日				小计					12.17	26.49		5.23	1.83
0.1148工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								45.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其它材料费	元	0.035	1	0.04								
	内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21								
	柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89								
	其它材料费	元	0.36	1	0.36								
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	26.49	--						

项目编码	011406001072	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	11.43						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51

SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其它材料费					元	0.035	1	0.04				
	内墙乳胶漆					kg	0.463	35	16.21				
	柔性耐水腻子					kg	1.236	8	9.89				
	其它材料费					元	0.36	1	0.36				
	其他材料费							--	--				
	材料费小计							--	26.49				

项目编码	010810003019	项目名称	饰面夹板窗帘盒		计量单位	m	工程量	6.9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.46	3040.58	4.78	514.78	179.57	11.92	30.41	0.05	5.15	1.8
17-174	清油封底	10m2	0.05	26.49	13.3		11.39	3.97	1.32	0.67		0.57	0.2
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065	22.25	45.35		9.57	3.34	1.45	2.95		0.62	0.22
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.06	102.49		23.25	8.12	2.7	5.12		1.16	0.41
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.23	175.13		79.22	27.62	9.21	8.76		3.96	1.38
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	116.61	12.72		50.14	17.48	-5.83	-0.64		-2.51	-0.87
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.05	51.19	11.45		22.03	7.68	2.56	0.57		1.1	0.38
综合人工工日		小计							23.34	47.84	0.05	10.06	3.51
0.2201工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									84.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通木成材					m3	0.001	2333.23	1.87				
	细木工板 δ 18mm					m2	0.473	48	22.68				
	纸面石膏板9.5mm					m2	0.473	6.52	3.08				

自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
其它材料费	元	2.336	1	2.34		
酚醛清漆	kg	0.046	12.01	0.55		
油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.11		
自粘胶带	m	0.663	4.29	2.84		
密封油膏	kg	0.005	5.57	0.03		
柔性耐水腻子	kg	0.618	8	4.94		
其它材料费	元	0.18	1	0.18		
内墙乳胶漆	kg	0.232	35	8.1		
防火涂料	kg	0.134	4.29	0.57		
其他材料费			--	0.09	--	
材料费小计			--	47.83	--	

项目编码	011101006088	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	207.03						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	9.93	--					
	材料费小计					--	9.98	--					

项目编码	011102001080	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	1.46						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.59	5687.6	3.29	173.22	60.41	39.96	568.76	0.33	17.32	6.04
综合人工工日		小计						39.96	568.76	0.33	17.32	6.04	
0.3767工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.42					
材料费 明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥32.5级			kg	6.156	0.24	1.5						

细	白水泥	kg	0.1	0.51	0.05			
	合金钢切割锯片	片	0.004	68.6	0.29			
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06			
	水	m3	0.03	4.53	0.13			
	其它材料费	元	0.5	1	0.5			
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌	t	0.018	280.42	4.96			
	其他材料费				--	560.99	--	
	材料费小计				--	568.77	--	

项目编码	011102003052	项目名称	块料楼地面(米灰色玻化砖)		计量单位	m2	工程量	205.57					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	2195.79	2.07	148.3	51.73	34.28	219.58	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计							27.82	209.61	0.17	12.04	4.2
0.2625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								253.84					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.022	4.53	0.1					
	米灰色玻化砖400*800				m2	1.02	201.52	205.55					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.003	68.6	0.19					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	其它材料费				元	0.36	1	0.36					
	水泥32.5级				kg	1.517	0.24	0.37					
	其他材料费						--	2.65	--				
	材料费小计						--	209.61	--				

项目编码	011105006049	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	49.36					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.26				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通木成材							m3		2333.23	0.47		
	细木工板 δ 9mm							m2	0.065	24	1.56		
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm							m2	0.065	250	16.25		
	万能胶							kg	0.003	17.15	0.05		
	铁钉70mm							kg	0.012	3.57	0.04		
	防腐油							kg	0.037	5.15	0.19		
	其它材料费							元	0.276	1	0.28		
	其他材料费									--		--	
	材料费小计									--	18.84	--	

项目编码	011106001001	项目名称	石材楼梯面层		计量单位	m2	工程量	12.29					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-48换	石材块料面板水泥砂浆贴楼梯(预拌)	10m2	0.143889	678.94	5938.67	7.5	295.17	102.97	97.69	854.51	1.08	42.47	14.82
综合人工工日		小计							97.69	854.51	1.08	42.47	14.82
0.9216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1010.57				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	雅士白大理石25mm							m2	1.511	550	830.94		
	白水泥							kg	0.144	0.51	0.07		
	棉纱头							kg	0.014	5.57	0.08		
	锯(木)屑							m3	0.009	47.17	0.41		
	合金钢切割锯片							片	0.017	68.6	1.17		
	水							m3	0.05	4.53	0.23		
	其它材料费							元	0.719	1	0.72		
	水泥32.5级							kg	2.185	0.24	0.53		
	其他材料费									--	20.36	--	
材料费小计									--	854.51	--		

项目编码	011108001001	项目名称	大理石花台		计量单位	m2	工程量	13.55					
------	--------------	------	-------	--	------	----	-----	-------	--	--	--	--	--



清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52换	石材块料面板干粉型粘结剂贴零星项目预拌(干)	10m2	0.1	540.9	6851.46	2.4	233.62	81.5	54.09	685.15	0.24	23.36	8.15
综合人工工日		小计							54.09	685.15	0.24	23.36	8.15
0.5103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								770.99					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	大理石25mm			m2	1.177	550	647.35						
	干粉型粘结剂			kg	6	4.29	25.74						
	白水泥			kg	0.11	0.51	0.06						
	棉纱头			kg	0.02	5.57	0.11						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	合金钢切割锯片			片	0.004	68.6	0.29						
	水			m3	0.036	4.53	0.16						
	其它材料费			元	0.5	1	0.5						
	水泥砂浆干拌1:3			t	0.039	271.84	10.66						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	685.15	--						

项目编码	011204003026	项目名称	块料墙面		计量单位	m2	工程量	61.35					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.025001	1409.8	2801.05	268.83	721.81	251.79	35.25	70.03	6.72	18.05	6.3
14-183	钢骨架安装	t	0.025001	725.04	161.43	55.79	335.76	117.12	18.13	4.04	1.39	8.39	2.93
14-137换	钢骨架上干挂石材块料面板墙面勾缝	10m2	0.1	1126.78	2716.63	24.07	494.87	172.63	112.68	271.66	2.41	49.49	17.26
综合人工工日		小计							166.05	345.73	10.52	75.93	26.49
1.5665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								624.71					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	型钢			t	0.026	2456.88	64.62						
	电焊条J422			kg	0.51	3.48	1.77						
	氧气			m3	0.375	2.83	1.06						
乙炔气			m3	0.075	14.05	1.05							

防锈漆	kg	0.116	11.75	1.37		
油漆溶剂油	kg	0.012	12.01	0.14		
其它材料费	元	5.342	1	5.34		
膨胀螺栓M12×110	套	4.45	0.86	3.83		
不锈钢连接件	套	4.5	3.86	17.37		
合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78		
镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
不锈钢六角螺栓M10×40	套	4.5	1.63	7.34		
干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
其他材料费			--	201.8	--	
材料费小计			--	345.72	--	

项目编码	011205002001	项目名称	块料柱面	计量单位	m2	工程量	15.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.025	1409.79	2801.05	268.82	721.82	251.79	35.24	70.03	6.72	18.05	6.29
14-183	钢骨架安装	t	0.025	725.05	161.44	55.79	335.77	117.13	18.13	4.04	1.39	8.39	2.93
14-139换	钢骨架上干挂石材块料面板柱面勾缝	10m2	0.1	1295.32	2744.08	24.07	567.34	197.91	129.53	274.41	2.41	56.73	19.79
综合人工工日		小计						182.9	348.47	10.52	83.17	29.01	
1.7255工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								654.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	型钢			t	0.026	2456.88	64.62						
	电焊条J422			kg	0.51	3.48	1.77						
	氧气			m3	0.375	2.83	1.06						
	乙炔气			m3	0.075	14.05	1.05						
	防锈漆			kg	0.116	11.75	1.37						
	油漆溶剂油			kg	0.012	12.01	0.14						
	其它材料费			元	5.342	1	5.34						
	膨胀螺栓M12×110			套	4.45	0.86	3.83						
	不锈钢连接件			套	5	3.86	19.3						
	合金钢切割锯片			片	0.026	68.6	1.78						
	镀锌连接铁件			kg	2.6	7.03	18.28						
	石材用硅酮密封胶			L	0.22	72.89	16.04						

不锈钢六角螺栓M10×40	套	5	1.63	8.15		
干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
其他材料费			--	201.81	--	
材料费小计			--	348.48	--	

项目编号	011207001072	项目名称	木饰面台面	计量单位	m2	工程量	10.09
------	--------------	------	-------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-183	钢骨架安装	t	0.002488	725.1	161.35	55.78	335.86	117.13	1.8	0.4	0.14	0.84	0.29
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-205换	木饰面粘贴	10m2	0.1	233.2	979.33		100.28	34.98	23.32	97.93		10.03	3.5
综合人工工日		小计							42.86	150.06	0.16	18.5	6.45
0.4044工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

218.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		电焊条J422		kg	0.006	3.48	0.02	
	膨胀螺栓M12×110		套	0.443	0.86	0.38		
	细木工板 δ 18mm		m2	1.05	48	50.4		
	铁钉70mm		kg	0.034	3.57	0.12		
	其它材料费		元	0.06	1	0.06		
	防火涂料		kg	0.267	4.29	1.15		
	木饰面5mm		m2	1.2	77.18	92.62		
	万能胶		kg	0.31	17.15	5.32		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	150.06	--	

项目编号	011302001110	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	93.96
------	--------------	------	-----------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16

15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65	
15- 45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1908 05	118.72	80.69		51.05	17.81	22.65	15.4		9.74	3.4	
17- 129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.0954 02	32.86	13.45		14.13	4.93	3.13	1.28		1.35	0.47	
17-174	清油封底	10m2	0.0954 02	26.5	13.29		11.4	3.98	2.53	1.27		1.09	0.38	
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.1240 23	22.26	45.35		9.57	3.34	2.76	5.62		1.19	0.41	
SB13- 28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0954 02	54.06	102.48		23.25	8.11	5.16	9.78		2.22	0.77	
17- 177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.0954 02	184.23	175.12		79.22	27.63	17.58	16.71		7.56	2.64	
17- 168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	- 0.0954 02	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.12	-1.21		-4.78	-1.67	
综合人工工日		小计							60.02	81.69	1.39	26.41	9.21	
0.5663工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									178.71					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	圆钢						kg	0.393	2.38	0.94				
	等边角钢L40×4						kg	0.16	2.46	0.39				
	膨胀螺栓M10×110						套	1.326	0.69	0.91				
	螺杆L=250 Φ8						根	1.326	0.3	0.4				
	双螺母双垫片Φ8						副	1.326	0.51	0.68				
	其它材料费						元	0.821	1	0.82				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	2.505	3.43	8.59				
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2						m	1.368	5.57	7.62				
	轻钢龙骨主接件						只	0.5	0.51	0.26				
	轻钢龙骨次接件						只	0.9	0.6	0.54				
	中龙骨横撑						m	2.561	3	7.68				
	中龙骨垂直吊件						只	3.08	0.27	0.83				
	中龙骨平面连接件						只	9.7	0.29	2.76				
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45						只	1.6	0.43	0.69				
	纸面石膏板9.5mm						m2	2.099	6.52	13.68				
	自攻螺钉M4×15						十个	6.583	0.26	1.71				
	白胶						kg	0.234	5.15	1.2				
酚醛清漆						kg	0.087	12.01	1.04					

油漆溶剂油	kg	0.018	12.01	0.22		
自粘胶带	m	1.265	4.29	5.43		
密封油膏	kg	0.009	5.57	0.05		
柔性耐水腻子	kg	1.179	8	9.43		
其它材料费	元	0.343	1	0.34		
内墙乳胶漆	kg	0.442	35	15.46		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	81.68	--	

项目编码	011302001111	项目名称	发光膜		计量单位	m2	工程量	4.32					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-42	胶合板面层安装在木龙骨上 平面	10m2	0.3	110.24	109.38		47.4	16.54	33.07	32.81		14.22	4.96
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.3	51.2	11.46		22.02	7.68	15.36	3.44		6.61	2.3
独立费	发光膜	m2	1		250					250			
综合人工工日		小计							48.43	286.25		20.83	7.27
0.4569工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								362.78					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	胶合板910×2130×3				m2	3.15	10.29	32.41					
	聚醋酸乙烯乳液				kg	0.093	4.29	0.4					
	防火涂料				kg	0.801	4.29	3.44					
	发光膜				m2	1	250	250					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	286.25	--				

项目编码	011302001112	项目名称	楼梯天棚石膏板吊顶		计量单位	m2	工程量	11.8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-42	胶合板面层安装在木龙骨上 平面	10m2	0.1	110.24	109.38		47.4	16.54	11.02	10.94		4.74	1.65
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77

15-45	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上平面	10m2	0.1	118.72	80.69	51.05	17.81	11.87	8.07	5.11	1.78	
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.5	13.29	11.4	3.98	2.65	1.33	1.14	0.4	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	22.26	45.35	9.57	3.34	2.89	5.9	1.24	0.43	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48	23.25	8.11	5.41	10.25	2.33	0.81	
17-177注4	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆三遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12	79.22	27.63	18.42	17.51	7.92	2.76	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73	50.14	17.49	-11.66	-1.27	-5.01	-1.75	
综合人工工日		小计						45.73	53.86	19.66	6.86	
0.4314工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							126.12					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	胶合板910×2130×3					m2	1.05	10.29	10.8			
	聚酯酸乙烯乳液					kg	0.031	4.29	0.13			
	防火涂料					kg	0.267	4.29	1.15			
	纸面石膏板1200×3000×9.5					m2	1.1	6.52	7.17			
	自攻螺钉M4×15					十个	3.45	0.26	0.9			
	酚醛清漆					kg	0.091	12.01	1.09			
	油漆溶剂油					kg	0.019	12.01	0.23			
	其它材料费					元	0.199	1	0.2			
	自粘胶带					m	1.326	4.29	5.69			
	密封油膏					kg	0.009	5.57	0.05			
	柔性耐水腻子					kg	1.236	8	9.89			
	其它材料费					元	0.36	1	0.36			
	内墙乳胶漆					kg	0.463	35	16.21			
	其他材料费							--	0.01	--		
材料费小计							--	53.87	--			

项目编号	011304002127	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	21						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计						1.8	0.81	0.78	0.27		

0.017工日	未计价材料费								
清单项目综合单价							3.65		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69		
	其它材料费			元	0.12	1	0.12		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	0.8	--	

项目编码	011304002128	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.1	49.1		31	10.8	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							16.3						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011406001073	项目名称	柱面乳胶漆		计量单位	m2	工程量	10.96					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
17-177注4	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							12.17	26.49		5.23	1.83
0.1148工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							45.71						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其它材料费	元	0.035	1	0.04		
	内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
	其它材料费	元	0.36	1	0.36		
	其他材料费				--		--
	材料费小计				--	26.49	--

项目编码	011406001074	项目名称	抹灰面油漆—W1		计量单位	m2	工程量	98.43					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其它材料费	元	0.035	1	0.04								
	内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21								
	柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89								
	其它材料费	元	0.36	1	0.36								
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	26.49	--						

项目编码	011503001002	项目名称	楼梯玻璃栏板		计量单位	m	工程量	11.16					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-147	不锈钢管扶手半玻栏板	10m	0.1	1368.46	2432.46	171.32	662.11	230.97	136.85	243.25	17.13	66.21	23.1
综合人工工日		小计							136.85	243.25	17.13	66.21	23.1
1.291工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								486.53					



材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管Φ31.8×1.2		m	1.029	25.55	26.29		
	镜面不锈钢管Φ76.2×1.5		m	1.06	70.75	75		
	钢化玻璃10mm		m <sup>2</sup>	0.637	92.76	59.09		
	不锈钢玻璃夹		只	3.498	19.72	68.98		
	不锈钢六角螺栓M6×35		套	3.498	0.77	2.69		
	硅酮密封胶		L	0.006	68.6	0.43		
	棉纱头		kg	0.02	5.57	0.11		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti		kg	0.053	38.59	2.05		
	氩气		m <sup>3</sup>	0.149	7.81	1.16		
	钨棒精制		kg	0.003	557.41	1.67		
	不锈钢盖Φ63		只	1.154	4.29	4.95		
	环氧树脂618		kg	0.03	27.44	0.82		
	其他材料费					--	-0.01	--
材料费小计					--	243.24	--	

项目编码	010401012011	项目名称	零星砌砖		计量单位	m <sup>3</sup>	工程量	1.66					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	小型砌体 标准砖(M5混合砂浆)预拌(干)	m <sup>3</sup>	1	229.67	316.23	0.34	98.9	34.5	229.67	316.23	0.34	98.9	34.5
综合人工工日		小计							229.67	316.23	0.34	98.9	34.5
2.1669工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								679.64					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	标准砖240×115×53		百块	5.46	40.55	221.4							
	水		m <sup>3</sup>	0.17	4.53	0.77							
	(M5混合砂浆)干拌		t	0.369	254.69	94.06							
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	316.23	--						

项目编码	010903002021	项目名称	墙面涂膜防水		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	149.94					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m <sup>2</sup>	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53

综合人工工日	小计				3.18	32.4	0.38	1.53	0.53	
0.03工日	未计价材料费									
清单项目综合单价					38.03					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料				kg	1.8	18	32.4		
	其他材料费						--	0.01	--	
	材料费小计						--	32.41	--	

项目编码	010904002021	项目名称	楼(地)面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	63.72					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日		小计				3.18	32.4	0.38	1.53	0.53			
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					38.02								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水泥基渗透结晶防水涂料				kg	1.8	18	32.4					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	32.4	--				

项目编码	011101006089	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	63.72					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计				6.46	9.97	0.03	2.79	0.97			
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					20.23								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93	--				
	材料费小计						--	9.98	--				

项目编码	011102003053	项目名称	块料楼地面(防滑地砖)		计量单位	m2	工程量	63.72		
------	--------------	------	-------------	--	------	----	-----	-------	--	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	1889.69	2.07	148.3	51.73	34.28	188.97	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计							27.82	179	0.17	12.04	4.2
0.2625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								223.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.022	4.53	0.1					
	防滑地砖600*600				m2	1.02	171.51	174.94					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.003	68.6	0.19					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	其它材料费				元	0.36	1	0.36					
	水泥32.5级				kg	1.517	0.24	0.37					
	其他材料费							--	2.65	--			
材料费小计							--	179	--				

项目编码	011204003027	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	149.94						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82换	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	505.4	1550.06	1.97	218.17	76.11	50.54	155.01	0.2	21.82	7.61
综合人工工日		小计							50.54	155.01	0.2	21.82	7.61
0.4768工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								235.17					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	墙面砖300×600				m2	1.025	148.36	152.07					
	白水泥				kg	0.15	0.51	0.08					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.014	4.53	0.06					
	水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌1:1				t	0.009	297.57	2.65					

	水泥32.5级	kg	0.304	0.24	0.07		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	155	--	

项目编号	011207001073	项目名称	明镜墙面		计量单位	m2	工程量	7.12					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层墙面 断面24×30间距 300×300	10m2	0.1	226.84	261.85	6.8	100.46	35.06	22.68	26.19	0.68	10.05	3.51
17-96+17-98*1换	防火涂料3遍 隔 墙、隔断(间壁 )、护壁木龙骨 双向	10m2	0.1	39.42	11.67		16.95	5.91	3.94	1.17		1.7	0.59
14-185	墙面细木工板基 层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.19	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-211换	玻璃粘贴在夹板 基层上 墙面	10m2	0.1	272.42	940.91		117.13	40.86	27.24	94.09		11.71	4.09
综合人工工日		小计							71.6	173.17	0.7	31.09	10.85
0.6756工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								287.42					

材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通木成材			m3	0.011	2333.23	25.9		
	防腐油			kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm			kg	0.071	3.57	0.25		
	防火涂料			kg	0.539	4.29	2.31		
	细木工板 δ 18mm			m2	1.05	48	50.4		
	其它材料费			元	0.06	1	0.06		
	5mm明镜			m2	1.18	70.32	82.98		
	玻璃胶			L	0.324	34.3	11.11		
	其他材料费					--	0.01	--	
材料费小计					--	173.18	--		

项目编号	011210005018	项目名称	成品木饰面蹲坑隔断		计量单位	间	工程量	12					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

独立费	成品木饰面蹲坑隔断	间	1	2200					2200			
综合人工工日		小计							2200			
工日		未计价材料费										
清单项目综合单价									2200			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	成品木饰面蹲坑隔断			间	1	2200	2200					
	其他材料费					--		--				
	材料费小计					--	2200	--				

项目编码	011210005019	项目名称	成品磨砂小便槽隔断	计量单位	个	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品磨砂小便槽 隔断	个	1		300					300			
综合人工工日		小计							300				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									300				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	成品磨砂小便槽隔断			个	1	300	300						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	300	--					

项目编码	011302001113	项目名称	吊顶天棚--C4	计量单位	m2	工程量	61.9						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-5	装配式U型(不上 人型)轻钢龙骨 面层规格 300×600mm 简 单	10m2	0.1	201.4	347.61	3.4	88.06	30.72	20.14	34.76	0.34	8.81	3.07
15- 50换	铝合金(嵌入式) 方板天棚面层 平板	10m2	0.1	91.16	1155		39.2	13.67	9.12	115.5		3.92	1.37
综合人工工日		小计							29.26	153.66	1.39	13.18	4.6
0.276工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									202.07				
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				

费用 明细	圆钢	kg	0.393	2.38	0.94			
	等边角钢L 40×4	kg	0.16	2.46	0.39			
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91			
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4			
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68			
	其它材料费	元	0.552	1	0.55			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	3.06	3.43	10.5			
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62			
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26			
	轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57			
	中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99			
	中龙骨垂直吊件	只	4	0.27	1.08			
	中龙骨平面连接件	只	12.6	0.29	3.59			
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69			
	1.0厚白色铝板300×600	m2	1.05	110	115.5			
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	153.65	--	

项目编号	011302001114	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	1.82						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.44	4.51	1.59		3.4	1.04	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单 (设计为单层)	10m2	0.1	173.41	294.51	3.41	76.04	26.54	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15- 45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	118.71	80.69		51.04	17.8	23.74	16.14		10.21	3.56
17- 129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1	32.86	13.46		14.12	4.95	3.29	1.35		1.41	0.5
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.48	13.3		11.37	3.96	2.65	1.33		1.14	0.4
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.13	22.27	45.35		9.55	3.34	2.9	5.9		1.24	0.43
SB13- 28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1	54.07	102.47		23.24	8.13	5.41	10.25		2.32	0.81
17- 177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆三遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.1	184.23	175.11		79.23	27.64	18.42	17.51		7.92	2.76

17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.59	12.75			50.16	17.47	-11.66	-1.28		-5.02	-1.75
综合人工工日		小计							62.08	84.04	1.39	27.28	9.53	
0.5857工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										184.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	圆钢						kg	0.393	2.38	0.94				
	等边角钢L 40×4						kg	0.16	2.46	0.39				
	膨胀螺栓M10×110						套	1.326	0.69	0.91				
	螺杆L=250 Φ8						根	1.326	0.3	0.4				
	双螺母双垫片Φ8						副	1.326	0.51	0.68				
	其它材料费						元	0.834	1	0.83				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	2.505	3.43	8.59				
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2						m	1.368	5.57	7.62				
	轻钢龙骨主接件						只	0.5	0.51	0.26				
	轻钢龙骨次接件						只	0.9	0.6	0.54				
	中龙骨横撑						m	2.561	3	7.68				
	中龙骨垂直吊件						只	3.08	0.27	0.83				
	中龙骨平面连接件						只	9.7	0.29	2.76				
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45						只	1.6	0.43	0.69				
	纸面石膏板9.5mm						m2	2.2	6.52	14.34				
	自攻螺钉M4×15						十个	6.9	0.26	1.79				
	白胶						kg	0.245	5.15	1.26				
	酚醛清漆						kg	0.091	12.01	1.09				
	油漆溶剂油						kg	0.019	12.01	0.23				
自粘胶带						m	1.326	4.29	5.69					
密封油膏						kg	0.009	5.57	0.05					
柔性耐水腻子						kg	1.236	8	9.89					
其它材料费						元	0.36	1	0.36					
内墙乳胶漆						kg	0.463	35	16.21					
其他材料费								--		--				
材料费小计								--	84.04	--				

项目编码	011304001039	项目名称	灯带(槽)		计量单位	m	工程量	23.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	286.3	5.33	74.31	25.92	16.75	28.63	0.53	7.43	2.59

17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.0450 17	51.2	11.46		22.02	7.68	2.3	0.52		0.99	0.35	
17-174	清油封底	10m2	0.0450 17	26.5	13.29		11.4	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18	
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0674 94	22.26	45.35		9.57	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23	
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0450 17	54.06	102.48		23.25	8.11	2.43	4.61		1.05	0.37	
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.0450 17	184.23	175.12		79.22	27.63	8.29	7.88		3.57	1.24	
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	0.0450 17	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79	
综合人工工日		小计							27.23	44.73	0.53	11.94	4.16	
0.2569工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									88.59					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	细木工板 δ 18mm			m2	0.45	48	21.6							
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5			m2	0.45	12.69	5.71							
	自攻螺钉M4×15			十个	3.45	0.26	0.9							
	其它材料费			元	0.522	1	0.52							
	防火涂料			kg	0.12	4.29	0.52							
	酚醛清漆			kg	0.041	12.01	0.49							
	油漆溶剂油			kg	0.009	12.01	0.1							
	自粘胶带			m	0.688	4.29	2.95							
	密封油膏			kg	0.005	5.57	0.03							
	柔性耐水腻子			kg	0.556	8	4.45							
	其它材料费			元	0.162	1	0.16							
	内墙乳胶漆			kg	0.208	35	7.29							
	其他材料费					--	--							
	材料费小计					--	44.73							

项目编码	011304002129	项目名称	筒灯孔		计量单位	个	工程量	35					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											



清单项目综合单价				3.65				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5		m	0.2	3.43	0.69		
	其它材料费		元	0.12	1	0.12		
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	0.8	--	

项目编码	011304002130	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.92		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.3				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5		m	0.8	3.43	2.74							
	其它材料费		元	2.17	1	2.17							
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	4.91	--						

项目编码	011505001016	项目名称	洗漱台		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	3.56					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44换	石材洗漱台	10m <sup>2</sup>	0.1	1192.5	6439.78	227.02	610.39	212.92	119.25	643.98	22.7	61.04	21.29
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m <sup>2</sup>	0.149157	126.14	505.82	0.24	54.33	18.96	18.81	75.45	0.04	8.1	2.83
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m <sup>2</sup>	0.250478	51.21	11.46		22.03	7.68	12.83	2.87		5.52	1.92
综合人工工日		小计							150.89	722.3	22.74	74.66	26.04
1.4236工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									996.63				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	膨胀螺栓M8×80		套	8.716	0.51	4.45							
	电焊条J422		kg	0.631	3.48	2.2							
	角钢		kg	23.4	2.46	57.56							
	防锈漆		kg	0.098	11.75	1.15							

油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.12		
其它材料费	元	1.09	1	1.09		
细木工板 δ 18mm	m <sup>2</sup>	1.566	48	75.18		
铁钉70mm	kg	0.051	3.57	0.18		
防火涂料	kg	0.669	4.29	2.87		
其他材料费			--	577.51	--	
材料费小计			--	722.3	--	

项目编码	010810002018	项目名称	木窗帘盒		计量单位	m	工程量	6.48					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.44	2384.57	4.78	514.81	179.63	11.92	23.85	0.05	5.15	1.8
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m <sup>2</sup>	0.04	51.2	11.46		22.03	7.68	2.05	0.46		0.88	0.31
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m <sup>2</sup>	0.04	184.22	175.12		79.21	27.62	7.37	7		3.17	1.1
综合人工工日		小计							21.34	31.31	0.05	9.2	3.21
0.2014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								65.1					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通木成材				m <sup>3</sup>	0.001	2333.23	1.87					
	细木工板 δ 18mm				m <sup>2</sup>	0.4	48	19.2					
	自攻螺钉M4×15				十个	1.725	0.26	0.45					
	其它材料费				元	2.298	1	2.3					
	防火涂料				kg	0.107	4.29	0.46					
	内墙乳胶漆				kg	0.185	35	6.48					
	901胶				kg	0.133	2.14	0.28					
	石膏粉325目				kg	0.033	0.36	0.01					
	大白粉				kg	0.033	0.73	0.02					
	白水泥				kg	0.275	0.51	0.14					
	其他材料费						--	0.09	--				
	材料费小计						--	31.3	--				

项目编码	011101006090	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	13.7	
清单综合单价组成明细									

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93	--				
	材料费小计						--	9.98	--				

项目编码	011102001081	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.5	5687.5	3.5	173.5	60.5	39.95	568.75	0.35	17.35	6.05
综合人工工日		小计							39.95	568.75	0.35	17.35	6.05
0.375工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.4					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥32.5级				kg	6.114	0.24	1.49					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.004	68.6	0.27					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.03	4.53	0.13					
	其它材料费				元	0.5	1	0.5					
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌				t	0.018	280.42	4.91					
	其他材料费						--	561	--				
材料费小计						--	568.7	--					

项目编码	011102003054	项目名称	块料楼地面(防滑地砖)		计量单位	m2	工程量	13.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97	
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	1889.69	2.07	148.3	51.73	34.28	188.97	0.21	14.83	5.17	
综合人工工日		小计							27.82	179	0.17	12.04	4.2	
0.2624工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									223.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水						m3	0.022	4.53	0.1				
	防滑地砖600*600						m2	1.02	171.51	174.94				
	白水泥						kg	0.1	0.51	0.05				
	合金钢切割锯片						片	0.003	68.6	0.19				
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06				
	其它材料费						元	0.36	1	0.36				
	水泥32.5级						kg	1.517	0.24	0.37				
	其他材料费								--	2.65	--			
	材料费小计								--	179	--			

项目编码	011105003011	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	8.97							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-96换	同质地砖踢脚线干粉型粘结剂粘贴预拌(干)	10m	0.1	114.59	168.71	0.33	49.42	17.24	11.46	16.87	0.03	4.94	1.72	
综合人工工日		小计							11.46	16.87	0.03	4.94	1.72	
0.1081工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									35.03					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	米灰色玻化砖						m2	0.063	201.52	12.7				
	白水泥						kg	0.04	0.51	0.02				
	干粉型粘结剂						kg	0.6	4.29	2.57				
	合金钢切割锯片						片		68.6	0.03				
	锯(木)屑						m3	0.001	47.17	0.04				
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01				
	水						m3	0.005	4.53	0.02				
	其它材料费						元	0.054	1	0.05				
	水泥砂浆干拌1:3						t	0.005	271.84	1.44				

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	16.88	--	

项目编号	011302001115	项目名称	岩棉板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	13.5
------	--------------	------	---------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								219.75					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	圆钢	kg	0.393	2.38	0.94					
	等边角钢L40×4	kg	0.16	2.46	0.39					
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91					
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4					
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68					
	其它材料费	元	0.552	1	0.55					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59					
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62					
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26					
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54					
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68					
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83					
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76					
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69					
	岩棉板600×600×12	m2	1.05	135	141.75					
	其他材料费						--	-0.01	--	
	材料费小计						--	174.58	--	

项目编号	011304002131	项目名称	格栅灯孔	计量单位	个	工程量	2
------	--------------	------	------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.1	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08	
综合人工工日		小计								7.21	4.92		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	0.8	3.43	2.74					
	其它材料费					元	2.17	1	2.17					
	其他材料费							--			--			
	材料费小计							--	4.91		--			

项目编码	011304002132	项目名称	筒灯孔		计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.03	8.07		7.77	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27	
综合人工工日		小计								1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费					元	0.12	1	0.12					
	其他材料费							--	-0.01		--			
	材料费小计							--	0.8		--			

项目编码	011304002133	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.1	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08	
综合人工工日		小计								7.21	4.92		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	0.8	3.43	2.74					
	其它材料费					元	2.17	1	2.17					
	其他材料费							--			--			
	材料费小计							--	4.91		--			

项目编码	011406001075	项目名称	柱面乳胶漆	计量单位	m2	工程量	5.48							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.61	12.74		50.15	17.48	-11.66	-1.27		-5.02	-1.75	
17-177注4	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.13		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.05	102.48		23.25	8.1	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计							12.17	26.49				
0.1148工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								45.72						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其它材料费			元	0.035	1	0.04							
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21							
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89							
	其它材料费			元	0.36	1	0.36							
	其他材料费					--	0.01	--						
	材料费小计					--	26.5	--						

项目编码	011406001076	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	14.11							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59	
17-177	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计							11.55	26.49				
0.109工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								44.74						
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					

费用 明 细	其它材料费	元	0.035	1	0.04		
	内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
	其它材料费	元	0.36	1	0.36		
	其他材料费				--		--
材料费小计				--	26.49	--	

项目编号	010810002019	项目名称	木窗帘盒		计量单位	m	工程量	3.6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.5	2384.44	4.72	514.72	179.72	11.93	23.84	0.05	5.15	1.8
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.18	11.46		22.01	7.71	2.05	0.46		0.88	0.31
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.04	184.24	175.14		79.24	27.64	7.37	7.01		3.17	1.11
综合人工工日		小计						21.34	31.31	0.05	9.2	3.21	
0.2014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								65.1					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通木成材				m3	0.001	2333.23	1.87					
	细木工板 δ 18mm				m2	0.4	48	19.2					
	自攻螺钉M4×15				十个	1.725	0.26	0.45					
	其它材料费				元	2.298	1	2.3					
	防火涂料				kg	0.107	4.29	0.46					
	内墙乳胶漆				kg	0.185	35	6.48					
	901胶				kg	0.133	2.14	0.28					
	石膏粉325目				kg	0.033	0.36	0.01					
	大白粉				kg	0.033	0.73	0.02					
	白水泥				kg	0.275	0.51	0.14					
	其他材料费						--	0.09	--				
	材料费小计						--	31.3	--				

项目编号	011101006091	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	12.35	
清单综合单价组成明细									
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价		



号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.061工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.23				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水					m3	0.012	4.53	0.05				
	其他材料费							--	9.93		--		
	材料费小计							--	9.98		--		

项目编码	011102001082	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.5	5687.5	3.5	173.5	60.5	39.95	568.75	0.35	17.35	6.05
综合人工工日		小计							39.95	568.75	0.35	17.35	6.05
0.375工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									632.4				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水泥32.5级					kg	6.114	0.24	1.49				
	白水泥					kg	0.1	0.51	0.05				
	合金钢切割锯片					片	0.004	68.6	0.27				
	锯(木)屑					m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头					kg	0.01	5.57	0.06				
	水					m3	0.03	4.53	0.13				
	其它材料费					元	0.5	1	0.5				
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌					t	0.018	280.42	4.91				
	其他材料费							--	561		--		
材料费小计							--	568.7		--			

项目编码	011102003055	项目名称	块料楼地面(防滑地砖)	计量单位	m2	工程量	12.15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97	
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	1889.69	2.07	148.3	51.73	34.28	188.97	0.21	14.83	5.17	
综合人工工日		小计							27.82	179	0.17	12.04	4.2	
0.2625工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									223.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水						m3	0.022	4.53	0.1				
	防滑地砖600*600						m2	1.02	171.51	174.94				
	白水泥						kg	0.1	0.51	0.05				
	合金钢切割锯片						片	0.003	68.6	0.19				
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06				
	其它材料费						元	0.36	1	0.36				
	水泥32.5级						kg	1.523	0.24	0.37				
	其他材料费								--	2.65	--			
	材料费小计								--	179	--			

项目编码	011105003012	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	9.95							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-96换	同质地砖踢脚线干粉型粘结剂粘贴预拌(干)	10m	0.1	114.59	168.71	0.33	49.42	17.24	11.46	16.87	0.03	4.94	1.72	
综合人工工日		小计							11.46	16.87	0.03	4.94	1.72	
0.1081工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									35.03					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	米灰色玻化砖						m2	0.063	201.52	12.7				
	白水泥						kg	0.04	0.51	0.02				
	干粉型粘结剂						kg	0.6	4.29	2.57				
	合金钢切割锯片						片		68.6	0.03				
	锯(木)屑						m3	0.001	47.17	0.04				
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01				
	水						m3	0.005	4.53	0.02				
	其它材料费						元	0.054	1	0.05				
	水泥砂浆干拌1:3						t	0.005	271.84	1.41				

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	16.88	--	

项目编号	011302001116	项目名称	岩棉板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	12.15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29
0.2565工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								219.75					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94						
	等边角钢L40×4			kg	0.16	2.46	0.39						
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4						
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68						
	其它材料费			元	0.552	1	0.55						
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	2.505	3.43	8.59						
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62						
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26						
	轻钢龙骨次接件			只	0.9	0.6	0.54						
	中龙骨横撑			m	2.561	3	7.68						
	中龙骨垂直吊件			只	3.08	0.27	0.83						
	中龙骨平面连接件			只	9.7	0.29	2.76						
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.6	0.43	0.69						
	岩棉板600×600×12			m2	1.05	135	141.75						
	其他材料费					--			-0.01	--			
	材料费小计					--			174.58	--			

项目编号	011304002134	项目名称	格栅灯孔	计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.1	49.1		31	10.8	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.3				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	0.8	3.43	2.74				
	其它材料费					元	2.17	1	2.17				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	4.91		--		

项目编号	011304002135	项目名称	筒灯孔		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18	8.05		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.66				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	0.2	3.43	0.69				
	其它材料费					元	0.12	1	0.12				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	0.81		--		

项目编号	011304002136	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.1	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.92		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.3				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	0.8	3.43	2.74				
	其它材料费					元	2.17	1	2.17				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	4.91		--		

项目编码	011406001077	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	11.51							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59	
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计						11.55	26.49		4.97	1.73		
0.109工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								44.74						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其它材料费			元	0.035	1	0.04							
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21							
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89							
	其它材料费			元	0.36	1	0.36							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	26.49	--						

项目编码	011501001010	项目名称	白色喷漆饰面吊柜	计量单位	m	工程量	3.6							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	白色喷漆饰面吊柜	m	1		1000					1000				
综合人工工日		小计							1000					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								1000						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	白色喷漆饰面吊柜			m	1	1000	1000							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	1000	--						

项目编码	011501001011	项目名称	大理石茶水台	计量单位	m	工程量	2.6
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	大理石茶水台	m	1		1200						1200			
综合人工工日		小计								1200				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								1200						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	大理石茶水台			m	1	1200	1200							
	其他材料费					--			--					
	材料费小计					--	1200		--					

项目编码	011501001012	项目名称	大理石水池台	计量单位	m	工程量	1.55							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	大理石水池台	m	1		1500						1500			
综合人工工日		小计								1500				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								1500						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	大理石水池台			m	1	1500	1500							
	其他材料费					--			--					
	材料费小计					--	1500		--					

项目编码	010810003020	项目名称	饰面夹板窗帘盒	计量单位	m	工程量	21						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.52	3040.57	4.76	514.81	179.57	11.93	30.41	0.05	5.15	1.8
17-174	清油封底	10m2	0.05	26.5	13.29		11.4	3.98	1.33	0.66		0.57	0.2
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065	22.26	45.35		9.57	3.34	1.45	2.95		0.62	0.22
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.06	102.48		23.25	8.11	2.7	5.12		1.16	0.41
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.23	175.12		79.22	27.63	9.21	8.76		3.96	1.38

17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.83	-0.64		-2.51	-0.87	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.05	51.2	11.46		22.02	7.68	2.56	0.57		1.1	0.38	
综合人工工日		小计							23.34	47.83	0.05	10.06	3.51	
0.2202工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									84.79					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通木成材						m3	0.001	2333.23	1.87				
	细木工板 δ 18mm						m2	0.473	48	22.68				
	纸面石膏板9.5mm						m2	0.473	6.52	3.08				
	自攻螺钉M4×15						十个	1.725	0.26	0.45				
	其它材料费						元	2.336	1	2.34				
	酚醛清漆						kg	0.046	12.01	0.55				
	油漆溶剂油						kg	0.01	12.01	0.11				
	自粘胶带						m	0.663	4.29	2.84				
	密封油膏						kg	0.005	5.57	0.03				
	柔性耐水腻子						kg	0.618	8	4.94				
	其它材料费						元	0.18	1	0.18				
	内墙乳胶漆						kg	0.232	35	8.1				
	防火涂料						kg	0.134	4.29	0.57				
	其他材料费								--	0.09	--			
	材料费小计								--	47.83	--			

项目编号	011101006092	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	37.02							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									20.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水						m3	0.012	4.53	0.05				
	其他材料费								--	9.93	--			
	材料费小计								--	9.98	--			

项目编码	011102001083	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	2.94						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.59	5687.62	3.33	173.27	60.44	39.96	568.76	0.33	17.33	6.04
综合人工工日		小计						39.96	568.76	0.33	17.33	6.04	
0.3769工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.42					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥32.5级			kg	6.093	0.24	1.49						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.004	68.6	0.29						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.03	4.53	0.13						
	其它材料费			元	0.5	1	0.5						
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌			t	0.018	280.42	4.96						
	其他材料费					--	561	--					
材料费小计					--	568.76	--						

项目编码	011102003056	项目名称	块料楼地面--F7	计量单位	m2	工程量	30.88						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-85换	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	335.39	2152.01	1.94	145.05	50.6	33.54	215.2	0.19	14.51	5.06
综合人工工日		小计						27.08	205.23	0.16	11.71	4.09	
0.2555工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								248.27					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.022	4.53	0.1						
	800*800米灰色玻化砖			m2	1.02	197.24	201.18						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						



合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.17		
锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
其它材料费	元	0.36	1	0.36		
水泥32.5级	kg	1.518	0.24	0.37		
其他材料费			--	2.65	--	
材料费小计			--	205.23	--	

项目编码	011102003057	项目名称	块料楼地面--F7		计量单位	m2	工程量	3.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.59	99.66	0.34	27.91	9.75	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.98
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	2195.78	2.06	148.31	51.72	34.28	219.58	0.21	14.83	5.17
综合人工工日				小计					27.82	209.61	0.17	12.04	4.2
0.2625工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								253.84					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.022	4.53	0.1					
	150*800深灰色玻化砖				m2	1.02	201.52	205.55					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.003	68.6	0.19					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	其它材料费				元	0.36	1	0.36					
	水泥32.5级				kg	1.517	0.24	0.37					
	其他材料费						--	2.65	--				
	材料费小计						--	209.61	--				

项目编码	011102003058	项目名称	块料楼地面--F7		计量单位	m2	工程量	1.28					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.61	99.69	0.31	27.89	9.77	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.98

13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	2195.78	2.03	148.28	51.72	34.28	219.58	0.2	14.83	5.17
综合人工工日		小计							27.82	209.61	0.17	12.04	4.2
0.2625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									253.84				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水							m3	0.022	4.53	0.1		
	200*800深灰色玻化砖							m2	1.02	201.52	205.55		
	白水泥							kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片							片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑							m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头							kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费							元	0.36	1	0.36		
	水泥32.5级							kg	1.541	0.24	0.38		
	其他材料费									--	2.65	--	
材料费小计									--	209.61	--		

项目编码	011105003013	项目名称	块料踢脚线		计量单位	m	工程量	13.31					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-96换	同质地砖踢脚线干粉型粘结剂粘贴预拌(干)	10m	0.1	114.59	168.71	0.33	49.42	17.24	11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
综合人工工日		小计							11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
0.1081工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.03				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	深灰色玻化砖							m2	0.063	201.52	12.7		
	白水泥							kg	0.04	0.51	0.02		
	干粉型粘结剂							kg	0.6	4.29	2.57		
	合金钢切割锯片							片		68.6	0.03		
	锯(木)屑							m3	0.001	47.17	0.04		
	棉纱头							kg	0.002	5.57	0.01		
	水							m3	0.005	4.53	0.02		
	其它材料费							元	0.054	1	0.05		
	水泥砂浆干拌1:3							t	0.005	271.84	1.44		
	其他材料费									--	-0.01	--	
材料费小计									--	16.88	--		

项目编号	011204003028	项目名称	块料墙面（米灰色玻化砖）	计量单位	m2	工程量	42.45
------	--------------	------	--------------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.0250 01	1409.8	2801.0 5	268.83	721.81	251.79	35.25	70.03	6.72	18.05	6.3
14-183	钢骨架安装	t	0.0250 01	725.04	161.43	55.79	335.76	117.12	18.13	4.04	1.39	8.39	2.93
14-137换	钢骨架上干挂石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1126.7 8	2716.6 3	24.07	494.87	172.63	112.68	271.66	2.41	49.49	17.26
综合人工工日		小计							166.05	345.73	10.52	75.93	26.49
1.5665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								624.72					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		型钢			t	0.026	2456.8 8	64.62	
	电焊条J422			kg	0.51	3.48	1.77		
	氧气			m3	0.375	2.83	1.06		
	乙炔气			m3	0.075	14.05	1.05		
	防锈漆			kg	0.116	11.75	1.37		
	油漆溶剂油			kg	0.012	12.01	0.14		
	其它材料费			元	5.342	1	5.34		
	膨胀螺栓M12×110			套	4.45	0.86	3.83		
	米灰色玻化砖800*800			m2	1.002	201.52	201.92		
	不锈钢连接件			套	4.5	3.86	17.37		
	合金钢切割锯片			片	0.026	68.6	1.78		
	镀锌连接铁件			kg	2.6	7.03	18.28		
	石材用硅酮密封胶			L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40			套	4.5	1.63	7.34		
	干挂云石胶(AB胶)			kg	0.024	9.86	0.24		
	泡沫条			m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费					--	-0.12	--	
	材料费小计					--	345.73	--	

项目编号	011207001074	项目名称	拉丝不锈钢墙面	计量单位	m2	工程量	7.92
------	--------------	------	---------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.58	641.14	6.81	90.88	31.7	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77	
14-199换	拉丝不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	170.66	2613.94		73.38	25.61	17.07	261.39		7.34	2.56	
综合人工工日		小计							42.64	326.65	0.68	18.63	6.5	
0.4023工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									395.11					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	周转木材						m3	0.006	2333.23	13.53				
	细木工板 δ 18mm						m2	1.05	48	50.4				
	铁钉70mm						kg	0.034	3.57	0.12				
	其它材料费						元	0.06	1	0.06				
	防火涂料						kg	0.267	4.29	1.15				
	拉丝不锈钢1.2mm						m2	1.02	250	255				
	万能胶						kg	0.14	17.15	2.4				
	玻璃胶						L	0.116	34.3	3.99				
	其他材料费								--	0.01	--			
材料费小计								--	326.66	--				

项目编号	011207001075	项目名称	电梯门套		计量单位	m2	工程量	14.78						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.58	641.14	6.8	90.89	31.71	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77	
14-199换	拉丝不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	170.66	2613.94		73.38	25.6	17.07	261.39		7.34	2.56	
综合人工工日		小计							42.64	326.65	0.68	18.63	6.5	
0.4023工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									395.11					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	周转木材						m3	0.006	2333.23	13.53				
	细木工板 δ 18mm						m2	1.05	48	50.4				
	铁钉70mm						kg	0.034	3.57	0.12				
	其它材料费						元	0.06	1	0.06				
	防火涂料						kg	0.267	4.29	1.15				

拉丝不锈钢1.2mm	m2	1.02	250	255		
万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
玻璃胶	L	0.116	34.3	3.99		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	326.66	--	

项目编码	011302001117	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	34.08						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1823 06	118.72	80.69		51.05	17.81	21.64	14.71		9.31	3.25
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.0911 53	32.86	13.45		14.13	4.93	3	1.23		1.29	0.45
17-174	清油封底	10m2	0.0911 53	26.5	13.29		11.4	3.98	2.42	1.21		1.04	0.36
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.1185 01	22.26	45.35		9.57	3.34	2.64	5.37		1.13	0.4
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0911 53	54.06	102.48		23.25	8.11	4.93	9.34		2.12	0.74
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.0911 53	184.23	175.12		79.22	27.63	16.79	15.96		7.22	2.52
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	0.0911 53	116.6	12.73		50.14	17.49	-10.63	-1.16		-4.57	-1.59
综合人工工日		小计						58.12	79.51	1.39	25.59	8.93	
0.5483工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							173.53						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94						
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	2.46	0.39						
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4						
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68						
	其它材料费			元	0.809	1	0.81						

轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
纸面石膏板9.5mm	m2	2.005	6.52	13.08		
自攻螺钉M4×15	十个	6.29	0.26	1.64		
白胶	kg	0.223	5.15	1.15		
酚醛清漆	kg	0.083	12.01	1		
油漆溶剂油	kg	0.017	12.01	0.21		
自粘胶带	m	1.209	4.29	5.19		
密封油膏	kg	0.008	5.57	0.05		
柔性耐水腻子	kg	1.127	8	9.01		
其它材料费	元	0.328	1	0.33		
内墙乳胶漆	kg	0.422	35	14.77		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	79.51	--	

项目编码	011304001040	项目名称	集成灯带	计量单位	m	工程量	9.9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-64换	集成灯带	10m	0.1	136.74	1811.63	8.78	62.57	21.83	13.67	181.16	0.88	6.26	2.18
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.21	11.46		22.02	7.68	2.05	0.46		0.88	0.31
综合人工工日		小计							15.72	181.62	0.88	7.14	2.49
0.1483工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								207.85					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3	0.012	2333.23	28						
	成品集成灯带			m2	0.33	350	115.5						
	细木工板 δ 18mm			m2	0.63	48	30.24						
	纸面石膏板			m2	0.63	9.69	6.1						
	自攻螺钉M4×15			十个	3.45	0.26	0.9						
	其它材料费			元	0.422	1	0.42						

	防火涂料	kg	0.107	4.29	0.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	181.62	--	

项目编码	011304002137	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.01	8.06		7.76	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计						1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69						
	其它材料费			元	0.12	1	0.12						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	0.8	--					

项目编码	011304002138	项目名称	格栅灯孔	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.92		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011101006093	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	27.21						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									20.23					
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水						m3	0.012	4.53	0.05				
	其他材料费								--	9.93	--			
	材料费小计								--	9.98	--			

项目编码	011102001084	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.9						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.56	5687.67	3.33	173.22	60.44	39.96	568.77	0.33	17.32	6.04	
综合人工工日		小计							39.96	568.77	0.33	17.32	6.04	
0.3767工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									632.42					
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水泥32.5级						kg	6.114	0.24	1.49				
	白水泥						kg	0.1	0.51	0.05				
	合金钢切割锯片						片	0.004	68.6	0.29				
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06				
	水						m3	0.029	4.53	0.13				
	其它材料费						元	0.5	1	0.5				
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌						t	0.018	280.42	4.96				
	其他材料费								--	561	--			
材料费小计								--	568.77	--				

项目编码	011102003059	项目名称	块料楼地面(米灰色玻化砖)		计量单位	m2	工程量	26.31					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97



13-85换	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	335.39	2152.01	1.94	145.05	50.6	33.54	215.2	0.19	14.51	5.06
综合人工工日		小计							27.08	205.23	0.16	11.71	4.09
0.2555工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									248.27				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水							m3	0.022	4.53	0.1		
	800*800米灰色玻化砖							m2	1.02	197.24	201.18		
	白水泥							kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片							片	0.003	68.6	0.17		
	锯(木)屑							m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头							kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费							元	0.36	1	0.36		
	水泥32.5级							kg	1.516	0.24	0.37		
	其他材料费									--	2.65	--	
材料费小计									--	205.23	--		

项目编码	011105003014	项目名称	块料踢脚线			计量单位	m	工程量	21.88				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-96换	同质地砖踢脚线干粉型粘结剂粘贴预拌(干)	10m	0.1	114.59	168.71	0.33	49.42	17.24	11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
综合人工工日		小计							11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
0.1081工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.03				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	米灰色玻化砖							m2	0.063	201.52	12.7		
	白水泥							kg	0.04	0.51	0.02		
	干粉型粘结剂							kg	0.6	4.29	2.57		
	合金钢切割锯片							片		68.6	0.03		
	锯(木)屑							m3	0.001	47.17	0.04		
	棉纱头							kg	0.002	5.57	0.01		
	水							m3	0.005	4.53	0.02		
	其它材料费							元	0.054	1	0.05		
	水泥砂浆干拌1:3							t	0.005	271.84	1.44		
	其他材料费									--	-0.01	--	
材料费小计									--	16.88	--		

项目编号	011207001076	项目名称	拉丝不锈钢墙面	计量单位	m2	工程量	0.71						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.65	641.13	6.76	90.85	31.69	20.47	64.11	0.68	9.09	3.17
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.27	11.41		21.97	7.75	5.13	1.14		2.2	0.78
14-199换	拉丝不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	170.7	2613.94		73.38	25.63	17.07	261.39		7.34	2.56
综合人工工日		小计							42.66	326.65	0.68	18.62	6.51
0.4028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								395.1					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	周转木材				m3	0.006	2333.23	13.53					
	细木工板 δ 18mm				m2	1.05	48	50.4					
	铁钉70mm				kg	0.034	3.57	0.12					
	其它材料费				元	0.06	1	0.06					
	防火涂料				kg	0.267	4.29	1.15					
	拉丝不锈钢1.2mm				m2	1.02	250	255					
	万能胶				kg	0.14	17.15	2.4					
	玻璃胶				L	0.116	34.3	3.99					
	其他材料费						--	-0.02	--				
材料费小计						--	326.63	--					

项目编号	011207001077	项目名称	电梯门套	计量单位	m2	工程量	4.81						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.57	641.14	6.8	90.89	31.7	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.21	11.46		22.02	7.67	5.12	1.15		2.2	0.77
14-199换	拉丝不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	170.67	2613.95		73.39	25.59	17.07	261.4		7.34	2.56
综合人工工日		小计							42.65	326.66	0.68	18.63	6.5
0.4023工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								395.11					
材料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

费用 明细	周转木材	m3	0.006	2333.23	13.53			
	细木工板 δ 18mm	m2	1.05	48	50.4			
	铁钉70mm	kg	0.034	3.57	0.12			
	其它材料费	元	0.06	1	0.06			
	防火涂料	kg	0.267	4.29	1.15			
	拉丝不锈钢1.2mm	m2	1.02	250	255			
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4			
	玻璃胶	L	0.116	34.3	3.99			
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	326.66	--	

项目编码	011406001078	项目名称	抹灰面油漆（原楼板涂刷乳胶漆）		计量单位	m2	工程量	26.31					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							12.17	26.49		5.23	1.83
0.1148工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								45.71					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其它材料费				元	0.035	1	0.04					
	内墙乳胶漆				kg	0.463	35	16.21					
	柔性耐水腻子				kg	1.236	8	9.89					
	其它材料费				元	0.36	1	0.36					
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	26.49	--			

项目编码	011406001079	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	54.66	
清单综合单价组成明细									
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59	
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73	
0.109工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									44.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其它材料费					元	0.035	1	0.04					
	内墙乳胶漆					kg	0.463	35	16.21					
	柔性耐水腻子					kg	1.236	8	9.89					
	其它材料费					元	0.36	1	0.36					
	其他材料费							--		--				
	材料费小计							--	26.49	--				

项目编号	010801001082	项目名称	成品双开门M1523a	计量单位	樘	工程量	2							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	成品双开门M1523a	樘	1		3800						3800			
16-315	门吸或门阻安装	只	2	7.42	30.54		3.19	1.11	14.84	61.08		6.38	2.22	
16-314	铰链安装	个	6	10.6	31.66		4.56	1.59	63.6	189.96		27.36	9.54	
16-319换	全金属管子拉手安装	副	2	14.84	254.5	1	6.81	2.38	29.68	509	2	13.62	4.76	
综合人工工日		小计							108.12	4560.04	2	47.36	16.52	
1.02工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									4734.04					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	成品双开门M1523a					樘	1	3800	3800					
	门吸					只	2.02	30	60.6					
	铜木螺钉3.5×25					十个	5.6	0.6	3.36					
	不锈钢合页					只	6.06	30.87	187.07					
	拉丝不锈钢把手					套	2.02	250	505					
	其它材料费					元	4	1	4					
	其他材料费							--	0.01	--				

	材料费小计	--	4560.04	--	
--	-------	----	---------	----	--

项目编码	010801001083	项目名称	成品单开门M0923a	计量单位	樘	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品单开门M0923a	樘	1		2380					2380			
16-315	门吸或门阻安装	只	1	7.42	30.54		3.19	1.11	7.42	30.54		3.19	1.11
16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77
16-319换	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5	1	6.81	2.38	14.84	254.5	1	6.81	2.38
综合人工工日		小计							54.06	2760.02	1	23.68	8.26
0.51工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2847.02					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	成品单开门M0923a			樘	1	2380	2380						
	门吸			只	1.01	30	30.3						
	铜木螺钉3.5×25			十个	2.8	0.6	1.68						
	不锈钢合页			只	3.03	30.87	93.54						
	拉丝不锈钢把手			套	1.01	250	252.5						
	其它材料费			元	2	1	2						
	其他材料费					--	--						
	材料费小计					--	2760.02	--					

项目编码	010801001084	项目名称	成品单开门M1023b	计量单位	樘	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品单开门M1023b	樘	1		2500					2500			
16-309	闭门器安装	只	1	27.56	241.58		11.85	4.13	27.56	241.58		11.85	4.13
16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77
16-319换	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5	1	6.81	2.38	14.84	254.5	1	6.81	2.38
综合人工工日		小计							74.2	3091.06	1	32.34	11.28
0.7工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3209.88					
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

费用 明 细	成品单开门M1023b	樘	1	2500	2500			
	闭门器	只	1.01	237	239.37			
	自攻螺钉M4×15	十个	0.8	0.26	0.21			
	其它材料费	元	4	1	4			
	不锈钢合页	只	3.03	30.87	93.54			
	铜木螺钉3.5×25	十个	2.4	0.6	1.44			
	拉丝不锈钢圆形把手	套	1.01	250	252.5			
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	3091.06	--	

项目编码	010801001085	项目名称	成品单开门M1023s	计量单位	樘	工程量	2							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	成品单开门M1023s	樘	1		2500					2500				
16-315	门吸或门阻安装	只	1	7.42	30.54		3.19	1.11	7.42	30.54		3.19	1.11	
16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77	
16-319换	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5	1	6.81	2.38	14.84	254.5	1	6.81	2.38	
综合人工工日		小计							54.06	2880.02	1	23.68	8.26	
0.51工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								2967.02						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	成品单开门M1023s			樘	1	2500	2500							
	门吸			只	1.01	30	30.3							
	铜木螺钉3.5×25			十个	2.8	0.6	1.68							
	不锈钢合页			只	3.03	30.87	93.54							
	拉丝不锈钢把手			套	1.01	250	252.5							
	其它材料费			元	2	1	2							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	2880.02	--						

项目编码	010801001086	项目名称	成品单开门M1023b	计量单位	樘	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品单开门M1023b	樘	1		2500					2500			
16-315	门吸或门阻安装	只	1	7.42	30.54		3.19	1.11	7.42	30.54		3.19	1.11

16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77	
16-319换	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5		6.81	2.38	14.84	254.5		6.81	2.38	
综合人工工日		小计							54.06	2880.0 <sub>2</sub>		1	23.68	8.26
0.51工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									2967.02					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	成品单开门M1023b						樘	1	2500	2500				
	门吸						只	1.01	30	30.3				
	铜木螺钉3.5×25						十个	2.8	0.6	1.68				
	不锈钢合页						只	3.03	30.87	93.54				
	拉丝不锈钢圆形把手						套	1.01	250	252.5				
	其它材料费						元	2	1	2				
	其他材料费								--		--			
材料费小计								--	2880.02	--				

项目编号	010805005009	项目名称	玻璃门BM1523a		计量单位	樘	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	玻璃门BM1523a	樘	1		2760					2760				
16-308	地弹簧安装	只	2	31.8	567.15	0.2	13.76	4.8	63.6	1134.3	0.4	27.52	9.6	
16-314	铰链安装	个	4	10.6	31.66		4.56	1.59	42.4	126.64		18.24	6.36	
16-319	全金属管子拉手安装	副	2	14.84	254.5	1	6.81	2.38	29.68	509	2	13.62	4.76	
综合人工工日		小计							135.68	4529.9 <sub>4</sub>	2.4	59.38	20.72	
1.28工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									4748.12					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	玻璃门BM1523a						樘	1	2760	2760				
	地弹簧						个	2.02	557	1125.14				
	膨胀螺栓M10×110						套	4	0.69	2.76				
	其它材料费						元	10.4	1	10.4				
	不锈钢合页						只	4.04	30.87	124.71				
	铜木螺钉3.5×25						十个	3.2	0.6	1.92				
	不锈钢管拉手Φ38×600						套	2.02	250	505				
其他材料费								--	0.01	--				
材料费小计								--	4529.94	--				

项目编码	010805005010	项目名称	玻璃门BM0923a	计量单位	樘	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	玻璃门BM0923a	樘	1		1656					1656			
16-308	地弹簧安装	只	2	31.8	567.15	0.2	13.76	4.8	63.6	1134.3	0.4	27.52	9.6
16-314	铰链安装	个	4	10.6	31.66		4.56	1.59	42.4	126.64		18.24	6.36
16-319	全金属管子拉手安装	副	2	14.84	254.5	1	6.81	2.38	29.68	509	2	13.62	4.76
综合人工工日		小计							135.68	3425.94	2.4	59.38	20.72
1.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3644.12					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	玻璃门BM0923a			樘	1	1656	1656						
	地弹簧			个	2.02	557	1125.14						
	膨胀螺栓M10×110			套	4	0.69	2.76						
	其它材料费			元	10.4	1	10.4						
	不锈钢合页			只	4.04	30.87	124.71						
	铜木螺钉3.5×25			十个	3.2	0.6	1.92						
	不锈钢管拉手Φ38×600			套	2.02	250	505						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	3425.94	--					

项目编码	010808004006	项目名称	拉丝不锈钢门套	计量单位	m2	工程量	4.41						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.58	641.13	6.8	90.88	31.7	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.45		22.02	7.69	5.12	1.15		2.2	0.77
14-199换	拉丝不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	170.66	2613.95		73.38	25.6	17.07	261.4		7.34	2.56
综合人工工日		小计							42.64	326.65	0.68	18.63	6.5
0.4023工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								395.11					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	周转木材			m3	0.006	2333.23	13.53						



细木工板 δ 18mm	m2	1.05	48	50.4		
铁钉70mm	kg	0.034	3.57	0.12		
其它材料费	元	0.06	1	0.06		
防火涂料	kg	0.267	4.29	1.15		
拉丝不锈钢1.2mm	m2	1.02	250	255		
万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
玻璃胶	L	0.116	34.3	3.99		
其他材料费				0.01	--	
材料费小计				326.66	--	

项目编码	010808006001	项目名称	防火门外贴木饰面	计量单位	m2	工程量	16.04						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	887.57		54.7	19.08	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计						12.72	88.76		5.47	1.91	
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							108.85						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	5mm木饰面			m2	1.05	77.18	81.04						
	万能胶			kg	0.45	17.15	7.72						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	88.75	--					

项目编码	010808006002	项目名称	防火门外贴木饰面(FMB1223a)	计量单位	m2	工程量	3.84						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.19	887.58		54.69	19.09	12.72	88.76		5.47	1.91
16-319换	全金属管子拉手安装	副	0.520833	14.84	254.5	1	6.81	2.38	7.73	132.55	0.52	3.55	1.24
综合人工工日		小计						20.45	221.31	0.52	9.02	3.15	
0.193工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							254.44						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	5mm木饰面			m2	1.05	77.18	81.04						

细	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	拉丝不锈钢把手	套	0.526	250	131.5		
	其它材料费	元	1.042	1	1.04		
	其他材料费				--		--
	材料费小计				--	221.3	--

项目编号	011207001078	项目名称	墙面玻璃（门楣）	计量单位	m2	工程量	0.75
------	--------------	------	----------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.53	641.2	6.8	90.93	31.73	20.45	64.12	0.68	9.09	3.17
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.47		22	7.73	5.12	1.15		2.2	0.77
14-211换	玻璃粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	272.4	1259.47		117.2	40.8	27.24	125.95		11.72	4.08
18-17换	金属装饰条 成品拉丝不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.0333	381.6	11575.2	20	172.8	60.4	12.72	385.84	0.67	5.76	2.01
综合人工工日				小计					65.53	577.05	1.35	28.77	10.04
0.6187工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								682.73					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		周转木材			m3	0.006	2333.23	13.77	
	细木工板 δ 18mm			m2	1.05	48	50.4		
	铁钉70mm			kg	0.034	3.57	0.12		
	其它材料费			元	0.812	1	0.81		
	防火涂料			kg	0.267	4.29	1.15		
	钢化玻璃12mm			m2	1.18	97.32	114.84		
	玻璃胶			L	0.324	34.3	11.11		
	万能胶			kg	0.005	17.15	0.09		
	拉丝不锈钢成品线条 δ 1.2mm			m	3.5	110	385		
	其他材料费					--	-0.25	--	
	材料费小计					--	577.04	--	

项目编号	011207001079	项目名称	墙面木饰面（门楣）	计量单位	m2	工程量	3.5
------	--------------	------	-----------	------	----	-----	-----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.57	641.14	6.8	90.89	31.71	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17

17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.03	7.69	5.12	1.15		2.2	0.77	
14-203换	木饰面粘贴在夹板基层上	10m2	0.1	187.63	926.17		80.69	28.14	18.76	92.62		8.07	2.81	
18-13换	木装饰条条宽在50mm内	100m	0.04	216.21	2369.21	15	99.43	34.71	8.65	94.77	0.6	3.98	1.39	
综合人工工日		小计							52.99	252.65	1.28	23.34	8.14	
0.5工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									338.39					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	周转木材						m3	0.006	2333.23	13.53				
	细木工板 δ 18mm						m2	1.05	48	50.4				
	铁钉70mm						kg	0.034	3.57	0.12				
	其它材料费						元	0.27	1	0.27				
	防水涂料						kg	0.267	4.29	1.15				
	成品木饰面5mm						m2	1.1	77.18	84.9				
	万能胶						kg	0.45	17.15	7.72				
	成品木线条B=30						m	4.32	21.87	94.48				
	聚醋酸乙烯乳液						kg	0.019	4.29	0.08				
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--	252.64	--			

项目编码	011207001080	项目名称	墙面玻璃（门楣）		计量单位	m2	工程量	0.45						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.67	641.11	6.89	90.89	31.78	20.47	64.11	0.69	9.09	3.18	
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.11	11.56		22	7.78	5.11	1.16		2.2	0.78	
14-211换	玻璃粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	272.44	1259.56		117.11	40.89	27.24	125.96		11.71	4.09	
18-17换	金属装饰条 成品拉丝不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.0422	381.58	11575.26	20	172.63	60	16.11	488.73	0.84	7.29	2.53	
综合人工工日		小计							68.93	679.95	1.53	30.29	10.58	
0.6511工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									791.29					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	周转木材						m3	0.006	2333.23	13.53				
	细木工板 δ 18mm						m2	1.05	48	50.4				

	铁钉70mm	kg	0.034	3.57	0.12		
	其它材料费	元	1.012	1	1.01		
	防火涂料	kg	0.267	4.29	1.15		
	钢化玻璃12mm	m2	1.18	97.32	114.84		
	玻璃胶	L	0.324	34.3	11.11		
	万能胶	kg	0.007	17.15	0.11		
	拉丝不锈钢成品线条 δ 1.2mm	m	4.433	110	487.66		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	679.96	--	

项目编码	011207001081	项目名称	墙面木饰面（门楣）	计量单位	m2	工程量	0.75						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.53	641.2	6.8	90.93	31.73	20.45	64.12	0.68	9.09	3.17
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.47		22	7.73	5.12	1.15		2.2	0.77
14-203换	木饰面粘贴在夹板基层上	10m2	0.1	187.6	926.13		80.67	28.13	18.76	92.61		8.07	2.81
18-13换	木装饰条条宽在50mm内	100m	0.0333	216.4	2369.2	15.2	99.6	34.8	7.21	78.97	0.51	3.32	1.16
综合人工工日		小计						51.55	236.85	1.19	22.68	7.92	
0.4867工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								320.17					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	周转木材			m3	0.006	2333.23	13.77						
	细木工板 δ 18mm			m2	1.05	48	50.4						
	铁钉70mm			kg	0.034	3.57	0.12						
	其它材料费			元	0.235	1	0.24						
	防火涂料			kg	0.267	4.29	1.15						
	成品木饰面5mm			m2	1.1	77.18	84.9						
	万能胶			kg	0.45	17.15	7.72						
	成品木线条B=30			m	3.6	21.87	78.73						
	聚醋酸乙烯乳液			kg	0.016	4.29	0.07						
	其他材料费					--	-0.25	--					
	材料费小计					--	236.83	--					

项目编码	011207001082	项目名称	墙面木饰面（门楣）	计量单位	m2	工程量	0.9
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.56	641.11	6.78	90.89	31.67	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.22	11.44		22	7.67	5.12	1.14		2.2	0.77
14-203换	木饰面粘贴在夹板基层上	10m2	0.1	187.67	926.11		80.67	28.11	18.77	92.61		8.07	2.81
18-13换	木装饰条条宽在50mm内	100m	0.0422	216.32	2369.21	15	99.47	34.74	9.13	100.03	0.63	4.2	1.47
综合人工工日		小计							53.48	257.9	1.31	23.56	8.21
0.5044工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								344.46					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	周转木材			m3	0.006	2333.23	13.53						
	细木工板 δ 18mm			m2	1.05	48	50.4						
	铁钉70mm			kg	0.034	3.57	0.12						
	其它材料费			元	0.282	1	0.28						
	防火涂料			kg	0.267	4.29	1.15						
	成品木饰面5mm			m2	1.1	77.18	84.9						
	万能胶			kg	0.45	17.15	7.72						
	成品木线条B=30			m	4.56	21.87	99.73						
	聚醋酸乙烯乳液			kg	0.02	4.29	0.09						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	257.9	--					

项目编号	010810002020	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	90.29	清单综合单价组成明细					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.5	2384.51	4.77	514.83	179.59	11.93	23.85	0.05	5.15	1.8
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.2	11.46		22.02	7.68	2.05	0.46		0.88	0.31
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.04	184.23	175.12		79.22	27.63	7.37	7		3.17	1.11
综合人工工日		小计							21.34	31.31	0.05	9.2	3.21
0.2013工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								65.1					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通木成材		m3	0.001	2333.23	1.87			
	细木工板 δ 18mm		m2	0.4	48	19.2			
	自攻螺钉M4×15		十个	1.725	0.26	0.45			
	其它材料费		元	2.298	1	2.3			
	防火涂料		kg	0.107	4.29	0.46			
	内墙乳胶漆		kg	0.185	35	6.48			
	901胶		kg	0.133	2.14	0.28			
	石膏粉325目		kg	0.033	0.36	0.01			
	大白粉		kg	0.033	0.73	0.02			
	白水泥		kg	0.275	0.51	0.14			
	其他材料费					--	0.09	--	
	材料费小计					--	31.3	--	

项目编码	011101006094	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	968.11						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								20.23						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	水		m3	0.012	4.53	0.05								
	其他材料费					--	9.93	--						
	材料费小计					--	9.98	--						

项目编码	011103002021	项目名称	PVC卷材楼地面		计量单位	m2	工程量	968.11						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97	
综合人工工日		小计							6.46	10.27	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								20.53						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.53	0.05		
	其他材料费			--	10.23	--	
	材料费小计			--	10.28	--	

项目编码	011105006050	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	151.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	普通木成材	m3		2333.23	0.47								
	细木工板 δ 9mm	m2	0.065	24	1.56								
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm	m2	0.065	250	16.25								
	万能胶	kg	0.003	17.15	0.05								
	铁钉70mm	kg	0.012	3.57	0.04								
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19								
	其它材料费	元	0.276	1	0.28								
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--	18.84	--							

项目编码	011302001118	项目名称	岩棉板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	850.49					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								219.75					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢	kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢L40×4	kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.552	1	0.55		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	岩棉板600×600×12	m <sup>2</sup>	1.05	135	141.75		
其他材料费				--	-0.01	--	
材料费小计				--	174.58	--	

项目编号	011302001119	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	117.617						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m <sup>2</sup>	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m <sup>2</sup>	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m <sup>2</sup>	0.2	118.72	80.69		51.05	17.81	23.74	16.14		10.21	3.56
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m <sup>2</sup>	0.1	32.86	13.45		14.13	4.93	3.29	1.35		1.41	0.49
17-174	清油封底	10m <sup>2</sup>	0.1	26.5	13.29		11.4	3.98	2.65	1.33		1.14	0.4
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.1300 01	22.26	45.35		9.57	3.34	2.89	5.9		1.24	0.43
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m <sup>2</sup>	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱、 梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆)	10m <sup>2</sup>	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76



17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73			50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
综合人工工日		小计							62.08	84.04	1.39	27.29	9.52	
0.5857工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										184.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	圆钢						kg	0.393	2.38	0.94				
	等边角钢L 40×4						kg	0.16	2.46	0.39				
	膨胀螺栓M10×110						套	1.326	0.69	0.91				
	螺杆L=250 Φ8						根	1.326	0.3	0.4				
	双螺母双垫片Φ8						副	1.326	0.51	0.68				
	其它材料费						元	0.834	1	0.83				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	2.505	3.43	8.59				
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2						m	1.368	5.57	7.62				
	轻钢龙骨主接件						只	0.5	0.51	0.26				
	轻钢龙骨次接件						只	0.9	0.6	0.54				
	中龙骨横撑						m	2.561	3	7.68				
	中龙骨垂直吊件						只	3.08	0.27	0.83				
	中龙骨平面连接件						只	9.7	0.29	2.76				
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45						只	1.6	0.43	0.69				
	纸面石膏板9.5mm						m2	2.2	6.52	14.34				
	自攻螺钉M4×15						十个	6.9	0.26	1.79				
	白胶						kg	0.245	5.15	1.26				
	酚醛清漆						kg	0.091	12.01	1.09				
	油漆溶剂油						kg	0.019	12.01	0.23				
	自粘胶带						m	1.326	4.29	5.69				
密封油膏						kg	0.009	5.57	0.05					
柔性耐水腻子						kg	1.236	8	9.89					
其它材料费						元	0.36	1	0.36					
内墙乳胶漆						kg	0.463	35	16.21					
其他材料费								--		--				
材料费小计								--	84.04	--				

项目编码	011304002139	项目名称	格栅灯孔	计量单位	个	工程量	104						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08

综合人工工日	小计				7.21	4.91		3.1	1.08	
0.068工日	未计价材料费									
清单项目综合单价					16.3					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.8	3.43	2.74		
	其它材料费				元	2.17	1	2.17		
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--	4.91	--	

项目编码	011304002140	项目名称	筒灯孔		计量单位	个	工程量	164					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计						1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					3.65								
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	0.8	--				

项目编码	011304002141	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	52					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.91		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					16.3								
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.8	3.43	2.74					
	其它材料费				元	2.17	1	2.17					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	4.91	--				

项目编码	011406001080	项目名称	柱面乳胶漆	计量单位	m2	工程量	156.18						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							12.17	26.49		5.23	1.83
0.1148工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								45.71					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其它材料费			元	0.035	1	0.04						
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21						
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89						
	其它材料费			元	0.36	1	0.36						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	26.48	--					

项目编码	011406001081	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	169.77						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其它材料费			元	0.035	1	0.04						
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21						

	柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
	其它材料费	元	0.36	1	0.36		
	其他材料费				--		--
	材料费小计				--	26.49	--

项目编号	010810002021	项目名称	木窗帘盒		计量单位	m	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.5	2384.5	5	515	179.5	11.93	23.85	0.05	5.15	1.8
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.25	11.5		22	7.63	2.05	0.46		0.88	0.31
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.04	184.25	175.13		79.25	27.63	7.37	7.01		3.17	1.11
综合人工工日		小计							21.35	31.31	0.05	9.2	3.21
0.2015工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								65.11			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通木成材				m3	0.001	2333.23	2.1			
	细木工板 δ 18mm				m2	0.4	48	19.2			
	自攻螺钉M4×15				十个	1.725	0.26	0.45			
	其它材料费				元	2.298	1	2.3			
	防火涂料				kg	0.107	4.29	0.46			
	内墙乳胶漆				kg	0.185	35	6.48			
	901胶				kg	0.133	2.14	0.28			
	石膏粉325目				kg	0.033	0.36	0.01			
	大白粉				kg	0.033	0.73	0.02			
	白水泥				kg	0.275	0.51	0.14			
	其他材料费						--	-0.15	--		
	材料费小计						--	31.3	--		

项目编号	011101006095	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	9.74					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.061工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.23				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水						m3	0.012	4.53	0.05			
	其他材料费								--	9.93		--	
	材料费小计								--	9.98		--	

项目编码	011103002022	项目名称	PVC卷材楼地面		计量单位	m2	工程量	9.74					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
0.061工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.53				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水						m3	0.012	4.53	0.05			
	其他材料费								--	10.23		--	
	材料费小计								--	10.28		--	

项目编码	011105006051	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	5.58					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.91	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.0651工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.26				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通木成材						m3		2333.23	0.47			
	细木工板 δ 9mm						m2	0.065	24	1.56			
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm						m2	0.065	250	16.25			

万能胶	kg	0.003	17.15	0.05		
铁钉70mm	kg	0.012	3.57	0.04		
防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
其它材料费	元	0.276	1	0.28		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	18.84	--	

项目编号	011302001120	项目名称	岩棉板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	9.74					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.51		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								219.75					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	圆钢				kg	0.393	2.38	0.94					
	等边角钢L40×4				kg	0.16	2.46	0.39					
	膨胀螺栓M10×110				套	1.326	0.69	0.91					
	螺杆L=250 Φ8				根	1.326	0.3	0.4					
	双螺母双垫片Φ8				副	1.326	0.51	0.68					
	其它材料费				元	0.552	1	0.55					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	2.505	3.43	8.59					
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2				m	1.368	5.57	7.62					
	轻钢龙骨主接件				只	0.5	0.51	0.26					
	轻钢龙骨次接件				只	0.9	0.6	0.54					
	中龙骨横撑				m	2.561	3	7.68					
	中龙骨垂直吊件				只	3.08	0.27	0.83					
	中龙骨平面连接件				只	9.7	0.29	2.76					
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45				只	1.6	0.43	0.69					
	岩棉板600×600×12				m2	1.05	135	141.75					
	其他材料费							--	-0.01	--			
	材料费小计							--	174.58	--			

项目编码	011304002142	项目名称	格栅灯孔	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.1	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.92		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							16.3						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011304002143	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.03	8.07		7.77	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计						1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							3.65						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69						
	其它材料费			元	0.12	1	0.12						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	0.8	--					

项目编码	011406001082	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	15.29						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍	10m <sup>2</sup>	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m <sup>2</sup>	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51

SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其它材料费					元	0.035	1	0.04				
	内墙乳胶漆					kg	0.463	35	16.21				
	柔性耐水腻子					kg	1.236	8	9.89				
	其它材料费					元	0.36	1	0.36				
	其他材料费							--	--				
	材料费小计							--	26.49		--		

项目编码	010810002022	项目名称	木窗帘盒			计量单位	m	工程量	7.85					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.48	2384.46	4.71	514.78	179.62	11.92	23.84	0.05	5.15	1.8	
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.21	11.46			22.01	7.68	2.05	0.46		0.88	0.31
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.04	184.24	175.13			79.24	27.64	7.37	7.01		3.17	1.11
综合人工工日		小计							21.34	31.31	0.05	9.2	3.21	
0.2014工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									65.1					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通木成材					m3	0.001	2333.23	1.87					
	细木工板 δ 18mm					m2	0.4	48	19.2					
	自攻螺钉M4×15					十个	1.725	0.26	0.45					
	其它材料费					元	2.298	1	2.3					
	防水涂料					kg	0.107	4.29	0.46					
	内墙乳胶漆					kg	0.185	35	6.48					
	901胶					kg	0.133	2.14	0.28					
	石膏粉325目					kg	0.033	0.36	0.01					
	大白粉					kg	0.033	0.73	0.02					
	白水泥					kg	0.275	0.51	0.14					



	其他材料费	--	0.09	--	
	材料费小计	--	31.3	--	

项目编码	011101006096	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	50.24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	9.93	--					
	材料费小计					--	9.98	--					

项目编码	011103002023	项目名称	PVC卷材楼地面	计量单位	m2	工程量	50.24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	10.27	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.53					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	10.23	--					
	材料费小计					--	10.28	--					

项目编码	011105006052	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	20.95						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08

综合人工工日	小计				6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					30.26				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通木成材			m3		2333.23	0.47		
	细木工板 δ 9mm			m2	0.065	24	1.56		
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm			m2	0.065	250	16.25		
	万能胶			kg	0.003	17.15	0.05		
	铁钉70mm			kg	0.012	3.57	0.04		
	防腐油			kg	0.037	5.15	0.19		
	其它材料费			元	0.276	1	0.28		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	18.84	--	

项目编码	011302001121	项目名称	岩棉板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	50.24					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简 单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15- 57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合 金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计			27.2	174.6	1.39	12.29	4.29				
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					219.75								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94						
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	2.46	0.39						
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4						
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68						
	其它材料费			元	0.552	1	0.55						
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	2.505	3.43	8.59						
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62						
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26						
轻钢龙骨次接件			只	0.9	0.6	0.54							

中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
岩棉板600×600×12	m2	1.05	135	141.75		
其他材料费				--	--	
材料费小计				--	174.59	--

项目编码	011304002144	项目名称	筒灯孔		计量单位	个	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.03	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	0.8	--				

项目编码	011304002145	项目名称	格栅灯孔		计量单位	个	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.13		30.98	10.82	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.8	3.43	2.74					
	其它材料费				元	2.17	1	2.17					
	其他材料费						--	--	--				
	材料费小计						--	4.91	--				

项目编码	011304002146	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	6	
清单综合单价组成明细									

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.13		30.98	10.82	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011406001083	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	40						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其它材料费			元	0.035	1	0.04						
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21						
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89						
	其它材料费			元	0.36	1	0.36						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	26.49	--						

项目编码	011101006097	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	23.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.23				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水						m3	0.012	4.53	0.05			
	其他材料费								--	9.93		--	
	材料费小计								--	9.98		--	

项目编码	011103002024	项目名称	PVC卷材楼地面		计量单位	m2	工程量	23.8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.53				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水						m3	0.012	4.53	0.05			
	其他材料费								--	10.23		--	
	材料费小计								--	10.28		--	

项目编码	011105006053	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	18.8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.26				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通木成材						m3		2333.23	0.47			
	细木工板 δ 9mm						m2	0.065	24	1.56			
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm						m2	0.065	250	16.25			

万能胶	kg	0.003	17.15	0.05		
铁钉70mm	kg	0.012	3.57	0.04		
防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
其它材料费	元	0.276	1	0.28		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	18.84	--	

项目编号	011302001122	项目名称	岩棉板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	23.8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								219.75					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	圆钢				kg	0.393	2.38	0.94					
	等边角钢L40×4				kg	0.16	2.46	0.39					
	膨胀螺栓M10×110				套	1.326	0.69	0.91					
	螺杆L=250 Φ8				根	1.326	0.3	0.4					
	双螺母双垫片Φ8				副	1.326	0.51	0.68					
	其它材料费				元	0.552	1	0.55					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	2.505	3.43	8.59					
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2				m	1.368	5.57	7.62					
	轻钢龙骨主接件				只	0.5	0.51	0.26					
	轻钢龙骨次接件				只	0.9	0.6	0.54					
	中龙骨横撑				m	2.561	3	7.68					
	中龙骨垂直吊件				只	3.08	0.27	0.83					
	中龙骨平面连接件				只	9.7	0.29	2.76					
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45				只	1.6	0.43	0.69					
	岩棉板600×600×12				m2	1.05	135	141.75					
	其他材料费							--	--				
	材料费小计							--	174.59	--			

项目编码	011304002147	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.76	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计						1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69						
	其它材料费			元	0.12	1	0.12						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	0.8	--					

项目编码	011304002148	项目名称	格栅灯孔	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.1	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.92		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011304002149	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.1	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.92		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.8	3.43	2.74		
	其它材料费	元	2.17	1	2.17		
	其他材料费				--	--	
	材料费小计				--	4.91	--

项目编码	011406001084	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	12.47					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日				小计					11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								44.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	其它材料费	元	0.035	1	0.04								
	内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21								
	柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89								
	其它材料费	元	0.36	1	0.36								
	其他材料费				--	--							
	材料费小计				--	26.49	--						

项目编码	011101006098	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	41.7					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日				小计					6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								20.23					
材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						



费用细	水	m3	0.012	4.53	0.05		
	其他材料费			--	9.93	--	
	材料费小计			--	9.98	--	

项目编码	011103002025	项目名称	PVC卷材楼地面		计量单位	m2	工程量	41.7					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.53					
材料费用细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	10.23	--				
	材料费小计						--	10.28	--				

项目编码	011105006054	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	34.94					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料费用细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通木成材				m3		2333.23	0.47					
	细木工板 δ 9mm				m2	0.065	24	1.56					
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm				m2	0.065	250	16.25					
	万能胶				kg	0.003	17.15	0.05					
	铁钉70mm				kg	0.012	3.57	0.04					
	防腐油				kg	0.037	5.15	0.19					
	其它材料费				元	0.276	1	0.28					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	18.84	--					

项目编号	011302001123	项目名称	岩棉板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	41.7						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16	
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65	
15-57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5			42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29	
0.2566工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								219.75						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	圆钢				kg	0.393	2.38	0.94						
	等边角钢L 40×4				kg	0.16	2.46	0.39						
	膨胀螺栓M10×110				套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 Φ8				根	1.326	0.3	0.4						
	双螺母双垫片Φ8				副	1.326	0.51	0.68						
	其它材料费				元	0.552	1	0.55						
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	2.505	3.43	8.59						
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2				m	1.368	5.57	7.62						
	轻钢龙骨主接件				只	0.5	0.51	0.26						
	轻钢龙骨次接件				只	0.9	0.6	0.54						
	中龙骨横撑				m	2.561	3	7.68						
	中龙骨垂直吊件				只	3.08	0.27	0.83						
	中龙骨平面连接件				只	9.7	0.29	2.76						
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45				只	1.6	0.43	0.69						
	岩棉板600×600×12				m2	1.05	135	141.75						
	其他材料费							--	-0.01	--				
材料费小计							--	174.58	--					

项目编号	011304002150	项目名称	筒灯孔		计量单位	个	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.03	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27

综合人工工日	小计				1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日	未计价材料费								
清单项目综合单价				3.65					
材料费用 材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69		
	其它材料费			元	0.12	1	0.12		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	0.8	--	

项目编码	011304002151	项目名称	格栅灯孔		计量单位	个	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.13		30.98	10.82	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				16.3									
材料费用 材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011304002152	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		31	10.82	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				16.3									
材料费用 材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011406001085	项目名称	柱面乳胶漆	计量单位	m2	工程量	10.96							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75	
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计							12.17	26.49			5.23	1.83
0.1148工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								45.71						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其它材料费			元	0.035	1	0.04							
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21							
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89							
	其它材料费			元	0.36	1	0.36							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	26.49	--						

项目编码	011406001086	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	11.43							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59	
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计							11.55	26.49			4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								44.74						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其它材料费			元	0.035	1	0.04							
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21							

柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
其它材料费	元	0.36	1	0.36		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	26.49	--	

项目编号	010810003021	项目名称	饰面夹板窗帘盒	计量单位	m	工程量	6.9
------	--------------	------	---------	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.46	3040.58	4.78	514.78	179.57	11.92	30.41	0.05	5.15	1.8
17-174	清油封底	10m2	0.05	26.49	13.3		11.39	3.97	1.32	0.67		0.57	0.2
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065	22.25	45.35		9.57	3.34	1.45	2.95		0.62	0.22
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.06	102.49		23.25	8.12	2.7	5.12		1.16	0.41
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.23	175.13		79.22	27.62	9.21	8.76		3.96	1.38
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	116.61	12.72		50.14	17.48	-5.83	-0.64		-2.51	-0.87
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍 其它木材面	10m2	0.05	51.19	11.45		22.03	7.68	2.56	0.57		1.1	0.38
综合人工工日		小计							23.34	47.84	0.05	10.06	3.51
0.2201工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

84.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普通木成材			m3	0.001	2333.23	1.87	
	细木工板 δ 18mm			m2	0.473	48	22.68		
	纸面石膏板9.5mm			m2	0.473	6.52	3.08		
	自攻螺钉M4×15			十个	1.725	0.26	0.45		
	其它材料费			元	2.336	1	2.34		
	酚醛清漆			kg	0.046	12.01	0.55		
	油漆溶剂油			kg	0.01	12.01	0.11		
	自粘胶带			m	0.663	4.29	2.84		
	密封油膏			kg	0.005	5.57	0.03		
	柔性耐水腻子			kg	0.618	8	4.94		
	其它材料费			元	0.18	1	0.18		

	内墙乳胶漆	kg	0.232	35	8.1		
	防火涂料	kg	0.134	4.29	0.57		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	47.83	--	

项目编号	011101006099	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	95.42					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计			6.46		9.97		0.03		2.79		0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.23				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93	--				
	材料费小计						--	9.98	--				

项目编号	011102001085	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	1.46					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.59	5687.6	3.29	173.22	60.41	39.96	568.76	0.33	17.32	6.04
综合人工工日		小计			39.96		568.76		0.33		17.32		6.04
0.3767工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									632.42				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥32.5级				kg	6.156	0.24	1.5					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.004	68.6	0.29					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.03	4.53	0.13					
	其它材料费				元	0.5	1	0.5					
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌				t	0.018	280.42	4.96					
其他材料费						--	560.99	--					

	材料费小计	--	568.77	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	011102003060	项目名称	块料楼地面(米灰色玻化砖)	计量单位	m2	工程量	93.96
------	--------------	------	---------------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	2195.79	2.07	148.3	51.73	34.28	219.58	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计							27.82	209.61	0.17	12.04	4.2
0.2625工日		未计价材料费											

清单项目综合单价										253.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.022	4.53	0.1					
	米灰色玻化砖400*800				m2	1.02	201.52	205.55					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.003	68.6	0.19					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	其它材料费				元	0.36	1	0.36					
	水泥32.5级				kg	1.518	0.24	0.37					
	其他材料费						--	2.65	--				
材料费小计						--	209.61	--					

项目编码	011105006055	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	43.63
------	--------------	------	---------	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											

清单项目综合单价										30.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通木成材				m3		2333.23	0.47					
	细木工板 δ 9mm				m2	0.065	24	1.56					

不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm	m2	0.065	250	16.25		
万能胶	kg	0.003	17.15	0.05		
铁钉70mm	kg	0.012	3.57	0.04		
防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
其它材料费	元	0.276	1	0.28		
其他材料费				--	--	
材料费小计				18.84	--	

项目编码	011204003029	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	42.47						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.0250 01	1409.8	2801.0 5	268.83	721.81	251.79	35.25	70.03	6.72	18.05	6.3
14-183	钢骨架安装	t	0.0250 01	725.04	161.43	55.79	335.76	117.12	18.13	4.04	1.39	8.39	2.93
14-137换	钢骨架上干挂石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1126.7 8	2716.6 3	24.07	494.87	172.63	112.68	271.66	2.41	49.49	17.26
综合人工工日		小计							166.05	345.73	10.52	75.93	26.49
1.5665工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								624.72				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	型钢				t	0.026	2456.8 8	64.62				
	电焊条J422				kg	0.51	3.48	1.77				
	氧气				m3	0.375	2.83	1.06				
	乙炔气				m3	0.075	14.05	1.05				
	防锈漆				kg	0.116	11.75	1.37				
	油漆溶剂油				kg	0.012	12.01	0.14				
	其它材料费				元	5.342	1	5.34				
	膨胀螺栓M12×110				套	4.45	0.86	3.83				
	米灰色玻化砖400*800				m2	1.002	201.52	201.92				
	不锈钢连接件				套	4.5	3.86	17.37				
	合金钢切割锯片				片	0.026	68.6	1.78				
	镀锌连接铁件				kg	2.6	7.03	18.28				
	石材用硅酮密封胶				L	0.22	72.89	16.04				
	不锈钢六角螺栓M10×40				套	4.5	1.63	7.34				
	干挂云石胶(AB胶)				kg	0.024	9.86	0.24				
	泡沫条				m	2.868	1.29	3.7				
	其他材料费							--	-0.12	--		
材料费小计							--	345.73	--			



项目编号	011205002002	项目名称	块料柱面	计量单位	m2	工程量	10.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.025	1409.81	2801.04	268.81	721.81	251.78	35.25	70.03	6.72	18.05	6.29
14-183	钢骨架安装	t	0.025	725.04	161.44	55.78	335.78	117.11	18.13	4.04	1.39	8.39	2.93
14-139换	钢骨架上干挂石材块料面板柱面勾缝	10m2	0.1	1295.32	2744.08	24.07	567.34	197.91	129.53	274.41	2.41	56.73	19.79
综合人工工日		小计							182.9	348.47	10.52	83.17	29.01
1.7255工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								654.08					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		型钢		t	0.026	2456.88	64.62		
	电焊条J422		kg	0.51	3.48	1.77			
	氧气		m3	0.375	2.83	1.06			
	乙炔气		m3	0.075	14.05	1.05			
	防锈漆		kg	0.116	11.75	1.37			
	油漆溶剂油		kg	0.012	12.01	0.14			
	其它材料费		元	5.342	1	5.34			
	膨胀螺栓M12×110		套	4.45	0.86	3.83			
	米灰色玻化砖400*800		m2	1.002	201.52	201.92			
	不锈钢连接件		套	5	3.86	19.3			
	合金钢切割锯片		片	0.026	68.6	1.78			
	镀锌连接铁件		kg	2.6	7.03	18.28			
	石材用硅酮密封胶		L	0.22	72.89	16.04			
	不锈钢六角螺栓M10×40		套	5	1.63	8.15			
	干挂云石胶(AB胶)		kg	0.024	9.86	0.24			
	泡沫条		m	2.868	1.29	3.7			
	其他材料费					--	-0.11	--	
	材料费小计					--	348.48	--	

项目编号	011207001083	项目名称	铝板楼梯扶手	计量单位	m2	工程量	52.18						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.041502	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	4	19.04	0.3	1.85	0.65

14-204换	铝塑板 粘贴在夹板基层上	10m2	0.1	154.76	2574.18	66.55	23.21	15.48	257.42	6.66	2.32		
综合人工工日		小计							19.48	276.46	0.3	8.51	2.97
0.1838工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									307.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	U型轻钢龙骨38×25				m	0.587	9.43	5.53					
	U型轻钢龙骨75×40				m	1.144	8.58	9.81					
	U型轻钢龙骨75×50				m	0.293	9.43	2.77					
	射钉				百个	0.006	18.01	0.11					
	膨胀螺栓M8×80				套	1.038	0.51	0.53					
	橡皮垫圈				百个	0.01	25.73	0.27					
	铝拉铆钉LD-1				十个	0.075	0.26	0.02					
	3mm氟碳铝板				m2	1.1	227	249.7					
	万能胶				kg	0.45	17.15	7.72					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		276.46	--			

项目编码	011302001124	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	93.96						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.190805	118.72	80.69		51.05	17.81	22.65	15.4		9.74	3.4
17-129换	石膏板面刷白胶1遍	10m2	0.095402	32.86	13.45		14.13	4.93	3.13	1.28		1.35	0.47
17-174	清油封底	10m2	0.095402	26.5	13.29		11.4	3.98	2.53	1.27		1.09	0.38
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.124023	22.26	45.35		9.57	3.34	2.76	5.62		1.19	0.41
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.095402	54.06	102.48		23.25	8.11	5.16	9.78		2.22	0.77
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.095402	184.23	175.12		79.22	27.63	17.58	16.71		7.56	2.64

17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	0.095402	116.6	12.73	50.14	17.49	-11.12	-1.21		-4.78	-1.67
综合人工工日		小计						60.02	81.69	1.39	26.41	9.21
0.5663工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							178.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94					
	等边角钢L40×4			kg	0.16	2.46	0.39					
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91					
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4					
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68					
	其它材料费			元	0.821	1	0.82					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	2.505	3.43	8.59					
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62					
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26					
	轻钢龙骨次接件			只	0.9	0.6	0.54					
	中龙骨横撑			m	2.561	3	7.68					
	中龙骨垂直吊件			只	3.08	0.27	0.83					
	中龙骨平面连接件			只	9.7	0.29	2.76					
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.6	0.43	0.69					
	纸面石膏板9.5mm			m2	2.099	6.52	13.68					
	自攻螺钉M4×15			十个	6.583	0.26	1.71					
	白胶			kg	0.234	5.15	1.2					
	酚醛清漆			kg	0.087	12.01	1.04					
	油漆溶剂油			kg	0.018	12.01	0.22					
自粘胶带			m	1.265	4.29	5.43						
密封油膏			kg	0.009	5.57	0.05						
柔性耐水腻子			kg	1.179	8	9.43						
其它材料费			元	0.343	1	0.34						
内墙乳胶漆			kg	0.442	35	15.46						
其他材料费					--			--				
材料费小计					--		81.68	--				

项目编码	011302001125	项目名称	发光膜	计量单位	m2	工程量	4.32						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

15-42	胶合板面层安装在木龙骨上 平面	10m2	0.3	110.24	109.38		47.4	16.54	33.07	32.81		14.22	4.96
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.3	51.2	11.46		22.02	7.68	15.36	3.44		6.61	2.3
独立费	发光膜	m2	1		250					250			
综合人工工日		小计							48.43	286.25		20.83	7.27
0.4569工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									362.78				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	胶合板910×2130×3					m2	3.15	10.29	32.41				
	聚醋酸乙烯乳液					kg	0.093	4.29	0.4				
	防火涂料					kg	0.801	4.29	3.44				
	发光膜					m2	1	250	250				
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	286.25	--			

项目编号	011302001126	项目名称	纸面石膏板天棚(挑高空间)		计量单位	m2	工程量	136.817					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.207002	118.72	80.69		51.05	17.81	24.58	16.7		10.57	3.69
17-129换	石膏板面刷白胶1遍	10m2	0.1	32.86	13.45		14.13	4.93	3.29	1.35		1.41	0.49
17-174	清油封底	10m2	0.107002	26.5	13.29		11.4	3.98	2.84	1.42		1.22	0.43
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.139103	22.26	45.35		9.57	3.34	3.1	6.31		1.33	0.46
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.107002	54.06	102.48		23.25	8.11	5.78	10.97		2.49	0.87
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆三遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.107002	184.23	175.12		79.22	27.63	19.71	18.74		8.48	2.96

17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	0.1070 02	116.6	12.73		50.14	17.49	-12.48	-1.36		-5.37	-1.87	
15-42换	胶合板面层安装在木龙骨上平面	10m2	0.0070 02	110.24	505.33		47.4	16.54	0.77	3.54		0.33	0.12	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.0070 02	51.2	11.46		22.03	7.68	0.36	0.08		0.15	0.05	
综合人工工日		小计							65.28	90.58	1.39	28.67	10	
0.6159工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									195.92					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94							
	等边角钢L40×4			kg	0.16	2.46	0.39							
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91							
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4							
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68							
	其它材料费			元	0.848	1	0.85							
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	2.505	3.43	8.59							
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62							
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26							
	轻钢龙骨次接件			只	0.9	0.6	0.54							
	中龙骨横撑			m	2.561	3	7.68							
	中龙骨垂直吊件			只	3.08	0.27	0.83							
	中龙骨平面连接件			只	9.7	0.29	2.76							
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.6	0.43	0.69							
	纸面石膏板9.5mm			m2	2.277	6.52	14.85							
	自攻螺钉M4×15			十个	7.142	0.26	1.86							
	白胶			kg	0.245	5.15	1.26							
	酚醛清漆			kg	0.097	12.01	1.17							
	油漆溶剂油			kg	0.02	12.01	0.24							
	自粘胶带			m	1.419	4.29	6.09							
	密封油膏			kg	0.01	5.57	0.05							
	柔性耐水腻子			kg	1.323	8	10.58							
	其它材料费			元	0.385	1	0.39							
	内墙乳胶漆			kg	0.495	35	17.34							
	18厘木工板			m2	0.074	48	3.53							
聚醋酸乙烯乳液			kg	0.002	4.29	0.01								
防火涂料			kg	0.019	4.29	0.08								
其他材料费						--	0.01	--						
材料费小计						--	90.59	--						

项目编码	011304002153	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	37						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计						1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69						
	其它材料费			元	0.12	1	0.12						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	0.8	--					

项目编码	011304002154	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.1	49.1		31	10.8	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.91		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011406001087	项目名称	柱面乳胶漆	计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	13.7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m <sup>2</sup>	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75

17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计							12.17	26.49		5.23	1.83	
0.1148工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									45.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其它材料费					元	0.035	1	0.04					
	内墙乳胶漆					kg	0.463	35	16.21					
	柔性耐水腻子					kg	1.236	8	9.89					
	其它材料费					元	0.36	1	0.36					
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			26.49		

项目编码	011406001088	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	84.95						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59	
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73	
0.109工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									44.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其它材料费					元	0.035	1	0.04					
	内墙乳胶漆					kg	0.463	35	16.21					
	柔性耐水腻子					kg	1.236	8	9.89					
	其它材料费					元	0.36	1	0.36					
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			26.49		

项目编码	010401012012	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	1.66
------	--------------	------	------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	小型砌体 标准砖(M5混合砂浆)预拌(干)	m3	1	229.67	316.23	0.34	98.9	34.5	229.67	316.23	0.34	98.9	34.5
综合人工工日		小计							229.67	316.23	0.34	98.9	34.5
2.1669工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								679.64					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	标准砖240×115×53			百块	5.46	40.55	221.4						
	水			m3	0.17	4.53	0.77						
	(M5混合砂浆)干拌			t	0.369	254.69	94.06						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	316.23	--						

项目编码	010903002022	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	149.94						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日		小计							3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								38.03					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥基渗透结晶防水涂料			kg	1.8	18	32.4						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	32.41	--					

项目编码	010904002022	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	63.72						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日		小计							3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								38.02					



材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.8	18	32.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32.4	--	

项目编码	011101006100	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	63.72					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	水	m3	0.012	4.53	0.05								
	其他材料费			--	9.93	--							
	材料费小计			--	9.98	--							

项目编码	011102003061	项目名称	块料楼地面(防滑地砖)		计量单位	m2	工程量	63.72					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	1889.69	2.07	148.3	51.73	34.28	188.97	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计							27.82	179	0.17	12.04	4.2
0.2625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								223.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	水	m3	0.022	4.53	0.1								
	防滑地砖600*600	m2	1.02	171.51	174.94								
	白水泥	kg	0.1	0.51	0.05								
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19								
锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28									

	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.36	1	0.36		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.37		
	其他材料费			--	2.65	--	
	材料费小计			--	179	--	

项目编码	011204003030	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	149.94							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-82换	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	505.4	1550.06	1.97	218.17	76.11	50.54	155.01	0.2	21.82	7.61	
综合人工工日		小计						50.54	155.01	0.2	21.82	7.61		
0.4768工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								235.17						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	墙面砖300×600			m2	1.025	148.36	152.07							
	白水泥			kg	0.15	0.51	0.08							
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06							
	水			m3	0.014	4.53	0.06							
	水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌1:1			t	0.009	297.57	2.65							
	水泥32.5级			kg	0.304	0.24	0.07							
	901胶			kg	0.004	2.14	0.01							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	155	--						

项目编码	011207001084	项目名称	明镜墙面	计量单位	m2	工程量	7.12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层墙面断面24×30间距300×300	10m2	0.1	226.84	261.85	6.8	100.46	35.06	22.68	26.19	0.68	10.05	3.51
17-96+17-98*1换	防火涂料3遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨双向	10m2	0.1	39.42	11.67		16.95	5.91	3.94	1.17		1.7	0.59
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.19	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77

14-211换	玻璃粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	272.42	940.91		117.13	40.86	27.24	94.09		11.71	4.09
综合人工工日		小计							71.6	173.17	0.7	31.09	10.85
0.6756工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									287.42				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通木成材					m3	0.011	2333.23	25.9				
	防腐油					kg	0.03	5.15	0.15				
	铁钉70mm					kg	0.071	3.57	0.25				
	防火涂料					kg	0.539	4.29	2.31				
	细木工板 δ 18mm					m2	1.05	48	50.4				
	其它材料费					元	0.06	1	0.06				
	5mm明镜					m2	1.18	70.32	82.98				
	玻璃胶					L	0.324	34.3	11.11				
	其他材料费							--	0.01		--		
材料费小计							--	173.18		--			

项目编码	011210005020	项目名称	成品木饰面蹲坑隔断	计量单位	间	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品木饰面蹲坑隔断	间	1		2200					2200			
综合人工工日		小计								2200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2200				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	成品木饰面蹲坑隔断					间	1	2200	2200				
	其他材料费							--			--		
材料费小计							--	2200		--			

项目编码	011210005021	项目名称	成品磨砂小便槽隔断	计量单位	个	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品磨砂小便槽隔断	个	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				300			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	成品磨砂小便槽隔断	个	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	011302001127	项目名称	吊顶天棚--C4		计量单位	m2	工程量	61.9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300×600mm 简单	10m2	0.1	201.4	347.61	3.4	88.06	30.72	20.14	34.76	0.34	8.81	3.07
15-50换	铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板	10m2	0.1	91.16	1155		39.2	13.67	9.12	115.5		3.92	1.37
综合人工工日				小计					29.26	153.66	1.39	13.18	4.6
0.276工日				未计价材料费									

清单项目综合单价				202.07			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钢	kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢L40×4	kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.552	1	0.55		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	3.06	3.43	10.5		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		
	中龙骨垂直吊件	只	4	0.27	1.08		
	中龙骨平面连接件	只	12.6	0.29	3.59		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	1.0厚白色铝板300×600	m2	1.05	110	115.5		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	153.65	--	

项目编码	011302001128	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	1.82						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.44	4.51	1.59		3.4	1.04	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.41	294.51	3.41	76.04	26.54	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	118.71	80.69		51.04	17.8	23.74	16.14		10.21	3.56
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1	32.86	13.46		14.12	4.95	3.29	1.35		1.41	0.5
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.48	13.3		11.37	3.96	2.65	1.33		1.14	0.4
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.13	22.27	45.35		9.55	3.34	2.9	5.9		1.24	0.43
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1	54.07	102.47		23.24	8.13	5.41	10.25		2.32	0.81
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱、 梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.11		79.23	27.64	18.42	17.51		7.92	2.76
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	-0.1	116.59	12.75		50.16	17.47	-11.66	-1.28		-5.02	-1.75
综合人工工日				小计					62.08	84.04	1.39	27.28	9.53
0.5857工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								184.32					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94						
	等边角钢L40×4			kg	0.16	2.46	0.39						
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4						
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68						
	其它材料费			元	0.834	1	0.83						
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	2.505	3.43	8.59						
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62						
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26						
	轻钢龙骨次接件			只	0.9	0.6	0.54						
	中龙骨横撑			m	2.561	3	7.68						
	中龙骨垂直吊件			只	3.08	0.27	0.83						
	中龙骨平面连接件			只	9.7	0.29	2.76						

大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
纸面石膏板9.5mm	m2	2.2	6.52	14.34		
自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
白胶	kg	0.245	5.15	1.26		
酚醛清漆	kg	0.091	12.01	1.09		
油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
自粘胶带	m	1.326	4.29	5.69		
密封油膏	kg	0.009	5.57	0.05		
柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
其它材料费	元	0.36	1	0.36		
内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
其他材料费				--	--	
材料费小计				--	84.04	--

项目编码	011304001041	项目名称	灯带(槽)	计量单位	m	工程量	23.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	286.3	5.33	74.31	25.92	16.75	28.63	0.53	7.43	2.59
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.0450 17	51.2	11.46		22.02	7.68	2.3	0.52		0.99	0.35
17-174	清油封底	10m2	0.0450 17	26.5	13.29		11.4	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0674 94	22.26	45.35		9.57	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0450 17	54.06	102.48		23.25	8.11	2.43	4.61		1.05	0.37
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.0450 17	184.23	175.12		79.22	27.63	8.29	7.88		3.57	1.24
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	0.0450 17	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79
综合人工工日		小计						27.23	44.73	0.53	11.94	4.16	
0.2569工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								88.59					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	细木工板 δ 18mm			m2	0.45	48	21.6						
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5			m2	0.45	12.69	5.71						
	自攻螺钉M4×15			十个	3.45	0.26	0.9						

其它材料费	元	0.522	1	0.52		
防火涂料	kg	0.12	4.29	0.52		
酚醛清漆	kg	0.041	12.01	0.49		
油漆溶剂油	kg	0.009	12.01	0.1		
自粘胶带	m	0.688	4.29	2.95		
密封油膏	kg	0.005	5.57	0.03		
柔性耐水腻子	kg	0.556	8	4.45		
其它材料费	元	0.162	1	0.16		
内墙乳胶漆	kg	0.208	35	7.29		
其他材料费				--	--	
材料费小计				--	44.73	--

项目编号	011304002155	项目名称	筒灯孔		计量单位	个	工程量	35					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	0.8	--				

项目编号	011304002156	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.92		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.8	3.43	2.74					
	其它材料费				元	2.17	1	2.17					
	其他材料费						--		--				

	材料费小计	--	4.91	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码	011505001017	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	3.56
------	--------------	------	-----	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44换	石材洗漱台	10m2	0.1	1192.5	6439.78	227.02	610.39	212.92	119.25	643.98	22.7	61.04	21.29
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.149157	126.14	505.82	0.24	54.33	18.96	18.81	75.45	0.04	8.1	2.83
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍其它木材面	10m2	0.250478	51.21	11.46		22.03	7.68	12.83	2.87		5.52	1.92
综合人工工日		小计							150.89	722.3	22.74	74.66	26.04
1.4236工日		未计价材料费											

清单项目综合单价													
996.63													
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	膨胀螺栓M8×80						套	8.716	0.51	4.45			
	电焊条J422						kg	0.631	3.48	2.2			
	角钢						kg	23.4	2.46	57.56			
	防锈漆						kg	0.098	11.75	1.15			
	油漆溶剂油						kg	0.01	12.01	0.12			
	其它材料费						元	1.09	1	1.09			
	细木工板 δ 18mm						m2	1.566	48	75.18			
	铁钉70mm						kg	0.051	3.57	0.18			
	防火涂料						kg	0.669	4.29	2.87			
	其他材料费								--	577.51	--		
	材料费小计								--	722.3	--		

项目编码	011505008011	项目名称	卫生间手纸盒	计量单位	个	工程量	2
------	--------------	------	--------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	卫生间手纸盒	个	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价													
300													
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	卫生间手纸盒						个	1	300	300			
	其他材料费								--		--		



	材料费小计	--	300	--	
--	-------	----	-----	----	--

项目编码	010810002023	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	6.48
------	--------------	------	------	------	---	-----	------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.44	2384.57	4.78	514.81	179.63	11.92	23.85	0.05	5.15	1.8
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.2	11.46		22.03	7.68	2.05	0.46		0.88	0.31
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.04	184.22	175.12		79.21	27.62	7.37	7		3.17	1.1
综合人工工日		小计							21.34	31.31	0.05	9.2	3.21
0.2014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										65.1			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普通木成材			m3	0.001	2333.23	1.87	
	细木工板 δ 18mm			m2	0.4	48	19.2		
	自攻螺钉M4×15			十个	1.725	0.26	0.45		
	其它材料费			元	2.298	1	2.3		
	防火涂料			kg	0.107	4.29	0.46		
	内墙乳胶漆			kg	0.185	35	6.48		
	901胶			kg	0.133	2.14	0.28		
	石膏粉325目			kg	0.033	0.36	0.01		
	大白粉			kg	0.033	0.73	0.02		
	白水泥			kg	0.275	0.51	0.14		
	其他材料费					--	0.09	--	
	材料费小计					--	31.3	--	

项目编码	011101006101	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	13.7
------	--------------	------	---------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97

0.0609工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					20.23				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水			m3	0.012	4.53	0.05		
	其他材料费					--	9.93	--	
	材料费小计					--	9.98	--	

项目编码	011102001086	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.5	5687.5	3.5	173.5	60.5	39.95	568.75	0.35	17.35	6.05
综合人工工日		小计						39.95	568.75	0.35	17.35	6.05	
0.375工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.4					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥32.5级			kg	6.114	0.24	1.49						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.004	68.6	0.27						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.03	4.53	0.13						
	其它材料费			元	0.5	1	0.5						
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌			t	0.018	280.42	4.91						
	其他材料费					--	561	--					
材料费小计					--	568.7	--						

项目编码	011102003062	项目名称	块料楼地面(防滑地砖)		计量单位	m2	工程量	13.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	1889.69	2.07	148.3	51.73	34.28	188.97	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计						27.82	179	0.17	12.04	4.2	

0.2624工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						223.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水			m3	0.022	4.53	0.1		
	防滑地砖600*600			m2	1.02	171.51	174.94		
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片			片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费			元	0.36	1	0.36		
	水泥32.5级			kg	1.517	0.24	0.37		
	其他材料费					--	2.65	--	
	材料费小计					--	179	--	

项目编码	011105003015	项目名称	块料踢脚线		计量单位	m	工程量	8.97					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-96换	同质地砖踢脚线干粉型粘结剂粘贴预拌(干)	10m	0.1	114.59	168.71	0.33	49.42	17.24	11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
综合人工工日		小计						11.46	16.87	0.03	4.94	1.72	
0.1081工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							35.03						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	米灰色玻化砖			m2	0.063	201.52	12.7						
	白水泥			kg	0.04	0.51	0.02						
	干粉型粘结剂			kg	0.6	4.29	2.57						
	合金钢切割锯片			片		68.6	0.03						
	锯(木)屑			m3	0.001	47.17	0.04						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	水			m3	0.005	4.53	0.02						
	其它材料费			元	0.054	1	0.05						
	水泥砂浆干拌1:3			t	0.005	271.84	1.44						
	其他材料费					--	-0.01	--					
材料费小计					--	16.88	--						

项目编码	011302001129	项目名称	岩棉板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	13.5	
清单综合单价组成明细									

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15- 57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								219.75					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
		圆钢			kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	2.46	0.39			
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91			
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4			
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68			
	其它材料费			元	0.552	1	0.55			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	2.505	3.43	8.59			
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62			
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26			
	轻钢龙骨次接件			只	0.9	0.6	0.54			
	中龙骨横撑			m	2.561	3	7.68			
	中龙骨垂直吊件			只	3.08	0.27	0.83			
	中龙骨平面连接件			只	9.7	0.29	2.76			
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.6	0.43	0.69			
	岩棉板600×600×12			m2	1.05	135	141.75			
	其他材料费						--	-0.01	--	
	材料费小计						--	174.58	--	

项目编码	011304002157	项目名称	格栅灯孔		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.1	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.92		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.8	3.43	2.74		
	其它材料费	元	2.17	1	2.17		
	其他材料费				--		--
	材料费小计				--	4.91	--

项目编码	011304002158	项目名称	筒灯孔		计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.03	8.07		7.77	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	3.43	0.69								
	其它材料费	元	0.12	1	0.12								
	其他材料费				--	-0.01	--						
	材料费小计				--	0.8	--						

项目编码	011304002159	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.1	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.92		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.8	3.43	2.74								
	其它材料费	元	2.17	1	2.17								
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	4.91	--						

项目编码	011406001089	项目名称	柱面乳胶漆		计量单位	m2	工程量	5.48		
清单综合单价组成明细										
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.61	12.74		50.15	17.48	-11.66	-1.27		-5.02	-1.75
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.13		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.05	102.48		23.25	8.1	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							12.17	26.49		5.23	1.83
0.1148工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.72				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其它材料费						元	0.035	1	0.04			
	内墙乳胶漆						kg	0.463	35	16.21			
	柔性耐水腻子						kg	1.236	8	9.89			
	其它材料费						元	0.36	1	0.36			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	26.5		--	

项目编码	011406001090	项目名称	抹灰面油漆—W1	计量单位	m2	工程量	13.15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计						11.55	26.49		4.97	1.73	
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.74				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其它材料费						元	0.035	1	0.04			
	内墙乳胶漆						kg	0.463	35	16.21			
	柔性耐水腻子						kg	1.236	8	9.89			
	其它材料费						元	0.36	1	0.36			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	26.49	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	010810002024	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	3.6
------	--------------	------	------	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.5	2384.44	4.72	514.72	179.72	11.93	23.84	0.05	5.15	1.8
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.18	11.46		22.01	7.71	2.05	0.46		0.88	0.31
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.04	184.24	175.14		79.24	27.64	7.37	7.01		3.17	1.11
综合人工工日		小计							21.34	31.31	0.05	9.2	3.21
0.2014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										65.1			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普通木成材			m3	0.001	2333.23	1.87	
	细木工板 δ 18mm			m2	0.4	48	19.2		
	自攻螺钉M4×15			十个	1.725	0.26	0.45		
	其它材料费			元	2.298	1	2.3		
	防火涂料			kg	0.107	4.29	0.46		
	内墙乳胶漆			kg	0.185	35	6.48		
	901胶			kg	0.133	2.14	0.28		
	石膏粉325目			kg	0.033	0.36	0.01		
	大白粉			kg	0.033	0.73	0.02		
	白水泥			kg	0.275	0.51	0.14		
	其他材料费					--	0.09	--	
	材料费小计					--	31.3	--	

项目编码	011101006102	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	12.15
------	--------------	------	---------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97

0.0609工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					20.23				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水			m3	0.012	4.53	0.05		
	其他材料费					--	9.93	--	
	材料费小计					--	9.98	--	

项目编码	011102003063	项目名称	块料楼地面(防滑地砖)	计量单位	m2	工程量	12.15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	1889.69	2.07	148.3	51.73	34.28	188.97	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计						27.82	179	0.17	12.04	4.2	

0.2625工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					223.23				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水			m3	0.022	4.53	0.1		
	防滑地砖600*600			m2	1.02	171.51	174.94		
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片			片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费			元	0.36	1	0.36		
	水泥32.5级			kg	1.523	0.24	0.37		
	其他材料费					--	2.65	--	
	材料费小计					--	179	--	

项目编码	011105003016	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	9.95						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-96换	同质地砖踢脚线干粉型粘结剂粘贴预拌(干)	10m	0.1	114.59	168.71	0.33	49.42	17.24	11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
综合人工工日		小计						11.46	16.87	0.03	4.94	1.72	



0.1081工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						35.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	米灰色玻化砖			m2	0.063	201.52	12.7		
	白水泥			kg	0.04	0.51	0.02		
	干粉型粘结剂			kg	0.6	4.29	2.57		
	合金钢切割锯片			片		68.6	0.03		
	锯(木)屑			m3	0.001	47.17	0.04		
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01		
	水			m3	0.005	4.53	0.02		
	其它材料费			元	0.054	1	0.05		
	水泥砂浆干拌1:3			t	0.005	271.84	1.41		
	其他材料费					--	0.02	--	
	材料费小计					--	16.88	--	

项目编码	011302001130	项目名称	岩棉板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	12.15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计						27.2	174.6	1.39	12.29	4.29	
0.2565工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						219.75							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94						
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	2.46	0.39						
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4						
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68						
	其它材料费			元	0.552	1	0.55						
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	2.505	3.43	8.59						
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62						
轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26							

轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
岩棉板600×600×12	m2	1.05	135	141.75		
其他材料费				--	-0.01	--
材料费小计				--	174.58	--

项目编码	011304002160	项目名称	格栅灯孔		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.1	49.1		31	10.8	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.8	3.43	2.74					
	其它材料费				元	2.17	1	2.17					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	4.91	--				

项目编码	011304002161	项目名称	筒灯孔		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18	8.05		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.66					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	0.81	--				

项目编码	011304002162	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	2	
------	--------------	------	---------	--	------	---	-----	---	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.1	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.92		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011406001091	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	11.51						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其它材料费			元	0.035	1	0.04						
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21						
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89						
	其它材料费			元	0.36	1	0.36						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	26.49	--						

项目编码	011501001013	项目名称	白色喷漆饰面吊柜	计量单位	m	工程量	3.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

独立费	白色喷漆饰面吊柜	m	1	1000					1000			
综合人工工日		小计							1000			
工日		未计价材料费										
清单项目综合单价									1000			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	白色喷漆饰面吊柜				m	1	1000	1000				
	其他材料费						--		--			
	材料费小计						--	1000	--			

项目编号	011501001014	项目名称	大理石茶水台	计量单位	m	工程量	2.6						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	大理石茶水台	m	1		1200					1200			
综合人工工日		小计							1200				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1200				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	大理石茶水台				m	1	1200	1200					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	1200	--				

项目编号	011501001015	项目名称	大理石水池台	计量单位	m	工程量	1.55						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	大理石水池台	m	1		1500					1500			
综合人工工日		小计							1500				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1500				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	大理石水池台				m	1	1500	1500					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	1500	--				

项目编号	010810003022	项目名称	饰面夹板窗帘盒	计量单位	m	工程量	21
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.52	3040.57	4.76	514.81	179.57	11.93	30.41	0.05	5.15	1.8
17-174	清油封底	10m2	0.05	26.5	13.29		11.4	3.98	1.33	0.66		0.57	0.2
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065	22.26	45.35		9.57	3.34	1.45	2.95		0.62	0.22
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.06	102.48		23.25	8.11	2.7	5.12		1.16	0.41
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.23	175.12		79.22	27.63	9.21	8.76		3.96	1.38
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.83	-0.64		-2.51	-0.87
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.05	51.2	11.46		22.02	7.68	2.56	0.57		1.1	0.38
综合人工工日		小计							23.34	47.83	0.05	10.06	3.51
0.2202工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								84.79					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普通木成材			m3	0.001	2333.23	1.87	
	细木工板 δ 18mm			m2	0.473	48	22.68		
	纸面石膏板9.5mm			m2	0.473	6.52	3.08		
	自攻螺钉M4×15			十个	1.725	0.26	0.45		
	其它材料费			元	2.336	1	2.34		
	酚醛清漆			kg	0.046	12.01	0.55		
	油漆溶剂油			kg	0.01	12.01	0.11		
	自粘胶带			m	0.663	4.29	2.84		
	密封油膏			kg	0.005	5.57	0.03		
	柔性耐水腻子			kg	0.618	8	4.94		
	其它材料费			元	0.18	1	0.18		
	内墙乳胶漆			kg	0.232	35	8.1		
	防火涂料			kg	0.134	4.29	0.57		
	其他材料费					--	0.09	--	
	材料费小计					--	47.83	--	

项目编码	011101006103	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	37.02
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93	--				
	材料费小计						--	9.98	--				

项目编码	011102001087	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	2.94					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.59	5687.62	3.33	173.27	60.44	39.96	568.76	0.33	17.33	6.04
综合人工工日		小计							39.96	568.76	0.33	17.33	6.04
0.3769工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.42					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水泥32.5级				kg	6.093	0.24	1.49					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.004	68.6	0.29					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.03	4.53	0.13					
	其它材料费				元	0.5	1	0.5					
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌				t	0.018	280.42	4.96					
	其他材料费						--	561	--				
材料费小计						--	568.76	--					

项目编码	011102003064	项目名称	块料楼地面--F7		计量单位	m2	工程量	30.88					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97	
13-85换	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	335.39	2152.01	1.94	145.05	50.6	33.54	215.2	0.19	14.51	5.06	
综合人工工日		小计							27.08	205.23	0.16	11.71	4.09	
0.2555工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									248.27					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水						m3	0.022	4.53	0.1				
	800*800米灰色玻化砖						m2	1.02	197.24	201.18				
	白水泥						kg	0.1	0.51	0.05				
	合金钢切割锯片						片	0.003	68.6	0.17				
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06				
	其它材料费						元	0.36	1	0.36				
	水泥32.5级						kg	1.518	0.24	0.37				
	其他材料费								--	2.65	--			
	材料费小计								--	205.23	--			

项目编码	011102003065	项目名称	块料楼地面--F7	计量单位	m2	工程量	3.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.59	99.66	0.34	27.91	9.75	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.98
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	2195.78	2.06	148.31	51.72	34.28	219.58	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计						27.82	209.61	0.17	12.04	4.2	
0.2625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									253.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.022	4.53	0.1			
	150*800深灰色玻化砖						m2	1.02	201.52	205.55			
	白水泥						kg	0.1	0.51	0.05			
	合金钢切割锯片						片	0.003	68.6	0.19			
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			

其它材料费	元	0.36	1	0.36		
水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.37		
其他材料费			--	2.65	--	
材料费小计			--	209.61	--	

项目编号	011102003066	项目名称	块料楼地面--F7	计量单位	m2	工程量	1.28
------	--------------	------	-----------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.61	99.69	0.31	27.89	9.77	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.98
13-83换	楼地面单块 0.4m2以内地砖 水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	2195.78	2.03	148.28	51.72	34.28	219.58	0.2	14.83	5.17
综合人工工日		小计						27.82	209.61	0.17	12.04	4.2	
0.2625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								253.84					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		水		m3	0.022	4.53	0.1	
	200*800深灰色玻化砖		m2	1.02	201.52	205.55		
	白水泥		kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片		片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑		m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头		kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费		元	0.36	1	0.36		
	水泥32.5级		kg	1.541	0.24	0.38		
	其他材料费				--	2.65	--	
	材料费小计				--	209.61	--	

项目编号	011105003017	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	13.31
------	--------------	------	-------	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-96换	同质地砖踢脚线 干粉型粘结剂粘贴预拌(干)	10m	0.1	114.59	168.71	0.33	49.42	17.24	11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
综合人工工日		小计						11.46	16.87	0.03	4.94	1.72	
0.1081工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								35.03					



材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	深灰色玻化砖	m2	0.063	201.52	12.7		
	白水泥	kg	0.04	0.51	0.02		
	干粉型粘结剂	kg	0.6	4.29	2.57		
	合金钢切割锯片	片		68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.001	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	水	m3	0.005	4.53	0.02		
	其它材料费	元	0.054	1	0.05		
	水泥砂浆干拌1:3	t	0.005	271.84	1.44		
	其他材料费				--	-0.01	--
材料费小计				--	16.88	--	

项目编码	011204003031	项目名称	块料墙面(米灰色玻化砖)		计量单位	m2	工程量	42.45					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.0250 01	1409.8	2801.0 5	268.83	721.81	251.79	35.25	70.03	6.72	18.05	6.3
14-183	钢骨架安装	t	0.0250 01	725.04	161.43	55.79	335.76	117.12	18.13	4.04	1.39	8.39	2.93
14-137换	钢骨架上干挂石材块料面板墙面勾缝	10m2	0.1	1126.7 8	2716.6 3	24.07	494.87	172.63	112.68	271.66	2.41	49.49	17.26
综合人工工日		小计							166.05	345.73	10.52	75.93	26.49
1.5665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								624.72					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	型钢	t	0.026	2456.8 8	64.62								
	电焊条J422	kg	0.51	3.48	1.77								
	氧气	m3	0.375	2.83	1.06								
	乙炔气	m3	0.075	14.05	1.05								
	防锈漆	kg	0.116	11.75	1.37								
	油漆溶剂油	kg	0.012	12.01	0.14								
	其它材料费	元	5.342	1	5.34								
	膨胀螺栓M12×110	套	4.45	0.86	3.83								
	米灰色玻化砖800*800	m2	1.002	201.52	201.92								
	不锈钢连接件	套	4.5	3.86	17.37								
	合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78								
镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28									

石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
不锈钢六角螺栓M10×40	套	4.5	1.63	7.34		
干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
其他材料费			--	-0.12	--	
材料费小计			--	345.73	--	

项目编号	011207001085	项目名称	拉丝不锈钢墙面		计量单位	m2	工程量	7.92					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.58	641.14	6.81	90.88	31.7	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-199换	拉丝不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	170.66	2613.94		73.38	25.61	17.07	261.39		7.34	2.56
综合人工工日		小计							42.64	326.65	0.68	18.63	6.5
0.4023工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								395.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	周转木材				m3	0.006	2333.23	13.53					
	细木工板 δ 18mm				m2	1.05	48	50.4					
	铁钉70mm				kg	0.034	3.57	0.12					
	其它材料费				元	0.06	1	0.06					
	防火涂料				kg	0.267	4.29	1.15					
	拉丝不锈钢1.2mm				m2	1.02	250	255					
	万能胶				kg	0.14	17.15	2.4					
	玻璃胶				L	0.116	34.3	3.99					
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	326.66	--				

项目编号	011207001086	项目名称	电梯门套		计量单位	m2	工程量	14.78					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.58	641.14	6.8	90.89	31.71	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77

14-199换	拉丝不锈钢镜面 板 墙面	10m2	0.1	170.66	2613.9 4	73.38	25.6	17.07	261.39		7.34	2.56	
综合人工工日		小计							42.64	326.65	0.68	18.63	6.5
0.4023工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									395.11				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	周转木材					m3	0.006	2333.2 3	13.53				
	细木工板 δ 18mm					m2	1.05	48	50.4				
	铁钉70mm					kg	0.034	3.57	0.12				
	其它材料费					元	0.06	1	0.06				
	防火涂料					kg	0.267	4.29	1.15				
	拉丝不锈钢1.2mm					m2	1.02	250	255				
	万能胶					kg	0.14	17.15	2.4				
	玻璃胶					L	0.116	34.3	3.99				
	其他材料费							--	0.01	--			
	材料费小计							--	326.66	--			

项目编码	011302001131	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	34.08					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上 人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简 单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15- 45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平 面	10m2	0.1825 7	118.72	80.69		51.05	17.81	21.67	14.73		9.32	3.25
17- 129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.0912 85	32.86	13.45		14.13	4.93	3	1.23		1.29	0.45
17-174	清油封底	10m2	0.0912 85	26.5	13.29		11.4	3.98	2.42	1.21		1.04	0.36
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.1186 71	22.26	45.35		9.57	3.34	2.64	5.38		1.14	0.4
SB13- 28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0912 85	54.06	102.48		23.25	8.11	4.93	9.35		2.12	0.74
17- 177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.0912 85	184.23	175.12		79.22	27.63	16.82	15.99		7.23	2.52

17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	0.091285	116.6	12.73	50.14	17.49	-10.64	-1.16	-4.58	-1.6	
综合人工工日		小计						58.18	79.58	1.39	25.61	8.94
0.5489工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							173.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	圆钢					kg	0.393	2.38	0.94			
	等边角钢L40×4					kg	0.16	2.46	0.39			
	膨胀螺栓M10×110					套	1.326	0.69	0.91			
	螺杆L=250 Φ8					根	1.326	0.3	0.4			
	双螺母双垫片Φ8					副	1.326	0.51	0.68			
	其它材料费					元	0.809	1	0.81			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	2.505	3.43	8.59			
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2					m	1.368	5.57	7.62			
	轻钢龙骨主接件					只	0.5	0.51	0.26			
	轻钢龙骨次接件					只	0.9	0.6	0.54			
	中龙骨横撑					m	2.561	3	7.68			
	中龙骨垂直吊件					只	3.08	0.27	0.83			
	中龙骨平面连接件					只	9.7	0.29	2.76			
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45					只	1.6	0.43	0.69			
	纸面石膏板9.5mm					m2	2.008	6.52	13.09			
	自攻螺钉M4×15					十个	6.299	0.26	1.64			
	白胶					kg	0.224	5.15	1.15			
	酚醛清漆					kg	0.083	12.01	1			
	油漆溶剂油					kg	0.017	12.01	0.21			
自粘胶带					m	1.21	4.29	5.19				
密封油膏					kg	0.008	5.57	0.05				
柔性耐水腻子					kg	1.128	8	9.03				
其它材料费					元	0.329	1	0.33				
内墙乳胶漆					kg	0.423	35	14.79				
其他材料费							--	0.01	--			
材料费小计							--	79.59	--			

项目编码	011304001042	项目名称	集成灯带	计量单位	m	工程量	9.9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-64换	集成灯带	10m	0.1	136.74	1811.63	8.78	62.57	21.83	13.67	181.16	0.88	6.26	2.18

17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.21	11.46		22.02	7.68	2.05	0.46		0.88	0.31
综合人工工日		小计							15.72	181.62	0.88	7.14	2.49
0.1483工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								207.85					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	普通木成材					m3	0.012	2333.23	28				
	成品集成灯带					m2	0.33	350	115.5				
	细木工板 δ 18mm					m2	0.63	48	30.24				
	纸面石膏板					m2	0.63	9.69	6.1				
	自攻螺钉M4×15					十个	3.45	0.26	0.9				
	其它材料费					元	0.422	1	0.42				
	防火涂料					kg	0.107	4.29	0.46				
	其他材料费							--			--		
材料费小计							--	181.62		--			

项目编码	011304002163	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.01	8.06		7.76	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	0.2	3.43	0.69				
	其它材料费					元	0.12	1	0.12				
	其他材料费							--	-0.01		--		
材料费小计							--	0.8		--			

项目编码	011304002164	项目名称	格栅灯孔	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.92		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.8	3.43	2.74		
	其它材料费	元	2.17	1	2.17		
	其他材料费				--	--	
	材料费小计				--	4.91	--

项目编码	011101006104	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	26.85						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂 浆(厚20mm)混凝 土或硬基层上预 拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	水	m3	0.012	4.53	0.05								
	其他材料费				--	9.93	--						
	材料费小计				--	9.98	--						

项目编码	011102001088	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.54						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.63	5687.59	3.33	173.33	60.37	39.96	568.76	0.33	17.33	6.04
综合人工工日		小计						39.96	568.76	0.33	17.33	6.04	
0.3778工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.43					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	水泥32.5级	kg	6.002	0.24	1.46								
	白水泥	kg	0.1	0.51	0.05								
	合金钢切割锯片	片	0.004	68.6	0.29								
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28								
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06								
	水	m3	0.029	4.53	0.13								
	其它材料费	元	0.5	1	0.5								

	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌	t	0.018	280.42	4.94		
	其他材料费			--	561.06	--	
	材料费小计			--	568.77	--	

项目编码	011102003067	项目名称	块料楼地面(米灰色玻化砖)	计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	26.31
------	--------------	------	---------------	------	----------------	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m <sup>2</sup>	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-85换	楼地面单块0.4m <sup>2</sup> 以外地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m <sup>2</sup>	0.1	335.39	2152.01	1.94	145.05	50.6	33.54	215.2	0.19	14.51	5.06
综合人工工日		小计							27.08	205.23	0.16	11.71	4.09
0.2555工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								248.27					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水			m <sup>3</sup>	0.022	4.53	0.1		
	800*800米灰色玻化砖			m <sup>2</sup>	1.02	197.24	201.18		
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片			片	0.003	68.6	0.17		
	锯(木)屑			m <sup>3</sup>	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费			元	0.36	1	0.36		
	水泥32.5级			kg	1.516	0.24	0.37		
	其他材料费					--	2.65	--	
材料费小计					--	205.23	--		

项目编码	011105003018	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	21.88
------	--------------	------	-------	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-96换	同质砖踢脚线干粉型粘结剂粘贴预拌(干)	10m	0.1	114.59	168.71	0.33	49.42	17.24	11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
综合人工工日		小计							11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
0.1081工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								35.03					
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

费用 明 细	米灰色玻化砖	m2	0.063	201.52	12.7		
	白水泥	kg	0.04	0.51	0.02		
	干粉型粘结剂	kg	0.6	4.29	2.57		
	合金钢切割锯片	片		68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.001	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	水	m3	0.005	4.53	0.02		
	其它材料费	元	0.054	1	0.05		
	水泥砂浆干拌1:3	t	0.005	271.84	1.44		
	其他材料费				--	-0.01	--
材料费小计				--	16.88	--	

项目编号	011207001087	项目名称	拉丝不锈钢墙面	计量单位	m2	工程量	0.71						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.65	641.13	6.76	90.85	31.69	20.47	64.11	0.68	9.09	3.17
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.27	11.41		21.97	7.75	5.13	1.14		2.2	0.78
14-199换	拉丝不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	170.7	2613.94		73.38	25.63	17.07	261.39		7.34	2.56
综合人工工日		小计							42.66	326.65	0.68	18.62	6.51
0.4028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								395.1					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	周转木材			m3	0.006	2333.23	13.53						
	细木工板 δ 18mm			m2	1.05	48	50.4						
	铁钉70mm			kg	0.034	3.57	0.12						
	其它材料费			元	0.06	1	0.06						
	防火涂料			kg	0.267	4.29	1.15						
	拉丝不锈钢1.2mm			m2	1.02	250	255						
	万能胶			kg	0.14	17.15	2.4						
	玻璃胶			L	0.116	34.3	3.99						
	其他材料费						--	-0.02	--				
材料费小计						--	326.63	--					

项目编号	011207001088	项目名称	电梯门套	计量单位	m2	工程量	4.81
清单综合单价组成明细							



定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.57	641.14	6.8	90.89	31.7	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.21	11.46		22.02	7.67	5.12	1.15		2.2	0.77
14-199换	拉丝不锈钢镜面 板 墙面	10m2	0.1	170.67	2613.95		73.39	25.59	17.07	261.4		7.34	2.56
综合人工工日		小计							42.65	326.66	0.68	18.63	6.5
0.4023工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								395.11					
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	周转木材				m3	0.006	2333.23	13.53					
	细木工板 δ 18mm				m2	1.05	48	50.4					
	铁钉70mm				kg	0.034	3.57	0.12					
	其它材料费				元	0.06	1	0.06					
	防火涂料				kg	0.267	4.29	1.15					
	拉丝不锈钢1.2mm				m2	1.02	250	255					
	万能胶				kg	0.14	17.15	2.4					
	玻璃胶				L	0.116	34.3	3.99					
	其他材料费						--	0.01	--				
材料费小计						--	326.66	--					

项目编码	011406001092	项目名称	抹灰面油漆（原楼板涂刷乳胶漆）	计量单位	m2	工程量	26.31						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							12.17	26.49		5.23	1.83
0.1148工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								45.71					
材料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			

费用 明细	其它材料费	元	0.035	1	0.04		
	内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
	其它材料费	元	0.36	1	0.36		
	其他材料费				--		--
	材料费小计				--	26.49	--

项目编码	011406001093	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	54.66					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日				小计					11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								44.74					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其它材料费				元	0.035	1	0.04					
	内墙乳胶漆				kg	0.463	35	16.21					
	柔性耐水腻子				kg	1.236	8	9.89					
	其它材料费				元	0.36	1	0.36					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	26.49	--				

项目编码	010801001087	项目名称	成品双开门M1523a		计量单位	樘	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品双开门M1523a	樘	1		3800					3800			
16-315	门吸或门阻安装	只	2	7.42	30.54		3.19	1.11	14.84	61.08		6.38	2.22
16-314	铰链安装	个	6	10.6	31.66		4.56	1.59	63.6	189.96		27.36	9.54
16-319换	全金属管子拉手安装	副	2	14.84	254.5	1	6.81	2.38	29.68	509	2	13.62	4.76
综合人工工日				小计					108.12	4560.04	2	47.36	16.52

1.02工日	未计价材料费								
清单项目综合单价							4734.04		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	成品双开门M1523a			樘	1	3800	3800		
	门吸			只	2.02	30	60.6		
	铜木螺钉3.5×25			十个	5.6	0.6	3.36		
	不锈钢合页			只	6.06	30.87	187.07		
	拉丝不锈钢把手			套	2.02	250	505		
	其它材料费			元	4	1	4		
	其他材料费					--	0.01	--	
材料费小计					--	4560.04	--		

项目编码	010801001088	项目名称	成品单开门M0923a	计量单位	樘	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品单开门M0923a	樘	1		2380					2380			
16-315	门吸或门阻安装	只	1	7.42	30.54		3.19	1.11	7.42	30.54		3.19	1.11
16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77
16-319换	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5	1	6.81	2.38	14.84	254.5	1	6.81	2.38
综合人工工日		小计							54.06	2760.02	1	23.68	8.26
0.51工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							2847.02						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	成品单开门M0923a			樘	1	2380	2380						
	门吸			只	1.01	30	30.3						
	铜木螺钉3.5×25			十个	2.8	0.6	1.68						
	不锈钢合页			只	3.03	30.87	93.54						
	拉丝不锈钢把手			套	1.01	250	252.5						
	其它材料费			元	2	1	2						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	2760.02	--						

项目编码	010801001089	项目名称	成品单开门M1023b	计量单位	樘	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

独立费	成品单开门M1023b	樘	1		2500					2500				
16-309	闭门器安装	只	1	27.56	241.58			11.85	4.13	27.56	241.58		11.85 4.13	
16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66			4.56	1.59	31.8	94.98		13.68 4.77	
16-319换	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5		1	6.81	2.38	14.84	254.5	1	6.81 2.38	
综合人工工日		小计							74.2		3091.06		1	32.34 11.28
0.7工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										3209.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	成品单开门M1023b					樘	1	2500	2500					
	闭门器					只	1.01	237	239.37					
	自攻螺钉M4×15					十个	0.8	0.26	0.21					
	其它材料费					元	4	1	4					
	不锈钢合页					只	3.03	30.87	93.54					
	铜木螺钉3.5×25					十个	2.4	0.6	1.44					
	拉丝不锈钢圆形把手					套	1.01	250	252.5					
	其他材料费							--	0.01	--				
材料费小计							--	3091.06	--					

项目编号	010801001090	项目名称	成品单开门M1023s	计量单位	樘	工程量	2							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	成品单开门M1023s	樘	1		2500					2500				
16-315	门吸或门阻安装	只	1	7.42	30.54		3.19	1.11	7.42	30.54		3.19	1.11	
16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77	
16-319换	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5		1	6.81	2.38	14.84	254.5	1	6.81 2.38	
综合人工工日		小计							54.06		2880.02		1	23.68 8.26
0.51工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										2967.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	成品单开门M1023s					樘	1	2500	2500					
	门吸					只	1.01	30	30.3					
	铜木螺钉3.5×25					十个	2.8	0.6	1.68					
	不锈钢合页					只	3.03	30.87	93.54					
	拉丝不锈钢把手					套	1.01	250	252.5					
	其它材料费					元	2	1	2					

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	2880.02	--	

项目编码	010801001091	项目名称	成品单开门M1023b	计量单位	樘	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品单开门M1023b	樘	1		2500					2500			
16-315	门吸或门阻安装	只	1	7.42	30.54		3.19	1.11	7.42	30.54		3.19	1.11
16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77
16-319换	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5	1	6.81	2.38	14.84	254.5	1	6.81	2.38
综合人工工日		小计							54.06	2880.02	1	23.68	8.26
0.51工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2967.02					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	成品单开门M1023b			樘	1	2500	2500						
	门吸			只	1.01	30	30.3						
	铜木螺钉3.5×25			十个	2.8	0.6	1.68						
	不锈钢合页			只	3.03	30.87	93.54						
	拉丝不锈钢圆形把手			套	1.01	250	252.5						
	其它材料费			元	2	1	2						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	2880.02	--						

项目编码	010805005011	项目名称	玻璃门BM1523a	计量单位	樘	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	玻璃门BM1523a	樘	1		2760					2760			
16-308	地弹簧安装	只	2	31.8	567.15	0.2	13.76	4.8	63.6	1134.3	0.4	27.52	9.6
16-314	铰链安装	个	4	10.6	31.66		4.56	1.59	42.4	126.64		18.24	6.36
16-319	全金属管子拉手安装	副	2	14.84	254.5	1	6.81	2.38	29.68	509	2	13.62	4.76
综合人工工日		小计							135.68	4529.94	2.4	59.38	20.72
1.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4748.12					
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

费用 明 细	玻璃门BM1523a	樘	1	2760	2760			
	地弹簧	个	2.02	557	1125.14			
	膨胀螺栓M10×110	套	4	0.69	2.76			
	其它材料费	元	10.4	1	10.4			
	不锈钢合页	只	4.04	30.87	124.71			
	铜木螺钉3.5×25	十个	3.2	0.6	1.92			
	不锈钢管拉手Φ38×600	套	2.02	250	505			
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	4529.94	--	

项目编码	010805005012	项目名称	玻璃门BM0923a		计量单位	樘	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	玻璃门BM0923a	樘	1		1656					1656				
16-308	地弹簧安装	只	2	31.8	567.15	0.2	13.76	4.8	63.6	1134.3	0.4	27.52	9.6	
16-314	铰链安装	个	4	10.6	31.66		4.56	1.59	42.4	126.64		18.24	6.36	
16-319	全金属管子拉手安装	副	2	14.84	254.5	1	6.81	2.38	29.68	509	2	13.62	4.76	
综合人工工日		小计							135.68	3425.94	2.4	59.38	20.72	
1.28工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								3644.12						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	玻璃门BM0923a				樘	1	1656	1656						
	地弹簧				个	2.02	557	1125.14						
	膨胀螺栓M10×110				套	4	0.69	2.76						
	其它材料费				元	10.4	1	10.4						
	不锈钢合页				只	4.04	30.87	124.71						
	铜木螺钉3.5×25				十个	3.2	0.6	1.92						
	不锈钢管拉手Φ38×600				套	2.02	250	505						
	其他材料费						--	0.01	--					
材料费小计						--	3425.94	--						

项目编码	010808004007	项目名称	拉丝不锈钢门套		计量单位	m2	工程量	2.32						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.57	641.12	6.81	90.91	31.72	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17	

17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.21	11.47		22.03	7.67	5.12	1.15		2.2	0.77	
14-199换	拉丝不锈钢镜面 板 墙面	10m2	0.1	170.65	2613.9 2		73.36	25.6	17.07	261.39		7.34	2.56	
综合人工工日		小计							42.64	326.65	0.68	18.63	6.5	
0.4022工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									395.11					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	周转木材					m3	0.006	2333.2 3	13.53					
	细木工板 δ 18mm					m2	1.05	48	50.4					
	铁钉70mm					kg	0.034	3.57	0.12					
	其它材料费					元	0.06	1	0.06					
	防火涂料					kg	0.267	4.29	1.15					
	拉丝不锈钢1.2mm					m2	1.02	250	255					
	万能胶					kg	0.14	17.15	2.4					
	玻璃胶					L	0.116	34.3	3.99					
	其他材料费							--	0.01		--			
	材料费小计							--	326.66		--			

项目编号	010808004008	项目名称	拉丝不锈钢门套		计量单位	m2	工程量	2.09						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-184	墙面细木工板基 层钉在木楔上	10m2	0.1	204.59	641.15	6.79	90.91	31.72	20.46	64.12	0.68	9.09	3.17	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.48		22.01	7.7	5.12	1.15		2.2	0.77	
14-199换	拉丝不锈钢镜面 板 墙面	10m2	0.1	170.67	2613.9 2		73.4	25.6	17.07	261.39		7.34	2.56	
综合人工工日		小计							42.65	326.66	0.68	18.63	6.5	
0.4024工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									395.11					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	周转木材					m3	0.006	2333.2 3	13.53					
	细木工板 δ 18mm					m2	1.05	48	50.4					
	铁钉70mm					kg	0.034	3.57	0.12					
	其它材料费					元	0.06	1	0.06					
	防火涂料					kg	0.267	4.29	1.15					
	拉丝不锈钢1.2mm					m2	1.02	250	255					

	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.116	34.3	3.99		
	其他材料费			--	--		
	材料费小计			--	326.65	--	

项目编号	010808006003	项目名称	防火门外贴木饰面		计量单位	m2	工程量	16.04					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	887.57		54.7	19.08	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计							12.72	88.76		5.47	1.91
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								108.85					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	5mm木饰面				m2	1.05	77.18	81.04					
	万能胶				kg	0.45	17.15	7.72					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	88.75	--				

项目编号	010808006004	项目名称	防火门外贴木饰面(FMB1223a)		计量单位	m2	工程量	3.84					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.19	887.58		54.69	19.09	12.72	88.76		5.47	1.91
16-319换	全金属管子拉手安装	副	0.520833	14.84	254.5	1	6.81	2.38	7.73	132.55	0.52	3.55	1.24
综合人工工日		小计							20.45	221.31	0.52	9.02	3.15
0.193工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								254.44					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	5mm木饰面				m2	1.05	77.18	81.04					
	万能胶				kg	0.45	17.15	7.72					
	拉丝不锈钢把手				套	0.526	250	131.5					
	其它材料费				元	1.042	1	1.04					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	221.3	--					



项目编号	011207001089	项目名称	墙面玻璃（门楣）	计量单位	m2	工程量	0.75							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.53	641.2	6.8	90.93	31.73	20.45	64.12	0.68	9.09	3.17	
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.47		22	7.73	5.12	1.15		2.2	0.77	
14-211换	玻璃粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	272.4	1259.47		117.2	40.8	27.24	125.95		11.72	4.08	
18-17换	金属装饰条成品拉丝不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.0333	381.6	11575.2	20	172.8	60.4	12.72	385.84	0.67	5.76	2.01	
综合人工工日				小计					65.53	577.05	1.35	28.77	10.04	
0.6187工日				未计价材料费										
清单项目综合单价								682.73						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	周转木材			m3	0.006	2333.23	13.77							
	细木工板 δ 18mm			m2	1.05	48	50.4							
	铁钉70mm			kg	0.034	3.57	0.12							
	其它材料费			元	0.812	1	0.81							
	防水涂料			kg	0.267	4.29	1.15							
	钢化玻璃12mm			m2	1.18	97.32	114.84							
	玻璃胶			L	0.324	34.3	11.11							
	万能胶			kg	0.005	17.15	0.09							
	拉丝不锈钢成品线条 δ 1.2mm			m	3.5	110	385							
	其他材料费					--	-0.25	--						
材料费小计					--	577.04	--							

项目编号	011207001090	项目名称	墙面玻璃（门楣）	计量单位	m2	工程量	0.45						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.67	641.11	6.89	90.89	31.78	20.47	64.11	0.69	9.09	3.18
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.11	11.56		22	7.78	5.11	1.16		2.2	0.78
14-211换	玻璃粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	272.44	1259.56		117.11	40.89	27.24	125.96		11.71	4.09

18-17换	金属装饰条 成品拉丝不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.0422 22	381.58	11575. 26	20	172.63	60	16.11	488.73	0.84	7.29	2.53
综合人工工日		小计							68.93	679.95	1.53	30.29	10.58
0.6511工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								791.29					
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	周转木材						m3	0.006	2333.2 3	13.53			
	细木工板 δ 18mm						m2	1.05	48	50.4			
	铁钉70mm						kg	0.034	3.57	0.12			
	其它材料费						元	1.012	1	1.01			
	防火涂料						kg	0.267	4.29	1.15			
	钢化玻璃12mm						m2	1.18	97.32	114.84			
	玻璃胶						L	0.324	34.3	11.11			
	万能胶						kg	0.007	17.15	0.11			
	拉丝不锈钢成品线条 δ 1.2mm						m	4.433	110	487.66			
	其他材料费								--	0.02	--		
材料费小计								--	679.96	--			

项目编码	011207001091	项目名称	墙面木饰面(门楣)		计量单位	m2	工程量	1.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.6	641.13	6.8	90.87	31.73	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.47		22	7.67	5.12	1.15		2.2	0.77
14-203换	木饰面粘贴在夹板基层上	10m2	0.1	187.6	926.13		80.67	28.13	18.76	92.61		8.07	2.81
18-13换	木装饰条条宽在50mm内	100m	0.0333 33	216.2	2369.2	15	99.4	34.6	7.21	78.97	0.5	3.31	1.15
综合人工工日		小计							51.55	236.85	1.18	22.67	7.91
0.486工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								320.16					
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	周转木材						m3	0.006	2333.2 3	13.53			
	细木工板 δ 18mm						m2	1.05	48	50.4			
	铁钉70mm						kg	0.034	3.57	0.12			
	其它材料费						元	0.235	1	0.24			
	防火涂料						kg	0.267	4.29	1.15			

成品木饰面5mm	m2	1.1	77.18	84.9		
万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
成品木线条B=30	m	3.6	21.87	78.73		
聚醋酸乙烯乳液	kg	0.016	4.29	0.07		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	236.85	--	

项目编码	011207001092	项目名称	墙面木饰面（门楣）	计量单位	m2	工程量	0.9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.56	641.11	6.78	90.89	31.67	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.22	11.44		22	7.67	5.12	1.14		2.2	0.77
14-203换	木饰面粘贴在夹板基层上	10m2	0.1	187.67	926.11		80.67	28.11	18.77	92.61		8.07	2.81
18-13换	木装饰条条宽在50mm内	100m	0.0422	216.32	2369.21	15	99.47	34.74	9.13	100.03	0.63	4.2	1.47
综合人工工日		小计							53.48	257.9	1.31	23.56	8.21
0.5044工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								344.46					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	周转木材			m3	0.006	2333.23	13.53						
	细木工板 δ 18mm			m2	1.05	48	50.4						
	铁钉70mm			kg	0.034	3.57	0.12						
	其它材料费			元	0.282	1	0.28						
	防火涂料			kg	0.267	4.29	1.15						
	成品木饰面5mm			m2	1.1	77.18	84.9						
	万能胶			kg	0.45	17.15	7.72						
	成品木线条B=30			m	4.56	21.87	99.73						
	聚醋酸乙烯乳液			kg	0.02	4.29	0.09						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	257.9	--					

项目编码	011207001093	项目名称	墙面木饰面（门楣）	计量单位	m2	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.57	641.13	6.8	90.9	31.7	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.47		22.03	7.67	5.12	1.15		2.2	0.77	
14-203换	木饰面粘贴在夹板基层上	10m2	0.1	187.63	926.17		80.67	28.13	18.76	92.62		8.07	2.81	
18-13换	木装饰条条宽在50mm内	100m	0.04	216.25	2369.25	15	99.42	34.67	8.65	94.77	0.6	3.98	1.39	
综合人工工日		小计							52.99	252.65	1.28	23.34	8.14	
0.5工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									338.39					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	周转木材					m3	0.006	2333.23	13.53					
	细木工板 δ 18mm					m2	1.05	48	50.4					
	铁钉70mm					kg	0.034	3.57	0.12					
	其它材料费					元	0.27	1	0.27					
	防火涂料					kg	0.267	4.29	1.15					
	成品木饰面5mm					m2	1.1	77.18	84.9					
	万能胶					kg	0.45	17.15	7.72					
	成品木线条B=30					m	4.32	21.87	94.48					
	聚醋酸乙烯乳液					kg	0.019	4.29	0.08					
	其他材料费							--		--				
	材料费小计							--	252.64	--				

项目编码	010808004009	项目名称	拉丝不锈钢门套		计量单位	m2	工程量	9.28						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.58	641.14	6.8	90.89	31.71	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.45		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77	
14-199换	拉丝不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	170.66	2613.94		73.38	25.6	17.07	261.39		7.34	2.56	
综合人工工日		小计							42.64	326.65	0.68	18.63	6.5	
0.4023工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									395.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	周转木材					m3	0.006	2333.23	13.53					
	细木工板 δ 18mm					m2	1.05	48	50.4					

铁钉70mm	kg	0.034	3.57	0.12		
其它材料费	元	0.06	1	0.06		
防火涂料	kg	0.267	4.29	1.15		
拉丝不锈钢1.2mm	m2	1.02	250	255		
万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
玻璃胶	L	0.116	34.3	3.99		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	326.66	--	

项目编码	010810003023	项目名称	饰面夹板窗帘盒		计量单位	m	工程量	162.92					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.5	3040.58	4.77	514.83	179.59	11.93	30.41	0.05	5.15	1.8
17-174	清油封底	10m2	0.05	26.5	13.29		11.4	3.98	1.33	0.66		0.57	0.2
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065001	22.26	45.35		9.57	3.34	1.45	2.95		0.62	0.22
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.06	102.48		23.25	8.11	2.7	5.12		1.16	0.41
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.23	175.12		79.22	27.63	9.21	8.76		3.96	1.38
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.83	-0.64		-2.51	-0.87
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.05	51.2	11.46		22.02	7.68	2.56	0.57		1.1	0.38
综合人工工日				小计					23.34	47.83	0.05	10.06	3.51
0.2202工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								84.79					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材			m3	0.001	2333.23	1.87		
	细木工板 δ 18mm			m2	0.473	48	22.68		
	纸面石膏板9.5mm			m2	0.473	6.52	3.08		
	自攻螺钉M4×15			十个	1.725	0.26	0.45		
	其它材料费			元	2.336	1	2.34		
	酚醛清漆			kg	0.046	12.01	0.55		
	油漆溶剂油			kg	0.01	12.01	0.11		

自粘胶带	m	0.663	4.29	2.84		
密封油膏	kg	0.005	5.57	0.03		
柔性耐水腻子	kg	0.618	8	4.94		
其它材料费	元	0.18	1	0.18		
内墙乳胶漆	kg	0.232	35	8.1		
防火涂料	kg	0.134	4.29	0.57		
其他材料费			--	0.09	--	
材料费小计			--	47.83	--	

项目编码	011101006105	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	3135.6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93		--			
	材料费小计						--	9.98		--			

项目编码	011103002026	项目名称	PVC卷材楼地面		计量单位	m2	工程量	3135.6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.53					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	10.23		--			
	材料费小计						--	10.28		--			

项目编码	011105006056	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	543.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计						6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	普通木成材			m3		2333.23	0.47						
	细木工板 δ 9mm			m2	0.065	24	1.56						
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm			m2	0.065	250	16.25						
	万能胶			kg	0.003	17.15	0.05						
	铁钉70mm			kg	0.012	3.57	0.04						
	防腐油			kg	0.037	5.15	0.19						
	其它材料费			元	0.276	1	0.28						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	18.84	--						

项目编码	011302001132	项目名称	岩棉板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	2458.16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简 单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合 金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计						27.2	174.6	1.39	12.29	4.29	
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								219.75					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94						
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	2.46	0.39						
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4						

双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
其它材料费	元	0.552	1	0.55		
轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
岩棉板600×600×12	m2	1.05	135	141.75		
其他材料费				--	--	
材料费小计				--	174.59	--

项目编码	011302001133	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	677.44						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单 (设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15- 45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2042 99	118.72	80.69		51.05	17.81	24.25	16.48		10.43	3.64
17- 129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1042 99	32.86	13.45		14.13	4.93	3.43	1.4		1.47	0.51
17-174	清油封底	10m2	0.1042 99	26.5	13.29		11.4	3.98	2.76	1.39		1.19	0.42
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.1355 88	22.26	45.35		9.57	3.34	3.02	6.15		1.3	0.45
SB13- 28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1042 99	54.06	102.48		23.25	8.11	5.64	10.69		2.42	0.85
17- 177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.1042 99	184.23	175.12		79.22	27.63	19.22	18.26		8.26	2.88
17- 168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	0.1042 99	116.6	12.73		50.14	17.49	-12.16	-1.33		-5.23	-1.82
综合人工工日		小计						63.49	85.89	1.39	27.9	9.73	
0.599工日		未计价材料费											



清单项目综合单价				188.4					
材料费 材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢	kg	0.393	2.38	0.94				
	等边角钢L 40×4	kg	0.16	2.46	0.39				
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91				
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4				
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68				
	其它材料费	元	0.846	1	0.85				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59				
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62				
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26				
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54				
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68				
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83				
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76				
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69				
	纸面石膏板9.5mm	m2	2.247	6.52	14.65				
	自攻螺钉M4×15	十个	7.048	0.26	1.83				
	白胶	kg	0.256	5.15	1.32				
	酚醛清漆	kg	0.095	12.01	1.14				
	油漆溶剂油	kg	0.02	12.01	0.24				
自粘胶带	m	1.383	4.29	5.93					
密封油膏	kg	0.01	5.57	0.05					
柔性耐水腻子	kg	1.289	8	10.31					
其它材料费	元	0.376	1	0.38					
内墙乳胶漆	kg	0.483	35	16.9					
其他材料费				--	0.01	--			
材料费小计				--	85.9	--			

项目编码	011304002165	项目名称	格栅灯孔	计量单位	个	工程量	280						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计			7.21	4.91		3.1	1.08				
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						

细	其它材料费	元	2.17	1	2.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.91	--	

项目编码	011304002166	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	588						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计						1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69						
	其它材料费			元	0.12	1	0.12						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	0.8	--					

项目编码	011304002167	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	168						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.91		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011406001094	项目名称	柱面乳胶漆	计量单位	m2	工程量	569.92						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75	
17-177注4	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计							12.17	26.49		5.23	1.83	
0.1148工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									45.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其它材料费						元	0.035	1	0.04				
	内墙乳胶漆						kg	0.463	35	16.21				
	柔性耐水腻子						kg	1.236	8	9.89				
	其它材料费						元	0.36	1	0.36				
	其他材料费								--	-0.01		--		
	材料费小计								--	26.48		--		

项目编码	011406001095	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	486.4						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59	
17-177	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73	
0.109工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									44.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其它材料费						元	0.035	1	0.04				
	内墙乳胶漆						kg	0.463	35	16.21				
	柔性耐水腻子						kg	1.236	8	9.89				
	其它材料费						元	0.36	1	0.36				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	26.49		--		

项目编号	010808004010	项目名称	拉丝不锈钢门套	计量单位	m2	工程量	34.04						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.58	641.14	6.8	90.89	31.71	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-199换	拉丝不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	170.66	2613.94		73.38	25.6	17.07	261.39		7.34	2.56
综合人工工日		小计							42.64	326.65	0.68	18.63	6.5
0.4023工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								395.11					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	周转木材				m3	0.006	2333.23	13.53					
	细木工板 δ 18mm				m2	1.05	48	50.4					
	铁钉70mm				kg	0.034	3.57	0.12					
	其它材料费				元	0.06	1	0.06					
	防水涂料				kg	0.267	4.29	1.15					
	拉丝不锈钢1.2mm				m2	1.02	250	255					
	万能胶				kg	0.14	17.15	2.4					
	玻璃胶				L	0.116	34.3	3.99					
	其他材料费						--	0.01	--				
材料费小计						--	326.66	--					

项目编号	010810002025	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	70.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.5	2384.52	4.77	514.83	179.59	11.93	23.85	0.05	5.15	1.8
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍其它木材面	10m2	0.04	51.2	11.46		22.02	7.68	2.05	0.46		0.88	0.31
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.04	184.23	175.12		79.22	27.63	7.37	7		3.17	1.11
综合人工工日		小计							21.34	31.31	0.05	9.2	3.21
0.2013工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				65.1						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	普通木成材			m3	0.001	2333.23	1.87			
	细木工板 δ 18mm			m2	0.4	48	19.2			
	自攻螺钉M4×15			十个	1.725	0.26	0.45			
	其它材料费			元	2.298	1	2.3			
	防火涂料			kg	0.107	4.29	0.46			
	内墙乳胶漆			kg	0.185	35	6.48			
	901胶			kg	0.133	2.14	0.28			
	石膏粉325目			kg	0.033	0.36	0.01			
	大白粉			kg	0.033	0.73	0.02			
	白水泥			kg	0.275	0.51	0.14			
	其他材料费						--	0.09	--	
	材料费小计						--	31.3	--	

项目编码	011101006106	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	187.92					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费						--	9.93	--				
	材料费小计						--	9.98	--				

项目编码	011103002027	项目名称	PVC卷材楼地面		计量单位	m2	工程量	187.92					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				20.53				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水		m3	0.012	4.53	0.05		
	其他材料费				--	10.23	--	
	材料费小计				--	10.28	--	

项目编码	011105006057	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	38.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				30.26									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	普通木成材		m3		2333.23	0.47							
	细木工板 δ 9mm		m2	0.065	24	1.56							
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm		m2	0.065	250	16.25							
	万能胶		kg	0.003	17.15	0.05							
	铁钉70mm		kg	0.012	3.57	0.04							
	防腐油		kg	0.037	5.15	0.19							
	其它材料费		元	0.276	1	0.28							
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	18.84	--						

项目编码	011302001134	项目名称	岩棉板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	187.92					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29
0.2566工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				219.75				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	圆钢	kg	0.393	2.38	0.94			
	等边角钢L40×4	kg	0.16	2.46	0.39			
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91			
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4			
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68			
	其它材料费	元	0.552	1	0.55			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59			
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62			
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26			
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54			
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68			
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83			
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76			
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69			
	岩棉板600×600×12	m2	1.05	135	141.75			
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	174.58	--	

项目编码	011304002168	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	32						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计						1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	3.43	0.69								
	其它材料费	元	0.12	1	0.12								
	其他材料费				--	-0.01	--						
	材料费小计				--	0.8	--						

项目编码	011304002169	项目名称	格栅灯孔	计量单位	个	工程量	32						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.3				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	0.8	3.43	2.74			
	其它材料费						元	2.17	1	2.17			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.91		--	

项目编码	011304002170	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	44					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.3				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	0.8	3.43	2.74			
	其它材料费						元	2.17	1	2.17			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.91		--	

项目编码	011406001096	项目名称	柱面乳胶漆		计量单位	m2	工程量	32.88					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
17-177注4	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							12.17	26.49		5.23	1.83
0.1148工日		未计价材料费											



清单项目综合单价				45.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其它材料费			元	0.035	1	0.04		
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21		
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89		
	其它材料费			元	0.36	1	0.36		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	26.48	--	

项目编码	011406001097	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	46.04						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日				小计					11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								44.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其它材料费			元	0.035	1	0.04						
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21						
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89						
	其它材料费			元	0.36	1	0.36						
	其他材料费					--	--	--					
	材料费小计					--	26.49	--					

项目编码	010810002026	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	54.12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.5	2384.52	4.77	514.84	179.58	11.93	23.85	0.05	5.15	1.8
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.2	11.46		22.02	7.68	2.05	0.46		0.88	0.31

17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆三遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.04	184.23	175.12			79.22	27.63	7.37	7		3.17	1.11
综合人工工日		小计							21.34	31.31	0.05	9.2	3.21	
0.2013工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										65.1				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通木成材					m3	0.001	2333.23	1.87					
	细木工板 δ 18mm					m2	0.4	48	19.2					
	自攻螺钉M4×15					十个	1.725	0.26	0.45					
	其它材料费					元	2.298	1	2.3					
	防火涂料					kg	0.107	4.29	0.46					
	内墙乳胶漆					kg	0.185	35	6.48					
	901胶					kg	0.133	2.14	0.28					
	石膏粉325目					kg	0.033	0.36	0.01					
	大白粉					kg	0.033	0.73	0.02					
	白水泥					kg	0.275	0.51	0.14					
	其他材料费							--	0.09		--			
	材料费小计							--	31.3		--			

项目编码	011101006107	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	168.76						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										20.23				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水					m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费							--	9.93		--			
	材料费小计							--	9.98		--			

项目编码	011103002028	项目名称	PVC卷材楼地面		计量单位	m2	工程量	168.76						
清单综合单价组成明细														

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m <sup>2</sup>	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.53					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水				m <sup>3</sup>	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	10.23	--				
	材料费小计						--	10.28	--				

项目编码	011105006058	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	40						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	普通木成材				m <sup>3</sup>		2333.2 <sub>3</sub>	0.47					
	细木工板 δ 9mm				m <sup>2</sup>	0.065	24	1.56					
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm				m <sup>2</sup>	0.065	250	16.25					
	万能胶				kg	0.003	17.15	0.05					
	铁钉70mm				kg	0.012	3.57	0.04					
	防腐油				kg	0.037	5.15	0.19					
	其它材料费				元	0.276	1	0.28					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	18.84	--					

项目编码	011302001135	项目名称	岩棉板吊顶天棚	计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	152.46						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m <sup>2</sup>	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16

15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65	
15-57换	岩棉板天棚面层搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48	
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29	
0.2566工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									219.75					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	圆钢						kg	0.393	2.38	0.94				
	等边角钢L40×4						kg	0.16	2.46	0.39				
	膨胀螺栓M10×110						套	1.326	0.69	0.91				
	螺杆L=250 Φ8						根	1.326	0.3	0.4				
	双螺母双垫片Φ8						副	1.326	0.51	0.68				
	其它材料费						元	0.552	1	0.55				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	2.505	3.43	8.59				
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2						m	1.368	5.57	7.62				
	轻钢龙骨主接件						只	0.5	0.51	0.26				
	轻钢龙骨次接件						只	0.9	0.6	0.54				
	中龙骨横撑						m	2.561	3	7.68				
	中龙骨垂直吊件						只	3.08	0.27	0.83				
	中龙骨平面连接件						只	9.7	0.29	2.76				
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45						只	1.6	0.43	0.69				
	岩棉板600×600×12						m2	1.05	135	141.75				
	其他材料费								--	-0.01		--		
	材料费小计								--	174.58		--		

项目编码	011302001136	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	16.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	118.72	80.69		51.05	17.81	23.74	16.14		10.21	3.56
17-129换	石膏板面刷白胶1遍	10m2	0.1	32.86	13.45		14.13	4.93	3.29	1.35		1.41	0.49

17-174	清油封底	10m2	0.1	26.5	13.29		11.4	3.98	2.65	1.33		1.14	0.4	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	22.26	45.35		9.57	3.34	2.89	5.9		1.24	0.43	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75	
综合人工工日		小计							62.08	84.04	1.39	27.29	9.52	
0.5856工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									184.32					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	圆钢						kg	0.393	2.38	0.94				
	等边角钢L40×4						kg	0.16	2.46	0.39				
	膨胀螺栓M10×110						套	1.326	0.69	0.91				
	螺杆L=250 Φ8						根	1.326	0.3	0.4				
	双螺母双垫片Φ8						副	1.326	0.51	0.68				
	其它材料费						元	0.834	1	0.83				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	2.505	3.43	8.59				
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2						m	1.368	5.57	7.62				
	轻钢龙骨主接件						只	0.5	0.51	0.26				
	轻钢龙骨次接件						只	0.9	0.6	0.54				
	中龙骨横撑						m	2.561	3	7.68				
	中龙骨垂直吊件						只	3.08	0.27	0.83				
	中龙骨平面连接件						只	9.7	0.29	2.76				
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45						只	1.6	0.43	0.69				
	纸面石膏板9.5mm						m2	2.2	6.52	14.34				
	自攻螺钉M4×15						十个	6.9	0.26	1.79				
	白胶						kg	0.245	5.15	1.26				
	酚醛清漆						kg	0.091	12.01	1.09				
	油漆溶剂油						kg	0.019	12.01	0.23				
	自粘胶带						m	1.326	4.29	5.69				
密封油膏						kg	0.009	5.57	0.05					
柔性耐水腻子						kg	1.236	8	9.89					
其它材料费						元	0.36	1	0.36					
内墙乳胶漆						kg	0.463	35	16.21					
其他材料费								--	0.01	--				

	材料费小计	--	84.05	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	011304002171	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	32						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计						1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69						
	其它材料费			元	0.12	1	0.12						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	0.8	--					

项目编码	011304002172	项目名称	格栅灯孔	计量单位	个	工程量	16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.91		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--	--	--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011304002173	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	40						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.91		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					

材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.8	3.43	2.74		
	其它材料费	元	2.17	1	2.17		
	其他材料费				--		--
	材料费小计				--	4.91	--

项目编码	011406001098	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	39.44						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59	
17-177	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计							11.55	26.49			4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								44.74						
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	其它材料费	元	0.035	1	0.04									
	内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21									
	柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89									
	其它材料费	元	0.36	1	0.36									
	其他材料费				--		--							
	材料费小计				--	26.49	--							

项目编码	010810002027	项目名称	木窗帘盒		计量单位	m	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.5	2384.5	4.83	514.83	179.67	11.93	23.85	0.05	5.15	1.8
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.04	51.21	11.46		22	7.67	2.05	0.46		0.88	0.31
17-177注4	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.04	184.25	175.13		79.21	27.63	7.37	7.01		3.17	1.11

综合人工工日	小计				21.34	31.31	0.05	9.2	3.21	
0.2013工日	未计价材料费									
清单项目综合单价					65.11					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通木成材				m3	0.001	2333.23	1.87		
	细木工板 δ 18mm				m2	0.4	48	19.2		
	自攻螺钉M4×15				十个	1.725	0.26	0.45		
	其它材料费				元	2.298	1	2.3		
	防火涂料				kg	0.107	4.29	0.46		
	内墙乳胶漆				kg	0.185	35	6.48		
	901胶				kg	0.133	2.14	0.28		
	石膏粉325目				kg	0.033	0.36	0.01		
	大白粉				kg	0.033	0.73	0.02		
	白水泥				kg	0.275	0.51	0.14		
	其他材料费						--	0.1	--	
	材料费小计						--	31.31	--	

项目编码	011101006108	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	27.84						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
综合人工工日		小计				6.46	9.97	0.03	2.79	0.97				
0.061工日		未计价材料费												
清单项目综合单价					20.23									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水				m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费						--	9.93	--					
	材料费小计						--	9.98	--					

项目编码	011103002029	项目名称	PVC卷材楼地面		计量单位	m2	工程量	27.84					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97



综合人工工日	小计				6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
0.061工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					20.53				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水			m3	0.012	4.53	0.05		
	其他材料费					--	10.23	--	
	材料费小计					--	10.28	--	

项目编码	011105006059	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	14.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计						6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					30.26								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	普通木成材			m3		2333.23	0.47						
	细木工板 δ 9mm			m2	0.065	24	1.56						
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm			m2	0.065	250	16.25						
	万能胶			kg	0.003	17.15	0.05						
	铁钉70mm			kg	0.012	3.57	0.04						
	防腐油			kg	0.037	5.15	0.19						
	其它材料费			元	0.276	1	0.28						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	18.84	--						

项目编码	011302001137	项目名称	岩棉板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	26						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简 单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48

综合人工工日		小计			27.2	174.6	1.39	12.29	4.29
0.2566工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					219.75				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费			元	0.552	1	0.55		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件			只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑			m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件			只	3.08	0.27	0.83		
	中龙骨平面连接件			只	9.7	0.29	2.76		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.6	0.43	0.69		
	岩棉板600×600×12			m2	1.05	135	141.75		
	其他材料费					--	-0.01	--	
材料费小计					--	174.58	--		

项目编码	011302001138	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	1.84						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.97	10.43	4.51	1.58		3.4	1.04	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.37	294.51	3.42	76.03	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15- 45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平 面	10m2	0.2	118.72	80.68		51.06	17.8	23.74	16.14		10.21	3.56
17- 129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1	32.88	13.42		14.13	4.95	3.29	1.34		1.41	0.5
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.52	13.32		11.41	3.97	2.65	1.33		1.14	0.4
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.13	22.24	45.36		9.57	3.34	2.89	5.9		1.24	0.43
SB13- 28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1	54.08	102.5		23.26	8.1	5.41	10.25		2.33	0.81

17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.24	175.11			79.24	27.61	18.42	17.51		7.92	2.76	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.58	12.72			50.16	17.5	-11.66	-1.27		-5.02	-1.75	
综合人工工日		小计						62.09	84.04	1.39	27.3	9.52			
0.5859工日		未计价材料费													
清单项目综合单价							184.32								
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	圆钢					kg	0.393	2.38	0.94						
	等边角钢L40×4					kg	0.16	2.46	0.39						
	膨胀螺栓M10×110					套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 Φ8					根	1.326	0.3	0.4						
	双螺母双垫片Φ8					副	1.326	0.51	0.68						
	其它材料费					元	0.834	1	0.83						
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	2.505	3.43	8.59						
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2					m	1.368	5.57	7.62						
	轻钢龙骨主接件					只	0.5	0.51	0.26						
	轻钢龙骨次接件					只	0.9	0.6	0.54						
	中龙骨横撑					m	2.561	3	7.68						
	中龙骨垂直吊件					只	3.08	0.27	0.83						
	中龙骨平面连接件					只	9.7	0.29	2.76						
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45					只	1.6	0.43	0.69						
	纸面石膏板9.5mm					m2	2.2	6.52	14.34						
	自攻螺钉M4×15					十个	6.9	0.26	1.79						
	白胶					kg	0.245	5.15	1.26						
	酚醛清漆					kg	0.091	12.01	1.09						
	油漆溶剂油					kg	0.019	12.01	0.23						
	自粘胶带					m	1.326	4.29	5.69						
	密封油膏					kg	0.009	5.57	0.05						
	柔性耐水腻子					kg	1.236	8	9.89						
其它材料费					元	0.36	1	0.36							
内墙乳胶漆					kg	0.463	35	16.21							
其他材料费							--	-0.02	--						
材料费小计							--	84.02	--						

项目编码	011304002174	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	8
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.03	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69						
	其它材料费			元	0.12	1	0.12						
	其他材料费						--			-0.01		--	
	材料费小计						--			0.8		--	

项目编码	011304002175	项目名称	格栅灯孔	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.92		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费						--			--			
	材料费小计						--			4.91		--	

项目编码	011304002176	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	4.91	--	

项目编号	011406001099	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	42.76							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59	
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计							11.55	26.49			4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								44.74						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其它材料费			元	0.035	1	0.04							
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21							
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89							
	其它材料费			元	0.36	1	0.36							
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	26.49	--					

项目编号	010810003024	项目名称	饰面夹板窗帘盒	计量单位	m	工程量	23.84						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.49	3040.56	4.78	514.85	179.57	11.92	30.41	0.05	5.15	1.8
17-174	清油封底	10m2	0.05	26.5	13.29		11.4	3.98	1.33	0.66		0.57	0.2
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065	22.26	45.35		9.57	3.34	1.45	2.95		0.62	0.22
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.06	102.48		23.25	8.11	2.7	5.12		1.16	0.41
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.23	175.12		79.22	27.63	9.21	8.76		3.96	1.38

17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.83	-0.64		-2.51	-0.87	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.05	51.2	11.46		22.02	7.68	2.56	0.57		1.1	0.38	
综合人工工日		小计							23.34	47.83	0.05	10.06	3.51	
0.2202工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									84.79					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通木成材						m3	0.001	2333.23	1.87				
	细木工板 δ 18mm						m2	0.473	48	22.68				
	纸面石膏板9.5mm						m2	0.473	6.52	3.08				
	自攻螺钉M4×15						十个	1.725	0.26	0.45				
	其它材料费						元	2.336	1	2.34				
	酚醛清漆						kg	0.046	12.01	0.55				
	油漆溶剂油						kg	0.01	12.01	0.11				
	自粘胶带						m	0.663	4.29	2.84				
	密封油膏						kg	0.005	5.57	0.03				
	柔性耐水腻子						kg	0.618	8	4.94				
	其它材料费						元	0.18	1	0.18				
	内墙乳胶漆						kg	0.232	35	8.1				
	防火涂料						kg	0.134	4.29	0.57				
	其他材料费								--	0.09	--			
材料费小计								--	47.83	--				

项目编码	011101006109	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	51.4							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水						m3	0.012	4.53	0.05				
	其他材料费								--	9.93	--			
	材料费小计								--	9.98	--			

项目编号	011103002030	项目名称	PVC卷材楼地面	计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	51.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m <sup>2</sup>	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	10.27	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.53					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m <sup>3</sup>	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	10.23	--					
	材料费小计					--	10.28	--					

项目编号	011105006060	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	23.32						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计						6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m <sup>3</sup>		2333.23	0.47						
	细木工板 δ 9mm			m <sup>2</sup>	0.065	24	1.56						
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm			m <sup>2</sup>	0.065	250	16.25						
	万能胶			kg	0.003	17.15	0.05						
	铁钉70mm			kg	0.012	3.57	0.04						
	防腐油			kg	0.037	5.15	0.19						
	其它材料费			元	0.276	1	0.28						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	18.84	--						

项目编号	011302001139	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	51.4
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2071 75	118.72	80.69		51.05	17.81	24.6	16.72		10.58	3.69
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1	32.86	13.45		14.13	4.93	3.29	1.35		1.41	0.49
17-174	清油封底	10m2	0.1071 75	26.5	13.29		11.4	3.98	2.84	1.42		1.22	0.43
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.1393 31	22.26	45.35		9.57	3.34	3.1	6.32		1.33	0.47
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1071 75	54.06	102.48		23.25	8.11	5.79	10.98		2.49	0.87
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1071 75	184.23	175.12		79.22	27.63	19.74	18.77		8.49	2.96
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	0.1071 75	116.6	12.73		50.14	17.49	-12.5	-1.36		-5.37	-1.87
15-42换	胶合板面层安装 在木龙骨上 平面	10m2	0.0071 75	110.25	505.34		47.4	16.54	0.79	3.63		0.34	0.12
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.0071 75	51.19	11.47		22.02	7.67	0.37	0.08		0.16	0.06
综合人工工日		小计							65.36	90.75	1.39	28.7	10.01
0.6166工日		未计价材料费											
清单项综合单价								196.21					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	圆钢				kg	0.393	2.38	0.94					
	等边角钢L 40×4				kg	0.16	2.46	0.39					
	膨胀螺栓M10×110				套	1.326	0.69	0.91					
	螺杆L=250 Φ8				根	1.326	0.3	0.4					
	双螺母双垫片Φ8				副	1.326	0.51	0.68					
	其它材料费				元	0.848	1	0.85					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	2.505	3.43	8.59					
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2				m	1.368	5.57	7.62					
	轻钢龙骨主接件				只	0.5	0.51	0.26					
轻钢龙骨次接件				只	0.9	0.6	0.54						



中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
纸面石膏板9.5mm	m2	2.279	6.52	14.86		
自攻螺钉M4×15	十个	7.148	0.26	1.86		
白胶	kg	0.245	5.15	1.26		
酚醛清漆	kg	0.098	12.01	1.17		
油漆溶剂油	kg	0.02	12.01	0.25		
自粘胶带	m	1.421	4.29	6.1		
密封油膏	kg	0.01	5.57	0.05		
柔性耐水腻子	kg	1.325	8	10.6		
其它材料费	元	0.386	1	0.39		
内墙乳胶漆	kg	0.496	35	17.37		
18厘木工板	m2	0.075	48	3.61		
聚醋酸乙烯乳液	kg	0.002	4.29	0.01		
防火涂料	kg	0.019	4.29	0.08		
其他材料费				--	0.01	--
材料费小计				--	90.75	--

项目编号	011304002177	项目名称	筒灯孔		计量单位	个	工程量	12					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					
	其他材料费						--	-0.01	--				
材料费小计						--	0.8	--					

项目编号	011304002178	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08

综合人工工日	小计				7.21	4.91		3.1	1.08	
0.068工日	未计价材料费									
清单项目综合单价					16.3					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.8	3.43	2.74		
	其它材料费				元	2.17	1	2.17		
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--	4.91	--	

项目编号	011406001100	项目名称	柱面乳胶漆	计量单位	m2	工程量	32.88						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
17-177注4	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计				12.17	26.49		5.23	1.83			
0.1148工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					45.71								
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其它材料费				元	0.035	1	0.04					
	内墙乳胶漆				kg	0.463	35	16.21					
	柔性耐水腻子				kg	1.236	8	9.89					
	其它材料费				元	0.36	1	0.36					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	26.48	--				

项目编号	011406001101	项目名称	抹灰面油漆—W1	计量单位	m2	工程量	26.32						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59

17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其它材料费					元	0.035	1	0.04				
	内墙乳胶漆					kg	0.463	35	16.21				
	柔性耐水腻子					kg	1.236	8	9.89				
	其它材料费					元	0.36	1	0.36				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			26.49	

项目编码	010810002028	项目名称	木窗帘盒			计量单位	m	工程量	15				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.5 <sub>3</sub>	2384.5 <sub>3</sub>	4.8	514.8	179.6	11.93	23.85	0.05	5.15	1.8
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.2	11.47		22.02	7.68	2.05	0.46		0.88	0.31
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.04	184.23	175.12		79.22	27.63	7.37	7		3.17	1.11
综合人工工日		小计							21.34	31.31	0.05	9.2	3.21
0.2013工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通木成材					m3	0.001	2333.2 <sub>3</sub>	1.87				
	细木工板 δ 18mm					m2	0.4	48	19.2				
	自攻螺钉M4×15					十个	1.725	0.26	0.45				
	其它材料费					元	2.298	1	2.3				
	防火涂料					kg	0.107	4.29	0.46				
	内墙乳胶漆					kg	0.185	35	6.48				
	901胶					kg	0.133	2.14	0.28				
石膏粉325目					kg	0.033	0.36	0.01					

	大白粉	kg	0.033	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.275	0.51	0.14		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	31.3	--	

项目编号	011101006110	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	57.04					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										20.23			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93	--				
	材料费小计						--	9.98	--				

项目编号	011103002031	项目名称	PVC卷材楼地面		计量单位	m2	工程量	57.04					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										20.53			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	10.23	--				
	材料费小计						--	10.28	--				

项目编号	011105006061	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	56.6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材							m3		2333.23	0.47		
	细木工板 δ 9mm							m2	0.065	24	1.56		
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm							m2	0.065	250	16.25		
	万能胶							kg	0.003	17.15	0.05		
	铁钉70mm							kg	0.012	3.57	0.04		
	防腐油							kg	0.037	5.15	0.19		
	其它材料费							元	0.276	1	0.28		
	其他材料费									--		--	
材料费小计									--	18.84	--		

项目编码	011302001140	项目名称	岩棉板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	57.04					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									219.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢							kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢 L 40×4							kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓 M10×110							套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆 L=250 Φ8							根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片 Φ8							副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费							元	0.552	1	0.55		
	轻钢龙骨(中) 50×20×0.5							m	2.505	3.43	8.59		
轻钢龙骨(大) 50×15×1.2							m	1.368	5.57	7.62			

轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
岩棉板600×600×12	m2	1.05	135	141.75		
其他材料费				--	--	
材料费小计				--	174.59	--

项目编码	011304002179	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计						1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69						
	其它材料费			元	0.12	1	0.12						
	其他材料费					--	-0.01		--				
	材料费小计					--	0.8		--				

项目编码	011304002180	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.91		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	4.91		--				

项目编码	011304002181	项目名称	格栅灯孔	计量单位	个	工程量	8							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08	
综合人工工日		小计						7.21	4.91		3.1	1.08		
0.068工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								16.3						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74							
	其它材料费			元	2.17	1	2.17							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	4.91	--						

项目编码	011406001102	项目名称	抹灰面油漆—W1	计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	13.16							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m <sup>2</sup>	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59	
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m <sup>2</sup>	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m <sup>2</sup>	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计						11.55	26.49		4.97	1.73		
0.109工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								44.74						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	其它材料费			元	0.035	1	0.04							
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21							
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89							
	其它材料费			元	0.36	1	0.36							
	其他材料费					--		--						
材料费小计					--	26.49	--							

项目编码	010810002029	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	31.4				
清单综合单价组成明细											
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价			

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.52	2384.52	4.78	514.84	179.59	11.93	23.85	0.05	5.15	1.8	
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.2	11.46		22.02	7.68	2.05	0.46		0.88	0.31	
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.04	184.23	175.12		79.22	27.63	7.37	7		3.17	1.11	
综合人工工日		小计							21.34	31.31	0.05	9.2	3.21	
0.2013工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									65.1					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通木成材						m3	0.001	2333.23	1.87				
	细木工板 δ 18mm						m2	0.4	48	19.2				
	自攻螺钉M4×15						十个	1.725	0.26	0.45				
	其它材料费						元	2.298	1	2.3				
	防水涂料						kg	0.107	4.29	0.46				
	内墙乳胶漆						kg	0.185	35	6.48				
	901胶						kg	0.133	2.14	0.28				
	石膏粉325目						kg	0.033	0.36	0.01				
	大白粉						kg	0.033	0.73	0.02				
	白水泥						kg	0.275	0.51	0.14				
	其他材料费								--	0.09		--		
	材料费小计								--	31.3		--		

项目编号	011101006111	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	199.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							20.23						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	4.53	0.05			
	其他材料费								--	9.93		--	



	材料费小计	--	9.98	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码	011103002032	项目名称	PVC卷材楼地面	计量单位	m2	工程量	199.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	10.27	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.53					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	10.23	--					
	材料费小计					--	10.28	--					

项目编码	011105006062	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	84.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计						6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3		2333.23	0.47						
	细木工板 δ 9mm			m2	0.065	24	1.56						
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm			m2	0.065	250	16.25						
	万能胶			kg	0.003	17.15	0.05						
	铁钉70mm			kg	0.012	3.57	0.04						
	防腐油			kg	0.037	5.15	0.19						
	其它材料费			元	0.276	1	0.28						
	其他材料费					--	--						
材料费小计					--	18.84	--						

项目编码	011302001141	项目名称	岩棉板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	199.4
------	--------------	------	---------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								219.75					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94						
	等边角钢L40×4			kg	0.16	2.46	0.39						
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4						
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68						
	其它材料费			元	0.552	1	0.55						
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	2.505	3.43	8.59						
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62						
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26						
	轻钢龙骨次接件			只	0.9	0.6	0.54						
	中龙骨横撑			m	2.561	3	7.68						
	中龙骨垂直吊件			只	3.08	0.27	0.83						
	中龙骨平面连接件			只	9.7	0.29	2.76						
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.6	0.43	0.69						
	岩棉板600×600×12			m2	1.05	135	141.75						
	其他材料费						--	-0.01	--				
材料费小计						--	174.58	--					

项目编码	011304002182	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	40						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5		m	0.2	3.43	0.69		
	其它材料费		元	0.12	1	0.12		
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	0.8	--	

项目编码	011304002183	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	28					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5		m	0.8	3.43	2.74							
	其它材料费		元	2.17	1	2.17							
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	4.91	--						

项目编码	011304002184	项目名称	格栅灯孔		计量单位	个	工程量	24					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5		m	0.8	3.43	2.74							
	其它材料费		元	2.17	1	2.17							
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	4.91	--						

项目编码	011406001103	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	162.2			
清单综合单价组成明细											
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价			

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59	
17-177	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73	
0.109工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									44.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其它材料费					元	0.035	1	0.04					
	内墙乳胶漆					kg	0.463	35	16.21					
	柔性耐水腻子					kg	1.236	8	9.89					
	其它材料费					元	0.36	1	0.36					
	其他材料费							--		--				
	材料费小计							--	26.49	--				

项目编号	011101006112	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	95.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水					m3	0.012	4.53	0.05				
	其他材料费							--	9.93	--			
	材料费小计							--	9.98	--			

项目编号	011103002033	项目名称	PVC卷材楼地面	计量单位	m2	工程量	95.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.53				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水					m3	0.012	4.53	0.05				
	其他材料费							--	10.23		--		
	材料费小计							--	10.28		--		

项目编码	011105006063	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	74.8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.26				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通木成材					m3		2333.23	0.47				
	细木工板 δ 9mm					m2	0.065	24	1.56				
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm					m2	0.065	250	16.25				
	万能胶					kg	0.003	17.15	0.05				
	铁钉70mm					kg	0.012	3.57	0.04				
	防腐油					kg	0.037	5.15	0.19				
	其它材料费					元	0.276	1	0.28				
	其他材料费							--			--		
材料费小计							--	18.84		--			

项目编码	011302001142	项目名称	岩棉板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	95.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1	33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16	

15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简 单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65	
15- 57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合 金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48	
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29	
0.2566工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									219.75					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	圆钢						kg	0.393	2.38	0.94				
	等边角钢L40×4						kg	0.16	2.46	0.39				
	膨胀螺栓M10×110						套	1.326	0.69	0.91				
	螺杆L=250 Φ8						根	1.326	0.3	0.4				
	双螺母双垫片Φ8						副	1.326	0.51	0.68				
	其它材料费						元	0.552	1	0.55				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	2.505	3.43	8.59				
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2						m	1.368	5.57	7.62				
	轻钢龙骨主接件						只	0.5	0.51	0.26				
	轻钢龙骨次接件						只	0.9	0.6	0.54				
	中龙骨横撑						m	2.561	3	7.68				
	中龙骨垂直吊件						只	3.08	0.27	0.83				
	中龙骨平面连接件						只	9.7	0.29	2.76				
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45						只	1.6	0.43	0.69				
	岩棉板600×600×12						m2	1.05	135	141.75				
	其他材料费								--		--			
材料费小计								--	174.59	--				

项目编码	011304002185	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	16						
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.65				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	0.2	3.43	0.69			
	其它材料费						元	0.12	1	0.12			
	其他材料费								--	-0.01	--		

	材料费小计	--	0.8	--	
--	-------	----	-----	----	--

项目编码	011304002186	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.91		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011304002187	项目名称	格栅灯孔	计量单位	个	工程量	16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.91		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011406001104	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	48.24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59

17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73	
0.109工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									44.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其它材料费					元	0.035	1	0.04					
	内墙乳胶漆					kg	0.463	35	16.21					
	柔性耐水腻子					kg	1.236	8	9.89					
	其它材料费					元	0.36	1	0.36					
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			26.49		

项目编码	010810003025	项目名称	饰面夹板窗帘盒			计量单位	m	工程量	30.8				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.5	3040.58	4.77	514.84	179.58	11.93	30.41	0.05	5.15	1.8
17-174	清油封底	10m2	0.05	26.5	13.29		11.4	3.98	1.33	0.66		0.57	0.2
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065	22.26	45.35		9.57	3.34	1.45	2.95		0.62	0.22
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.06	102.48		23.25	8.11	2.7	5.12		1.16	0.41
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.23	175.12		79.22	27.63	9.21	8.76		3.96	1.38
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.83	-0.64		-2.51	-0.87
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.05	51.2	11.46		22.02	7.68	2.56	0.57		1.1	0.38
综合人工工日		小计							23.34	47.83	0.05	10.06	3.51
0.2202工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									84.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通木成材					m3	0.001	2333.23	1.87				



细木工板 δ 18mm	m2	0.473	48	22.68		
纸面石膏板9.5mm	m2	0.473	6.52	3.08		
自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
其它材料费	元	2.336	1	2.34		
酚醛清漆	kg	0.046	12.01	0.55		
油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.11		
自粘胶带	m	0.663	4.29	2.84		
密封油膏	kg	0.005	5.57	0.03		
柔性耐水腻子	kg	0.618	8	4.94		
其它材料费	元	0.18	1	0.18		
内墙乳胶漆	kg	0.232	35	8.1		
防火涂料	kg	0.134	4.29	0.57		
其他材料费			--	0.09	--	
材料费小计			--	47.83	--	

项目编码	011101006113	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	247.68						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93	--				
	材料费小计						--	9.98	--				

项目编码	011103002034	项目名称	PVC卷材楼地面	计量单位	m2	工程量	247.68						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	10.27	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.53					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.53	0.05		
	其他材料费			--	10.23	--	
	材料费小计			--	10.28	--	

项目编码	011105006064	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	88.64					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	普通木成材	m3		2333.23	0.47								
	细木工板 δ 9mm	m2	0.065	24	1.56								
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm	m2	0.065	250	16.25								
	万能胶	kg	0.003	17.15	0.05								
	铁钉70mm	kg	0.012	3.57	0.04								
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19								
	其它材料费	元	0.276	1	0.28								
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	18.84	--		

项目编码	011207001094	项目名称	墙面木饰面		计量单位	m2	工程量	210.44					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-203换	18mm木饰面粘贴在夹板基层上	10m2	0.1	187.62	4257.18		80.68	28.14	18.76	425.72		8.07	2.81
综合人工工日		小计							46.14	523.33	0.76	20.17	7.04
0.4353工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								597.43					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33			
	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	8.58	23.65			
	U型轻钢龙骨75×50	m	0.707	9.43	6.67			
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27			
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28			
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64			
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05			
	细木工板 δ 18mm	m <sup>2</sup>	1.05	48	50.4			
	铁钉70mm	kg	0.034	3.57	0.12			
	其它材料费	元	0.06	1	0.06			
	防火涂料	kg	0.267	4.29	1.15			
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72			
	其他材料费				--	417.99	--	
	材料费小计				--	523.32	--	

项目编码	011207001095	项目名称	白色烤漆玻璃墙面	计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	28.32
------	--------------	------	----------	------	----------------	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m <sup>2</sup>	0.1	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m <sup>2</sup>	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m <sup>2</sup>	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-211换	玻璃粘贴在夹板基层上 墙面	10m <sup>2</sup>	0.1	272.42	1503.53		117.14	40.86	27.24	150.35		11.71	4.09
综合人工工日		小计							54.62	247.96	0.76	23.81	8.31
0.5153工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

335.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	8.58	23.65		
	U型轻钢龙骨75×50	m	0.707	9.43	6.67		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	细木工板 δ 18mm	m <sup>2</sup>	1.05	48	50.4		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.57	0.12		

其它材料费	元	0.06	1	0.06		
防火涂料	kg	0.267	4.29	1.15		
玻璃胶	L	0.324	34.3	11.11		
其他材料费			--	139.24	--	
材料费小计			--	247.96	--	

项目编码	011302001143	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	247.68						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1888 89	118.72	80.69		51.05	17.81	22.42	15.24		9.64	3.36
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.0944 44	32.86	13.45		14.13	4.93	3.1	1.27		1.33	0.47
17-174	清油封底	10m2	0.0944 44	26.5	13.29		11.4	3.98	2.5	1.26		1.08	0.38
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.1227 78	22.26	45.35		9.57	3.34	2.73	5.57		1.17	0.41
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0944 44	54.06	102.48		23.25	8.11	5.11	9.68		2.2	0.77
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.0944 44	184.23	175.12		79.22	27.63	17.4	16.54		7.48	2.61
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	0.0944 44	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.01	-1.2		-4.74	-1.65
综合人工工日		小计						59.6	81.2	1.39	26.22	9.15	
0.5622工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							177.55						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94						
	等边角钢L40×4			kg	0.16	2.46	0.39						
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4						
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68						
	其它材料费			元	0.818	1	0.82						

轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
纸面石膏板9.5mm	m2	2.078	6.52	13.55		
自攻螺钉M4×15	十个	6.517	0.26	1.69		
白胶	kg	0.231	5.15	1.19		
酚醛清漆	kg	0.086	12.01	1.03		
油漆溶剂油	kg	0.018	12.01	0.21		
自粘胶带	m	1.252	4.29	5.37		
密封油膏	kg	0.009	5.57	0.05		
柔性耐水腻子	kg	1.167	8	9.34		
其它材料费	元	0.34	1	0.34		
内墙乳胶漆	kg	0.437	35	15.31		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	81.19	--	

项目编码	011302001144	项目名称	发光膜		计量单位	m2	工程量	13.76					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-42	胶合板面层安装在木龙骨上 平面	10m2	0.3	110.24	109.38		47.4	16.54	33.07	32.81		14.22	4.96
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.3	51.2	11.46		22.02	7.68	15.36	3.44		6.61	2.3
独立费	发光膜	m2	1		250					250			
综合人工工日		小计			48.43	286.25		20.83	7.27				
0.4569工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								362.78					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	胶合板910×2130×3				m2	3.15	10.29	32.41					
	聚醋酸乙烯乳液				kg	0.093	4.29	0.4					
	防火涂料				kg	0.801	4.29	3.44					
	发光膜				m2	1	250	250					
其他材料费						--		--					

	材料费小计	--	286.25	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	011304001043	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	72
------	--------------	------	-------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	286.3	5.33	74.31	25.92	16.75	28.63	0.53	7.43	2.59
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.0450 17	51.2	11.46		22.02	7.68	2.3	0.52		0.99	0.35
17-174	清油封底	10m2	0.0450 17	26.5	13.29		11.4	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0674 93	22.26	45.35		9.57	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0450 17	54.06	102.48		23.25	8.11	2.43	4.61		1.05	0.37
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.0450 17	184.23	175.12		79.22	27.63	8.29	7.88		3.57	1.24
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	0.0450 17	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79
综合人工工日		小计							27.23	44.73	0.53	11.94	4.16
0.2568工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								88.59					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	细木工板 δ 18mm			m2	0.45	48	21.6		
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5			m2	0.45	12.69	5.71		
	自攻螺钉M4×15			十个	3.45	0.26	0.9		
	其它材料费			元	0.522	1	0.52		
	防火涂料			kg	0.12	4.29	0.52		
	酚醛清漆			kg	0.041	12.01	0.49		
	油漆溶剂油			kg	0.009	12.01	0.1		
	自粘胶带			m	0.688	4.29	2.95		
	密封油膏			kg	0.005	5.57	0.03		
	柔性耐水腻子			kg	0.556	8	4.45		
	其它材料费			元	0.162	1	0.16		
	内墙乳胶漆			kg	0.208	35	7.29		
	其他材料费						--		--
材料费小计						--	44.73	--	

项目编码	011304002188	项目名称	筒灯孔		计量单位	个	工程量	88					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	0.8	--				

项目编码	011304002189	项目名称	格栅灯孔		计量单位	个	工程量	12					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.8	3.43	2.74					
	其它材料费				元	2.17	1	2.17					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	4.91	--				

项目编码	011101006114	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	149.52					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m <sup>2</sup>	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水			m3	0.012	4.53	0.05		
	其他材料费					--	9.93	--	
	材料费小计					--	9.98	--	

项目编码	011103002035	项目名称	PVC卷材楼地面	计量单位	m2	工程量	149.52						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	10.27	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				20.53									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	10.23	--					
	材料费小计					--	10.28	--					

项目编码	011105006065	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	133.12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计						6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				30.26									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	普通木成材			m3		2333.23	0.47						
	细木工板 δ 9mm			m2	0.065	24	1.56						
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm			m2	0.065	250	16.25						
	万能胶			kg	0.003	17.15	0.05						
	铁钉70mm			kg	0.012	3.57	0.04						
	防腐油			kg	0.037	5.15	0.19						
	其它材料费			元	0.276	1	0.28						



	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	18.84	--	

项目编号	011302001145	项目名称	岩棉板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	149.52						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计						27.2	174.6	1.39	12.29	4.29	
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								219.75					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94						
	等边角钢L40×4			kg	0.16	2.46	0.39						
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4						
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68						
	其它材料费			元	0.552	1	0.55						
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	2.505	3.43	8.59						
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62						
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26						
	轻钢龙骨次接件			只	0.9	0.6	0.54						
	中龙骨横撑			m	2.561	3	7.68						
	中龙骨垂直吊件			只	3.08	0.27	0.83						
	中龙骨平面连接件			只	9.7	0.29	2.76						
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.6	0.43	0.69						
	岩棉板600×600×12			m2	1.05	135	141.75						
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	174.58	--				

项目编号	011304002190	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	40
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.65				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	0.2	3.43	0.69				
	其它材料费					元	0.12	1	0.12				
	其他材料费							--	-0.01		--		
	材料费小计							--	0.8		--		

项目编号	011304002191	项目名称	格栅灯孔		计量单位	个	工程量	16					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.3				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	0.8	3.43	2.74				
	其它材料费					元	2.17	1	2.17				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	4.91		--		

项目编号	011406001105	项目名称	柱面乳胶漆		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	65.76					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m <sup>2</sup>	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
17-177注4	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m <sup>2</sup>	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m <sup>2</sup>	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							12.17	26.49		5.23	1.83

0.1148工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						45.71			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其它材料费			元	0.035	1	0.04		
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21		
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89		
	其它材料费			元	0.36	1	0.36		
	其他材料费					--		--	
材料费小计					--	26.49	--		

项目编码	011406001106	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	36.92						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59	
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计							11.55	26.49			4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费												
清单项目综合单价						44.74								
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	其它材料费			元	0.035	1	0.04							
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21							
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89							
	其它材料费			元	0.36	1	0.36							
	其他材料费					--		--						
材料费小计					--	26.49	--							

项目编码	010810003026	项目名称	饰面夹板窗帘盒		计量单位	m	工程量	27.6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.5	3040.58	4.78	514.82	179.6	11.93	30.41	0.05	5.15	1.8
17-174	清油封底	10m2	0.05	26.5	13.29		11.4	3.98	1.33	0.66		0.57	0.2

17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065	22.26	45.35		9.57	3.34	1.45	2.95		0.62	0.22	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.06	102.48		23.25	8.11	2.7	5.12		1.16	0.41	
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.23	175.12		79.22	27.63	9.21	8.76		3.96	1.38	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.83	-0.64		-2.51	-0.87	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.05	51.2	11.46		22.02	7.68	2.56	0.57		1.1	0.38	
综合人工工日		小计						23.34	47.83	0.05	10.06		3.51	
0.2202工日		未计价材料费												

清单项目综合单价

84.79

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材		m3	0.001	2333.23	1.87		
	细木工板 δ 18mm		m2	0.473	48	22.68		
	纸面石膏板9.5mm		m2	0.473	6.52	3.08		
	自攻螺钉M4×15		十个	1.725	0.26	0.45		
	其它材料费		元	2.336	1	2.34		
	酚醛清漆		kg	0.046	12.01	0.55		
	油漆溶剂油		kg	0.01	12.01	0.11		
	自粘胶带		m	0.663	4.29	2.84		
	密封油膏		kg	0.005	5.57	0.03		
	柔性耐水腻子		kg	0.618	8	4.94		
	其它材料费		元	0.18	1	0.18		
	内墙乳胶漆		kg	0.232	35	8.1		
	防火涂料		kg	0.134	4.29	0.57		
	其他材料费					--	0.09	--
材料费小计					--	47.83	--	

项目编码	011101006115	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	829.08					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计					6.46	9.97	0.03	2.79	0.97		

0.0609工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						20.23			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水			m3	0.012	4.53	0.05		
	其他材料费					--	9.93	--	
	材料费小计					--	9.98	--	

项目编码	011102001089	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	6.8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.59	5687.62	3.32	173.25	60.44	39.96	568.76	0.33	17.33	6.04
综合人工工日		小计						39.96	568.76	0.33	17.33	6.04	
0.3769工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.42					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥32.5级			kg	6.114	0.24	1.49						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.004	68.6	0.29						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.029	4.53	0.13						
	其它材料费			元	0.5	1	0.5						
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌			t	0.018	280.42	4.96						
	其他材料费					--	560.99	--					
材料费小计					--	568.76	--						

项目编码	011102003068	项目名称	块料楼地面(米灰色玻化砖)		计量单位	m2	工程量	822.28					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	2195.79	2.07	148.3	51.73	34.28	219.58	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计						27.82	209.61	0.17	12.04	4.2	

0.2625工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						253.84			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水			m3	0.022	4.53	0.1		
	米灰色玻化砖400*800			m2	1.02	201.52	205.55		
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片			片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费			元	0.36	1	0.36		
	水泥32.5级			kg	1.517	0.24	0.37		
	其他材料费					--	2.65	--	
材料费小计					--	209.61	--		

项目编码	011105006066	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	192.64						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计						6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						30.26							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	普通木成材			m3		2333.23	0.47						
	细木工板 δ 9mm			m2	0.065	24	1.56						
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm			m2	0.065	250	16.25						
	万能胶			kg	0.003	17.15	0.05						
	铁钉70mm			kg	0.012	3.57	0.04						
	防腐油			kg	0.037	5.15	0.19						
	其它材料费			元	0.276	1	0.28						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	18.84	--						

项目编码	011106001002	项目名称	石材楼梯面层	计量单位	m2	工程量	49.16						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-48换	石材块料面板 水泥砂浆贴楼梯 (预拌)	10m2	0.1438 89	678.94	5935.6 4	7.5	295.17	102.97	97.69	854.07	1.08	42.47	14.82
综合人工工日		小计							97.69	854.07	1.08	42.47	14.82
0.9216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1010.13				
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	雅士白大理石25mm				m2	1.511	550	830.94					
	白水泥				kg	0.144	0.51	0.07					
	棉纱头				kg	0.014	5.57	0.08					
	锯(木)屑				m3	0.009	47.17	0.41					
	合金钢切割锯片				片	0.017	68.6	1.17					
	水				m3	0.05	4.53	0.23					
	其它材料费				元	0.719	1	0.72					
	水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌1:1				t	0.02	297.57	6.07					
	水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌1:3				t	0.051	271.84	13.84					
	水泥32.5级				kg	2.182	0.24	0.53					
	其他材料费						--	0.01	--				
材料费小计						--	854.07	--					

项目编码	011108001002	项目名称	大理石花台		计量单位	m2	工程量	54.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52换	石材块料面板 干粉型粘结剂贴 零星项目预拌 (干)	10m2	0.1	540.9	6851.4 6	2.4	233.62	81.5	54.09	685.15	0.24	23.36	8.15
综合人工工日		小计							54.09	685.15	0.24	23.36	8.15
0.5103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									770.99				
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	大理石25mm				m2	1.177	550	647.35					
	干粉型粘结剂				kg	6	4.29	25.74					
	白水泥				kg	0.11	0.51	0.06					
	棉纱头				kg	0.02	5.57	0.11					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	合金钢切割锯片				片	0.004	68.6	0.29					
	水				m3	0.036	4.53	0.16					
	其它材料费				元	0.5	1	0.5					
	水泥砂浆干拌1:3				t	0.039	271.84	10.66					

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	685.15	--	

项目编码	011204003032	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	240.68						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.025	1409.8	2801.05	268.83	721.81	251.79	35.25	70.03	6.72	18.05	6.29
14-183	钢骨架安装	t	0.025	725.04	161.43	55.79	335.76	117.12	18.13	4.04	1.39	8.39	2.93
14-137换	钢骨架上干挂石材块料面板 墙面勾缝	10m2	0.1	1126.78	2716.63	24.07	494.87	172.63	112.68	271.66	2.41	49.49	17.26
综合人工工日		小计							166.05	345.73	10.52	75.93	26.49
1.5665工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							624.71			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢			t	0.026	2456.88	64.62			
	电焊条J422			kg	0.51	3.48	1.77			
	氧气			m3	0.375	2.83	1.06			
	乙炔气			m3	0.075	14.05	1.05			
	防锈漆			kg	0.116	11.75	1.37			
	油漆溶剂油			kg	0.012	12.01	0.14			
	其它材料费			元	5.342	1	5.34			
	膨胀螺栓M12×110			套	4.45	0.86	3.83			
	米灰色玻化砖400*800			m2	1.002	201.52	201.92			
	不锈钢连接件			套	4.5	3.86	17.37			
	合金钢切割锯片			片	0.026	68.6	1.78			
	镀锌连接铁件			kg	2.6	7.03	18.28			
	石材用硅酮密封胶			L	0.22	72.89	16.04			
	不锈钢六角螺栓M10×40			套	4.5	1.63	7.34			
	干挂云石胶(AB胶)			kg	0.024	9.86	0.24			
	泡沫条			m	2.868	1.29	3.7			
	其他材料费					--	-0.13	--		
材料费小计					--	345.72	--			

项目编码	011205002003	项目名称	块料柱面	计量单位	m2	工程量	62.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润



7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.025	1409.8	2801.05	268.83	721.81	251.79	35.25	70.03	6.72	18.05	6.29	
14-183	钢骨架安装	t	0.025	725.04	161.43	55.79	335.76	117.12	18.13	4.04	1.39	8.39	2.93	
14-139换	钢骨架上干挂石材块料面板柱面勾缝	10m2	0.1	1295.32	2744.08	24.07	567.34	197.91	129.53	274.41	2.41	56.73	19.79	
综合人工工日		小计							182.9	348.47	10.52	83.17	29.01	
1.7255工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									654.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	型钢						t	0.026	2456.88	64.62				
	电焊条J422						kg	0.51	3.48	1.77				
	氧气						m3	0.375	2.83	1.06				
	乙炔气						m3	0.075	14.05	1.05				
	防锈漆						kg	0.116	11.75	1.37				
	油漆溶剂油						kg	0.012	12.01	0.14				
	其它材料费						元	5.342	1	5.34				
	膨胀螺栓M12×110						套	4.45	0.86	3.83				
	米灰色玻化砖400*800						m2	1.002	201.52	201.92				
	不锈钢连接件						套	5	3.86	19.3				
	合金钢切割锯片						片	0.026	68.6	1.78				
	镀锌连接铁件						kg	2.6	7.03	18.28				
	石材用硅酮密封胶						L	0.22	72.89	16.04				
	不锈钢六角螺栓M10×40						套	5	1.63	8.15				
	干挂云石胶(AB胶)						kg	0.024	9.86	0.24				
	泡沫条						m	2.868	1.29	3.7				
	其他材料费								--	-0.11	--			
材料费小计								--	348.48	--				

项目编号	011207001096	项目名称	木饰面台面		计量单位	m2	工程量	40.36					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-183	钢骨架安装	t	0.002488	725	161.45	55.78	335.76	117.13	1.8	0.4	0.14	0.84	0.29
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-205换	木饰面粘贴	10m2	0.1	233.2	979.33		100.28	34.98	23.32	97.93		10.03	3.5
综合人工工日		小计							42.86	150.06	0.16	18.5	6.45

0.4043工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						218.03			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	电焊条J422			kg	0.006	3.48	0.02		
	膨胀螺栓M12×110			套	0.443	0.86	0.38		
	细木工板 δ 18mm			m2	1.05	48	50.4		
	铁钉70mm			kg	0.034	3.57	0.12		
	其它材料费			元	0.06	1	0.06		
	防火涂料			kg	0.267	4.29	1.15		
	木饰面5mm			m2	1.2	77.18	92.62		
	万能胶			kg	0.31	17.15	5.32		
	其他材料费					--		--	
材料费小计					--	150.06	--		

项目编码	011302001146	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	375.84					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平 面	10m2	0.1908 05	118.72	80.69		51.05	17.81	22.65	15.4		9.74	3.4
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.0954 02	32.86	13.45		14.13	4.93	3.13	1.28		1.35	0.47
17-174	清油封底	10m2	0.0954 02	26.5	13.29		11.4	3.98	2.53	1.27		1.09	0.38
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.1240 23	22.26	45.35		9.57	3.34	2.76	5.62		1.19	0.41
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0954 02	54.06	102.48		23.25	8.11	5.16	9.78		2.22	0.77
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.0954 02	184.23	175.12		79.22	27.63	17.58	16.71		7.56	2.64
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	0.0954 02	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.12	-1.21		-4.78	-1.67
综合人工工日		小计							60.02	81.69	1.39	26.41	9.21
0.5663工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				178.71			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钢	kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢L 40×4	kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.821	1	0.82		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板9.5mm	m2	2.099	6.52	13.68		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.583	0.26	1.71		
	白胶	kg	0.234	5.15	1.2		
	酚醛清漆	kg	0.087	12.01	1.04		
	油漆溶剂油	kg	0.018	12.01	0.22		
自粘胶带	m	1.265	4.29	5.43			
密封油膏	kg	0.009	5.57	0.05			
柔性耐水腻子	kg	1.179	8	9.43			
其它材料费	元	0.343	1	0.34			
内墙乳胶漆	kg	0.442	35	15.46			
其他材料费				--		--	
材料费小计				--	81.68	--	

项目编码	011302001147	项目名称	发光膜	计量单位	m2	工程量	17.28							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
15-42	胶合板面层安装在木龙骨上 平面	10m2	0.3	110.24	109.38		47.4	16.54	33.07	32.81		14.22	4.96	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.3	51.2	11.46		22.02	7.68	15.36	3.44		6.61	2.3	
独立费	发光膜	m2	1		250					250				
综合人工工日				小计					48.43	286.25			20.83	7.27

0.4569工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						362.78			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	胶合板910×2130×3			m2	3.15	10.29	32.41		
	聚醋酸乙烯乳液			kg	0.093	4.29	0.4		
	防火涂料			kg	0.801	4.29	3.44		
	发光膜			m2	1	250	250		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	286.25	--	

项目编码		011302001148	项目名称		楼梯天棚石膏板吊顶		计量单位	m2	工程量	47.2			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-42	胶合板面层安装在木龙骨上平面	10m2	0.1	110.24	109.38		47.4	16.54	11.02	10.94		4.74	1.65
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
15-45	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上平面	10m2	0.1	118.72	80.69		51.05	17.81	11.87	8.07		5.11	1.78
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.5	13.29		11.4	3.98	2.65	1.33		1.14	0.4
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	22.26	45.35		9.57	3.34	2.89	5.9		1.24	0.43
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
17-177注4	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
综合人工工日		小计						45.73	53.86		19.66	6.86	
0.4314工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								126.12					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	胶合板910×2130×3			m2	1.05	10.29	10.8						
	聚醋酸乙烯乳液			kg	0.031	4.29	0.13						
	防火涂料			kg	0.267	4.29	1.15						
	纸面石膏板1200×3000×9.5			m2	1.1	6.52	7.17						

自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
酚醛清漆	kg	0.091	12.01	1.09		
油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
其它材料费	元	0.199	1	0.2		
自粘胶带	m	1.326	4.29	5.69		
密封油膏	kg	0.009	5.57	0.05		
柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
其它材料费	元	0.36	1	0.36		
内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	53.87	--	

项目编号	011304002192	项目名称	筒灯孔		计量单位	个	工程量	84					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69						
	其它材料费			元	0.12	1	0.12						
	其他材料费					--	-0.01		--				
	材料费小计					--	0.8		--				

项目编号	011304002193	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.92		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--			--				

	材料费小计	--	4.91	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码	011406001107	项目名称	柱面乳胶漆	计量单位	m2	工程量	43.84
------	--------------	------	-------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							12.17	26.49		5.23	1.83
0.1148工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								45.71					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其它材料费			元	0.035	1	0.04		
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21		
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89		
	其它材料费			元	0.36	1	0.36		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	26.49	--	

项目编码	011406001108	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	393.72
------	--------------	------	-----------	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.74					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其它材料费	元	0.035	1	0.04		
	内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
	其它材料费	元	0.36	1	0.36		
	其他材料费				--		--
	材料费小计				--	26.49	--

项目编码	011503001003	项目名称	楼梯玻璃栏板		计量单位	m	工程量	44.64					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-147	不锈钢管扶手半玻璃栏板	10m	0.1	1368.46	2432.46	171.32	662.11	230.97	136.85	243.25	17.13	66.21	23.1
综合人工工日		小计							136.85	243.25	17.13	66.21	23.1
1.291工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								486.53					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	镜面不锈钢管Φ31.8×1.2	m	1.029	25.55	26.29								
	镜面不锈钢管Φ76.2×1.5	m	1.06	70.75	75								
	钢化玻璃10mm	m <sup>2</sup>	0.637	92.76	59.09								
	不锈钢玻璃夹	只	3.498	19.72	68.98								
	不锈钢六角螺栓M6×35	套	3.498	0.77	2.69								
	硅酮密封胶	L	0.006	68.6	0.43								
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11								
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.053	38.59	2.05								
	氩气	m <sup>3</sup>	0.149	7.81	1.16								
	钨棒精制	kg	0.003	557.41	1.67								
	不锈钢盖Φ63	只	1.154	4.29	4.95								
	环氧树脂618	kg	0.03	27.44	0.82								
	其他材料费					--		-0.01	--				
材料费小计					--		243.24	--					

项目编码	010810001002	项目名称	窗帘		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	69.8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-69	窗帘布	10m <sup>2</sup>	0.1		1818					181.8			
综合人工工日		小计							181.8				

工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					181.8				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	窗帘布(成品)			m2	1.01	180	181.8		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	181.8	--	

项目编码	010810002030	项目名称	木窗帘盒		计量单位	m	工程量	25.48					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.5	2384.5	4.79	514.84	179.59	11.93	23.85	0.05	5.15	1.8
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.2	11.46		22.02	7.68	2.05	0.46		0.88	0.31
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.04	184.23	175.12		79.22	27.63	7.37	7		3.17	1.11
综合人工工日		小计							21.34	31.31	0.05	9.2	3.21
0.2013工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								65.1					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	普通木成材			m3	0.001	2333.2 <sub>3</sub>	1.87						
	细木工板 δ 18mm			m2	0.4	48	19.2						
	自攻螺钉M4×15			十个	1.725	0.26	0.45						
	其它材料费			元	2.298	1	2.3						
	防水涂料			kg	0.107	4.29	0.46						
	内墙乳胶漆			kg	0.185	35	6.48						
	901胶			kg	0.133	2.14	0.28						
	石膏粉325目			kg	0.033	0.36	0.01						
	大白粉			kg	0.033	0.73	0.02						
	白水泥			kg	0.275	0.51	0.14						
	其他材料费					--	0.09	--					
	材料费小计					--	31.3	--					

项目编码	011101006116	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	49.36					
清单综合单价组成明细													



定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93	--				
	材料费小计						--	9.98	--				

项目编码	011102001090	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.63	5687.63	3.38	173.25	60.5	39.96	568.76	0.34	17.33	6.05
综合人工工日		小计							39.96	568.76	0.34	17.33	6.05
0.3775工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.43					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水泥32.5级				kg	6.114	0.24	1.49					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.004	68.6	0.29					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.029	4.53	0.13					
	其它材料费				元	0.5	1	0.5					
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌				t	0.018	280.42	4.94					
	其他材料费						--	561	--				
材料费小计						--	568.75	--					

项目编码	011102003069	项目名称	块料楼地面(防滑地砖)		计量单位	m2	工程量	48.56					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97	
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	1889.69	2.07	148.3	51.73	34.28	188.97	0.21	14.83	5.17	
综合人工工日		小计							27.82	179	0.17	12.04	4.2	
0.2625工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									223.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水						m3	0.022	4.53	0.1				
	防滑地砖600*600						m2	1.02	171.51	174.94				
	白水泥						kg	0.1	0.51	0.05				
	合金钢切割锯片						片	0.003	68.6	0.19				
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06				
	其它材料费						元	0.36	1	0.36				
	水泥32.5级						kg	1.518	0.24	0.37				
	其他材料费								--	2.65	--			
	材料费小计								--	179	--			

项目编码	011105003019	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	33.28							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-96换	同质地砖踢脚线干粉型粘结剂粘贴预拌(干)	10m	0.1	114.59	168.71	0.33	49.42	17.24	11.46	16.87	0.03	4.94	1.72	
综合人工工日		小计							11.46	16.87	0.03	4.94	1.72	
0.1081工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									35.03					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	米灰色玻化砖						m2	0.063	201.52	12.7				
	白水泥						kg	0.04	0.51	0.02				
	干粉型粘结剂						kg	0.6	4.29	2.57				
	合金钢切割锯片						片		68.6	0.03				
	锯(木)屑						m3	0.001	47.17	0.04				
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01				
	水						m3	0.005	4.53	0.02				
	其它材料费						元	0.054	1	0.05				
	水泥砂浆干拌1:3						t	0.005	271.84	1.41				

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	16.88	--	

项目编号	011302001149	项目名称	岩棉板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	48.56						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								219.75					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		圆钢			kg	0.393	2.38	0.94	
	等边角钢L40×4			kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费			元	0.552	1	0.55		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件			只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑			m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件			只	3.08	0.27	0.83		
	中龙骨平面连接件			只	9.7	0.29	2.76		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.6	0.43	0.69		
	岩棉板600×600×12			m2	1.05	135	141.75		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	174.58	--	

项目编号	011304002194	项目名称	格栅灯孔	计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.3				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	0.8	3.43	2.74				
	其它材料费					元	2.17	1	2.17				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	4.91		--		

项目编码	011304002195	项目名称	筒灯孔		计量单位	个	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.03	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.65				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	0.2	3.43	0.69				
	其它材料费					元	0.12	1	0.12				
	其他材料费							--	-0.01		--		
	材料费小计							--	0.8		--		

项目编码	011304002196	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.3				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	0.8	3.43	2.74				
	其它材料费					元	2.17	1	2.17				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	4.91		--		

项目编码	011406001109	项目名称	柱面乳胶漆	计量单位	m2	工程量	21.92							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75	
17-177注4	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计							12.17	26.49				
0.1148工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								45.71						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其它材料费			元	0.035	1	0.04							
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21							
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89							
	其它材料费			元	0.36	1	0.36							
	其他材料费					--		--						
材料费小计					--	26.49	--							

项目编码	011406001110	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	45.48							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59	
17-177	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计							11.55	26.49				
0.109工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								44.74						
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					

费用 明 细	其它材料费	元	0.035	1	0.04		
	内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
	其它材料费	元	0.36	1	0.36		
	其他材料费				--		--
	材料费小计				--	26.49	--

项目编号	010810002031	项目名称	木窗帘盒		计量单位	m	工程量	14.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.5	2384.51	4.79	514.86	179.58	11.93	23.85	0.05	5.15	1.8
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.2	11.46		22.01	7.67	2.05	0.46		0.88	0.31
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.04	184.24	175.12		79.22	27.62	7.37	7		3.17	1.1
综合人工工日		小计							21.34	31.31	0.05	9.2	3.21
0.2013工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								65.1					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通木成材				m3	0.001	2333.23	1.87					
	细木工板 δ 18mm				m2	0.4	48	19.2					
	自攻螺钉M4×15				十个	1.725	0.26	0.45					
	其它材料费				元	2.298	1	2.3					
	防火涂料				kg	0.107	4.29	0.46					
	内墙乳胶漆				kg	0.185	35	6.48					
	901胶				kg	0.133	2.14	0.28					
	石膏粉325目				kg	0.033	0.36	0.01					
	大白粉				kg	0.033	0.73	0.02					
	白水泥				kg	0.275	0.51	0.14					
	其他材料费						--	0.09	--				
	材料费小计						--	31.3	--				

项目编号	011101006117	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	54.68	
清单综合单价组成明细									
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.23				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水						m3	0.012	4.53	0.05			
	其他材料费								--	9.93		--	
	材料费小计								--	9.98		--	

项目编码	011102003070	项目名称	块料楼地面(防滑地砖)	计量单位	m2	工程量	54.68						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	1889.69	2.07	148.3	51.73	34.28	188.97	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计							27.82	179	0.17	12.04	4.2
0.2625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									223.23				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水						m3	0.022	4.53	0.1			
	防滑地砖600*600						m2	1.02	171.51	174.94			
	白水泥						kg	0.1	0.51	0.05			
	合金钢切割锯片						片	0.003	68.6	0.19			
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	其它材料费						元	0.36	1	0.36			
	水泥32.5级						kg	1.518	0.24	0.37			
	其他材料费								--	2.65		--	
材料费小计								--	179		--		

项目编码	011105003020	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	40
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-96换	同质地砖踢脚线干粉型粘结剂粘贴预拌(干)	10m	0.1	114.59	168.71	0.33	49.42	17.24	11.46	16.87	0.03	4.94	1.72	
综合人工工日		小计							11.46	16.87	0.03	4.94	1.72	
0.1081工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									35.03					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	米灰色玻化砖					m2	0.063	201.52	12.7					
	白水泥					kg	0.04	0.51	0.02					
	干粉型粘结剂					kg	0.6	4.29	2.57					
	合金钢切割锯片					片		68.6	0.03					
	锯(木)屑					m3	0.001	47.17	0.04					
	棉纱头					kg	0.002	5.57	0.01					
	水					m3	0.005	4.53	0.02					
	其它材料费					元	0.054	1	0.05					
	水泥砂浆干拌1:3					t	0.005	271.84	1.44					
	其他材料费							--	-0.01		--			
	材料费小计							--	16.88		--			

项目编码	011302001150	项目名称	岩棉板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	54.68						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									219.75				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	圆钢					kg	0.393	2.38	0.94				
	等边角钢L 40×4					kg	0.16	2.46	0.39				
	膨胀螺栓M10×110					套	1.326	0.69	0.91				
	螺杆L=250 Φ8					根	1.326	0.3	0.4				
	双螺母双垫片Φ8					副	1.326	0.51	0.68				



其它材料费	元	0.552	1	0.55		
轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
岩棉板600×600×12	m2	1.05	135	141.75		
其他材料费				--	--	
材料费小计				--	174.59	--

项目编码	011304002197	项目名称	格栅灯孔		计量单位	个	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.8	3.43	2.74					
	其它材料费				元	2.17	1	2.17					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	4.91	--				

项目编码	011304002198	项目名称	筒灯孔		计量单位	个	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.03	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	0.8	--	

项目编码	011304002199	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.91		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011406001111	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	52.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计						11.55	26.49		4.97	1.73	
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其它材料费			元	0.035	1	0.04						
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21						
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89						
	其它材料费			元	0.36	1	0.36						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	26.49	--						

项目编号	011501001016	项目名称	白色喷漆饰面吊柜	计量单位	m	工程量	16.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	白色喷漆饰面吊柜	m	1		1000					1000			
综合人工工日		小计							1000				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1000					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	白色喷漆饰面吊柜			m	1	1000	1000						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	1000	--					

项目编号	011501001017	项目名称	大理石茶水台	计量单位	m	工程量	12.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	大理石茶水台	m	1		1200					1200			
综合人工工日		小计							1200				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1200					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	大理石茶水台			m	1	1200	1200						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	1200	--					

项目编号	011501001018	项目名称	大理石水池台	计量单位	m	工程量	6.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	大理石水池台	m	1		1500					1500			
综合人工工日		小计							1500				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1500					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	大理石水池台			m	1	1500	1500						
	其他材料费					--		--					

	材料费小计	--	1500	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码	010401012013	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	6.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57换	小型砌体 砼标准砖 (M5混合砂浆) 预拌(干)	m3	1	229.67	316.23	0.34	98.9	34.5	229.67	316.23	0.34	98.9	34.5
综合人工工日		小计						229.67	316.23	0.34	98.9	34.5	
2.1667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							679.64						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	砼标准砖240×115×53				百块	5.46	40.55	221.4					
	水				m3	0.17	4.53	0.77					
	(M5混合砂浆)干拌				t	0.369	254.69	94.06					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	316.23	--				

项目编码	010903002023	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	599.76						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍 (厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日		小计						3.18	32.4	0.38	1.53	0.53	
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							38.02						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水泥基渗透结晶防水涂料				kg	1.8	18	32.4					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	32.4	--				

项目编码	010904002023	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	254.88						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍 (厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53

综合人工工日	小计				3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
0.03工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					38.02				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料			kg	1.8	18	32.4		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	32.4	--	

项目编码	011101006118	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	254.88						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-15	找平层 水泥砂 浆(厚20mm)混 凝土或硬基层上预 拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
综合人工工日		小计					6.46	9.97	0.03	2.79	0.97			
0.0609工日		未计价材料费												
清单项目综合单价					20.23									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	水			m3	0.012	4.53	0.05							
	其他材料费					--	9.93	--						
	材料费小计					--	9.98	--						

项目编码	011102003071	项目名称	块料楼地面(防滑地砖)		计量单位	m2	工程量	254.88						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-15	找平层 水泥砂 浆(厚20mm)混 凝土或硬基层上预 拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97	
13- 83换	楼地面单块 0.4m2以内地砖 水泥砂浆粘贴 (预拌)	10m2	0.1	342.81	1889.6 9	2.07	148.3	51.73	34.28	188.97	0.21	14.83	5.17	
综合人工工日		小计					27.82	179	0.17	12.04	4.2			
0.2625工日		未计价材料费												
清单项目综合单价					223.23									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	水			m3	0.022	4.53	0.1							
	防滑地砖600*600			m2	1.02	171.51	174.94							

白水泥	kg	0.1	0.51	0.05		
合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
其它材料费	元	0.36	1	0.36		
水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.37		
其他材料费			--	2.65	--	
材料费小计			--	179	--	

项目编码	011204003033	项目名称	块料墙面		计量单位	m2	工程量	599.76					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82换	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴墙面(预拌)	10m2	0.1	505.4	1550.06	1.97	218.17	76.11	50.54	155.01	0.2	21.82	7.61
综合人工工日		小计							50.54	155.01	0.2	21.82	7.61
0.4768工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								235.17					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	墙面砖300×600				m2	1.025	148.36	152.07					
	白水泥				kg	0.15	0.51	0.08					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.014	4.53	0.06					
	水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌1:1				t	0.009	297.57	2.65					
	水泥32.5级				kg	0.304	0.24	0.07					
	901胶				kg	0.004	2.14	0.01					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	155	--				

项目编码	011207001097	项目名称	明镜墙面		计量单位	m2	工程量	28.48					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层墙面断面24×30间距300×300	10m2	0.1	226.84	261.86	6.8	100.47	35.05	22.68	26.19	0.68	10.05	3.51
17-96+17-98*1换	防火涂料3遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨双向	10m2	0.1	39.43	11.67		16.95	5.91	3.94	1.17		1.7	0.59

14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77	
14-211换	玻璃粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	272.42	940.91		117.14	40.86	27.24	94.09		11.71	4.09	
综合人工工日		小计							71.6	173.17	0.7	31.09	10.85	
0.6755工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									287.42					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	普通木成材						m3	0.011	2333.23	25.9				
	防腐油						kg	0.03	5.15	0.15				
	铁钉70mm						kg	0.071	3.57	0.25				
	防火涂料						kg	0.539	4.29	2.31				
	细木工板 δ 18mm						m2	1.05	48	50.4				
	其它材料费						元	0.06	1	0.06				
	5mm明镜						m2	1.18	70.32	82.98				
	玻璃胶						L	0.324	34.3	11.11				
	其他材料费								--	0.01	--			
材料费小计								--	173.18	--				

项目编号	011210005022	项目名称	成品木饰面蹲坑隔断	计量单位	间	工程量	48							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	成品木饰面蹲坑隔断	间	1		2200					2200				
综合人工工日		小计							2200					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								2200						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	成品木饰面蹲坑隔断						间	1	2200	2200				
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--	2200	--			

项目编号	011210005023	项目名称	成品磨砂小便槽隔断	计量单位	个	工程量	24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

独立费	成品磨砂小便槽隔断	个	1	300					300			
综合人工工日		小计							300			
工日		未计价材料费										
清单项目综合单价									300			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	成品磨砂小便槽隔断			个	1	300	300					
	其他材料费					--		--				
	材料费小计					--	300	--				

项目编号	011302001151	项目名称	吊顶天棚--C4		计量单位	m2	工程量	247.6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300×600mm 简单	10m2	0.1	201.4	347.61	3.4	88.06	30.72	20.14	34.76	0.34	8.81	3.07
15-50换	铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板	10m2	0.1	91.16	1155		39.2	13.67	9.12	115.5		3.92	1.37
综合人工工日		小计							29.26	153.66	1.39	13.18	4.6
0.276工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									202.07				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94						
	等边角钢L40×4			kg	0.16	2.46	0.39						
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4						
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68						
	其它材料费			元	0.552	1	0.55						
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	3.06	3.43	10.5						
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62						
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26						
	轻钢龙骨次接件			只	0.95	0.6	0.57						
	中龙骨横撑			m	3.329	3	9.99						
	中龙骨垂直吊件			只	4	0.27	1.08						
	中龙骨平面连接件			只	12.6	0.29	3.59						
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.6	0.43	0.69						
1.0厚白色铝板300×600			m2	1.05	110	115.5							



	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	153.65	--	

项目编号	011302001152	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	7.28
------	--------------	------	-----------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单 (设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.41	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	118.72	80.69		51.05	17.81	23.74	16.14		10.21	3.56
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1	32.86	13.45		14.13	4.93	3.29	1.35		1.41	0.49
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.5	13.3		11.4	3.98	2.65	1.33		1.14	0.4
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.13	22.26	45.35		9.57	3.34	2.89	5.9		1.24	0.43
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1	54.07	102.49		23.26	8.1	5.41	10.25		2.33	0.81
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.62	18.42	17.51		7.92	2.76
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	-0.1	116.59	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
综合人工工日				小计					62.08	84.04	1.39	27.29	9.52
0.5857工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								184.31					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钢	kg	0.393	2.38	0.94				
	等边角钢L40×4	kg	0.16	2.46	0.39				
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91				
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4				
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68				
	其它材料费	元	0.834	1	0.83				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59				
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62				
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26				

轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
纸面石膏板9.5mm	m2	2.2	6.52	14.34		
自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
白胶	kg	0.245	5.15	1.26		
酚醛清漆	kg	0.091	12.01	1.09		
油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
自粘胶带	m	1.326	4.29	5.69		
密封油膏	kg	0.009	5.57	0.05		
柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
其它材料费	元	0.36	1	0.36		
内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
其他材料费				--	-0.01	--
材料费小计				--	84.03	--

项目编号	011304001044	项目名称	灯带(槽)		计量单位	m	工程量	94						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	286.3	5.33	74.31	25.92	16.75	28.63	0.53	7.43	2.59	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.0450 17	51.2	11.46		22.02	7.68	2.3	0.52		0.99	0.35	
17-174	清油封底	10m2	0.0450 17	26.5	13.29		11.4	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.0674 94	22.26	45.35		9.57	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.0450 17	54.06	102.48		23.25	8.11	2.43	4.61		1.05	0.37	
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.0450 17	184.23	175.12		79.22	27.63	8.29	7.88		3.57	1.24	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	0.0450 17	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79	
综合人工工日				小计					27.23	44.73	0.53	11.94	4.16	
0.2569工日				未计价材料费										
清单项目综合单价							88.59							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	细木工板 δ 18mm		m2	0.45	48	21.6			
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5		m2	0.45	12.69	5.71			
	自攻螺钉M4×15		十个	3.45	0.26	0.9			
	其它材料费		元	0.522	1	0.52			
	防火涂料		kg	0.12	4.29	0.52			
	酚醛清漆		kg	0.041	12.01	0.49			
	油漆溶剂油		kg	0.009	12.01	0.1			
	自粘胶带		m	0.688	4.29	2.95			
	密封油膏		kg	0.005	5.57	0.03			
	柔性耐水腻子		kg	0.556	8	4.45			
	其它材料费		元	0.162	1	0.16			
	内墙乳胶漆		kg	0.208	35	7.29			
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	44.73	--	

项目编码	011304002200	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	140						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计						1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5		m	0.2	3.43	0.69							
	其它材料费		元	0.12	1	0.12							
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	0.8	--					

项目编码	011304002201	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.91		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					

材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.8	3.43	2.74		
	其它材料费	元	2.17	1	2.17		
	其他材料费				--		--
	材料费小计				--	4.91	--

项目编码	011505001018	项目名称	洗漱台		计量单位	m2	工程量	14.24					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44换	石材洗漱台	10m2	0.1	1192.5	6439.77	227.01	610.39	212.93	119.25	643.98	22.7	61.04	21.29
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.149157	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	18.81	75.45	0.04	8.11	2.83
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍 其它木材面	10m2	0.250478	51.2	11.46		22.02	7.68	12.82	2.87		5.52	1.92
综合人工工日		小计							150.89	722.29	22.74	74.66	26.04
1.4235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								996.62					
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	膨胀螺栓M8×80	套	8.716	0.51	4.45								
	电焊条J422	kg	0.631	3.48	2.2								
	角钢	kg	23.4	2.46	57.56								
	防锈漆	kg	0.098	11.75	1.15								
	油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.12								
	其它材料费	元	1.09	1	1.09								
	细木工板 δ 18mm	m2	1.566	48	75.18								
	铁钉70mm	kg	0.051	3.57	0.18								
	防火涂料	kg	0.669	4.29	2.87								
	其他材料费				--	577.5	--						
材料费小计				--	722.29	--							

项目编码	011505008012	项目名称	卫生间手纸盒		计量单位	个	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	卫生间手纸盒	个	1		300					300			
综合人工工日		小计							300				
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				300			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	卫生间手纸盒	个	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	010810003027	项目名称	饰面夹板窗帘盒	计量单位	m	工程量	84
------	--------------	------	---------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.5	3040.58	4.77	514.83	179.6	11.93	30.41	0.05	5.15	1.8
17-174	清油封底	10m2	0.05	26.5	13.29		11.4	3.98	1.33	0.66		0.57	0.2
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065	22.26	45.35		9.57	3.34	1.45	2.95		0.62	0.22
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.06	102.48		23.25	8.11	2.7	5.12		1.16	0.41
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.23	175.12		79.22	27.63	9.21	8.76		3.96	1.38
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.83	-0.64		-2.51	-0.87
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.05	51.2	11.46		22.02	7.68	2.56	0.57		1.1	0.38
综合人工工日				小计					23.34	47.83	0.05	10.06	3.51
0.2202工日				未计价材料费									

清单项目综合单价				84.79			
----------	--	--	--	-------	--	--	--

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通木成材	m3	0.001	2333.23	1.87		
	细木工板 δ 18mm	m2	0.473	48	22.68		
	纸面石膏板9.5mm	m2	0.473	6.52	3.08		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	其它材料费	元	2.336	1	2.34		
	酚醛清漆	kg	0.046	12.01	0.55		
	油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.11		
	自粘胶带	m	0.663	4.29	2.84		
	密封油膏	kg	0.005	5.57	0.03		
	柔性耐水腻子	kg	0.618	8	4.94		

其它材料费	元	0.18	1	0.18		
内墙乳胶漆	kg	0.232	35	8.1		
防火涂料	kg	0.134	4.29	0.57		
其他材料费			--	0.09	--	
材料费小计			--	47.83	--	

项目编码	011101006119	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	141.44					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							20.23						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93	--				
	材料费小计						--	9.98	--				

项目编码	011102001091	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	11.76					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.59	5687.62	3.32	173.25	60.44	39.96	568.76	0.33	17.33	6.04
综合人工工日		小计							39.96	568.76	0.33	17.33	6.04
0.377工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							632.42						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥32.5级				kg	6.119	0.24	1.49					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.004	68.6	0.29					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.029	4.53	0.13					
	其它材料费				元	0.5	1	0.5					
干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌				t	0.018	280.42	4.96						

	其他材料费	--	561	--	
	材料费小计	--	568.77	--	

项目编码	011102003072	项目名称	块料楼地面--F7	计量单位	m2	工程量	123.52						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-85换	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	335.39	2152.01	1.94	145.05	50.6	33.54	215.2	0.19	14.51	5.06
综合人工工日		小计						27.08	205.23	0.16	11.71	4.09	
0.2555工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							248.27						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.022	4.53	0.1						
	800*800米灰色玻化砖			m2	1.02	197.24	201.18						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.003	68.6	0.17						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	其它材料费			元	0.36	1	0.36						
	水泥32.5级			kg	1.517	0.24	0.37						
	其他材料费					--	2.65	--					
	材料费小计					--	205.23	--					

项目编码	011102003073	项目名称	块料楼地面--F7	计量单位	m2	工程量	12.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	2195.79	2.07	148.3	51.73	34.28	219.58	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计						27.82	209.61	0.17	12.04	4.2	
0.2625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							253.84						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水	m3	0.022	4.53	0.1			
	150*800深灰色玻化砖	m2	1.02	201.52	205.55			
	白水泥	kg	0.1	0.51	0.05			
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19			
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06			
	其它材料费	元	0.36	1	0.36			
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.37			
	其他材料费				--	2.65	--	
	材料费小计				--	209.61	--	

项目编码	011102003074	项目名称	块料楼地面—F7	计量单位	m2	工程量	5.12
------	--------------	------	----------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.61	99.67	0.33	27.93	9.75	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.98
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	2195.78	2.07	148.3	51.74	34.28	219.58	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计							27.82	209.61	0.17	12.04	4.2
0.2625工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

253.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水	m3	0.022	4.53	0.1			
	200*800深灰色玻化砖	m2	1.02	201.52	205.55			
	白水泥	kg	0.1	0.51	0.05			
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19			
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06			
	其它材料费	元	0.36	1	0.36			
	水泥32.5级	kg	1.511	0.24	0.37			
	其他材料费				--	2.66	--	
	材料费小计				--	209.61	--	

项目编码	011105003021	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	53.24
------	--------------	------	-------	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细



定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-96换	同质地砖踢脚线干粉型粘结剂粘贴预拌(干)	10m	0.1	114.59	168.71	0.33	49.42	17.24	11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
综合人工工日		小计							11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
0.1081工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								35.03					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	深灰色玻化砖			m2	0.063	201.52	12.7						
	白水泥			kg	0.04	0.51	0.02						
	干粉型粘结剂			kg	0.6	4.29	2.57						
	合金钢切割锯片			片		68.6	0.03						
	锯(木)屑			m3	0.001	47.17	0.04						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	水			m3	0.005	4.53	0.02						
	其它材料费			元	0.054	1	0.05						
	水泥砂浆干拌1:3			t	0.005	271.84	1.41						
	其他材料费						0.02	--					
材料费小计						16.88	--						

项目编码	011204003034	项目名称	块料墙面(米灰色玻化砖)	计量单位	m2	工程量	169.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.025	1409.8	2801.05	268.83	721.81	251.79	35.25	70.03	6.72	18.05	6.29
14-183	钢骨架安装	t	0.025	725.04	161.43	55.79	335.76	117.12	18.13	4.04	1.39	8.39	2.93
14-137换	钢骨架上干挂石材块料面板墙面勾缝	10m2	0.1	1126.78	2716.63	24.07	494.87	172.63	112.68	271.66	2.41	49.49	17.26
综合人工工日		小计							166.05	345.73	10.52	75.93	26.49
1.5665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								624.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	型钢			t	0.026	2456.88	64.62						
	电焊条J422			kg	0.51	3.48	1.77						
	氧气			m3	0.375	2.83	1.06						
	乙炔气			m3	0.075	14.05	1.05						
防锈漆			kg	0.116	11.75	1.37							

油漆溶剂油	kg	0.012	12.01	0.14		
其它材料费	元	5.342	1	5.34		
膨胀螺栓M12×110	套	4.45	0.86	3.83		
米灰色玻化砖800*800	m2	1.002	201.52	201.92		
不锈钢连接件	套	4.5	3.86	17.37		
合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78		
镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
不锈钢六角螺栓M10×40	套	4.5	1.63	7.34		
干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
其他材料费			--	-0.13	--	
材料费小计			--	345.72	--	

项目编码	011207001098	项目名称	拉丝不锈钢墙面	计量单位	m2	工程量	31.68						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.58	641.14	6.8	90.89	31.71	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-199换	拉丝不锈钢镜面 板 墙面	10m2	0.1	170.66	2613.94		73.38	25.6	17.07	261.39		7.34	2.56
综合人工工日		小计						42.64	326.65	0.68	18.63	6.5	
0.4023工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								395.11					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	周转木材			m3	0.006	2333.23	13.53						
	细木工板 δ 18mm			m2	1.05	48	50.4						
	铁钉70mm			kg	0.034	3.57	0.12						
	其它材料费			元	0.06	1	0.06						
	防火涂料			kg	0.267	4.29	1.15						
	拉丝不锈钢1.2mm			m2	1.02	250	255						
	万能胶			kg	0.14	17.15	2.4						
	玻璃胶			L	0.116	34.3	3.99						
	其他材料费					--	0.01	--					
材料费小计					--	326.66	--						

项目编码	011207001099	项目名称	电梯门套	计量单位	m2	工程量	59.12							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.58	641.14	6.8	90.89	31.71	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77	
14-199换	拉丝不锈钢镜面面板 墙面	10m2	0.1	170.66	2613.94		73.38	25.6	17.07	261.39		7.34	2.56	
综合人工工日		小计						42.64	326.65	0.68	18.63	6.5		
0.4023工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								395.11						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	周转木材				m3	0.006	2333.23	13.53						
	细木工板 δ 18mm				m2	1.05	48	50.4						
	铁钉70mm				kg	0.034	3.57	0.12						
	其它材料费				元	0.06	1	0.06						
	防火涂料				kg	0.267	4.29	1.15						
	拉丝不锈钢1.2mm				m2	1.02	250	255						
	万能胶				kg	0.14	17.15	2.4						
	玻璃胶				L	0.116	34.3	3.99						
	其他材料费						--	0.01	--					
材料费小计						--	326.66	--						

项目编码	011302001153	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	136.32						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.18257	118.72	80.69		51.05	17.81	21.67	14.73		9.32	3.25
17-129换	石膏板面刷白胶1遍	10m2	0.091285	32.86	13.45		14.13	4.93	3	1.23		1.29	0.45
17-174	清油封底	10m2	0.091285	26.5	13.29		11.4	3.98	2.42	1.21		1.04	0.36
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.118671	22.26	45.35		9.57	3.34	2.64	5.38		1.14	0.4

SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.0912 85	54.06	102.48		23.25	8.11	4.93	9.35		2.12	0.74	
17-177注4	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.0912 85	184.23	175.12		79.22	27.63	16.82	15.99		7.23	2.52	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	- 0.0912 85	116.6	12.73		50.14	17.49	-10.64	-1.16		-4.58	-1.6	
综合人工工日		小计							58.18	79.58	1.39	25.61	8.94	
0.5489工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									173.7					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94							
	等边角钢L40×4			kg	0.16	2.46	0.39							
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91							
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4							
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68							
	其它材料费			元	0.809	1	0.81							
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	2.505	3.43	8.59							
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62							
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26							
	轻钢龙骨次接件			只	0.9	0.6	0.54							
	中龙骨横撑			m	2.561	3	7.68							
	中龙骨垂直吊件			只	3.08	0.27	0.83							
	中龙骨平面连接件			只	9.7	0.29	2.76							
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.6	0.43	0.69							
	纸面石膏板9.5mm			m2	2.008	6.52	13.09							
	自攻螺钉M4×15			十个	6.299	0.26	1.64							
	白胶			kg	0.224	5.15	1.15							
	酚醛清漆			kg	0.083	12.01	1							
	油漆溶剂油			kg	0.017	12.01	0.21							
	自粘胶带			m	1.21	4.29	5.19							
	密封油膏			kg	0.008	5.57	0.05							
	柔性耐水腻子			kg	1.128	8	9.03							
其它材料费			元	0.329	1	0.33								
内墙乳胶漆			kg	0.423	35	14.79								
其他材料费						--	0.01	--						
材料费小计						--	79.59	--						

项目编码	011304001045	项目名称	集成灯带	计量单位	m	工程量	39.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-64换	集成灯带	10m	0.1	136.74	1811.63	8.78	62.57	21.83	13.67	181.16	0.88	6.26	2.18
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m <sup>2</sup>	0.04	51.2	11.46		22.02	7.68	2.05	0.46		0.88	0.31
综合人工工日		小计						15.72	181.62	0.88	7.14	2.49	
0.1483工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								207.85					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	普通木成材			m <sup>3</sup>	0.012	2333.23	28						
	成品集成灯带			m <sup>2</sup>	0.33	350	115.5						
	细木工板 δ 18mm			m <sup>2</sup>	0.63	48	30.24						
	纸面石膏板			m <sup>2</sup>	0.63	9.69	6.1						
	自攻螺钉M4×15			十个	3.45	0.26	0.9						
	其它材料费			元	0.422	1	0.42						
	防火涂料			kg	0.107	4.29	0.46						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	181.62	--					

项目编码	011304002202	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计						1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69						
	其它材料费			元	0.12	1	0.12						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	0.8	--					

项目编码	011304002203	项目名称	格栅灯孔	计量单位	个	工程量	16
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	4.91	--						

项目编码	011101006120	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	107.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	9.93	--					
材料费小计					--	9.98	--						

项目编码	011102001092	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	2.16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.58	5687.64	3.33	173.24	60.46	39.96	568.76	0.33	17.32	6.05
综合人工工日		小计							39.96	568.76	0.33	17.32	6.05
0.3769工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.42					
材料费 明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥32.5级			kg	6.142	0.24	1.5						

细	白水泥	kg	0.1	0.51	0.05			
	合金钢切割锯片	片	0.004	68.6	0.29			
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06			
	水	m3	0.029	4.53	0.13			
	其它材料费	元	0.5	1	0.5			
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌	t	0.018	280.42	4.96			
	其他材料费				--	560.99	--	
	材料费小计				--	568.76	--	

项目编码	011102003075	项目名称	块料楼地面(米灰色玻化砖)		计量单位	m2	工程量	105.24					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-85换	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	335.39	2152.01	1.94	145.05	50.6	33.54	215.2	0.19	14.51	5.06
综合人工工日		小计							27.08	205.23	0.16	11.71	4.09
0.2555工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								248.27					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.022	4.53	0.1					
	800*800米灰色玻化砖				m2	1.02	197.24	201.18					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.003	68.6	0.17					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	其它材料费				元	0.36	1	0.36					
	水泥32.5级				kg	1.516	0.24	0.37					
	其他材料费						--	2.65	--				
	材料费小计						--	205.23	--				

项目编码	011105003022	项目名称	块料踢脚线		计量单位	m	工程量	87.52					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-96换	同质地砖踢脚线干粉型粘结剂粘贴预拌(干)	10m	0.1	114.59	168.71	0.33	49.42	17.24	11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
综合人工工日		小计							11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
0.1081工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	米灰色玻化砖				m2	0.063	201.52	12.7					
	白水泥				kg	0.04	0.51	0.02					
	干粉型粘结剂				kg	0.6	4.29	2.57					
	合金钢切割锯片				片		68.6	0.03					
	锯(木)屑				m3	0.001	47.17	0.04					
	棉纱头				kg	0.002	5.57	0.01					
	水				m3	0.005	4.53	0.02					
	其它材料费				元	0.054	1	0.05					
	水泥砂浆干拌1:3				t	0.005	271.84	1.44					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	16.88	--				

项目编码	011207001100	项目名称	拉丝不锈钢墙面	计量单位	m2	工程量	2.84						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.58	641.13	6.8	90.88	31.73	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.44		22.01	7.68	5.12	1.14		2.2	0.77
14-199换	拉丝不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	170.67	2613.94		73.38	25.6	17.07	261.39		7.34	2.56
综合人工工日		小计							42.65	326.65	0.68	18.63	6.5
0.4025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									395.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	周转木材				m3	0.006	2333.23	13.53					
	细木工板 δ 18mm				m2	1.05	48	50.4					
	铁钉70mm				kg	0.034	3.57	0.12					
	其它材料费				元	0.06	1	0.06					
	防火涂料				kg	0.267	4.29	1.15					
	拉丝不锈钢1.2mm				m2	1.02	250	255					
	万能胶				kg	0.14	17.15	2.4					



玻璃胶	L	0.116	34.3	3.99		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	326.66	--	

项目编码	011207001101	项目名称	电梯门套	计量单位	m2	工程量	19.24
------	--------------	------	------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.58	641.14	6.8	90.89	31.71	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-199换	拉丝不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	170.66	2613.94		73.38	25.6	17.07	261.39		7.34	2.56
综合人工工日				小计					42.64	326.65	0.68	18.63	6.5
0.4023工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								395.11					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材			m3	0.006	2333.23	13.53		
	细木工板 δ 18mm			m2	1.05	48	50.4		
	铁钉70mm			kg	0.034	3.57	0.12		
	其它材料费			元	0.06	1	0.06		
	防水涂料			kg	0.267	4.29	1.15		
	拉丝不锈钢1.2mm			m2	1.02	250	255		
	万能胶			kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶			L	0.116	34.3	3.99		
	其他材料费					--	0.01	--	
材料费小计					--	326.66	--		

项目编码	011406001112	项目名称	抹灰面油漆(原楼板涂刷乳胶漆)	计量单位	m2	工程量	105.24
------	--------------	------	-----------------	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75

17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计							12.17	26.49		5.23	1.83	
0.1148工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									45.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其它材料费					元	0.035	1	0.04					
	内墙乳胶漆					kg	0.463	35	16.21					
	柔性耐水腻子					kg	1.236	8	9.89					
	其它材料费					元	0.36	1	0.36					
	其他材料费								-		-			
	材料费小计								26.48		-			

项目编码	011406001113	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	218.64						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59	
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73	
0.109工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									44.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其它材料费					元	0.035	1	0.04					
	内墙乳胶漆					kg	0.463	35	16.21					
	柔性耐水腻子					kg	1.236	8	9.89					
	其它材料费					元	0.36	1	0.36					
	其他材料费								-		-			
	材料费小计								26.49		-			

项目编码	010801001092	项目名称	成品双开门M1523a	计量单位	樘	工程量	8					
------	--------------	------	-------------	------	---	-----	---	--	--	--	--	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品双开门M1523a	樘	1		3800						3800		
16-315	门吸或门阻安装	只	2	7.42	30.54		3.19	1.11	14.84	61.08		6.38	2.22
16-314	铰链安装	个	6	10.6	31.66		4.56	1.59	63.6	189.96		27.36	9.54
16-319换	全金属管子拉手安装	副	2	14.84	254.5	1	6.81	2.38	29.68	509	2	13.62	4.76
综合人工工日		小计							108.12	4560.04	2	47.36	16.52
1.02工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4734.04				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	成品双开门M1523a				樘	1	3800	3800					
	门吸				只	2.02	30	60.6					
	铜木螺钉3.5×25				十个	5.6	0.6	3.36					
	不锈钢合页				只	6.06	30.87	187.07					
	拉丝不锈钢把手				套	2.02	250	505					
	其它材料费				元	4	1	4					
	其他材料费						--	0.01	--				
材料费小计						--	4560.04	--					

项目编码	010801001093	项目名称	成品单开门M1023a	计量单位	樘	工程量	16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品单开门M1023a	樘	1		2500					2500			
16-315	门吸或门阻安装	只	1	7.42	30.54		3.19	1.11	7.42	30.54		3.19	1.11
16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77
16-319换	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5	1	6.81	2.38	14.84	254.5	1	6.81	2.38
综合人工工日		小计							54.06	2880.02	1	23.68	8.26
0.51工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2967.02				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	成品单开门M1023a				樘	1	2500	2500					
	门吸				只	1.01	30	30.3					
	铜木螺钉3.5×25				十个	2.8	0.6	1.68					
不锈钢合页				只	3.03	30.87	93.54						

拉丝不锈钢把手	套	1.01	250	252.5		
其它材料费	元	2	1	2		
其他材料费				--		--
材料费小计				2880.02		--

项目编码	010801001094	项目名称	成品单开门M1023b	计量单位	樘	工程量	16
------	--------------	------	-------------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	成品单开门M1023b	樘	1		2500						2500			
16-315	门吸或门阻安装	只	1	7.42	30.54		3.19	1.11	7.42	30.54		3.19	1.11	
16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77	
16-319换	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5	1	6.81	2.38	14.84	254.5	1	6.81	2.38	
综合人工工日				小计					54.06	2880.02	1	23.68	8.26	
0.51工日				未计价材料费										

清单项目综合单价

2967.02

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品单开门M1023b			樘	1	2500	2500		
	门吸			只	1.01	30	30.3		
	铜木螺钉3.5×25			十个	2.8	0.6	1.68		
	不锈钢合页			只	3.03	30.87	93.54		
	拉丝不锈钢圆形把手			套	1.01	250	252.5		
	其它材料费			元	2	1	2		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	2880.02	--	

项目编码	010801001095	项目名称	成品单开门M1023s	计量单位	樘	工程量	8
------	--------------	------	-------------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品单开门M1023b	樘	1		2500					2500			
16-315	门吸或门阻安装	只	1	7.42	30.54		3.19	1.11	7.42	30.54		3.19	1.11
16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77
16-319换	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5	1	6.81	2.38	14.84	254.5	1	6.81	2.38
综合人工工日				小计					54.06	2880.02	1	23.68	8.26
0.51工日				未计价材料费									

清单项目综合单价				2967.02					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	成品单开门M1023b			樘	1	2500	2500		
	门吸			只	1.01	30	30.3		
	铜木螺钉3.5×25			十个	2.8	0.6	1.68		
	不锈钢合页			只	3.03	30.87	93.54		
	拉丝不锈钢圆形把手			套	1.01	250	252.5		
	其它材料费			元	2	1	2		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	2880.02	--	

项目编码	010801001096	项目名称	钢质防盗门M1023f	计量单位	樘	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	钢质防盗门M1023f	樘	1		2500					2500			
16-312	执手锁安装	把	1	18.02	188.66		7.75	2.7	18.02	188.66		7.75	2.7
综合人工工日				小计					18.02	2688.66		7.75	2.7
0.17工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								2717.13					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢质防盗门M1023f			樘	1	2500	2500						
	执手锁			把	1.01	186	187.86						
	其它材料费			元	0.8	1	0.8						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	2688.66	--					

项目编码	010805005013	项目名称	玻璃门BM1523a	计量单位	樘	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	玻璃门BM1523a	樘	1		2760					2760			
16-308	地弹簧安装	只	2	31.8	567.15	0.2	13.76	4.8	63.6	1134.3	0.4	27.52	9.6
16-314	铰链安装	个	4	10.6	31.66		4.56	1.59	42.4	126.64		18.24	6.36
16-319	全金属管子拉手安装	副	2	14.84	254.5	1	6.81	2.38	29.68	509	2	13.62	4.76
综合人工工日				小计					135.68	4529.94	2.4	59.38	20.72

1.28工日	未计价材料费								
清单项目综合单价							4748.12		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	玻璃门BM1523a			樘	1	2760	2760		
	地弹簧			个	2.02	557	1125.14		
	膨胀螺栓M10×110			套	4	0.69	2.76		
	其它材料费			元	10.4	1	10.4		
	不锈钢合页			只	4.04	30.87	124.71		
	铜木螺钉3.5×25			十个	3.2	0.6	1.92		
	不锈钢管拉手Φ38×600			套	2.02	250	505		
	其他材料费					--	0.01	--	
材料费小计					--	4529.94	--		

项目编码	010805005014	项目名称	玻璃门BM1023a	计量单位	樘	工程量	16							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	玻璃门BM1023a	樘	1		1840					1840				
16-308	地弹簧安装	只	2	31.8	567.15	0.2	13.76	4.8	63.6	1134.3	0.4	27.52	9.6	
16-314	铰链安装	个	4	10.6	31.66		4.56	1.59	42.4	126.64		18.24	6.36	
16-319	全金属管子拉手 安装	副	2	14.84	254.5	1	6.81	2.38	29.68	509	2	13.62	4.76	
综合人工工日		小计							135.68	3609.94	2.4	59.38	20.72	
1.28工日	未计价材料费													
清单项目综合单价							3828.12							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	玻璃门BM1023a			樘	1	1840	1840							
	地弹簧			个	2.02	557	1125.14							
	膨胀螺栓M10×110			套	4	0.69	2.76							
	其它材料费			元	10.4	1	10.4							
	不锈钢合页			只	4.04	30.87	124.71							
	铜木螺钉3.5×25			十个	3.2	0.6	1.92							
	不锈钢管拉手Φ38×600			套	2.02	250	505							
	其他材料费					--	0.01	--						
材料费小计					--	3609.94	--							

项目编码	010808006005	项目名称	防火门外贴木饰面	计量单位	m2	工程量	64.16
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	887.57		54.7	19.08	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计							12.72	88.76		5.47	1.91
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								108.86					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	5mm木饰面			m2	1.05	77.18	81.04						
	万能胶			kg	0.45	17.15	7.72						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	88.76	--					

项目编码	010808006006	项目名称	防火门外贴木饰面(FMB1223a)	计量单位	m2	工程量	15.36						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	887.57		54.7	19.08	12.72	88.76		5.47	1.91
16-319换	全金属管子拉手安装	副	0.520833	14.84	254.5	1	6.81	2.38	7.73	132.55	0.52	3.55	1.24
综合人工工日		小计							20.45	221.31	0.52	9.02	3.15
0.1929工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								254.44					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	5mm木饰面			m2	1.05	77.18	81.04						
	万能胶			kg	0.45	17.15	7.72						
	拉丝不锈钢把手			套	0.526	250	131.5						
	其它材料费			元	1.042	1	1.04						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	221.3	--					

项目编码	011207001102	项目名称	墙面木饰面(门楣)	计量单位	m2	工程量	25						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.58	641.14	6.8	90.89	31.71	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17

17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77	
14-203换	木饰面粘贴在夹板基层上	10m2	0.1	187.62	926.16		80.68	28.14	18.76	92.62		8.07	2.81	
18-13换	木装饰条条宽在50mm内	100m	0.04	216.24	2369.24	15	99.43	34.69	8.65	94.77	0.6	3.98	1.39	
综合人工工日		小计							52.99	252.65	1.28	23.34	8.14	
0.4999工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							338.39							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	周转木材					m3	0.006	2333.23	13.53					
	细木工板 δ 18mm					m2	1.05	48	50.4					
	铁钉70mm					kg	0.034	3.57	0.12					
	其它材料费					元	0.27	1	0.27					
	防水涂料					kg	0.267	4.29	1.15					
	成品木饰面5mm					m2	1.1	77.18	84.9					
	万能胶					kg	0.45	17.15	7.72					
	成品木线条B=30					m	4.32	21.87	94.48					
	聚醋酸乙烯乳液					kg	0.019	4.29	0.08					
	其他材料费							--			--			
	材料费小计							--	252.64		--			

项目编码	011207001103	项目名称	墙面玻璃(门楣)		计量单位	m2	工程量	19						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.58	641.14	6.8	90.89	31.71	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17	
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77	
14-211换	玻璃粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	272.42	1259.51		117.14	40.86	27.24	125.95		11.71	4.09	
18-17换	金属装饰条 成品拉丝不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.005263	381.6	11575.3	20	172.7	60.2	2.01	60.92	0.11	0.91	0.32	
综合人工工日		小计							54.83	252.13	0.79	23.91	8.34	
0.5173工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							340							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	周转木材					m3	0.006	2333.23	13.53					
	细木工板 δ 18mm					m2	1.05	48	50.4					



	铁钉70mm	kg	0.034	3.57	0.12		
	其它材料费	元	0.179	1	0.18		
	防火涂料	kg	0.267	4.29	1.15		
	钢化玻璃	m2	1.18	97.32	114.84		
	玻璃胶	L	0.324	34.3	11.11		
	万能胶	kg	0.001	17.15	0.01		
	拉丝不锈钢成品线条 δ 1.2mm	m	0.553	110	60.79		
	其他材料费				--		--
	材料费小计				--	252.13	--

项目编号	010808004011	项目名称	拉丝不锈钢门套	计量单位	m2	工程量	9.28
------	--------------	------	---------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.58	641.14	6.8	90.89	31.71	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.45		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-199换	拉丝不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	170.66	2613.94		73.38	25.6	17.07	261.39		7.34	2.56
综合人工工日		小计						42.64	326.65	0.68	18.63	6.5	
0.4023工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

395.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		周转木材			m3	0.006	2333.23	13.53	
	细木工板 δ 18mm			m2	1.05	48	50.4		
	铁钉70mm			kg	0.034	3.57	0.12		
	其它材料费			元	0.06	1	0.06		
	防火涂料			kg	0.267	4.29	1.15		
	拉丝不锈钢1.2mm			m2	1.02	250	255		
	万能胶			kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶			L	0.116	34.3	3.99		
	其他材料费					--	0.01	--	
	材料费小计					--	326.66	--	

项目编号	010810003028	项目名称	饰面夹板窗帘盒	计量单位	m	工程量	216.52
------	--------------	------	---------	------	---	-----	--------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.5	3040.58	4.77	514.83	179.59	11.93	30.41	0.05	5.15	1.8	
17-174	清油封底	10m2	0.05	26.5	13.29		11.4	3.98	1.33	0.66		0.57	0.2	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065001	22.26	45.35		9.57	3.34	1.45	2.95		0.62	0.22	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.06	102.48		23.25	8.11	2.7	5.12		1.16	0.41	
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.23	175.12		79.22	27.63	9.21	8.76		3.96	1.38	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.83	-0.64		-2.51	-0.87	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.05	51.2	11.46		22.02	7.68	2.56	0.57		1.1	0.38	
综合人工工日		小计							23.34	47.83	0.05	10.06	3.51	
0.2202工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									84.79					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通木成材						m3	0.001	2333.23	1.87				
	细木工板 δ 18mm						m2	0.473	48	22.68				
	纸面石膏板9.5mm						m2	0.473	6.52	3.08				
	自攻螺钉M4×15						十个	1.725	0.26	0.45				
	其它材料费						元	2.336	1	2.34				
	酚醛清漆						kg	0.046	12.01	0.55				
	油漆溶剂油						kg	0.01	12.01	0.11				
	自粘胶带						m	0.663	4.29	2.84				
	密封胶膏						kg	0.005	5.57	0.03				
	柔性耐水腻子						kg	0.618	8	4.94				
	其它材料费						元	0.18	1	0.18				
	内墙乳胶漆						kg	0.232	35	8.1				
	防火涂料						kg	0.134	4.29	0.57				
	其他材料费								--	0.09		--		
材料费小计								--	47.83		--			

项目编号	011101006121	项目名称	平面砂浆找平层			计量单位	m2	工程量	3354.6				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.23				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水						m3	0.012	4.53	0.05			
	其他材料费								--	9.93		--	
	材料费小计								--	9.98		--	

项目编码	011103002036	项目名称	PVC卷材楼地面		计量单位	m2	工程量	3354.6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.53				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水						m3	0.012	4.53	0.05			
	其他材料费								--	10.23		--	
	材料费小计								--	10.28		--	

项目编码	011105006067	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	509.6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.26				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通木成材						m3		2333.23	0.47			
	细木工板 δ 9mm						m2	0.065	24	1.56			
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm						m2	0.065	250	16.25			

万能胶	kg	0.003	17.15	0.05		
铁钉70mm	kg	0.012	3.57	0.04		
防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
其它材料费	元	0.276	1	0.28		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	18.84	--	

项目编号	011302001154	项目名称	岩棉板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	2697.64					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								219.75					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	圆钢				kg	0.393	2.38	0.94					
	等边角钢L40×4				kg	0.16	2.46	0.39					
	膨胀螺栓M10×110				套	1.326	0.69	0.91					
	螺杆L=250 Φ8				根	1.326	0.3	0.4					
	双螺母双垫片Φ8				副	1.326	0.51	0.68					
	其它材料费				元	0.552	1	0.55					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	2.505	3.43	8.59					
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2				m	1.368	5.57	7.62					
	轻钢龙骨主接件				只	0.5	0.51	0.26					
	轻钢龙骨次接件				只	0.9	0.6	0.54					
	中龙骨横撑				m	2.561	3	7.68					
	中龙骨垂直吊件				只	3.08	0.27	0.83					
	中龙骨平面连接件				只	9.7	0.29	2.76					
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45				只	1.6	0.43	0.69					
	岩棉板600×600×12				m2	1.05	135	141.75					
	其他材料费							--	--	--			
	材料费小计							--	174.59	--			

项目编码	011302001155	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	656.96					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15- 45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2042 99	118.72	80.69		51.05	17.81	24.25	16.48		10.43	3.64
17- 129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1042 99	32.86	13.45		14.13	4.93	3.43	1.4		1.47	0.51
17-174	清油封底	10m2	0.1042 99	26.5	13.29		11.4	3.98	2.76	1.39		1.19	0.42
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.1355 88	22.26	45.35		9.57	3.34	3.02	6.15		1.3	0.45
SB13- 28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1042 99	54.06	102.48		23.25	8.11	5.64	10.69		2.42	0.85
17- 177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.1042 99	184.23	175.12		79.22	27.63	19.22	18.26		8.26	2.88
17- 168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	0.1042 99	116.6	12.73		50.14	17.49	-12.16	-1.33		-5.23	-1.82
综合人工工日		小计							63.49	85.89	1.39	27.9	9.73
0.599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								188.4					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	圆钢				kg	0.393	2.38	0.94					
	等边角钢L40×4				kg	0.16	2.46	0.39					
	膨胀螺栓M10×110				套	1.326	0.69	0.91					
	螺杆L=250 Φ8				根	1.326	0.3	0.4					
	双螺母双垫片Φ8				副	1.326	0.51	0.68					
	其它材料费				元	0.846	1	0.85					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	2.505	3.43	8.59					
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2				m	1.368	5.57	7.62					
	轻钢龙骨主接件				只	0.5	0.51	0.26					
	轻钢龙骨次接件				只	0.9	0.6	0.54					
	中龙骨横撑				m	2.561	3	7.68					

中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
纸面石膏板9.5mm	m2	2.247	6.52	14.65		
自攻螺钉M4×15	十个	7.048	0.26	1.83		
白胶	kg	0.256	5.15	1.32		
酚醛清漆	kg	0.095	12.01	1.14		
油漆溶剂油	kg	0.02	12.01	0.24		
自粘胶带	m	1.383	4.29	5.93		
密封油膏	kg	0.01	5.57	0.05		
柔性耐水腻子	kg	1.289	8	10.31		
其它材料费	元	0.376	1	0.38		
内墙乳胶漆	kg	0.483	35	16.9		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	85.89	--	

项目编码	011304002204	项目名称	格栅灯孔		计量单位	个	工程量	300					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.8	3.43	2.74					
	其它材料费				元	2.17	1	2.17					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	4.91	--					

项目编码	011304002205	项目名称	筒灯孔		计量单位	个	工程量	656					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					

材料费用明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69		
	其它材料费			元	0.12	1	0.12		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	0.8	--	

项目编码	011304002206	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	172					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011406001114	项目名称	柱面乳胶漆		计量单位	m2	工程量	591.84					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
17-177注4	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							12.17	26.49		5.23	1.83
0.1148工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								45.71					
材料费用明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其它材料费			元	0.035	1	0.04						

细	内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
	其它材料费	元	0.36	1	0.36		
	其他材料费				--		--
	材料费小计				--	26.49	--

项目编号	011406001115	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	576.6						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59	
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日				小计					11.55	26.49			4.97	1.73
0.109工日				未计价材料费										
清单项目综合单价								44.74						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其它材料费				元	0.035	1	0.04						
	内墙乳胶漆				kg	0.463	35	16.21						
	柔性耐水腻子				kg	1.236	8	9.89						
	其它材料费				元	0.36	1	0.36						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	26.49	--					

项目编号	010808004012	项目名称	拉丝不锈钢门套		计量单位	m2	工程量	8.52					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.58	641.14	6.8	90.89	31.71	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-199换	拉丝不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	170.66	2613.94		73.38	25.6	17.07	261.39		7.34	2.56
综合人工工日				小计					42.64	326.65	0.68	18.63	6.5
0.4023工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								395.11					



材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	周转木材		m3	0.006	2333.2 <sub>3</sub>	13.53		
	细木工板 δ 18mm		m2	1.05	48	50.4		
	铁钉70mm		kg	0.034	3.57	0.12		
	其它材料费		元	0.06	1	0.06		
	防火涂料		kg	0.267	4.29	1.15		
	拉丝不锈钢1.2mm		m2	1.02	250	255		
	万能胶		kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶		L	0.116	34.3	3.99		
	其他材料费					--	0.01	--
材料费小计					--	326.66	--	

项目编码	010810002032	项目名称	木窗帘盒		计量单位	m	工程量	15.36					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.5 <sub>1</sub>	2384.5 <sub>1</sub>	4.75	514.84	179.62	11.93	23.85	0.05	5.15	1.8
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.2	11.46		22.02	7.68	2.05	0.46		0.88	0.31
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.04	184.23	175.11		79.22	27.64	7.37	7		3.17	1.11
综合人工工日		小计							21.34	31.31	0.05	9.2	3.21
0.2014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								65.1					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	普通木成材		m3	0.001	2333.2 <sub>3</sub>	1.87							
	细木工板 δ 18mm		m2	0.4	48	19.2							
	自攻螺钉M4×15		十个	1.725	0.26	0.45							
	其它材料费		元	2.298	1	2.3							
	防火涂料		kg	0.107	4.29	0.46							
	内墙乳胶漆		kg	0.185	35	6.48							
	901胶		kg	0.133	2.14	0.28							
	石膏粉325目		kg	0.033	0.36	0.01							
	大白粉		kg	0.033	0.73	0.02							
白水泥		kg	0.275	0.51	0.14								

	其他材料费	--	0.09	--	
	材料费小计	--	31.3	--	

项目编码	011101006122	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	44.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1000 09	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	9.93	--					
	材料费小计					--	9.98	--					

项目编码	011103002037	项目名称	PVC卷材楼地面	计量单位	m2	工程量	44.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1000 09	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	10.27	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.53					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	10.23	--					
	材料费小计					--	10.28	--					

项目编码	011105006068	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	6.16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.43	3.38	31.09	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08

综合人工工日	小计	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08		
0.0649工日	未计价材料费							
清单项目综合单价				30.26				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	普通木成材	m3		2333.23	0.47			
	细木工板 δ 9mm	m2	0.065	24	1.56			
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm	m2	0.065	250	16.25			
	万能胶	kg	0.003	17.15	0.05			
	铁钉70mm	kg	0.012	3.57	0.04			
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19			
	其它材料费	元	0.276	1	0.28			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	18.84	--	

项目编码	011302001156	项目名称	岩棉板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	44.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简 单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15- 57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合 金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计		27.2		174.6		1.39		12.29		4.29	
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				219.75									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	圆钢	kg	0.393	2.38	0.94								
	等边角钢L 40×4	kg	0.16	2.46	0.39								
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91								
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4								
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68								
	其它材料费	元	0.552	1	0.55								
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59								
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62								
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26								
轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54									

中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
岩棉板600×600×12	m2	1.05	135	141.75		
其他材料费				-0.01	--	
材料费小计				174.58	--	

项目编码	011304002207	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.03	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计						1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							3.65						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69						
	其它材料费			元	0.12	1	0.12						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	0.8	--					

项目编码	011304002208	项目名称	格栅灯孔	计量单位	个	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.91		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							16.3						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--	--	--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011304002209	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	12
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011406001116	项目名称	柱面乳胶漆	计量单位	m2	工程量	32.88	清单综合单价组成明细					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							12.17	26.49		5.23	1.83
0.1148工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								45.71					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其它材料费			元	0.035	1	0.04						
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21						
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89						
	其它材料费			元	0.36	1	0.36						
	其他材料费					--	-0.01	--					
材料费小计					--	26.48	--						

项目编码	011406001117	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	16.88	清单综合单价组成明细					
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价					

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59	
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73	
0.109工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									44.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其它材料费					元	0.035	1	0.04					
	内墙乳胶漆					kg	0.463	35	16.21					
	柔性耐水腻子					kg	1.236	8	9.89					
	其它材料费					元	0.36	1	0.36					
	其他材料费							--		--				
	材料费小计							--	26.49	--				

项目编码	010810002033	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	80.6							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.51	2384.52	4.76	514.83	179.59	11.93	23.85	0.05	5.15	1.8	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.2	11.46		22.02	7.68	2.05	0.46		0.88	0.31	
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.04	184.23	175.12		79.22	27.63	7.37	7		3.17	1.11	
综合人工工日		小计							21.34	31.31	0.05	9.2	3.21	
0.2013工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									65.1					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通木成材					m3	0.001	2333.23	1.87					
	细木工板 δ 18mm					m2	0.4	48	19.2					
	自攻螺钉M4×15					十个	1.725	0.26	0.45					
	其它材料费					元	2.298	1	2.3					
	防火涂料					kg	0.107	4.29	0.46					

	内墙乳胶漆	kg	0.185	35	6.48		
	901胶	kg	0.133	2.14	0.28		
	石膏粉325目	kg	0.033	0.36	0.01		
	大白粉	kg	0.033	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.275	0.51	0.14		
	其他材料费				0.09	--	
	材料费小计				31.3	--	

项目编码	011101006123	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	203.64						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								20.23						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水				m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费						--	9.93	--					
	材料费小计						--	9.98	--					

项目编码	011103002038	项目名称	PVC卷材楼地面		计量单位	m2	工程量	203.64						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97	
综合人工工日		小计							6.46	10.27	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								20.53						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水				m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费						--	10.23	--					
	材料费小计						--	10.28	--					

项目编码	011105006069	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	21.6
------	--------------	------	---------	--	------	---	-----	------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3		2333.23	0.47						
	细木工板 δ 9mm			m2	0.065	24	1.56						
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm			m2	0.065	250	16.25						
	万能胶			kg	0.003	17.15	0.05						
	铁钉70mm			kg	0.012	3.57	0.04						
	防腐油			kg	0.037	5.15	0.19						
	其它材料费			元	0.276	1	0.28						
	其他材料费					--	--						
	材料费小计					--	18.84	--					

项目编码	011302001157	项目名称	岩棉板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	182.7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								219.75					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94						
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	2.46	0.39						
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4						
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68						



其它材料费	元	0.552	1	0.55		
轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
岩棉板600×600×12	m2	1.05	135	141.75		
其他材料费				-0.01	--	
材料费小计				174.58	--	

项目编码	011302001158	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	20.94					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15- 45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	118.72	80.69		51.05	17.81	23.74	16.14		10.21	3.56
17- 129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1	32.86	13.45		14.13	4.93	3.29	1.35		1.41	0.49
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.5	13.29		11.4	3.98	2.65	1.33		1.14	0.4
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.13	22.26	45.35		9.57	3.34	2.89	5.9		1.24	0.43
SB13- 28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
17- 177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
17- 168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
综合人工工日		小计							62.08	84.04	1.39	27.29	9.52
0.5857工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								184.32					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钢		kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢L40×4		kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110		套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8		根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8		副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费		元	0.834	1	0.83		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5		m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2		m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件		只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件		只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑		m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件		只	3.08	0.27	0.83		
	中龙骨平面连接件		只	9.7	0.29	2.76		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45		只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板9.5mm		m <sup>2</sup>	2.2	6.52	14.34		
	自攻螺钉M4×15		十个	6.9	0.26	1.79		
	白胶		kg	0.245	5.15	1.26		
	酚醛清漆		kg	0.091	12.01	1.09		
	油漆溶剂油		kg	0.019	12.01	0.23		
自粘胶带		m	1.326	4.29	5.69			
密封油膏		kg	0.009	5.57	0.05			
柔性耐水腻子		kg	1.236	8	9.89			
其它材料费		元	0.36	1	0.36			
内墙乳胶漆		kg	0.463	35	16.21			
其他材料费					--	0.01	--	
材料费小计					--	84.05	--	

项目编码	011304002210	项目名称	筒灯孔		计量单位	个	工程量	40							
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27		
综合人工工日		小计							1.8	0.81				0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								3.65							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)							
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5		m	0.2	3.43	0.69									
	其它材料费		元	0.12	1	0.12									

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	0.8	--	

项目编码	011304002211	项目名称	格栅灯孔	计量单位	个	工程量	20						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.91		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011304002212	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	56						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.91		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011406001118	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	59.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59

17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73	
0.109工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									44.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其它材料费					元	0.035	1	0.04					
	内墙乳胶漆					kg	0.463	35	16.21					
	柔性耐水腻子					kg	1.236	8	9.89					
	其它材料费					元	0.36	1	0.36					
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			26.49		

项目编码	010810002034	项目名称	木窗帘盒			计量单位	m	工程量	11.68					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.47	2384.5	4.79	514.81	179.62	11.92	23.85	0.05	5.15	1.8	
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.2	11.45		22.02	7.68	2.05	0.46		0.88	0.31	
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.04	184.23	175.13		79.22	27.63	7.37	7.01		3.17	1.11	
综合人工工日		小计							21.34	31.31	0.05	9.2	3.21	
0.2014工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									65.1					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通木成材					m3	0.001	2333.23	1.87					
	细木工板 δ 18mm					m2	0.4	48	19.2					
	自攻螺钉M4×15					十个	1.725	0.26	0.45					
	其它材料费					元	2.298	1	2.3					
	防水涂料					kg	0.107	4.29	0.46					
	内墙乳胶漆					kg	0.185	35	6.48					
	901胶					kg	0.133	2.14	0.28					
石膏粉325目					kg	0.033	0.36	0.01						

	大白粉	kg	0.033	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.275	0.51	0.14		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	31.3	--	

项目编号	011101006124	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	32						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								20.23						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水				m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费						--	9.93	--					
	材料费小计						--	9.98	--					

项目编号	011103002039	项目名称	PVC卷材楼地面		计量单位	m2	工程量	32						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97	
综合人工工日		小计							6.46	10.27	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								20.53						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水				m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费						--	10.23	--					
	材料费小计						--	10.28	--					

项目编号	011105006070	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	22.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.26				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通木成材							m3		2333.23	0.47		
	细木工板 δ 9mm							m2	0.065	24	1.56		
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm							m2	0.065	250	16.25		
	万能胶							kg	0.003	17.15	0.05		
	铁钉70mm							kg	0.012	3.57	0.04		
	防腐油							kg	0.037	5.15	0.19		
	其它材料费							元	0.276	1	0.28		
	其他材料费									--		--	
材料费小计									--	18.84	--		

项目编码	011302001159	项目名称	岩棉板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	28.51					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									219.75				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钢							kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢L 40×4							kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110							套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8							根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8							副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费							元	0.552	1	0.55		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5							m	2.505	3.43	8.59		
轻钢龙骨(大)50×15×1.2							m	1.368	5.57	7.62			

轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
岩棉板600×600×12	m2	1.05	135	141.75		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	174.59	--	

项目编号	011302001160	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	3.49					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.95	10.46	4.5	1.58		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单 (设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.5	3.41	76.02	26.53	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	118.72	80.69		51.05	17.81	23.74	16.14		10.21	3.56
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1	32.87	13.44		14.13	4.93	3.29	1.34		1.41	0.49
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.5	13.3		11.4	3.98	2.65	1.33		1.14	0.4
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.13	22.26	45.36		9.57	3.35	2.89	5.9		1.24	0.44
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1	54.07	102.49		23.24	8.11	5.41	10.25		2.32	0.81
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.24	175.13		79.23	27.62	18.42	17.51		7.92	2.76
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	-0.1	116.59	12.72		50.14	17.48	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
综合人工工日		小计							62.08	84.04	1.39	27.29	9.52
0.5857工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								184.31					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	圆钢				kg	0.393	2.38	0.94					
	等边角钢L40×4				kg	0.16	2.46	0.39					

膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4		
双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
其它材料费	元	0.834	1	0.83		
轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
纸面石膏板9.5mm	m <sup>2</sup>	2.2	6.52	14.34		
自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
白胶	kg	0.245	5.15	1.26		
酚醛清漆	kg	0.091	12.01	1.09		
油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
自粘胶带	m	1.326	4.29	5.69		
密封油膏	kg	0.009	5.57	0.05		
柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
其它材料费	元	0.36	1	0.36		
内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
其他材料费			--	-0.02	--	
材料费小计			--	84.02	--	

项目编码	011304002213	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.03	8.05		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计						1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							3.65						
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69						
	其它材料费			元	0.12	1	0.12						
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	0.8	--				



项目编码	011304002214	项目名称	格栅灯孔	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.92		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							16.3						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011406001119	项目名称	抹灰面油漆—W1	计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	40.56						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m <sup>2</sup>	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m <sup>2</sup>	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m <sup>2</sup>	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计						11.55	26.49		4.97	1.73	
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							44.74						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其它材料费			元	0.035	1	0.04						
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21						
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89						
	其它材料费			元	0.36	1	0.36						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	26.49	--						

项目编码	010810003029	项目名称	饰面夹板窗帘盒	计量单位	m	工程量	20				
清单综合单价组成明细											
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价			

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.5	3040.6	4.75	514.85	179.6	11.93	30.41	0.05	5.15	1.8	
17-174	清油封底	10m2	0.05	26.5	13.29		11.4	3.98	1.33	0.66		0.57	0.2	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065	22.26	45.35		9.57	3.34	1.45	2.95		0.62	0.22	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.06	102.48		23.25	8.11	2.7	5.12		1.16	0.41	
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆三遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.23	175.12		79.22	27.63	9.21	8.76		3.96	1.38	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.83	-0.64		-2.51	-0.87	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.05	51.2	11.46		22.02	7.68	2.56	0.57		1.1	0.38	
综合人工工日		小计							23.34	47.83	0.05	10.06	3.51	
0.2202工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									84.79					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通木成材					m3	0.001	2333.23	1.87					
	细木工板 δ 18mm					m2	0.473	48	22.68					
	纸面石膏板9.5mm					m2	0.473	6.52	3.08					
	自攻螺钉M4×15					十个	1.725	0.26	0.45					
	其它材料费					元	2.336	1	2.34					
	酚醛清漆					kg	0.046	12.01	0.55					
	油漆溶剂油					kg	0.01	12.01	0.11					
	自粘胶带					m	0.663	4.29	2.84					
	密封油膏					kg	0.005	5.57	0.03					
	柔性耐水腻子					kg	0.618	8	4.94					
	其它材料费					元	0.18	1	0.18					
	内墙乳胶漆					kg	0.232	35	8.1					
	防火涂料					kg	0.134	4.29	0.57					
	其他材料费								0.09					
材料费小计								47.83						

项目编码	011101006125	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	41.44
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价			

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水					m3	0.012	4.53	0.05				
	其他材料费							--	9.93		--		
	材料费小计							--	9.98		--		

项目编号	011103002040	项目名称	PVC卷材楼地面	计量单位	m2	工程量	41.44						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水					m3	0.012	4.53	0.05				
	其他材料费							--	10.23		--		
	材料费小计							--	10.28		--		

项目编号	011105006071	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.83	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通木成材					m3		2333.23	0.47				
	细木工板 δ 9mm					m2	0.065	24	1.56				

不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm	m2	0.065	250	16.25		
万能胶	kg	0.003	17.15	0.05		
铁钉70mm	kg	0.012	3.57	0.04		
防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
其它材料费	元	0.276	1	0.28		
其他材料费				--		--
材料费小计				--	18.84	--

项目编码	011302001161	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	41.44							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16	
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65	
15-45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2051 16	118.72	80.69		51.05	17.81	24.35	16.55		10.47	3.65	
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1	32.86	13.45		14.13	4.93	3.29	1.35		1.41	0.49	
17-174	清油封底	10m2	0.1051 16	26.5	13.29		11.4	3.98	2.79	1.4		1.2	0.42	
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.1366 51	22.26	45.35		9.57	3.34	3.04	6.2		1.31	0.46	
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1051 16	54.06	102.48		23.25	8.11	5.68	10.77		2.44	0.85	
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1051 16	184.23	175.12		79.22	27.63	19.37	18.41		8.33	2.9	
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	0.1051 16	116.6	12.73		50.14	17.49	-12.26	-1.34		-5.27	-1.84	
15-42换	胶合板面层安装 在木龙骨上 平面	10m2	0.0051 16	110.24	505.33		47.41	16.56	0.56	2.59		0.24	0.08	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.0051 16	51.18	11.46		22.03	7.69	0.26	0.06		0.11	0.04	
综合人工工日				小计				64.42	88.82	1.39	28.3	9.87		
0.6077工日				未计价材料费										
清单项目综合单价							192.8							
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					

费用 明 细	圆钢	kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢L 40×4	kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.844	1	0.84		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板9.5mm	m2	2.256	6.52	14.71		
	自攻螺钉M4×15	十个	7.077	0.26	1.84		
	白胶	kg	0.245	5.15	1.26		
	酚醛清漆	kg	0.096	12.01	1.15		
	油漆溶剂油	kg	0.02	12.01	0.24		
	自粘胶带	m	1.394	4.29	5.98		
	密封油膏	kg	0.01	5.57	0.05		
	柔性耐水腻子	kg	1.299	8	10.39		
	其它材料费	元	0.378	1	0.38		
	内墙乳胶漆	kg	0.487	35	17.03		
	18厘木工板	m2	0.054	48	2.58		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.002	4.29	0.01		
	防火涂料	kg	0.014	4.29	0.06		
		其他材料费			--	0.01	--
	材料费小计			--	88.83	--	

项目编码	011304002215	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计						1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

费用细	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	3.43	0.69		
	其它材料费	元	0.12	1	0.12		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.8	--	

项目编号	011304002216	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 费用细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.8	3.43	2.74					
	其它材料费				元	2.17	1	2.17					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	4.91	--				

项目编号	011406001120	项目名称	抹灰面油漆—W1		计量单位	m2	工程量	16.44					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.74					
材料费 费用细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其它材料费				元	0.035	1	0.04					
	内墙乳胶漆				kg	0.463	35	16.21					
	柔性耐水腻子				kg	1.236	8	9.89					
	其它材料费				元	0.36	1	0.36					
	其他材料费						--		--				

	材料费小计	--	26.49	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	010810002035	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	31.4
------	--------------	------	------	------	---	-----	------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.5 <sub>2</sub>	2384.5 <sub>2</sub>	4.78	514.84	179.59	11.93	23.85	0.05	5.15	1.8
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.2	11.46		22.02	7.68	2.05	0.46		0.88	0.31
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.04	184.23	175.12		79.22	27.63	7.37	7		3.17	1.11
综合人工工日		小计							21.34	31.31	0.05	9.2	3.21
0.2013工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										65.1			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普通木成材			m3	0.001	2333.2 <sub>3</sub>	1.87	
	细木工板 δ 18mm			m2	0.4	48	19.2		
	自攻螺钉M4×15			十个	1.725	0.26	0.45		
	其它材料费			元	2.298	1	2.3		
	防火涂料			kg	0.107	4.29	0.46		
	内墙乳胶漆			kg	0.185	35	6.48		
	901胶			kg	0.133	2.14	0.28		
	石膏粉325目			kg	0.033	0.36	0.01		
	大白粉			kg	0.033	0.73	0.02		
	白水泥			kg	0.275	0.51	0.14		
	其他材料费					--	0.09	--	
	材料费小计					--	31.3	--	

项目编码	011101006126	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	199.4
------	--------------	------	---------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97

0.0609工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								20.23				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水						m3	0.012	4.53	0.05		
	其他材料费								--	9.93	--	
	材料费小计								--	9.98	--	

项目编码	011103002041	项目名称	PVC卷材楼地面		计量单位	m2	工程量	199.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	10.27	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.53					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水						m3	0.012	4.53	0.05			
	其他材料费								--	10.23	--		
	材料费小计								--	10.28	--		

项目编码	011105006072	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	84.6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计						6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	普通木成材						m3		2333.23	0.47			
	细木工板 δ 9mm						m2	0.065	24	1.56			
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm						m2	0.065	250	16.25			
	万能胶						kg	0.003	17.15	0.05			
	铁钉70mm						kg	0.012	3.57	0.04			
	防腐油						kg	0.037	5.15	0.19			



其它材料费	元	0.276	1	0.28		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	18.84	--	

项目编码	011302001162	项目名称	岩棉板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	199.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									219.75				

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		圆钢			kg	0.393	2.38	0.94	
	等边角钢L40×4			kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费			元	0.552	1	0.55		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件			只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑			m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件			只	3.08	0.27	0.83		
	中龙骨平面连接件			只	9.7	0.29	2.76		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.6	0.43	0.69		
	岩棉板600×600×12			m2	1.05	135	141.75		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	174.58	--	

项目编码	011304002217	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	40
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69						
	其它材料费			元	0.12	1	0.12						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	0.8	--					

项目编码	011304002218	项目名称	格栅灯孔	计量单位	个	工程量	24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011304002219	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					

	材料费小计	--	4.91	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码	011406001121	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	162.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其它材料费				元	0.035	1	0.04					
	内墙乳胶漆				kg	0.463	35	16.21					
	柔性耐水腻子				kg	1.236	8	9.89					
	其它材料费				元	0.36	1	0.36					
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--		26.49	--		

项目编码	011101006127	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	95.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费							--		9.93	--		
	材料费小计							--		9.98	--		

项目编码	011103002042	项目名称	PVC卷材楼地面	计量单位	m2	工程量	95.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	10.27	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.53					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	10.23	--					
	材料费小计					--	10.28	--					

项目编码	011105006073	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	74.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计						6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3		2333.23	0.47						
	细木工板 δ 9mm			m2	0.065	24	1.56						
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm			m2	0.065	250	16.25						
	万能胶			kg	0.003	17.15	0.05						
	铁钉70mm			kg	0.012	3.57	0.04						
	防腐油			kg	0.037	5.15	0.19						
	其它材料费			元	0.276	1	0.28						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	18.84	--						

项目编码	011302001163	项目名称	岩棉板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	95.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									219.75				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	圆钢						kg	0.393	2.38	0.94			
	等边角钢L 40×4						kg	0.16	2.46	0.39			
	膨胀螺栓M10×110						套	1.326	0.69	0.91			
	螺杆L=250 Φ8						根	1.326	0.3	0.4			
	双螺母双垫片Φ8						副	1.326	0.51	0.68			
	其它材料费						元	0.552	1	0.55			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	2.505	3.43	8.59			
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2						m	1.368	5.57	7.62			
	轻钢龙骨主接件						只	0.5	0.51	0.26			
	轻钢龙骨次接件						只	0.9	0.6	0.54			
	中龙骨横撑						m	2.561	3	7.68			
	中龙骨垂直吊件						只	3.08	0.27	0.83			
	中龙骨平面连接件						只	9.7	0.29	2.76			
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45						只	1.6	0.43	0.69			
	岩棉板600×600×12						m2	1.05	135	141.75			
	其他材料费								--		--		
材料费小计								--	174.59	--			

项目编码	011304002220	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计						1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	0.2	3.43	0.69			

细	其它材料费	元	0.12	1	0.12		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.8	--	

项目编码	011304002221	项目名称	格栅灯孔			计量单位	个	工程量	16				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.91		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	0.8	3.43	2.74				
	其它材料费					元	2.17	1	2.17				
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	4.91	--			

项目编码	011304002222	项目名称	送风口、回风口			计量单位	个	工程量	12				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.91		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	0.8	3.43	2.74				
	其它材料费					元	2.17	1	2.17				
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	4.91	--			

项目编码	011406001122	项目名称	抹灰面油漆--W1			计量单位	m2	工程量	49.88				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59

17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73	
0.109工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							44.74							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其它材料费					元	0.035	1	0.04					
	内墙乳胶漆					kg	0.463	35	16.21					
	柔性耐水腻子					kg	1.236	8	9.89					
	其它材料费					元	0.36	1	0.36					
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			26.49		

项目编码	010810003030	项目名称	饰面夹板窗帘盒		计量单位	m	工程量	30.8						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.5	3040.58	4.77	514.84	179.58	11.93	30.41	0.05	5.15	1.8	
17-174	清油封底	10m2	0.05	26.5	13.29		11.4	3.98	1.33	0.66		0.57	0.2	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065	22.26	45.35		9.57	3.34	1.45	2.95		0.62	0.22	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.06	102.48		23.25	8.11	2.7	5.12		1.16	0.41	
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.23	175.12		79.22	27.63	9.21	8.76		3.96	1.38	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.83	-0.64		-2.51	-0.87	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.05	51.2	11.46		22.02	7.68	2.56	0.57		1.1	0.38	
综合人工工日		小计							23.34	47.83	0.05	10.06	3.51	
0.2202工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							84.79							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通木成材					m3	0.001	2333.23	1.87					

细木工板 δ 18mm	m2	0.473	48	22.68		
纸面石膏板9.5mm	m2	0.473	6.52	3.08		
自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
其它材料费	元	2.336	1	2.34		
酚醛清漆	kg	0.046	12.01	0.55		
油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.11		
自粘胶带	m	0.663	4.29	2.84		
密封油膏	kg	0.005	5.57	0.03		
柔性耐水腻子	kg	0.618	8	4.94		
其它材料费	元	0.18	1	0.18		
内墙乳胶漆	kg	0.232	35	8.1		
防火涂料	kg	0.134	4.29	0.57		
其他材料费			--	0.09	--	
材料费小计			--	47.83	--	

项目编码	011101006128	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	247.68						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93	--				
	材料费小计						--	9.98	--				

项目编码	011103002043	项目名称	PVC卷材楼地面	计量单位	m2	工程量	247.68						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	10.27	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.53					



材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.53	0.05		
	其他材料费			--	10.23	--	
	材料费小计			--	10.28	--	

项目编码	011105006074	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	92.64						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	
0.065工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								30.26						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	普通木成材	m3		2333.23	0.47									
	细木工板 δ 9mm	m2	0.065	24	1.56									
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm	m2	0.065	250	16.25									
	万能胶	kg	0.003	17.15	0.05									
	铁钉70mm	kg	0.012	3.57	0.04									
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19									
	其它材料费	元	0.276	1	0.28									
	其他材料费				--		--							
	材料费小计				--	18.84	--							

项目编码	011207001104	项目名称	墙面木饰面		计量单位	m2	工程量	221.36					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-203换	18mm木饰面粘贴在夹板基层上	10m2	0.1	187.62	4257.18		80.68	28.14	18.76	425.72		8.07	2.81
综合人工工日		小计							46.14	523.33	0.76	20.17	7.04
0.4353工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								597.43					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33			
	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	8.58	23.65			
	U型轻钢龙骨75×50	m	0.707	9.43	6.67			
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27			
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28			
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64			
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05			
	细木工板 δ 18mm	m <sup>2</sup>	1.05	48	50.4			
	铁钉70mm	kg	0.034	3.57	0.12			
	其它材料费	元	0.06	1	0.06			
	防火涂料	kg	0.267	4.29	1.15			
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72			
	其他材料费				--	417.99	--	
	材料费小计				--	523.32	--	

项目编号	011207001105	项目名称	白色烤漆玻璃墙面	计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	28.32
------	--------------	------	----------	------	----------------	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m <sup>2</sup>	0.1	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m <sup>2</sup>	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m <sup>2</sup>	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-211换	玻璃粘贴在夹板基层上 墙面	10m <sup>2</sup>	0.1	272.42	1503.53		117.14	40.86	27.24	150.35		11.71	4.09
综合人工工日		小计							54.62	247.96	0.76	23.81	8.31
0.5153工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

335.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	8.58	23.65		
	U型轻钢龙骨75×50	m	0.707	9.43	6.67		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	细木工板 δ 18mm	m <sup>2</sup>	1.05	48	50.4		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.57	0.12		

其它材料费	元	0.06	1	0.06		
防火涂料	kg	0.267	4.29	1.15		
玻璃胶	L	0.324	34.3	11.11		
其他材料费			--	139.24	--	
材料费小计			--	247.96	--	

项目编码	011302001164	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	247.68						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1888 89	118.72	80.69		51.05	17.81	22.42	15.24		9.64	3.36
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.0944 44	32.86	13.45		14.13	4.93	3.1	1.27		1.33	0.47
17-174	清油封底	10m2	0.0944 44	26.5	13.29		11.4	3.98	2.5	1.26		1.08	0.38
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.1227 78	22.26	45.35		9.57	3.34	2.73	5.57		1.17	0.41
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0944 44	54.06	102.48		23.25	8.11	5.11	9.68		2.2	0.77
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.0944 44	184.23	175.12		79.22	27.63	17.4	16.54		7.48	2.61
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	0.0944 44	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.01	-1.2		-4.74	-1.65
综合人工工日				小计					59.6	81.2	1.39	26.22	9.15
0.5622工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								177.55					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94						
	等边角钢L40×4			kg	0.16	2.46	0.39						
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4						
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68						
	其它材料费			元	0.818	1	0.82						

轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
纸面石膏板9.5mm	m2	2.078	6.52	13.55		
自攻螺钉M4×15	十个	6.517	0.26	1.69		
白胶	kg	0.231	5.15	1.19		
酚醛清漆	kg	0.086	12.01	1.03		
油漆溶剂油	kg	0.018	12.01	0.21		
自粘胶带	m	1.252	4.29	5.37		
密封油膏	kg	0.009	5.57	0.05		
柔性耐水腻子	kg	1.167	8	9.34		
其它材料费	元	0.34	1	0.34		
内墙乳胶漆	kg	0.437	35	15.31		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	81.19	--	

项目编码	011302001165	项目名称	发光膜		计量单位	m2	工程量	13.76					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-42	胶合板面层安装在木龙骨上 平面	10m2	0.3	110.24	109.38		47.4	16.54	33.07	32.81		14.22	4.96
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍其它木材面	10m2	0.3	51.2	11.46		22.02	7.68	15.36	3.44		6.61	2.3
独立费	发光膜	m2	1		250					250			
综合人工工日		小计			48.43	286.25		20.83	7.27				
0.4569工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								362.78					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	胶合板910×2130×3				m2	3.15	10.29	32.41					
	聚醋酸乙烯乳液				kg	0.093	4.29	0.4					
	防火涂料				kg	0.801	4.29	3.44					
	发光膜				m2	1	250	250					
其他材料费						--		--					

	材料费小计	--	286.25	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	011304001046	项目名称	灯带(槽)	计量单位	m	工程量	72
------	--------------	------	-------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	286.3	5.33	74.31	25.92	16.75	28.63	0.53	7.43	2.59
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.0450 17	51.2	11.46		22.02	7.68	2.3	0.52		0.99	0.35
17-174	清油封底	10m2	0.0450 17	26.5	13.29		11.4	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0674 93	22.26	45.35		9.57	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0450 17	54.06	102.48		23.25	8.11	2.43	4.61		1.05	0.37
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.0450 17	184.23	175.12		79.22	27.63	8.29	7.88		3.57	1.24
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	0.0450 17	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79
综合人工工日		小计							27.23	44.73	0.53	11.94	4.16
0.2568工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								88.59					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
		细木工板 δ 18mm			m2	0.45	48	21.6		
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5			m2	0.45	12.69	5.71			
	自攻螺钉M4×15			十个	3.45	0.26	0.9			
	其它材料费			元	0.522	1	0.52			
	防火涂料			kg	0.12	4.29	0.52			
	酚醛清漆			kg	0.041	12.01	0.49			
	油漆溶剂油			kg	0.009	12.01	0.1			
	自粘胶带			m	0.688	4.29	2.95			
	密封油膏			kg	0.005	5.57	0.03			
	柔性耐水腻子			kg	0.556	8	4.45			
	其它材料费			元	0.162	1	0.16			
	内墙乳胶漆			kg	0.208	35	7.29			
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--	44.73	--	

项目编号	011304002223	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	88						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计						1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69						
	其它材料费			元	0.12	1	0.12						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	0.8	--					

项目编号	011304002224	项目名称	格栅灯孔	计量单位	个	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.91		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编号	011101006129	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	149.52						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m <sup>2</sup>	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水			m3	0.012	4.53	0.05		
	其他材料费					--	9.93	--	
	材料费小计					--	9.98	--	

项目编码	011103002044	项目名称	PVC卷材楼地面	计量单位	m2	工程量	149.52						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	10.27	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				20.53									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	10.23	--					
	材料费小计					--	10.28	--					

项目编码	011105006075	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	133.12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计						6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				30.26									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	普通木成材			m3		2333.23	0.47						
	细木工板 δ 9mm			m2	0.065	24	1.56						
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm			m2	0.065	250	16.25						
	万能胶			kg	0.003	17.15	0.05						
	铁钉70mm			kg	0.012	3.57	0.04						
	防腐油			kg	0.037	5.15	0.19						
	其它材料费			元	0.276	1	0.28						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	18.84	--	

项目编号	011302001166	项目名称	岩棉板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	149.52
------	--------------	------	---------	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								219.75					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
		圆钢			kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢L40×4			kg	0.16	2.46	0.39			
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91			
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4			
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68			
	其它材料费			元	0.552	1	0.55			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	2.505	3.43	8.59			
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62			
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26			
	轻钢龙骨次接件			只	0.9	0.6	0.54			
	中龙骨横撑			m	2.561	3	7.68			
	中龙骨垂直吊件			只	3.08	0.27	0.83			
	中龙骨平面连接件			只	9.7	0.29	2.76			
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.6	0.43	0.69			
	岩棉板600×600×12			m2	1.05	135	141.75			
	其他材料费						--	-0.01	--	
	材料费小计						--	174.58	--	

项目编号	011304002225	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	40
------	--------------	------	-----	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价



号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.65				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	0.2	3.43	0.69				
	其它材料费					元	0.12	1	0.12				
	其他材料费							--	-0.01		--		
	材料费小计							--	0.8		--		

项目编号	011304002226	项目名称	格栅灯孔		计量单位	个	工程量	16					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.3				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	0.8	3.43	2.74				
	其它材料费					元	2.17	1	2.17				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	4.91		--		

项目编号	011406001123	项目名称	柱面乳胶漆		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	65.76					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m <sup>2</sup>	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
17-177注4	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m <sup>2</sup>	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m <sup>2</sup>	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							12.17	26.49		5.23	1.83

0.1148工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						45.71			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其它材料费			元	0.035	1	0.04		
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21		
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89		
	其它材料费			元	0.36	1	0.36		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	26.49	--	

项目编码	011406001124	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	36.92					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日				小计					11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						44.74							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其它材料费			元	0.035	1	0.04						
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21						
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89						
	其它材料费			元	0.36	1	0.36						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	26.49	--					

项目编码	010810003031	项目名称	饰面夹板窗帘盒		计量单位	m	工程量	27.6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.5	3040.58	4.78	514.82	179.6	11.93	30.41	0.05	5.15	1.8
17-174	清油封底	10m2	0.05	26.5	13.29		11.4	3.98	1.33	0.66		0.57	0.2

17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065	22.26	45.35		9.57	3.34	1.45	2.95		0.62	0.22	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.06	102.48		23.25	8.11	2.7	5.12		1.16	0.41	
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.23	175.12		79.22	27.63	9.21	8.76		3.96	1.38	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.83	-0.64		-2.51	-0.87	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.05	51.2	11.46		22.02	7.68	2.56	0.57		1.1	0.38	
综合人工工日		小计						23.34	47.83	0.05	10.06	3.51		
0.2202工日		未计价材料费												

清单项目综合单价

84.79

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普通木成材			m3	0.001	2333.23	1.87	
		细木工板 δ 18mm			m2	0.473	48	22.68	
		纸面石膏板9.5mm			m2	0.473	6.52	3.08	
		自攻螺钉M4×15			十个	1.725	0.26	0.45	
		其它材料费			元	2.336	1	2.34	
		酚醛清漆			kg	0.046	12.01	0.55	
		油漆溶剂油			kg	0.01	12.01	0.11	
		自粘胶带			m	0.663	4.29	2.84	
		密封油膏			kg	0.005	5.57	0.03	
		柔性耐水腻子			kg	0.618	8	4.94	
		其它材料费			元	0.18	1	0.18	
		内墙乳胶漆			kg	0.232	35	8.1	
		防火涂料			kg	0.134	4.29	0.57	
		其他材料费					--	0.09	--
	材料费小计					--	47.83	--	

项目编码	011101006130	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	381.68					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	

0.0609工日		未计价材料费							
清单项目综合单价								20.23	
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水			m3	0.012	4.53	0.05		
	其他材料费					--	9.93	--	
	材料费小计					--	9.98	--	

项目编码	011102001093	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	5.84					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.59	5687.62	3.32	173.25	60.45	39.96	568.76	0.33	17.33	6.05
综合人工工日		小计						39.96	568.76	0.33	17.33	6.05	
0.3771工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.42					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥32.5级			kg	6.104	0.24	1.49						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.004	68.6	0.29						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.03	4.53	0.13						
	其它材料费			元	0.5	1	0.5						
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌			t	0.018	280.42	4.96						
	其他材料费					--	561	--					
材料费小计					--	568.76	--						

项目编码	011102003076	项目名称	块料楼地面(米灰色玻化砖)		计量单位	m2	工程量	375.84					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	2195.79	2.07	148.3	51.73	34.28	219.58	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计						27.82	209.61	0.17	12.04	4.2	

0.2625工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						253.84			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水			m3	0.022	4.53	0.1		
	米灰色玻化砖400*800			m2	1.02	201.52	205.55		
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片			片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费			元	0.36	1	0.36		
	水泥32.5级			kg	1.517	0.24	0.37		
	其他材料费					--	2.65	--	
材料费小计					--	209.61	--		

项目编码	011105006076	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	174.52					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13- 129换	成品不锈钢镜面 踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						30.26							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	普通木成材			m3		2333.2 3	0.47						
	细木工板 δ 9mm			m2	0.065	24	1.56						
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm			m2	0.065	250	16.25						
	万能胶			kg	0.003	17.15	0.05						
	铁钉70mm			kg	0.012	3.57	0.04						
	防腐油			kg	0.037	5.15	0.19						
	其它材料费			元	0.276	1	0.28						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	18.84	--						

项目编码	011204003035	项目名称	块料墙面		计量单位	m2	工程量	169.88					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.025	1409.8	2801.0 <sub>5</sub>	268.83	721.81	251.79	35.25	70.03	6.72	18.05	6.29	
14-183	钢骨架安装	t	0.025	725.04	161.43	55.79	335.76	117.12	18.13	4.04	1.39	8.39	2.93	
14-137换	钢骨架上干挂石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1000 <sub>02</sub>	1126.7 <sub>8</sub>	2716.6 <sub>3</sub>	24.07	494.87	172.63	112.68	271.67	2.41	49.49	17.26	
综合人工工日		小计							166.05	345.73	10.52	75.93	26.49	
1.5665工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									624.72					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	型钢						t	0.026	2456.8 <sub>8</sub>	64.62				
	电焊条J422						kg	0.51	3.48	1.77				
	氧气						m3	0.375	2.83	1.06				
	乙炔气						m3	0.075	14.05	1.05				
	防锈漆						kg	0.116	11.75	1.37				
	油漆溶剂油						kg	0.012	12.01	0.14				
	其它材料费						元	5.342	1	5.34				
	膨胀螺栓M12×110						套	4.45	0.86	3.83				
	米灰色玻化砖400*800						m2	1.002	201.52	201.92				
	不锈钢连接件						套	4.5	3.86	17.37				
	合金钢切割锯片						片	0.026	68.6	1.78				
	镀锌连接铁件						kg	2.6	7.03	18.28				
	石材用硅酮密封胶						L	0.22	72.89	16.04				
	不锈钢六角螺栓M10×40						套	4.5	1.63	7.34				
	干挂云石胶(AB胶)						kg	0.024	9.86	0.24				
	泡沫条						m	2.868	1.29	3.7				
	其他材料费								--	-0.12	--			
材料费小计								--	345.73	--				

项目编号	011205002004	项目名称	块料柱面	计量单位	m2	工程量	43.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.025	1409.8	2801.0 <sub>5</sub>	268.83	721.81	251.79	35.25	70.03	6.72	18.05	6.29
14-183	钢骨架安装	t	0.025	725.04	161.43	55.79	335.76	117.12	18.13	4.04	1.39	8.39	2.93
14-139换	钢骨架上干挂石材块料面板 柱面 勾缝	10m2	0.1	1295.3 <sub>2</sub>	2744.0 <sub>8</sub>	24.07	567.34	197.91	129.53	274.41	2.41	56.73	19.79
综合人工工日		小计							182.9	348.47	10.52	83.17	29.01
1.7255工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									654.08				

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	型钢	t	0.026	2456.88	64.62			
	电焊条J422	kg	0.51	3.48	1.77			
	氧气	m3	0.375	2.83	1.06			
	乙炔气	m3	0.075	14.05	1.05			
	防锈漆	kg	0.116	11.75	1.37			
	油漆溶剂油	kg	0.012	12.01	0.14			
	其它材料费	元	5.342	1	5.34			
	膨胀螺栓M12×110	套	4.45	0.86	3.83			
	米灰色玻化砖400*800	m2	1.002	201.52	201.92			
	不锈钢连接件	套	5	3.86	19.3			
	合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78			
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28			
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04			
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	5	1.63	8.15			
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24			
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7			
	其他材料费				--	-0.11	--	
	材料费小计				--	348.48	--	

项目编码	011207001106	项目名称	铝板楼梯扶手			计量单位	m2	工程量	208.72				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.041502	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	4	19.04	0.3	1.85	0.65
14-204换	铝塑板 粘贴在夹板基层上	10m2	0.1	154.76	2574.18		66.55	23.21	15.48	257.42		6.66	2.32
综合人工工日		小计							19.48	276.46	0.3	8.51	2.97
0.1838工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								307.72					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	U型轻钢龙骨38×25	m	0.587	9.43	5.53								
	U型轻钢龙骨75×40	m	1.144	8.58	9.81								
	U型轻钢龙骨75×50	m	0.293	9.43	2.77								
	射钉	百个	0.006	18.01	0.11								
	膨胀螺栓M8×80	套	1.038	0.51	0.53								
	橡皮垫圈	百个	0.01	25.73	0.27								
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.075	0.26	0.02								

3mm氟碳铝板	m2	1.1	227	249.7		
万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	276.46	--	

项目编号	011302001167	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	375.84
------	--------------	------	-----------	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1908 05	118.72	80.69		51.05	17.81	22.65	15.4		9.74	3.4
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.0954 02	32.86	13.45		14.13	4.93	3.13	1.28		1.35	0.47
17-174	清油封底	10m2	0.0954 02	26.5	13.29		11.4	3.98	2.53	1.27		1.09	0.38
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.1240 23	22.26	45.35		9.57	3.34	2.76	5.62		1.19	0.41
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0954 02	54.06	102.48		23.25	8.11	5.16	9.78		2.22	0.77
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆三遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.0954 02	184.23	175.12		79.22	27.63	17.58	16.71		7.56	2.64
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	0.0954 02	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.12	-1.21		-4.78	-1.67
综合人工工日		小计							60.02	81.69	1.39	26.41	9.21
0.5663工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

178.71

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钢	kg	0.393	2.38	0.94				
	等边角钢L 40×4	kg	0.16	2.46	0.39				
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91				
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4				
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68				
	其它材料费	元	0.821	1	0.82				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59				



轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
纸面石膏板9.5mm	m2	2.099	6.52	13.68		
自攻螺钉M4×15	十个	6.583	0.26	1.71		
白胶	kg	0.234	5.15	1.2		
酚醛清漆	kg	0.087	12.01	1.04		
油漆溶剂油	kg	0.018	12.01	0.22		
自粘胶带	m	1.265	4.29	5.43		
密封油膏	kg	0.009	5.57	0.05		
柔性耐水腻子	kg	1.179	8	9.43		
其它材料费	元	0.343	1	0.34		
内墙乳胶漆	kg	0.442	35	15.46		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	81.68	--	

项目编号	011302001168	项目名称	发光膜		计量单位	m2	工程量	17.28					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-42	胶合板面层安装在木龙骨上平面	10m2	0.3	110.24	109.38		47.4	16.54	33.07	32.81		14.22	4.96
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍其它木材面	10m2	0.3	51.2	11.46		22.02	7.68	15.36	3.44		6.61	2.3
独立费	发光膜	m2	1		250					250			
综合人工工日		小计							48.43	286.25		20.83	7.27
0.4569工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								362.78					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	胶合板910×2130×3				m2	3.15	10.29	32.41					
	聚醋酸乙烯乳液				kg	0.093	4.29	0.4					
	防水涂料				kg	0.801	4.29	3.44					
	发光膜				m2	1	250	250					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	286.25	--					

项目编号	011302001169	项目名称	纸面石膏板天棚(挑高空间)		计量单位	m2	工程量	547.27					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2070 01	118.72	80.69		51.05	17.81	24.58	16.7		10.57	3.69
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1	32.86	13.45		14.13	4.93	3.29	1.35		1.41	0.49
17-174	清油封底	10m2	0.1070 02	26.5	13.29		11.4	3.98	2.84	1.42		1.22	0.43
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.1391 02	22.26	45.35		9.57	3.34	3.1	6.31		1.33	0.46
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1070 02	54.06	102.48		23.25	8.11	5.78	10.97		2.49	0.87
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.1070 02	184.23	175.12		79.22	27.63	19.71	18.74		8.48	2.96
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	0.1070 02	116.6	12.73		50.14	17.49	-12.48	-1.36		-5.37	-1.87
15-42换	胶合板面层安装 在木龙骨上 平面	10m2	0.0070 02	110.24	505.33		47.4	16.54	0.77	3.54		0.33	0.12
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.0070 02	51.2	11.46		22.02	7.68	0.36	0.08		0.15	0.05
综合人工工日		小计							65.28	90.58	1.39	28.67	10
0.6159工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								195.92					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	圆钢				kg	0.393	2.38	0.94					
	等边角钢L 40×4				kg	0.16	2.46	0.39					
	膨胀螺栓M10×110				套	1.326	0.69	0.91					
	螺杆L=250 Φ8				根	1.326	0.3	0.4					
	双螺母双垫片Φ8				副	1.326	0.51	0.68					
	其它材料费				元	0.848	1	0.85					

轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
纸面石膏板9.5mm	m <sup>2</sup>	2.277	6.52	14.85		
自攻螺钉M4×15	十个	7.142	0.26	1.86		
白胶	kg	0.245	5.15	1.26		
酚醛清漆	kg	0.097	12.01	1.17		
油漆溶剂油	kg	0.02	12.01	0.24		
自粘胶带	m	1.419	4.29	6.09		
密封油膏	kg	0.01	5.57	0.05		
柔性耐水腻子	kg	1.323	8	10.58		
其它材料费	元	0.385	1	0.39		
内墙乳胶漆	kg	0.495	35	17.34		
18厘木工板	m <sup>2</sup>	0.074	48	3.53		
聚醋酸乙烯乳液	kg	0.002	4.29	0.01		
防火涂料	kg	0.019	4.29	0.08		
其他材料费				--	--	--
材料费小计				--	90.58	--

项目编码	011304002227	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	148						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计						1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							3.65						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69						
	其它材料费			元	0.12	1	0.12						
	其他材料费					--	-0.01	--					
材料费小计					--	0.8	--						

项目编码	011304002228	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	4
------	--------------	------	---------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.92		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011406001125	项目名称	柱面乳胶漆	计量单位	m2	工程量	54.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							12.17	26.49		5.23	1.83
0.1148工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								45.71					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其它材料费			元	0.035	1	0.04						
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21						
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89						
	其它材料费			元	0.36	1	0.36						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	26.49	--						

项目编码	011406001126	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	339.8
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其它材料费				元	0.035	1	0.04					
	内墙乳胶漆				kg	0.463	35	16.21					
	柔性耐水腻子				kg	1.236	8	9.89					
	其它材料费				元	0.36	1	0.36					
	其他材料费						--	--	--	--			
材料费小计						--	26.49	--	--				

项目编码	010810002036	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	25.48	清单综合单价组成明细					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.5	2384.5	4.79	514.84	179.59	11.93	23.85	0.05	5.15	1.8
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍其它木材面	10m2	0.04	51.2	11.46		22.02	7.68	2.05	0.46		0.88	0.31
17-177注4	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.04	184.23	175.12		79.22	27.63	7.37	7		3.17	1.11
综合人工工日		小计							21.34	31.31	0.05	9.2	3.21
0.2013工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								65.1					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通木成材				m3	0.001	2333.23	1.87					
	细木工板 δ 18mm				m2	0.4	48	19.2					
	自攻螺钉M4×15				十个	1.725	0.26	0.45					
	其它材料费				元	2.298	1	2.3					

	防火涂料	kg	0.107	4.29	0.46		
	内墙乳胶漆	kg	0.185	35	6.48		
	901胶	kg	0.133	2.14	0.28		
	石膏粉325目	kg	0.033	0.36	0.01		
	大白粉	kg	0.033	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.275	0.51	0.14		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	31.3	--	

项目编码	011101006131	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	49.36					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93	--				
	材料费小计						--	9.98	--				

项目编码	011102001094	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.63	5687.63	3.38	173.25	60.5	39.96	568.76	0.34	17.33	6.05
综合人工工日		小计							39.96	568.76	0.34	17.33	6.05
0.3775工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.43					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水泥32.5级				kg	6.114	0.24	1.49					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.004	68.6	0.29					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					

水	m3	0.029	4.53	0.13		
其它材料费	元	0.5	1	0.5		
干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌	t	0.018	280.42	4.94		
其他材料费			--	561	--	
材料费小计			--	568.75	--	

项目编号	011102003077	项目名称	块料楼地面(防滑地砖)	计量单位	m2	工程量	48.56						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	1889.69	2.07	148.3	51.73	34.28	188.97	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计						27.82	179	0.17	12.04	4.2	
0.2625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							223.23						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水			m3	0.022	4.53	0.1		
	防滑地砖600*600			m2	1.02	171.51	174.94		
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片			片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费			元	0.36	1	0.36		
	水泥32.5级			kg	1.518	0.24	0.37		
	其他材料费					--	2.65	--	
	材料费小计					--	179	--	

项目编号	011105003023	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	33.28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-96换	同质砖踢脚线干粉型粘结剂粘贴预拌(干)	10m	0.1	114.59	168.71	0.33	49.42	17.24	11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
综合人工工日		小计						11.46	16.87	0.03	4.94	1.72	
0.1081工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							35.03						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	米灰色玻化砖		m2	0.063	201.52	12.7			
	白水泥		kg	0.04	0.51	0.02			
	干粉型粘结剂		kg	0.6	4.29	2.57			
	合金钢切割锯片		片		68.6	0.03			
	锯(木)屑		m3	0.001	47.17	0.04			
	棉纱头		kg	0.002	5.57	0.01			
	水		m3	0.005	4.53	0.02			
	其它材料费		元	0.054	1	0.05			
	水泥砂浆干拌1:3		t	0.005	271.84	1.41			
	其他材料费					--	0.02	--	
	材料费小计					--	16.88	--	

项目编码	011302001170	项目名称	岩棉板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	48.56					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								219.75					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	圆钢		kg	0.393	2.38	0.94							
	等边角钢L40×4		kg	0.16	2.46	0.39							
	膨胀螺栓M10×110		套	1.326	0.69	0.91							
	螺杆L=250 Φ8		根	1.326	0.3	0.4							
	双螺母双垫片Φ8		副	1.326	0.51	0.68							
	其它材料费		元	0.552	1	0.55							
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5		m	2.505	3.43	8.59							
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2		m	1.368	5.57	7.62							
	轻钢龙骨主接件		只	0.5	0.51	0.26							
	轻钢龙骨次接件		只	0.9	0.6	0.54							
	中龙骨横撑		m	2.561	3	7.68							



	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	岩棉板600×600×12	m2	1.05	135	141.75		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	174.58	--	

项目编码	011304002229	项目名称	格栅灯孔		计量单位	个	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.8	3.43	2.74					
	其它材料费				元	2.17	1	2.17					
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	4.91	--			

项目编码	011304002230	项目名称	筒灯孔		计量单位	个	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.03	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					
	其他材料费							--	-0.01	--			
	材料费小计							--	0.8	--			

项目编码	011304002231	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价					合价				

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08	
综合人工工日		小计								7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									16.3					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	0.8	3.43	2.74				
	其它材料费						元	2.17	1	2.17				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	4.91		--		

项目编码	011406001127	项目名称	柱面乳胶漆		计量单位	m2	工程量	21.92						
清单综合单价组成明细														
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17- 168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75	
17- 177注4	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76	
SB13- 28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计								12.17	26.49		5.23	1.83
0.1148工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									45.71					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其它材料费						元	0.035	1	0.04				
	内墙乳胶漆						kg	0.463	35	16.21				
	柔性耐水腻子						kg	1.236	8	9.89				
	其它材料费						元	0.36	1	0.36				
	其他材料费								--			--		
材料费小计								--	26.49		--			

项目编码	011406001128	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	45.48					
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.74				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其它材料费						元	0.035	1	0.04			
	内墙乳胶漆						kg	0.463	35	16.21			
	柔性耐水腻子						kg	1.236	8	9.89			
	其它材料费						元	0.36	1	0.36			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	26.49		--	

项目编码	010810002037	项目名称	木窗帘盒		计量单位	m	工程量	14.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.5	2384.51	4.79	514.86	179.58	11.93	23.85	0.05	5.15	1.8
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.2	11.46		22.01	7.67	2.05	0.46		0.88	0.31
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.04	184.24	175.12		79.22	27.62	7.37	7		3.17	1.1
综合人工工日		小计							21.34	31.31	0.05	9.2	3.21
0.2013工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.1				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材						m3	0.001	2333.23	1.87			
	细木工板 δ 18mm						m2	0.4	48	19.2			
	自攻螺钉M4×15						十个	1.725	0.26	0.45			
	其它材料费						元	2.298	1	2.3			
	防火涂料						kg	0.107	4.29	0.46			
内墙乳胶漆						kg	0.185	35	6.48				

901胶	kg	0.133	2.14	0.28		
石膏粉325目	kg	0.033	0.36	0.01		
大白粉	kg	0.033	0.73	0.02		
白水泥	kg	0.275	0.51	0.14		
其他材料费			--	0.09	--	
材料费小计			--	31.3	--	

项目编码	011101006132	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	54.68					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93	--				
	材料费小计						--	9.98	--				

项目编码	011102003078	项目名称	块料楼地面(防滑地砖)		计量单位	m2	工程量	54.68					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	1889.69	2.07	148.3	51.73	34.28	188.97	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计							27.82	179	0.17	12.04	4.2
0.2625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								223.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.022	4.53	0.1					
	防滑地砖600*600				m2	1.02	171.51	174.94					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
合金钢切割锯片				片	0.003	68.6	0.19						

	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.36	1	0.36		
	水泥32.5级	kg	1.518	0.24	0.37		
	其他材料费			--	2.65	--	
	材料费小计			--	179	--	

项目编码	011105003024	项目名称	块料踢脚线		计量单位	m	工程量	40					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-96换	同质地砖踢脚线干粉型粘结剂粘贴预拌(干)	10m	0.1	114.59	168.71	0.33	49.42	17.24	11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
综合人工工日		小计							11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
0.1081工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								35.03					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	米灰色玻化砖				m2	0.063	201.52	12.7					
	白水泥				kg	0.04	0.51	0.02					
	干粉型粘结剂				kg	0.6	4.29	2.57					
	合金钢切割锯片				片		68.6	0.03					
	锯(木)屑				m3	0.001	47.17	0.04					
	棉纱头				kg	0.002	5.57	0.01					
	水				m3	0.005	4.53	0.02					
	其它材料费				元	0.054	1	0.05					
	水泥砂浆干拌1:3				t	0.005	271.84	1.44					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	16.88	--				

项目编码	011302001171	项目名称	岩棉板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	54.68					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65

15-57换	岩棉板天棚面层搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										219.75			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	圆钢					kg	0.393	2.38	0.94				
	等边角钢L40×4					kg	0.16	2.46	0.39				
	膨胀螺栓M10×110					套	1.326	0.69	0.91				
	螺杆L=250 Φ8					根	1.326	0.3	0.4				
	双螺母双垫片Φ8					副	1.326	0.51	0.68				
	其它材料费					元	0.552	1	0.55				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	2.505	3.43	8.59				
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2					m	1.368	5.57	7.62				
	轻钢龙骨主接件					只	0.5	0.51	0.26				
	轻钢龙骨次接件					只	0.9	0.6	0.54				
	中龙骨横撑					m	2.561	3	7.68				
	中龙骨垂直吊件					只	3.08	0.27	0.83				
	中龙骨平面连接件					只	9.7	0.29	2.76				
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45					只	1.6	0.43	0.69				
	岩棉板600×600×12					m2	1.05	135	141.75				
其他材料费							--		--				
材料费小计							--	174.59	--				

项目编号	011304002232	项目名称	格栅灯孔	计量单位	个	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.91		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	0.8	3.43	2.74				
	其它材料费					元	2.17	1	2.17				
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	4.91	--			

项目编码	011304002233	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.03	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69						
	其它材料费			元	0.12	1	0.12						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	0.8	--					

项目编码	011304002234	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011406001129	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	52.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81

综合人工工日	小计				11.55	26.49		4.97	1.73	
0.109工日	未计价材料费									
清单项目综合单价					44.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其它材料费				元	0.035	1	0.04		
	内墙乳胶漆				kg	0.463	35	16.21		
	柔性耐水腻子				kg	1.236	8	9.89		
	其它材料费				元	0.36	1	0.36		
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--	26.49	--	

项目编码	011501001019	项目名称	白色喷漆饰面吊柜	计量单位	m	工程量	16.8							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	白色喷漆饰面吊柜	m	1		1000					1000				
综合人工工日		小计							1000					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								1000						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	白色喷漆饰面吊柜				m	1	1000	1000						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	1000	--					

项目编码	011501001020	项目名称	大理石茶水台	计量单位	m	工程量	12.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	大理石茶水台	m	1		1200					1200			
综合人工工日		小计							1200				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1200					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	大理石茶水台				m	1	1200	1200					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	1200	--				



项目编码	011501001021	项目名称	大理石水池台	计量单位	m	工程量	6.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	大理石水池台	m	1		1500					1500			
综合人工工日		小计							1500				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							1500						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	大理石水池台			m	1	1500	1500						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	1500	--					

项目编码	010401012014	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	6.4							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-57换	小型砌体 砼标准砖(M5混合砂浆)预拌(干)	m3	1	229.67	316.23	0.34	98.9	34.5	229.67	316.23	0.34	98.9	34.5	
综合人工工日		小计						229.67	316.23	0.34	98.9	34.5		
2.1667工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							679.64							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	砼标准砖240×115×53			百块	5.46	40.55	221.4							
	水			m3	0.17	4.53	0.77							
	(M5混合砂浆)干拌			t	0.369	254.69	94.06							
	其他材料费					--		--						
材料费小计					--	316.23	--							

项目编码	010903002024	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	599.76							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53	
综合人工工日		小计						3.18	32.4	0.38	1.53	0.53		
0.03工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							38.02							

材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.8	18	32.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32.4	--	

项目编码	010904002024	项目名称	楼(地)面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	254.88					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日		小计							3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								38.02					
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.8	18	32.4								
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--	32.4	--							

项目编码	011101006133	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	254.88					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	水	m3	0.012	4.53	0.05								
	其他材料费			--	9.93	--							
	材料费小计			--	9.98	--							

项目编码	011102003079	项目名称	块料楼地面(防滑地砖)		计量单位	m2	工程量	254.88					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97	
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	1889.69	2.07	148.3	51.73	34.28	188.97	0.21	14.83	5.17	
综合人工工日		小计							27.82	179	0.17	12.04	4.2	
0.2625工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									223.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.022	4.53	0.1				
	防滑地砖600*600						m2	1.02	171.51	174.94				
	白水泥						kg	0.1	0.51	0.05				
	合金钢切割锯片						片	0.003	68.6	0.19				
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06				
	其它材料费						元	0.36	1	0.36				
	水泥32.5级						kg	1.517	0.24	0.37				
	其他材料费								--	2.65		--		
材料费小计								--	179		--			

项目编码	011204003036	项目名称	块料墙面		计量单位	m2	工程量	599.76					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82换	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	505.4	1550.06	1.97	218.17	76.11	50.54	155.01	0.2	21.82	7.61
综合人工工日		小计							50.54	155.01	0.2	21.82	7.61
0.4768工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									235.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖300×600						m2	1.025	148.36	152.07			
	白水泥						kg	0.15	0.51	0.08			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	水						m3	0.014	4.53	0.06			
	水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌1:1						t	0.009	297.57	2.65			
	水泥32.5级						kg	0.304	0.24	0.07			
	901胶						kg	0.004	2.14	0.01			
其他材料费								--			--		

	材料费小计	--	155	--	
--	-------	----	-----	----	--

项目编码	011207001107	项目名称	明镜墙面	计量单位	m2	工程量	28.48
------	--------------	------	------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层墙面断面24×30间距300×300	10m2	0.1	226.84	261.86	6.8	100.47	35.05	22.68	26.19	0.68	10.05	3.51
17-96+17-98*1换	防火涂料3遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨双向	10m2	0.1	39.43	11.67		16.95	5.91	3.94	1.17		1.7	0.59
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-211换	玻璃粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	272.42	940.91		117.14	40.86	27.24	94.09		11.71	4.09
综合人工工日		小计							71.6	173.17	0.7	31.09	10.85
0.6755工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								287.42			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通木成材			m3	0.011	2333.23	25.9				
	防腐油			kg	0.03	5.15	0.15				
	铁钉70mm			kg	0.071	3.57	0.25				
	防火涂料			kg	0.539	4.29	2.31				
	细木工板 δ 18mm			m2	1.05	48	50.4				
	其它材料费			元	0.06	1	0.06				
	5mm明镜			m2	1.18	70.32	82.98				
	玻璃胶			L	0.324	34.3	11.11				
	其他材料费					--	0.01	--			
材料费小计					--	173.18	--				

项目编码	011210005024	项目名称	成品木饰面蹲坑隔断	计量单位	间	工程量	48
------	--------------	------	-----------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品木饰面蹲坑隔断	间	1		2200					2200			
综合人工工日		小计								2200			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				2200					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	成品木饰面蹲坑隔断			间	1	2200	2200		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	2200	--	

项目编码	011210005025	项目名称	成品磨砂小便槽隔断		计量单位	个	工程量	24						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	成品磨砂小便槽隔断	个	1		300					300				
综合人工工日		小计								300				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价				300										
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	成品磨砂小便槽隔断			个	1	300	300							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	300	--						

项目编码	011302001172	项目名称	吊顶天棚--C4		计量单位	m2	工程量	247.6						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16	
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300×600mm 简单	10m2	0.1	201.4	347.61	3.4	88.06	30.72	20.14	34.76	0.34	8.81	3.07	
15-50换	铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板	10m2	0.1	91.16	1155		39.2	13.67	9.12	115.5		3.92	1.37	
综合人工工日		小计								29.26	153.66	1.39	13.18	4.6
0.276工日		未计价材料费												
清单项目综合单价				202.07										
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94							
	等边角钢L40×4			kg	0.16	2.46	0.39							
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91							
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4							

双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
其它材料费	元	0.552	1	0.55		
轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	3.06	3.43	10.5		
轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		
中龙骨垂直吊件	只	4	0.27	1.08		
中龙骨平面连接件	只	12.6	0.29	3.59		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
1.0厚白色铝板300×600	m2	1.05	110	115.5		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	153.65	--	

项目编码	011302001173	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	7.28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单 (设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.41	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15- 45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	118.72	80.69		51.05	17.81	23.74	16.14		10.21	3.56
17- 129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1	32.86	13.45		14.13	4.93	3.29	1.35		1.41	0.49
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.5	13.3		11.4	3.98	2.65	1.33		1.14	0.4
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.13	22.26	45.35		9.57	3.34	2.89	5.9		1.24	0.43
SB13- 28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1	54.07	102.49		23.26	8.1	5.41	10.25		2.33	0.81
17- 177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.62	18.42	17.51		7.92	2.76
17- 168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	-0.1	116.59	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
综合人工工日				小计					62.08	84.04	1.39	27.29	9.52
0.5857工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								184.31					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钢	kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢L40×4	kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.834	1	0.83		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板9.5mm	m <sup>2</sup>	2.2	6.52	14.34		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	白胶	kg	0.245	5.15	1.26		
	酚醛清漆	kg	0.091	12.01	1.09		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
自粘胶带	m	1.326	4.29	5.69			
密封油膏	kg	0.009	5.57	0.05			
柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89			
其它材料费	元	0.36	1	0.36			
内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21			
其他材料费				--	-0.01	--	
材料费小计				--	84.03	--	

项目编码	011304001047	项目名称	灯带(槽)	计量单位	m	工程量	94						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	286.3	5.33	74.31	25.92	16.75	28.63	0.53	7.43	2.59
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m <sup>2</sup>	0.0450 17	51.2	11.46		22.02	7.68	2.3	0.52		0.99	0.35
17-174	清油封底	10m <sup>2</sup>	0.0450 17	26.5	13.29		11.4	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0674 93	22.26	45.35		9.57	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23

SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.0450 17	54.06	102.48			23.25	8.11	2.43	4.61		1.05	0.37	
17-177注4	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.0450 17	184.23	175.12			79.22	27.63	8.29	7.88		3.57	1.24	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	0.0450 17	116.6	12.73			50.14	17.49	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79	
综合人工工日		小计								27.23	44.73	0.53	11.94	4.16	
0.2569工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										88.59					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	细木工板 δ 18mm						m2	0.45	48	21.6					
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5						m2	0.45	12.69	5.71					
	自攻螺钉M4×15						十个	3.45	0.26	0.9					
	其它材料费						元	0.522	1	0.52					
	防火涂料						kg	0.12	4.29	0.52					
	酚醛清漆						kg	0.041	12.01	0.49					
	油漆溶剂油						kg	0.009	12.01	0.1					
	自粘胶带						m	0.688	4.29	2.95					
	密封油膏						kg	0.005	5.57	0.03					
	柔性耐水腻子						kg	0.556	8	4.45					
	其它材料费						元	0.162	1	0.16					
	内墙乳胶漆						kg	0.208	35	7.29					
	其他材料费								--			--			
材料费小计								--	44.73		--				

项目编号	011304002235	项目名称	筒灯孔		计量单位	个	工程量	140						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27	
综合人工工日		小计								1.8	0.81	0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										3.65				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	0.2	3.43	0.69				
	其它材料费						元	0.12	1	0.12				



	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	0.8	--	

项目编码	011304002236	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.91		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011505001019	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	14.24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44换	石材洗漱台	10m2	0.1	1192.5	6439.77	227.01	610.39	212.93	119.25	643.98	22.7	61.04	21.29
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.149157	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	18.81	75.45	0.04	8.11	2.83
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.250478	51.2	11.46		22.02	7.68	12.82	2.87		5.52	1.92
综合人工工日		小计						150.89	722.29	22.74	74.66	26.04	
1.4235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								996.62					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	膨胀螺栓M8×80			套	8.716	0.51	4.45						
	电焊条J422			kg	0.631	3.48	2.2						
	角钢			kg	23.4	2.46	57.56						
	防锈漆			kg	0.098	11.75	1.15						
	油漆溶剂油			kg	0.01	12.01	0.12						
	其它材料费			元	1.09	1	1.09						
	细木工板 δ 18mm			m2	1.566	48	75.18						
铁钉70mm			kg	0.051	3.57	0.18							

	防火涂料	kg	0.669	4.29	2.87		
	其他材料费			--	577.5	--	
	材料费小计			--	722.29	--	

项目编码	011505008013	项目名称	卫生间手纸盒		计量单位	个	工程量	8						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	卫生间手纸盒	个	1		300					300				
综合人工工日		小计									300			
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									300					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	卫生间手纸盒				个	1	300	300						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	300	--					

项目编码	010810003032	项目名称	饰面夹板窗帘盒		计量单位	m	工程量	84						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.5	3040.58	4.77	514.83	179.6	11.93	30.41	0.05	5.15	1.8	
17-174	清油封底	10m2	0.05	26.5	13.29		11.4	3.98	1.33	0.66		0.57	0.2	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065	22.26	45.35		9.57	3.34	1.45	2.95		0.62	0.22	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.06	102.48		23.25	8.11	2.7	5.12		1.16	0.41	
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.23	175.12		79.22	27.63	9.21	8.76		3.96	1.38	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.83	-0.64		-2.51	-0.87	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.05	51.2	11.46		22.02	7.68	2.56	0.57		1.1	0.38	
综合人工工日		小计								23.34	47.83	0.05	10.06	3.51
0.2202工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									84.79					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通木成材		m3	0.001	2333.23	1.87		
	细木工板 δ 18mm		m2	0.473	48	22.68		
	纸面石膏板9.5mm		m2	0.473	6.52	3.08		
	自攻螺钉M4×15		十个	1.725	0.26	0.45		
	其它材料费		元	2.336	1	2.34		
	酚醛清漆		kg	0.046	12.01	0.55		
	油漆溶剂油		kg	0.01	12.01	0.11		
	自粘胶带		m	0.663	4.29	2.84		
	密封油膏		kg	0.005	5.57	0.03		
	柔性耐水腻子		kg	0.618	8	4.94		
	其它材料费		元	0.18	1	0.18		
	内墙乳胶漆		kg	0.232	35	8.1		
	防火涂料		kg	0.134	4.29	0.57		
	其他材料费					--	0.09	--
材料费小计					--	47.83	--	

项目编码	011101006134	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	148.08					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	水		m3	0.012	4.53	0.05							
	其他材料费					--	9.93	--					
	材料费小计					--	9.98	--					

项目编码	011102001095	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	11.76					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.59	5687.62	3.32	173.25	60.44	39.96	568.76	0.33	17.33	6.04

综合人工工日	小计				39.96	568.76	0.33	17.33	6.04	
0.377工日	未计价材料费									
清单项目综合单价					632.42					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级				kg	6.119	0.24	1.49		
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片				片	0.004	68.6	0.29		
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06		
	水				m3	0.029	4.53	0.13		
	其它材料费				元	0.5	1	0.5		
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌				t	0.018	280.42	4.96		
	其他材料费						--	561	--	
	材料费小计						--	568.77	--	

项目编码	011102003080	项目名称	块料楼地面--F7		计量单位	m2	工程量	123.52					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-85换	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	335.39	2152.01	1.94	145.05	50.6	33.54	215.2	0.19	14.51	5.06
综合人工工日		小计				27.08	205.23	0.16	11.71	4.09			
0.2555工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					248.27								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.022	4.53	0.1					
	800*800米灰色玻化砖				m2	1.02	197.24	201.18					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.003	68.6	0.17					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	其它材料费				元	0.36	1	0.36					
	水泥32.5级				kg	1.517	0.24	0.37					
	其他材料费						--	2.65	--				
	材料费小计						--	205.23	--				

项目编码	011102003081	项目名称	块料楼地面--F7	计量单位	m2	工程量	12.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	2195.79	2.07	148.3	51.73	34.28	219.58	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计						27.82	209.61	0.17	12.04	4.2	
0.2625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								253.84					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.022	4.53	0.1					
	150*800深灰色玻化砖				m2	1.02	201.52	205.55					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.003	68.6	0.19					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	其它材料费				元	0.36	1	0.36					
	水泥32.5级				kg	1.517	0.24	0.37					
	其他材料费						--	2.65	--				
	材料费小计						--	209.61	--				

项目编码	011102003082	项目名称	块料楼地面--F7	计量单位	m2	工程量	5.12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.61	99.67	0.33	27.93	9.75	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.98
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	2195.78	2.07	148.3	51.74	34.28	219.58	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计						27.82	209.61	0.17	12.04	4.2	
0.2625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								253.84					
材 料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

费用 细	水	m3	0.022	4.53	0.1			
	200*800深灰色玻化砖	m2	1.02	201.52	205.55			
	白水泥	kg	0.1	0.51	0.05			
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19			
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06			
	其它材料费	元	0.36	1	0.36			
	水泥32.5级	kg	1.511	0.24	0.37			
	其他材料费				--	2.66	--	
	材料费小计				--	209.61	--	

项目编码	011105003025	项目名称	块料踢脚线		计量单位	m	工程量	53.24					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-96换	同质地砖踢脚线干粉型粘结剂粘贴预拌(干)	10m	0.1	114.59	168.71	0.33	49.42	17.24	11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
综合人工工日		小计							11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
0.1081工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								35.03					
材料 费用 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	深灰色玻化砖				m2	0.063	201.52	12.7					
	白水泥				kg	0.04	0.51	0.02					
	干粉型粘结剂				kg	0.6	4.29	2.57					
	合金钢切割锯片				片		68.6	0.03					
	锯(木)屑				m3	0.001	47.17	0.04					
	棉纱头				kg	0.002	5.57	0.01					
	水				m3	0.005	4.53	0.02					
	其它材料费				元	0.054	1	0.05					
	水泥砂浆干拌1:3				t	0.005	271.84	1.41					
	其他材料费						--	0.02	--				
	材料费小计						--	16.88	--				

项目编码	011204003037	项目名称	块料墙面(米灰色玻化砖)		计量单位	m2	工程量	169.8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.025	1409.8	2801.05	268.83	721.81	251.79	35.25	70.03	6.72	18.05	6.29

14-183	钢骨架安装	t	0.025	725.04	161.43	55.79	335.76	117.12	18.13	4.04	1.39	8.39	2.93
14-137换	钢骨架上干挂石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1126.78	2716.63	24.07	494.87	172.63	112.68	271.66	2.41	49.49	17.26
综合人工工日		小计							166.05	345.73	10.52	75.93	26.49
1.5665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									624.71				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	型钢							t	0.026	2456.88	64.62		
	电焊条J422							kg	0.51	3.48	1.77		
	氧气							m3	0.375	2.83	1.06		
	乙炔气							m3	0.075	14.05	1.05		
	防锈漆							kg	0.116	11.75	1.37		
	油漆溶剂油							kg	0.012	12.01	0.14		
	其它材料费							元	5.342	1	5.34		
	膨胀螺栓M12×110							套	4.45	0.86	3.83		
	米灰色玻化砖800*800							m2	1.002	201.52	201.92		
	不锈钢连接件							套	4.5	3.86	17.37		
	合金钢切割锯片							片	0.026	68.6	1.78		
	镀锌连接铁件							kg	2.6	7.03	18.28		
	石材用硅酮密封胶							L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40							套	4.5	1.63	7.34		
	干挂云石胶(AB胶)							kg	0.024	9.86	0.24		
	泡沫条							m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费									--	-0.13	--	
材料费小计									--	345.72	--		

项目编码	011207001108	项目名称	拉丝不锈钢墙面		计量单位	m2	工程量	31.68					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.58	641.14	6.8	90.89	31.71	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-199换	拉丝不锈钢镜面 板 墙面	10m2	0.1	170.66	2613.94		73.38	25.6	17.07	261.39		7.34	2.56
综合人工工日		小计							42.64	326.65	0.68	18.63	6.5
0.4023工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									395.11				

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	周转木材		m3	0.006	2333.2 <sub>3</sub>	13.53		
	细木工板 δ 18mm		m2	1.05	48	50.4		
	铁钉70mm		kg	0.034	3.57	0.12		
	其它材料费		元	0.06	1	0.06		
	防火涂料		kg	0.267	4.29	1.15		
	拉丝不锈钢1.2mm		m2	1.02	250	255		
	万能胶		kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶		L	0.116	34.3	3.99		
	其他材料费				--	0.01	--	
材料费小计				--	326.66	--		

项目编码	011207001109	项目名称	电梯门套		计量单位	m2	工程量	59.12					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基 层钉在木楔上	10m2	0.1	204.58	641.14	6.8	90.89	31.71	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17
17- 92+17- 93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14- 199换	拉丝不锈钢镜面 板 墙面	10m2	0.1	170.66	2613.9 <sub>4</sub>		73.38	25.6	17.07	261.39		7.34	2.56
综合人工工日		小计							42.64	326.65	0.68	18.63	6.5
0.4023工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								395.11					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	周转木材		m3	0.006	2333.2 <sub>3</sub>	13.53							
	细木工板 δ 18mm		m2	1.05	48	50.4							
	铁钉70mm		kg	0.034	3.57	0.12							
	其它材料费		元	0.06	1	0.06							
	防火涂料		kg	0.267	4.29	1.15							
	拉丝不锈钢1.2mm		m2	1.02	250	255							
	万能胶		kg	0.14	17.15	2.4							
	玻璃胶		L	0.116	34.3	3.99							
	其他材料费				--	0.01	--						
材料费小计				--	326.66	--							

项目编码	011302001174	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	136.32
------	--------------	------	-----------	------	----	-----	--------



清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1825 7	118.72	80.69		51.05	17.81	21.67	14.73		9.32	3.25
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.0912 85	32.86	13.45		14.13	4.93	3	1.23		1.29	0.45
17-174	清油封底	10m2	0.0912 85	26.5	13.29		11.4	3.98	2.42	1.21		1.04	0.36
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.1186 71	22.26	45.35		9.57	3.34	2.64	5.38		1.14	0.4
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0912 85	54.06	102.48		23.25	8.11	4.93	9.35		2.12	0.74
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.0912 85	184.23	175.12		79.22	27.63	16.82	15.99		7.23	2.52
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	0.0912 85	116.6	12.73		50.14	17.49	-10.64	-1.16		-4.58	-1.6
综合人工工日		小计							58.18	79.58	1.39	25.61	8.94
0.5489工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								173.7					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94						
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	2.46	0.39						
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4						
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68						
	其它材料费			元	0.809	1	0.81						
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	2.505	3.43	8.59						
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62						
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26						
	轻钢龙骨次接件			只	0.9	0.6	0.54						
	中龙骨横撑			m	2.561	3	7.68						
	中龙骨垂直吊件			只	3.08	0.27	0.83						
中龙骨平面连接件			只	9.7	0.29	2.76							

大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
纸面石膏板9.5mm	m2	2.008	6.52	13.09		
自攻螺钉M4×15	十个	6.299	0.26	1.64		
白胶	kg	0.224	5.15	1.15		
酚醛清漆	kg	0.083	12.01	1		
油漆溶剂油	kg	0.017	12.01	0.21		
自粘胶带	m	1.21	4.29	5.19		
密封油膏	kg	0.008	5.57	0.05		
柔性耐水腻子	kg	1.128	8	9.03		
其它材料费	元	0.329	1	0.33		
内墙乳胶漆	kg	0.423	35	14.79		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	79.59	--	

项目编码	011304001048	项目名称	集成灯带	计量单位	m	工程量	39.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-64换	集成灯带	10m	0.1	136.74	1811.63	8.78	62.57	21.83	13.67	181.16	0.88	6.26	2.18
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.2	11.46		22.02	7.68	2.05	0.46		0.88	0.31
综合人工工日		小计						15.72	181.62	0.88	7.14	2.49	
0.1483工日		未计价材料费											
清单项目综合单价												207.85	
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3	0.012	2333.23	28						
	成品集成灯带			m2	0.33	350	115.5						
	细木工板 δ 18mm			m2	0.63	48	30.24						
	纸面石膏板			m2	0.63	9.69	6.1						
	自攻螺钉M4×15			十个	3.45	0.26	0.9						
	其它材料费			元	0.422	1	0.42						
	防火涂料			kg	0.107	4.29	0.46						
	其他材料费					--	--						
	材料费小计					--	181.62	--					

项目编码	011304002237	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	28
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.65				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	0.2	3.43	0.69			
	其它材料费						元	0.12	1	0.12			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	0.8		--	

项目编码	011304002238	项目名称	格栅灯孔		计量单位	个	工程量	16					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.3				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	0.8	3.43	2.74			
	其它材料费						元	2.17	1	2.17			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.91		--	

项目编码	011101006135	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	107.4					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂 浆(厚20mm)混凝 土或硬基层上预 拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.23				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水						m3	0.012	4.53	0.05			
	其他材料费								--	9.93		--	

	材料费小计	--	9.98	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码	011102001096	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	2.16
------	--------------	------	-------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.58	5687.64	3.33	173.24	60.46	39.96	568.76	0.33	17.32	6.05
综合人工工日		小计							39.96	568.76	0.33	17.32	6.05
0.3769工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.42					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级			kg	6.142	0.24	1.5		
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片			片	0.004	68.6	0.29		
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06		
	水			m3	0.029	4.53	0.13		
	其它材料费			元	0.5	1	0.5		
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌			t	0.018	280.42	4.96		
	其他材料费					--	560.99	--	
材料费小计					--	568.76	--		

项目编码	011102003083	项目名称	块料楼地面(米灰色玻化砖)	计量单位	m2	工程量	105.24
------	--------------	------	---------------	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-85换	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	335.39	2152.01	1.94	145.05	50.6	33.54	215.2	0.19	14.51	5.06
综合人工工日		小计							27.08	205.23	0.16	11.71	4.09
0.2555工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								248.27					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水			m3	0.022	4.53	0.1		
	800*800米灰色玻化砖			m2	1.02	197.24	201.18		

白水泥	kg	0.1	0.51	0.05		
合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.17		
锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
其它材料费	元	0.36	1	0.36		
水泥32.5级	kg	1.516	0.24	0.37		
其他材料费			--	2.65	--	
材料费小计			--	205.23	--	

项目编码	011105003026	项目名称	块料踢脚线		计量单位	m	工程量	87.52					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-96换	同质地砖踢脚线干粉型粘结剂粘贴预拌(干)	10m	0.1	114.59	168.71	0.33	49.42	17.24	11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
综合人工工日		小计							11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
0.1081工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								35.03					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	米灰色玻化砖				m2	0.063	201.52	12.7					
	白水泥				kg	0.04	0.51	0.02					
	干粉型粘结剂				kg	0.6	4.29	2.57					
	合金钢切割锯片				片		68.6	0.03					
	锯(木)屑				m3	0.001	47.17	0.04					
	棉纱头				kg	0.002	5.57	0.01					
	水				m3	0.005	4.53	0.02					
	其它材料费				元	0.054	1	0.05					
	水泥砂浆干拌1:3				t	0.005	271.84	1.44					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	16.88	--				

项目编码	011207001110	项目名称	拉丝不锈钢墙面		计量单位	m2	工程量	2.84					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.58	641.13	6.8	90.88	31.73	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.44		22.01	7.68	5.12	1.14		2.2	0.77

14-199换	拉丝不锈钢镜面 板 墙面	10m2	0.1	170.67	2613.9 4	73.38	25.6	17.07	261.39		7.34	2.56
综合人工工日		小计						42.65	326.65	0.68	18.63	6.5
0.4025工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							395.11					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	周转木材					m3	0.006	2333.2 3	13.53			
	细木工板 δ 18mm					m2	1.05	48	50.4			
	铁钉70mm					kg	0.034	3.57	0.12			
	其它材料费					元	0.06	1	0.06			
	防火涂料					kg	0.267	4.29	1.15			
	拉丝不锈钢1.2mm					m2	1.02	250	255			
	万能胶					kg	0.14	17.15	2.4			
	玻璃胶					L	0.116	34.3	3.99			
	其他材料费							--	0.01	--		
材料费小计							--	326.66	--			

项目编码	011207001111	项目名称	电梯门套		计量单位	m2	工程量	19.24					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.58	641.14	6.8	90.89	31.71	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-199换	拉丝不锈钢镜面 板 墙面	10m2	0.1	170.66	2613.9 4	73.38	25.6	17.07	261.39		7.34	2.56	
综合人工工日		小计						42.64	326.65	0.68	18.63	6.5	
0.4023工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							395.11						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	周转木材					m3	0.006	2333.2 3	13.53				
	细木工板 δ 18mm					m2	1.05	48	50.4				
	铁钉70mm					kg	0.034	3.57	0.12				
	其它材料费					元	0.06	1	0.06				
	防火涂料					kg	0.267	4.29	1.15				
	拉丝不锈钢1.2mm					m2	1.02	250	255				
	万能胶					kg	0.14	17.15	2.4				
	玻璃胶					L	0.116	34.3	3.99				

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	326.66	--	

项目编码	011406001130	项目名称	抹灰面油漆（原楼板涂刷乳胶漆）	计量单位	m2	工程量	105.24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							12.17	26.49		5.23	1.83
0.1148工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								45.71					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其它材料费			元	0.035	1	0.04		
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21		
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89		
	其它材料费			元	0.36	1	0.36		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	26.48	--	

项目编码	011406001131	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	218.64						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				44.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其它材料费			元	0.035	1	0.04		
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21		
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89		
	其它材料费			元	0.36	1	0.36		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	26.49	--	

项目编码	010801001097	项目名称	成品双开门M1523a	计量单位	樘	工程量	8								
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
独立费	成品双开门M1523a	樘	1		3800					3800					
16-315	门吸或门阻安装	只	2	7.42	30.54		3.19	1.11	14.84	61.08		6.38	2.22		
16-314	铰链安装	个	6	10.6	31.66		4.56	1.59	63.6	189.96		27.36	9.54		
16-319换	全金属管子拉手安装	副	2	14.84	254.5	1	6.81	2.38	29.68	509	2	13.62	4.76		
综合人工工日		小计							108.12	4560.04	2	47.36	16.52		
1.02工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4734.04							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	成品双开门M1523a			樘	1	3800	3800								
	门吸			只	2.02	30	60.6								
	铜木螺钉3.5×25			十个	5.6	0.6	3.36								
	不锈钢合页			只	6.06	30.87	187.07								
	拉丝不锈钢把手			套	2.02	250	505								
	其它材料费			元	4	1	4								
	其他材料费					--	0.01	--							
材料费小计					--	4560.04	--								

项目编码	010801001098	项目名称	成品单开门M1023a	计量单位	樘	工程量	12							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	成品单开门M1023a	樘	1		2500					2500				
16-315	门吸或门阻安装	只	1	7.42	30.54		3.19	1.11	7.42	30.54		3.19	1.11	



16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77	
16-319换	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5		6.81	2.38	14.84	254.5		6.81	2.38	
综合人工工日		小计							54.06	2880.0 <sub>2</sub>		1	23.68	8.26
0.51工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									2967.02					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	成品单开门M1023a						樘	1	2500	2500				
	门吸						只	1.01	30	30.3				
	铜木螺钉3.5×25						十个	2.8	0.6	1.68				
	不锈钢合页						只	3.03	30.87	93.54				
	拉丝不锈钢把手						套	1.01	250	252.5				
	其它材料费						元	2	1	2				
	其他材料费								--		--			
材料费小计								--	2880.02	--				

项目编号	010801001099	项目名称	成品单开门M1023b	计量单位	樘	工程量	16							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	成品单开门M1023b	樘	1		2500					2500				
16-315	门吸或门阻安装	只	1	7.42	30.54		3.19	1.11	7.42	30.54		3.19	1.11	
16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77	
16-319换	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5		6.81	2.38	14.84	254.5		6.81	2.38	
综合人工工日		小计							54.06	2880.0 <sub>2</sub>		1	23.68	8.26
0.51工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									2967.02					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	成品单开门M1023b						樘	1	2500	2500				
	门吸						只	1.01	30	30.3				
	铜木螺钉3.5×25						十个	2.8	0.6	1.68				
	不锈钢合页						只	3.03	30.87	93.54				
	拉丝不锈钢圆形把手						套	1.01	250	252.5				
	其它材料费						元	2	1	2				
	其他材料费								--		--			
材料费小计								--	2880.02	--				

项目编码	010801001100	项目名称	成品单开门M1023s	计量单位	樘	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品单开门M1023s	樘	1		2500					2500			
16-315	门吸或门阻安装	只	1	7.42	30.54		3.19	1.11	7.42	30.54		3.19	1.11
16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77
16-319换	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5	1	6.81	2.38	14.84	254.5	1	6.81	2.38
综合人工工日		小计							54.06	2880.02	1	23.68	8.26
0.51工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2967.02					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	成品单开门M1023s			樘	1	2500	2500						
	门吸			只	1.01	30	30.3						
	铜木螺钉3.5×25			十个	2.8	0.6	1.68						
	不锈钢合页			只	3.03	30.87	93.54						
	拉丝不锈钢圆形把手			套	1.01	250	252.5						
	其它材料费			元	2	1	2						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	2880.02	--						

项目编码	010805005015	项目名称	玻璃门BM1523a	计量单位	樘	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	玻璃门BM1523a	樘	1		2760					2760			
16-308	地弹簧安装	只	2	31.8	567.15	0.2	13.76	4.8	63.6	1134.3	0.4	27.52	9.6
16-314	铰链安装	个	4	10.6	31.66		4.56	1.59	42.4	126.64		18.24	6.36
16-319	全金属管子拉手安装	副	2	14.84	254.5	1	6.81	2.38	29.68	509	2	13.62	4.76
综合人工工日		小计							135.68	4529.94	2.4	59.38	20.72
1.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4748.12					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	玻璃门BM1523a			樘	1	2760	2760						
	地弹簧			个	2.02	557	1125.14						
	膨胀螺栓M10×110			套	4	0.69	2.76						

其它材料费	元	10.4	1	10.4		
不锈钢合页	只	4.04	30.87	124.71		
铜木螺钉3.5×25	十个	3.2	0.6	1.92		
不锈钢管拉手Φ38×600	套	2.02	250	505		
其他材料费				0.01	--	
材料费小计				4529.94	--	

项目编号	010805005016	项目名称	玻璃门BM1023a		计量单位	樘	工程量	4						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	玻璃门BM1023a	樘	1		1840					1840				
16-308	地弹簧安装	只	2	31.8	567.15	0.2	13.76	4.8	63.6	1134.3	0.4	27.52	9.6	
16-314	铰链安装	个	4	10.6	31.66		4.56	1.59	42.4	126.64		18.24	6.36	
16-319	全金属管子拉手安装	副	2	14.84	254.5	1	6.81	2.38	29.68	509	2	13.62	4.76	
综合人工工日				小计					135.68	3609.94	2.4	59.38	20.72	
1.28工日				未计价材料费										
清单项目综合单价								3828.12						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	玻璃门BM1023a				樘	1	1840	1840						
	地弹簧				个	2.02	557	1125.14						
	膨胀螺栓M10×110				套	4	0.69	2.76						
	其它材料费				元	10.4	1	10.4						
	不锈钢合页				只	4.04	30.87	124.71						
	铜木螺钉3.5×25				十个	3.2	0.6	1.92						
	不锈钢管拉手Φ38×600				套	2.02	250	505						
	其他材料费						--	0.01	--					
	材料费小计						--	3609.94	--					

项目编号	010808006007	项目名称	防火门外贴木饰面		计量单位	m2	工程量	64.16					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	887.57		54.7	19.08	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日				小计					12.72	88.76		5.47	1.91
0.12工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								108.86					

材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5mm木饰面	m2	1.05	77.18	81.04		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	其他材料费				--	--	
	材料费小计				--	88.76	--

项目编码	010808006008	项目名称	防火门外贴木饰面(FMB1223a)		计量单位	m2	工程量	15.36					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	887.57		54.7	19.08	12.72	88.76		5.47	1.91
16-319换	全金属管子拉手安装	副	0.520833	14.84	254.5	1	6.81	2.38	7.73	132.55	0.52	3.55	1.24
综合人工工日		小计							20.45	221.31	0.52	9.02	3.15
0.1929工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								254.44					
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	5mm木饰面	m2	1.05	77.18	81.04								
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72								
	拉丝不锈钢把手	套	0.526	250	131.5								
	其它材料费	元	1.042	1	1.04								
	其他材料费				--	--							
	材料费小计				--	221.3	--						

项目编码	011207001112	项目名称	墙面木饰面(门楣)		计量单位	m2	工程量	21					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.58	641.14	6.8	90.89	31.71	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-203换	木饰面粘贴在夹板基层上	10m2	0.1	187.62	926.16		80.68	28.14	18.76	92.62		8.07	2.81
18-13换	木装饰条条宽在50mm内	100m	0.04	216.24	2369.24	15	99.43	34.69	8.65	94.77	0.6	3.98	1.39
综合人工工日		小计							52.99	252.65	1.28	23.34	8.14
0.4999工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								338.39					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	周转木材		m3	0.006	2333.2 <sub>3</sub>	13.53			
	细木工板 δ 18mm		m2	1.05	48	50.4			
	铁钉70mm		kg	0.034	3.57	0.12			
	其它材料费		元	0.27	1	0.27			
	防火涂料		kg	0.267	4.29	1.15			
	成品木饰面5mm		m2	1.1	77.18	84.9			
	万能胶		kg	0.45	17.15	7.72			
	成品木线条B=30		m	4.32	21.87	94.48			
	聚醋酸乙烯乳液		kg	0.019	4.29	0.08			
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	252.64	--	

项目编码	011207001113	项目名称	墙面玻璃(门楣)		计量单位	m2	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.58	641.14	6.8	90.9	31.72	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-211换	玻璃粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	272.42	1259.5 <sub>2</sub>		117.14	40.86	27.24	125.95		11.71	4.09
18-17换	金属装饰条 成品拉丝不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.0333 <sub>6</sub>	381.59	11575.3	20.02	172.66	60.25	12.73	386.15	0.67	5.76	2.01
综合人工工日		小计							65.55	577.36	1.35	28.77	10.04
0.6184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									683.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	周转木材		m3	0.006	2333.2 <sub>3</sub>	13.53							
	细木工板 δ 18mm		m2	1.05	48	50.4							
	铁钉70mm		kg	0.034	3.57	0.12							
	其它材料费		元	0.812	1	0.81							
	防火涂料		kg	0.267	4.29	1.15							
	钢化玻璃		m2	1.18	97.32	114.84							
	玻璃胶		L	0.324	34.3	11.11							
	万能胶		kg	0.005	17.15	0.09							
	拉丝不锈钢成品线条 δ 1.2mm		m	3.503	110	385.31							
其他材料费					--	-0.01	--						

	材料费小计	--	577.35	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	010810003033	项目名称	饰面夹板窗帘盒	计量单位	m	工程量	46.03
------	--------------	------	---------	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.5	3040.58	4.78	514.84	179.6	11.93	30.41	0.05	5.15	1.8
17-174	清油封底	10m2	0.05	26.5	13.29		11.4	3.98	1.33	0.66		0.57	0.2
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065001	22.26	45.35		9.57	3.34	1.45	2.95		0.62	0.22
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.06	102.48		23.25	8.11	2.7	5.12		1.16	0.41
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆三遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.23	175.12		79.22	27.63	9.21	8.76		3.96	1.38
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.83	-0.64		-2.51	-0.87
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.05	51.2	11.46		22.02	7.68	2.56	0.57		1.1	0.38
综合人工工日				小计					23.34	47.83	0.05	10.06	3.51
0.2202工日				未计价材料费									

清单项目综合单价

84.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材			m3	0.001	2333.23	1.87		
	细木工板 δ 18mm			m2	0.473	48	22.68		
	纸面石膏板9.5mm			m2	0.473	6.52	3.08		
	自攻螺钉M4×15			十个	1.725	0.26	0.45		
	其它材料费			元	2.336	1	2.34		
	酚醛清漆			kg	0.046	12.01	0.55		
	油漆溶剂油			kg	0.01	12.01	0.11		
	自粘胶带			m	0.663	4.29	2.84		
	密封油膏			kg	0.005	5.57	0.03		
	柔性耐水腻子			kg	0.618	8	4.94		
	其它材料费			元	0.18	1	0.18		
	内墙乳胶漆			kg	0.232	35	8.1		
	防火涂料			kg	0.134	4.29	0.57		
其他材料费						--	0.09	--	

	材料费小计	--	47.83	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	011101006136	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	92.66						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93	--				
	材料费小计						--	9.98	--				

项目编码	011105006077	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	37.17						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计						6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	普通木成材				m3		2333.23	0.47					
	细木工板 δ 9mm				m2	0.065	24	1.56					
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm				m2	0.065	250	16.25					
	万能胶				kg	0.003	17.15	0.05					
	铁钉70mm				kg	0.012	3.57	0.04					
	防腐油				kg	0.037	5.15	0.19					
	其它材料费				元	0.276	1	0.28					
	其他材料费						--	--	--				
材料费小计						--	18.84	--					

项目编码	011302001175	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	92.66
------	--------------	------	-----------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	118.72	80.69		51.05	17.81	23.74	16.14		10.21	3.56
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1	32.86	13.45		14.13	4.93	3.29	1.35		1.41	0.49
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.5	13.29		11.4	3.98	2.65	1.33		1.14	0.4
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.13	22.26	45.35		9.57	3.34	2.89	5.9		1.24	0.43
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆三遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
综合人工工日		小计							62.08	84.04	1.39	27.29	9.52
0.5857工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								184.32					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		圆钢			kg	0.393	2.38	0.94	
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费			元	0.834	1	0.83		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件			只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑			m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件			只	3.08	0.27	0.83		
	中龙骨平面连接件			只	9.7	0.29	2.76		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.6	0.43	0.69		



纸面石膏板9.5mm	m2	2.2	6.52	14.34		
自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
白胶	kg	0.245	5.15	1.26		
酚醛清漆	kg	0.091	12.01	1.09		
油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
自粘胶带	m	1.326	4.29	5.69		
密封油膏	kg	0.009	5.57	0.05		
柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
其它材料费	元	0.36	1	0.36		
内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	84.05	--	

项目编码	011304002239	项目名称	开格栅灯孔		计量单位	个	工程量	9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.8	3.43	2.74					
	其它材料费				元	2.17	1	2.17					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	4.91	--				

项目编码	011304002240	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	35					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	0.8	--	

项目编码	011406001132	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	94.44							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59	
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计							11.55	26.49			4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								44.74						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其它材料费			元	0.035	1	0.04							
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21							
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89							
	其它材料费			元	0.36	1	0.36							
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	26.49	--					

项目编码	010810003034	项目名称	饰面夹板窗帘盒	计量单位	m	工程量	11.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.5	3040.54	4.73	514.82	179.55	11.93	30.41	0.05	5.15	1.8
17-174	清油封底	10m2	0.05	26.5	13.29		11.39	3.98	1.33	0.66		0.57	0.2
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065	22.27	45.34		9.57	3.34	1.45	2.95		0.62	0.22
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.05	102.48		23.25	8.11	2.7	5.12		1.16	0.41
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.23	175.13		79.21	27.63	9.21	8.76		3.96	1.38

17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	116.61	12.73		50.14	17.48	-5.83	-0.64		-2.51	-0.87	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.05	51.2	11.46		22.02	7.68	2.56	0.57		1.1	0.38	
综合人工工日		小计							23.34	47.83	0.05	10.06	3.51	
0.2202工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									84.79					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通木成材						m3	0.001	2333.23	1.87				
	细木工板 δ 18mm						m2	0.473	48	22.68				
	纸面石膏板9.5mm						m2	0.473	6.52	3.08				
	自攻螺钉M4×15						十个	1.725	0.26	0.45				
	其它材料费						元	2.336	1	2.34				
	酚醛清漆						kg	0.046	12.01	0.55				
	油漆溶剂油						kg	0.01	12.01	0.11				
	自粘胶带						m	0.663	4.29	2.84				
	密封油膏						kg	0.005	5.57	0.03				
	柔性耐水腻子						kg	0.618	8	4.94				
	其它材料费						元	0.18	1	0.18				
	内墙乳胶漆						kg	0.232	35	8.1				
	防火涂料						kg	0.134	4.29	0.57				
	其他材料费								--	0.09	--			
材料费小计								--	47.83	--				

项目编号	011101006137	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	32.26							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水						m3	0.012	4.53	0.05				
	其他材料费								--	9.93	--			
	材料费小计								--	9.98	--			

项目编码	011102001097	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.5	5687.5	3.5	173.5	60.5	39.95	568.75	0.35	17.35	6.05
综合人工工日		小计						39.95	568.75	0.35	17.35	6.05	
0.375工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.4					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥32.5级			kg	6.114	0.24	1.49						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.004	68.6	0.27						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.03	4.53	0.13						
	其它材料费			元	0.5	1	0.5						
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌			t	0.018	280.42	4.91						
	其他材料费					--	561	--					
材料费小计					--	568.7	--						

项目编码	011105006078	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	10.17						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计						6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3		2333.23	0.47						
	细木工板 δ 9mm			m2	0.065	24	1.56						
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm			m2	0.065	250	16.25						
	万能胶			kg	0.003	17.15	0.05						
	铁钉70mm			kg	0.012	3.57	0.04						
防腐油			kg	0.037	5.15	0.19							

其它材料费	元	0.276	1	0.28		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	18.84	--	

项目编码	011207001114	项目名称	墙纸墙面		计量单位	m2	工程量	3.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	96.46	458.83	7.34	44.63	15.57	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56
14-185换	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	253.8	0.23	54.34	18.97	12.61	25.38	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.03	7.69	5.12	1.15		2.2	0.77
17-240	贴墙纸 墙面对花	10m2	0.1	155.83	991.83		67	23.37	15.58	99.18		6.7	2.34
综合人工工日		小计							42.96	171.59	0.76	18.8	6.56
0.4054工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								240.67					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		U型轻钢龙骨38×25			m	1.414	9.43	13.33	
	U型轻钢龙骨75×40			m	2.756	8.58	23.65		
	U型轻钢龙骨75×50			m	0.707	9.43	6.67		
	射钉			百个	0.015	18.01	0.27		
	膨胀螺栓M8×80			套	2.5	0.51	1.28		
	橡皮垫圈			百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1			十个	0.18	0.26	0.05		
	细木工板 δ 9mm			m2	1.05	24	25.2		
	铁钉70mm			kg	0.034	3.57	0.12		
	其它材料费			元	0.158	1	0.16		
	防火涂料			kg	0.267	4.29	1.15		
	墙纸			m2	1.158	85	98.43		
	聚醋酸乙烯乳液			kg	0.125	4.29	0.54		
	大白粉			kg	0.12	0.73	0.09		
	羧甲基纤维素			kg	0.015	2.14	0.03		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	171.59	--	

项目编码	011302001176	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	32.06
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价	

号	位	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1	33.96	10.45	4.49	1.57	3.4	1.05	0.45	0.16		
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	118.72	80.69	51.05	17.81	23.74	16.14	10.21	3.56		
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1	32.86	13.45	14.13	4.93	3.29	1.35	1.41	0.49		
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.5	13.29	11.4	3.98	2.65	1.33	1.14	0.4		
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.13	22.26	45.35	9.57	3.34	2.89	5.9	1.24	0.43		
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48	23.25	8.11	5.41	10.25	2.33	0.81		
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12	79.22	27.63	18.42	17.51	7.92	2.76		
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73	50.14	17.49	-11.66	-1.27	-5.01	-1.75		
综合人工工日		小计						62.08	84.04	1.39	27.29	9.52	
0.5857工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							184.32						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	圆钢				kg	0.393	2.38	0.94					
	等边角钢L 40×4				kg	0.16	2.46	0.39					
	膨胀螺栓M10×110				套	1.326	0.69	0.91					
	螺杆L=250 Φ8				根	1.326	0.3	0.4					
	双螺母双垫片Φ8				副	1.326	0.51	0.68					
	其它材料费				元	0.834	1	0.83					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	2.505	3.43	8.59					
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2				m	1.368	5.57	7.62					
	轻钢龙骨主接件				只	0.5	0.51	0.26					
	轻钢龙骨次接件				只	0.9	0.6	0.54					
	中龙骨横撑				m	2.561	3	7.68					
	中龙骨垂直吊件				只	3.08	0.27	0.83					
	中龙骨平面连接件				只	9.7	0.29	2.76					
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45				只	1.6	0.43	0.69					
纸面石膏板9.5mm				m2	2.2	6.52	14.34						
自攻螺钉M4×15				十个	6.9	0.26	1.79						

白胶	kg	0.245	5.15	1.26		
酚醛清漆	kg	0.091	12.01	1.09		
油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
自粘胶带	m	1.326	4.29	5.69		
密封油膏	kg	0.009	5.57	0.05		
柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
其它材料费	元	0.36	1	0.36		
内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	84.05	--	

项目编码	011304001049	项目名称	灯带（槽）		计量单位	m	工程量	13.05					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	258.53	5.33	74.31	25.92	16.75	25.85	0.53	7.43	2.59
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.0450 04	51.2	11.46		22.02	7.68	2.3	0.52		0.99	0.35
17-174	清油封底	10m2	0.0450 04	26.49	13.3		11.41	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0674 71	22.26	45.35		9.57	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0449 81	54.05	102.49		23.25	8.11	2.43	4.61		1.05	0.36
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.0449 81	184.22	175.13		79.22	27.63	8.29	7.88		3.56	1.24
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	- 0.0449 81	116.59	12.73		50.14	17.5	-5.24	-0.57		-2.26	-0.79
综合人工工日		小计							27.22	41.94	0.53	11.94	4.16
0.2568工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								85.79					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	细木工板 δ 18mm			m2	0.45	48	21.6						
	纸面石膏板1200×3000×9.5			m2	0.45	6.52	2.93						
	自攻螺钉M4×15			十个	3.45	0.26	0.9						
	其它材料费			元	0.522	1	0.52						
	防火涂料			kg	0.12	4.29	0.52						
酚醛清漆			kg	0.041	12.01	0.49							

油漆溶剂油	kg	0.009	12.01	0.1		
自粘胶带	m	0.688	4.29	2.95		
密封油膏	kg	0.005	5.57	0.03		
柔性耐水腻子	kg	0.556	8	4.45		
其它材料费	元	0.162	1	0.16		
内墙乳胶漆	kg	0.208	35	7.29		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	41.95	--	

项目编码	011304002241	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	13					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	0.8	--				

项目编码	011304002242	项目名称	开格栅灯孔		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.1	49.1		31	10.8	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.8	3.43	2.74					
	其它材料费				元	2.17	1	2.17					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	4.91	--				

项目编码	011406001133	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	2.03	
------	--------------	------	-----------	--	------	----	-----	------	--



清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106.01	12.71		45.57	15.91	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.49	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.04	102.46		23.25	8.13	5.4	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73
0.1089工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其它材料费			元	0.035	1	0.04						
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21						
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89						
	其它材料费			元	0.36	1	0.36						
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	26.49	--				

项目编码	011501001022	项目名称	柜子	计量单位	m	工程量	4.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	柜子	m	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1000					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	柜子			m	1	1000	1000						
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	1000	--				

项目编码	010810003035	项目名称	饰面夹板窗帘盒	计量单位	m	工程量	15.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.53	3040.58	4.74	514.81	179.61	11.93	30.41	0.05	5.15	1.8	
17-174	清油封底	10m2	0.05	26.51	13.29		11.4	3.97	1.33	0.66		0.57	0.2	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065	22.26	45.35		9.57	3.34	1.45	2.95		0.62	0.22	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.06	102.48		23.25	8.1	2.7	5.12		1.16	0.41	
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.23	175.12		79.22	27.64	9.21	8.76		3.96	1.38	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.83	-0.64		-2.51	-0.87	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.05	51.19	11.45		22.03	7.68	2.56	0.57		1.1	0.38	
综合人工工日		小计							23.34	47.83	0.05	10.06	3.51	
0.2202工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									84.79					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通木成材					m3	0.001	2333.23	1.87					
	细木工板 δ 18mm					m2	0.473	48	22.68					
	纸面石膏板9.5mm					m2	0.473	6.52	3.08					
	自攻螺钉M4×15					十个	1.725	0.26	0.45					
	其它材料费					元	2.336	1	2.34					
	酚醛清漆					kg	0.046	12.01	0.55					
	油漆溶剂油					kg	0.01	12.01	0.11					
	自粘胶带					m	0.663	4.29	2.84					
	密封胶膏					kg	0.005	5.57	0.03					
	柔性耐水腻子					kg	0.618	8	4.94					
	其它材料费					元	0.18	1	0.18					
	内墙乳胶漆					kg	0.232	35	8.1					
	防火涂料					kg	0.134	4.29	0.57					
	其他材料费								0.09	--				
材料费小计								47.83	--					

项目编号	011101006138	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	70.1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									20.23					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	水						m3	0.012	4.53	0.05				
	其他材料费								--	9.93	--			
	材料费小计								--	9.98	--			

项目编码	011102001098	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.8							
清单综合单价组成明细														
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.63	5687.63	3.38	173.25	60.5	39.96	568.76	0.34	17.33	6.05	
综合人工工日		小计							39.96	568.76	0.34	17.33	6.05	
0.3775工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									632.43					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	水泥32.5级						kg	6.114	0.24	1.49				
	白水泥						kg	0.1	0.51	0.05				
	合金钢切割锯片						片	0.004	68.6	0.29				
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06				
	水						m3	0.029	4.53	0.13				
	其它材料费						元	0.5	1	0.5				
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌						t	0.018	280.42	4.94				
	其他材料费								--	561	--			
材料费小计								--	568.75	--				

项目编码	011105006079	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	47.33							
清单综合单价组成明细														
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	

0.065工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						30.26			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通木成材			m3		2333.2 3	0.47		
	细木工板 δ 9mm			m2	0.065	24	1.56		
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm			m2	0.065	250	16.25		
	万能胶			kg	0.003	17.15	0.05		
	铁钉70mm			kg	0.012	3.57	0.04		
	防腐油			kg	0.037	5.15	0.19		
	其它材料费			元	0.276	1	0.28		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	18.84	--	

项目编号	011302001177	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	69.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单 (设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15- 45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	118.72	80.69		51.05	17.81	23.74	16.14		10.21	3.56
17- 129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1	32.86	13.45		14.13	4.93	3.29	1.35		1.41	0.49
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.5	13.29		11.4	3.98	2.65	1.33		1.14	0.4
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.13	22.26	45.35		9.57	3.34	2.89	5.9		1.24	0.43
SB13- 28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
17- 177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
17- 168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
综合人工工日		小计						62.08	84.04	1.39	27.29	9.52	
0.5857工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							184.32						

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钢		kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢L40×4		kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110		套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8		根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8		副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费		元	0.834	1	0.83		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5		m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2		m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件		只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件		只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑		m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件		只	3.08	0.27	0.83		
	中龙骨平面连接件		只	9.7	0.29	2.76		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45		只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板9.5mm		m <sup>2</sup>	2.2	6.52	14.34		
	自攻螺钉M4×15		十个	6.9	0.26	1.79		
	白胶		kg	0.245	5.15	1.26		
	酚醛清漆		kg	0.091	12.01	1.09		
	油漆溶剂油		kg	0.019	12.01	0.23		
自粘胶带		m	1.326	4.29	5.69			
密封油膏		kg	0.009	5.57	0.05			
柔性耐水腻子		kg	1.236	8	9.89			
其它材料费		元	0.36	1	0.36			
内墙乳胶漆		kg	0.463	35	16.21			
其他材料费					--	0.01	--	
材料费小计					--	84.05	--	

项目编码	011304002243	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	36							
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27		
综合人工工日		小计							1.8	0.81				0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								3.65							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)							
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5		m	0.2	3.43	0.69									
	其它材料费		元	0.12	1	0.12									

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	0.8	--	

项目编码	011304002244	项目名称	开格栅灯孔	计量单位	个	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.91		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011501001023	项目名称	成品柜（选购）	计量单位	m	工程量	9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品柜（选购）	m	1		1000					1000			
综合人工工日		小计							1000				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1000					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	成品柜（选购）			m	1	1000	1000						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	1000	--					

项目编码	010810003036	项目名称	饰面夹板窗帘盒	计量单位	m	工程量	4.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.5	3040.63	4.79	514.79	179.58	11.93	30.41	0.05	5.15	1.8
17-174	清油封底	10m2	0.05	26.5	13.29		11.42	4	1.33	0.66		0.57	0.2

17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065	22.28	45.35		9.58	3.33	1.45	2.95		0.62	0.22	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.04	102.5		23.25	8.13	2.7	5.13		1.16	0.41	
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.25	175.13		79.21	27.63	9.21	8.76		3.96	1.38	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	116.58	12.75		50.13	17.5	-5.83	-0.64		-2.51	-0.88	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.05	51.21	11.46		22	7.67	2.56	0.57		1.1	0.38	
综合人工工日		小计						23.34	47.84	0.05	10.06		3.51	
0.2202工日		未计价材料费												

清单项目综合单价

84.79

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普通木成材			m3	0.001	2333.23	1.87	
		细木工板 δ 18mm			m2	0.473	48	22.68	
		纸面石膏板9.5mm			m2	0.473	6.52	3.08	
		自攻螺钉M4×15			十个	1.725	0.26	0.45	
		其它材料费			元	2.336	1	2.34	
		酚醛清漆			kg	0.046	12.01	0.55	
		油漆溶剂油			kg	0.01	12.01	0.11	
		自粘胶带			m	0.663	4.29	2.84	
		密封油膏			kg	0.005	5.57	0.03	
		柔性耐水腻子			kg	0.618	8	4.94	
		其它材料费			元	0.18	1	0.18	
		内墙乳胶漆			kg	0.232	35	8.1	
		防火涂料			kg	0.134	4.29	0.57	
		其他材料费					--	0.09	--
	材料费小计					--	47.83	--	

项目编码	011101006139	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	21.73					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计					6.46	9.97	0.03	2.79	0.97		

0.0609工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					20.23				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水			m3	0.012	4.53	0.05		
	其他材料费					--	9.93	--	
	材料费小计					--	9.98	--	

项目编码	011102001099	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.38					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.47	5687.63	3.42	173.16	60.53	39.95	568.76	0.34	17.32	6.05
综合人工工日		小计							39.95	568.76	0.34	17.32	6.05
0.3763工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.42					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥32.5级			kg	6.194	0.24	1.51						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.004	68.6	0.29						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.29						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.03	4.53	0.13						
	其它材料费			元	0.5	1	0.5						
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌			t	0.018	280.42	4.94						
	其他材料费					--	561	--					
材料费小计					--	568.76	--						

项目编码	011105006080	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	13					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面 踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				



费用细	普通木成材	m3		2333.23	0.47			
	细木工板 δ 9mm	m2	0.065	24	1.56			
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm	m2	0.065	250	16.25			
	万能胶	kg	0.003	17.15	0.05			
	铁钉70mm	kg	0.012	3.57	0.04			
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19			
	其它材料费	元	0.276	1	0.28			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	18.84	--	

项目编号	011207001115	项目名称	木饰面墙面	计量单位	m2	工程量	12.53
------	--------------	------	-------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-193换	18mm木饰面粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	4067.18		54.7	19.08	12.72	406.72		5.47	1.91
综合人工工日		小计							40.1	504.33	0.76	17.57	6.13
0.3783工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

568.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨38×25		m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨75×40		m	2.756	8.58	23.65		
	U型轻钢龙骨75×50		m	0.707	9.43	6.67		
	射钉		百个	0.015	18.01	0.27		
	膨胀螺栓M8×80		套	2.5	0.51	1.28		
	橡皮垫圈		百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1		十个	0.18	0.26	0.05		
	细木工板 δ 18mm		m2	1.05	48	50.4		
	铁钉70mm		kg	0.034	3.57	0.12		
	其它材料费		元	0.06	1	0.06		
	防火涂料		kg	0.267	4.29	1.15		
	万能胶		kg	0.45	17.15	7.72		
其他材料费				--	398.99	--		
材料费小计				--	504.32	--		

项目编号	011207001116	项目名称	吸音板墙面		计量单位	m2	工程量	26.91						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56	
11-46换	墙体铺袋装超细玻璃棉保温隔热	10m2	0.1	85.86	117.29			36.92	12.88	8.59	11.73		3.69	1.29
15-63换	吸音板	10m2	0.1	75.26	1216.47			32.36	11.29	7.53	121.65		3.24	1.13
综合人工工日		小计							25.76	179.26	0.73	11.39	3.97	
0.243工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									221.11					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	U型轻钢龙骨38×25				m	1.414	9.43	13.33						
	U型轻钢龙骨75×40				m	2.756	8.58	23.65						
	U型轻钢龙骨75×50				m	0.707	9.43	6.67						
	射钉				百个	0.015	18.01	0.27						
	膨胀螺栓M8×80				套	2.5	0.51	1.28						
	橡皮垫圈				百个	0.025	25.73	0.64						
	铝拉铆钉LD-1				十个	0.18	0.26	0.05						
	羊毛吸声绝热毡				m2	1.05	11.15	11.71						
	铁钉				kg	0.006	3.57	0.02						
	自攻螺钉M4×15				十个	3.45	0.26	0.9						
	其他材料费						--	120.75	--					
	材料费小计						--	179.26	--					

项目编号	011302001178	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	21.35						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16	
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65	
15-45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	118.72	80.69			51.05	17.81	23.74	16.14		10.21	3.56
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1	32.86	13.45			14.13	4.93	3.29	1.35		1.41	0.49

17-174	清油封底	10m2	0.1	26.5	13.29		11.4	3.98	2.65	1.33		1.14	0.4	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	22.26	45.35		9.57	3.34	2.89	5.9		1.24	0.43	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75	
综合人工工日		小计							62.08	84.04	1.39	27.29	9.52	
0.5857工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									184.32					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	圆钢						kg	0.393	2.38	0.94				
	等边角钢L40×4						kg	0.16	2.46	0.39				
	膨胀螺栓M10×110						套	1.326	0.69	0.91				
	螺杆L=250 Φ8						根	1.326	0.3	0.4				
	双螺母双垫片Φ8						副	1.326	0.51	0.68				
	其它材料费						元	0.834	1	0.83				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	2.505	3.43	8.59				
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2						m	1.368	5.57	7.62				
	轻钢龙骨主接件						只	0.5	0.51	0.26				
	轻钢龙骨次接件						只	0.9	0.6	0.54				
	中龙骨横撑						m	2.561	3	7.68				
	中龙骨垂直吊件						只	3.08	0.27	0.83				
	中龙骨平面连接件						只	9.7	0.29	2.76				
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45						只	1.6	0.43	0.69				
	纸面石膏板9.5mm						m2	2.2	6.52	14.34				
	自攻螺钉M4×15						十个	6.9	0.26	1.79				
	白胶						kg	0.245	5.15	1.26				
	酚醛清漆						kg	0.091	12.01	1.09				
	油漆溶剂油						kg	0.019	12.01	0.23				
	自粘胶带						m	1.326	4.29	5.69				
密封油膏						kg	0.009	5.57	0.05					
柔性耐水腻子						kg	1.236	8	9.89					
其它材料费						元	0.36	1	0.36					
内墙乳胶漆						kg	0.463	35	16.21					
其他材料费								--		--				

	材料费小计	--	84.04	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	011304001050	项目名称	灯带(槽)	计量单位	m	工程量	26.2
------	--------------	------	-------	------	---	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	258.53	5.33	74.31	25.92	16.75	25.85	0.53	7.43	2.59
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.045	51.2	11.46		22.02	7.68	2.3	0.52		0.99	0.35
17-174	清油封底	10m2	0.045	26.5	13.29		11.4	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0675	22.26	45.35		9.57	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.045	54.06	102.48		23.25	8.11	2.43	4.61		1.05	0.36
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.045	184.23	175.12		79.22	27.63	8.29	7.88		3.56	1.24
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	-0.045	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79
综合人工工日		小计							27.22	41.95	0.53	11.94	4.16
0.2568工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								85.8					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	细木工板 δ 18mm			m2	0.45	48	21.6			
	纸面石膏板1200×3000×9.5			m2	0.45	6.52	2.93			
	自攻螺钉M4×15			十个	3.45	0.26	0.9			
	其它材料费			元	0.522	1	0.52			
	防火涂料			kg	0.12	4.29	0.52			
	酚醛清漆			kg	0.041	12.01	0.49			
	油漆溶剂油			kg	0.009	12.01	0.1			
	自粘胶带			m	0.689	4.29	2.95			
	密封油膏			kg	0.005	5.57	0.03			
	柔性耐水腻子			kg	0.556	8	4.45			
	其它材料费			元	0.162	1	0.16			
	内墙乳胶漆			kg	0.208	35	7.29			
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--	41.95	--	

项目编码	011304002245	项目名称	开筒灯孔	计量单位	个	工程量	13						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计						1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69						
	其它材料费			元	0.12	1	0.12						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	0.8	--					

项目编码	011406001134	项目名称	抹灰面油漆—W1	计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	2.03						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m <sup>2</sup>	-0.1	106.01	12.71		45.57	15.91	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m <sup>2</sup>	0.1	167.49	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m <sup>2</sup>	0.1	54.04	102.46		23.25	8.13	5.4	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计						11.55	26.49		4.97	1.73	
0.1089工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其它材料费			元	0.035	1	0.04						
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21						
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89						
	其它材料费			元	0.36	1	0.36						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	26.49	--						

项目编码	010810003037	项目名称	饰面夹板窗帘盒	计量单位	m	工程量	4.45				
清单综合单价组成明细											
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价			

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.58	3040.67	4.72	514.83	179.55	11.93	30.41	0.05	5.15	1.8	
17-174	清油封底	10m2	0.05	26.52	13.3		11.42	4	1.33	0.67		0.57	0.2	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065011	22.26	45.35		9.57	3.35	1.45	2.95		0.62	0.22	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.07	102.47		23.24	8.09	2.7	5.12		1.16	0.4	
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.22	175.1		79.24	27.64	9.21	8.76		3.96	1.38	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	116.58	12.72		50.16	17.48	-5.83	-0.64		-2.51	-0.87	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.05	51.19	11.46		22.02	7.69	2.56	0.57		1.1	0.38	
综合人工工日		小计							23.34	47.84	0.05	10.06	3.51	
0.2202工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									84.79					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通木成材					m3	0.001	2333.23	1.87					
	细木工板 δ 18mm					m2	0.473	48	22.68					
	纸面石膏板9.5mm					m2	0.473	6.52	3.08					
	自攻螺钉M4×15					十个	1.725	0.26	0.45					
	其它材料费					元	2.336	1	2.34					
	酚醛清漆					kg	0.046	12.01	0.55					
	油漆溶剂油					kg	0.01	12.01	0.11					
	自粘胶带					m	0.663	4.29	2.84					
	密封油膏					kg	0.005	5.57	0.03					
	柔性耐水腻子					kg	0.618	8	4.94					
	其它材料费					元	0.18	1	0.18					
	内墙乳胶漆					kg	0.232	35	8.1					
	防火涂料					kg	0.134	4.29	0.57					
	其他材料费								0.09					
材料费小计								47.83						

项目编码	011101006140	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	20.23
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.23				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水					m3	0.012	4.53	0.05				
	其他材料费							--	9.93		--		
	材料费小计							--	9.98		--		

项目编码	011102001100	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.5	5687.5	3.5	173.5	60.5	39.95	568.75	0.35	17.35	6.05
综合人工工日		小计							39.95	568.75	0.35	17.35	6.05
0.375工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									632.4				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥32.5级					kg	6.114	0.24	1.49				
	白水泥					kg	0.1	0.51	0.05				
	合金钢切割锯片					片	0.004	68.6	0.27				
	锯(木)屑					m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头					kg	0.01	5.57	0.06				
	水					m3	0.03	4.53	0.13				
	其它材料费					元	0.5	1	0.5				
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌					t	0.018	280.42	4.91				
	其他材料费							--	561		--		
材料费小计							--	568.7		--			

项目编码	011105006081	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	13						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08

综合人工工日		小计			6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					30.26				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通木成材			m3		2333.23	0.47		
	细木工板 δ 9mm			m2	0.065	24	1.56		
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm			m2	0.065	250	16.25		
	万能胶			kg	0.003	17.15	0.05		
	铁钉70mm			kg	0.012	3.57	0.04		
	防腐油			kg	0.037	5.15	0.19		
	其它材料费			元	0.276	1	0.28		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	18.84	--	

项目编码	011302001179	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	20.03					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15- 45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	118.72	80.69		51.05	17.81	23.74	16.14		10.21	3.56
17- 129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1	32.86	13.45		14.13	4.93	3.29	1.35		1.41	0.49
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.5	13.29		11.4	3.98	2.65	1.33		1.14	0.4
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.13	22.26	45.35		9.57	3.34	2.89	5.9		1.24	0.43
SB13- 28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
17- 177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
17- 168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
综合人工工日		小计			62.08	84.04	1.39	27.29	9.52				
0.5857工日		未计价材料费											



清单项目综合单价				184.32			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钢	kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢L 40×4	kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.834	1	0.83		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板9.5mm	m <sup>2</sup>	2.2	6.52	14.34		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	白胶	kg	0.245	5.15	1.26		
	酚醛清漆	kg	0.091	12.01	1.09		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
自粘胶带	m	1.326	4.29	5.69			
密封油膏	kg	0.009	5.57	0.05			
柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89			
其它材料费	元	0.36	1	0.36			
内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21			
其他材料费				--	0.01	--	
材料费小计				--	84.05	--	

项目编码	011304001051	项目名称	灯带(槽)	计量单位	m	工程量	10.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	258.53	5.33	74.31	25.92	16.75	25.85	0.53	7.43	2.59
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m <sup>2</sup>	0.045	51.2	11.46		22.03	7.68	2.3	0.52		0.99	0.35
17-174	清油封底	10m <sup>2</sup>	0.045	26.49	13.29		11.39	3.97	1.19	0.6		0.51	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0675 05	22.26	45.35		9.56	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23

SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.045	54.07	102.48		23.26	8.11	2.43	4.61		1.05	0.36	
17-177注4	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.045	184.23	175.12		79.22	27.64	8.29	7.88		3.56	1.24	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.045	116.59	12.73		50.14	17.5	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79	
综合人工工日		小计							27.22	41.95	0.53	11.94	4.16	
0.2568工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									85.8					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	细木工板 δ 18mm						m2	0.45	48	21.6				
	纸面石膏板1200×3000×9.5						m2	0.45	6.52	2.93				
	自攻螺钉M4×15						十个	3.45	0.26	0.9				
	其它材料费						元	0.522	1	0.52				
	防火涂料						kg	0.12	4.29	0.52				
	酚醛清漆						kg	0.041	12.01	0.49				
	油漆溶剂油						kg	0.009	12.01	0.1				
	自粘胶带						m	0.689	4.29	2.95				
	密封油膏						kg	0.005	5.57	0.03				
	柔性耐水腻子						kg	0.556	8	4.45				
	其它材料费						元	0.162	1	0.16				
	内墙乳胶漆						kg	0.208	35	7.29				
	其他材料费								--		--			
材料费小计								--	41.95	--				

项目编号	011304002246	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	12					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	0.2	3.43	0.69			
	其它材料费						元	0.12	1	0.12			

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	0.8	--	

项目编号	011406001135	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	1.52						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168+17-169*1	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	105.99	12.7		45.59	15.92	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.5	175.13		72.04	25.13	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.08	102.5		23.22	8.09	5.41	10.25		2.32	0.81
综合人工工日		小计						11.56	26.49		4.97	1.73	
0.1092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其它材料费				元	0.035	1	0.04					
	内墙乳胶漆				kg	0.463	35	16.21					
	柔性耐水腻子				kg	1.236	8	9.89					
	其它材料费				元	0.36	1	0.36					
	其他材料费							--	-0.01	--			
材料费小计							--	26.48	--				

项目编号	011101006141	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	65.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费							--	9.93	--			
	材料费小计							--	9.98	--			

项目编号	011102001101	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.63	5687.63	3.38	173.25	60.5	39.96	568.76	0.34	17.33	6.05
综合人工工日		小计							39.96	568.76	0.34	17.33	6.05
0.3775工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										632.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥32.5级				kg	6.114	0.24	1.49					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.004	68.6	0.29					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.029	4.53	0.13					
	其它材料费				元	0.5	1	0.5					
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌				t	0.018	280.42	4.94					
	其他材料费						--	561	--				
材料费小计						--	568.75	--					

项目编号	011105006082	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	21					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										30.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通木成材				m3		2333.23	0.47					
	细木工板 δ 9mm				m2	0.065	24	1.56					
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm				m2	0.065	250	16.25					
	万能胶				kg	0.003	17.15	0.05					
	铁钉70mm				kg	0.012	3.57	0.04					
防腐油				kg	0.037	5.15	0.19						

其它材料费	元	0.276	1	0.28		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	18.84	--	

项目编码	011207001117	项目名称	木饰面墙面	计量单位	m2	工程量	34.32						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-193换	18mm木饰面粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	4067.18		54.7	19.08	12.72	406.72		5.47	1.91
综合人工工日				小计					40.1	504.33	0.76	17.57	6.13
0.3783工日				未计价材料费									

清单项目综合单价								568.88					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	U型轻钢龙骨38×25				m	1.414	9.43	13.33					
	U型轻钢龙骨75×40				m	2.756	8.58	23.65					
	U型轻钢龙骨75×50				m	0.707	9.43	6.67					
	射钉				百个	0.015	18.01	0.27					
	膨胀螺栓M8×80				套	2.5	0.51	1.28					
	橡皮垫圈				百个	0.025	25.73	0.64					
	铝拉铆钉LD-1				十个	0.18	0.26	0.05					
	细木工板 δ 18mm				m2	1.05	48	50.4					
	铁钉70mm				kg	0.034	3.57	0.12					
	其它材料费				元	0.06	1	0.06					
	防火涂料				kg	0.267	4.29	1.15					
	万能胶				kg	0.45	17.15	7.72					
	其他材料费						--	398.99	--				
材料费小计						--	504.32	--					

项目编码	011207001118	项目名称	烤漆玻璃墙面	计量单位	m2	工程量	13.52						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56

14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-211换	玻璃粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	272.42	1503.53		117.14	40.86	27.24	150.35		11.71	4.09
综合人工工日		小计							54.62	247.96	0.76	23.81	8.31
0.5153工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									335.46				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	U型轻钢龙骨38×25						m	1.414	9.43	13.33			
	U型轻钢龙骨75×40						m	2.756	8.58	23.65			
	U型轻钢龙骨75×50						m	0.707	9.43	6.67			
	射钉						百个	0.015	18.01	0.27			
	膨胀螺栓M8×80						套	2.5	0.51	1.28			
	橡皮垫圈						百个	0.025	25.73	0.64			
	铝拉铆钉LD-1						十个	0.18	0.26	0.05			
	细木工板 δ 18mm						m2	1.05	48	50.4			
	铁钉70mm						kg	0.034	3.57	0.12			
	其它材料费						元	0.06	1	0.06			
	防火涂料						kg	0.267	4.29	1.15			
	玻璃胶						L	0.324	34.3	11.11			
	其他材料费								--	139.24		--	
	材料费小计								--	247.96		--	

项目编码	011207001119	项目名称	木饰面墙面		计量单位	m2	工程量	34.32					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-193换	18mm木饰面粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	127.2	4067.18		54.7	19.08	12.72	406.72		5.47	1.91
综合人工工日		小计							40.1	504.33	0.76	17.57	6.13
0.3783工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									568.88				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)

费用 明细	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33			
	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	8.58	23.65			
	U型轻钢龙骨75×50	m	0.707	9.43	6.67			
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27			
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28			
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64			
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05			
	细木工板 δ 18mm	m <sup>2</sup>	1.05	48	50.4			
	铁钉70mm	kg	0.034	3.57	0.12			
	其它材料费	元	0.06	1	0.06			
	防火涂料	kg	0.267	4.29	1.15			
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72			
	其他材料费				--	398.99	--	
	材料费小计				--	504.32	--	

项目编码	011302001180	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	64.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m <sup>2</sup>	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m <sup>2</sup>	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m <sup>2</sup>	0.2	118.72	80.69		51.05	17.81	23.74	16.14		10.21	3.56
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m <sup>2</sup>	0.1	32.86	13.45		14.13	4.93	3.29	1.35		1.41	0.49
17-174	清油封底	10m <sup>2</sup>	0.1	26.5	13.29		11.4	3.98	2.65	1.33		1.14	0.4
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.13	22.26	45.35		9.57	3.34	2.89	5.9		1.24	0.43
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m <sup>2</sup>	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m <sup>2</sup>	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m <sup>2</sup>	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
综合人工工日		小计							62.08	84.04	1.39	27.29	9.52
0.5857工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				184.32			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钢	kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢L 40×4	kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.834	1	0.83		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板9.5mm	m2	2.2	6.52	14.34		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	白胶	kg	0.245	5.15	1.26		
	酚醛清漆	kg	0.091	12.01	1.09		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
自粘胶带	m	1.326	4.29	5.69			
密封油膏	kg	0.009	5.57	0.05			
柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89			
其它材料费	元	0.36	1	0.36			
内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21			
其他材料费				--		--	
材料费小计				--	84.04	--	

项目编码	011304001052	项目名称	灯带(槽)	计量单位	m	工程量	28.84						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	258.53	5.33	74.31	25.92	16.75	25.85	0.53	7.43	2.59
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.045	51.2	11.46		22.02	7.68	2.3	0.52		0.99	0.35
17-174	清油封底	10m2	0.045	26.5	13.29		11.4	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0675	22.26	45.35		9.57	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23



SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.045	54.06	102.48		23.25	8.11	2.43	4.61		1.05	0.36
17-177注4	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.045	184.23	175.12		79.22	27.63	8.29	7.88		3.56	1.24
17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.045	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79
综合人工工日		小计							27.22	41.95	0.53	11.94	4.16
0.2568工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							85.8						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	细木工板 δ 18mm					m2	0.45	48	21.6				
	纸面石膏板1200×3000×9.5					m2	0.45	6.52	2.93				
	自攻螺钉M4×15					十个	3.45	0.26	0.9				
	其它材料费					元	0.522	1	0.52				
	防火涂料					kg	0.12	4.29	0.52				
	酚醛清漆					kg	0.041	12.01	0.49				
	油漆溶剂油					kg	0.009	12.01	0.1				
	自粘胶带					m	0.689	4.29	2.95				
	密封油膏					kg	0.005	5.57	0.03				
	柔性耐水腻子					kg	0.556	8	4.45				
	其它材料费					元	0.162	1	0.16				
	内墙乳胶漆					kg	0.208	35	7.29				
	其他材料费							--			--		
材料费小计							--	41.95		--			

项目编号	011304002247	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	10					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							3.65						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	0.2	3.43	0.69				
	其它材料费					元	0.12	1	0.12				

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	0.8	--	

项目编码	011304002248	项目名称	开格栅灯孔	计量单位	个	工程量	13						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.91		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011501001024	项目名称	成品木饰面柜子	计量单位	m	工程量	9.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品木饰面柜子	m	1		1500					1500			
综合人工工日		小计							1500				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1500					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	成品木饰面柜子			m	1	1500	1500						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	1500	--					

项目编码	010810003038	项目名称	饰面夹板窗帘盒	计量单位	m	工程量	6.18						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.56	3040.61	4.69	514.89	179.61	11.93	30.41	0.05	5.15	1.8
17-174	清油封底	10m2	0.05	26.5	13.3		11.39	3.98	1.33	0.67		0.57	0.2

17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065	22.26	45.36		9.56	3.34	1.45	2.95		0.62	0.22	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.05	102.49		23.24	8.12	2.7	5.12		1.16	0.41	
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.24	175.11		79.22	27.64	9.21	8.76		3.96	1.38	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	116.6	12.72		50.13	17.48	-5.83	-0.64		-2.51	-0.87	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.05	51.2	11.46		22.01	7.67	2.56	0.57		1.1	0.38	
综合人工工日		小计						23.34	47.84	0.05	10.06		3.51	
0.2202工日		未计价材料费												

清单项目综合单价

84.79

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普通木成材	m3	0.001	2333.23	1.87		
		细木工板 δ 18mm	m2	0.473	48	22.68		
		纸面石膏板9.5mm	m2	0.473	6.52	3.08		
		自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
		其它材料费	元	2.336	1	2.34		
		酚醛清漆	kg	0.046	12.01	0.55		
		油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.11		
		自粘胶带	m	0.663	4.29	2.84		
		密封油膏	kg	0.005	5.57	0.03		
		柔性耐水腻子	kg	0.618	8	4.94		
		其它材料费	元	0.18	1	0.18		
		内墙乳胶漆	kg	0.232	35	8.1		
		防火涂料	kg	0.134	4.29	0.57		
		其他材料费				--	0.09	--
	材料费小计				--	47.83	--	

项目编码	011101006142	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	28.05					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计					6.46	9.97	0.03	2.79	0.97		

0.0609工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					20.23				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水			m3	0.012	4.53	0.05		
	其他材料费					--	9.93	--	
	材料费小计					--	9.98	--	

项目编码	011102001102	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.25					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.6	5687.6	3.2	173.2	60.4	39.96	568.76	0.32	17.32	6.04
综合人工工日		小计						39.96	568.76	0.32	17.32	6.04	
0.376工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.44					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥32.5级			kg	6.418	0.24	1.57						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.004	68.6	0.3						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.03	4.53	0.13						
	其它材料费			元	0.5	1	0.5						
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌			t	0.018	280.42	4.94						
	其他材料费					--	560.97	--					
材料费小计					--	568.8	--						

项目编码	011105006083	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	14.83					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计						6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				

费用细	普通木成材	m3		2333.23	0.47			
	细木工板 δ 9mm	m2	0.065	24	1.56			
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm	m2	0.065	250	16.25			
	万能胶	kg	0.003	17.15	0.05			
	铁钉70mm	kg	0.012	3.57	0.04			
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19			
	其它材料费	元	0.276	1	0.28			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	18.84	--	

项目编码	011207001120	项目名称	木饰面墙面		计量单位	m2	工程量	41.33					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46			22.02	7.68	5.12	1.15	2.2	0.77
14-193换	18mm木饰面粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	4067.18			54.7	19.08	12.72	406.72	5.47	1.91
综合人工工日		小计						40.1	504.33	0.76	17.57	6.13	
0.3783工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								568.88					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	U型轻钢龙骨38×25			m	1.414	9.43	13.33						
	U型轻钢龙骨75×40			m	2.756	8.58	23.65						
	U型轻钢龙骨75×50			m	0.707	9.43	6.67						
	射钉			百个	0.015	18.01	0.27						
	膨胀螺栓M8×80			套	2.5	0.51	1.28						
	橡皮垫圈			百个	0.025	25.73	0.64						
	铝拉铆钉LD-1			十个	0.18	0.26	0.05						
	细木工板 δ 18mm			m2	1.05	48	50.4						
	铁钉70mm			kg	0.034	3.57	0.12						
	其它材料费			元	0.06	1	0.06						
	防火涂料			kg	0.267	4.29	1.15						
	万能胶			kg	0.45	17.15	7.72						
	其他材料费					--	398.99	--					
材料费小计					--	504.32	--						

项目编码	011302001181	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	27.8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15- 45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	118.72	80.69		51.05	17.81	23.74	16.14		10.21	3.56
17- 129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1	32.86	13.45		14.13	4.93	3.29	1.35		1.41	0.49
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.5	13.29		11.4	3.98	2.65	1.33		1.14	0.4
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.13	22.26	45.35		9.57	3.34	2.89	5.9		1.24	0.43
SB13- 28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
17- 177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
17- 168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
综合人工工日		小计							62.08	84.04	1.39	27.29	9.52
0.5856工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									184.32				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	圆钢				kg	0.393	2.38	0.94					
	等边角钢L 40×4				kg	0.16	2.46	0.39					
	膨胀螺栓M10×110				套	1.326	0.69	0.91					
	螺杆L=250 Φ8				根	1.326	0.3	0.4					
	双螺母双垫片Φ8				副	1.326	0.51	0.68					
	其它材料费				元	0.834	1	0.83					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	2.505	3.43	8.59					
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2				m	1.368	5.57	7.62					
	轻钢龙骨主接件				只	0.5	0.51	0.26					
	轻钢龙骨次接件				只	0.9	0.6	0.54					
	中龙骨横撑				m	2.561	3	7.68					

中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
纸面石膏板9.5mm	m2	2.2	6.52	14.34		
自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
白胶	kg	0.245	5.15	1.26		
酚醛清漆	kg	0.091	12.01	1.09		
油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
自粘胶带	m	1.326	4.29	5.69		
密封油膏	kg	0.009	5.57	0.05		
柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
其它材料费	元	0.36	1	0.36		
内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	84.05	--	

项目编码	011304001053	项目名称	灯带(槽)		计量单位	m	工程量	16.04					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	258.53	5.33	74.31	25.92	16.75	25.85	0.53	7.43	2.59
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.045	51.21	11.46		22.01	7.68	2.3	0.52		0.99	0.35
17-174	清油封底	10m2	0.045	26.5	13.29		11.4	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0675	22.26	45.35		9.57	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.045	54.06	102.48		23.25	8.1	2.43	4.61		1.05	0.36
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.045	184.23	175.12		79.22	27.63	8.29	7.88		3.56	1.24
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	-0.045	116.6	12.73		50.14	17.48	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79
综合人工工日		小计						27.22	41.95	0.53	11.94	4.16	
0.2568工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								85.8					
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	细木工板 δ 18mm			m2	0.45	48	21.6						

细	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	0.45	6.52	2.93			
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9			
	其它材料费	元	0.522	1	0.52			
	防火涂料	kg	0.12	4.29	0.52			
	酚醛清漆	kg	0.041	12.01	0.49			
	油漆溶剂油	kg	0.009	12.01	0.1			
	自粘胶带	m	0.689	4.29	2.95			
	密封油膏	kg	0.005	5.57	0.03			
	柔性耐水腻子	kg	0.556	8	4.45			
	其它材料费	元	0.162	1	0.16			
	内墙乳胶漆	kg	0.208	35	7.29			
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	41.95	--	

项目编码	011304002249	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	10					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	0.8	--				

项目编码	011406001136	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	1.56					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106.03	12.76		45.58	15.9	-10.6	-1.28		-4.56	-1.59
17-177	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.5	175.13		72.05	25.13	16.75	17.51		7.21	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.04	102.5		23.27	8.14	5.4	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.74



0.109工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						44.74			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其它材料费			元	0.035	1	0.04		
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21		
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89		
	其它材料费			元	0.36	1	0.36		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	26.48	--	

项目编码	010810003039	项目名称	饰面夹板窗帘盒		计量单位	m	工程量	5.05					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.48	3040.59	4.75	514.85	179.6	11.92	30.41	0.05	5.15	1.8
17-174	清油封底	10m2	0.05	26.5	13.31		11.41	3.96	1.33	0.67		0.57	0.2
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.06501	22.27	45.35		9.56	3.35	1.45	2.95		0.62	0.22
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.06	102.5		23.25	8.12	2.7	5.13		1.16	0.41
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.24	175.13		79.21	27.64	9.21	8.76		3.96	1.38
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	116.59	12.71		50.14	17.5	-5.83	-0.64		-2.51	-0.88
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.05	51.21	11.45		22.02	7.68	2.56	0.57		1.1	0.38
综合人工工日		小计						23.34	47.84	0.05	10.06	3.51	
0.2202工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						84.79							

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通木成材			m3	0.001	2333.23	1.87		
	细木工板 δ 18mm			m2	0.473	48	22.68		
	纸面石膏板9.5mm			m2	0.473	6.52	3.08		
	自攻螺钉M4×15			十个	1.725	0.26	0.45		
	其它材料费			元	2.336	1	2.34		
	酚醛清漆			kg	0.046	12.01	0.55		

油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.11		
自粘胶带	m	0.663	4.29	2.84		
密封油膏	kg	0.005	5.57	0.03		
柔性耐水腻子	kg	0.618	8	4.94		
其它材料费	元	0.18	1	0.18		
内墙乳胶漆	kg	0.232	35	8.1		
防火涂料	kg	0.134	4.29	0.57		
其他材料费			--	0.09	--	
材料费小计			--	47.83	--	

项目编号	011101006143	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	22.92					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.061工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93	--				
	材料费小计						--	9.98	--				

项目编号	011102001103	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.5	5687.5	3.5	173.5	60.5	39.95	568.75	0.35	17.35	6.05
综合人工工日		小计							39.95	568.75	0.35	17.35	6.05
0.375工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.4					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水泥32.5级				kg	6.114	0.24	1.49					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.004	68.6	0.27					
锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28						

	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.03	4.53	0.13		
	其它材料费	元	0.5	1	0.5		
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌	t	0.018	280.42	4.91		
	其他材料费			--	561	--	
	材料费小计			--	568.7	--	

项目编码	011105006084	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	13.67						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计						6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3		2333.23	0.47						
	细木工板 δ 9mm			m2	0.065	24	1.56						
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm			m2	0.065	250	16.25						
	万能胶			kg	0.003	17.15	0.05						
	铁钉70mm			kg	0.012	3.57	0.04						
	防腐油			kg	0.037	5.15	0.19						
	其它材料费			元	0.276	1	0.28						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	18.84	--					

项目编码	011302001182	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	22.72						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	118.72	80.69		51.05	17.81	23.74	16.14		10.21	3.56

17-129换	石膏板面刷白胶1遍	10m2	0.1	32.86	13.45		14.13	4.93	3.29	1.35		1.41	0.49	
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.5	13.29		11.4	3.98	2.65	1.33		1.14	0.4	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	22.26	45.35		9.57	3.34	2.89	5.9		1.24	0.43	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
17-177注4	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75	
综合人工工日		小计							62.08	84.04	1.39	27.29	9.52	
0.5857工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									184.32					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	圆钢						kg	0.393	2.38	0.94				
	等边角钢L40×4						kg	0.16	2.46	0.39				
	膨胀螺栓M10×110						套	1.326	0.69	0.91				
	螺杆L=250 Φ8						根	1.326	0.3	0.4				
	双螺母双垫片Φ8						副	1.326	0.51	0.68				
	其它材料费						元	0.834	1	0.83				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	2.505	3.43	8.59				
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2						m	1.368	5.57	7.62				
	轻钢龙骨主接件						只	0.5	0.51	0.26				
	轻钢龙骨次接件						只	0.9	0.6	0.54				
	中龙骨横撑						m	2.561	3	7.68				
	中龙骨垂直吊件						只	3.08	0.27	0.83				
	中龙骨平面连接件						只	9.7	0.29	2.76				
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45						只	1.6	0.43	0.69				
	纸面石膏板9.5mm						m2	2.2	6.52	14.34				
	自攻螺钉M4×15						十个	6.9	0.26	1.79				
	白胶						kg	0.245	5.15	1.26				
	酚醛清漆						kg	0.091	12.01	1.09				
	油漆溶剂油						kg	0.019	12.01	0.23				
自粘胶带						m	1.326	4.29	5.69					
密封油膏						kg	0.009	5.57	0.05					
柔性耐水腻子						kg	1.236	8	9.89					
其它材料费						元	0.36	1	0.36					

	内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	84.05	--	

项目编码	011304001054	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	11.5
------	--------------	------	-------	------	---	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	258.53	5.33	74.31	25.92	16.75	25.85	0.53	7.43	2.59
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍其它木材面	10m2	0.045	51.21	11.46		22.03	7.67	2.3	0.52		0.99	0.35
17-174	清油封底	10m2	0.045	26.49	13.29		11.4	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.0675	22.26	45.36		9.57	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.045	54.07	102.47		23.25	8.12	2.43	4.61		1.05	0.37
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.045	184.23	175.11		79.23	27.63	8.29	7.88		3.57	1.24
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.045	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79
综合人工工日		小计						27.22	41.95	0.53	11.94	4.16	
0.2568工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

85.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		细木工板 δ 18mm		m2	0.45	48	21.6	
	纸面石膏板1200×3000×9.5		m2	0.45	6.52	2.93		
	自攻螺钉M4×15		十个	3.45	0.26	0.9		
	其它材料费		元	0.522	1	0.52		
	防火涂料		kg	0.12	4.29	0.52		
	酚醛清漆		kg	0.041	12.01	0.49		
	油漆溶剂油		kg	0.009	12.01	0.1		
	自粘胶带		m	0.689	4.29	2.95		
	密封油膏		kg	0.005	5.57	0.03		
	柔性耐水腻子		kg	0.556	8	4.45		
	其它材料费		元	0.162	1	0.16		
	内墙乳胶漆		kg	0.208	35	7.29		
	其他材料费				--	0.01	--	

	材料费小计	--	41.95	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	011304002250	项目名称	开筒灯孔	计量单位	个	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计						1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69						
	其它材料费			元	0.12	1	0.12						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	0.8	--					

项目编码	011406001137	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	1.52						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m <sup>2</sup>	-0.1	105.99	12.7		45.59	15.92	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m <sup>2</sup>	0.1	167.5	175.13		72.04	25.13	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m <sup>2</sup>	0.1	54.08	102.5		23.22	8.09	5.41	10.25		2.32	0.81
综合人工工日		小计						11.56	26.49		4.97	1.73	
0.1092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其它材料费			元	0.035	1	0.04						
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21						
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89						
	其它材料费			元	0.36	1	0.36						
	其他材料费					--	-0.01	--					
材料费小计					--	26.48	--						

项目编码	010810002038	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	7.5
------	--------------	------	------	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.5 <sub>3</sub>	2384.5 <sub>3</sub>	4.8	514.8	179.6	11.93	23.85	0.05	5.15	1.8	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.2	11.47		22.03	7.67	2.05	0.46		0.88	0.31	
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.04	184.23	175.13		79.23	27.63	7.37	7.01		3.17	1.11	
综合人工工日		小计							21.34	31.31	0.05	9.2	3.21	
0.2013工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								65.11						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材				m3	0.001	2333.2 <sub>3</sub>	1.87						
	细木工板 δ 18mm				m2	0.4	48	19.2						
	自攻螺钉M4×15				十个	1.725	0.26	0.45						
	其它材料费				元	2.298	1	2.3						
	防火涂料				kg	0.107	4.29	0.46						
	内墙乳胶漆				kg	0.185	35	6.48						
	901胶				kg	0.133	2.14	0.28						
	石膏粉325目				kg	0.033	0.36	0.01						
	大白粉				kg	0.033	0.73	0.02						
	白水泥				kg	0.275	0.51	0.14						
	其他材料费						--	0.1	--					
	材料费小计						--	31.31	--					

项目编码	011101006144	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	22.8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

费用 明 细	水	m3	0.012	4.53	0.05		
	其他材料费			--	9.93	--	
	材料费小计			--	9.98	--	

项目编码	011103002045	项目名称	PVC卷材楼地面		计量单位	m2	工程量	22.8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	水泥砂浆干拌1:2.5				t	0.035	280.42	9.93					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	9.98	--				

项目编码	011105006085	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	24					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通木成材				m3		2333.23	0.47					
	细木工板 δ 9mm				m2	0.065	24	1.56					
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm				m2	0.065	250	16.25					
	万能胶				kg	0.003	17.15	0.05					
	铁钉70mm				kg	0.012	3.57	0.04					
	防腐油				kg	0.037	5.15	0.19					
	其它材料费				元	0.276	1	0.28					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	18.84	--					



项目编号	011302001183	项目名称	岩棉板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	22.8						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16	
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65	
15- 57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5			42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29	
0.2566工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										219.75				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	圆钢				kg	0.393	2.38	0.94						
	等边角钢L 40×4				kg	0.16	2.46	0.39						
	膨胀螺栓M10×110				套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 Φ8				根	1.326	0.3	0.4						
	双螺母双垫片Φ8				副	1.326	0.51	0.68						
	其它材料费				元	0.552	1	0.55						
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	2.505	3.43	8.59						
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2				m	1.368	5.57	7.62						
	轻钢龙骨主接件				只	0.5	0.51	0.26						
	轻钢龙骨次接件				只	0.9	0.6	0.54						
	中龙骨横撑				m	2.561	3	7.68						
	中龙骨垂直吊件				只	3.08	0.27	0.83						
	中龙骨平面连接件				只	9.7	0.29	2.76						
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45				只	1.6	0.43	0.69						
	岩棉板600×600×12				m2	1.05	135	141.75						
	其他材料费							--	-0.01	--				
	材料费小计							--	174.58	--				

项目编号	011304002251	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.07		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27

综合人工工日	小计				1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日	未计价材料费									
清单项目综合单价					3.65					
材料费用 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69		
	其它材料费				元	0.12	1	0.12		
	其他材料费						--	-0.01	--	
	材料费小计						--	0.8	--	

项目编码	011304002252	项目名称	开格栅灯孔		计量单位	个	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.13		30.98	10.82	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					16.3								
材料费用 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.8	3.43	2.74					
	其它材料费				元	2.17	1	2.17					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	4.91	--				

项目编码	011406001138	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	6.03					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.74		45.57	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.49		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					44.74								
材料费用 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其它材料费				元	0.035	1	0.04					

细	内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
	其它材料费	元	0.36	1	0.36		
	其他材料费				--		--
	材料费小计				--	26.49	--

项目编号	011101006145	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	9.01					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.59	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										20.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93	--				
	材料费小计						--	9.98	--				

项目编号	011102001104	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.5	5687.5	3.5	173.5	60.5	39.95	568.75	0.35	17.35	6.05
综合人工工日		小计							39.95	568.75	0.35	17.35	6.05
0.375工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										632.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥32.5级				kg	6.114	0.24	1.49					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.004	68.6	0.27					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.03	4.53	0.13					
	其它材料费				元	0.5	1	0.5					
干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌				t	0.018	280.42	4.91						

	其他材料费	--	561	--	
	材料费小计	--	568.7	--	

项目编码	011103002046	项目名称	PVC卷材楼地面	计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	8.81						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m <sup>2</sup>	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	10.27	0.03	2.79	0.97	
0.061工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.53					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m <sup>3</sup>	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	10.23	--					
	材料费小计					--	10.28	--					

项目编码	011105006086	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	12.17						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计						6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m <sup>3</sup>		2333.23	0.47						
	细木工板 δ 9mm			m <sup>2</sup>	0.065	24	1.56						
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm			m <sup>2</sup>	0.065	250	16.25						
	万能胶			kg	0.003	17.15	0.05						
	铁钉70mm			kg	0.012	3.57	0.04						
	防腐油			kg	0.037	5.15	0.19						
	其它材料费			元	0.276	1	0.28						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	18.84	--						

项目编码	011302001184	项目名称	岩棉板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	8.81					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.41	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.4	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29
0.2565工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										219.75			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	圆钢				kg	0.393	2.38	0.94					
	等边角钢L40×4				kg	0.16	2.46	0.39					
	膨胀螺栓M10×110				套	1.326	0.69	0.91					
	螺杆L=250 Φ8				根	1.326	0.3	0.4					
	双螺母双垫片Φ8				副	1.326	0.51	0.68					
	其它材料费				元	0.552	1	0.55					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	2.505	3.43	8.59					
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2				m	1.368	5.57	7.62					
	轻钢龙骨主接件				只	0.5	0.51	0.26					
	轻钢龙骨次接件				只	0.9	0.6	0.54					
	中龙骨横撑				m	2.561	3	7.68					
	中龙骨垂直吊件				只	3.08	0.27	0.83					
	中龙骨平面连接件				只	9.7	0.29	2.76					
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45				只	1.6	0.43	0.69					
	岩棉板600×600×12				m2	1.05	135	141.75					
	其他材料费						--	-0.01	--				
材料费小计						--	174.58	--					

项目编码	011304002253	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.03	8.07		7.77	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				3.65				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5		m	0.2	3.43	0.69		
	其它材料费		元	0.12	1	0.12		
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	0.8	--	

项目编码	011304002254	项目名称	开格栅灯孔		计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.07	49.13		31	10.8	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				16.3									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5		m	0.8	3.43	2.74							
	其它材料费		元	2.17	1	2.17							
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	4.91	--						

项目编码	011406001139	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	2.19					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	105.98	12.74		45.57	15.89	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.49	175.11		72.01	25.11	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.47		23.24	8.13	5.41	10.25		2.32	0.81
综合人工工日		小计							11.56	26.48		4.97	1.74
0.1091工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				44.74									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	其它材料费		元	0.035	1	0.04							
	内墙乳胶漆		kg	0.463	35	16.21							
	柔性耐水腻子		kg	1.236	8	9.89							

其它材料费	元	0.36	1	0.36		
其他材料费			--	-0.02	--	
材料费小计			--	26.47	--	

项目编码	011101006146	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	25.76						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	9.93	--					
	材料费小计					--	9.98	--					

项目编码	011103002047	项目名称	PVC卷材楼地面	计量单位	m2	工程量	25.76						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	10.27	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.53					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	10.23	--					
	材料费小计					--	10.28	--					

项目编码	011105006087	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	19.33						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.26				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通木成材							m3		2333.23	0.47		
	细木工板 δ 9mm							m2	0.065	24	1.56		
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm							m2	0.065	250	16.25		
	万能胶							kg	0.003	17.15	0.05		
	铁钉70mm							kg	0.012	3.57	0.04		
	防腐油							kg	0.037	5.15	0.19		
	其它材料费							元	0.276	1	0.28		
	其他材料费									--		--	
材料费小计									--	18.84	--		

项目编码	011302001185	项目名称	岩棉板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	25.76					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									219.75				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钢							kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢L 40×4							kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110							套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8							根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8							副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费							元	0.552	1	0.55		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5							m	2.505	3.43	8.59		
轻钢龙骨(大)50×15×1.2							m	1.368	5.57	7.62			



轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
岩棉板600×600×12	m2	1.05	135	141.75		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	174.58	--	

项目编码	011304002255	项目名称	开筒灯孔	计量单位	个	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.76	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计						1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69						
	其它材料费			元	0.12	1	0.12						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	0.8	--					

项目编码	011304002256	项目名称	开格栅灯孔	计量单位	个	工程量	7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.09	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.91		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011406001140	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	2.19							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	105.98	12.74		45.57	15.89	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59	
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.49	175.11		72.01	25.11	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.47		23.24	8.13	5.41	10.25		2.32	0.81	
综合人工工日		小计							11.56	26.48		4.97	1.74	
0.1091工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								44.74						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其它材料费			元	0.035	1	0.04							
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21							
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89							
	其它材料费			元	0.36	1	0.36							
	其他材料费					--	-0.02	--						
	材料费小计					--	26.47	--						

项目编码	011101006147	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	29.65							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								20.23						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	水			m3	0.012	4.53	0.05							
	其他材料费					--	9.93	--						
	材料费小计					--	9.98	--						

项目编码	011103002048	项目名称	PVC卷材楼地面	计量单位	m2	工程量	29.65				
清单综合单价组成明细											
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价			

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m <sup>2</sup>	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水					m <sup>3</sup>	0.012	4.53	0.05				
	其他材料费							--	10.23		--		
	材料费小计							--	10.28		--		

项目编码	011105006088	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	22						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计						6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							30.26						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通木成材					m <sup>3</sup>		2333.23	0.47				
	细木工板 δ 9mm					m <sup>2</sup>	0.065	24	1.56				
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm					m <sup>2</sup>	0.065	250	16.25				
	万能胶					kg	0.003	17.15	0.05				
	铁钉70mm					kg	0.012	3.57	0.04				
	防腐油					kg	0.037	5.15	0.19				
	其它材料费					元	0.276	1	0.28				
	其他材料费							--			--		
材料费小计							--	18.84		--			

项目编码	011302001186	项目名称	岩棉板吊顶天棚	计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	29.65						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m <sup>2</sup>	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16

15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简 单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65	
15- 57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合 金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48	
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29	
0.2566工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									219.75					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	圆钢						kg	0.393	2.38	0.94				
	等边角钢L40×4						kg	0.16	2.46	0.39				
	膨胀螺栓M10×110						套	1.326	0.69	0.91				
	螺杆L=250 Φ8						根	1.326	0.3	0.4				
	双螺母双垫片Φ8						副	1.326	0.51	0.68				
	其它材料费						元	0.552	1	0.55				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	2.505	3.43	8.59				
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2						m	1.368	5.57	7.62				
	轻钢龙骨主接件						只	0.5	0.51	0.26				
	轻钢龙骨次接件						只	0.9	0.6	0.54				
	中龙骨横撑						m	2.561	3	7.68				
	中龙骨垂直吊件						只	3.08	0.27	0.83				
	中龙骨平面连接件						只	9.7	0.29	2.76				
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45						只	1.6	0.43	0.69				
	岩棉板600×600×12						m2	1.05	135	141.75				
	其他材料费								--		--			
材料费小计								--	174.59	--				

项目编码	011304002257	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.76	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.65				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	0.2	3.43	0.69			
	其它材料费						元	0.12	1	0.12			
	其他材料费								--	-0.01	--		

	材料费小计	--	0.8	--	
--	-------	----	-----	----	--

项目编码	011304002258	项目名称	开格栅灯孔	计量单位	个	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.13		30.98	10.82	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.91		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011406001141	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	5.48						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.74		45.58	15.89	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.13		72.03	25.13	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.05	102.48		23.25	8.1	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计						11.55	26.49		4.97	1.73	
0.1089工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其它材料费			元	0.035	1	0.04						
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21						
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89						
	其它材料费			元	0.36	1	0.36						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	26.49	--						

项目编码	011101006148	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	20.4
------	--------------	------	---------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水					m3	0.012	4.53	0.05				
	其他材料费							--	9.93		--		
	材料费小计							--	9.98		--		

项目编码	011103002049	项目名称	PVC卷材楼地面	计量单位	m2	工程量	20.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.53					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水					m3	0.012	4.53	0.05				
	其他材料费							--	10.23		--		
	材料费小计							--	10.28		--		

项目编码	011105006089	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	18.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费用细	普通木成材	m3		2333.23	0.47			
	细木工板 δ 9mm	m2	0.065	24	1.56			
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm	m2	0.065	250	16.25			
	万能胶	kg	0.003	17.15	0.05			
	铁钉70mm	kg	0.012	3.57	0.04			
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19			
	其它材料费	元	0.276	1	0.28			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	18.84	--	

项目编号	011302001187	项目名称	岩棉板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	20.4
------	--------------	------	---------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29
0.2566工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

219.75

材料费 费用细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钢	kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢L 40×4	kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.552	1	0.55		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69			

	岩棉板600×600×12	m2	1.05	135	141.75		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	174.58	--	

项目编码	011304002259	项目名称	开筒灯孔			计量单位	个	工程量	4				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.03	8.05		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	0.2	3.43	0.69				
	其它材料费					元	0.12	1	0.12				
	其他材料费							--	-0.01	--			
	材料费小计							--	0.8	--			

项目编码	011304002260	项目名称	开格栅灯孔			计量单位	个	工程量	4				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.92		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	0.8	3.43	2.74				
	其它材料费					元	2.17	1	2.17				
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	4.91	--			

项目编码	011406001142	项目名称	抹灰面油漆--W1			计量单位	m2	工程量	5.48				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.74		45.58	15.89	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59



17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.13		72.03	25.13	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.05	102.48		23.25	8.1	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73	
0.1089工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									44.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其它材料费					元	0.035	1	0.04					
	内墙乳胶漆					kg	0.463	35	16.21					
	柔性耐水腻子					kg	1.236	8	9.89					
	其它材料费					元	0.36	1	0.36					
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								26.49		--			

项目编码	010810002039	项目名称	木窗帘盒			计量单位	m	工程量	25.28				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.48	2384.49	4.79	514.83	179.59	11.92	23.84	0.05	5.15	1.8
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.2	11.46		22.02	7.68	2.05	0.46		0.88	0.31
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.04	184.23	175.12		79.22	27.63	7.37	7		3.17	1.11
综合人工工日		小计							21.34	31.31	0.05	9.2	3.21
0.2013工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通木成材					m3	0.001	2333.23	1.87				
	细木工板 δ 18mm					m2	0.4	48	19.2				
	自攻螺钉M4×15					十个	1.725	0.26	0.45				
	其它材料费					元	2.298	1	2.3				
	防水涂料					kg	0.107	4.29	0.46				
	内墙乳胶漆					kg	0.185	35	6.48				
	901胶					kg	0.133	2.14	0.28				
石膏粉325目					kg	0.033	0.36	0.01					

	大白粉	kg	0.033	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.275	0.51	0.14		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	31.3	--	

项目编号	011101006149	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	385.93					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计			6.46		9.97		0.03		2.79		0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93	--				
	材料费小计						--	9.98	--				

项目编号	011102001105	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.74					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.59	5687.57	3.38	173.24	60.41	39.96	568.76	0.34	17.32	6.04
综合人工工日		小计			39.96		568.76		0.34		17.32		6.04
0.377工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.42					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥32.5级				kg	6.032	0.24	1.47					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.004	68.6	0.29					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.03	4.53	0.13					
	其它材料费				元	0.5	1	0.5					
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌				t	0.018	280.42	4.96					
其他材料费						--	561.02	--					

	材料费小计	--	568.76	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	011103002050	项目名称	PVC卷材楼地面	计量单位	m2	工程量	385.19						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	10.27	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							20.53						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	10.23	--					
	材料费小计					--	10.28	--					

项目编码	011105006090	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	199.83						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计						6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							30.26						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3		2333.23	0.47						
	细木工板 δ 9mm			m2	0.065	24	1.56						
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm			m2	0.065	250	16.25						
	万能胶			kg	0.003	17.15	0.05						
	铁钉70mm			kg	0.012	3.57	0.04						
	防腐油			kg	0.037	5.15	0.19						
	其它材料费			元	0.276	1	0.28						
	其他材料费					--	--						
材料费小计					--	18.84	--						

项目编码	011302001188	项目名称	岩棉板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	188.37
------	--------------	------	---------	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								219.75					
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94						
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	2.46	0.39						
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4						
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68						
	其它材料费			元	0.552	1	0.55						
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	2.505	3.43	8.59						
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62						
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26						
	轻钢龙骨次接件			只	0.9	0.6	0.54						
	中龙骨横撑			m	2.561	3	7.68						
	中龙骨垂直吊件			只	3.08	0.27	0.83						
	中龙骨平面连接件			只	9.7	0.29	2.76						
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.6	0.43	0.69						
	岩棉板600×600×12			m2	1.05	135	141.75						
	其他材料费						--	-0.01	--				
材料费小计						--	174.58	--					

项目编码	011302001189	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	196.82						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16

15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	118.72	80.69		51.05	17.81	23.74	16.14		10.21	3.56
17-129换	石膏板面刷白胶1遍	10m2	0.1	32.86	13.45		14.13	4.93	3.29	1.35		1.41	0.49
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.5	13.29		11.4	3.98	2.65	1.33		1.14	0.4
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	22.26	45.35		9.57	3.34	2.89	5.9		1.24	0.43
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75

综合人工工日	小计								62.08	84.04	1.39	27.29	9.52
--------	----	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	------	-------	------

0.5857工日	未计价材料费												
----------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

清单项目综合单价								184.32				
----------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢	kg	0.393	2.38	0.94				
	等边角钢L 40×4	kg	0.16	2.46	0.39				
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91				
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4				
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68				
	其它材料费	元	0.834	1	0.83				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59				
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62				
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26				
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54				
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68				
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83				
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76				
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69				
	纸面石膏板9.5mm	m2	2.2	6.52	14.34				
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79				
	白胶	kg	0.245	5.15	1.26				
	酚醛清漆	kg	0.091	12.01	1.09				

油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
自粘胶带	m	1.326	4.29	5.69		
密封油膏	kg	0.009	5.57	0.05		
柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
其它材料费	元	0.36	1	0.36		
内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	84.04	--	

项目编码	011304001055	项目名称	灯带（槽）		计量单位	m	工程量	85.88					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	258.53	5.33	74.31	25.92	16.75	25.85	0.53	7.43	2.59
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.045	51.2	11.46		22.02	7.68	2.3	0.52		0.99	0.35
17-174	清油封底	10m2	0.045	26.5	13.29		11.4	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0675	22.26	45.35		9.57	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.045	54.06	102.48		23.25	8.11	2.43	4.61		1.05	0.36
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.045	184.23	175.12		79.22	27.63	8.29	7.88		3.56	1.24
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	-0.045	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79
综合人工工日				小计					27.22	41.95	0.53	11.94	4.16
0.2568工日				未计价材料费									
清单项目综合单价										85.8			

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	细木工板 δ 18mm	m2	0.45	48	21.6		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	0.45	6.52	2.93		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其它材料费	元	0.522	1	0.52		
	防火涂料	kg	0.12	4.29	0.52		
	酚醛清漆	kg	0.041	12.01	0.49		
	油漆溶剂油	kg	0.009	12.01	0.1		
	自粘胶带	m	0.689	4.29	2.95		

密封油膏	kg	0.005	5.57	0.03		
柔性耐水腻子	kg	0.556	8	4.45		
其它材料费	元	0.162	1	0.16		
内墙乳胶漆	kg	0.208	35	7.29		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	41.95	--	

项目编码	011304002261	项目名称	开格栅灯孔	计量单位	个	工程量	17						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.91		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							16.3						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011304002262	项目名称	开筒灯孔	计量单位	个	工程量	75						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计						1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							3.65						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69						
	其它材料费			元	0.12	1	0.12						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	0.8	--					

项目编码	011406001143	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	26.04	
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59	
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73	
0.109工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									44.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其它材料费				元	0.035	1	0.04						
	内墙乳胶漆				kg	0.463	35	16.21						
	柔性耐水腻子				kg	1.236	8	9.89						
	其它材料费				元	0.36	1	0.36						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	26.49	--					

项目编号	010810003040	项目名称	饰面夹板窗帘盒	计量单位	m	工程量	4.15							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.53	3040.48	4.82	514.94	179.52	11.93	30.4	0.05	5.15	1.8	
17-174	清油封底	10m2	0.05	26.51	13.3		11.42	4	1.33	0.67		0.57	0.2	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065012	22.28	45.37		9.56	3.34	1.45	2.95		0.62	0.22	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.07	102.46		23.23	8.1	2.7	5.12		1.16	0.41	
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.24	175.13		79.23	27.61	9.21	8.76		3.96	1.38	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	116.58	12.72		50.12	17.49	-5.83	-0.64		-2.51	-0.87	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.05	51.18	11.47		22.02	7.66	2.56	0.57		1.1	0.38	
综合人工工日		小计							23.34	47.84	0.05	10.06	3.51	
0.2202工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									84.79					



材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通木成材		m3	0.001	2333.23	1.87		
	细木工板 δ 18mm		m2	0.473	48	22.68		
	纸面石膏板9.5mm		m2	0.473	6.52	3.08		
	自攻螺钉M4×15		十个	1.725	0.26	0.45		
	其它材料费		元	2.336	1	2.34		
	酚醛清漆		kg	0.046	12.01	0.55		
	油漆溶剂油		kg	0.01	12.01	0.11		
	自粘胶带		m	0.663	4.29	2.84		
	密封油膏		kg	0.005	5.57	0.03		
	柔性耐水腻子		kg	0.618	8	4.94		
	其它材料费		元	0.18	1	0.18		
	内墙乳胶漆		kg	0.232	35	8.1		
	防火涂料		kg	0.134	4.29	0.57		
	其他材料费					--	0.09	--
材料费小计					--	47.83	--	

项目编码	011101006150	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	171.79					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	水		m3	0.012	4.53	0.05							
	其他材料费					--	9.93	--					
	材料费小计					--	9.98	--					

项目编码	011102001106	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.5	5687.5	3.5	173.5	60.5	39.95	568.75	0.35	17.35	6.05

综合人工工日	小计				39.95	568.75	0.35	17.35	6.05	
0.375工日	未计价材料费									
清单项目综合单价					632.4					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水泥32.5级				kg	6.114	0.24	1.49		
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片				片	0.004	68.6	0.27		
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06		
	水				m3	0.03	4.53	0.13		
	其它材料费				元	0.5	1	0.5		
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌				t	0.018	280.42	4.91		
	其他材料费						--	561	--	
	材料费小计						--	568.7	--	

项目编码	011105006091	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	13.33					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计						6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	普通木成材				m3		2333.2 <sub>3</sub>	0.47					
	细木工板 δ 9mm				m2	0.065	24	1.56					
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm				m2	0.065	250	16.25					
	万能胶				kg	0.003	17.15	0.05					
	铁钉70mm				kg	0.012	3.57	0.04					
	防腐油				kg	0.037	5.15	0.19					
	其它材料费				元	0.276	1	0.28					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	18.84	--				

项目编码	011302001190	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	21.58					
清单综合单价组成明细													
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价					

号	位	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1	33.96	10.45	4.49	1.57	3.4	1.05	0.45	0.16		
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	118.72	80.69	51.05	17.81	23.74	16.14	10.21	3.56		
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1	32.86	13.45	14.13	4.93	3.29	1.35	1.41	0.49		
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.5	13.29	11.4	3.98	2.65	1.33	1.14	0.4		
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.13	22.26	45.35	9.57	3.34	2.89	5.9	1.24	0.43		
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48	23.25	8.11	5.41	10.25	2.33	0.81		
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12	79.22	27.63	18.42	17.51	7.92	2.76		
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73	50.14	17.49	-11.66	-1.27	-5.01	-1.75		
综合人工工日		小计						62.08	84.04	1.39	27.29	9.52	
0.5857工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							184.32						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	圆钢				kg	0.393	2.38	0.94					
	等边角钢L 40×4				kg	0.16	2.46	0.39					
	膨胀螺栓M10×110				套	1.326	0.69	0.91					
	螺杆L=250 Φ8				根	1.326	0.3	0.4					
	双螺母双垫片Φ8				副	1.326	0.51	0.68					
	其它材料费				元	0.834	1	0.83					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	2.505	3.43	8.59					
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2				m	1.368	5.57	7.62					
	轻钢龙骨主接件				只	0.5	0.51	0.26					
	轻钢龙骨次接件				只	0.9	0.6	0.54					
	中龙骨横撑				m	2.561	3	7.68					
	中龙骨垂直吊件				只	3.08	0.27	0.83					
	中龙骨平面连接件				只	9.7	0.29	2.76					
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45				只	1.6	0.43	0.69					
纸面石膏板9.5mm				m2	2.2	6.52	14.34						
自攻螺钉M4×15				十个	6.9	0.26	1.79						

白胶	kg	0.245	5.15	1.26		
酚醛清漆	kg	0.091	12.01	1.09		
油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
自粘胶带	m	1.326	4.29	5.69		
密封油膏	kg	0.009	5.57	0.05		
柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
其它材料费	元	0.36	1	0.36		
内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	84.04	--	

项目编号	011304001056	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	11.3
------	--------------	------	-------	------	---	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	258.53	5.33	74.31	25.92	16.75	25.85	0.53	7.43	2.59
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m <sup>2</sup>	0.045	51.21	11.47		22.03	7.69	2.3	0.52		0.99	0.35
17-174	清油封底	10m <sup>2</sup>	0.045	26.51	13.29		11.41	3.97	1.19	0.6		0.51	0.18
17-175	天棚墙面缝贴 自粘胶带	10m	0.0675 04	22.26	45.35		9.57	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m <sup>2</sup>	0.045	54.06	102.48		23.24	8.1	2.43	4.61		1.05	0.36
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m <sup>2</sup>	0.045	184.23	175.12		79.21	27.63	8.29	7.88		3.56	1.24
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m <sup>2</sup>	-0.045	116.6	12.72		50.15	17.48	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79
综合人工工日		小计							27.22	41.95	0.53	11.94	4.16
0.2568工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								85.8					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	细木工板 δ 18mm		m <sup>2</sup>	0.45	48	21.6		
	纸面石膏板1200×3000×9.5		m <sup>2</sup>	0.45	6.52	2.93		
	自攻螺钉M4×15		十个	3.45	0.26	0.9		
	其它材料费		元	0.522	1	0.52		
	防火涂料		kg	0.12	4.29	0.52		
	酚醛清漆		kg	0.041	12.01	0.49		

油漆溶剂油	kg	0.009	12.01	0.1		
自粘胶带	m	0.689	4.29	2.95		
密封油膏	kg	0.005	5.57	0.03		
柔性耐水腻子	kg	0.556	8	4.45		
其它材料费	元	0.162	1	0.16		
内墙乳胶漆	kg	0.208	35	7.29		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	41.95	--	

项目编码	011304002263	项目名称	开筒灯孔	计量单位	个	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计						1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69						
	其它材料费			元	0.12	1	0.12						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	0.8	--					

项目编码	011406001144	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	2.03						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106.01	12.71		45.57	15.91	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.49	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.04	102.46		23.25	8.13	5.4	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计						11.55	26.49		4.97	1.73	
0.1089工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其它材料费			元	0.035	1	0.04						

细	内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
	其它材料费	元	0.36	1	0.36		
	其他材料费				--		--
	材料费小计				--	26.49	--

项目编号	011101006151	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	37.88					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日				小计					6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日				未计价材料费									
清单项目综合单价										20.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93	--				
	材料费小计						--	9.98	--				

项目编号	011102001107	项目名称	石材楼地面--F2A		计量单位	m2	工程量	2.52					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.6	5687.62	3.33	173.25	60.44	39.96	568.76	0.33	17.33	6.04
综合人工工日				小计					39.96	568.76	0.33	17.33	6.04
0.377工日				未计价材料费									
清单项目综合单价										632.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥32.5级				kg	6.102	0.24	1.49					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.004	68.6	0.29					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.029	4.53	0.13					
	其它材料费				元	0.5	1	0.5					
干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌				t	0.018	280.42	4.96						

	其他材料费	--	561	--	
	材料费小计	--	568.76	--	

项目编码	011102003084	项目名称	块料楼地面--F7	计量单位	m2	工程量	30.88
------	--------------	------	-----------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-85换	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	335.39	2152.01	1.94	145.05	50.6	33.54	215.2	0.19	14.51	5.06
综合人工工日		小计							27.08	205.23	0.16	11.71	4.09
0.2555工日		未计价材料费											

清单项目综合单价														
248.27														
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	水			m3	0.022	4.53	0.1							
	800*800米灰色玻化砖			m2	1.02	197.24	201.18							
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05							
	合金钢切割锯片			片	0.003	68.6	0.17							
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28							
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06							
	其它材料费			元	0.36	1	0.36							
	水泥32.5级			kg	1.518	0.24	0.37							
	其他材料费					--	2.65	--						
	材料费小计					--	205.23	--						

项目编码	011102003085	项目名称	块料楼地面--F7	计量单位	m2	工程量	3.2
------	--------------	------	-----------	------	----	-----	-----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.59	99.66	0.34	27.91	9.75	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.98
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	2195.78	2.06	148.31	51.72	34.28	219.58	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计							27.82	209.61	0.17	12.04	4.2
0.2625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
253.84													

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水		m3	0.022	4.53	0.1			
	150*800深灰色玻化砖		m2	1.02	201.52	205.55			
	白水泥		kg	0.1	0.51	0.05			
	合金钢切割锯片		片	0.003	68.6	0.19			
	锯(木)屑		m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头		kg	0.01	5.57	0.06			
	其它材料费		元	0.36	1	0.36			
	水泥32.5级		kg	1.517	0.24	0.37			
	其他材料费					--	2.65	--	
	材料费小计					--	209.61	--	

项目编码	011102003086	项目名称	块料楼地面--F7	计量单位	m2	工程量	1.28
------	--------------	------	-----------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.61	99.69	0.31	27.89	9.77	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.98
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	2195.78	2.03	148.28	51.72	34.28	219.58	0.2	14.83	5.17
综合人工工日		小计						27.82	209.61	0.17	12.04	4.2	
0.2625工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

253.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水		m3	0.022	4.53	0.1			
	200*800深灰色玻化砖		m2	1.02	201.52	205.55			
	白水泥		kg	0.1	0.51	0.05			
	合金钢切割锯片		片	0.003	68.6	0.19			
	锯(木)屑		m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头		kg	0.01	5.57	0.06			
	其它材料费		元	0.36	1	0.36			
	水泥32.5级		kg	1.541	0.24	0.38			
	其他材料费					--	2.65	--	
	材料费小计					--	209.61	--	

项目编码	011105003027	项目名称	块料踢脚线--B6	计量单位	m2	工程量	0.82
------	--------------	------	-----------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细



定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95换	10厚米10厚深灰色玻化砖踢脚线水泥砂浆粘贴(预拌)	10m	1.6667 07	102.67	144.87	0.43	44.33	15.47	171.12	241.46	0.72	73.89	25.78
综合人工工日		小计							171.12	241.46	0.72	73.89	25.78
1.6146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								512.96					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	10厚深灰色玻化砖踢脚			m2	1.02	201.52	205.55						
	白水泥			kg	0.333	0.51	0.17						
	合金钢切割锯片			片	0.007	68.6	0.46						
	锯(木)屑			m3	0.015	47.17	0.71						
	棉纱头			kg	0.025	5.57	0.14						
	水			m3	0.088	4.53	0.4						
	其它材料费			元	0.9	1	0.9						
	水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌1:2			t	0.023	288.99	6.73						
	水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌1:3			t	0.088	271.84	23.81						
	水泥32.5级			kg	9.99	0.24	2.44						
	901胶			kg	0.069	2.14	0.15						
	其他材料费					--	-0.01	--					
材料费小计					--	241.45	--						

项目编码	011204003038	项目名称	块料墙面		计量单位	m2	工程量	42.97					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.0250 01	1409.8	2801.0 5	268.83	721.81	251.79	35.25	70.03	6.72	18.05	6.3
14-183	钢骨架安装	t	0.0250 01	725.04	161.43	55.79	335.76	117.12	18.13	4.04	1.39	8.39	2.93
14-137换	钢骨架上干挂石材块料面板墙面勾缝	10m2	0.1	1126.7 8	3302.6	24.07	494.87	172.63	112.68	330.26	2.41	49.49	17.26
综合人工工日		小计							166.05	404.32	10.52	75.93	26.49
1.5665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								683.31					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	型钢			t	0.026	2456.8 8	64.62						
	电焊条J422			kg	0.51	3.48	1.77						
	氧气			m3	0.375	2.83	1.06						

乙炔气	m3	0.075	14.05	1.05		
防锈漆	kg	0.116	11.75	1.37		
油漆溶剂油	kg	0.012	12.01	0.14		
其它材料费	元	5.342	1	5.34		
膨胀螺栓M12×110	套	4.45	0.86	3.83		
800*1200米灰色玻化砖	m2	1.002	260	260.52		
不锈钢连接件	套	4.5	3.86	17.37		
合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78		
镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
不锈钢六角螺栓M10×40	套	4.5	1.63	7.34		
干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
其他材料费			--	-0.12	--	
材料费小计			--	404.32	--	

项目编码	011207001121	项目名称	拉丝不锈钢墙面		计量单位	m2	工程量	24					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.58	641.14	6.8	90.89	31.71	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-199换	1.2mm拉丝不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	170.66	2613.94		73.38	25.6	17.07	261.39		7.34	2.56
综合人工工日		小计				42.64	326.65	0.68	18.63	6.5			
0.4023工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								395.11					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	周转木材				m3	0.006	2333.23	13.53					
	细木工板 δ 18mm				m2	1.05	48	50.4					
	铁钉70mm				kg	0.034	3.57	0.12					
	其它材料费				元	0.06	1	0.06					
	防火涂料				kg	0.267	4.29	1.15					
	1.2mm拉丝不锈钢				m2	1.02	250	255					
	万能胶				kg	0.14	17.15	2.4					
	玻璃胶				L	0.116	34.3	3.99					
	其他材料费						--	0.01	--				
材料费小计						--	326.66	--					

项目编码	011302001191	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	34.08					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15- 45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1823 06	118.72	80.69		51.05	17.81	21.64	14.71		9.31	3.25
17- 129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.0911 53	32.86	13.45		14.13	4.93	3	1.23		1.29	0.45
17-174	清油封底	10m2	0.0911 53	26.5	13.29		11.4	3.98	2.42	1.21		1.04	0.36
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.1185 01	22.26	45.35		9.57	3.34	2.64	5.37		1.13	0.4
SB13- 28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0911 53	54.06	102.48		23.25	8.11	4.93	9.34		2.12	0.74
17- 177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.0911 53	184.23	175.12		79.22	27.63	16.79	15.96		7.22	2.52
17- 168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	0.0911 53	116.6	12.73		50.14	17.49	-10.63	-1.16		-4.57	-1.59
综合人工工日		小计							58.12	79.51	1.39	25.59	8.93
0.5483工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								173.53					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	圆钢				kg	0.393	2.38	0.94					
	等边角钢L40×4				kg	0.16	2.46	0.39					
	膨胀螺栓M10×110				套	1.326	0.69	0.91					
	螺栓L=250 Φ8				根	1.326	0.3	0.4					
	双螺母双垫片Φ8				副	1.326	0.51	0.68					
	其它材料费				元	0.809	1	0.81					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	2.505	3.43	8.59					
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2				m	1.368	5.57	7.62					
	轻钢龙骨主接件				只	0.5	0.51	0.26					
	轻钢龙骨次接件				只	0.9	0.6	0.54					
	中龙骨横撑				m	2.561	3	7.68					

中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
纸面石膏板9.5mm	m2	2.005	6.52	13.08		
自攻螺钉M4×15	十个	6.29	0.26	1.64		
白胶	kg	0.223	5.15	1.15		
酚醛清漆	kg	0.083	12.01	1		
油漆溶剂油	kg	0.017	12.01	0.21		
自粘胶带	m	1.209	4.29	5.19		
密封油膏	kg	0.008	5.57	0.05		
柔性耐水腻子	kg	1.127	8	9.01		
其它材料费	元	0.328	1	0.33		
内墙乳胶漆	kg	0.422	35	14.77		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	79.51	--	

项目编码	011304001057	项目名称	集成灯带	计量单位	m	工程量	10.05						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-64换	集成灯带	10m	0.1	136.74	1811.63	8.78	62.57	21.83	13.67	181.16	0.88	6.26	2.18
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.19	11.47		22.01	7.69	2.05	0.46		0.88	0.31
综合人工工日		小计			15.72	181.62	0.88	7.14	2.49				
0.1484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								207.85					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3	0.012	2333.23	28						
	成品集成灯带			m2	0.33	350	115.5						
	细木工板 δ 18mm			m2	0.63	48	30.24						
	纸面石膏板			m2	0.63	9.69	6.1						
	自攻螺钉M4×15			十个	3.45	0.26	0.9						
	其它材料费			元	0.422	1	0.42						
	防火涂料			kg	0.107	4.29	0.46						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	181.62	--					

项目编码	011304001058	项目名称	灯带(槽)	计量单位	m	工程量	21.3
------	--------------	------	-------	------	---	-----	------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	258.53	5.33	74.31	25.92	16.75	25.85	0.53	7.43	2.59
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m <sup>2</sup>	0.0450 19	51.2	11.46		22.01	7.68	2.3	0.52		0.99	0.35
17-174	清油封底	10m <sup>2</sup>	0.0450 19	26.5	13.29		11.4	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0674 93	22.26	45.35		9.57	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m <sup>2</sup>	0.0450 19	54.06	102.48		23.25	8.11	2.43	4.61		1.05	0.37
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m <sup>2</sup>	0.0450 19	184.23	175.12		79.22	27.63	8.29	7.88		3.57	1.24
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m <sup>2</sup>	0.0450 19	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79
综合人工工日		小计							27.23	41.95	0.53	11.94	4.16
0.2569工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								85.81					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	细木工板 δ 18mm						m <sup>2</sup>	0.45	48	21.6			
	纸面石膏板1200×3000×9.5						m <sup>2</sup>	0.45	6.52	2.93			
	自攻螺钉M4×15						十个	3.45	0.26	0.9			
	其它材料费						元	0.522	1	0.52			
	防火涂料						kg	0.12	4.29	0.52			
	酚醛清漆						kg	0.041	12.01	0.49			
	油漆溶剂油						kg	0.009	12.01	0.1			
	自粘胶带						m	0.688	4.29	2.95			
	密封胶膏						kg	0.005	5.57	0.03			
	柔性耐水腻子						kg	0.556	8	4.45			
	其它材料费						元	0.162	1	0.16			
	内墙乳胶漆						kg	0.208	35	7.29			
	其他材料费								--		--		
材料费小计								--	41.95	--			

项目编码	011101006152	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	27.29
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水					m3	0.012	4.53	0.05				
	其他材料费							--	9.93		--		
	材料费小计							--	9.98		--		

项目编码	011102001108	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.92						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.57	5687.61	3.37	173.26	60.43	39.96	568.76	0.34	17.33	6.04
综合人工工日		小计							39.96	568.76	0.34	17.33	6.04
0.3772工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									632.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥32.5级					kg	6.081	0.24	1.48				
	白水泥					kg	0.1	0.51	0.05				
	合金钢切割锯片					片	0.004	68.6	0.29				
	锯(木)屑					m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头					kg	0.01	5.57	0.06				
	水					m3	0.03	4.53	0.13				
	其它材料费					元	0.5	1	0.5				
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌					t	0.018	280.42	4.96				
	其他材料费							--	560.99		--		
材料费小计							--	568.75		--			

项目编码	011102003087	项目名称	块料楼地面—F7	计量单位	m2	工程量	26.37						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97	
13-85换	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	335.39	2152.01	1.94	145.05	50.6	33.54	215.2	0.19	14.51	5.06	
综合人工工日		小计							27.08	205.23	0.16	11.71	4.09	
0.2555工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									248.27					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水						m3	0.022	4.53	0.1				
	800*800米灰色玻化砖						m2	1.02	197.24	201.18				
	白水泥						kg	0.1	0.51	0.05				
	合金钢切割锯片						片	0.003	68.6	0.17				
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06				
	其它材料费						元	0.36	1	0.36				
	水泥32.5级						kg	1.519	0.24	0.37				
	其他材料费								--	2.65	--			
	材料费小计								--	205.23	--			

项目编码	011105003028	项目名称	块料踢脚线—B6	计量单位	m2	工程量	1.39						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95换	10厚米灰色玻化砖踢脚线 水泥砂浆粘贴(预拌)	10m	1.666691	102.67	144.87	0.43	44.33	15.47	171.12	241.45	0.72	73.88	25.78
综合人工工日		小计						171.12	241.45	0.72	73.88	25.78	
1.6144工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								512.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	10厚米灰色玻化砖踢脚						m2	1.02	201.52	205.55			
	白水泥						kg	0.333	0.51	0.17			
	合金钢切割锯片						片	0.007	68.6	0.46			
	锯(木)屑						m3	0.015	47.17	0.71			
	棉纱头						kg	0.025	5.57	0.14			
	水						m3	0.089	4.53	0.4			
	其它材料费						元	0.9	1	0.9			
	水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌1:2						t	0.023	288.99	6.73			
	水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌1:3						t	0.088	271.84	23.79			

	水泥32.5级	kg	10.041	0.24	2.45		
	901胶	kg	0.07	2.14	0.15		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	241.46	--	

项目编码	011406001145	项目名称	抹灰面油漆（原楼板涂刷乳胶漆）	计量单位	m2	工程量	26.37
------	--------------	------	-----------------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							12.17	26.49		5.23	1.83
0.1148工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

45.71

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		其它材料费		元	0.035	1	0.04	
	内墙乳胶漆		kg	0.463	35	16.21		
	柔性耐水腻子		kg	1.236	8	9.89		
	其它材料费		元	0.36	1	0.36		
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	26.48	--	

项目编码	011406001146	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	87.55
------	--------------	------	-----------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81



综合人工工日	小计	11.55	26.49		4.97	1.73		
0.109工日	未计价材料费							
清单项目综合单价				44.74				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其它材料费	元	0.035	1	0.04			
	内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21			
	柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89			
	其它材料费	元	0.36	1	0.36			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	26.49	--	

项目编码	010401012015	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	1.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57换	小型砌体 砼标准砖(M5混合砂浆)预拌(干)	m3	1	229.67	316.23	0.34	98.9	34.5	229.67	316.23	0.34	98.9	34.5
综合人工工日		小计		229.67		316.23		0.34		98.9		34.5	
2.1669工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				679.64									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	砼标准砖240×115×53	百块	5.46	40.55	221.4								
	水	m3	0.17	4.53	0.77								
	(M5混合砂浆)干拌	t	0.369	254.69	94.06								
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	316.23	--						

项目编码	010903002025	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	63.15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日		小计		3.18		32.4		0.38		1.53		0.53	
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				38.03									
材料费 明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.8	18	32.4								

细	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	32.41	--	

项目编码	010904002025	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	28.04						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日		小计						3.18	32.4	0.38	1.53	0.53	
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								38.02					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥基渗透结晶防水涂料			kg	1.8	18	32.4						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	32.4	--					

项目编码	011101006153	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	28.27						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	9.93	--					
	材料费小计					--	9.98	--					

项目编码	011102001109	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.23						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.57	5687.83	3.48	173.04	60.43	39.96	568.78	0.35	17.3	6.04

综合人工工日		小计			39.96	568.78	0.35	17.3	6.04	
0.3783工日		未计价材料费								
清单项目综合单价					632.43					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水泥32.5级				kg	5.916	0.24	1.44		
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片				片	0.004	68.6	0.29		
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.29		
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06		
	水				m3	0.03	4.53	0.13		
	其它材料费				元	0.5	1	0.5		
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌				t	0.018	280.42	4.99		
	其他材料费						--	561.02	--	
材料费小计						--	568.78	--		

项目编码	011102003088	项目名称	块料楼地面--F4A		计量单位	m2	工程量	28.04					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	1889.69	2.07	148.3	51.73	34.28	188.97	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计			27.82		179	0.17	12.04	4.2			
0.2625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					223.23								
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水				m3	0.022	4.53	0.1					
	防滑地砖600*600				m2	1.02	171.51	174.94					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.003	68.6	0.19					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	其它材料费				元	0.36	1	0.36					
	水泥32.5级				kg	1.515	0.24	0.37					
	其他材料费						--	2.66	--				
材料费小计						--	179	--					

项目编号	011204003039	项目名称	块料墙面--W3		计量单位	m2	工程量	63.15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82换	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	505.4	1550.06	1.97	218.17	76.11	50.54	155.01	0.2	21.82	7.61
综合人工工日		小计							50.54	155.01	0.2	21.82	7.61
0.4768工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								235.17					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	墙面砖300×600				m2	1.025	148.36	152.07					
	白水泥				kg	0.15	0.51	0.08					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.014	4.53	0.06					
	水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌1:1				t	0.009	297.57	2.65					
	水泥32.5级				kg	0.303	0.24	0.07					
	901胶				kg	0.004	2.14	0.01					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	155	--				

项目编号	011206001015	项目名称	石材挡水条		计量单位	m	工程量	2.74					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-28换	石材线条安装倒角边	100m	0.01	322.26	15762.04	17.52	145.99	51.09	3.22	157.62	0.18	1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.22	157.62	0.18	1.46	0.51
0.0303工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								162.99					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	干挂云石胶(AB胶)				kg	0.009	9.86	0.09					
	其它材料费				元	0.034	1	0.03					
	其他材料费						--	157.5	--				
	材料费小计						--	157.62	--				

项目编号	011207001122	项目名称	明镜墙面		计量单位	m2	工程量	3.45	
清单综合单价组成明细									

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层墙面断面24×30间距300×300	10m2	0.1	226.84	261.86	6.81	100.46	35.04	22.68	26.19	0.68	10.05	3.5
17-96+17-98*1换	防火涂料3遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨双向	10m2	0.1	39.42	11.68		16.96	5.91	3.94	1.17		1.7	0.59
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.8	0.23	54.35	18.96	12.61	50.58	0.02	5.44	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.19	11.45		22.03	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-211换	玻璃粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	272.41	940.9		117.13	40.87	27.24	94.09		11.71	4.09
综合人工工日		小计							71.6	173.17	0.7	31.09	10.85
0.6754工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								287.41					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3	0.011	2333.23	25.9						
	防腐油			kg	0.03	5.15	0.15						
	铁钉70mm			kg	0.071	3.57	0.25						
	防火涂料			kg	0.539	4.29	2.31						
	细木工板 δ 18mm			m2	1.05	48	50.4						
	其它材料费			元	0.06	1	0.06						
	5mm明镜			m2	1.18	70.32	82.98						
	玻璃胶			L	0.324	34.3	11.11						
	其他材料费					--	--						
	材料费小计					--	173.17	--					

项目编码	011210005026	项目名称	成品木饰面隔断	计量单位	间	工程量	5							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	成品木饰面隔断	间	1		1200					1200				
综合人工工日		小计								1200				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								1200						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	成品木饰面隔断			间	1	1200	1200							
	其他材料费					--	--							
	材料费小计					--	1200	--						

项目编码	011210005027	项目名称	成品磨砂玻璃隔断	计量单位	个	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品磨砂玻璃隔断	个	1		600					600			
综合人工工日		小计							600				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							600						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	成品磨砂玻璃隔断			个	1	600	600						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	600	--					

项目编码	011302001192	项目名称	吊顶天棚--C4	计量单位	m2	工程量	28.04							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16	
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300×600mm 简单	10m2	0.1	201.4	347.61	3.4	88.06	30.72	20.14	34.76	0.34	8.81	3.07	
15-50换	铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板	10m2	0.1	91.16	1155		39.2	13.67	9.12	115.5		3.92	1.37	
综合人工工日		小计						29.26	153.66	1.39	13.18	4.6		
0.276工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							202.07							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94							
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	2.46	0.39							
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91							
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4							
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68							
	其它材料费			元	0.552	1	0.55							
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	3.06	3.43	10.5							
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62							
轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26								

轻钢龙骨次挂件	只	0.95	0.6	0.57		
中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		
中龙骨垂直吊件	只	4	0.27	1.08		
中龙骨平面连接件	只	12.6	0.29	3.59		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
1.0厚白色铝板300×600	m2	1.05	110	115.5		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	153.65	--	

项目编码	011304001059	项目名称	灯带(槽)		计量单位	m	工程量	13.12					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	286.3	5.33	74.31	25.92	16.75	28.63	0.53	7.43	2.59
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.0450 15	51.2	11.46		22.03	7.69	2.3	0.52		0.99	0.35
17-174	清油封底	10m2	0.0450 15	26.5	13.29		11.4	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0674 92	22.26	45.35		9.57	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0450 15	54.06	102.47		23.25	8.11	2.43	4.61		1.05	0.37
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.0450 15	184.24	175.13		79.22	27.63	8.29	7.88		3.57	1.24
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	0.0450 15	116.59	12.73		50.14	17.49	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79
综合人工工日		小计							27.23	44.73	0.53	11.94	4.16
0.2569工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								88.59					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	细木工板 δ 18mm	m2	0.45	48	21.6		
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	0.45	12.69	5.71		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其它材料费	元	0.522	1	0.52		
	防火涂料	kg	0.12	4.29	0.52		
	酚醛清漆	kg	0.041	12.01	0.49		
	油漆溶剂油	kg	0.009	12.01	0.1		
自粘胶带	m	0.688	4.29	2.95			

密封油膏	kg	0.005	5.57	0.03		
柔性耐水腻子	kg	0.556	8	4.45		
其它材料费	元	0.162	1	0.16		
内墙乳胶漆	kg	0.208	35	7.29		
其他材料费				--	--	
材料费小计				44.73	--	

项目编码	011304002264	项目名称	开格栅灯孔	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.1	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.92		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							16.3						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011304002265	项目名称	开筒灯孔	计量单位	个	工程量	15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计						1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							3.65						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69						
	其它材料费			元	0.12	1	0.12						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	0.8	--					

项目编码	011304002266	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价



号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.1	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.92		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.3				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	0.8	3.43	2.74			
	其它材料费						元	2.17	1	2.17			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.91		--	

项目编号	011505001020	项目名称	洗漱台		计量单位	m2	工程量	1.64					
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44换	石材洗漱台	10m2	0.1	1192.5	6439.76	227.01	610.37	212.93	119.25	643.98	22.7	61.04	21.29
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.149146	126.12	505.81	0.25	54.33	18.97	18.81	75.44	0.04	8.1	2.83
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍其它木材面	10m2	0.250549	51.2	11.46		22.02	7.69	12.83	2.87		5.52	1.93
综合人工工日		小计							150.89	722.29	22.74	74.66	26.05
1.4238工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									996.62				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	膨胀螺栓M8×80						套	8.716	0.51	4.45			
	电焊条J422						kg	0.631	3.48	2.2			
	角钢						kg	23.4	2.46	57.56			
	防锈漆						kg	0.098	11.75	1.15			
	油漆溶剂油						kg	0.01	12.01	0.12			
	其它材料费						元	1.09	1	1.09			
	细木工板 δ 18mm						m2	1.566	48	75.17			
	铁钉70mm						kg	0.051	3.57	0.18			
	防火涂料						kg	0.669	4.29	2.87			
	其他材料费								--	577.49		--	
材料费小计								--	722.28		--		

项目编号	011505008014	项目名称	成品嵌入式不锈钢手纸盒	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	成品嵌入式不锈钢手纸盒	个	1		300						300			
综合人工工日		小计								300				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									300					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	成品嵌入式不锈钢手纸盒						个	1	300	300				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	300		--		

项目编码	010903002026	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	77.46						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日		小计							3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									38.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料						kg	1.8	18	32.4			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	32.41		--	

项目编码	010904002026	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	34.85						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日		小计							3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									38.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料						kg	1.8	18	32.4			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	32.4	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码	011101006154	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	35.08						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93	--				
	材料费小计						--	9.98	--				

项目编码	011102001110	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.23						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.57	5687.83	3.48	173.04	60.43	39.96	568.78	0.35	17.3	6.04
综合人工工日		小计						39.96	568.78	0.35	17.3	6.04	
0.3783工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.43					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥32.5级				kg	5.916	0.24	1.44					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.004	68.6	0.29					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.29					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.03	4.53	0.13					
	其它材料费				元	0.5	1	0.5					
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌				t	0.018	280.42	4.99					
	其他材料费						--	561.02	--				
材料费小计						--	568.78	--					

项目编码	011102003089	项目名称	块料楼地面--F4A	计量单位	m2	工程量	34.85						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	1889.69	2.07	148.3	51.73	34.28	188.97	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计						27.82	179	0.17	12.04	4.2	
0.2625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								223.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.022	4.53	0.1					
	防滑地砖600*600				m2	1.02	171.51	174.94					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.003	68.6	0.19					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	其它材料费				元	0.36	1	0.36					
	水泥32.5级				kg	1.519	0.24	0.37					
	其他材料费						--	2.65	--				
材料费小计						--	179	--					

项目编码	011204003040	项目名称	块料墙面--W3	计量单位	m2	工程量	77.46						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82换	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	505.4	1550.06	1.97	218.17	76.11	50.54	155.01	0.2	21.82	7.61
综合人工工日		小计						50.54	155.01	0.2	21.82	7.61	
0.4768工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								235.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	墙面砖300×600				m2	1.025	148.36	152.07					
	白水泥				kg	0.15	0.51	0.08					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.014	4.53	0.06					

	水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌1:1	t	0.009	297.57	2.65		
	水泥32.5级	kg	0.304	0.24	0.07		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	155	--	

项目编码	011206001016	项目名称	石材挡水条		计量单位	m	工程量	3.19					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-28换	石材线条安装倒角边	100m	0.01	322.26	15762.07	17.55	146.08	51.1	3.22	157.62	0.18	1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.22	157.62	0.18	1.46	0.51
0.0304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								162.99					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	干挂云石胶(AB胶)				kg	0.009	9.86	0.09					
	其它材料费				元	0.034	1	0.03					
	其他材料费						--	157.5	--				
	材料费小计						--	157.62	--				

项目编码	011207001123	项目名称	明镜墙面		计量单位	m2	工程量	4.02					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层墙面断面24×30间距300×300	10m2	0.1	226.84	261.87	6.79	100.47	35.05	22.68	26.19	0.68	10.05	3.51
17-96+17-98*1换	防火涂料3遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨双向	10m2	0.1	39.43	11.67		16.94	5.92	3.94	1.17		1.69	0.59
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.82	0.25	54.33	18.96	12.61	50.58	0.03	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.19	11.47		22.01	7.69	5.12	1.15		2.2	0.77
14-211换	玻璃粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	272.41	940.92		117.14	40.87	27.24	94.09		11.71	4.09
综合人工工日		小计							71.6	173.18	0.7	31.09	10.85
0.6756工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								287.42					
材料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

费用 明 细	普通木成材	m3	0.011	2333.23	25.9			
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15			
	铁钉70mm	kg	0.071	3.57	0.25			
	防火涂料	kg	0.539	4.29	2.31			
	细木工板 δ 18mm	m2	1.05	48	50.4			
	其它材料费	元	0.06	1	0.06			
	5mm明镜	m2	1.18	70.32	82.98			
	玻璃胶	L	0.324	34.3	11.11			
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	173.18	--	

项目编码	011210005028	项目名称	成品木饰面隔断	计量单位	间	工程量	7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品木饰面隔断	间	1		1200					1200			
综合人工工日		小计						1200					
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							1200						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	成品木饰面隔断			间	1	1200	1200						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	1200	--					

项目编码	011302001193	项目名称	吊顶天棚--C4	计量单位	m2	工程量	34.85						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300×600mm 简单	10m2	0.1	201.4	347.61	3.4	88.06	30.72	20.14	34.76	0.34	8.81	3.07
15-50换	铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板	10m2	0.1	91.16	1155		39.2	13.67	9.12	115.5		3.92	1.37
综合人工工日		小计						29.26	153.66	1.39	13.18	4.6	
0.276工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							202.07						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢	kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢L40×4	kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.552	1	0.55		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	3.06	3.43	10.5		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		
	中龙骨垂直吊件	只	4	0.27	1.08		
	中龙骨平面连接件	只	12.6	0.29	3.59		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	1.0厚白色铝板300×600	m2	1.05	110	115.5		
其他材料费				--	-0.02	--	
材料费小计				--	153.64	--	

项目编码	011304001060	项目名称	灯带(槽)	计量单位	m	工程量	10.38						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	286.3	5.33	74.31	25.92	16.75	28.63	0.53	7.43	2.59
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.0450 19	51.21	11.47		22.02	7.68	2.31	0.52		0.99	0.35
17-174	清油封底	10m2	0.0450 19	26.49	13.29		11.41	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0674 86	22.26	45.35		9.56	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0450 19	54.06	102.48		23.24	8.11	2.43	4.61		1.05	0.37
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.0450 19	184.23	175.11		79.22	27.63	8.29	7.88		3.57	1.24
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	0.0450 19	116.61	12.73		50.14	17.48	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79
综合人工工日		小计						27.23	44.73	0.53	11.94	4.16	
0.2568工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				88.59					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	细木工板 δ 18mm			m2	0.45	48	21.6		
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5			m2	0.45	12.69	5.71		
	自攻螺钉M4×15			十个	3.45	0.26	0.9		
	其它材料费			元	0.522	1	0.52		
	防火涂料			kg	0.12	4.29	0.52		
	酚醛清漆			kg	0.041	12.01	0.49		
	油漆溶剂油			kg	0.009	12.01	0.1		
	自粘胶带			m	0.688	4.29	2.95		
	密封油膏			kg	0.005	5.57	0.03		
	柔性耐水腻子			kg	0.556	8	4.45		
	其它材料费			元	0.162	1	0.16		
	内墙乳胶漆			kg	0.208	35	7.29		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	44.73	--	

项目编码	011304002267	项目名称	开格栅灯孔		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.1	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.92		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.3				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	4.91	--						

项目编码	011304002268	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	19					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											



清单项目综合单价				3.65					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69		
	其它材料费			元	0.12	1	0.12		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	0.8	--	

项目编码	011304002269	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.1	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.92		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				16.3									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011505001021	项目名称	洗漱台		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	1.91					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44换	石材洗漱台	10m <sup>2</sup>	0.1	1192.51	6439.79	227.02	610.37	212.93	119.25	643.98	22.7	61.04	21.29
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m <sup>2</sup>	0.149162	126.15	505.83	0.25	54.33	18.95	18.82	75.45	0.04	8.1	2.83
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m <sup>2</sup>	0.250576	51.19	11.45		22.02	7.69	12.83	2.87		5.52	1.93
综合人工工日		小计							150.89	722.3	22.74	74.66	26.05
1.4236工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				996.63									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	膨胀螺栓M8×80			套	8.716	0.51	4.45						
	电焊条J422			kg	0.631	3.48	2.2						
	角钢			kg	23.4	2.46	57.56						
	防锈漆			kg	0.098	11.75	1.15						

油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.12		
其它材料费	元	1.09	1	1.09		
细木工板 δ 18mm	m2	1.566	48	75.18		
铁钉70mm	kg	0.051	3.57	0.18		
防火涂料	kg	0.669	4.29	2.87		
其他材料费			--	577.48	--	
材料费小计			--	722.28	--	

项目编码	011505008015	项目名称	成品嵌入式不锈钢手纸盒	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品嵌入式不锈钢手纸盒	个	1		300					300			
综合人工工日		小计							300				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								300					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	成品嵌入式不锈钢手纸盒			个	1	300	300						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	300	--					

项目编码	010903002027	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	10.15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日		小计						3.18	32.4	0.38	1.53	0.53	
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								38.02					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥基渗透结晶防水涂料			kg	1.8	18	32.4						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	32.4	--					

项目编码	010904002027	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	1.82
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.81	324.01	3.79	15.33	5.33	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日		小计							3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
0.0302工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								38.03					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥基渗透结晶防水涂料			kg	1.8	18	32.4						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	32.41	--					

项目编码	011101006155	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	2.05						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.59	99.66	0.34	27.9	9.76	6.46	9.97	0.03	2.79	0.98
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.98
0.061工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.22					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	9.91	--					
	材料费小计					--	9.96	--					

项目编码	011102001111	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.23						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.57	5687.83	3.48	173.04	60.43	39.96	568.78	0.35	17.3	6.04
综合人工工日		小计							39.96	568.78	0.35	17.3	6.04
0.3783工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.43					
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥32.5级			kg	5.916	0.24	1.44						

细	白水泥	kg	0.1	0.51	0.05			
	合金钢切割锯片	片	0.004	68.6	0.29			
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.29			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06			
	水	m3	0.03	4.53	0.13			
	其它材料费	元	0.5	1	0.5			
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌	t	0.018	280.42	4.99			
	其他材料费				--	561.02	--	
	材料费小计				--	568.78	--	

项目编码	011102003090	项目名称	块料楼地面--F4A	计量单位	m2	工程量	1.82
------	--------------	------	------------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.62	99.67	0.33	27.91	9.73	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.8	1889.67	2.09	148.3	51.7	34.28	188.97	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计							27.82	179	0.18	12.04	4.2
0.2626工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

223.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		水		m3	0.022	4.53	0.1	
	防滑地砖600*600		m2	1.02	171.51	174.94		
	白水泥		kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片		片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑		m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头		kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费		元	0.36	1	0.36		
	水泥32.5级		kg	1.5	0.24	0.37		
	其他材料费				--	2.66	--	
	材料费小计				--	179	--	

项目编码	011204003041	项目名称	块料墙面--W3	计量单位	m2	工程量	10.15
------	--------------	------	----------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-82换	单块面积 0.18m2以内墙砖 砂浆粘贴 墙面 (预拌)	10m2	0.1	505.4	1550.0 6	1.97	218.17	76.11	50.54	155.01	0.2	21.82	7.61	
综合人工工日		小计							50.54	155.01	0.2	21.82	7.61	
0.4767工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									235.17					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)							
	墙面砖300×600	m2	1.025	148.36	152.07									
	白水泥	kg	0.15	0.51	0.08									
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06									
	水	m3	0.014	4.53	0.06									
	水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌1:1	t	0.009	297.57	2.65									
	水泥32.5级	kg	0.299	0.24	0.07									
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01									
	其他材料费				--		--							
	材料费小计				--	155	--							

项目编码	011302001194	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	1.82						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.44	4.51	1.59		3.4	1.04	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.41	294.51	3.41	76.04	26.54	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	防水纸面石膏板 天棚面层安装在 U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	118.71	148.57		51.04	17.8	23.74	29.71		10.21	3.56
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1	32.86	13.46		14.12	4.95	3.29	1.35		1.41	0.5
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.48	13.3		11.37	3.96	2.65	1.33		1.14	0.4
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.13	22.27	45.35		9.55	3.34	2.9	5.9		1.24	0.43
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1	54.07	102.47		23.24	8.13	5.41	10.25		2.32	0.81
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.11		79.23	27.64	18.42	17.51		7.92	2.76
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	-0.1	116.59	12.75		50.16	17.47	-11.66	-1.28		-5.02	-1.75

综合人工工日		小计			62.08	97.62	1.39	27.28	9.53	
0.5857工日		未计价材料费								
清单项目综合单价					197.89					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钢				kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢L 40×4				kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110				套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8				根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8				副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费				元	0.834	1	0.83		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2				m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件				只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件				只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑				m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件				只	3.08	0.27	0.83		
	中龙骨平面连接件				只	9.7	0.29	2.76		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45				只	1.6	0.43	0.69		
	自攻螺钉M4×15				十个	6.9	0.26	1.79		
	白胶				kg	0.245	5.15	1.26		
	酚醛清漆				kg	0.091	12.01	1.09		
	油漆溶剂油				kg	0.019	12.01	0.23		
	自粘胶带				m	1.326	4.29	5.69		
	密封油膏				kg	0.009	5.57	0.05		
柔性耐水腻子				kg	1.236	8	9.89			
其它材料费				元	0.36	1	0.36			
内墙乳胶漆				kg	0.463	35	16.21			
其他材料费						--	27.91	--		
材料费小计						--	97.61	--		

项目编码	011304002270	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18	8.1		7.8	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计			1.8	0.81		0.78	0.27				
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					3.65								
材料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			

费用 细	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	3.43	0.69		
	其它材料费	元	0.12	1	0.12		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.8	--	

项目编号	010810002040	项目名称	木窗帘盒		计量单位	m	工程量	6.08					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.43	2384.54	4.77	514.8	179.61	11.92	23.85	0.05	5.15	1.8
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.19	11.47		22.04	7.69	2.05	0.46		0.88	0.31
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.04	184.21	175.12		79.24	27.63	7.37	7		3.17	1.11
综合人工工日		小计							21.34	31.31	0.05	9.2	3.21
0.2013工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								65.1			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通木成材				m3	0.001	2333.23	1.87			
	细木工板 δ 18mm				m2	0.4	48	19.2			
	自攻螺钉M4×15				十个	1.725	0.26	0.45			
	其它材料费				元	2.298	1	2.3			
	防火涂料				kg	0.107	4.29	0.46			
	内墙乳胶漆				kg	0.185	35	6.48			
	901胶				kg	0.133	2.14	0.28			
	石膏粉325目				kg	0.033	0.36	0.01			
	大白粉				kg	0.033	0.73	0.02			
	白水泥				kg	0.275	0.51	0.14			
	其他材料费						--	0.09	--		
	材料费小计						--	31.3	--		

项目编号	011101006156	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	12.37					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.061工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.23				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水						m3	0.012	4.53	0.05			
	其他材料费								--	9.93		--	
	材料费小计								--	9.98		--	

项目编码	011102003091	项目名称	块料楼地面--F4A		计量单位	m2	工程量	12.37					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	1889.69	2.07	148.3	51.73	34.28	188.97	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计							27.82	179	0.17	12.04	4.2
0.2625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									223.23				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水						m3	0.022	4.53	0.1			
	防滑地砖600*600						m2	1.02	171.51	174.94			
	白水泥						kg	0.1	0.51	0.05			
	合金钢切割锯片						片	0.003	68.6	0.19			
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	其它材料费						元	0.36	1	0.36			
	水泥32.5级						kg	1.521	0.24	0.37			
	其他材料费								--	2.65		--	
材料费小计								--	179		--		

项目编码	011105006092	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润



13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材							m3		2333.23	0.47		
	细木工板 δ 9mm							m2	0.065	24	1.56		
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm							m2	0.065	250	16.25		
	万能胶							kg	0.003	17.15	0.05		
	铁钉70mm							kg	0.012	3.57	0.04		
	防腐油							kg	0.037	5.15	0.19		
	其它材料费							元	0.276	1	0.28		
	其他材料费									--		--	
材料费小计									--	18.84	--		

项目编码	011302001195	项目名称	岩棉板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	12.37					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									219.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢							kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢 L 40×4							kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓 M10×110							套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆 L=250 Φ8							根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片 Φ8							副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费							元	0.552	1	0.55		
	轻钢龙骨(中) 50×20×0.5							m	2.505	3.43	8.59		
轻钢龙骨(大) 50×15×1.2							m	1.368	5.57	7.62			

轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
岩棉板600×600×12	m2	1.05	135	141.75		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	174.58	--	

项目编码	011304002271	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18	8.05		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.66					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	0.81	--				

项目编码	011304002272	项目名称	开格栅灯孔		计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.07	49.13		31	10.8	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.8	3.43	2.74					
	其它材料费				元	2.17	1	2.17					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	4.91	--				

项目编码	011406001147	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	24.87						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计						11.55	26.49			4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其它材料费			元	0.035	1	0.04						
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21						
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89						
	其它材料费			元	0.36	1	0.36						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	26.49	--					

项目编码	010810002041	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.5	2384.5	4.75	514.75	179.5	11.93	23.85	0.05	5.15	1.8
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.19	11.44		22	7.69	2.05	0.46		0.88	0.31
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.04	184.25	175.13		79.25	27.63	7.37	7.01		3.17	1.11
综合人工工日		小计						21.34	31.31	0.05	9.2	3.21	
0.2013工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								65.11					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3	0.001	2333.23	2.1						
	细木工板 δ 18mm			m2	0.4	48	19.2						

自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
其它材料费	元	2.298	1	2.3		
防火涂料	kg	0.107	4.29	0.46		
内墙乳胶漆	kg	0.185	35	6.48		
901胶	kg	0.133	2.14	0.28		
石膏粉325目	kg	0.033	0.36	0.01		
大白粉	kg	0.033	0.73	0.02		
白水泥	kg	0.275	0.51	0.14		
其他材料费			--	-0.14	--	
材料费小计			--	31.31	--	

项目编码	011101006157	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	13.7					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93	--				
	材料费小计						--	9.98	--				

项目编码	011102001112	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.5	5687.5	3.5	173.5	60.5	39.95	568.75	0.35	17.35	6.05
综合人工工日		小计							39.95	568.75	0.35	17.35	6.05
0.375工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.4					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥32.5级				kg	6.114	0.24	1.49					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.004	68.6	0.27					

锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
水	m3	0.03	4.53	0.13		
其它材料费	元	0.5	1	0.5		
干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌	t	0.018	280.42	4.91		
其他材料费			--	561	--	
材料费小计			--	568.7	--	

项目编码	011102003092	项目名称	块料楼地面--F4A	计量单位	m2	工程量	13.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	1889.69	2.07	148.3	51.73	34.28	188.97	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计						27.82	179	0.17	12.04	4.2	
0.2624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							223.23						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.022	4.53	0.1						
	防滑地砖600*600			m2	1.02	171.51	174.94						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.003	68.6	0.19						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	其它材料费			元	0.36	1	0.36						
	水泥32.5级			kg	1.517	0.24	0.37						
	其他材料费					--	2.65	--					
	材料费小计					--	179	--					

项目编码	011105006093	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	10.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计						6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	

0.065工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						30.26			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通木成材			m3		2333.2 3	0.47		
	细木工板 δ 9mm			m2	0.065	24	1.56		
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm			m2	0.065	250	16.25		
	万能胶			kg	0.003	17.15	0.05		
	铁钉70mm			kg	0.012	3.57	0.04		
	防腐油			kg	0.037	5.15	0.19		
	其它材料费			元	0.276	1	0.28		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	18.84	--	

项目编号	011302001196	项目名称	岩棉板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	12.7						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16	
15-7 说 4	装配式U型(不上 人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简 单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65	
15- 57 换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合 金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5			42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日				小计					27.2	174.6	1.39	12.29	4.29	
0.2565工日						未计价材料费								
清单项目综合单价						219.75								
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94							
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	2.46	0.39							
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91							
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4							
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68							
	其它材料费			元	0.552	1	0.55							
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	2.505	3.43	8.59							
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62							
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26							
	轻钢龙骨次接件			只	0.9	0.6	0.54							
中龙骨横撑			m	2.561	3	7.68								

	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	岩棉板600×600×12	m2	1.05	135	141.75		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	174.58	--	

项目编码	011304002273	项目名称	开格栅灯孔		计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.07	49.13		31	10.8	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.8	3.43	2.74					
	其它材料费				元	2.17	1	2.17					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	4.91	--				

项目编码	011304002274	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18	8.05		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.66					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	0.81	--				

项目编码	011406001148	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	21.77		
清单综合单价组成明细										
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价					合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59	
17-177	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73	
0.109工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									44.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其它材料费				元	0.035	1	0.04						
	内墙乳胶漆				kg	0.463	35	16.21						
	柔性耐水腻子				kg	1.236	8	9.89						
	其它材料费				元	0.36	1	0.36						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	26.49	--					

项目编号	010810003041	项目名称	饰面夹板窗帘盒	计量单位	m	工程量	7.75							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.52	3040.52	4.77	514.84	179.61	11.93	30.41	0.05	5.15	1.8	
17-174	清油封底	10m2	0.05	26.5	13.29		11.41	3.97	1.33	0.66		0.57	0.2	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065006	22.25	45.36		9.57	3.33	1.45	2.95		0.62	0.22	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.06	102.48		23.25	8.1	2.7	5.12		1.16	0.41	
17-177注4	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.23	175.12		79.23	27.64	9.21	8.76		3.96	1.38	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	116.59	12.72		50.14	17.5	-5.83	-0.64		-2.51	-0.88	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.05	51.2	11.46		22.01	7.69	2.56	0.57		1.1	0.38	
综合人工工日		小计							23.34	47.84	0.05	10.06	3.51	
0.2203工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									84.79					



材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通木成材		m3	0.001	2333.23	1.87		
	细木工板 δ 18mm		m2	0.473	48	22.68		
	纸面石膏板9.5mm		m2	0.473	6.52	3.08		
	自攻螺钉M4×15		十个	1.725	0.26	0.45		
	其它材料费		元	2.336	1	2.34		
	酚醛清漆		kg	0.046	12.01	0.55		
	油漆溶剂油		kg	0.01	12.01	0.11		
	自粘胶带		m	0.663	4.29	2.84		
	密封油膏		kg	0.005	5.57	0.03		
	柔性耐水腻子		kg	0.618	8	4.94		
	其它材料费		元	0.18	1	0.18		
	内墙乳胶漆		kg	0.232	35	8.1		
	防火涂料		kg	0.134	4.29	0.57		
	其他材料费					--	0.09	--
材料费小计					--	47.83	--	

项目编码	011101006158	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	77.14					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	水		m3	0.012	4.53	0.05							
	其他材料费					--	9.93	--					
	材料费小计					--	9.98	--					

项目编码	011102001113	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.6	5687.6	3.4	173.2	60.4	39.96	568.76	0.34	17.32	6.04

综合人工工日	小计				39.96	568.76	0.34	17.32	6.04	
0.376工日	未计价材料费									
清单项目综合单价					632.42					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水泥32.5级				kg	6.114	0.24	1.49		
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片				片	0.004	68.6	0.29		
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06		
	水				m3	0.03	4.53	0.13		
	其它材料费				元	0.5	1	0.5		
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌				t	0.018	280.42	4.94		
	其他材料费						--	561.02	--	
	材料费小计						--	568.76	--	

项目编码	011105006094	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	28.83					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13- 129换	成品不锈钢镜面 踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	普通木成材				m3		2333.2 <sub>3</sub>	0.47					
	细木工板 δ 9mm				m2	0.065	24	1.56					
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm				m2	0.065	250	16.25					
	万能胶				kg	0.003	17.15	0.05					
	铁钉70mm				kg	0.012	3.57	0.04					
	防腐油				kg	0.037	5.15	0.19					
	其它材料费				元	0.276	1	0.28					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	18.84	--				

项目编码	011207001124	项目名称	木饰面墙面		计量单位	m2	工程量	69.1	
清单综合单价组成明细									
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价		

号	位	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56	
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77	
14-193换	18mm木饰面粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	4067.18		54.7	19.08	12.72	406.72		5.47	1.91	
综合人工工日		小计						40.1	504.33	0.76	17.57	6.13		
0.3783工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							568.88							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	U型轻钢龙骨38×25				m	1.414	9.43	13.33						
	U型轻钢龙骨75×40				m	2.756	8.58	23.65						
	U型轻钢龙骨75×50				m	0.707	9.43	6.67						
	射钉				百个	0.015	18.01	0.27						
	膨胀螺栓M8×80				套	2.5	0.51	1.28						
	橡皮垫圈				百个	0.025	25.73	0.64						
	铝拉铆钉LD-1				十个	0.18	0.26	0.05						
	细木工板 δ 18mm				m2	1.05	48	50.4						
	铁钉70mm				kg	0.034	3.57	0.12						
	其它材料费				元	0.06	1	0.06						
	防火涂料				kg	0.267	4.29	1.15						
	万能胶				kg	0.45	17.15	7.72						
	其他材料费						--	398.99	--					
材料费小计						--	504.32	--						

项目编码	011207001125	项目名称	布艺墙面	计量单位	m2	工程量	11.99							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56	
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77	
14-208换	布艺硬包 粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	260.76	2255.13		112.13	39.11	26.08	225.51		11.21	3.91	
综合人工工日		小计						53.46	323.12	0.76	23.31	8.13		
0.5043工日		未计价材料费												

清单项目综合单价				408.78			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	8.58	23.65		
	U型轻钢龙骨75×50	m	0.707	9.43	6.67		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	细木工板 δ 18mm	m2	1.05	48	50.4		
	铁钉70mm	kg	0.055	3.57	0.2		
	其它材料费	元	0.06	1	0.06		
	防火涂料	kg	0.267	4.29	1.15		
	布艺面层	m2	1.2	180	216		
	纤维板	m2	1.1	5.15	5.67		
	万能胶	kg	0.22	17.15	3.77		
	其他材料费				--		--
材料费小计				--	323.12	--	

项目编号	011302001197	项目名称	吊顶天棚--C4	计量单位	m2	工程量	15.31
------	--------------	------	----------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300×600mm 简单	10m2	0.1	201.4	347.61	3.4	88.06	30.72	20.14	34.76	0.34	8.81	3.07
15-50换	铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板	10m2	0.1	91.16	1155		39.2	13.67	9.12	115.5		3.92	1.37
综合人工工日		小计							29.26	153.66	1.39	13.18	4.6
0.276工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				202.07			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钢	kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢L 40×4	kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		

其它材料费	元	0.552	1	0.55		
轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	3.06	3.43	10.5		
轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		
中龙骨垂直吊件	只	4	0.27	1.08		
中龙骨平面连接件	只	12.6	0.29	3.59		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
1.0厚白色铝板300×600	m2	1.05	110	115.5		
其他材料费				-0.02	--	
材料费小计				153.64	--	

项目编码	011302001198	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	61.33					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15- 45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	118.72	80.69		51.05	17.81	23.74	16.14		10.21	3.56
17- 129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1	32.86	13.45		14.13	4.93	3.29	1.35		1.41	0.49
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.5	13.29		11.4	3.98	2.65	1.33		1.14	0.4
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.13	22.26	45.35		9.57	3.34	2.89	5.9		1.24	0.43
SB13- 28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
17- 177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
17- 168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
综合人工工日		小计							62.08	84.04	1.39	27.29	9.52
0.5857工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								184.32					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钢	kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢L40×4	kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.834	1	0.83		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板9.5mm	m <sup>2</sup>	2.2	6.52	14.34		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	白胶	kg	0.245	5.15	1.26		
	酚醛清漆	kg	0.091	12.01	1.09		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
自粘胶带	m	1.326	4.29	5.69			
密封油膏	kg	0.009	5.57	0.05			
柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89			
其它材料费	元	0.36	1	0.36			
内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21			
其他材料费				--	0.01	--	
材料费小计				--	84.05	--	

项目编号	011304001061	项目名称	灯带(槽)	计量单位	m	工程量	26.08						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	258.53	5.33	74.31	25.92	16.75	25.85	0.53	7.43	2.59
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍 其它木材面	10m <sup>2</sup>	0.045	51.2	11.46		22.02	7.68	2.3	0.52		0.99	0.35
17-174	清油封底	10m <sup>2</sup>	0.045	26.5	13.29		11.4	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0675	22.26	45.35		9.57	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m <sup>2</sup>	0.045	54.06	102.48		23.25	8.11	2.43	4.61		1.05	0.36

17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.045	184.23	175.12			79.22	27.63	8.29	7.88		3.56	1.24	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.045	116.6	12.73			50.14	17.49	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79	
综合人工工日		小计							27.22	41.95	0.53	11.94	4.16		
0.2568工日		未计价材料费													
清单项目综合单价							85.8								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	细木工板 δ 18mm						m2	0.45	48	21.6					
	纸面石膏板1200×3000×9.5						m2	0.45	6.52	2.93					
	自攻螺钉M4×15						十个	3.45	0.26	0.9					
	其它材料费						元	0.522	1	0.52					
	防火涂料						kg	0.12	4.29	0.52					
	酚醛清漆						kg	0.041	12.01	0.49					
	油漆溶剂油						kg	0.009	12.01	0.1					
	自粘胶带						m	0.689	4.29	2.95					
	密封油膏						kg	0.005	5.57	0.03					
	柔性耐水腻子						kg	0.556	8	4.45					
	其它材料费						元	0.162	1	0.16					
	内墙乳胶漆						kg	0.208	35	7.29					
	其他材料费								--			--			
材料费小计								--	41.95		--				

项目编号	011304002275	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	26						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27	
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							3.65							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	0.2	3.43	0.69				
	其它材料费						元	0.12	1	0.12				
	其他材料费								--	-0.01		--		
材料费小计								--	0.8		--			

项目编号	011304002276	项目名称	开格栅灯孔	计量单位	个	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		31	10.82	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.91		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编号	010810003042	项目名称	饰面夹板窗帘盒	计量单位	m	工程量	25.55						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.49	3040.59	4.77	514.83	179.61	11.92	30.41	0.05	5.15	1.8
17-174	清油封底	10m2	0.05	26.5	13.29		11.4	3.98	1.33	0.66		0.57	0.2
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065002	22.26	45.35		9.57	3.34	1.45	2.95		0.62	0.22
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.06	102.48		23.25	8.11	2.7	5.12		1.16	0.41
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.23	175.12		79.22	27.63	9.21	8.76		3.96	1.38
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.83	-0.64		-2.51	-0.87
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.05	51.2	11.46		22.02	7.68	2.56	0.57		1.1	0.38
综合人工工日		小计						23.34	47.83	0.05	10.06	3.51	
0.2202工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								84.79					
材 料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				



费用 明 细	普通木成材	m3	0.001	2333.23	1.87		
	细木工板 δ 18mm	m2	0.473	48	22.68		
	纸面石膏板9.5mm	m2	0.473	6.52	3.08		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	其它材料费	元	2.336	1	2.34		
	酚醛清漆	kg	0.046	12.01	0.55		
	油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.11		
	自粘胶带	m	0.663	4.29	2.84		
	密封油膏	kg	0.005	5.57	0.03		
	柔性耐水腻子	kg	0.618	8	4.94		
	其它材料费	元	0.18	1	0.18		
	内墙乳胶漆	kg	0.232	35	8.1		
	防火涂料	kg	0.134	4.29	0.57		
	其他材料费				--	0.09	--
材料费小计				--	47.83	--	

项目编码	011101006159	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	178.79					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93	--				
	材料费小计						--	9.98	--				

项目编码	011102001114	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	1.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.6	5687.6	3.33	173.27	60.47	39.96	568.76	0.33	17.33	6.05
综合人工工日		小计							39.96	568.76	0.33	17.33	6.05
0.3767工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				632.42			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水泥32.5级	kg	6.114	0.24	1.49		
	白水泥	kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.004	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.03	4.53	0.13		
	其它材料费	元	0.5	1	0.5		
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌	t	0.018	280.42	4.96		
	其他材料费				--	560.98	--
材料费小计				--	568.75	--	

项目编码	011105006095	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	37.67						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计						6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	普通木成材	m3		2333.23	0.47								
	细木工板 δ 9mm	m2	0.065	24	1.56								
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm	m2	0.065	250	16.25								
	万能胶	kg	0.003	17.15	0.05								
	铁钉70mm	kg	0.012	3.57	0.04								
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19								
	其它材料费	元	0.276	1	0.28								
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	18.84	--						

项目编码	011207001126	项目名称	木饰面墙面	计量单位	m2	工程量	72.28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56

14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-193换	18mm木饰面粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	4067.18		54.7	19.08	12.72	406.72		5.47	1.91
综合人工工日		小计							40.1	504.33	0.76	17.57	6.13
0.3783工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									568.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨38×25						m	1.414	9.43	13.33			
	U型轻钢龙骨75×40						m	2.756	8.58	23.65			
	U型轻钢龙骨75×50						m	0.707	9.43	6.67			
	射钉						百个	0.015	18.01	0.27			
	膨胀螺栓M8×80						套	2.5	0.51	1.28			
	橡皮垫圈						百个	0.025	25.73	0.64			
	铝拉铆钉LD-1						十个	0.18	0.26	0.05			
	细木工板 δ 18mm						m2	1.05	48	50.4			
	铁钉70mm						kg	0.034	3.57	0.12			
	其它材料费						元	0.06	1	0.06			
	防火涂料						kg	0.267	4.29	1.15			
	万能胶						kg	0.45	17.15	7.72			
	其他材料费								--	398.99		--	
材料费小计								--	504.32		--		

项目编码	011207001127	项目名称	硬包墙面			计量单位	m2	工程量	15.6				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-208换	布艺硬包 粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	260.76	2255.13		112.13	39.11	26.08	225.51		11.21	3.91
综合人工工日		小计							53.46	323.12	0.76	23.31	8.13
0.5043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									408.78				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费用 明 细	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	8.58	23.65		
	U型轻钢龙骨75×50	m	0.707	9.43	6.67		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	细木工板 δ 18mm	m2	1.05	48	50.4		
	铁钉70mm	kg	0.055	3.57	0.2		
	其它材料费	元	0.06	1	0.06		
	防火涂料	kg	0.267	4.29	1.15		
	布艺硬包	m2	1.2	180	216		
	纤维板	m2	1.1	5.15	5.67		
	万能胶	kg	0.22	17.15	3.77		
	其他材料费						--
材料费小计						323.12	--

项目编号	011207001128	项目名称	吸音板墙面		计量单位	m2	工程量	10.14					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56
11-46换	墙体铺装超细玻璃棉保温隔热	10m2	0.1	85.86	117.29		36.92	12.88	8.59	11.73		3.69	1.29
15-63换	吸音板	10m2	0.1	75.26	1216.47		32.36	11.29	7.53	121.65		3.24	1.13
综合人工工日				小计					25.76	179.26	0.73	11.39	3.97
0.243工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								221.11					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	U型轻钢龙骨38×25			m	1.414	9.43	13.33						
	U型轻钢龙骨75×40			m	2.756	8.58	23.65						
	U型轻钢龙骨75×50			m	0.707	9.43	6.67						
	射钉			百个	0.015	18.01	0.27						
	膨胀螺栓M8×80			套	2.5	0.51	1.28						
	橡皮垫圈			百个	0.025	25.73	0.64						
	铝拉铆钉LD-1			十个	0.18	0.26	0.05						
	羊毛吸声绝热毡			m2	1.05	11.15	11.71						
	铁钉			kg	0.006	3.57	0.02						
自攻螺钉M4×15			十个	3.45	0.26	0.9							

	其他材料费	--	120.75	--	
	材料费小计	--	179.26	--	

项目编码	011302001199	项目名称	吊顶天棚--C4	计量单位	m2	工程量	105.3
------	--------------	------	----------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300×600mm 简单	10m2	0.1	201.4	347.61	3.4	88.06	30.72	20.14	34.76	0.34	8.81	3.07
15-55换	10厚白色穿孔蜂窝铝板天棚面层 搁在龙骨上	10m2	0.0931 62	98.58	2625		42.39	14.79	9.18	244.55		3.95	1.38
综合人工工日				小计					29.32	282.71	1.39	13.2	4.61
0.2766工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								331.23					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		圆钢			kg	0.393	2.38	0.94	
	等边角钢L40×4			kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费			元	0.552	1	0.55		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	3.06	3.43	10.5		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件			只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑			m	3.329	3	9.99		
	中龙骨垂直吊件			只	4	0.27	1.08		
	中龙骨平面连接件			只	12.6	0.29	3.59		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.6	0.43	0.69		
	10厚白色穿孔蜂窝铝板			m2	0.978	250	244.55		
	其他材料费					--	0.01	--	
	材料费小计					--	282.72	--	

项目编码	011302001200	项目名称	发光膜	计量单位	m2	工程量	7.2
------	--------------	------	-----	------	----	-----	-----

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价
-----	--------	-----	----	----	----

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
15-42	胶合板面层安装在木龙骨上平面	10m2	0.3	110.24	109.38		47.4	16.54	33.07	32.81		14.22	4.96	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.3	51.2	11.46		22.02	7.68	15.36	3.44		6.61	2.3	
独立费	发光膜	m2	1		250					250				
综合人工工日		小计							48.43	286.25		20.83	7.27	
0.4569工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									362.78					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	胶合板910×2130×3					m2	3.15	10.29	32.41					
	聚醋酸乙烯乳液					kg	0.093	4.29	0.4					
	防火涂料					kg	0.801	4.29	3.44					
	发光膜					m2	1	250	250					
	其他材料费							--			--			
	材料费小计							--	286.25		--			

项目编码	011302001201	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	71.99						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400×600mm简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上平面	10m2	0.2	118.72	80.69		51.05	17.81	23.74	16.14		10.21	3.56
17-129换	石膏板面刷白胶1遍	10m2	0.1	32.86	13.45		14.13	4.93	3.29	1.35		1.41	0.49
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.5	13.29		11.4	3.98	2.65	1.33		1.14	0.4
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	22.26	45.35		9.57	3.34	2.89	5.9		1.24	0.43
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
17-177注4	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆三遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76

17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73			50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
综合人工工日		小计							62.08	84.04	1.39	27.29	9.52	
0.5857工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										184.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	圆钢						kg	0.393	2.38	0.94				
	等边角钢L 40×4						kg	0.16	2.46	0.39				
	膨胀螺栓M10×110						套	1.326	0.69	0.91				
	螺杆L=250 Φ8						根	1.326	0.3	0.4				
	双螺母双垫片Φ8						副	1.326	0.51	0.68				
	其它材料费						元	0.834	1	0.83				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	2.505	3.43	8.59				
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2						m	1.368	5.57	7.62				
	轻钢龙骨主接件						只	0.5	0.51	0.26				
	轻钢龙骨次接件						只	0.9	0.6	0.54				
	中龙骨横撑						m	2.561	3	7.68				
	中龙骨垂直吊件						只	3.08	0.27	0.83				
	中龙骨平面连接件						只	9.7	0.29	2.76				
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45						只	1.6	0.43	0.69				
	纸面石膏板9.5mm						m2	2.2	6.52	14.34				
	自攻螺钉M4×15						十个	6.9	0.26	1.79				
	白胶						kg	0.245	5.15	1.26				
	酚醛清漆						kg	0.091	12.01	1.09				
	油漆溶剂油						kg	0.019	12.01	0.23				
自粘胶带						m	1.326	4.29	5.69					
密封油膏						kg	0.009	5.57	0.05					
柔性耐水腻子						kg	1.236	8	9.89					
其它材料费						元	0.36	1	0.36					
内墙乳胶漆						kg	0.463	35	16.21					
其他材料费								--		--				
材料费小计								--	84.04	--				

项目编码	011304001062	项目名称	灯带(槽)	计量单位	m	工程量	35.1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	258.53	5.33	74.31	25.92	16.75	25.85	0.53	7.43	2.59

17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.045	51.2	11.46		22.02	7.68	2.3	0.52		0.99	0.35
17-174	清油封底	10m2	0.045	26.5	13.29		11.4	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0675 01	22.26	45.35		9.57	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.045	54.06	102.48		23.25	8.11	2.43	4.61		1.05	0.36
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.045	184.23	175.12		79.22	27.63	8.29	7.88		3.56	1.24
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	-0.045	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79
综合人工工日		小计							27.22	41.95	0.53	11.94	4.16
0.2568工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									85.8				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	细木工板 δ 18mm						m2	0.45	48	21.6			
	纸面石膏板1200×3000×9.5						m2	0.45	6.52	2.93			
	自攻螺钉M4×15						十个	3.45	0.26	0.9			
	其它材料费						元	0.522	1	0.52			
	防火涂料						kg	0.12	4.29	0.52			
	酚醛清漆						kg	0.041	12.01	0.49			
	油漆溶剂油						kg	0.009	12.01	0.1			
	自粘胶带						m	0.689	4.29	2.95			
	密封油膏						kg	0.005	5.57	0.03			
	柔性耐水腻子						kg	0.556	8	4.45			
	其它材料费						元	0.162	1	0.16			
	内墙乳胶漆						kg	0.208	35	7.29			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	41.95	--		

项目编号	011304002277	项目名称	开筒灯孔	计量单位	个	工程量	28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计						1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费											



清单项目综合单价				3.65			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	3.43	0.69		
	其它材料费	元	0.12	1	0.12		
	其他材料费				--	-0.01	--
	材料费小计				--	0.8	--

项目编码	011304002278	项目名称	开空调风口		计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.92		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.3				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.8	3.43	2.74								
	其它材料费	元	2.17	1	2.17								
	其他材料费				--	--							
	材料费小计				--	4.91	--						

项目编码	010810003043	项目名称	饰面夹板窗帘盒		计量单位	m	工程量	8.25					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.48	3040.61	4.73	514.79	179.64	11.92	30.41	0.05	5.15	1.8
17-174	清油封底	10m2	0.05	26.5	13.28		11.39	3.98	1.33	0.66		0.57	0.2
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065006	22.26	45.35		9.57	3.34	1.45	2.95		0.62	0.22
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.06	102.47		23.25	8.12	2.7	5.12		1.16	0.41
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.22	175.13		79.22	27.64	9.21	8.76		3.96	1.38
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	116.61	12.73		50.13	17.48	-5.83	-0.64		-2.51	-0.87

17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍 其它木材面	10m2	0.05	51.2	11.47		22.01	7.68	2.56	0.57		1.1	0.38
综合人工工日		小计							23.34	47.84	0.05	10.06	3.51
0.2202工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									84.79				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	普通木成材					m3	0.001	2333.23	1.87				
	细木工板 δ 18mm					m2	0.473	48	22.68				
	纸面石膏板9.5mm					m2	0.473	6.52	3.08				
	自攻螺钉M4×15					十个	1.725	0.26	0.45				
	其它材料费					元	2.336	1	2.34				
	酚醛清漆					kg	0.046	12.01	0.55				
	油漆溶剂油					kg	0.01	12.01	0.11				
	自粘胶带					m	0.663	4.29	2.84				
	密封油膏					kg	0.005	5.57	0.03				
	柔性耐水腻子					kg	0.618	8	4.94				
	其它材料费					元	0.18	1	0.18				
	内墙乳胶漆					kg	0.232	35	8.1				
	防水涂料					kg	0.134	4.29	0.57				
其他材料费							--	0.09		--			
材料费小计							--	47.83		--			

项目编码	011101006160	项目名称	平面砂浆找平层			计量单位	m2	工程量	125.17				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.23				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水					m3	0.012	4.53	0.05				
	其他材料费							--	9.93		--		
	材料费小计							--	9.98		--		

项目编码	011102001115	项目名称	石材门槛石			计量单位	m2	工程量	0.6				
------	--------------	------	-------	--	--	------	----	-----	-----	--	--	--	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.67	5687.67	3.33	173.33	60.5	39.97	568.77	0.33	17.33	6.05
综合人工工日		小计							39.97	568.77	0.33	17.33	6.05
0.3767工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.42					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥32.5级			kg	6.114	0.24	1.49						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.004	68.6	0.29						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.03	4.53	0.13						
	其它材料费			元	0.5	1	0.5						
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌			t	0.018	280.42	4.96						
	其他材料费						--	560.97	--				
材料费小计						--	568.74	--					

项目编码	011102003093	项目名称	块料楼地面—F7	计量单位	m2	工程量	124.57						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-85换	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	341.82	2096.26	1.53	147.64	51.5	34.18	209.63	0.15	14.76	5.15
综合人工工日		小计							34.18	209.63	0.15	14.76	5.15
0.3225工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								263.88					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	400*800米灰色玻化砖			m2	1.02	201.52	205.55						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.003	68.6	0.17						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.028	4.53	0.13						
	其它材料费			元	0.36	1	0.36						
水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌1:1			t	0.009	297.57	2.65							

	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.37		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	209.64	--	

项目编码	011105006096	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	60.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	普通木成材				m3		2333.23	0.47					
	细木工板 δ 9mm				m2	0.065	24	1.56					
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm				m2	0.065	250	16.25					
	万能胶				kg	0.003	17.15	0.05					
	铁钉70mm				kg	0.012	3.57	0.04					
	防腐油				kg	0.037	5.15	0.19					
	其它材料费				元	0.276	1	0.28					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	18.84	--				

项目编码	011207001129	项目名称	成品木格栅墙面		计量单位	m2	工程量	14.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品木格栅墙面	m2	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2000					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	成品木格栅墙面				m2	1	2000	2000					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	2000	--				

项目编码	011207001130	项目名称	烤漆玻璃墙面		计量单位	m2	工程量	12.42
------	--------------	------	--------	--	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-211换	玻璃粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	272.42	1503.53		117.14	40.86	27.24	150.35		11.71	4.09
综合人工工日		小计							54.62	247.96	0.76	23.81	8.31
0.5153工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								335.46					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	U型轻钢龙骨38×25			m	1.414	9.43	13.33						
	U型轻钢龙骨75×40			m	2.756	8.58	23.65						
	U型轻钢龙骨75×50			m	0.707	9.43	6.67						
	射钉			百个	0.015	18.01	0.27						
	膨胀螺栓M8×80			套	2.5	0.51	1.28						
	橡皮垫圈			百个	0.025	25.73	0.64						
	铝拉铆钉LD-1			十个	0.18	0.26	0.05						
	细木工板 δ 18mm			m2	1.05	48	50.4						
	铁钉70mm			kg	0.034	3.57	0.12						
	其它材料费			元	0.06	1	0.06						
	防火涂料			kg	0.267	4.29	1.15						
	玻璃胶			L	0.324	34.3	11.11						
	其他材料费						--	139.24	--				
材料费小计						--	247.96	--					

项目编号	011207001131	项目名称	木饰面墙面	计量单位	m2	工程量	52.25						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-193换	18mm木饰面粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	127.2	4067.18		54.7	19.08	12.72	406.72		5.47	1.91
综合人工工日		小计							40.1	504.33	0.76	17.57	6.13

0.3783工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						568.88			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	U型轻钢龙骨38×25			m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨75×40			m	2.756	8.58	23.65		
	U型轻钢龙骨75×50			m	0.707	9.43	6.67		
	射钉			百个	0.015	18.01	0.27		
	膨胀螺栓M8×80			套	2.5	0.51	1.28		
	橡皮垫圈			百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1			十个	0.18	0.26	0.05		
	细木工板 δ 18mm			m <sup>2</sup>	1.05	48	50.4		
	铁钉70mm			kg	0.034	3.57	0.12		
	其它材料费			元	0.06	1	0.06		
	防火涂料			kg	0.267	4.29	1.15		
	万能胶			kg	0.45	17.15	7.72		
	其他材料费						--	398.99	--
材料费小计						--	504.32	--	

项目编码	011207001132	项目名称	吸音板墙面		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	31.78						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m <sup>2</sup>	0.1	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56	
11-46换	墙体铺袋装超细玻璃棉保温隔热	10m <sup>2</sup>	0.1	85.86	117.29			36.92	12.88	8.59	11.73		3.69	1.29
15-63换	吸音板	10m <sup>2</sup>	0.1	75.26	1216.47			32.36	11.29	7.53	121.65		3.24	1.13
综合人工工日		小计							25.76	179.26	0.73	11.39	3.97	
0.243工日		未计价材料费												
清单项目综合单价						221.11								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	U型轻钢龙骨38×25			m	1.414	9.43	13.33							
	U型轻钢龙骨75×40			m	2.756	8.58	23.65							
	U型轻钢龙骨75×50			m	0.707	9.43	6.67							
	射钉			百个	0.015	18.01	0.27							
	膨胀螺栓M8×80			套	2.5	0.51	1.28							
	橡皮垫圈			百个	0.025	25.73	0.64							
	铝拉铆钉LD-1			十个	0.18	0.26	0.05							
	羊毛吸声绝热毡			m <sup>2</sup>	1.05	11.15	11.71							
	铁钉			kg	0.006	3.57	0.02							

	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其他材料费			--	120.75	--	
	材料费小计			--	179.26	--	

项目编码	011302001202	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	124.57
------	--------------	------	-----------	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	118.72	80.69		51.05	17.81	23.74	16.14		10.21	3.56
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1	32.86	13.45		14.13	4.93	3.29	1.35		1.41	0.49
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.5	13.29		11.4	3.98	2.65	1.33		1.14	0.4
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.13	22.26	45.35		9.57	3.34	2.89	5.9		1.24	0.43
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱、 梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
综合人工工日		小计							62.08	84.04	1.39	27.29	9.52
0.5857工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

184.32

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费			元	0.834	1	0.83		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62		

轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
纸面石膏板9.5mm	m2	2.2	6.52	14.34		
自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
白胶	kg	0.245	5.15	1.26		
酚醛清漆	kg	0.091	12.01	1.09		
油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
自粘胶带	m	1.326	4.29	5.69		
密封油膏	kg	0.009	5.57	0.05		
柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
其它材料费	元	0.36	1	0.36		
内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
其他材料费				--		--
材料费小计				--	84.04	--

项目编号	011304001063	项目名称	灯带(槽)	计量单位	m	工程量	19.47						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	258.53	5.33	74.31	25.92	16.75	25.85	0.53	7.43	2.59
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.0450 03	51.2	11.46		22.02	7.68	2.3	0.52		0.99	0.35
17-174	清油封底	10m2	0.0450 03	26.5	13.28		11.4	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0675 04	22.26	45.35		9.57	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0450 03	54.06	102.48		23.25	8.11	2.43	4.61		1.05	0.36
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.0450 03	184.23	175.12		79.22	27.63	8.29	7.88		3.57	1.24
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	0.0450 03	116.59	12.73		50.14	17.48	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79
综合人工工日		小计							27.22	41.95	0.53	11.94	4.16
0.2568工日		未计价材料费											



清单项目综合单价				85.8					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	细木工板 δ 18mm			m2	0.45	48	21.6		
	纸面石膏板1200×3000×9.5			m2	0.45	6.52	2.93		
	自攻螺钉M4×15			十个	3.45	0.26	0.9		
	其它材料费			元	0.522	1	0.52		
	防火涂料			kg	0.12	4.29	0.52		
	酚醛清漆			kg	0.041	12.01	0.49		
	油漆溶剂油			kg	0.009	12.01	0.1		
	自粘胶带			m	0.689	4.29	2.95		
	密封油膏			kg	0.005	5.57	0.03		
	柔性耐水腻子			kg	0.556	8	4.45		
	其它材料费			元	0.162	1	0.16		
	内墙乳胶漆			kg	0.208	35	7.29		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	41.95	--	

项目编码	011304002279	项目名称	开筒灯孔		计量单位	个	工程量	66					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计						1.8	0.81			0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69						
	其它材料费			元	0.12	1	0.12						
	其他材料费					--	-0.01	--					
材料费小计					--	0.8	--						

项目编码	011406001149	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	45.68					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59

17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.74				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其它材料费					元	0.035	1	0.04				
	内墙乳胶漆					kg	0.463	35	16.21				
	柔性耐水腻子					kg	1.236	8	9.89				
	其它材料费					元	0.36	1	0.36				
	其他材料费								--		--		
材料费小计								26.49		--			

项目编码	011501001025	项目名称	定制柜	计量单位	m	工程量	1.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	定制柜	m	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2000				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	定制柜					m	1	2000	2000				
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								2000		--		

项目编码	010801001101	项目名称	成品木质门 M1023a	计量单位	樘	工程量	19						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品胡桃木木门 M1023a (含门套、线条)	樘	1		2500					2500			
16-315	门吸或门阻安装	只	1	7.42	30.54		3.19	1.11	7.42	30.54		3.19	1.11
16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77
16-319	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5	1	6.81	2.38	14.84	254.5	1	6.81	2.38

综合人工工日	小计	54.06	2880.02	1	23.68	8.26	
0.51工日	未计价材料费						
清单项目综合单价		2967.02					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品胡桃木木门M1023a(含门套、线条)	樘	1	2500	2500		
	门吸	只	1.01	30	30.3		
	铜木螺钉3.5×25	十个	2.8	0.6	1.68		
	不锈钢合页	只	3.03	30.87	93.54		
	不锈钢管拉手Φ38×600	套	1.01	250	252.5		
	其它材料费	元	2	1	2		
	其他材料费				--	--	
	材料费小计				--	2880.02	--

项目编码	010801001102	项目名称	成品木质门 M1523a	计量单位	樘	工程量	3							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	成品胡桃木木门M1523a(含门套、线条)	樘	1		3800					3800				
16-315	门吸或门阻安装	只	2	7.42	30.54		3.19	1.11	14.84	61.08		6.38	2.22	
16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77	
16-319	全金属管子拉手安装	副	2	14.84	254.5	1	6.81	2.38	29.68	509	2	13.62	4.76	
综合人工工日	小计								76.32	4465.06	2	33.68	11.75	
0.72工日	未计价材料费													
清单项目综合单价		4588.81												
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	成品胡桃木木门M1523a(含门套、线条)	樘	1	3800	3800									
	门吸	只	2.02	30	60.6									
	铜木螺钉3.5×25	十个	3.2	0.6	1.92									
	不锈钢合页	只	3.03	30.87	93.54									
	不锈钢管拉手Φ38×600	套	2.02	250	505									
	其它材料费	元	4	1	4									
	其他材料费				--	--								
	材料费小计				--	4465.06	--							

项目编码	010801001103	项目名称	成品木质门 M1523c	计量单位	樘	工程量	4
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	成品胡桃木木门M1523c (含门套、线条)	樘	1		3800						3800			
16-315	门吸或门阻安装	只	2	7.42	30.54		3.19	1.11	14.84	61.08		6.38	2.22	
16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77	
16-319	全金属管子拉手安装	副	2	14.84	254.5	1	6.81	2.38	29.68	509	2	13.62	4.76	
综合人工工日		小计							76.32	4465.06	2	33.68	11.75	
0.72工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									4588.81					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	成品胡桃木木门M1523c (含门套、线条)				樘	1	3800	3800						
	门吸				只	2.02	30	60.6						
	铜木螺钉3.5×25				十个	3.2	0.6	1.92						
	不锈钢合页				只	3.03	30.87	93.54						
	不锈钢管拉手Φ38×600				套	2.02	250	505						
	其它材料费				元	4	1	4						
	其他材料费						--		--					
材料费小计						--	4465.06	--						

项目编码	010801001104	项目名称	成品木质门 M1523f	计量单位	樘	工程量	1							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	成品胡桃木木门M1523f (含门套、线条)	樘	1		3800						3800			
16-315	门吸或门阻安装	只	2	7.42	30.54		3.19	1.11	14.84	61.08		6.38	2.22	
16-314	铰链安装	个	6	10.6	31.66		4.56	1.59	63.6	189.96		27.36	9.54	
16-319	全金属管子拉手安装	副	2	14.84	254.5	1	6.81	2.38	29.68	509	2	13.62	4.76	
综合人工工日		小计							108.12	4560.04	2	47.36	16.52	
1.02工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									4734.04					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	成品胡桃木木门M1523f (含门套、线条)				樘	1	3800	3800						
	门吸				只	2.02	30	60.6						
	铜木螺钉3.5×25				十个	5.6	0.6	3.36						
	不锈钢合页				只	6.06	30.87	187.07						

不锈钢管拉手Φ38×600	套	2.02	250	505		
其它材料费	元	4	1	4		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	4560.04	--	

项目编号	010801001105	项目名称	成品木质门 M1023b	计量单位	樘	工程量	4							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	成品胡桃木木门(含门套、线条)	樘	1		2500					2500				
16-315	门吸或门阻安装	只	1	7.42	30.54		3.19	1.11	7.42	30.54		3.19	1.11	
16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77	
16-319	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5	1	6.81	2.38	14.84	254.5	1	6.81	2.38	
综合人工工日		小计							54.06	2880.02	1	23.68	8.26	
0.51工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								2967.02						

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品胡桃木木门(含门套、线条)			樘	1	2500	2500		
	门吸			只	1.01	30	30.3		
	铜木螺钉3.5×25			十个	2.8	0.6	1.68		
	不锈钢合页			只	3.03	30.87	93.54		
	不锈钢管拉手Φ38×600			套	1.01	250	252.5		
	其它材料费			元	2	1	2		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	2880.02	--	

项目编号	010801001106	项目名称	成品木质门 M1023s	计量单位	樘	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品胡桃木木门M1023s(含门套、线条)	樘	1		2500					2500			
16-315	门吸或门阻安装	只	1	7.42	30.54		3.19	1.11	7.42	30.54		3.19	1.11
16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77
16-319	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5	1	6.81	2.38	14.84	254.5	1	6.81	2.38
综合人工工日		小计							54.06	2880.02	1	23.68	8.26

0.51工日	未计价材料费								
清单项目综合单价							2967.02		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品胡桃木木门M1023s(含门套、线条)			樘	1	2500	2500		
	门吸			只	1.01	30	30.3		
	铜木螺钉3.5×25			十个	2.8	0.6	1.68		
	不锈钢合页			只	3.03	30.87	93.54		
	不锈钢管拉手Φ38×600			套	1.01	250	252.5		
	其它材料费			元	2	1	2		
	其他材料费					--		--	
材料费小计					--	2880.02	--		

项目编码	010801001107	项目名称	成品防火门木饰面 FMA1523a		计量单位	m2	工程量	3.45					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.19	887.57		54.7	19.07	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计						12.72	88.76			5.47	1.91
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							108.86						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	5mm木饰面			m2	1.05	77.18	81.04						
	万能胶			kg	0.45	17.15	7.72						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	88.76	--						

项目编码	010801001108	项目名称	成品防火门木饰面 FMB1023a		计量单位	m2	工程量	2.3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.22	887.57		54.7	19.09	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计						12.72	88.76			5.47	1.91
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							108.86						
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

费用 明细	5mm木饰面	m2	1.05	77.18	81.04		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	88.76	--	

项目编码	010801001109	项目名称	成品防火门木饰面 FMB1023b		计量单位	m2	工程量	2.3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.22	887.57		54.7	19.09	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计						12.72	88.76			5.47	1.91
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								108.86					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	5mm木饰面				m2	1.05	77.18	81.04					
	万能胶				kg	0.45	17.15	7.72					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	88.76	--				

项目编码	010801001110	项目名称	成品防火门木饰面 FMB1223a		计量单位	m2	工程量	8.28					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	887.57		54.7	19.08	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计						12.72	88.76			5.47	1.91
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								108.86					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	5mm木饰面				m2	1.05	77.18	81.04					
	万能胶				kg	0.45	17.15	7.72					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	88.76	--				

项目编码	010801001111	项目名称	成品防火门木饰面 FMB1223b		计量单位	m2	工程量	8.28
------	--------------	------	----------------------	--	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	887.57		54.7	19.08	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计							12.72	88.76		5.47	1.91
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								108.86					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	5mm木饰面			m2	1.05	77.18	81.04						
	万能胶			kg	0.45	17.15	7.72						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	88.76	--					

项目编码	010801001112	项目名称	成品防火门木饰面 FMC0723b		计量单位	m2	工程量	1.61					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	887.58		54.72	19.07	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计							12.72	88.76		5.47	1.91
0.1199工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								108.86					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	5mm木饰面			m2	1.05	77.18	81.04						
	万能胶			kg	0.45	17.15	7.72						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	88.76	--					

项目编码	010805005017	项目名称	玻璃门 BM1023a		计量单位	樘	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品12mm钢化玻璃门 BM1023a	樘	1		2440					2440			
16-308	地弹簧安装	只	1	31.8	567.15	0.2	13.76	4.8	31.8	567.15	0.2	13.76	4.8
16-319	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5	1	6.81	2.38	14.84	254.5	1	6.81	2.38



综合人工工日	小计				46.64	3261.65	1.2	20.57	7.18
0.44工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					3337.24				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	成品12mm钢化玻璃门 BM1023a			樘	1	2440	2440		
	地弹簧			个	1.01	557	562.57		
	膨胀螺栓M10×110			套	2	0.69	1.38		
	其它材料费			元	5.2	1	5.2		
	不锈钢管拉手Φ38×600			套	1.01	250	252.5		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	3261.65	--	

项目编码	011207001133	项目名称	门楣木饰面		计量单位	m2	工程量	11.1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-193换	18mm木饰面粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	4067.18		54.7	19.08	12.72	406.72		5.47	1.91
综合人工工日		小计							30.45	458.45	0.02	13.11	4.57
0.2873工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					506.6								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	细木工板 δ 18mm			m2	1.05	48	50.4						
	铁钉70mm			kg	0.034	3.57	0.12						
	其它材料费			元	0.06	1	0.06						
	防火涂料			kg	0.267	4.29	1.15						
	万能胶			kg	0.45	17.15	7.72						
	其他材料费					--	399.01	--					
	材料费小计					--	458.45	--					

项目编码	011207001134	项目名称	玻璃门楣		计量单位	m2	工程量	0.9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

16-52	固定门、窗制安钢化玻璃	10m2	0.1	335	1017.89	7.22	147.11	51.33	33.5	101.79	0.72	14.71	5.13	
综合人工工日		小计							33.5	101.79	0.72	14.71	5.13	
0.3156工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									155.84					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	钢化玻璃12mm						m2	1.03	97.32	100.24				
	玻璃胶						L	0.045	34.3	1.54				
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--	101.78	--			

项目编码	010808004013	项目名称	拉丝不锈钢门套		计量单位	m2	工程量	2.32						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.57	641.12	6.81	90.91	31.72	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17	
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.21	11.47		22.03	7.67	5.12	1.15		2.2	0.77	
14-199换	拉丝不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	170.65	2613.92		73.36	25.6	17.07	261.39		7.34	2.56	
综合人工工日		小计							42.64	326.65	0.68	18.63	6.5	
0.4022工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									395.11					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	周转木材						m3	0.006	2333.23	13.53				
	细木工板 δ 18mm						m2	1.05	48	50.4				
	铁钉70mm						kg	0.034	3.57	0.12				
	其它材料费						元	0.06	1	0.06				
	防水涂料						kg	0.267	4.29	1.15				
	拉丝不锈钢1.2mm						m2	1.02	250	255				
	万能胶						kg	0.14	17.15	2.4				
	玻璃胶						L	0.116	34.3	3.99				
	其他材料费								--	0.01	--			
材料费小计								--	326.66	--				

项目编码	010810003044	项目名称	饰面夹板窗帘盒		计量单位	m	工程量	54.13					
清单综合单价组成明细													
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价					

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.5	3040.59	4.77	514.83	179.59	11.93	30.41	0.05	5.15	1.8	
17-174	清油封底	10m2	0.05	26.5	13.29		11.4	3.98	1.33	0.66		0.57	0.2	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065001	22.26	45.35		9.57	3.34	1.45	2.95		0.62	0.22	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.06	102.48		23.25	8.11	2.7	5.12		1.16	0.41	
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.23	175.12		79.22	27.63	9.21	8.76		3.96	1.38	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.83	-0.64		-2.51	-0.87	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.05	51.2	11.46		22.02	7.68	2.56	0.57		1.1	0.38	
综合人工工日		小计							23.34	47.83	0.05	10.06	3.51	
0.2202工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									84.79					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通木成材					m3	0.001	2333.23	1.87					
	细木工板 δ 18mm					m2	0.473	48	22.68					
	纸面石膏板9.5mm					m2	0.473	6.52	3.08					
	自攻螺钉M4×15					十个	1.725	0.26	0.45					
	其它材料费					元	2.336	1	2.34					
	酚醛清漆					kg	0.046	12.01	0.55					
	油漆溶剂油					kg	0.01	12.01	0.11					
	自粘胶带					m	0.663	4.29	2.84					
	密封油膏					kg	0.005	5.57	0.03					
	柔性耐水腻子					kg	0.618	8	4.94					
	其它材料费					元	0.18	1	0.18					
	内墙乳胶漆					kg	0.232	35	8.1					
	防火涂料					kg	0.134	4.29	0.57					
	其他材料费								0.09					
材料费小计								47.83						

项目编码	011101006161	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	838.65
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水					m3	0.012	4.53	0.05				
	其他材料费							--	9.93		--		
	材料费小计							--	9.98		--		

项目编码	011103002051	项目名称	PVC卷材楼地面	计量单位	m2	工程量	838.65						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水					m3	0.012	4.53	0.05				
	其他材料费							--	10.23		--		
	材料费小计							--	10.28		--		

项目编码	011105006097	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	127.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通木成材					m3		2333.23	0.47				
	细木工板 δ 9mm					m2	0.065	24	1.56				

不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm	m2	0.065	250	16.25		
万能胶	kg	0.003	17.15	0.05		
铁钉70mm	kg	0.012	3.57	0.04		
防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
其它材料费	元	0.276	1	0.28		
其他材料费				--		--
材料费小计				--	18.84	--

项目编码	011302001203	项目名称	岩棉板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	674.41					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								219.75					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	圆钢	kg	0.393	2.38	0.94			
	等边角钢L 40×4	kg	0.16	2.46	0.39			
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91			
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4			
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68			
	其它材料费	元	0.552	1	0.55			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59			
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62			
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26			
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54			
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68			
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83			
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76			
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69			
	岩棉板600×600×12	m2	1.05	135	141.75			
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	174.58	--	

项目编码	011302001204	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	164.24					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15- 45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2042 99	118.72	80.69		51.05	17.81	24.25	16.48		10.43	3.64
17- 129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1042 99	32.86	13.45		14.13	4.93	3.43	1.4		1.47	0.51
17-174	清油封底	10m2	0.1042 99	26.5	13.29		11.4	3.98	2.76	1.39		1.19	0.42
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.1355 88	22.26	45.35		9.57	3.34	3.02	6.15		1.3	0.45
SB13- 28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1042 99	54.06	102.48		23.25	8.11	5.64	10.69		2.42	0.85
17- 177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.1042 99	184.23	175.12		79.22	27.63	19.22	18.26		8.26	2.88
17- 168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	0.1042 99	116.6	12.73		50.14	17.49	-12.16	-1.33		-5.23	-1.82
综合人工工日		小计							63.49	85.89	1.39	27.9	9.73
0.599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									188.4				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	圆钢				kg	0.393	2.38	0.94					
	等边角钢L40×4				kg	0.16	2.46	0.39					
	膨胀螺栓M10×110				套	1.326	0.69	0.91					
	螺杆L=250 Φ8				根	1.326	0.3	0.4					
	双螺母双垫片Φ8				副	1.326	0.51	0.68					
	其它材料费				元	0.846	1	0.85					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	2.505	3.43	8.59					
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2				m	1.368	5.57	7.62					
	轻钢龙骨主接件				只	0.5	0.51	0.26					
	轻钢龙骨次接件				只	0.9	0.6	0.54					
	中龙骨横撑				m	2.561	3	7.68					

中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
纸面石膏板9.5mm	m2	2.247	6.52	14.65		
自攻螺钉M4×15	十个	7.048	0.26	1.83		
白胶	kg	0.256	5.15	1.32		
酚醛清漆	kg	0.095	12.01	1.14		
油漆溶剂油	kg	0.02	12.01	0.24		
自粘胶带	m	1.383	4.29	5.93		
密封油膏	kg	0.01	5.57	0.05		
柔性耐水腻子	kg	1.289	8	10.31		
其它材料费	元	0.376	1	0.38		
内墙乳胶漆	kg	0.483	35	16.9		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	85.9	--	

项目编码	011304002280	项目名称	格栅灯孔		计量单位	个	工程量	75					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.91		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							16.3						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.8	3.43	2.74					
	其它材料费				元	2.17	1	2.17					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	4.91	--					

项目编码	011304002281	项目名称	筒灯孔		计量单位	个	工程量	164					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计						1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							3.65						

材料费用明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5		m	0.2	3.43	0.69		
	其它材料费		元	0.12	1	0.12		
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	0.8	--	

项目编码	011304002282	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	43					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.3				
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5		m	0.8	3.43	2.74							
	其它材料费		元	2.17	1	2.17							
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	4.91	--						

项目编码	011406001150	项目名称	柱面乳胶漆		计量单位	m2	工程量	147.96					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
17-177注4	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							12.17	26.49		5.23	1.83
0.1148工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.71				
材料费用明	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其它材料费		元	0.035	1	0.04							



细	内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
	其它材料费	元	0.36	1	0.36		
	其他材料费				--	-0.01	--
	材料费小计				--	26.48	--

项目编号	011406001151	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	144.15						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59	
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计							11.55	26.49			4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								44.74						

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其它材料费			元	0.035	1	0.04		
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21		
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89		
	其它材料费			元	0.36	1	0.36		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	26.49	--	

项目编号	010808004014	项目名称	拉丝不锈钢门套		计量单位	m2	工程量	2.13					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.6	641.13	6.81	90.89	31.69	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.22	11.46		22.02	7.7	5.12	1.15		2.2	0.77
14-199换	拉丝不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	170.66	2613.94		73.38	25.59	17.07	261.39		7.34	2.56
综合人工工日		小计							42.65	326.65	0.68	18.63	6.5
0.4023工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								395.1					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	周转木材	m3	0.006	2333.2 <sub>3</sub>	13.53		
	细木工板 δ 18mm	m2	1.05	48	50.4		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.57	0.12		
	其它材料费	元	0.06	1	0.06		
	防火涂料	kg	0.267	4.29	1.15		
	拉丝不锈钢1.2mm	m2	1.02	250	255		
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.116	34.3	3.99		
	其他材料费				--	-0.01	--
材料费小计				--	326.64	--	

项目编码	010810002042	项目名称	木窗帘盒		计量单位	m	工程量	3.84					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.4 <sub>5</sub>	2384.6 <sub>4</sub>	4.69	514.84	179.69	11.92	23.85	0.05	5.15	1.8
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.17	11.46		22.01	7.68	2.05	0.46		0.88	0.31
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.04	184.24	175.13		79.23	27.6	7.37	7.01		3.17	1.1
综合人工工日		小计							21.34	31.31	0.05	9.2	3.21
0.2013工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								65.11					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	普通木成材	m3	0.001	2333.2 <sub>3</sub>	1.87								
	细木工板 δ 18mm	m2	0.4	48	19.2								
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45								
	其它材料费	元	2.298	1	2.3								
	防火涂料	kg	0.107	4.29	0.46								
	内墙乳胶漆	kg	0.185	35	6.48								
	901胶	kg	0.133	2.14	0.28								
	石膏粉325目	kg	0.033	0.36	0.01								
	大白粉	kg	0.033	0.73	0.02								
白水泥	kg	0.275	0.51	0.14									

	其他材料费	--	0.1	--	
	材料费小计	--	31.31	--	

项目编码	011101006162	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	11.201						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.061工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	9.93	--					
	材料费小计					--	9.98	--					

项目编码	011103002052	项目名称	PVC卷材楼地面	计量单位	m2	工程量	11.201						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	10.27	0.03	2.79	0.97	
0.061工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.53					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	10.23	--					
	材料费小计					--	10.28	--					

项目编码	011105006098	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	1.54						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.44	3.38	31.1	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08

综合人工工日	小计	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08		
0.0649工日	未计价材料费							
清单项目综合单价				30.26				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	普通木成材	m3		2333.23	0.47			
	细木工板 δ 9mm	m2	0.065	24	1.56			
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm	m2	0.065	250	16.25			
	万能胶	kg	0.003	17.15	0.05			
	铁钉70mm	kg	0.012	3.57	0.04			
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19			
	其它材料费	元	0.276	1	0.28			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	18.84	--	

项目编码	011302001205	项目名称	岩棉板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	11.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简 单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15- 57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合 金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计						27.2	174.6	1.39	12.29	4.29	
0.2565工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				219.75									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	圆钢	kg	0.393	2.38	0.94								
	等边角钢L 40×4	kg	0.16	2.46	0.39								
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91								
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4								
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68								
	其它材料费	元	0.552	1	0.55								
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59								
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62								
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26								
轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54									

中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
岩棉板600×600×12	m2	1.05	135	141.75		
其他材料费				--	--	
材料费小计				--	174.59	--

项目编码	011304002283	项目名称	筒灯孔		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18	8.05		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.66					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	0.81	--				

项目编码	011304002284	项目名称	格栅灯孔		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.1	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.92		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.8	3.43	2.74					
	其它材料费				元	2.17	1	2.17					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	4.91	--				

项目编码	011304002285	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	3	
清单综合单价组成明细									

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.07	49.13		31	10.8	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011406001152	项目名称	柱面乳胶漆	计量单位	m2	工程量	8.22						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.61	12.73		50.15	17.49	-11.66	-1.27		-5.02	-1.75
17-177注4	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							12.17	26.49		5.23	1.83
0.1148工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								45.71					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其它材料费			元	0.035	1	0.04						
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21						
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89						
	其它材料费			元	0.36	1	0.36						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	26.49	--						

项目编码	011406001153	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	4.22	
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.57	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59	
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.49	175.12		72.01	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.05	102.49		23.25	8.1	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73	
0.109工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									44.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其它材料费					元	0.035	1	0.04					
	内墙乳胶漆					kg	0.463	35	16.21					
	柔性耐水腻子					kg	1.236	8	9.89					
	其它材料费					元	0.36	1	0.36					
	其他材料费							--		--				
	材料费小计							--	26.49	--				

项目编码	010810002043	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	20.15							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.51	2384.52	4.76	514.84	179.6	11.93	23.85	0.05	5.15	1.8	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.2	11.46		22.02	7.68	2.05	0.46		0.88	0.31	
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.04	184.23	175.12		79.22	27.63	7.37	7		3.17	1.11	
综合人工工日		小计							21.34	31.31	0.05	9.2	3.21	
0.2013工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									65.1					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通木成材					m3	0.001	2333.23	1.87					
	细木工板 δ 18mm					m2	0.4	48	19.2					
	自攻螺钉M4×15					十个	1.725	0.26	0.45					
	其它材料费					元	2.298	1	2.3					
	防火涂料					kg	0.107	4.29	0.46					

	内墙乳胶漆	kg	0.185	35	6.48		
	901胶	kg	0.133	2.14	0.28		
	石膏粉325目	kg	0.033	0.36	0.01		
	大白粉	kg	0.033	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.275	0.51	0.14		
	其他材料费				0.09	--	
	材料费小计				31.3	--	

项目编码	011101006163	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	50.91					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93	--				
	材料费小计						--	9.98	--				

项目编码	011103002053	项目名称	PVC卷材楼地面		计量单位	m2	工程量	50.91					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.53					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	10.23	--				
	材料费小计						--	10.28	--				

项目编码	011105006099	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	5.4
------	--------------	------	---------	--	------	---	-----	-----



清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.91	188.43	3.37	31.07	10.83	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3		2333.23	0.47						
	细木工板 δ 9mm			m2	0.065	24	1.56						
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm			m2	0.065	250	16.25						
	万能胶			kg	0.003	17.15	0.05						
	铁钉70mm			kg	0.012	3.57	0.04						
	防腐油			kg	0.037	5.15	0.19						
	其它材料费			元	0.276	1	0.28						
	其他材料费					--	--						
	材料费小计					--	18.84	--					

项目编码	011302001206	项目名称	岩棉板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	45.68						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								219.75					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94						
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	2.46	0.39						
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91						
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4						
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68						

其它材料费	元	0.552	1	0.55		
轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
岩棉板600×600×12	m2	1.05	135	141.75		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	174.58	--	

项目编码	011302001207	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	5.26					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.95	10.46	4.49	1.58		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.03	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15- 45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上平面	10m2	0.2	118.72	80.69		51.05	17.81	23.74	16.14		10.21	3.56
17- 129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1	32.85	13.44		14.13	4.92	3.29	1.34		1.41	0.49
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.5	13.29		11.41	3.97	2.65	1.33		1.14	0.4
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.13	22.26	45.35		9.56	3.33	2.89	5.9		1.24	0.43
SB13- 28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1	54.07	102.47		23.25	8.12	5.41	10.25		2.33	0.81
17- 177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.22	175.11		79.22	27.62	18.42	17.51		7.92	2.76
17- 168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.74		50.13	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
综合人工工日		小计							62.08	84.03	1.39	27.29	9.52
0.5857工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								184.32					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钢		kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢L40×4		kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110		套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8		根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8		副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费		元	0.834	1	0.83		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5		m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2		m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件		只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件		只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑		m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件		只	3.08	0.27	0.83		
	中龙骨平面连接件		只	9.7	0.29	2.76		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45		只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板9.5mm		m <sup>2</sup>	2.2	6.52	14.34		
	自攻螺钉M4×15		十个	6.9	0.26	1.79		
	白胶		kg	0.245	5.15	1.26		
	酚醛清漆		kg	0.091	12.01	1.09		
	油漆溶剂油		kg	0.019	12.01	0.23		
自粘胶带		m	1.326	4.29	5.69			
密封油膏		kg	0.009	5.57	0.05			
柔性耐水腻子		kg	1.236	8	9.89			
其它材料费		元	0.36	1	0.36			
内墙乳胶漆		kg	0.463	35	16.21			
其他材料费					--		--	
材料费小计					--	84.04	--	

项目编码	011304002286	项目名称	筒灯孔		计量单位	个	工程量	10							
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27		
综合人工工日		小计							1.8	0.81				0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								3.65							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)							
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5		m	0.2	3.43	0.69									
	其它材料费		元	0.12	1	0.12									

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	0.8	--	

项目编码	011304002287	项目名称	格栅灯孔	计量单位	个	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		31	10.82	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.91		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011304002288	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	14						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.91		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011406001154	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	14.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59

17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其它材料费					元	0.035	1	0.04				
	内墙乳胶漆					kg	0.463	35	16.21				
	柔性耐水腻子					kg	1.236	8	9.89				
	其它材料费					元	0.36	1	0.36				
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								26.49		--		

项目编码	010810002044	项目名称	木窗帘盒			计量单位	m	工程量	2.92				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.47	2384.59	4.79	514.73	179.45	11.92	23.85	0.05	5.15	1.79
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.2	11.47		22	7.71	2.05	0.46		0.88	0.31
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.04	184.25	175.09		79.2	27.65	7.37	7		3.17	1.11
综合人工工日		小计							21.34	31.31	0.05	9.2	3.21
0.2014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通木成材					m3	0.001	2333.23	2.1				
	细木工板 δ 18mm					m2	0.4	48	19.2				
	自攻螺钉M4×15					十个	1.725	0.26	0.45				
	其它材料费					元	2.298	1	2.3				
	防火涂料					kg	0.107	4.29	0.46				
	内墙乳胶漆					kg	0.185	35	6.48				
	901胶					kg	0.133	2.14	0.28				
石膏粉325目					kg	0.033	0.36	0.01					

	大白粉	kg	0.033	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.275	0.51	0.14		
	其他材料费			--	-0.14	--	
	材料费小计			--	31.31	--	

项目编号	011101006164	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	8						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.68	0.33	27.93	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.061工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								20.23						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水				m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费						--	9.93	--					
	材料费小计						--	9.98	--					

项目编号	011103002054	项目名称	PVC卷材楼地面		计量单位	m2	工程量	8						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.93	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97	
综合人工工日		小计							6.46	10.27	0.03	2.79	0.97	
0.061工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								20.53						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水				m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费						--	10.23	--					
	材料费小计						--	10.28	--					

项目编号	011105006100	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	5.6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.89	188.43	3.38	31.07	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.26				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通木成材						m3		2333.23	0.47			
	细木工板 δ 9mm						m2	0.065	24	1.56			
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm						m2	0.065	250	16.25			
	万能胶						kg	0.003	17.15	0.05			
	铁钉70mm						kg	0.012	3.57	0.04			
	防腐油						kg	0.037	5.15	0.19			
	其它材料费						元	0.276	1	0.28			
	其他材料费								--			--	
材料费小计								--	18.84		--		

项目编码	011302001208	项目名称	岩棉板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	7.13					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.39	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.38	14.8	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.38	12.29	4.29
0.2565工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									219.75				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钢						kg	0.393	2.38	0.94			
	等边角钢L 40×4						kg	0.16	2.46	0.39			
	膨胀螺栓M10×110						套	1.326	0.69	0.91			
	螺杆L=250 Φ8						根	1.326	0.3	0.4			
	双螺母双垫片Φ8						副	1.326	0.51	0.68			
	其它材料费						元	0.552	1	0.55			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	2.505	3.43	8.59			
轻钢龙骨(大)50×15×1.2						m	1.368	5.57	7.62				

轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
岩棉板600×600×12	m2	1.05	135	141.75		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	174.59	--	

项目编号	011302001209	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	0.87						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.91	10.46	4.48	1.61		3.39	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单 (设计为单层)	10m2	0.1	173.33	294.48	3.45	75.98	26.55	17.33	29.45	0.35	7.6	2.66
15-45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	118.74	80.69		51.03	17.82	23.75	16.14		10.21	3.56
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1	32.87	13.45		14.14	4.94	3.29	1.35		1.41	0.49
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.55	13.33		11.38	4.02	2.66	1.33		1.14	0.4
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.13	22.28	45.36		9.55	3.36	2.9	5.9		1.24	0.44
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1	54.02	102.53		23.22	8.16	5.4	10.25		2.32	0.82
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.25	175.17		79.2	27.59	18.43	17.52		7.92	2.76
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	-0.1	116.55	12.76		50.11	17.47	-11.66	-1.28		-5.01	-1.75
综合人工工日		小计						62.09	84.05	1.39	27.28	9.54	
0.5862工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							184.32						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94						
	等边角钢L40×4			kg	0.16	2.46	0.39						



膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4		
双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
其它材料费	元	0.834	1	0.83		
轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
纸面石膏板9.5mm	m <sup>2</sup>	2.2	6.52	14.34		
自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
白胶	kg	0.245	5.15	1.26		
酚醛清漆	kg	0.091	12.01	1.09		
油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
自粘胶带	m	1.326	4.29	5.69		
密封油膏	kg	0.009	5.57	0.05		
柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
其它材料费	元	0.36	1	0.36		
内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
其他材料费			--	-0.02	--	
材料费小计			--	84.02	--	

项目编码	011304002289	项目名称	筒灯孔		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18	8.1		7.8	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	0.8	--				

项目编码	011304002290	项目名称	格栅灯孔	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.1	49.1		31	10.8	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.91		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							16.3						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011406001155	项目名称	抹灰面油漆—W1	计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	10.14						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍	10m <sup>2</sup>	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m <sup>2</sup>	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m <sup>2</sup>	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计						11.55	26.49		4.97	1.73	
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							44.74						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其它材料费			元	0.035	1	0.04						
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21						
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89						
	其它材料费			元	0.36	1	0.36						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	26.49	--						

项目编码	010810003045	项目名称	饰面夹板窗帘盒	计量单位	m	工程量	5				
清单综合单价组成明细											
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价			

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.6	3040.6	4.8	514.8	179.6	11.93	30.41	0.05	5.15	1.8	
17-174	清油封底	10m2	0.05	26.52	13.28		11.4	4	1.33	0.66		0.57	0.2	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065	22.25	45.35		9.57	3.35	1.45	2.95		0.62	0.22	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.08	102.48		23.24	8.12	2.7	5.12		1.16	0.41	
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆三遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.24	175.12		79.24	27.64	9.21	8.76		3.96	1.38	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	116.6	12.72		50.16	17.48	-5.83	-0.64		-2.51	-0.87	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.05	51.2	11.48		22.04	7.68	2.56	0.57		1.1	0.38	
综合人工工日		小计							23.34	47.84	0.05	10.06	3.51	
0.2202工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									84.79					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通木成材					m3	0.001	2333.23	1.87					
	细木工板 δ 18mm					m2	0.473	48	22.68					
	纸面石膏板9.5mm					m2	0.473	6.52	3.08					
	自攻螺钉M4×15					十个	1.725	0.26	0.45					
	其它材料费					元	2.336	1	2.34					
	酚醛清漆					kg	0.046	12.01	0.55					
	油漆溶剂油					kg	0.01	12.01	0.11					
	自粘胶带					m	0.663	4.29	2.84					
	密封油膏					kg	0.005	5.57	0.03					
	柔性耐水腻子					kg	0.618	8	4.94					
	其它材料费					元	0.18	1	0.18					
	内墙乳胶漆					kg	0.232	35	8.1					
	防火涂料					kg	0.134	4.29	0.57					
	其他材料费								0.09					
材料费小计								47.83						

项目编码	011101006165	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	10.36
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价			

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水					m3	0.012	4.53	0.05				
	其他材料费							--	9.93		--		
	材料费小计							--	9.98		--		

项目编码	011103002055	项目名称	PVC卷材楼地面	计量单位	m2	工程量	10.36						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水					m3	0.012	4.53	0.05				
	其他材料费							--	10.23		--		
	材料费小计							--	10.28		--		

项目编码	011105006101	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	1.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.93	188.4	3.4	31.07	10.87	6.89	18.84	0.34	3.11	1.09
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.09
0.0653工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通木成材					m3		2333.23	0.47				
	细木工板 δ 9mm					m2	0.065	24	1.56				

不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm	m2	0.065	250	16.25		
万能胶	kg	0.003	17.15	0.05		
铁钉70mm	kg	0.012	3.57	0.04		
防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
其它材料费	元	0.276	1	0.28		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	18.83	--	

项目编码	011302001210	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	10.36						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2051 16	118.72	80.69		51.05	17.81	24.35	16.55		10.47	3.65
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1	32.86	13.45		14.13	4.93	3.29	1.35		1.41	0.49
17-174	清油封底	10m2	0.1051 16	26.5	13.29		11.4	3.98	2.79	1.4		1.2	0.42
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.1366 51	22.26	45.35		9.57	3.34	3.04	6.2		1.31	0.46
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1051 16	54.06	102.48		23.25	8.11	5.68	10.77		2.44	0.85
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱、 梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1051 16	184.23	175.12		79.22	27.63	19.37	18.41		8.33	2.9
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	0.1051 16	116.6	12.73		50.14	17.49	-12.26	-1.34		-5.27	-1.84
15-42换	胶合板面层安装 在木龙骨上 平面	10m2	0.0051 16	110.19	505.28		47.36	16.6	0.56	2.59		0.24	0.08
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.0051 16	51.13	11.51		22.08	7.74	0.26	0.06		0.11	0.04
综合人工工日		小计						64.42	88.82	1.39	28.3	9.87	
0.6077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								192.79					
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

费用 明 细	圆钢	kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢L 40×4	kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.844	1	0.84		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板9.5mm	m2	2.256	6.52	14.71		
	自攻螺钉M4×15	十个	7.077	0.26	1.84		
	白胶	kg	0.245	5.15	1.26		
	酚醛清漆	kg	0.096	12.01	1.15		
	油漆溶剂油	kg	0.02	12.01	0.24		
	自粘胶带	m	1.394	4.29	5.98		
	密封油膏	kg	0.01	5.57	0.05		
	柔性耐水腻子	kg	1.299	8	10.39		
	其它材料费	元	0.378	1	0.38		
	内墙乳胶漆	kg	0.487	35	17.03		
	18厘木工板	m2	0.054	48	2.58		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.002	4.29	0.01		
	防火涂料	kg	0.014	4.29	0.06		
	其他材料费				--	-0.01	--
材料费小计				--	88.81	--	

项目编码	011304002291	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.03	8.07		7.77	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计						1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

费用 明细	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	3.43	0.69		
	其它材料费	元	0.12	1	0.12		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.8	--	

项目编码	011304002292	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.1	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.92		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.8	3.43	2.74					
	其它材料费				元	2.17	1	2.17					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	4.91	--				

项目编码	011406001156	项目名称	抹灰面油漆—W1		计量单位	m2	工程量	4.11					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106.01	12.73		45.57	15.89	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.47	175.11		72.02	25.11	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.26	8.1	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.74					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其它材料费				元	0.035	1	0.04					
	内墙乳胶漆				kg	0.463	35	16.21					
	柔性耐水腻子				kg	1.236	8	9.89					
	其它材料费				元	0.36	1	0.36					
	其他材料费						--		--				

	材料费小计	--	26.49	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	010810002045	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	7.85
------	--------------	------	------	------	---	-----	------

清单综合单价组成明细							
------------	--	--	--	--	--	--	--

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.48	2384.46	4.71	514.78	179.62	11.92	23.84	0.05	5.15	1.8	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.21	11.46		22.01	7.68	2.05	0.46		0.88	0.31	
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.04	184.24	175.13		79.24	27.64	7.37	7.01		3.17	1.11	
综合人工工日		小计						21.34	31.31	0.05	9.2	3.21		
0.2014工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								65.1						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普通木成材			m3	0.001	2333.23	1.87	
	细木工板 δ 18mm			m2	0.4	48	19.2		
	自攻螺钉M4×15			十个	1.725	0.26	0.45		
	其它材料费			元	2.298	1	2.3		
	防火涂料			kg	0.107	4.29	0.46		
	内墙乳胶漆			kg	0.185	35	6.48		
	901胶			kg	0.133	2.14	0.28		
	石膏粉325目			kg	0.033	0.36	0.01		
	大白粉			kg	0.033	0.73	0.02		
	白水泥			kg	0.275	0.51	0.14		
	其他材料费					--	0.09	--	
	材料费小计					--	31.3	--	

项目编码	011101006166	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	49.85
------	--------------	------	---------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细							
------------	--	--	--	--	--	--	--

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	



0.0609工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						20.23			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水			m3	0.012	4.53	0.05		
	其他材料费					--	9.93	--	
	材料费小计					--	9.98	--	

项目编码	011103002056	项目名称	PVC卷材楼地面		计量单位	m2	工程量	49.85					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						20.53							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	10.23	--					
	材料费小计					--	10.28	--					

项目编码	011105006102	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	21.15					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						30.26							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	普通木成材			m3		2333.23	0.47						
	细木工板 δ 9mm			m2	0.065	24	1.56						
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm			m2	0.065	250	16.25						
	万能胶			kg	0.003	17.15	0.05						
	铁钉70mm			kg	0.012	3.57	0.04						
	防腐油			kg	0.037	5.15	0.19						

其它材料费	元	0.276	1	0.28		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	18.84	--	

项目编码	011302001211	项目名称	岩棉板吊顶天棚			计量单位	m2	工程量	49.85				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计						27.2	174.6	1.39	12.29	4.29	
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								219.75					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		圆钢			kg	0.393	2.38	0.94	
	等边角钢L40×4			kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费			元	0.552	1	0.55		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件			只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑			m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件			只	3.08	0.27	0.83		
	中龙骨平面连接件			只	9.7	0.29	2.76		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.6	0.43	0.69		
	岩棉板600×600×12			m2	1.05	135	141.75		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	174.59	--	

项目编码	011304002293	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	10
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69						
	其它材料费			元	0.12	1	0.12						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	0.8	--					

项目编码	011304002294	项目名称	格栅灯孔	计量单位	个	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.13		30.98	10.82	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011304002295	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.09	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					

	材料费小计	--	4.91	--
--	-------	----	------	----

项目编码	011406001157	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	40.55						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其它材料费				元	0.035	1	0.04					
	内墙乳胶漆				kg	0.463	35	16.21					
	柔性耐水腻子				kg	1.236	8	9.89					
	其它材料费				元	0.36	1	0.36					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	26.49	--				

项目编码	011101006167	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	23.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93	--				
	材料费小计						--	9.98	--				

项目编码	011103002057	项目名称	PVC卷材楼地面	计量单位	m2	工程量	23.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	10.27	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							20.53						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	10.23	--					
	材料费小计					--	10.28	--					

项目编码	011105006103	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	18.7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计						6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							30.26						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3		2333.23	0.47						
	细木工板 δ 9mm			m2	0.065	24	1.56						
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm			m2	0.065	250	16.25						
	万能胶			kg	0.003	17.15	0.05						
	铁钉70mm			kg	0.012	3.57	0.04						
	防腐油			kg	0.037	5.15	0.19						
	其它材料费			元	0.276	1	0.28						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	18.84	--						

项目编码	011302001212	项目名称	岩棉板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	23.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16	
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65	
15-57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48	
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29	
0.2566工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									219.75					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	圆钢						kg	0.393	2.38	0.94				
	等边角钢L 40×4						kg	0.16	2.46	0.39				
	膨胀螺栓M10×110						套	1.326	0.69	0.91				
	螺杆L=250 Φ8						根	1.326	0.3	0.4				
	双螺母双垫片Φ8						副	1.326	0.51	0.68				
	其它材料费						元	0.552	1	0.55				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	2.505	3.43	8.59				
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2						m	1.368	5.57	7.62				
	轻钢龙骨主接件						只	0.5	0.51	0.26				
	轻钢龙骨次接件						只	0.9	0.6	0.54				
	中龙骨横撑						m	2.561	3	7.68				
	中龙骨垂直吊件						只	3.08	0.27	0.83				
	中龙骨平面连接件						只	9.7	0.29	2.76				
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45						只	1.6	0.43	0.69				
	岩棉板600×600×12						m2	1.05	135	141.75				
	其他材料费								--		--			
材料费小计								--	174.59	--				

项目编码	011304002296	项目名称	筒灯孔		计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.03	8.05		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27	
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	0.2	3.43	0.69				

细	其它材料费	元	0.12	1	0.12		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.8	--	

项目编码	011304002297	项目名称	格栅灯孔	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.92		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011304002298	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.07	49.13		31	10.8	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.91		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011406001158	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	12.47						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59

17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73	
0.109工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									44.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其它材料费					元	0.035	1	0.04					
	内墙乳胶漆					kg	0.463	35	16.21					
	柔性耐水腻子					kg	1.236	8	9.89					
	其它材料费					元	0.36	1	0.36					
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								26.49		--			

项目编码	010810003046	项目名称	饰面夹板窗帘盒			计量单位	m	工程量	7.7				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.47	3040.52	4.81	514.81	179.61	11.92	30.41	0.05	5.15	1.8
17-174	清油封底	10m2	0.05	26.49	13.3		11.4	3.97	1.32	0.67		0.57	0.2
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065	22.26	45.35		9.57	3.34	1.45	2.95		0.62	0.22
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.05	102.47		23.25	8.1	2.7	5.12		1.16	0.41
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.23	175.12		79.22	27.64	9.21	8.76		3.96	1.38
17-169注2*3	901胶白水泥满批腻子 抹灰面增减批白水泥腻子1遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	111.95	8.03		48.13	16.78	-5.6	-0.4		-2.41	-0.84
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.05	51.19	11.45		22.03	7.69	2.56	0.57		1.1	0.38
综合人工工日		小计							23.57	48.07	0.05	10.16	3.54
0.2223工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									85.39				
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	



费 明 细	普通木成材	m3	0.001	2333.2 3	1.87		
	细木工板 δ 18mm	m2	0.473	48	22.68		
	纸面石膏板9.5mm	m2	0.473	6.52	3.08		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	其它材料费	元	2.395	1	2.39		
	酚醛清漆	kg	0.046	12.01	0.55		
	油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.11		
	自粘胶带	m	0.663	4.29	2.84		
	密封油膏	kg	0.005	5.57	0.03		
	柔性耐水腻子	kg	0.618	8	4.94		
	其它材料费	元	0.18	1	0.18		
	内墙乳胶漆	kg	0.232	35	8.1		
	901胶	kg	0.051	2.14	0.11		
	石膏粉325目	kg	0.013	0.36			
	大白粉	kg	0.013	0.73	0.01		
	白水泥	kg	0.106	0.51	0.05		
	防火涂料	kg	0.134	4.29	0.57		
	其他材料费				--	0.09	--
材料费小计				--	48.07	--	

项目编码	011101006168	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	61.92					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计		6.46		9.97		0.03		2.79		0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93		--			
	材料费小计						--	9.98		--			

项目编码	011103002058	项目名称	PVC卷材楼地面		计量单位	m2	工程量	61.92					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97	
综合人工工日		小计							6.46	10.27	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									20.53					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水						m3	0.012	4.53	0.05				
	其他材料费								--	10.23	--			
	材料费小计								--	10.28	--			

项目编码	011105006104	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	23.16							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	
0.065工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									30.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通木成材						m3		2333.23	0.47				
	细木工板 δ 9mm						m2	0.065	24	1.56				
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm						m2	0.065	250	16.25				
	万能胶						kg	0.003	17.15	0.05				
	铁钉70mm						kg	0.012	3.57	0.04				
	防腐油						kg	0.037	5.15	0.19				
	其它材料费						元	0.276	1	0.28				
	其他材料费								--		--			
材料费小计								--	18.84	--				

项目编码	011207001135	项目名称	墙面木饰面	计量单位	m2	工程量	55.34						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9

17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77	
14-203换	18mm木饰面粘贴 在夹板基层上	10m2	0.1	187.62	4257.18		80.68	28.14	18.76	425.72		8.07	2.81	
综合人工工日		小计							46.14	523.33	0.76	20.17	7.04	
0.4353工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									597.43					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	U型轻钢龙骨38×25					m	1.414	9.43	13.33					
	U型轻钢龙骨75×40					m	2.756	8.58	23.65					
	U型轻钢龙骨75×50					m	0.707	9.43	6.67					
	射钉					百个	0.015	18.01	0.27					
	膨胀螺栓M8×80					套	2.5	0.51	1.28					
	橡皮垫圈					百个	0.025	25.73	0.64					
	铝拉铆钉LD-1					十个	0.18	0.26	0.05					
	细木工板 δ 18mm					m2	1.05	48	50.4					
	铁钉70mm					kg	0.034	3.57	0.12					
	其它材料费					元	0.06	1	0.06					
	防火涂料					kg	0.267	4.29	1.15					
	万能胶					kg	0.45	17.15	7.72					
	其他材料费							--	418		--			
材料费小计							--	523.33		--				

项目编码	011207001136	项目名称	白色烤漆玻璃墙面	计量单位	m2	工程量	7.08						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	96.45	458.81	7.33	44.63	15.56	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56
14-185	墙面细木工板基 层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.95	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.45		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-211换	玻璃粘贴在夹板 基层上 墙面	10m2	0.1	272.42	1503.53		117.15	40.86	27.24	150.35		11.72	4.09
综合人工工日		小计						54.62	247.96	0.76	23.81	8.31	
0.5153工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									335.46				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	U型轻钢龙骨38×25					m	1.414	9.43	13.33				
	U型轻钢龙骨75×40					m	2.756	8.58	23.65				

U型轻钢龙骨75×50	m	0.707	9.43	6.67		
射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
细木工板 δ 18mm	m2	1.05	48	50.4		
铁钉70mm	kg	0.034	3.57	0.12		
其它材料费	元	0.06	1	0.06		
防火涂料	kg	0.267	4.29	1.15		
玻璃胶	L	0.324	34.3	11.11		
其他材料费			--	139.24	--	
材料费小计			--	247.96	--	

项目编码	011302001213	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	61.92					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1888 89	118.72	80.69		51.05	17.81	22.42	15.24		9.64	3.36
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.0944 44	32.86	13.45		14.13	4.93	3.1	1.27		1.33	0.47
17-174	清油封底	10m2	0.0944 44	26.5	13.29		11.4	3.98	2.5	1.26		1.08	0.38
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.1227 78	22.26	45.35		9.57	3.34	2.73	5.57		1.17	0.41
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0944 44	54.06	102.48		23.25	8.11	5.11	9.68		2.2	0.77
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱、 梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.0944 44	184.23	175.12		79.22	27.63	17.4	16.54		7.48	2.61
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	0.0944 44	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.01	-1.2		-4.74	-1.65
综合人工工日		小计							59.6	81.2	1.39	26.22	9.15
0.5622工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								177.55					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钢	kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢L40×4	kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.818	1	0.82		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板9.5mm	m2	2.078	6.52	13.55		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.517	0.26	1.69		
	白胶	kg	0.231	5.15	1.19		
	酚醛清漆	kg	0.086	12.01	1.03		
	油漆溶剂油	kg	0.018	12.01	0.21		
自粘胶带	m	1.252	4.29	5.37			
密封油膏	kg	0.009	5.57	0.05			
柔性耐水腻子	kg	1.167	8	9.34			
其它材料费	元	0.34	1	0.34			
内墙乳胶漆	kg	0.437	35	15.31			
其他材料费				--		--	
材料费小计				--	81.19	--	

项目编码	011302001214	项目名称	发光膜		计量单位	m2	工程量	3.44						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
15-42	胶合板面层安装在木龙骨上平面	10m2	0.3	110.24	109.38		47.4	16.54	33.07	32.81		14.22	4.96	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.3	51.2	11.46		22.02	7.68	15.36	3.44		6.61	2.3	
独立费	发光膜	m2	1		250					250				
综合人工工日		小计							48.43	286.25			20.83	7.27
0.457工日		未计价材料费												

清单项目综合单价				362.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	胶合板910×2130×3	m2	3.15	10.29	32.41			
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.093	4.29	0.4			
	防火涂料	kg	0.801	4.29	3.44			
	发光膜	m2	1	250	250			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	286.25	--	

项目编码	011304001064	项目名称	灯带(槽)	计量单位	m	工程量	18						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	286.3	5.33	74.31	25.92	16.75	28.63	0.53	7.43	2.59
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.0450 17	51.2	11.46		22.02	7.68	2.3	0.52		0.99	0.35
17-174	清油封底	10m2	0.0450 17	26.5	13.29		11.4	3.97	1.19	0.6		0.51	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0674 94	22.26	45.35		9.57	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0450 17	54.05	102.48		23.25	8.11	2.43	4.61		1.05	0.37
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.0450 17	184.23	175.12		79.22	27.63	8.29	7.88		3.57	1.24
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	0.0450 17	116.6	12.74		50.14	17.49	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79
综合人工工日		小计						27.23	44.73	0.53	11.94	4.16	
0.2568工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				88.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细木工板 δ 18mm	m2	0.45	48	21.6		
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	0.45	12.69	5.71		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其它材料费	元	0.522	1	0.52		
	防火涂料	kg	0.12	4.29	0.52		
	酚醛清漆	kg	0.041	12.01	0.49		
	油漆溶剂油	kg	0.009	12.01	0.1		

自粘胶带	m	0.688	4.29	2.95		
密封胶膏	kg	0.005	5.57	0.03		
柔性耐水腻子	kg	0.556	8	4.45		
其它材料费	元	0.162	1	0.16		
内墙乳胶漆	kg	0.208	35	7.29		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	44.73	--	

项目编码	011304002299	项目名称	筒灯孔		计量单位	个	工程量	22					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	0.8	--				

项目编码	011304002300	项目名称	格栅灯孔		计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.07	49.13		31	10.8	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.8	3.43	2.74					
	其它材料费				元	2.17	1	2.17					
	其他材料费						--	--	--				
	材料费小计						--	4.91	--				

项目编码	011101006169	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	37.38	
清单综合单价组成明细									

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93	--				
	材料费小计						--	9.98	--				

项目编码	011103002059	项目名称	PVC卷材楼地面	计量单位	m2	工程量	37.38						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.53					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	10.23	--				
	材料费小计						--	10.28	--				

项目编码	011105006105	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	33.28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通木成材				m3		2333.23	0.47					



细木工板 δ 9mm	m2	0.065	24	1.56		
不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm	m2	0.065	250	16.25		
万能胶	kg	0.003	17.15	0.05		
铁钉70mm	kg	0.012	3.57	0.04		
防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
其它材料费	元	0.276	1	0.28		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	18.84	--	

项目编码	011302001215	项目名称	岩棉板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	37.38					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								219.75					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	圆钢				kg	0.393	2.38	0.94					
	等边角钢L40×4				kg	0.16	2.46	0.39					
	膨胀螺栓M10×110				套	1.326	0.69	0.91					
	螺杆L=250 Φ8				根	1.326	0.3	0.4					
	双螺母双垫片Φ8				副	1.326	0.51	0.68					
	其它材料费				元	0.552	1	0.55					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	2.505	3.43	8.59					
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2				m	1.368	5.57	7.62					
	轻钢龙骨主接件				只	0.5	0.51	0.26					
	轻钢龙骨次接件				只	0.9	0.6	0.54					
	中龙骨横撑				m	2.561	3	7.68					
	中龙骨垂直吊件				只	3.08	0.27	0.83					
	中龙骨平面连接件				只	9.7	0.29	2.76					
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45				只	1.6	0.43	0.69					
岩棉板600×600×12				m2	1.05	135	141.75						
其他材料费						--	--						

	材料费小计	--	174.59	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	011304002301	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计						1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69						
	其它材料费			元	0.12	1	0.12						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	0.8	--					

项目编码	011304002302	项目名称	格栅灯孔	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.92		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--	--	--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011406001159	项目名称	柱面乳胶漆	计量单位	m2	工程量	16.44						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75

17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计							12.17	26.49		5.23	1.83	
0.1148工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									45.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其它材料费					元	0.035	1	0.04					
	内墙乳胶漆					kg	0.463	35	16.21					
	柔性耐水腻子					kg	1.236	8	9.89					
	其它材料费					元	0.36	1	0.36					
	其他材料费							--			--			
	材料费小计							--	26.49		--			

项目编码	011406001160	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	9.23						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59	
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73	
0.109工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									44.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其它材料费					元	0.035	1	0.04					
	内墙乳胶漆					kg	0.463	35	16.21					
	柔性耐水腻子					kg	1.236	8	9.89					
	其它材料费					元	0.36	1	0.36					
	其他材料费							--			--			
	材料费小计							--	26.49		--			

项目编码	010810003047	项目名称	饰面夹板窗帘盒		计量单位	m	工程量	6.9					
------	--------------	------	---------	--	------	---	-----	-----	--	--	--	--	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.46	3040.58	4.78	514.78	179.57	11.92	30.41	0.05	5.15	1.8
17-174	清油封底	10m2	0.05	26.49	13.3		11.39	3.97	1.32	0.67		0.57	0.2
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065	22.25	45.35		9.57	3.34	1.45	2.95		0.62	0.22
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.06	102.49		23.25	8.12	2.7	5.12		1.16	0.41
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆三遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.23	175.13		79.22	27.62	9.21	8.76		3.96	1.38
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	116.61	12.72		50.14	17.48	-5.83	-0.64		-2.51	-0.87
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍 其它木材面	10m2	0.05	51.19	11.45		22.03	7.68	2.56	0.57		1.1	0.38
综合人工工日				小计					23.34	47.84	0.05	10.06	3.51
0.2201工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								84.79					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3	0.001	2333.23	1.87						
	细木工板 δ 18mm			m2	0.473	48	22.68						
	纸面石膏板9.5mm			m2	0.473	6.52	3.08						
	自攻螺钉M4×15			十个	1.725	0.26	0.45						
	其它材料费			元	2.336	1	2.34						
	酚醛清漆			kg	0.046	12.01	0.55						
	油漆溶剂油			kg	0.01	12.01	0.11						
	自粘胶带			m	0.663	4.29	2.84						
	密封油膏			kg	0.005	5.57	0.03						
	柔性耐水腻子			kg	0.618	8	4.94						
	其它材料费			元	0.18	1	0.18						
	内墙乳胶漆			kg	0.232	35	8.1						
	防火涂料			kg	0.134	4.29	0.57						
	其他材料费						--	0.09	--				
材料费小计						--	47.83	--					

项目编号	011101006170	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	207.27
------	--------------	------	---------	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	9.93	--					
	材料费小计					--	9.98	--					

项目编码	011102001116	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	1.7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.59	5687.65	3.29	173.24	60.41	39.96	568.77	0.33	17.32	6.04
综合人工工日		小计							39.96	568.77	0.33	17.32	6.04
0.3771工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.42					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥32.5级			kg	6.114	0.24	1.49						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.004	68.6	0.29						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.03	4.53	0.13						
	其它材料费			元	0.5	1	0.5						
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌			t	0.018	280.42	4.96						
	其他材料费					--	561	--					
材料费小计					--	568.77	--						

项目编码	011102003094	项目名称	块料楼地面(米灰色玻化砖)	计量单位	m2	工程量	205.57				
清单综合单价组成明细											
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价			

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97	
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	2195.79	2.07	148.3	51.73	34.28	219.58	0.21	14.83	5.17	
综合人工工日		小计							27.82	209.61	0.17	12.04	4.2	
0.2625工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									253.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水					m3	0.022	4.53	0.1					
	米灰色玻化砖400*800					m2	1.02	201.52	205.55					
	白水泥					kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片					片	0.003	68.6	0.19					
	锯(木)屑					m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头					kg	0.01	5.57	0.06					
	其它材料费					元	0.36	1	0.36					
	水泥32.5级					kg	1.517	0.24	0.37					
	其他材料费							--	2.65		--			
	材料费小计							--	209.61		--			

项目编码	011105006106	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	48.16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计						6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							30.26						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通木成材					m3		2333.23	0.47				
	细木工板 δ 9mm					m2	0.065	24	1.56				
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm					m2	0.065	250	16.25				
	万能胶					kg	0.003	17.15	0.05				
	铁钉70mm					kg	0.012	3.57	0.04				
	防腐油					kg	0.037	5.15	0.19				
	其它材料费					元	0.276	1	0.28				
	其他材料费							--			--		

	材料费小计	--	18.84	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	011106001003	项目名称	石材楼梯面层	计量单位	m2	工程量	12.29						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-48换	石材块料面板水泥砂浆贴楼梯(预拌)	10m2	0.143889	678.94	5938.67	7.5	295.17	102.97	97.69	854.51	1.08	42.47	14.82
综合人工工日		小计						97.69	854.51	1.08	42.47	14.82	
0.9216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							1010.57						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	雅士白大理石25mm			m2	1.511	550	830.94						
	白水泥			kg	0.144	0.51	0.07						
	棉纱头			kg	0.014	5.57	0.08						
	锯(木)屑			m3	0.009	47.17	0.41						
	合金钢切割锯片			片	0.017	68.6	1.17						
	水			m3	0.05	4.53	0.23						
	其它材料费			元	0.719	1	0.72						
	水泥32.5级			kg	2.185	0.24	0.53						
	其他材料费					--	20.36	--					
材料费小计					--	854.51	--						

项目编码	011108001003	项目名称	大理石花台	计量单位	m2	工程量	13.55						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52换	石材块料面板干粉型粘结剂贴零星项目预拌(干)	10m2	0.1	540.9	6854.82	2.4	233.62	81.5	54.09	685.48	0.24	23.36	8.15
综合人工工日		小计						54.09	685.48	0.24	23.36	8.15	
0.5103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							771.32						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	大理石25mm			m2	1.177	550	647.35						
	干粉型粘结剂			kg	6	4.29	25.74						
	白水泥			kg	0.11	0.51	0.06						
	棉纱头			kg	0.02	5.57	0.11						
锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28							

合金钢切割锯片	片	0.004	68.6	0.29		
水	m3	0.036	4.53	0.16		
其它材料费	元	0.5	1	0.5		
其他材料费			--	10.99	--	
材料费小计			--	685.48	--	

项目编号	011204003042	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	60.17						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.0250 01	1409.8	2801.0 5	268.83	721.81	251.79	35.25	70.03	6.72	18.05	6.3
14-183	钢骨架安装	t	0.0250 01	725.04	161.43	55.79	335.76	117.12	18.13	4.04	1.39	8.39	2.93
14-137换	钢骨架上干挂石材块料面板 墙面勾缝	10m2	0.1	1126.7 8	2716.6 3	24.07	494.87	172.63	112.68	271.66	2.41	49.49	17.26
综合人工工日		小计							166.05	345.73	10.52	75.93	26.49
1.5665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								624.71					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	型钢	t	0.026	2456.8 8	64.62			
	电焊条J422	kg	0.51	3.48	1.77			
	氧气	m3	0.375	2.83	1.06			
	乙炔气	m3	0.075	14.05	1.05			
	防锈漆	kg	0.116	11.75	1.37			
	油漆溶剂油	kg	0.012	12.01	0.14			
	其它材料费	元	5.342	1	5.34			
	膨胀螺栓M12×110	套	4.45	0.86	3.83			
	米灰色玻化砖400*800	m2	1.002	201.52	201.92			
	不锈钢连接件	套	4.5	3.86	17.37			
	合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78			
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28			
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04			
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	4.5	1.63	7.34			
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24			
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7			
	其他材料费				--	-0.13	--	
	材料费小计				--	345.72	--	



项目编码	011205002005	项目名称	块料柱面	计量单位	m2	工程量	15.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.025	1409.79	2801.05	268.82	721.82	251.79	35.24	70.03	6.72	18.05	6.29
14-183	钢骨架安装	t	0.025	725.05	161.44	55.79	335.77	117.13	18.13	4.04	1.39	8.39	2.93
14-139换	钢骨架上干挂石材块料面板柱面勾缝	10m2	0.1	1295.32	2744.08	24.07	567.34	197.91	129.53	274.41	2.41	56.73	19.79
综合人工工日		小计							182.9	348.47	10.52	83.17	29.01
1.7255工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								654.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	型钢				t	0.026	2456.88	64.62					
	电焊条J422				kg	0.51	3.48	1.77					
	氧气				m3	0.375	2.83	1.06					
	乙炔气				m3	0.075	14.05	1.05					
	防锈漆				kg	0.116	11.75	1.37					
	油漆溶剂油				kg	0.012	12.01	0.14					
	其它材料费				元	5.342	1	5.34					
	膨胀螺栓M12×110				套	4.45	0.86	3.83					
	米灰色玻化砖400*800				m2	1.002	201.52	201.92					
	不锈钢连接件				套	5	3.86	19.3					
	合金钢切割锯片				片	0.026	68.6	1.78					
	镀锌连接铁件				kg	2.6	7.03	18.28					
	石材用硅酮密封胶				L	0.22	72.89	16.04					
	不锈钢六角螺栓M10×40				套	5	1.63	8.15					
	干挂云石胶(AB胶)				kg	0.024	9.86	0.24					
	泡沫条				m	2.868	1.29	3.7					
	其他材料费						--	-0.11	--				
材料费小计						--	348.48	--					

项目编码	011207001137	项目名称	木饰面台面	计量单位	m2	工程量	10.09						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-183	钢骨架安装	t	0.002488	725.1	161.35	55.78	335.86	117.13	1.8	0.4	0.14	0.84	0.29
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9

17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77	
14-205换	木饰面粘贴	10m2	0.1	233.2	979.33		100.28	34.98	23.32	97.93		10.03	3.5	
综合人工工日		小计							42.86	150.06	0.16	18.5	6.45	
0.4044工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									218.03					
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	电焊条J422					kg	0.006	3.48	0.02					
	膨胀螺栓M12×110					套	0.443	0.86	0.38					
	细木工板 δ 18mm					m2	1.05	48	50.4					
	铁钉70mm					kg	0.034	3.57	0.12					
	其它材料费					元	0.06	1	0.06					
	防火涂料					kg	0.267	4.29	1.15					
	木饰面5mm					m2	1.2	77.18	92.62					
	万能胶					kg	0.31	17.15	5.32					
	其他材料费								--			--		
材料费小计								--			150.06			

项目编码	011302001216	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	93.96						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平 面	10m2	0.1908 05	118.72	80.69		51.05	17.81	22.65	15.4		9.74	3.4
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.0954 02	32.86	13.45		14.13	4.93	3.13	1.28		1.35	0.47
17-174	清油封底	10m2	0.0954 02	26.5	13.29		11.4	3.98	2.53	1.27		1.09	0.38
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.1240 23	22.26	45.35		9.57	3.34	2.76	5.62		1.19	0.41
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0954 02	54.06	102.48		23.25	8.11	5.16	9.78		2.22	0.77
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.0954 02	184.23	175.12		79.22	27.63	17.58	16.71		7.56	2.64

17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	0.095402	116.6	12.73	50.14	17.49	-11.12	-1.21		-4.78	-1.67	
综合人工工日		小计						60.02	81.69	1.39	26.41	9.21	
0.5663工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							178.71						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	圆钢					kg	0.393	2.38	0.94				
	等边角钢L40×4					kg	0.16	2.46	0.39				
	膨胀螺栓M10×110					套	1.326	0.69	0.91				
	螺杆L=250 Φ8					根	1.326	0.3	0.4				
	双螺母双垫片Φ8					副	1.326	0.51	0.68				
	其它材料费					元	0.821	1	0.82				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	2.505	3.43	8.59				
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2					m	1.368	5.57	7.62				
	轻钢龙骨主接件					只	0.5	0.51	0.26				
	轻钢龙骨次接件					只	0.9	0.6	0.54				
	中龙骨横撑					m	2.561	3	7.68				
	中龙骨垂直吊件					只	3.08	0.27	0.83				
	中龙骨平面连接件					只	9.7	0.29	2.76				
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45					只	1.6	0.43	0.69				
	纸面石膏板9.5mm					m2	2.099	6.52	13.68				
	自攻螺钉M4×15					十个	6.583	0.26	1.71				
	白胶					kg	0.234	5.15	1.2				
	酚醛清漆					kg	0.087	12.01	1.04				
	油漆溶剂油					kg	0.018	12.01	0.22				
	自粘胶带					m	1.265	4.29	5.43				
密封油膏					kg	0.009	5.57	0.05					
柔性耐水腻子					kg	1.179	8	9.43					
其它材料费					元	0.343	1	0.34					
内墙乳胶漆					kg	0.442	35	15.46					
其他材料费							--		--				
材料费小计							--	81.68	--				

项目编码	011302001217	项目名称	发光膜	计量单位	m2	工程量	4.32						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

15-42	胶合板面层安装在木龙骨上 平面	10m2	0.3	110.24	109.38		47.4	16.54	33.07	32.81		14.22	4.96
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍其它木材面	10m2	0.3	51.2	11.46		22.02	7.68	15.36	3.44		6.61	2.3
独立费	发光膜	m2	1		250					250			
综合人工工日		小计							48.43	286.25		20.83	7.27
0.4569工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									362.78				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	胶合板910×2130×3					m2	3.15	10.29	32.41				
	聚酯酸乙烯乳液					kg	0.093	4.29	0.4				
	防水涂料					kg	0.801	4.29	3.44				
	发光膜					m2	1	250	250				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	286.25		--		

项目编码	011302001218	项目名称	楼梯天棚石膏板吊顶		计量单位	m2	工程量	11.8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-42	胶合板面层安装在木龙骨上 平面	10m2	0.1	110.24	109.38		47.4	16.54	11.02	10.94		4.74	1.65
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
15-45	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	118.72	80.69		51.05	17.81	11.87	8.07		5.11	1.78
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.5	13.29		11.4	3.98	2.65	1.33		1.14	0.4
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	22.26	45.35		9.57	3.34	2.89	5.9		1.24	0.43
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
综合人工工日		小计							45.73	53.86		19.66	6.86
0.4314工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				126.12					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	胶合板910×2130×3			m2	1.05	10.29	10.8		
	聚醋酸乙烯乳液			kg	0.031	4.29	0.13		
	防火涂料			kg	0.267	4.29	1.15		
	纸面石膏板1200×3000×9.5			m2	1.1	6.52	7.17		
	自攻螺钉M4×15			十个	3.45	0.26	0.9		
	酚醛清漆			kg	0.091	12.01	1.09		
	油漆溶剂油			kg	0.019	12.01	0.23		
	其它材料费			元	0.199	1	0.2		
	自粘胶带			m	1.326	4.29	5.69		
	密封油膏			kg	0.009	5.57	0.05		
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89		
	其它材料费			元	0.36	1	0.36		
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21		
	其他材料费						--	0.01	--
材料费小计						--	53.87	--	

项目编码	011304002303	项目名称	筒灯孔		计量单位	个	工程量	21					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.65				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69						
	其它材料费			元	0.12	1	0.12						
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	0.8	--				

项目编码	011304002304	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.1	49.1		31	10.8	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08

0.068工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						16.3			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74		
	其它材料费			元	2.17	1	2.17		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	4.91	--	

项目编码	011406001161	项目名称	柱面乳胶漆		计量单位	m2	工程量	10.96						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27			-5.01	-1.75
17-177注4	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51			7.92	2.76
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25			2.33	0.81
综合人工工日		小计						12.17	26.49			5.23	1.83	
0.1148工日		未计价材料费												
清单项目综合单价						45.71								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	其它材料费			元	0.035	1	0.04							
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21							
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89							
	其它材料费			元	0.36	1	0.36							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	26.49	--						

项目编码	011406001162	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	98.43						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27			-4.56	-1.59

17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73	
0.109工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									44.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其它材料费					元	0.035	1	0.04					
	内墙乳胶漆					kg	0.463	35	16.21					
	柔性耐水腻子					kg	1.236	8	9.89					
	其它材料费					元	0.36	1	0.36					
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			26.49		

项目编码	011503001004	项目名称	楼梯玻璃栏板			计量单位	m	工程量	11.16				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-147	不锈钢管扶手半玻栏板	10m	0.1	1368.46	2432.46	171.32	662.11	230.97	136.85	243.25	17.13	66.21	23.1
综合人工工日		小计							136.85	243.25	17.13	66.21	23.1
1.291工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									486.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镜面不锈钢管Φ31.8×1.2					m	1.029	25.55	26.29				
	镜面不锈钢管Φ76.2×1.5					m	1.06	70.75	75				
	钢化玻璃10mm					m2	0.637	92.76	59.09				
	不锈钢玻璃夹					只	3.498	19.72	68.98				
	不锈钢六角螺栓M6×35					套	3.498	0.77	2.69				
	硅酮密封胶					L	0.006	68.6	0.43				
	棉纱头					kg	0.02	5.57	0.11				
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti					kg	0.053	38.59	2.05				
	氩气					m3	0.149	7.81	1.16				
	钨棒精制					kg	0.003	557.41	1.67				
	不锈钢盖Φ63					只	1.154	4.29	4.95				
	环氧树脂618					kg	0.03	27.44	0.82				
	其他材料费								--			-0.01	
材料费小计								--			243.24		

项目编号	010810002046	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	6.37							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.46	2384.46	4.71	514.76	179.59	11.92	23.84	0.05	5.15	1.8	
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.22	11.46			22.02	7.69	2.05	0.46		0.88	0.31
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.04	184.22	175.12			79.24	27.63	7.37	7		3.17	1.11
综合人工工日		小计						21.34	31.31	0.05	9.2	3.21		
0.2014工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								65.1						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材				m3	0.001	2333.23	1.87						
	细木工板 δ 18mm				m2	0.4	48	19.2						
	自攻螺钉M4×15				十个	1.725	0.26	0.45						
	其它材料费				元	2.298	1	2.3						
	防水涂料				kg	0.107	4.29	0.46						
	内墙乳胶漆				kg	0.185	35	6.48						
	901胶				kg	0.133	2.14	0.28						
	石膏粉325目				kg	0.033	0.36	0.01						
	大白粉				kg	0.033	0.73	0.02						
	白水泥				kg	0.275	0.51	0.14						
	其他材料费						--	0.09	--					
	材料费小计						--	31.3	--					

项目编号	011101006171	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	12.34						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											



清单项目综合单价				20.23					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水			m3	0.012	4.53	0.05		
	其他材料费					--	9.93	--	
	材料费小计					--	9.98	--	

项目编码	011102001117	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.2						
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.5	5687.5	3.5	173.5	60.5	39.95	568.75	0.35	17.35	6.05
综合人工工日		小计						39.95	568.75	0.35	17.35	6.05	
0.375工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.4					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥32.5级			kg	6.114	0.24	1.49						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.004	68.6	0.27						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.03	4.53	0.13						
	其它材料费			元	0.5	1	0.5						
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌			t	0.018	280.42	4.91						
	其他材料费					--	561	--					
材料费小计					--	568.7	--						

项目编码	011102003095	项目名称	块料楼地面(防滑地砖)	计量单位	m2	工程量	12.14						
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	1889.69	2.07	148.3	51.73	34.28	188.97	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计						27.82	179	0.17	12.04	4.2	
0.2624工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				223.23			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水	m3	0.022	4.53	0.1		
	防滑地砖600*600	m2	1.02	171.51	174.94		
	白水泥	kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.36	1	0.36		
	水泥32.5级	kg	1.512	0.24	0.37		
	其他材料费				--	2.66	--
材料费小计				--	179	--	

项目编码	011105003029	项目名称	块料踢脚线		计量单位	m	工程量	8.32					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-96换	同质地砖踢脚线干粉型粘结剂粘贴预拌(干)	10m	0.1	114.59	168.71	0.32	49.42	17.24	11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
综合人工工日		小计							11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
0.1081工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.03				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	米灰色玻化砖	m2	0.063	201.52	12.7								
	白水泥	kg	0.04	0.51	0.02								
	干粉型粘结剂	kg	0.6	4.29	2.57								
	合金钢切割锯片	片		68.6	0.03								
	锯(木)屑	m3	0.001	47.17	0.04								
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01								
	水	m3	0.005	4.53	0.02								
	其它材料费	元	0.054	1	0.05								
	水泥砂浆干拌1:3	t	0.005	271.84	1.44								
	其他材料费				--	-0.01	--						
材料费小计				--	16.88	--							

项目编码	011302001219	项目名称	岩棉板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	12.14
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价

号	位	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1	33.96	10.45	4.49	1.57	3.4	1.05	0.45	0.16		
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计					27.2	174.6	1.39	12.29	4.29		
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						219.75							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	圆钢				kg	0.393	2.38	0.94					
	等边角钢L 40×4				kg	0.16	2.46	0.39					
	膨胀螺栓M10×110				套	1.326	0.69	0.91					
	螺杆L=250 Φ8				根	1.326	0.3	0.4					
	双螺母双垫片Φ8				副	1.326	0.51	0.68					
	其它材料费				元	0.552	1	0.55					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	2.505	3.43	8.59					
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2				m	1.368	5.57	7.62					
	轻钢龙骨主接件				只	0.5	0.51	0.26					
	轻钢龙骨次接件				只	0.9	0.6	0.54					
	中龙骨横撑				m	2.561	3	7.68					
	中龙骨垂直吊件				只	3.08	0.27	0.83					
	中龙骨平面连接件				只	9.7	0.29	2.76					
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45				只	1.6	0.43	0.69					
	岩棉板600×600×12				m2	1.05	135	141.75					
	其他材料费						--	-0.01		--			
材料费小计						--	174.58		--				

项目编码	011304002305	项目名称	格栅灯孔	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.1	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计					7.21	4.92		3.1	1.08		
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						16.3							
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			

费用 明细	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.8	3.43	2.74		
	其它材料费	元	2.17	1	2.17		
	其他材料费				--		--
	材料费小计				--	4.91	--

项目编号	011304002306	项目名称	筒灯孔		计量单位	个	工程量	2							
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18	8.05		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27		
综合人工工日		小计							1.8	0.81			0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										3.66					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69							
	其它材料费				元	0.12	1	0.12							
	其他材料费								--		--				
	材料费小计								--		0.81	--			

项目编号	011304002307	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	2							
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.1	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08		
综合人工工日		小计							7.21	4.92			3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										16.3					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.8	3.43	2.74							
	其它材料费				元	2.17	1	2.17							
	其他材料费								--		--				
	材料费小计								--		4.91	--			

项目编号	011406001163	项目名称	柱面乳胶漆		计量单位	m2	工程量	5.48					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.61	12.74		50.15	17.48	-11.66	-1.27		-5.02	-1.75	
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.13		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.05	102.48		23.25	8.1	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计							12.17	26.49		5.23	1.83	
0.1148工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									45.72					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其它材料费						元	0.035	1	0.04				
	内墙乳胶漆						kg	0.463	35	16.21				
	柔性耐水腻子						kg	1.236	8	9.89				
	其它材料费						元	0.36	1	0.36				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	26.5		--		

项目编码	011406001164	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	11.37						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59	
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73	
0.109工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									44.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其它材料费						元	0.035	1	0.04				
	内墙乳胶漆						kg	0.463	35	16.21				
	柔性耐水腻子						kg	1.236	8	9.89				
	其它材料费						元	0.36	1	0.36				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	26.49		--		

项目编码	010810002047	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	3.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.5	2384.44	4.72	514.72	179.72	11.93	23.84	0.05	5.15	1.8
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.18	11.46		22.01	7.71	2.05	0.46		0.88	0.31
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.04	184.24	175.14		79.24	27.64	7.37	7.01		3.17	1.11
综合人工工日		小计							21.34	31.31	0.05	9.2	3.21
0.2014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								65.1					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3	0.001	2333.23	1.87						
	细木工板 δ 18mm			m2	0.4	48	19.2						
	自攻螺钉M4×15			十个	1.725	0.26	0.45						
	其它材料费			元	2.298	1	2.3						
	防水涂料			kg	0.107	4.29	0.46						
	内墙乳胶漆			kg	0.185	35	6.48						
	901胶			kg	0.133	2.14	0.28						
	石膏粉325目			kg	0.033	0.36	0.01						
	大白粉			kg	0.033	0.73	0.02						
	白水泥			kg	0.275	0.51	0.14						
	其他材料费					--	0.09	--					
	材料费小计					--	31.3	--					

项目编码	011101006172	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	13.67						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				20.23					
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水			m3	0.012	4.53	0.05		
	其他材料费					--	9.93	--	
	材料费小计					--	9.98	--	

项目编码	011102003096	项目名称	块料楼地面（防滑地砖）		计量单位	m2	工程量	13.67					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	1889.69	2.07	148.3	51.73	34.28	188.97	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计							27.82	179	0.17	12.04	4.2
0.2625工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				223.23					
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水			m3	0.022	4.53	0.1		
	防滑地砖600*600			m2	1.02	171.51	174.94		
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片			片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费			元	0.36	1	0.36		
	水泥32.5级			kg	1.52	0.24	0.37		
	其他材料费					--	2.65	--	
	材料费小计					--	179	--	

项目编码	011105003030	项目名称	块料踢脚线		计量单位	m	工程量	10					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-96换	同质砖踢脚线干粉型粘结剂粘贴预拌(干)	10m	0.1	114.59	168.71	0.33	49.42	17.24	11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
综合人工工日		小计							11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
0.1081工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				35.03			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	米灰色玻化砖	m2	0.063	201.52	12.7		
	白水泥	kg	0.04	0.51	0.02		
	干粉型粘结剂	kg	0.6	4.29	2.57		
	合金钢切割锯片	片		68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.001	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	水	m3	0.005	4.53	0.02		
	其它材料费	元	0.054	1	0.05		
	水泥砂浆干拌1:3	t	0.005	271.84	1.44		
	其他材料费				--	-0.01	--
材料费小计				--	16.88	--	

项目编码	011302001220	项目名称	岩棉板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	13.67						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7 说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单 (设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15- 57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合金 龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计						27.2	174.6	1.39	12.29	4.29	
0.2565工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								219.75					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	圆钢	kg	0.393	2.38	0.94								
	等边角钢L 40×4	kg	0.16	2.46	0.39								
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91								
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4								
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68								
	其它材料费	元	0.552	1	0.55								
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59								
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62								
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26								
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54								



中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
岩棉板600×600×12	m2	1.05	135	141.75		
其他材料费				-0.01	--	
材料费小计				174.58	--	

项目编号	011304002308	项目名称	格栅灯孔	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.1	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.92		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							16.3						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编号	011304002309	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18	8.05		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计						1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							3.66						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69						
	其它材料费			元	0.12	1	0.12						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.81	--					

项目编号	011304002310	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.1	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.92		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011406001165	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	13.15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其它材料费			元	0.035	1	0.04						
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21						
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89						
	其它材料费			元	0.36	1	0.36						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	26.49	--						

项目编码	011501001026	项目名称	白色喷漆饰面吊柜	计量单位	m	工程量	4.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	白色喷漆饰面吊柜	m	1		1000					1000			

综合人工工日	小计				1000				
工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					1000				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	白色喷漆饰面吊柜			m	1	1000	1000		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	1000	--	

项目编码	011501001027	项目名称	大理石茶水台	计量单位	m	工程量	3.05						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	大理石茶水台	m	1		1200					1200			
综合人工工日		小计							1200				
工日	未计价材料费												
清单项目综合单价					1200								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	大理石茶水台			m	1	1200	1200						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	1200	--					

项目编码	011501001028	项目名称	大理石水池台	计量单位	m	工程量	1.55						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	大理石水池台	m	1		1500					1500			
综合人工工日		小计							1500				
工日	未计价材料费												
清单项目综合单价					1500								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	大理石水池台			m	1	1500	1500						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	1500	--					

项目编码	010401012016	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	1.6
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-57换	小型砌体 砼标准砖(M5混合砂浆)预拌(干)	m3	1	229.67	316.23	0.34	98.9	34.5	229.67	316.23	0.34	98.9	34.5	
综合人工工日		小计							229.67	316.23	0.34	98.9	34.5	
2.1669工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									679.64					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	砼标准砖240×115×53					百块	5.46	40.55	221.4					
	水					m3	0.17	4.53	0.77					
	(M5混合砂浆)干拌					t	0.369	254.69	94.06					
	其他材料费							--			--			
	材料费小计							--	316.23		--			

项目编码	010903002028	项目名称	墙面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	149.94					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日		小计							3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									38.03				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水泥基渗透结晶防水涂料					kg	1.8	18	32.4				
	其他材料费							--	0.01		--		
	材料费小计							--	32.41		--		

项目编码	010904002028	项目名称	楼(地)面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	63.72					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
综合人工工日		小计							3.18	32.4	0.38	1.53	0.53
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									38.02				
材料费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水泥基渗透结晶防水涂料					kg	1.8	18	32.4				

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	32.4	--	

项目编码	011101006173	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	63.72						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	9.93	--					
	材料费小计					--	9.98	--					

项目编码	011102003097	项目名称	块料楼地面(防滑地砖)	计量单位	m2	工程量	63.72						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	1889.69	2.07	148.3	51.73	34.28	188.97	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计						27.82	179	0.17	12.04	4.2	
0.2625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								223.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.022	4.53	0.1						
	防滑地砖600*600			m2	1.02	171.51	174.94						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.003	68.6	0.19						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	其它材料费			元	0.36	1	0.36						
	水泥32.5级			kg	1.517	0.24	0.37						

	其他材料费	--	2.65	--	
	材料费小计	--	179	--	

项目编码	011204003043	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	149.94						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82换	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	505.4	1550.06	1.97	218.17	76.11	50.54	155.01	0.2	21.82	7.61
综合人工工日		小计						50.54	155.01	0.2	21.82	7.61	
0.4768工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								235.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	墙面砖300×600			m2	1.025	148.36	152.07						
	白水泥			kg	0.15	0.51	0.08						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.014	4.53	0.06						
	水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌1:1			t	0.009	297.57	2.65						
	水泥32.5级			kg	0.304	0.24	0.07						
	901胶			kg	0.004	2.14	0.01						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	155	--					

项目编码	011207001138	项目名称	明镜墙面	计量单位	m2	工程量	7.12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层墙面断面24×30间距300×300	10m2	0.1	226.84	261.85	6.8	100.46	35.06	22.68	26.19	0.68	10.05	3.51
17-96+17-98*1换	防火涂料3遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨双向	10m2	0.1	39.42	11.67		16.95	5.91	3.94	1.17		1.7	0.59
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.19	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-211换	玻璃粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	272.42	940.91		117.13	40.86	27.24	94.09		11.71	4.09
综合人工工日		小计						71.6	173.17	0.7	31.09	10.85	
0.6756工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				287.42			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通木成材	m3	0.011	2333.23	25.9		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.071	3.57	0.25		
	防火涂料	kg	0.539	4.29	2.31		
	细木工板 δ 18mm	m2	1.05	48	50.4		
	其它材料费	元	0.06	1	0.06		
	5mm明镜	m2	1.18	70.32	82.98		
	玻璃胶	L	0.324	34.3	11.11		
	其他材料费				--	0.01	--
材料费小计				--	173.18	--	

项目编码	011210005029	项目名称	成品木饰面蹲坑隔断	计量单位	间	工程量	12							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	成品木饰面蹲坑隔断	间	1		2200						2200			
综合人工工日		小计							2200					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价						2200								
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)							
	成品木饰面蹲坑隔断	间	1	2200	2200									
	其他材料费				--		--							
	材料费小计				--	2200	--							

项目编码	011210005030	项目名称	成品磨砂小便槽隔断	计量单位	个	工程量	6							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	成品磨砂小便槽隔断	个	1		300						300			
综合人工工日		小计							300					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价						300								
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)							
	成品磨砂小便槽隔断	个	1	300	300									

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	300	--	

项目编号	011302001221	项目名称	吊顶天棚--C4	计量单位	m2	工程量	61.9
------	--------------	------	----------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300×600mm 简单	10m2	0.1	201.4	347.61	3.4	88.06	30.72	20.14	34.76	0.34	8.81	3.07
15-50换	铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板	10m2	0.1	91.16	1155		39.2	13.67	9.12	115.5		3.92	1.37
综合人工工日				小计					29.26	153.66	1.39	13.18	4.6
0.276工日				未计价材料费									

清单项目综合单价

202.07

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		圆钢		kg	0.393	2.38	0.94	
	等边角钢L40×4		kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110		套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8		根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8		副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费		元	0.552	1	0.55		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5		m	3.06	3.43	10.5		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2		m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件		只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件		只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑		m	3.329	3	9.99		
	中龙骨垂直吊件		只	4	0.27	1.08		
	中龙骨平面连接件		只	12.6	0.29	3.59		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45		只	1.6	0.43	0.69		
	1.0厚白色铝板300×600		m2	1.05	110	115.5		
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	153.65	--	

项目编号	011302001222	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	1.82
------	--------------	------	-----------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价
-----	--------	-----	----	----	----



号	位	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1	33.96	10.44	4.51	1.59	3.4	1.04	0.45	0.16		
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.41	294.51	3.41	76.04	26.54	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	118.71	80.69	51.04	17.8	23.74	16.14	10.21	3.56		
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1	32.86	13.46	14.12	4.95	3.29	1.35	1.41	0.5		
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.48	13.3	11.37	3.96	2.65	1.33	1.14	0.4		
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.13	22.27	45.35	9.55	3.34	2.9	5.9	1.24	0.43		
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1	54.07	102.47	23.24	8.13	5.41	10.25	2.32	0.81		
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.11	79.23	27.64	18.42	17.51	7.92	2.76		
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	-0.1	116.59	12.75	50.16	17.47	-11.66	-1.28	-5.02	-1.75		
综合人工工日		小计						62.08	84.04	1.39	27.28	9.53	
0.5857工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							184.32						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	圆钢				kg	0.393	2.38	0.94					
	等边角钢L 40×4				kg	0.16	2.46	0.39					
	膨胀螺栓M10×110				套	1.326	0.69	0.91					
	螺杆L=250 Φ8				根	1.326	0.3	0.4					
	双螺母双垫片Φ8				副	1.326	0.51	0.68					
	其它材料费				元	0.834	1	0.83					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	2.505	3.43	8.59					
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2				m	1.368	5.57	7.62					
	轻钢龙骨主接件				只	0.5	0.51	0.26					
	轻钢龙骨次接件				只	0.9	0.6	0.54					
	中龙骨横撑				m	2.561	3	7.68					
	中龙骨垂直吊件				只	3.08	0.27	0.83					
	中龙骨平面连接件				只	9.7	0.29	2.76					
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45				只	1.6	0.43	0.69					
纸面石膏板9.5mm				m2	2.2	6.52	14.34						
自攻螺钉M4×15				十个	6.9	0.26	1.79						

白胶	kg	0.245	5.15	1.26		
酚醛清漆	kg	0.091	12.01	1.09		
油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
自粘胶带	m	1.326	4.29	5.69		
密封油膏	kg	0.009	5.57	0.05		
柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
其它材料费	元	0.36	1	0.36		
内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	84.04	--	

项目编号	011304001065	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	23.5
------	--------------	------	-------	------	---	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	286.3	5.33	74.31	25.92	16.75	28.63	0.53	7.43	2.59
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.0450 17	51.2	11.46		22.02	7.68	2.3	0.52		0.99	0.35
17-174	清油封底	10m2	0.0450 17	26.5	13.29		11.4	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0674 94	22.26	45.35		9.57	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0450 17	54.06	102.48		23.25	8.11	2.43	4.61		1.05	0.37
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.0450 17	184.23	175.12		79.22	27.63	8.29	7.88		3.57	1.24
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	- 0.0450 17	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79
综合人工工日		小计							27.23	44.73	0.53	11.94	4.16
0.2569工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

88.59

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	细木工板 δ 18mm		m2	0.45	48	21.6		
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5		m2	0.45	12.69	5.71		
	自攻螺钉M4×15		十个	3.45	0.26	0.9		
	其它材料费		元	0.522	1	0.52		
	防火涂料		kg	0.12	4.29	0.52		
	酚醛清漆		kg	0.041	12.01	0.49		

油漆溶剂油	kg	0.009	12.01	0.1	
自粘胶带	m	0.688	4.29	2.95	
密封油膏	kg	0.005	5.57	0.03	
柔性耐水腻子	kg	0.556	8	4.45	
其它材料费	元	0.162	1	0.16	
内墙乳胶漆	kg	0.208	35	7.29	
其他材料费			--	--	
材料费小计			--	44.73	--

项目编码	011304002311	项目名称	筒灯孔		计量单位	个	工程量	35					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	0.8	--				

项目编码	011304002312	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.92		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.8	3.43	2.74					
	其它材料费				元	2.17	1	2.17					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	4.91	--				

项目编码	011505001022	项目名称	洗漱台		计量单位	m2	工程量	3.56	
------	--------------	------	-----	--	------	----	-----	------	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44换	石材洗漱台	10m2	0.1	1192.5	6439.78	227.02	610.39	212.92	119.25	643.98	22.7	61.04	21.29
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.149157	126.14	505.82	0.24	54.33	18.96	18.81	75.45	0.04	8.1	2.83
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.250478	51.21	11.46		22.03	7.68	12.83	2.87		5.52	1.92
综合人工工日		小计							150.89	722.3	22.74	74.66	26.04
1.4236工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								996.63					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	膨胀螺栓M8×80			套	8.716	0.51	4.45						
	电焊条J422			kg	0.631	3.48	2.2						
	角钢			kg	23.4	2.46	57.56						
	防锈漆			kg	0.098	11.75	1.15						
	油漆溶剂油			kg	0.01	12.01	0.12						
	其它材料费			元	1.09	1	1.09						
	细木工板 δ 18mm			m2	1.566	48	75.18						
	铁钉70mm			kg	0.051	3.57	0.18						
	防火涂料			kg	0.669	4.29	2.87						
	其他材料费					--	577.51	--					
	材料费小计					--	722.3	--					

项目编码	011505008016	项目名称	卫生间手纸盒	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	卫生间手纸盒	个	1		300					300			
综合人工工日		小计							300				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								300					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	卫生间手纸盒			个	1	300	300						
	其他材料费					--	--	--					
	材料费小计					--	300	--					

项目编码	010810003048	项目名称	饰面夹板窗帘盒	计量单位	m	工程量	21
------	--------------	------	---------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.52	3040.57	4.76	514.81	179.57	11.93	30.41	0.05	5.15	1.8
17-174	清油封底	10m2	0.05	26.5	13.29		11.4	3.98	1.33	0.66		0.57	0.2
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065	22.26	45.35		9.57	3.34	1.45	2.95		0.62	0.22
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.06	102.48		23.25	8.11	2.7	5.12		1.16	0.41
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆三遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.23	175.12		79.22	27.63	9.21	8.76		3.96	1.38
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.83	-0.64		-2.51	-0.87
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍 其它木材面	10m2	0.05	51.2	11.46		22.02	7.68	2.56	0.57		1.1	0.38
综合人工工日		小计							23.34	47.83	0.05	10.06	3.51
0.2202工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								84.79					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3	0.001	2333.23	1.87						
	细木工板 δ 18mm			m2	0.473	48	22.68						
	纸面石膏板9.5mm			m2	0.473	6.52	3.08						
	自攻螺钉M4×15			十个	1.725	0.26	0.45						
	其它材料费			元	2.336	1	2.34						
	酚醛清漆			kg	0.046	12.01	0.55						
	油漆溶剂油			kg	0.01	12.01	0.11						
	自粘胶带			m	0.663	4.29	2.84						
	密封油膏			kg	0.005	5.57	0.03						
	柔性耐水腻子			kg	0.618	8	4.94						
	其它材料费			元	0.18	1	0.18						
	内墙乳胶漆			kg	0.232	35	8.1						
	防火涂料			kg	0.134	4.29	0.57						
	其他材料费						--	0.09	--				
材料费小计						--	47.83	--					

项目编号	011101006174	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	37.02
------	--------------	------	---------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水					m3	0.012	4.53	0.05				
	其他材料费							--	9.93		--		
	材料费小计							--	9.98		--		

项目编码	011102001118	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	2.94						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.59	5687.62	3.33	173.27	60.44	39.96	568.76	0.33	17.33	6.04
综合人工工日		小计							39.96	568.76	0.33	17.33	6.04
0.3769工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.42					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥32.5级					kg	6.093	0.24	1.49				
	白水泥					kg	0.1	0.51	0.05				
	合金钢切割锯片					片	0.004	68.6	0.29				
	锯(木)屑					m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头					kg	0.01	5.57	0.06				
	水					m3	0.03	4.53	0.13				
	其它材料费					元	0.5	1	0.5				
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌					t	0.018	280.42	4.96				
	其他材料费							--	561		--		
材料费小计							--	568.76		--			

项目编码	011102003098	项目名称	块料楼地面--F7	计量单位	m2	工程量	30.88						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97	
13-85换	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	335.39	2152.01	1.94	145.05	50.6	33.54	215.2	0.19	14.51	5.06	
综合人工工日		小计							27.08	205.23	0.16	11.71	4.09	
0.2555工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									248.27					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水						m3	0.022	4.53	0.1				
	800*800米灰色玻化砖						m2	1.02	197.24	201.18				
	白水泥						kg	0.1	0.51	0.05				
	合金钢切割锯片						片	0.003	68.6	0.17				
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06				
	其它材料费						元	0.36	1	0.36				
	水泥32.5级						kg	1.518	0.24	0.37				
	其他材料费								--	2.65	--			
材料费小计								--	205.23	--				

项目编码	011102003099	项目名称	块料楼地面--F7	计量单位	m2	工程量	3.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.59	99.66	0.34	27.91	9.75	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.98
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	2195.78	2.06	148.31	51.72	34.28	219.58	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计						27.82	209.61	0.17	12.04	4.2	
0.2625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								253.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.022	4.53	0.1			
	150*800深灰色玻化砖						m2	1.02	201.52	205.55			
	白水泥						kg	0.1	0.51	0.05			
	合金钢切割锯片						片	0.003	68.6	0.19			
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28			
棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06				

其它材料费	元	0.36	1	0.36		
水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.37		
其他材料费			--	2.65	--	
材料费小计			--	209.61	--	

项目编码	011102003100	项目名称	块料楼地面--F7	计量单位	m2	工程量	1.28
------	--------------	------	-----------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.61	99.69	0.31	27.89	9.77	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.98
13-83换	楼地面单块 0.4m2以内地砖 水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	2195.78	2.03	148.28	51.72	34.28	219.58	0.2	14.83	5.17
综合人工工日		小计							27.82	209.61	0.17	12.04	4.2
0.2625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								253.84					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		水		m3	0.022	4.53	0.1	
	200*800深灰色玻化砖		m2	1.02	201.52	205.55		
	白水泥		kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片		片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑		m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头		kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费		元	0.36	1	0.36		
	水泥32.5级		kg	1.541	0.24	0.38		
	其他材料费				--	2.65	--	
	材料费小计				--	209.61	--	

项目编码	011105003031	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	13.31
------	--------------	------	-------	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-96换	同质地砖踢脚线 干粉型粘结剂粘贴预拌(干)	10m	0.1	114.59	168.71	0.33	49.42	17.24	11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
综合人工工日		小计							11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
0.1081工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								35.03					



材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	深灰色玻化砖	m2	0.063	201.52	12.7		
	白水泥	kg	0.04	0.51	0.02		
	干粉型粘结剂	kg	0.6	4.29	2.57		
	合金钢切割锯片	片		68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.001	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	水	m3	0.005	4.53	0.02		
	其它材料费	元	0.054	1	0.05		
	水泥砂浆干拌1:3	t	0.005	271.84	1.44		
其他材料费				--	-0.01	--	
材料费小计				--	16.88	--	

项目编码	011204003044	项目名称	块料墙面(米灰色玻化砖)	计量单位	m2	工程量	42.45
------	--------------	------	--------------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.0250 01	1409.8	2801.0 5	268.83	721.81	251.79	35.25	70.03	6.72	18.05	6.3
14-183	钢骨架安装	t	0.0250 01	725.04	161.43	55.79	335.76	117.12	18.13	4.04	1.39	8.39	2.93
14-137换	钢骨架上干挂石材块料面板墙面勾缝	10m2	0.1	1126.7 8	2716.6 3	24.07	494.87	172.63	112.68	271.66	2.41	49.49	17.26
综合人工工日		小计							166.05	345.73	10.52	75.93	26.49
1.5665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								624.72					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.026	2456.8 8	64.62		
	电焊条J422	kg	0.51	3.48	1.77		
	氧气	m3	0.375	2.83	1.06		
	乙炔气	m3	0.075	14.05	1.05		
	防锈漆	kg	0.116	11.75	1.37		
	油漆溶剂油	kg	0.012	12.01	0.14		
	其它材料费	元	5.342	1	5.34		
	膨胀螺栓M12×110	套	4.45	0.86	3.83		
	米灰色玻化砖800*800	m2	1.002	201.52	201.92		
	不锈钢连接件	套	4.5	3.86	17.37		
	合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78		
镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28			

石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
不锈钢六角螺栓M10×40	套	4.5	1.63	7.34		
干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
其他材料费			--	-0.12	--	
材料费小计			--	345.73	--	

项目编号	011207001139	项目名称	拉丝不锈钢墙面		计量单位	m2	工程量	7.92					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.58	641.14	6.81	90.88	31.7	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-199换	拉丝不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	170.66	2613.94		73.38	25.61	17.07	261.39		7.34	2.56
综合人工工日		小计							42.64	326.65	0.68	18.63	6.5
0.4023工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								395.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	周转木材				m3	0.006	2333.23	13.53					
	细木工板 δ 18mm				m2	1.05	48	50.4					
	铁钉70mm				kg	0.034	3.57	0.12					
	其它材料费				元	0.06	1	0.06					
	防火涂料				kg	0.267	4.29	1.15					
	拉丝不锈钢1.2mm				m2	1.02	250	255					
	万能胶				kg	0.14	17.15	2.4					
	玻璃胶				L	0.116	34.3	3.99					
	其他材料费						--	0.01	--				
材料费小计						--	326.66	--					

项目编号	011207001140	项目名称	电梯门套		计量单位	m2	工程量	14.78					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.58	641.14	6.8	90.89	31.71	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77

14-199换	拉丝不锈钢镜面 板 墙面	10m2	0.1	170.66	2613.9 4	73.38	25.6	17.07	261.39		7.34	2.56	
综合人工工日		小计							42.64	326.65	0.68	18.63	6.5
0.4023工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									395.11				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	周转木材					m3	0.006	2333.2 3	13.53				
	细木工板 δ 18mm					m2	1.05	48	50.4				
	铁钉70mm					kg	0.034	3.57	0.12				
	其它材料费					元	0.06	1	0.06				
	防火涂料					kg	0.267	4.29	1.15				
	拉丝不锈钢1.2mm					m2	1.02	250	255				
	万能胶					kg	0.14	17.15	2.4				
	玻璃胶					L	0.116	34.3	3.99				
	其他材料费							--	0.01	--			
	材料费小计							--	326.66	--			

项目编码	011302001223	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	34.08					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1825 7	118.72	80.69		51.05	17.81	21.67	14.73		9.32	3.25
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.0912 85	32.86	13.45		14.13	4.93	3	1.23		1.29	0.45
17-174	清油封底	10m2	0.0912 85	26.5	13.29		11.4	3.98	2.42	1.21		1.04	0.36
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.1186 71	22.26	45.35		9.57	3.34	2.64	5.38		1.14	0.4
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0912 85	54.06	102.48		23.25	8.11	4.93	9.35		2.12	0.74
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱、 梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.0912 85	184.23	175.12		79.22	27.63	16.82	15.99		7.23	2.52

17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	0.091285	116.6	12.73	50.14	17.49	-10.64	-1.16	-4.58	-1.6	
综合人工工日		小计						58.18	79.58	1.39	25.61	8.94
0.5489工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							173.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	圆钢					kg	0.393	2.38	0.94			
	等边角钢L40×4					kg	0.16	2.46	0.39			
	膨胀螺栓M10×110					套	1.326	0.69	0.91			
	螺杆L=250 Φ8					根	1.326	0.3	0.4			
	双螺母双垫片Φ8					副	1.326	0.51	0.68			
	其它材料费					元	0.809	1	0.81			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	2.505	3.43	8.59			
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2					m	1.368	5.57	7.62			
	轻钢龙骨主接件					只	0.5	0.51	0.26			
	轻钢龙骨次接件					只	0.9	0.6	0.54			
	中龙骨横撑					m	2.561	3	7.68			
	中龙骨垂直吊件					只	3.08	0.27	0.83			
	中龙骨平面连接件					只	9.7	0.29	2.76			
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45					只	1.6	0.43	0.69			
	纸面石膏板9.5mm					m2	2.008	6.52	13.09			
	自攻螺钉M4×15					十个	6.299	0.26	1.64			
	白胶					kg	0.224	5.15	1.15			
	酚醛清漆					kg	0.083	12.01	1			
	油漆溶剂油					kg	0.017	12.01	0.21			
自粘胶带					m	1.21	4.29	5.19				
密封油膏					kg	0.008	5.57	0.05				
柔性耐水腻子					kg	1.128	8	9.03				
其它材料费					元	0.329	1	0.33				
内墙乳胶漆					kg	0.423	35	14.79				
其他材料费							--	0.01	--			
材料费小计							--	79.59	--			

项目编码	011304001066	项目名称	集成灯带	计量单位	m	工程量	9.9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-64换	集成灯带	10m	0.1	136.74	1811.63	8.78	62.57	21.83	13.67	181.16	0.88	6.26	2.18

17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.21	11.46		22.02	7.68	2.05	0.46		0.88	0.31
综合人工工日		小计							15.72	181.62	0.88	7.14	2.49
0.1483工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									207.85				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	普通木成材					m3	0.012	2333.23	28				
	成品集成灯带					m2	0.33	350	115.5				
	细木工板 δ 18mm					m2	0.63	48	30.24				
	纸面石膏板					m2	0.63	9.69	6.1				
	自攻螺钉M4×15					十个	3.45	0.26	0.9				
	其它材料费					元	0.422	1	0.42				
	防火涂料					kg	0.107	4.29	0.46				
	其他材料费							--			--		
材料费小计							--	181.62		--			

项目编码	011304002313	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.01	8.06		7.76	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计						1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							3.65						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	0.2	3.43	0.69				
	其它材料费					元	0.12	1	0.12				
	其他材料费							--	-0.01		--		
材料费小计							--	0.8		--			

项目编码	011304002314	项目名称	格栅灯孔	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.92		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							16.3						

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5		m	0.8	3.43	2.74		
	其它材料费		元	2.17	1	2.17		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	4.91	--	

项目编码	011101006175	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	26.85					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂 浆(厚20mm)混凝 土或硬基层上预 拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	水		m3	0.012	4.53	0.05							
	其他材料费				--	9.93	--						
	材料费小计				--	9.98	--						

项目编码	011102001119	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.54					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.63	5687.59	3.33	173.33	60.37	39.96	568.76	0.33	17.33	6.04
综合人工工日		小计							39.96	568.76	0.33	17.33	6.04
0.3778工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.43					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	水泥32.5级		kg	6.002	0.24	1.46							
	白水泥		kg	0.1	0.51	0.05							
	合金钢切割锯片		片	0.004	68.6	0.29							
	锯(木)屑		m3	0.006	47.17	0.28							
	棉纱头		kg	0.01	5.57	0.06							
	水		m3	0.029	4.53	0.13							
	其它材料费		元	0.5	1	0.5							

	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌	t	0.018	280.42	4.94		
	其他材料费			--	561.06	--	
	材料费小计			--	568.77	--	

项目编码	011102003101	项目名称	块料楼地面(米灰色玻化砖)	计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	26.31
------	--------------	------	---------------	------	----------------	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m <sup>2</sup>	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-85换	楼地面单块0.4m <sup>2</sup> 以外地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m <sup>2</sup>	0.1	335.39	2152.01	1.94	145.05	50.6	33.54	215.2	0.19	14.51	5.06
综合人工工日		小计							27.08	205.23	0.16	11.71	4.09
0.2555工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

248.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水			m <sup>3</sup>	0.022	4.53	0.1		
	800*800米灰色玻化砖			m <sup>2</sup>	1.02	197.24	201.18		
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片			片	0.003	68.6	0.17		
	锯(木)屑			m <sup>3</sup>	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费			元	0.36	1	0.36		
	水泥32.5级			kg	1.516	0.24	0.37		
	其他材料费					--	2.65	--	
材料费小计					--	205.23	--		

项目编码	011105003032	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	21.88
------	--------------	------	-------	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-96换	同质砖踢脚线干粉型粘结剂粘贴预拌(干)	10m	0.1	114.59	168.71	0.33	49.42	17.24	11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
综合人工工日		小计							11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
0.1081工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

35.03

材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
----	--------------	--	--	----	----	-------	-------	---------	---------

费用细	米灰色玻化砖	m2	0.063	201.52	12.7		
	白水泥	kg	0.04	0.51	0.02		
	干粉型粘结剂	kg	0.6	4.29	2.57		
	合金钢切割锯片	片		68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.001	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	水	m3	0.005	4.53	0.02		
	其它材料费	元	0.054	1	0.05		
	水泥砂浆干拌1:3	t	0.005	271.84	1.44		
	其他材料费				--	-0.01	--
材料费小计				--	16.88	--	

项目编号	011207001141	项目名称	拉丝不锈钢墙面		计量单位	m2	工程量	0.71					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.65	641.13	6.76	90.85	31.69	20.47	64.11	0.68	9.09	3.17
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.27	11.41		21.97	7.75	5.13	1.14		2.2	0.78
14-199换	拉丝不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	170.7	2613.94		73.38	25.63	17.07	261.39		7.34	2.56
综合人工工日		小计							42.66	326.65	0.68	18.62	6.51
0.4028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								395.1					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	周转木材				m3	0.006	2333.23	13.53					
	细木工板 δ 18mm				m2	1.05	48	50.4					
	铁钉70mm				kg	0.034	3.57	0.12					
	其它材料费				元	0.06	1	0.06					
	防火涂料				kg	0.267	4.29	1.15					
	拉丝不锈钢1.2mm				m2	1.02	250	255					
	万能胶				kg	0.14	17.15	2.4					
	玻璃胶				L	0.116	34.3	3.99					
	其他材料费						--	-0.02	--				
材料费小计						--	326.63	--					

项目编号	011207001142	项目名称	电梯门套	计量单位	m2	工程量	4.81
清单综合单价组成明细							



定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.57	641.14	6.8	90.89	31.7	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.21	11.46		22.02	7.67	5.12	1.15		2.2	0.77
14-199换	拉丝不锈钢镜面 板 墙面	10m2	0.1	170.67	2613.95		73.39	25.59	17.07	261.4		7.34	2.56
综合人工工日		小计							42.65	326.66	0.68	18.63	6.5
0.4023工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								395.11					
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	周转木材				m3	0.006	2333.23	13.53					
	细木工板 δ 18mm				m2	1.05	48	50.4					
	铁钉70mm				kg	0.034	3.57	0.12					
	其它材料费				元	0.06	1	0.06					
	防火涂料				kg	0.267	4.29	1.15					
	拉丝不锈钢1.2mm				m2	1.02	250	255					
	万能胶				kg	0.14	17.15	2.4					
	玻璃胶				L	0.116	34.3	3.99					
	其他材料费						--	0.01	--				
材料费小计						--	326.66	--					

项目编码	011406001166	项目名称	抹灰面油漆（原楼板涂刷乳胶漆）	计量单位	m2	工程量	26.31						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							12.17	26.49		5.23	1.83
0.1148工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								45.71					
材料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			

费用 明细	其它材料费	元	0.035	1	0.04		
	内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
	其它材料费	元	0.36	1	0.36		
	其他材料费				--		--
	材料费小计				--	26.49	--

项目编码	011406001167	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	54.66						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27			-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51			7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25			2.33	0.81
综合人工工日				小计					11.55	26.49			4.97	1.73
0.109工日				未计价材料费										
清单项目综合单价								44.74						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其它材料费				元	0.035	1	0.04						
	内墙乳胶漆				kg	0.463	35	16.21						
	柔性耐水腻子				kg	1.236	8	9.89						
	其它材料费				元	0.36	1	0.36						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	26.49	--					

项目编码	010801001113	项目名称	成品双开门M1523a		计量单位	樘	工程量	2						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	成品双开门M1523a	樘	1		3800					3800				
16-315	门吸或门阻安装	只	2	7.42	30.54		3.19	1.11	14.84	61.08			6.38	2.22
16-314	铰链安装	个	6	10.6	31.66		4.56	1.59	63.6	189.96			27.36	9.54
16-319换	全金属管子拉手安装	副	2	14.84	254.5	1	6.81	2.38	29.68	509	2		13.62	4.76
综合人工工日				小计					108.12	4560.04	2	47.36	16.52	

1.02工日	未计价材料费							
清单项目综合单价							4734.04	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	成品双开门M1523a	樘	1	3800	3800			
	门吸	只	2.02	30	60.6			
	铜木螺钉3.5×25	十个	5.6	0.6	3.36			
	不锈钢合页	只	6.06	30.87	187.07			
	拉丝不锈钢把手	套	2.02	250	505			
	其它材料费	元	4	1	4			
	其他材料费				--	0.01	--	
材料费小计				--	4560.04	--		

项目编码	010801001114	项目名称	成品单开门M1023a	计量单位	樘	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品单开门M1023a	樘	1		2500					2500			
16-315	门吸或门阻安装	只	1	7.42	30.54		3.19	1.11	7.42	30.54		3.19	1.11
16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77
16-319换	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5	1	6.81	2.38	14.84	254.5	1	6.81	2.38
综合人工工日		小计							54.06	2880.02	1	23.68	8.26
0.51工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							2967.02						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	成品单开门M1023a	樘	1	2500	2500								
	门吸	只	1.01	30	30.3								
	铜木螺钉3.5×25	十个	2.8	0.6	1.68								
	不锈钢合页	只	3.03	30.87	93.54								
	拉丝不锈钢把手	套	1.01	250	252.5								
	其它材料费	元	2	1	2								
	其他材料费				--		--						
材料费小计				--	2880.02	--							

项目编码	010801001115	项目名称	成品单开门M1023b	计量单位	樘	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

独立费	成品单开门M1023b	樘	1		2500					2500			
16-315	门吸或门阻安装	只	1	7.42	30.54		3.19	1.11	7.42	30.54		3.19	1.11
16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77
16-319换	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5	1	6.81	2.38	14.84	254.5	1	6.81	2.38
综合人工工日		小计							54.06	2880.02	1	23.68	8.26
0.51工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							2967.02						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	成品单开门M1023b					樘	1	2500	2500				
	门吸					只	1.01	30	30.3				
	铜木螺钉3.5×25					十个	2.8	0.6	1.68				
	不锈钢合页					只	3.03	30.87	93.54				
	拉丝不锈钢圆形把手					套	1.01	250	252.5				
	其它材料费					元	2	1	2				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	2880.02		--		

项目编码	010801001116	项目名称	成品单开门M1023s	计量单位	樘	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品单开门M1023s	樘	1		2500					2500			
16-315	门吸或门阻安装	只	1	7.42	30.54		3.19	1.11	7.42	30.54		3.19	1.11
16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77
16-319换	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5	1	6.81	2.38	14.84	254.5	1	6.81	2.38
综合人工工日		小计					54.06	2880.02	1	23.68	8.26		
0.51工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							2967.02						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	成品单开门M1023s					樘	1	2500	2500				
	门吸					只	1.01	30	30.3				
	铜木螺钉3.5×25					十个	2.8	0.6	1.68				
	不锈钢合页					只	3.03	30.87	93.54				
	拉丝不锈钢圆形把手					套	1.01	250	252.5				
	其它材料费					元	2	1	2				
	其他材料费							--			--		

	材料费小计	--	2880.02	--	
--	-------	----	---------	----	--

项目编码	010805005018	项目名称	玻璃门BM1523a	计量单位	樘	工程量	1							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	玻璃门BM1523a	樘	1		2760						2760			
16-308	地弹簧安装	只	2	31.8	567.15	0.2	13.76	4.8	63.6	1134.3	0.4	27.52	9.6	
16-314	铰链安装	个	4	10.6	31.66		4.56	1.59	42.4	126.64		18.24	6.36	
16-319	全金属管子拉手安装	副	2	14.84	254.5	1	6.81	2.38	29.68	509	2	13.62	4.76	
综合人工工日		小计							135.68	4529.94	2.4	59.38	20.72	
1.28工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								4748.12						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	玻璃门BM1523a			樘	1	2760	2760							
	地弹簧			个	2.02	557	1125.14							
	膨胀螺栓M10×110			套	4	0.69	2.76							
	其它材料费			元	10.4	1	10.4							
	不锈钢合页			只	4.04	30.87	124.71							
	铜木螺钉3.5×25			十个	3.2	0.6	1.92							
	不锈钢管拉手Φ38×600			套	2.02	250	505							
	其他材料费					--	0.01	--						
材料费小计					--	4529.94	--							

项目编码	010805005019	项目名称	玻璃门BM1023a	计量单位	樘	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	玻璃门BM1023a	樘	1		1840					1840			
16-308	地弹簧安装	只	2	31.8	567.15	0.2	13.76	4.8	63.6	1134.3	0.4	27.52	9.6
16-314	铰链安装	个	4	10.6	31.66		4.56	1.59	42.4	126.64		18.24	6.36
16-319	全金属管子拉手安装	副	2	14.84	254.5	1	6.81	2.38	29.68	509	2	13.62	4.76
综合人工工日		小计							135.68	3609.94	2.4	59.38	20.72
1.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3828.12					
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

费用 明细	玻璃门BM1023a	樘	1	1840	1840			
	地弹簧	个	2.02	557	1125.14			
	膨胀螺栓M10×110	套	4	0.69	2.76			
	其它材料费	元	10.4	1	10.4			
	不锈钢合页	只	4.04	30.87	124.71			
	铜木螺钉3.5×25	十个	3.2	0.6	1.92			
	不锈钢管拉手Φ38×600	套	2.02	250	505			
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	3609.94	--	

项目编码	010808006009	项目名称	防火门外贴木饰面		计量单位	m2	工程量	16.04					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.2	887.57		54.7	19.08	12.72	88.76		5.47	1.91
综合人工工日		小计							12.72	88.76		5.47	1.91
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								108.85					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	5mm木饰面				m2	1.05	77.18	81.04					
	万能胶				kg	0.45	17.15	7.72					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	88.75	--				

项目编码	010808006010	项目名称	防火门外贴木饰面(FMB1223a)		计量单位	m2	工程量	3.84					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.19	887.58		54.69	19.09	12.72	88.76		5.47	1.91
16-319换	全金属管子拉手安装	副	0.520833	14.84	254.5	1	6.81	2.38	7.73	132.55	0.52	3.55	1.24
综合人工工日		小计							20.45	221.31	0.52	9.02	3.15
0.193工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								254.44					
材料 费用 明	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	5mm木饰面				m2	1.05	77.18	81.04					

细	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	拉丝不锈钢把手	套	0.526	250	131.5		
	其它材料费	元	1.042	1	1.04		
	其他材料费				--		--
	材料费小计				--	221.3	--

项目编号	011207001143	项目名称	墙面木饰面（门楣）		计量单位	m2	工程量	5.25					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.57	641.14	6.8	90.9	31.71	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.47		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-203换	木饰面粘贴在夹板基层上	10m2	0.1	187.62	926.15		80.69	28.13	18.76	92.62		8.07	2.81
18-13换	木装饰条条宽在50mm内	100m	0.04	216.24	2369.24	15	99.43	34.67	8.65	94.77	0.6	3.98	1.39
综合人工工日		小计							52.99	252.65	1.28	23.34	8.14
0.4998工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								338.39					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	周转木材				m3	0.006	2333.23	13.53					
	细木工板 δ 18mm				m2	1.05	48	50.4					
	铁钉70mm				kg	0.034	3.57	0.12					
	其它材料费				元	0.27	1	0.27					
	防水涂料				kg	0.267	4.29	1.15					
	成品木饰面5mm				m2	1.1	77.18	84.9					
	万能胶				kg	0.45	17.15	7.72					
	成品木线条B=30				m	4.32	21.87	94.48					
	聚醋酸乙烯乳液				kg	0.019	4.29	0.08					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	252.64	--				

项目编号	011207001144	项目名称	墙面玻璃（门楣）		计量单位	m2	工程量	1.25					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.56	641.12	6.8	90.88	31.68	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17

17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍 其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.44		22	7.68	5.12	1.14		2.2	0.77	
14-211换	玻璃粘贴在夹板 基层上 墙面	10m2	0.1	272.4	1259.5 2		117.12	40.88	27.24	125.95		11.71	4.09	
18-17换	金属装饰条 成 品拉丝不锈钢板 线条(展宽50mm)	100m	0.0333 6	381.53	11575. 3	19.9	172.66	60.19	12.73	386.15	0.66	5.76	2.01	
综合人工工日		小计							65.54	577.36	1.34	28.76	10.03	
0.6184工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								683.06						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	周转木材						m3	0.006	2333.2 3	13.53				
	细木工板 δ 18mm						m2	1.05	48	50.4				
	铁钉70mm						kg	0.034	3.57	0.12				
	其它材料费						元	0.812	1	0.81				
	防水涂料						kg	0.267	4.29	1.15				
	钢化玻璃						m2	1.18	97.32	114.84				
	玻璃胶						L	0.324	34.3	11.11				
	万能胶						kg	0.005	17.15	0.09				
	拉丝不锈钢成品线条 δ 1.2mm						m	3.503	110	385.31				
	其他材料费								--	0.03		--		
	材料费小计								--	577.39		--		

项目编码	010810002048	项目名称	木窗帘盒			计量单位	m	工程量	32.7				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木 工板	100m	0.01	1192.5 1	2384.5	4.77	514.83	179.6	11.93	23.85	0.05	5.15	1.8
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.2	11.46		22.02	7.68	2.05	0.46		0.88	0.31
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.04	184.23	175.12		79.22	27.63	7.37	7		3.17	1.11
综合人工工日		小计							21.34	31.31	0.05	9.2	3.21
0.2013工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								65.1					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通木成材						m3	0.001	2333.2 3	1.87			



细木工板 δ 18mm	m2	0.4	48	19.2		
自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
其它材料费	元	2.298	1	2.3		
防火涂料	kg	0.107	4.29	0.46		
内墙乳胶漆	kg	0.185	35	6.48		
901胶	kg	0.133	2.14	0.28		
石膏粉325目	kg	0.033	0.36	0.01		
大白粉	kg	0.033	0.73	0.02		
白水泥	kg	0.275	0.51	0.14		
其他材料费				--	0.09	--
材料费小计				--	31.3	--

项目编号	011101006176	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	300.58					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93	--				
	材料费小计						--	9.98	--				

项目编号	011103002060	项目名称	PVC卷材楼地面		计量单位	m2	工程量	300.58					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.53					
材料费 明	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					

细	其他材料费	--	10.23	--	
	材料费小计	--	10.28	--	

项目编码	011105006107	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	39.7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计						6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3		2333.23	0.47						
	细木工板 δ 9mm			m2	0.065	24	1.56						
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm			m2	0.065	250	16.25						
	万能胶			kg	0.003	17.15	0.05						
	铁钉70mm			kg	0.012	3.57	0.04						
	防腐油			kg	0.037	5.15	0.19						
	其它材料费			元	0.276	1	0.28						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	18.84	--					

项目编码	011302001224	项目名称	岩棉板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	300.58						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计						27.2	174.6	1.39	12.29	4.29	
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								219.75					
材料费 明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94						

细	等边角钢L40×4	kg	0.16	2.46	0.39			
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91			
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4			
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68			
	其它材料费	元	0.552	1	0.55			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59			
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62			
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26			
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54			
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68			
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83			
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76			
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69			
	岩棉板600×600×12	m2	1.05	135	141.75			
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	174.58	--	

项目编码	011304002315	项目名称	筒灯孔		计量单位	个	工程量	45					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					
	其他材料费							--	-0.01	--			
材料费小计							--	0.8	--				

项目编码	011304002316	项目名称	格栅灯孔		计量单位	个	工程量	49					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74		
	其它材料费			元	2.17	1	2.17		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	4.91	--	

项目编码	011304002317	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	27					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011406001168	项目名称	柱面乳胶漆		计量单位	m2	工程量	60.28					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
17-177注4	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							12.17	26.49		5.23	1.83
0.1148工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								45.71					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其它材料费			元	0.035	1	0.04						

细	内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
	其它材料费	元	0.36	1	0.36		
	其他材料费				--		--
	材料费小计				--	26.49	--

项目编码	011406001169	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	68.36						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59	
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日				小计					11.55	26.49			4.97	1.73
0.109工日				未计价材料费										
清单项目综合单价								44.74						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其它材料费				元	0.035	1	0.04						
	内墙乳胶漆				kg	0.463	35	16.21						
	柔性耐水腻子				kg	1.236	8	9.89						
	其它材料费				元	0.36	1	0.36						
	其他材料费							--		--				
	材料费小计							--		26.49	--			

项目编码	010810002049	项目名称	木窗帘盒		计量单位	m	工程量	26.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.5	2384.51	4.77	514.85	179.58	11.93	23.85	0.05	5.15	1.8
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.2	11.46		22.02	7.68	2.05	0.46		0.88	0.31
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.04	184.23	175.12		79.22	27.63	7.37	7		3.17	1.11
综合人工工日				小计					21.34	31.31	0.05	9.2	3.21

0.2013工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					65.1				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通木成材			m3	0.001	2333.23	1.87		
	细木工板 δ 18mm			m2	0.4	48	19.2		
	自攻螺钉M4×15			十个	1.725	0.26	0.45		
	其它材料费			元	2.298	1	2.3		
	防火涂料			kg	0.107	4.29	0.46		
	内墙乳胶漆			kg	0.185	35	6.48		
	901胶			kg	0.133	2.14	0.28		
	石膏粉325目			kg	0.033	0.36	0.01		
	大白粉			kg	0.033	0.73	0.02		
	白水泥			kg	0.275	0.51	0.14		
	其他材料费					--	0.09	--	
	材料费小计					--	31.3	--	

项目编码	011101006177	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	146.81					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	9.93	--					
	材料费小计					--	9.98	--					

项目编码	011103002061	项目名称	PVC卷材楼地面		计量单位	m2	工程量	146.81					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	10.27	0.03	2.79	0.97

0.0609工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						20.53			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水			m3	0.012	4.53	0.05		
	其他材料费					--	10.23	--	
	材料费小计					--	10.28	--	

项目编码	011105006108	项目名称	拉丝不锈钢踢脚		计量单位	m	工程量	39.7					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	普通木成材			m3		2333.23	0.47						
	细木工板 δ 9mm			m2	0.065	24	1.56						
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm			m2	0.065	250	16.25						
	万能胶			kg	0.003	17.15	0.05						
	铁钉70mm			kg	0.012	3.57	0.04						
	防腐油			kg	0.037	5.15	0.19						
	其它材料费			元	0.276	1	0.28						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	18.84	--					

项目编码	011302001225	项目名称	岩棉板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	146.81					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29

0.2566工日		未计价材料费							
清单项目综合单价								219.75	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94		
	等边角钢L 40×4			kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费			元	0.552	1	0.55		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件			只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑			m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件			只	3.08	0.27	0.83		
	中龙骨平面连接件			只	9.7	0.29	2.76		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.6	0.43	0.69		
	岩棉板600×600×12			m2	1.05	135	141.75		
	其他材料费						--	-0.01	--
材料费小计						--	174.58	--	

项目编码	011304002318	项目名称	筒灯孔		计量单位	个	工程量	24					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69						
	其它材料费			元	0.12	1	0.12						
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	0.8	--				

项目编码	011304002319	项目名称	格栅灯孔		计量单位	个	工程量	20		
清单综合单价组成明细										
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价		



号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.3				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	0.8	3.43	2.74			
	其它材料费						元	2.17	1	2.17			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.91		--	

项目编号	011304002320	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	16					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.91		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.3				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	0.8	3.43	2.74			
	其它材料费						元	2.17	1	2.17			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.91		--	

项目编号	011406001170	项目名称	柱面乳胶漆		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	32.88					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m <sup>2</sup>	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
17-177注4	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m <sup>2</sup>	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m <sup>2</sup>	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							12.17	26.49		5.23	1.83

0.1148工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						45.71			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其它材料费			元	0.035	1	0.04		
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21		
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89		
	其它材料费			元	0.36	1	0.36		
	其他材料费					--	-0.01	--	
材料费小计					--	26.48	--		

项目编码	011406001171	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	40.83						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59	
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计							11.55	26.49			4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费												
清单项目综合单价						44.74								
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	其它材料费			元	0.035	1	0.04							
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21							
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89							
	其它材料费			元	0.36	1	0.36							
	其他材料费					--	--	--						
材料费小计					--	26.49	--							

项目编码	010810002050	项目名称	木窗帘盒		计量单位	m	工程量	17.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.5	2384.53	4.77	514.83	179.59	11.93	23.85	0.05	5.15	1.8
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.21	11.45		22.02	7.67	2.05	0.46		0.88	0.31

17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆三遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.04	184.23	175.12			79.22	27.63	7.37	7		3.17	1.11
综合人工工日		小计							21.34	31.31	0.05	9.2	3.21	
0.2013工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										65.1				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通木成材					m3	0.001	2333.23	1.87					
	细木工板 δ 18mm					m2	0.4	48	19.2					
	自攻螺钉M4×15					十个	1.725	0.26	0.45					
	其它材料费					元	2.298	1	2.3					
	防火涂料					kg	0.107	4.29	0.46					
	内墙乳胶漆					kg	0.185	35	6.48					
	901胶					kg	0.133	2.14	0.28					
	石膏粉325目					kg	0.033	0.36	0.01					
	大白粉					kg	0.033	0.73	0.02					
	白水泥					kg	0.275	0.51	0.14					
	其他材料费							--	0.09		--			
材料费小计							--	31.3		--				

项目编码	011101006178	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	136.73						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										20.23				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水					m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费							--	9.93		--			
	材料费小计							--	9.98		--			

项目编码	011103002062	项目名称	PVC卷材楼地面		计量单位	m2	工程量	136.73						
清单综合单价组成明细														

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15换	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m <sup>2</sup>	0.1	64.6	102.7	0.33	27.92	9.74	6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	10.27	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.53					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m <sup>3</sup>	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	10.23	--					
	材料费小计					--	10.28	--					

项目编码	011105006109	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	43.95	清单综合单价组成明细					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计							6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	普通木成材			m <sup>3</sup>		2333.2 <sub>3</sub>	0.47						
	细木工板 δ 9mm			m <sup>2</sup>	0.065	24	1.56						
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm			m <sup>2</sup>	0.065	250	16.25						
	万能胶			kg	0.003	17.15	0.05						
	铁钉70mm			kg	0.012	3.57	0.04						
	防腐油			kg	0.037	5.15	0.19						
	其它材料费			元	0.276	1	0.28						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	18.84	--						

项目编码	011302001226	项目名称	岩棉板吊顶天棚	计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	136.73	清单综合单价组成明细					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m <sup>2</sup>	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16

15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简 单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65	
15- 57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合 金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48	
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29	
0.2566工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									219.75					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	圆钢						kg	0.393	2.38	0.94				
	等边角钢L40×4						kg	0.16	2.46	0.39				
	膨胀螺栓M10×110						套	1.326	0.69	0.91				
	螺杆L=250 Φ8						根	1.326	0.3	0.4				
	双螺母双垫片Φ8						副	1.326	0.51	0.68				
	其它材料费						元	0.552	1	0.55				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	2.505	3.43	8.59				
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2						m	1.368	5.57	7.62				
	轻钢龙骨主接件						只	0.5	0.51	0.26				
	轻钢龙骨次接件						只	0.9	0.6	0.54				
	中龙骨横撑						m	2.561	3	7.68				
	中龙骨垂直吊件						只	3.08	0.27	0.83				
	中龙骨平面连接件						只	9.7	0.29	2.76				
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45						只	1.6	0.43	0.69				
	岩棉板600×600×12						m2	1.05	135	141.75				
	其他材料费								--		--			
材料费小计								--	174.59	--				

项目编码	011304002321	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	24						
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计						1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	0.2	3.43	0.69			
	其它材料费						元	0.12	1	0.12			
	其他材料费								--	-0.01	--		

	材料费小计	--	0.8	--	
--	-------	----	-----	----	--

项目编码	011304002322	项目名称	格栅灯孔	计量单位	个	工程量	20						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.91		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011304002323	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.14		30.99	10.81	7.21	4.91		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.91		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011406001172	项目名称	抹灰面油漆(原楼板涂刷乳胶漆)	计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	21.92						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m <sup>2</sup>	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75

17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计							12.17	26.49		5.23	1.83	
0.1148工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									45.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其它材料费					元	0.035	1	0.04					
	内墙乳胶漆					kg	0.463	35	16.21					
	柔性耐水腻子					kg	1.236	8	9.89					
	其它材料费					元	0.36	1	0.36					
	其他材料费							--			--			
	材料费小计							--	26.49		--			

项目编码	011406001173	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	56.17						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59	
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73	
0.109工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									44.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其它材料费					元	0.035	1	0.04					
	内墙乳胶漆					kg	0.463	35	16.21					
	柔性耐水腻子					kg	1.236	8	9.89					
	其它材料费					元	0.36	1	0.36					
	其他材料费							--			--			
	材料费小计							--	26.49		--			

项目编码	011101006179	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	218.363					
------	--------------	------	---------	--	------	----	-----	---------	--	--	--	--	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.53	0.05					
	其他材料费						--	9.93	--				
	材料费小计						--	9.98	--				

项目编码	011102003102	项目名称	块料楼地面(米灰色玻化砖)		计量单位	m2	工程量	218.363					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	2195.79	2.07	148.3	51.73	34.28	219.58	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计							27.82	209.61	0.17	12.04	4.2
0.2625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								253.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.022	4.53	0.1					
	米灰色玻化砖400*800				m2	1.02	201.52	205.55					
	白水泥				kg	0.1	0.51	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.003	68.6	0.19					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	其它材料费				元	0.36	1	0.36					
	水泥32.5级				kg	1.517	0.24	0.37					
	其他材料费						--	2.65	--				
材料费小计						--	209.61	--					



项目编码	011105006110	项目名称	拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m	工程量	120.15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	68.9	188.42	3.37	31.08	10.84	6.89	18.84	0.34	3.11	1.08
综合人工工日		小计						6.89	18.84	0.34	3.11	1.08	
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3		2333.23	0.47						
	细木工板 δ 9mm			m2	0.065	24	1.56						
	不锈钢踢脚线(成品) δ 1.2mm			m2	0.065	250	16.25						
	万能胶			kg	0.003	17.15	0.05						
	铁钉70mm			kg	0.012	3.57	0.04						
	防腐油			kg	0.037	5.15	0.19						
	其它材料费			元	0.276	1	0.28						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	18.84	--					

项目编码	011302001227	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	218.363						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	118.72	80.69		51.05	17.81	23.74	16.14		10.21	3.56
17-129换	石膏板面刷白胶1遍	10m2	0.1	32.86	13.45		14.13	4.93	3.29	1.35		1.41	0.49
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.5	13.29		11.4	3.98	2.65	1.33		1.14	0.4
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	22.26	45.35		9.57	3.34	2.89	5.9		1.24	0.43
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81

17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12			79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73			50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75	
综合人工工日		小计						62.08	84.04	1.39	27.29	9.52			
0.5857工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										184.32					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	圆钢						kg	0.393	2.38	0.94					
	等边角钢L 40×4						kg	0.16	2.46	0.39					
	膨胀螺栓M10×110						套	1.326	0.69	0.91					
	螺杆L=250 Φ8						根	1.326	0.3	0.4					
	双螺母双垫片Φ8						副	1.326	0.51	0.68					
	其它材料费						元	0.834	1	0.83					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	2.505	3.43	8.59					
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2						m	1.368	5.57	7.62					
	轻钢龙骨主接件						只	0.5	0.51	0.26					
	轻钢龙骨次接件						只	0.9	0.6	0.54					
	中龙骨横撑						m	2.561	3	7.68					
	中龙骨垂直吊件						只	3.08	0.27	0.83					
	中龙骨平面连接件						只	9.7	0.29	2.76					
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45						只	1.6	0.43	0.69					
	纸面石膏板9.5mm						m2	2.2	6.52	14.34					
	自攻螺钉M4×15						十个	6.9	0.26	1.79					
	白胶						kg	0.245	5.15	1.26					
	酚醛清漆						kg	0.091	12.01	1.09					
	油漆溶剂油						kg	0.019	12.01	0.23					
	自粘胶带						m	1.326	4.29	5.69					
	密封油膏						kg	0.009	5.57	0.05					
柔性耐水腻子						kg	1.236	8	9.89						
其它材料费						元	0.36	1	0.36						
内墙乳胶漆						kg	0.463	35	16.21						
其他材料费								--	0.01	--					
材料费小计								--	84.05	--					

项目编码	011304001067	项目名称	灯带(槽)	计量单位	m	工程量	138.03
------	--------------	------	-------	------	---	-----	--------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	258.53	5.33	74.31	25.92	16.75	25.85	0.53	7.43	2.59
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m <sup>2</sup>	0.0450 17	51.2	11.46		22.02	7.68	2.3	0.52		0.99	0.35
17-174	清油封底	10m <sup>2</sup>	0.0450 17	26.5	13.29		11.4	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0674 93	22.26	45.35		9.57	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m <sup>2</sup>	0.0450 17	54.06	102.48		23.25	8.11	2.43	4.61		1.05	0.37
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m <sup>2</sup>	0.0450 17	184.23	175.12		79.22	27.63	8.29	7.88		3.57	1.24
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m <sup>2</sup>	0.0450 17	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79
综合人工工日		小计							27.23	41.95	0.53	11.94	4.16
0.2568工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								85.81					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	细木工板 δ 18mm						m <sup>2</sup>	0.45	48	21.6			
	纸面石膏板1200×3000×9.5						m <sup>2</sup>	0.45	6.52	2.93			
	自攻螺钉M4×15						十个	3.45	0.26	0.9			
	其它材料费						元	0.522	1	0.52			
	防火涂料						kg	0.12	4.29	0.52			
	酚醛清漆						kg	0.041	12.01	0.49			
	油漆溶剂油						kg	0.009	12.01	0.1			
	自粘胶带						m	0.688	4.29	2.95			
	密封油膏						kg	0.005	5.57	0.03			
	柔性耐水腻子						kg	0.556	8	4.45			
	其它材料费						元	0.162	1	0.16			
	内墙乳胶漆						kg	0.208	35	7.29			
	其他材料费								--		--		
材料费小计								--	41.95	--			

项目编码	011304002324	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	78
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27	
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									3.65					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费					元	0.12	1	0.12					
	其他材料费							--	-0.01		--			
	材料费小计							--	0.8		--			

项目编码	011304002325	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.1	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08	
综合人工工日		小计							7.21	4.92		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									16.3					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	0.8	3.43	2.74					
	其它材料费					元	2.17	1	2.17					
	其他材料费							--			--			
	材料费小计							--	4.91		--			

项目编码	011406001174	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	104.98						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59	
17-177	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73	
0.109工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									44.74					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其它材料费	元	0.035	1	0.04		
	内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
	其它材料费	元	0.36	1	0.36		
	其他材料费				--		--
	材料费小计				--	26.49	--

项目编码	011204003045	项目名称	块料墙面		计量单位	m2	工程量	42.47					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.0250 01	1409.8	2801.0 5	268.83	721.81	251.79	35.25	70.03	6.72	18.05	6.3
14-183	钢骨架安装	t	0.0250 01	725.04	161.43	55.79	335.76	117.12	18.13	4.04	1.39	8.39	2.93
14-137换	钢骨架上干挂石材块料面板 墙面勾缝	10m2	0.1	1126.7 8	2716.6 3	24.07	494.87	172.63	112.68	271.66	2.41	49.49	17.26
综合人工工日		小计							166.05	345.73	10.52	75.93	26.49
1.5665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								624.72					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	型钢	t	0.026	2456.8 8	64.62								
	电焊条J422	kg	0.51	3.48	1.77								
	氧气	m3	0.375	2.83	1.06								
	乙炔气	m3	0.075	14.05	1.05								
	防锈漆	kg	0.116	11.75	1.37								
	油漆溶剂油	kg	0.012	12.01	0.14								
	其它材料费	元	5.342	1	5.34								
	膨胀螺栓M12×110	套	4.45	0.86	3.83								
	米灰色玻化砖400*800	m2	1.002	201.52	201.92								
	不锈钢连接件	套	4.5	3.86	17.37								
	合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78								
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28								
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04								
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	4.5	1.63	7.34								
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24								
泡沫条	m	2.868	1.29	3.7									
其他材料费					--	-0.12	--						

	材料费小计	--	345.73	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	011205002006	项目名称	块料柱面	计量单位	m2	工程量	10.8
------	--------------	------	------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.025	1409.81	2801.04	268.81	721.81	251.78	35.25	70.03	6.72	18.05	6.29
14-183	钢骨架安装	t	0.025	725.04	161.44	55.78	335.78	117.11	18.13	4.04	1.39	8.39	2.93
14-139换	钢骨架上干挂石材块料面板柱面勾缝	10m2	0.1	1295.32	2744.08	24.07	567.34	197.91	129.53	274.41	2.41	56.73	19.79
综合人工工日		小计							182.9	348.47	10.52	83.17	29.01
1.7255工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								654.08					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		型钢		t	0.026	2456.88	64.62		
	电焊条J422		kg	0.51	3.48	1.77			
	氧气		m3	0.375	2.83	1.06			
	乙炔气		m3	0.075	14.05	1.05			
	防锈漆		kg	0.116	11.75	1.37			
	油漆溶剂油		kg	0.012	12.01	0.14			
	其它材料费		元	5.342	1	5.34			
	膨胀螺栓M12×110		套	4.45	0.86	3.83			
	米灰色玻化砖400*800		m2	1.002	201.52	201.92			
	不锈钢连接件		套	5	3.86	19.3			
	合金钢切割锯片		片	0.026	68.6	1.78			
	镀锌连接铁件		kg	2.6	7.03	18.28			
	石材用硅酮密封胶		L	0.22	72.89	16.04			
	不锈钢六角螺栓M10×40		套	5	1.63	8.15			
	干挂云石胶(AB胶)		kg	0.024	9.86	0.24			
	泡沫条		m	2.868	1.29	3.7			
	其他材料费					--	-0.11	--	
	材料费小计					--	348.48	--	

项目编码	011207001145	项目名称	铝板楼梯扶手	计量单位	m2	工程量	52.18
------	--------------	------	--------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.0415 02	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	4	19.04	0.3	1.85	0.65
14-204换	铝塑板 粘贴在夹板基层上	10m2	0.1	154.76	2574.18		66.55	23.21	15.48	257.42		6.66	2.32
综合人工工日		小计							19.48	276.46	0.3	8.51	2.97
0.1838工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									307.72				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	U型轻钢龙骨38×25				m	0.587	9.43	5.53					
	U型轻钢龙骨75×40				m	1.144	8.58	9.81					
	U型轻钢龙骨75×50				m	0.293	9.43	2.77					
	射钉				百个	0.006	18.01	0.11					
	膨胀螺栓M8×80				套	1.038	0.51	0.53					
	橡皮垫圈				百个	0.01	25.73	0.27					
	铝拉铆钉LD-1				十个	0.075	0.26	0.02					
	3mm氟碳铝板				m2	1.1	227	249.7					
	万能胶				kg	0.45	17.15	7.72					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	276.46	--				

项目编号	011302001228	项目名称	纸面石膏板天棚(挑高空间)		计量单位	m2	工程量	136.817					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平 面	10m2	0.2070 02	118.72	80.69		51.05	17.81	24.58	16.7		10.57	3.69
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1	32.86	13.45		14.13	4.93	3.29	1.35		1.41	0.49
17-174	清油封底	10m2	0.1070 02	26.5	13.29		11.4	3.98	2.84	1.42		1.22	0.43
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.1391 03	22.26	45.35		9.57	3.34	3.1	6.31		1.33	0.46
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1070 02	54.06	102.48		23.25	8.11	5.78	10.97		2.49	0.87

17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1070 02	184.23	175.12			79.22	27.63	19.71	18.74		8.48	2.96	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	0.1070 02	116.6	12.73			50.14	17.49	-12.48	-1.36		-5.37	-1.87	
15-42换	胶合板面层安装在木龙骨上 平面	10m2	0.0070 02	110.24	505.33			47.4	16.54	0.77	3.54		0.33	0.12	
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.0070 02	51.2	11.46			22.03	7.68	0.36	0.08		0.15	0.05	
综合人工工日		小计								65.28	90.58	1.39	28.67	10	
0.6159工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										195.92					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	圆钢			kg	0.393	2.38	0.94								
	等边角钢L40×4			kg	0.16	2.46	0.39								
	膨胀螺栓M10×110			套	1.326	0.69	0.91								
	螺杆L=250 Φ8			根	1.326	0.3	0.4								
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68								
	其它材料费			元	0.848	1	0.85								
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	2.505	3.43	8.59								
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.368	5.57	7.62								
	轻钢龙骨主接件			只	0.5	0.51	0.26								
	轻钢龙骨次接件			只	0.9	0.6	0.54								
	中龙骨横撑			m	2.561	3	7.68								
	中龙骨垂直吊件			只	3.08	0.27	0.83								
	中龙骨平面连接件			只	9.7	0.29	2.76								
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.6	0.43	0.69								
	纸面石膏板1200×3000×9.5			m2	2.277	6.52	14.85								
	自攻螺钉M4×15			十个	7.142	0.26	1.86								
	白胶			kg	0.245	5.15	1.26								
	酚醛清漆			kg	0.097	12.01	1.17								
	油漆溶剂油			kg	0.02	12.01	0.24								
自粘胶带			m	1.419	4.29	6.09									
密封油膏			kg	0.01	5.57	0.05									
柔性耐水腻子			kg	1.323	8	10.58									
其它材料费			元	0.385	1	0.39									
内墙乳胶漆			kg	0.495	35	17.34									
18厘木工板			m2	0.074	48	3.53									



	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.002	4.29	0.01		
	防火涂料	kg	0.019	4.29	0.08		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	90.59	--	

项目编号	011304002326	项目名称	筒灯孔		计量单位	个	工程量	37						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27	
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								3.65						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69						
	其它材料费				元	0.12	1	0.12						
	其他材料费						--	-0.01	--					
材料费小计						--	0.8	--						

项目编号	011406001175	项目名称	柱面乳胶漆		计量单位	m2	工程量	13.7						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75	
17-177注4	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计							12.17	26.49		5.23	1.83	
0.1148工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								45.71						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其它材料费				元	0.035	1	0.04						
	内墙乳胶漆				kg	0.463	35	16.21						
	柔性耐水腻子				kg	1.236	8	9.89						

其它材料费	元	0.36	1	0.36		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	26.49	--	

项目编码	011406001176	项目名称	抹灰面油漆—W1			计量单位	m2	工程量	16.2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其它材料费					元	0.035	1	0.04				
	内墙乳胶漆					kg	0.463	35	16.21				
	柔性耐水腻子					kg	1.236	8	9.89				
	其它材料费					元	0.36	1	0.36				
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	26.49	--			

项目编码	010810001003	项目名称	窗帘			计量单位	m2	工程量	17.76				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-69	窗帘布	10m2	0.1		1818					181.8			
综合人工工日		小计								181.8			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								181.8					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	窗帘布(成品)					m2	1.01	180	181.8				
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	181.8	--			

项目编码	010810002051	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	6.48						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.44	2384.57	4.78	514.81	179.63	11.92	23.85	0.05	5.15	1.8
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.2	11.46		22.03	7.68	2.05	0.46		0.88	0.31
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.04	184.22	175.12		79.21	27.62	7.37	7		3.17	1.1
综合人工工日		小计						21.34	31.31	0.05	9.2	3.21	
0.2014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								65.1					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3	0.001	2333.23	1.87						
	细木工板 δ 18mm			m2	0.4	48	19.2						
	自攻螺钉M4×15			十个	1.725	0.26	0.45						
	其它材料费			元	2.298	1	2.3						
	防火涂料			kg	0.107	4.29	0.46						
	内墙乳胶漆			kg	0.185	35	6.48						
	901胶			kg	0.133	2.14	0.28						
	石膏粉325目			kg	0.033	0.36	0.01						
	大白粉			kg	0.033	0.73	0.02						
	白水泥			kg	0.275	0.51	0.14						
	其他材料费					--	0.09	--					
	材料费小计					--	31.3	--					

项目编码	011101006180	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	12.57						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水	m3	0.012	4.53	0.05		
	其他材料费			--	9.93	--	
	材料费小计			--	9.98	--	

项目编码	011102001120	项目名称	石材门槛石		计量单位	m2	工程量	0.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.5	5687.5	3.5	173.5	60.5	39.95	568.75	0.35	17.35	6.05
综合人工工日		小计							39.95	568.75	0.35	17.35	6.05
0.375工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.4					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	水泥32.5级	kg	6.114	0.24	1.49								
	白水泥	kg	0.1	0.51	0.05								
	合金钢切割锯片	片	0.004	68.6	0.27								
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28								
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06								
	水	m3	0.03	4.53	0.13								
	其它材料费	元	0.5	1	0.5								
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌				t	0.018	280.42	4.91					
	其他材料费						--	561	--				
材料费小计						--	568.7	--					

项目编码	011102003103	项目名称	块料楼地面(防滑地砖)		计量单位	m2	工程量	12.37					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	1889.69	2.07	148.3	51.73	34.28	188.97	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计							27.82	179	0.17	12.04	4.2
0.2625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								223.23					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水		m3	0.022	4.53	0.1		
	防滑地砖600*600		m2	1.02	171.51	174.94		
	白水泥		kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片		片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑		m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头		kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费		元	0.36	1	0.36		
	水泥32.5级		kg	1.521	0.24	0.37		
	其他材料费					--	2.65	--
材料费小计					--	179	--	

项目编码	011105003033	项目名称	块料踢脚线		计量单位	m	工程量	8.38					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-96换	同质地砖踢脚线干粉型粘结剂粘贴预拌(干)	10m	0.1	114.59	168.71	0.33	49.42	17.24	11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
综合人工工日		小计							11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
0.1081工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								35.03					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	米灰色玻化砖		m2	0.063	201.52	12.7							
	白水泥		kg	0.04	0.51	0.02							
	干粉型粘结剂		kg	0.6	4.29	2.57							
	合金钢切割锯片		片		68.6	0.03							
	锯(木)屑		m3	0.001	47.17	0.04							
	棉纱头		kg	0.002	5.57	0.01							
	水		m3	0.005	4.53	0.02							
	其它材料费		元	0.054	1	0.05							
	水泥砂浆干拌1:3		t	0.005	271.84	1.44							
其他材料费					--	-0.01	--						
材料费小计					--	16.88	--						

项目编码	011302001229	项目名称	岩棉板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	12.37					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16	
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65	
15-57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48	
综合人工工日		小计							27.2	174.6	1.39	12.29	4.29	
0.2566工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									219.75					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	圆钢						kg	0.393	2.38	0.94				
	等边角钢L 40×4						kg	0.16	2.46	0.39				
	膨胀螺栓M10×110						套	1.326	0.69	0.91				
	螺杆L=250 Φ8						根	1.326	0.3	0.4				
	双螺母双垫片Φ8						副	1.326	0.51	0.68				
	其它材料费						元	0.552	1	0.55				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	2.505	3.43	8.59				
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2						m	1.368	5.57	7.62				
	轻钢龙骨主接件						只	0.5	0.51	0.26				
	轻钢龙骨次接件						只	0.9	0.6	0.54				
	中龙骨横撑						m	2.561	3	7.68				
	中龙骨垂直吊件						只	3.08	0.27	0.83				
	中龙骨平面连接件						只	9.7	0.29	2.76				
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45						只	1.6	0.43	0.69				
	岩棉板600×600×12						m2	1.05	135	141.75				
	其他材料费								--	-0.01	--			
材料费小计								--	174.58	--				

项目编码	011304002327	项目名称	格栅灯孔		计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.1	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08	
综合人工工日		小计							7.21	4.92		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	0.8	3.43	2.74				

细	其它材料费	元	2.17	1	2.17		
	其他材料费				--	--	
	材料费小计				--	4.91	--

项目编码	011304002328	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.03	8.07		7.77	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计						1.8	0.81		0.78	0.27	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69						
	其它材料费			元	0.12	1	0.12						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	0.8	--					

项目编码	011304002329	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.1	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计						7.21	4.92		3.1	1.08	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011406001177	项目名称	柱面乳胶漆	计量单位	m2	工程量	5.48						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.61	12.74		50.15	17.48	-11.66	-1.27		-5.02	-1.75	
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.13		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.05	102.48		23.25	8.1	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计							12.17	26.49		5.23	1.83	
0.1148工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									45.72					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其它材料费						元	0.035	1	0.04				
	内墙乳胶漆						kg	0.463	35	16.21				
	柔性耐水腻子						kg	1.236	8	9.89				
	其它材料费						元	0.36	1	0.36				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	26.5		--		

项目编码	011406001178	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	11.92						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59	
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51	
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81	
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73	
0.109工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									44.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其它材料费						元	0.035	1	0.04				
	内墙乳胶漆						kg	0.463	35	16.21				
	柔性耐水腻子						kg	1.236	8	9.89				
	其它材料费						元	0.36	1	0.36				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	26.49		--		



项目编号	010810002052	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板	100m	0.01	1192.5	2384.5	4.75	514.75	179.5	11.93	23.85	0.05	5.15	1.8
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.19	11.44			22	7.69	2.05	0.46	0.88	0.31
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.04	184.25	175.13			79.25	27.63	7.37	7.01	3.17	1.11
综合人工工日		小计							21.34	31.31	0.05	9.2	3.21
0.2013工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								65.11					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3	0.001	2333.23	2.1						
	细木工板 δ 18mm			m2	0.4	48	19.2						
	自攻螺钉M4×15			十个	1.725	0.26	0.45						
	其它材料费			元	2.298	1	2.3						
	防水涂料			kg	0.107	4.29	0.46						
	内墙乳胶漆			kg	0.185	35	6.48						
	901胶			kg	0.133	2.14	0.28						
	石膏粉325目			kg	0.033	0.36	0.01						
	大白粉			kg	0.033	0.73	0.02						
	白水泥			kg	0.275	0.51	0.14						
	其他材料费					--	-0.14	--					
	材料费小计					--	31.31	--					

项目编号	011101006181	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	13.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.061工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				20.23					
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水			m3	0.012	4.53	0.05		
	其他材料费					--	9.93	--	
	材料费小计					--	9.98	--	

项目编码	011102003104	项目名称	块料楼地面（防滑地砖）		计量单位	m2	工程量	13.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	1889.69	2.07	148.3	51.73	34.28	188.97	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计							27.82	179	0.17	12.04	4.2
0.2624工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				223.23					
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水			m3	0.022	4.53	0.1		
	防滑地砖600*600			m2	1.02	171.51	174.94		
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片			片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费			元	0.36	1	0.36		
	水泥32.5级			kg	1.517	0.24	0.37		
	其他材料费					--	2.65	--	
	材料费小计					--	179	--	

项目编码	011105003034	项目名称	块料踢脚线		计量单位	m	工程量	9.95					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-96换	同质地砖踢脚线干粉型粘结剂粘贴预拌(干)	10m	0.1	114.59	168.71	0.33	49.42	17.24	11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
综合人工工日		小计							11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
0.1081工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				35.03				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	米灰色玻化砖	m2	0.063	201.52	12.7			
	白水泥	kg	0.04	0.51	0.02			
	干粉型粘结剂	kg	0.6	4.29	2.57			
	合金钢切割锯片	片		68.6	0.03			
	锯(木)屑	m3	0.001	47.17	0.04			
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01			
	水	m3	0.005	4.53	0.02			
	其它材料费	元	0.054	1	0.05			
	水泥砂浆干拌1:3	t	0.005	271.84	1.41			
	其他材料费				--	0.02	--	
	材料费小计				--	16.88	--	

项目编码	011302001230	项目名称	岩棉板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	13.5						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上 人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简 单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15- 57换	岩棉板天棚面层 搁放在T型铝合 金龙骨上	10m2	0.1	98.58	1417.5		42.39	14.79	9.86	141.75		4.24	1.48
综合人工工日		小计						27.2	174.6	1.39	12.29	4.29	
0.2566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								219.75					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	圆钢	kg	0.393	2.38	0.94								
	等边角钢L 40×4	kg	0.16	2.46	0.39								
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91								
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4								
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68								
	其它材料费	元	0.552	1	0.55								
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59								
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62								
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26								
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54								

中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83		
中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
岩棉板600×600×12	m2	1.05	135	141.75		
其他材料费				-0.01	--	
材料费小计				174.58	--	

项目编码	011304002330	项目名称	格栅灯孔		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.1	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.92		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.8	3.43	2.74					
	其它材料费				元	2.17	1	2.17					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	4.91	--				

项目编码	011304002331	项目名称	筒灯孔		计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.03	8.07		7.77	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	0.8	--				

项目编码	011304002332	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细									

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.1	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.92		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.8	3.43	2.74						
	其它材料费			元	2.17	1	2.17						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.91	--					

项目编码	011406001179	项目名称	抹灰面油漆--W1	计量单位	m2	工程量	14.25						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27		-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							11.55	26.49		4.97	1.73
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其它材料费			元	0.035	1	0.04						
	内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21						
	柔性耐水腻子			kg	1.236	8	9.89						
	其它材料费			元	0.36	1	0.36						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	26.49	--					

项目编码	011501001029	项目名称	白色喷漆饰面吊柜	计量单位	m	工程量	4.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	白色喷漆饰面吊柜	m	1		1000					1000			

综合人工工日	小计				1000				
工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					1000				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	白色喷漆饰面吊柜			m	1	1000	1000		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	1000	--	

项目编码	011501001030	项目名称	大理石茶水台	计量单位	m	工程量	3.05						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	大理石茶水台	m	1		1200					1200			
综合人工工日		小计						1200					
工日	未计价材料费												
清单项目综合单价					1200								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	大理石茶水台			m	1	1200	1200						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	1200	--					

项目编码	011501001031	项目名称	大理石水池台	计量单位	m	工程量	1.55						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	大理石水池台	m	1		1500					1500			
综合人工工日		小计						1500					
工日	未计价材料费												
清单项目综合单价					1500								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	大理石水池台			m	1	1500	1500						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	1500	--					

项目编码	010401012017	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	1.6	
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-57换	小型砌体 砼标准砖(M5混合砂浆)预拌(干)	m3	1	229.67	316.23	0.34	98.9	34.5	229.67	316.23	0.34	98.9	34.5	
综合人工工日		小计							229.67	316.23	0.34	98.9	34.5	
2.1669工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									679.64					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	砼标准砖240×115×53					百块	5.46	40.55	221.4					
	水					m3	0.17	4.53	0.77					
	(M5混合砂浆)干拌					t	0.369	254.69	94.06					
	其他材料费							--			--			
	材料费小计							--	316.23		--			

项目编码	010903002029	项目名称	墙面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	149.94						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53	
综合人工工日		小计							3.18	32.4	0.38	1.53	0.53	
0.03工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									38.03					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水泥基渗透结晶防水涂料					kg	1.8	18	32.4					
	其他材料费							--	0.01		--			
	材料费小计							--	32.41		--			

项目编码	010904002029	项目名称	楼(地)面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	63.72						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-120换	水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	31.8	324	3.8	15.31	5.34	3.18	32.4	0.38	1.53	0.53	
综合人工工日		小计							3.18	32.4	0.38	1.53	0.53	
0.03工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									38.02					
材料费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水泥基渗透结晶防水涂料					kg	1.8	18	32.4					

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	32.4	--	

项目编码	011101006182	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	63.72						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	9.93	--					
	材料费小计					--	9.98	--					

项目编码	011102003105	项目名称	块料楼地面(防滑地砖)	计量单位	m2	工程量	63.72						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	1889.69	2.07	148.3	51.73	34.28	188.97	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计						27.82	179	0.17	12.04	4.2	
0.2625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								223.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.022	4.53	0.1						
	防滑地砖600*600			m2	1.02	171.51	174.94						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.003	68.6	0.19						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	其它材料费			元	0.36	1	0.36						
	水泥32.5级			kg	1.517	0.24	0.37						



	其他材料费	--	2.65	--	
	材料费小计	--	179	--	

项目编号	011204003046	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	149.94						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82换	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	505.4	1550.06	1.97	218.17	76.11	50.54	155.01	0.2	21.82	7.61
综合人工工日		小计						50.54	155.01	0.2	21.82	7.61	
0.4768工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								235.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	墙面砖300×600			m2	1.025	148.36	152.07						
	白水泥			kg	0.15	0.51	0.08						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.014	4.53	0.06						
	水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌1:1			t	0.009	297.57	2.65						
	水泥32.5级			kg	0.304	0.24	0.07						
	901胶			kg	0.004	2.14	0.01						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	155	--					

项目编号	011207001146	项目名称	明镜墙面	计量单位	m2	工程量	7.12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层墙面断面24×30间距300×300	10m2	0.1	226.84	261.85	6.8	100.46	35.06	22.68	26.19	0.68	10.05	3.51
17-96+17-98*1换	防火涂料3遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨双向	10m2	0.1	39.42	11.67		16.95	5.91	3.94	1.17		1.7	0.59
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	126.14	505.81	0.24	54.34	18.96	12.61	50.58	0.02	5.43	1.9
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.19	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-211换	玻璃粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	272.42	940.91		117.13	40.86	27.24	94.09		11.71	4.09
综合人工工日		小计						71.6	173.17	0.7	31.09	10.85	
0.6756工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				287.42				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通木成材		m3	0.011	2333.23	25.9		
	防腐油		kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm		kg	0.071	3.57	0.25		
	防火涂料		kg	0.539	4.29	2.31		
	细木工板 δ 18mm		m2	1.05	48	50.4		
	其它材料费		元	0.06	1	0.06		
	5mm明镜		m2	1.18	70.32	82.98		
	玻璃胶		L	0.324	34.3	11.11		
	其他材料费				--	0.01	--	
材料费小计				--	173.18	--		

项目编码	011210005031	项目名称	成品木饰面蹲坑隔断	计量单位	间	工程量	12							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	成品木饰面蹲坑隔断	间	1		2200						2200			
综合人工工日		小计							2200					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价						2200								
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	成品木饰面蹲坑隔断		间	1	2200	2200								
	其他材料费				--		--							
	材料费小计				--	2200	--							

项目编码	011210005032	项目名称	成品磨砂小便槽隔断	计量单位	间	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	成品磨砂小便槽隔断	间	1		600						600		
综合人工工日		小计							600				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						600							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	成品磨砂小便槽隔断		间	1	600	600							

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	600	--	

项目编号	011302001231	项目名称	吊顶天棚--C4	计量单位	m2	工程量	61.9
------	--------------	------	----------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mm Φ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300×600mm 简单	10m2	0.1	201.4	347.61	3.4	88.06	30.72	20.14	34.76	0.34	8.81	3.07
15-50换	铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板	10m2	0.1	91.16	1155		39.2	13.67	9.12	115.5		3.92	1.37
综合人工工日				小计					29.26	153.66	1.39	13.18	4.6
0.276工日				未计价材料费									

清单项目综合单价

202.07

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		圆钢		kg	0.393	2.38	0.94	
	等边角钢L40×4		kg	0.16	2.46	0.39		
	膨胀螺栓M10×110		套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8		根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8		副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费		元	0.552	1	0.55		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5		m	3.06	3.43	10.5		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2		m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件		只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件		只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑		m	3.329	3	9.99		
	中龙骨垂直吊件		只	4	0.27	1.08		
	中龙骨平面连接件		只	12.6	0.29	3.59		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45		只	1.6	0.43	0.69		
	1.0厚白色铝板300×600		m2	1.05	110	115.5		
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	153.65	--	

项目编号	011302001232	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	1.82
------	--------------	------	-----------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价
-----	--------	-----	----	----	----

号	位	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1	33.96	10.44	4.51	1.59	3.4	1.04	0.45	0.16		
15-7说 4	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简单(设计为单层)	10m2	0.1	173.41	294.51	3.41	76.04	26.54	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15-45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	118.71	80.69		51.04	17.8	23.74	16.14		10.21	3.56
17-129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.1	32.86	13.46		14.12	4.95	3.29	1.35		1.41	0.5
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.48	13.3		11.37	3.96	2.65	1.33		1.14	0.4
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.13	22.27	45.35		9.55	3.34	2.9	5.9		1.24	0.43
SB13-28注换	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.1	54.07	102.47		23.24	8.13	5.41	10.25		2.32	0.81
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.11		79.23	27.64	18.42	17.51		7.92	2.76
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	-0.1	116.59	12.75		50.16	17.47	-11.66	-1.28		-5.02	-1.75
综合人工工日		小计						62.08	84.04	1.39	27.28	9.53	
0.5857工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							184.32						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	圆钢				kg	0.393	2.38	0.94					
	等边角钢L 40×4				kg	0.16	2.46	0.39					
	膨胀螺栓M10×110				套	1.326	0.69	0.91					
	螺杆L=250 Φ8				根	1.326	0.3	0.4					
	双螺母双垫片Φ8				副	1.326	0.51	0.68					
	其它材料费				元	0.834	1	0.83					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	2.505	3.43	8.59					
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2				m	1.368	5.57	7.62					
	轻钢龙骨主接件				只	0.5	0.51	0.26					
	轻钢龙骨次接件				只	0.9	0.6	0.54					
	中龙骨横撑				m	2.561	3	7.68					
	中龙骨垂直吊件				只	3.08	0.27	0.83					
	中龙骨平面连接件				只	9.7	0.29	2.76					
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45				只	1.6	0.43	0.69					
纸面石膏板9.5mm				m2	2.2	6.52	14.34						
自攻螺钉M4×15				十个	6.9	0.26	1.79						

白胶	kg	0.245	5.15	1.26		
酚醛清漆	kg	0.091	12.01	1.09		
油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
自粘胶带	m	1.326	4.29	5.69		
密封油膏	kg	0.009	5.57	0.05		
柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
其它材料费	元	0.36	1	0.36		
内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	84.04	--	

项目编号	011304001068	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	23.5
------	--------------	------	-------	------	---	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	167.48	286.3	5.33	74.31	25.92	16.75	28.63	0.53	7.43	2.59
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.0450 17	51.2	11.46		22.02	7.68	2.3	0.52		0.99	0.35
17-174	清油封底	10m2	0.0450 17	26.5	13.29		11.4	3.98	1.19	0.6		0.51	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.0674 94	22.26	45.35		9.57	3.34	1.5	3.06		0.65	0.23
SB13-28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0450 17	54.06	102.48		23.25	8.11	2.43	4.61		1.05	0.37
17-177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.0450 17	184.23	175.12		79.22	27.63	8.29	7.88		3.57	1.24
17-168注2	901胶白水泥满 批腻子 抹灰面 、石膏板面3遍 (柱、梁、天棚 面上批腻子)	10m2	- 0.0450 17	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.25	-0.57		-2.26	-0.79
综合人工工日		小计							27.23	44.73	0.53	11.94	4.16
0.2569工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

88.59

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	细木工板 δ 18mm		m2	0.45	48	21.6		
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5		m2	0.45	12.69	5.71		
	自攻螺钉M4×15		十个	3.45	0.26	0.9		
	其它材料费		元	0.522	1	0.52		
	防火涂料		kg	0.12	4.29	0.52		
	酚醛清漆		kg	0.041	12.01	0.49		

油漆溶剂油	kg	0.009	12.01	0.1		
自粘胶带	m	0.688	4.29	2.95		
密封油膏	kg	0.005	5.57	0.03		
柔性耐水腻子	kg	0.556	8	4.45		
其它材料费	元	0.162	1	0.16		
内墙乳胶漆	kg	0.208	35	7.29		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	44.73	--	

项目编码	011304002333	项目名称	筒灯孔		计量单位	个	工程量	35					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.02	8.06		7.75	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.2	3.43	0.69					
	其它材料费				元	0.12	1	0.12					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	0.8	--				

项目编码	011304002334	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.92		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.8	3.43	2.74					
	其它材料费				元	2.17	1	2.17					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	4.91	--				

项目编码	011505001023	项目名称	洗漱台		计量单位	m2	工程量	3.56	
------	--------------	------	-----	--	------	----	-----	------	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44换	石材洗漱台	10m2	0.1	1192.5	6439.78	227.02	610.39	212.92	119.25	643.98	22.7	61.04	21.29
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.149157	126.14	505.82	0.24	54.33	18.96	18.81	75.45	0.04	8.1	2.83
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.250478	51.21	11.46		22.03	7.68	12.83	2.87		5.52	1.92
综合人工工日		小计							150.89	722.3	22.74	74.66	26.04
1.4236工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								996.63					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	膨胀螺栓M8×80			套	8.716	0.51	4.45						
	电焊条J422			kg	0.631	3.48	2.2						
	角钢			kg	23.4	2.46	57.56						
	防锈漆			kg	0.098	11.75	1.15						
	油漆溶剂油			kg	0.01	12.01	0.12						
	其它材料费			元	1.09	1	1.09						
	细木工板 δ 18mm			m2	1.566	48	75.18						
	铁钉70mm			kg	0.051	3.57	0.18						
	防火涂料			kg	0.669	4.29	2.87						
	其他材料费					--	577.51	--					
	材料费小计					--	722.3	--					

项目编码	011505008017	项目名称	卫生间手纸盒	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	卫生间手纸盒	个	1		300					300			
综合人工工日		小计							300				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								300					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	卫生间手纸盒			个	1	300	300						
	其他材料费					--	--	--					
	材料费小计					--	300	--					

项目编码	010810003049	项目名称	饰面夹板窗帘盒	计量单位	m	工程量	21
------	--------------	------	---------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1192.52	3040.57	4.76	514.81	179.57	11.93	30.41	0.05	5.15	1.8
17-174	清油封底	10m2	0.05	26.5	13.29		11.4	3.98	1.33	0.66		0.57	0.2
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.065	22.26	45.35		9.57	3.34	1.45	2.95		0.62	0.22
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.05	54.06	102.48		23.25	8.11	2.7	5.12		1.16	0.41
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆三遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.05	184.23	175.12		79.22	27.63	9.21	8.76		3.96	1.38
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.05	116.6	12.73		50.14	17.49	-5.83	-0.64		-2.51	-0.87
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍 其它木材面	10m2	0.05	51.2	11.46		22.02	7.68	2.56	0.57		1.1	0.38
综合人工工日		小计							23.34	47.83	0.05	10.06	3.51
0.2202工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								84.79					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3	0.001	2333.23	1.87						
	细木工板 δ 18mm			m2	0.473	48	22.68						
	纸面石膏板9.5mm			m2	0.473	6.52	3.08						
	自攻螺钉M4×15			十个	1.725	0.26	0.45						
	其它材料费			元	2.336	1	2.34						
	酚醛清漆			kg	0.046	12.01	0.55						
	油漆溶剂油			kg	0.01	12.01	0.11						
	自粘胶带			m	0.663	4.29	2.84						
	密封油膏			kg	0.005	5.57	0.03						
	柔性耐水腻子			kg	0.618	8	4.94						
	其它材料费			元	0.18	1	0.18						
	内墙乳胶漆			kg	0.232	35	8.1						
	防火涂料			kg	0.134	4.29	0.57						
	其他材料费						--	0.09	--				
材料费小计						--	47.83	--					

项目编号	011101006183	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	37.02
------	--------------	------	---------	------	----	-----	-------



清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计							6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.012	4.53	0.05						
	其他材料费					--	9.93	--					
	材料费小计					--	9.98	--					

项目编码	011102001121	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	2.94						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.59	5687.62	3.33	173.27	60.44	39.96	568.76	0.33	17.33	6.04
综合人工工日		小计							39.96	568.76	0.33	17.33	6.04
0.3769工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								632.42					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥32.5级			kg	6.093	0.24	1.49						
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05						
	合金钢切割锯片			片	0.004	68.6	0.29						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.03	4.53	0.13						
	其它材料费			元	0.5	1	0.5						
	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌			t	0.018	280.42	4.96						
	其他材料费					--	561	--					
材料费小计					--	568.76	--						

项目编码	011102003106	项目名称	块料楼地面--F7	计量单位	m2	工程量	30.88						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97	
13-85换	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	335.39	2152.01	1.94	145.05	50.6	33.54	215.2	0.19	14.51	5.06	
综合人工工日		小计							27.08	205.23	0.16	11.71	4.09	
0.2555工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									248.27					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.022	4.53	0.1				
	800*800米灰色玻化砖						m2	1.02	197.24	201.18				
	白水泥						kg	0.1	0.51	0.05				
	合金钢切割锯片						片	0.003	68.6	0.17				
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06				
	其它材料费						元	0.36	1	0.36				
	水泥32.5级						kg	1.518	0.24	0.37				
	其他材料费								--	2.65		--		
材料费小计								--	205.23		--			

项目编码	011102003107	项目名称	块料楼地面--F7		计量单位	m2	工程量	3.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.59	99.66	0.34	27.91	9.75	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.98
13-83换	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	2195.78	2.06	148.31	51.72	34.28	219.58	0.21	14.83	5.17
综合人工工日		小计							27.82	209.61	0.17	12.04	4.2
0.2625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									253.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.022	4.53	0.1			
	150*800深灰色玻化砖						m2	1.02	201.52	205.55			
	白水泥						kg	0.1	0.51	0.05			
	合金钢切割锯片						片	0.003	68.6	0.19			
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28			
棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06				

其它材料费	元	0.36	1	0.36		
水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.37		
其他材料费			--	2.65	--	
材料费小计			--	209.61	--	

项目编号	011102003108	项目名称	块料楼地面--F7	计量单位	m2	工程量	1.28
------	--------------	------	-----------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	-0.1	64.61	99.69	0.31	27.89	9.77	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.98
13-83换	楼地面单块 0.4m2以内地砖 水泥砂浆粘贴(预拌)	10m2	0.1	342.81	2195.78	2.03	148.28	51.72	34.28	219.58	0.2	14.83	5.17
综合人工工日		小计							27.82	209.61	0.17	12.04	4.2
0.2625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								253.84					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		水		m3	0.022	4.53	0.1	
	200*800深灰色玻化砖		m2	1.02	201.52	205.55		
	白水泥		kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片		片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑		m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头		kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费		元	0.36	1	0.36		
	水泥32.5级		kg	1.541	0.24	0.38		
	其他材料费				--	2.65	--	
	材料费小计				--	209.61	--	

项目编号	011105003035	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	13.31
------	--------------	------	-------	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-96换	同质地砖踢脚线 干粉型粘结剂粘贴预拌(干)	10m	0.1	114.59	168.71	0.33	49.42	17.24	11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
综合人工工日		小计							11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
0.1081工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								35.03					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	深灰色玻化砖	m2	0.063	201.52	12.7		
	白水泥	kg	0.04	0.51	0.02		
	干粉型粘结剂	kg	0.6	4.29	2.57		
	合金钢切割锯片	片		68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.001	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	水	m3	0.005	4.53	0.02		
	其它材料费	元	0.054	1	0.05		
	水泥砂浆干拌1:3	t	0.005	271.84	1.44		
	其他材料费				--	-0.01	--
材料费小计				--	16.88	--	

项目编码	011204003047	项目名称	块料墙面(米灰色玻化砖)		计量单位	m2	工程量	42.45					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.0250 01	1409.8	2801.0 5	268.83	721.81	251.79	35.25	70.03	6.72	18.05	6.3
14-183	钢骨架安装	t	0.0250 01	725.04	161.43	55.79	335.76	117.12	18.13	4.04	1.39	8.39	2.93
14-137换	钢骨架上干挂石材块料面板墙面勾缝	10m2	0.1	1126.7 8	2716.6 3	24.07	494.87	172.63	112.68	271.66	2.41	49.49	17.26
综合人工工日		小计							166.05	345.73	10.52	75.93	26.49
1.5665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								624.72					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	型钢	t	0.026	2456.8 8	64.62								
	电焊条J422	kg	0.51	3.48	1.77								
	氧气	m3	0.375	2.83	1.06								
	乙炔气	m3	0.075	14.05	1.05								
	防锈漆	kg	0.116	11.75	1.37								
	油漆溶剂油	kg	0.012	12.01	0.14								
	其它材料费	元	5.342	1	5.34								
	膨胀螺栓M12×110	套	4.45	0.86	3.83								
	米灰色玻化砖800*800	m2	1.002	201.52	201.92								
	不锈钢连接件	套	4.5	3.86	17.37								
	合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78								
镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28									

石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
不锈钢六角螺栓M10×40	套	4.5	1.63	7.34		
干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
其他材料费			--	-0.12	--	
材料费小计			--	345.73	--	

项目编号	011207001147	项目名称	拉丝不锈钢墙面		计量单位	m2	工程量	7.92					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.58	641.14	6.81	90.88	31.7	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-199换	拉丝不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	170.66	2613.94		73.38	25.61	17.07	261.39		7.34	2.56
综合人工工日		小计							42.64	326.65	0.68	18.63	6.5
0.4023工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								395.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	周转木材				m3	0.006	2333.23	13.53					
	细木工板 δ 18mm				m2	1.05	48	50.4					
	铁钉70mm				kg	0.034	3.57	0.12					
	其它材料费				元	0.06	1	0.06					
	防火涂料				kg	0.267	4.29	1.15					
	拉丝不锈钢1.2mm				m2	1.02	250	255					
	万能胶				kg	0.14	17.15	2.4					
	玻璃胶				L	0.116	34.3	3.99					
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	326.66	--				

项目编号	011207001148	项目名称	电梯门套		计量单位	m2	工程量	14.78					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.58	641.14	6.8	90.89	31.71	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77

14-199换	拉丝不锈钢镜面 板 墙面	10m2	0.1	170.66	2613.9 4	73.38	25.6	17.07	261.39		7.34	2.56	
综合人工工日		小计							42.64	326.65	0.68	18.63	6.5
0.4023工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									395.11				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	周转木材					m3	0.006	2333.2 3	13.53				
	细木工板 δ 18mm					m2	1.05	48	50.4				
	铁钉70mm					kg	0.034	3.57	0.12				
	其它材料费					元	0.06	1	0.06				
	防火涂料					kg	0.267	4.29	1.15				
	拉丝不锈钢1.2mm					m2	1.02	250	255				
	万能胶					kg	0.14	17.15	2.4				
	玻璃胶					L	0.116	34.3	3.99				
	其他材料费							--	0.01	--			
材料费小计							--	326.66	--				

项目编号	011302001233	项目名称	纸面石膏板吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	34.08					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 H=750mmΦ8	10m2	0.1		33.96	10.45	4.49	1.57		3.4	1.05	0.45	0.16
15-7说 4	装配式U型(不上 人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 简 单(设计为单层)	10m2	0.1	173.38	294.49	3.4	76.02	26.52	17.34	29.45	0.34	7.6	2.65
15- 45换	纸面石膏板天棚 面层安装在U型 轻钢龙骨上 平 面	10m2	0.1825 7	118.72	80.69		51.05	17.81	21.67	14.73		9.32	3.25
17- 129换	石膏板面刷白胶 1遍	10m2	0.0912 85	32.86	13.45		14.13	4.93	3	1.23		1.29	0.45
17-174	清油封底	10m2	0.0912 85	26.5	13.29		11.4	3.98	2.42	1.21		1.04	0.36
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.1186 71	22.26	45.35		9.57	3.34	2.64	5.38		1.14	0.4
SB13- 28注	柔性耐水腻子 (无弹性底涂)	10m2	0.0912 85	54.06	102.48		23.25	8.11	4.93	9.35		2.12	0.74
17- 177注4	内墙面 在抹灰 面上批901胶白 水泥腻子三遍、 刷乳胶漆3遍(柱 、梁、天棚面批 腻子、刷乳胶漆 )	10m2	0.0912 85	184.23	175.12		79.22	27.63	16.82	15.99		7.23	2.52

17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	0.091285	116.6	12.73	50.14	17.49	-10.64	-1.16	-4.58	-1.6	
综合人工工日		小计						58.18	79.58	1.39	25.61	8.94
0.5489工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							173.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	圆钢	kg	0.393	2.38	0.94							
	等边角钢L40×4	kg	0.16	2.46	0.39							
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91							
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4							
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68							
	其它材料费	元	0.809	1	0.81							
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59							
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62							
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26							
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54							
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68							
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.27	0.83							
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.29	2.76							
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69							
	纸面石膏板9.5mm	m2	2.008	6.52	13.09							
	自攻螺钉M4×15	十个	6.299	0.26	1.64							
	白胶	kg	0.224	5.15	1.15							
	酚醛清漆	kg	0.083	12.01	1							
	油漆溶剂油	kg	0.017	12.01	0.21							
自粘胶带	m	1.21	4.29	5.19								
密封油膏	kg	0.008	5.57	0.05								
柔性耐水腻子	kg	1.128	8	9.03								
其它材料费	元	0.329	1	0.33								
内墙乳胶漆	kg	0.423	35	14.79								
其他材料费				--	0.01	--						
材料费小计				--	79.59	--						

项目编码	011304001069	项目名称	集成灯带	计量单位	m	工程量	9.9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-64换	集成灯带	10m	0.1	136.74	1811.63	8.78	62.57	21.83	13.67	181.16	0.88	6.26	2.18

17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m2	0.04	51.21	11.46		22.02	7.68	2.05	0.46		0.88	0.31
综合人工工日		小计							15.72	181.62	0.88	7.14	2.49
0.1483工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									207.85				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	普通木成材					m3	0.012	2333.23	28				
	成品集成灯带					m2	0.33	350	115.5				
	细木工板 δ 18mm					m2	0.63	48	30.24				
	纸面石膏板					m2	0.63	9.69	6.1				
	自攻螺钉M4×15					十个	3.45	0.26	0.9				
	其它材料费					元	0.422	1	0.42				
	防火涂料					kg	0.107	4.29	0.46				
	其他材料费							--			--		
材料费小计							--	181.62		--			

项目编码	011304002335	项目名称	筒灯孔		计量单位	个	工程量	7					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	18.01	8.06		7.76	2.7	1.8	0.81		0.78	0.27
综合人工工日		小计							1.8	0.81		0.78	0.27
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.65				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	0.2	3.43	0.69				
	其它材料费					元	0.12	1	0.12				
	其他材料费							--	-0.01		--		
材料费小计							--	0.8		--			

项目编码	011304002336	项目名称	格栅灯孔		计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	格式灯孔	10个	0.1	72.08	49.15		31	10.8	7.21	4.92		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.21	4.92		3.1	1.08
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.3				



材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.8	3.43	2.74		
	其它材料费	元	2.17	1	2.17		
	其他材料费				--	--	
	材料费小计				--	4.91	--

项目编码	011101006184	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	26.85						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m2	0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	6.46	9.97	0.03	2.79	0.97
综合人工工日		小计						6.46	9.97	0.03	2.79	0.97	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							20.23						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	水	m3	0.012	4.53	0.05								
	其他材料费				--	9.93	--						
	材料费小计				--	9.98	--						

项目编码	011102001122	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.54						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板干硬性水泥砂浆贴楼地面(预拌)	10m2	0.1	399.63	5687.59	3.33	173.33	60.37	39.96	568.76	0.33	17.33	6.04
综合人工工日		小计						39.96	568.76	0.33	17.33	6.04	
0.3778工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							632.43						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	水泥32.5级	kg	6.002	0.24	1.46								
	白水泥	kg	0.1	0.51	0.05								
	合金钢切割锯片	片	0.004	68.6	0.29								
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28								
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06								
	水	m3	0.029	4.53	0.13								
	其它材料费	元	0.5	1	0.5								

	干硬性水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌	t	0.018	280.42	4.94		
	其他材料费			--	561.06	--	
	材料费小计			--	568.77	--	

项目编码	011102003109	项目名称	块料楼地面(米灰色玻化砖)	计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	26.31
------	--------------	------	---------------	------	----------------	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上预拌(干)	10m <sup>2</sup>	-0.1	64.6	99.67	0.33	27.92	9.74	-6.46	-9.97	-0.03	-2.79	-0.97
13-85换	楼地面单块0.4m <sup>2</sup> 以外地砖水泥砂浆粘贴(预拌)	10m <sup>2</sup>	0.1	335.39	2152.01	1.94	145.05	50.6	33.54	215.2	0.19	14.51	5.06
综合人工工日		小计							27.08	205.23	0.16	11.71	4.09
0.2555工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

248.27

材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		水			m <sup>3</sup>	0.022	4.53	0.1	
	800*800米灰色玻化砖			m <sup>2</sup>	1.02	197.24	201.18		
	白水泥			kg	0.1	0.51	0.05		
	合金钢切割锯片			片	0.003	68.6	0.17		
	锯(木)屑			m <sup>3</sup>	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费			元	0.36	1	0.36		
	水泥32.5级			kg	1.516	0.24	0.37		
	其他材料费					--	2.65	--	
	材料费小计					--	205.23	--	

项目编码	011105003036	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	21.88
------	--------------	------	-------	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-96换	同质砖踢脚线干粉型粘结剂粘贴预拌(干)	10m	0.1	114.59	168.71	0.33	49.42	17.24	11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
综合人工工日		小计							11.46	16.87	0.03	4.94	1.72
0.1081工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

35.03

材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
----	--------------	--	--	----	----	-------	-------	---------	---------

费用细	米灰色玻化砖	m2	0.063	201.52	12.7		
	白水泥	kg	0.04	0.51	0.02		
	干粉型粘结剂	kg	0.6	4.29	2.57		
	合金钢切割锯片	片		68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.001	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	水	m3	0.005	4.53	0.02		
	其它材料费	元	0.054	1	0.05		
	水泥砂浆干拌1:3	t	0.005	271.84	1.44		
	其他材料费				--	-0.01	--
材料费小计				--	16.88	--	

项目编码	011207001149	项目名称	拉丝不锈钢墙面	计量单位	m2	工程量	0.71						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.65	641.13	6.76	90.85	31.69	20.47	64.11	0.68	9.09	3.17
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.27	11.41		21.97	7.75	5.13	1.14		2.2	0.78
14-199换	拉丝不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	170.7	2613.94		73.38	25.63	17.07	261.39		7.34	2.56
综合人工工日		小计							42.66	326.65	0.68	18.62	6.51
0.4028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								395.1					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材			m3	0.006	2333.23	13.53		
	细木工板 δ 18mm			m2	1.05	48	50.4		
	铁钉70mm			kg	0.034	3.57	0.12		
	其它材料费			元	0.06	1	0.06		
	防火涂料			kg	0.267	4.29	1.15		
	拉丝不锈钢1.2mm			m2	1.02	250	255		
	万能胶			kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶			L	0.116	34.3	3.99		
	其他材料费					--	-0.02	--	
材料费小计					--	326.63	--		

项目编码	011207001150	项目名称	电梯门套	计量单位	m2	工程量	4.81
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m <sup>2</sup>	0.1	204.57	641.14	6.8	90.89	31.7	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍 其它木材面	10m <sup>2</sup>	0.1	51.21	11.46		22.02	7.67	5.12	1.15		2.2	0.77
14-199换	拉丝不锈钢镜面 板 墙面	10m <sup>2</sup>	0.1	170.67	2613.95		73.39	25.59	17.07	261.4		7.34	2.56
综合人工工日		小计							42.65	326.66	0.68	18.63	6.5
0.4023工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								395.11					
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	周转木材				m <sup>3</sup>	0.006	2333.23	13.53					
	细木工板 δ 18mm				m <sup>2</sup>	1.05	48	50.4					
	铁钉70mm				kg	0.034	3.57	0.12					
	其它材料费				元	0.06	1	0.06					
	防火涂料				kg	0.267	4.29	1.15					
	拉丝不锈钢1.2mm				m <sup>2</sup>	1.02	250	255					
	万能胶				kg	0.14	17.15	2.4					
	玻璃胶				L	0.116	34.3	3.99					
	其他材料费						--	0.01	--				
材料费小计						--	326.66	--					

项目编码	011406001180	项目名称	抹灰面油漆（原楼板涂刷乳胶漆）	计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	26.31						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m <sup>2</sup>	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m <sup>2</sup>	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m <sup>2</sup>	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
综合人工工日		小计							12.17	26.49		5.23	1.83
0.1148工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								45.71					
材 料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			

费用 明细	其它材料费	元	0.035	1	0.04		
	内墙乳胶漆	kg	0.463	35	16.21		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	8	9.89		
	其它材料费	元	0.36	1	0.36		
	其他材料费				--		--
	材料费小计				--	26.49	--

项目编码	011406001181	项目名称	抹灰面油漆--W1		计量单位	m2	工程量	54.66						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面3遍	10m2	-0.1	106	12.73		45.58	15.9	-10.6	-1.27			-4.56	-1.59
17-177	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51			7.2	2.51
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25			2.33	0.81
综合人工工日				小计					11.55	26.49			4.97	1.73
0.109工日				未计价材料费										
清单项目综合单价								44.74						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其它材料费				元	0.035	1	0.04						
	内墙乳胶漆				kg	0.463	35	16.21						
	柔性耐水腻子				kg	1.236	8	9.89						
	其它材料费				元	0.36	1	0.36						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	26.49	--					

项目编码	010801001117	项目名称	成品双开门M1523b		计量单位	樘	工程量	11						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	成品双开门M1523b	樘	1		3800					3800				
16-315	门吸或门阻安装	只	2	7.42	30.54		3.19	1.11	14.84	61.08			6.38	2.22
16-314	铰链安装	个	6	10.6	31.66		4.56	1.59	63.6	189.96			27.36	9.54
16-319换	全金属管子拉手安装	副	2	14.84	254.5	1	6.81	2.38	29.68	509	2		13.62	4.76
综合人工工日				小计					108.12	4560.04	2		47.36	16.52

1.02工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					4734.04				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	成品双开门M1523b			樘	1	3800	3800		
	门吸			只	2.02	30	60.6		
	铜木螺钉3.5×25			十个	5.6	0.6	3.36		
	不锈钢合页			只	6.06	30.87	187.07		
	拉丝不锈钢把手			套	2.02	250	505		
	其它材料费			元	4	1	4		
	其他材料费						--	0.01	--
材料费小计						--	4560.04	--	

项目编码	010801001118	项目名称	成品单开门M1023b	计量单位	樘	工程量	4							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	成品单开门M1023b	樘	1		2500					2500				
16-315	门吸或门阻安装	只	1	7.42	30.54		3.19	1.11	7.42	30.54		3.19	1.11	
16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77	
16-319换	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5	1	6.81	2.38	14.84	254.5	1	6.81	2.38	
综合人工工日		小计								54.06	2880.02	1	23.68	8.26
0.51工日		未计价材料费												
清单项目综合单价						2967.02								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	成品单开门M1023b			樘	1	2500	2500							
	门吸			只	1.01	30	30.3							
	铜木螺钉3.5×25			十个	2.8	0.6	1.68							
	不锈钢合页			只	3.03	30.87	93.54							
	拉丝不锈钢圆形把手			套	1.01	250	252.5							
	其它材料费			元	2	1	2							
	其他材料费						--		--					
材料费小计						--	2880.02	--						

项目编码	010801001119	项目名称	成品单开门M0923b	计量单位	樘	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

独立费	成品单开门M1093b	樘	1		2380					2380			
16-315	门吸或门阻安装	只	1	7.42	30.54		3.19	1.11	7.42	30.54		3.19	1.11
16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77
16-319换	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5	1	6.81	2.38	14.84	254.5	1	6.81	2.38
综合人工工日		小计							54.06	2760.02	1	23.68	8.26
0.51工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2847.02				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	成品单开门M1093b					樘	1	2380	2380				
	门吸					只	1.01	30	30.3				
	铜木螺钉3.5×25					十个	2.8	0.6	1.68				
	不锈钢合页					只	3.03	30.87	93.54				
	拉丝不锈钢圆形把手					套	1.01	250	252.5				
	其它材料费					元	2	1	2				
	其他材料费								--			--	
材料费小计								--			2760.02		

项目编码	010801001120	项目名称	成品单开门M1023s	计量单位	樘	工程量	2							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	成品单开门M1023s	樘	1		2500					2500				
16-315	门吸或门阻安装	只	1	7.42	30.54		3.19	1.11	7.42	30.54		3.19	1.11	
16-314	铰链安装	个	3	10.6	31.66		4.56	1.59	31.8	94.98		13.68	4.77	
16-319换	全金属管子拉手安装	副	1	14.84	254.5	1	6.81	2.38	14.84	254.5	1	6.81	2.38	
综合人工工日		小计							54.06	2880.02	1	23.68	8.26	
0.51工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									2967.02					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	成品单开门M1023s					樘	1	2500	2500					
	门吸					只	1.01	30	30.3					
	铜木螺钉3.5×25					十个	2.8	0.6	1.68					
	不锈钢合页					只	3.03	30.87	93.54					
	拉丝不锈钢把手					套	1.01	250	252.5					
	其它材料费					元	2	1	2					
	其他材料费								--			--		

	材料费小计	--	2880.02	--	
--	-------	----	---------	----	--

项目编码	010808006011	项目名称	防火门外贴木饰面 (FMB1223a)	计量单位	m2	工程量	3.84						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-193换	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	127.19	887.58		54.69	19.09	12.72	88.76		5.47	1.91
16-319换	全金属管子拉手安装	副	0.5208 33	14.84	254.5	1	6.81	2.38	7.73	132.55	0.52	3.55	1.24
综合人工工日		小计						20.45	221.31	0.52	9.02	3.15	
0.193工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								254.44					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	5mm木饰面				m2	1.05	77.18	81.04					
	万能胶				kg	0.45	17.15	7.72					
	拉丝不锈钢把手				套	0.526	250	131.5					
	其它材料费				元	1.042	1	1.04					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	221.3	--				

项目编码	011207001151	项目名称	墙面木饰面(门楣)	计量单位	m2	工程量	11.75						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	204.58	641.14	6.8	90.89	31.71	20.46	64.11	0.68	9.09	3.17
17-92+17-93*1换	刷防火涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
14-203换	木饰面粘贴在夹板基层上	10m2	0.1	187.62	926.16		80.68	28.14	18.76	92.62		8.07	2.81
18-13换	木装饰条条宽在50mm内	100m	0.0333 45	216.23	2369.2 4	15.01	99.44	34.69	7.21	79	0.5	3.32	1.16
综合人工工日		小计						51.55	236.88	1.18	22.67	7.91	
0.4863工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								320.19					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	周转木材				m3	0.006	2333.2 3	13.53					
	细木工板 δ 18mm				m2	1.05	48	50.4					



铁钉70mm	kg	0.034	3.57	0.12	
其它材料费	元	0.235	1	0.24	
防火涂料	kg	0.267	4.29	1.15	
成品木饰面5mm	m2	1.1	77.18	84.9	
万能胶	kg	0.45	17.15	7.72	
成品木线条B=30	m	3.601	21.87	78.76	
聚醋酸乙烯乳液	kg	0.016	4.29	0.07	
其他材料费			--	--	
材料费小计			--	236.88	--

项目编码	011601001001	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	280						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-58	拆除混合砂浆实砌墙、柱	m3	1	72.08		0.08	31.03	10.82	72.08		0.08	31.03	10.82
独立费	建筑垃圾装袋及运输到指定地点堆放	m3	1		30					30			
1-326	挖掘机(斗容量1.0m3)挖碴装车	1000m3	0.001	848		7943.25	3780.25	1318.68	0.85		7.94	3.78	1.32
1-332	自卸汽车(4.5t以内)运碴运距≤5km	1000m3	0.001		38.96	26671.71	11468.86	4000.75		0.04	26.67	11.47	4
综合人工工日		小计						72.93	30.04	34.69	46.28	16.14	
0.688工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								200.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.009	4.53	0.04						
	其他材料费					--	30	--					
	材料费小计					--	30.04	--					

项目编码	011602002001	项目名称	构造柱拆除	计量单位	m3	工程量	60						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-634	机械拆除混凝土障碍物(有筋)	10m3	0.1	2030.85	4.2	960.12	1286.12	448.65	203.09	0.42	96.01	128.61	44.87
独立费	建筑垃圾装袋及运输到指定地点堆放	m3	1		30					30			
独立费	钢筋回收费用	t	0.100833		1000					100.83			

1-326	挖掘机(斗容量1.0m3)挖碴装车	1000m3	0.001	848		7943.33	3780.17	1318.67	0.85		7.94	3.78	1.32
1-332	自卸汽车(4.5t以内)运碴运距≤5km	1000m3	0.001		39	26671.67	11468.83	4000.83		0.04	26.67	11.47	4
综合人工工日		小计							203.93	-70.37	130.63	143.86	50.18
1.9239工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								458.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	合金钢钻头一字型					根	0.024	6.86	0.16				
	水					m3	0.009	4.53	0.04				
	其他材料费							--	-70.57		--		
	材料费小计							--	-70.37		--		

项目编码	011602002002	项目名称	圈(过)梁拆除		计量单位	m3	工程量	60					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-634	机械拆除混凝土障碍物(有筋)	10m3	0.1	2030.85	4.2	960.12	1286.12	448.65	203.09	0.42	96.01	128.61	44.87
独立费	建筑垃圾装袋及运输到指定地点堆放	m3	1		30					30			
独立费	钢筋回收费用	t	0.045667		1000					-45.67			
1-326	挖掘机(斗容量1.0m3)挖碴装车	1000m3	0.001	848		7943.33	3780.17	1318.67	0.85		7.94	3.78	1.32
1-332	自卸汽车(4.5t以内)运碴运距≤5km	1000m3	0.001		39	26671.67	11468.83	4000.83		0.04	26.67	11.47	4
综合人工工日		小计							203.93	-15.21	130.63	143.86	50.18
1.9239工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								513.4					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	合金钢钻头一字型					根	0.024	6.86	0.16				
	水					m3	0.009	4.53	0.04				
	其他材料费							--	-15.4		--		
	材料费小计							--	-15.2		--		

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙		计量单位	m3	工程量	80					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-7	(M5混合砂浆)普通砂浆砌筑加气砼砌块墙200厚(用于无水房间,底无砼坎台)	m3	1	112.36	278.56	2.5	49.39	17.23	112.36	278.56	2.5	49.39	17.23
综合人工工日		小计							112.36	278.56	2.5	49.39	17.23
1.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									460.04				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	配砖190×90×40				m3	0.051	270.64	13.8					
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200				m3	0.915	268.47	245.65					
	水				m3	0.129	4.53	0.58					
	水泥32.5级				kg	19.19	0.24	4.68					
	中砂				t	0.153	80	12.24					
	石灰膏				m3	0.008	211.99	1.61					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	278.56	--				

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	20						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316换	构造柱(C25非泵送预拌砼)	m3	1	210.94	374.14	2.25	91.67	31.98	210.94	374.14	2.25	91.67	31.98
综合人工工日		小计							210.94	374.14	2.25	91.67	31.98
1.99工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									710.98				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	(C25非泵送预拌砼)				m3	0.99	364.29	360.65					
	塑料薄膜				m2	0.23	0.69	0.16					
	水				m3	1.209	4.53	5.48					
	水泥32.5级				kg	17.267	0.24	4.21					
	中砂				t	0.045	80	3.63					
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	374.14	--				

项目编码	010503004001	项目名称	轻钢龙骨隔墙地翻梁	计量单位	m3	工程量	23.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-320	圈梁 (C25非泵送预拌砼)	m3	1	124.02	380.98	1.48	53.97	18.83	124.02	380.98	1.48	53.97	18.83
综合人工工日		小计							124.02	380.98	1.48	53.97	18.83
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									579.28				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	(C25非泵送预拌砼)				m3	1.02	364.29	371.58					
	塑料薄膜				m2	2.2	0.69	1.52					
	水				m3	1.74	4.53	7.88					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	380.98	--				

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1换	现浇砼构件钢筋 Φ≤12	t	1	1144.8	2451.2 2	85.32	528.95	184.52	1144.8	2451.2 2	85.32	528.95	184.52
综合人工工日		小计							1144.8	2451.2 2	85.32	528.95	184.52
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4394.81				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	一级钢筋				t	1.02	2375.4 1	2422.92					
	镀锌铁丝22#				kg	6.85	3.16	21.65					
	电焊条J422				kg	1.86	3.48	6.47					
	水				m3	0.04	4.53	0.18					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	2451.22	--				

项目编码	011101006185	项目名称	平面砂浆找平层增加厚度	计量单位	m2	工程量	19800						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-17*4	找平层 水泥砂浆(厚20mm)厚度每增(减)5mm	10m2	0.1	55.12	46.88	5.27	25.97	9.06	5.51	4.69	0.53	2.6	0.91
综合人工工日		小计							5.51	4.69	0.53	2.6	0.91
0.052工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级			kg	8.323	0.24	2.03		
	中砂			t	0.033	80	2.63		
	水			m3	0.006	4.53	0.03		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	4.68	--	

项目编码	011108001004	项目名称	石材零星项目		计量单位	m2	工程量	407.31					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119换	石材块料面板水泥砂浆粘贴零星项目(预拌)	10m2	0.1	713.13	5804.3	2.42	307.69	107.33	71.31	580.43	0.24	30.77	10.73
综合人工工日		小计						71.31	580.43	0.24	30.77	10.73	
0.6728工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								693.49					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	白水泥			kg	0.17	0.51	0.09						
	合金钢切割锯片			片	0.027	68.6	1.85						
	粘结剂YJ-III			kg	0.466	9.86	4.59						
	棉纱头			kg	0.011	5.57	0.06						
	水			m3	0.014	4.53	0.06						
	其它材料费			元	2.715	1	2.72						
	水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌1:2.5			t	0.009	280.42	2.5						
	水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌1:3			t	0.028	271.84	7.48						
	水泥32.5级			kg	0.304	0.24	0.07						
	901胶			kg	0.004	2.14	0.01						
	其他材料费					--	561.01	--					
材料费小计					--	580.44	--						

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	1000					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-38换	砖墙内墙抹混合砂浆(预拌)	10m2	0.1	139.87	54.83	0.22	60.24	21.01	13.99	5.48	0.02	6.02	2.1
综合人工工日		小计						13.99	5.48	0.02	6.02	2.1	
0.132工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								27.62					

材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水	m3	0.013	4.53	0.06			
	水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌1:2.5	t	0.001	280.42	0.14			
	其他材料费				--	5.29	--	
	材料费小计				--	5.49	--	

项目编码	011204004004	项目名称	钢结构转换层			计量单位	t	工程量	105.355				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-183	钢骨架安装	t	1	725.04	161.43	55.79	335.76	117.12	725.04	161.43	55.79	335.76	117.12
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1409.8	2801.05	268.83	721.81	251.79	1409.8	2801.05	268.83	721.81	251.79
综合人工工日		小计							2134.84	2962.48	324.62	1057.57	368.91
20.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								6848.42					
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	电焊条J422	kg	20.4	3.48	70.99								
	膨胀螺栓M12×110	套	178	0.86	153.08								
	型钢	t	1.05	2456.88	2579.72								
	氧气	m3	15	2.83	42.45								
	乙炔气	m3	3	14.05	42.15								
	防锈漆	kg	4.65	11.75	54.64								
	油漆溶剂油	kg	0.48	12.01	5.76								
	其它材料费	元	13.69	1	13.69								
	其他材料费					--	-0.01	--					
材料费小计					--	2962.48	--						

项目编码	011207001152	项目名称	轻钢龙骨石膏板隔墙			计量单位	m2	工程量	4053.01				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	9.65	45.88	0.73	4.46	1.56
11-46换	墙体铺袋装超细32K离心玻璃棉保温隔热	10m2	0.1	85.86	117.29		36.92	12.88	8.59	11.73		3.69	1.29
14-215换	石膏板墙面	10m2	0.400009	129.32	123.15		55.61	19.4	51.73	49.26		22.24	7.76
综合人工工日		小计							69.96	106.87	0.73	30.4	10.61

0.66工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						218.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨38×25			m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨75×40			m	2.756	8.58	23.65		
	U型轻钢龙骨75×50			m	0.707	9.43	6.67		
	射钉			百个	0.015	18.01	0.27		
	膨胀螺栓M8×80			套	2.5	0.51	1.28		
	橡皮垫圈			百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1			十个	0.18	0.26	0.05		
	32K离心玻璃棉			m2	1.05	11.15	11.71		
	铁钉			kg	0.006	3.57	0.02		
	纸面石膏板12.5mm			m2	4.4	9.69	42.64		
	自攻螺钉M5×25~30			十个	13.8	0.48	6.62		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	106.87	--	

项目编号	011207001153	项目名称	石膏板面刷乳胶漆		计量单位	m2	工程量	8106.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.5	13.29		11.4	3.98	2.65	1.33		1.14	0.4
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	22.26	45.35		9.57	3.34	3.34	6.8		1.44	0.5
17-177	内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.48	175.12		72.02	25.12	16.75	17.51		7.2	2.51
17-168+17-169*-1	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面1遍	10m2	-0.1	38.16	7.37		16.41	5.72	-3.82	-0.74		-1.64	-0.57
综合人工工日				小计					18.92	24.91		8.14	2.84
0.1785工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						54.8							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	酚醛清漆			kg	0.091	12.01	1.09						
	油漆溶剂油			kg	0.019	12.01	0.23						
	其它材料费			元	0.223	1	0.22						
	自粘胶带			m	1.53	4.29	6.56						
	密封油膏			kg	0.011	5.57	0.06						
内墙乳胶漆			kg	0.463	35	16.21							

901胶	kg	0.154	2.14	0.33		
石膏粉325目	kg	0.038	0.36	0.01		
大白粉	kg	0.038	0.73	0.03		
白水泥	kg	0.318	0.51	0.16		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	24.9	--	

项目编号	011210002003	项目名称	轻质导墙(4.5~5.4m层高专用)	计量单位	m	工程量	115
------	--------------	------	--------------------	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.298	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	28.75	136.73	2.18	13.3	4.64
14-216	超细玻璃棉	10m2	0.298	77.38	117.29		33.27	11.61	23.06	34.95		9.91	3.46
14-215	石膏板墙面	10m2	0.596	129.32	123.15		55.61	19.4	77.07	73.4		33.14	11.56
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.894	22.26	45.35		9.57	3.34	19.9	40.54		8.56	2.99
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.012	1409.8	2801.05	268.83	721.81	251.79	16.92	33.61	3.23	8.66	3.02
14-183	钢骨架安装	t	0.012	725.04	161.43	55.79	335.76	117.12	8.7	1.94	0.67	4.03	1.41
综合人工工日				小计					174.4	321.17	6.08	77.6	27.07
1.6453工日				未计价材料费									

清单项目综合单价

606.33

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		U型轻钢龙骨38×25		m	4.214	9.43	39.74	
	U型轻钢龙骨75×40		m	8.213	8.58	70.47		
	U型轻钢龙骨75×50		m	2.107	9.43	19.87		
	射钉		百个	0.045	18.01	0.81		
	膨胀螺栓M8×80		套	7.45	0.51	3.8		
	橡皮垫圈		百个	0.075	25.73	1.92		
	铝拉铆钉LD-1		十个	0.536	0.26	0.14		
	超细玻璃棉厚100mm		m2	3.129	11.15	34.89		
	铁钉70mm		kg	0.018	3.57	0.06		
	纸面石膏板		m2	6.556	9.69	63.53		
	自攻螺钉M5×25~30		十个	20.562	0.48	9.87		
	自粘胶带		m	9.119	4.29	39.12		
	密封油膏		kg	0.063	5.57	0.35		
	其它材料费		元	1.237	1	1.24		
	型钢		t	0.013	2456.88	30.96		
	电焊条J422		kg	0.245	3.48	0.85		



氧气	m3	0.18	2.83	0.51		
乙炔气	m3	0.036	14.05	0.51		
防锈漆	kg	0.056	11.75	0.66		
油漆溶剂油	kg	0.006	12.01	0.07		
膨胀螺栓M12×110	套	2.136	0.86	1.84		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	321.18	--	

项目编码	011210002004	项目名称	轻质导墙 (3~4.4m层高专用)		计量单位	m	工程量	463					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.148	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	14.28	67.91	1.08	6.61	2.3
14-216	超细玻璃棉	10m2	0.148	77.38	117.29		33.27	11.61	11.45	17.36		4.92	1.72
14-215	石膏板墙面	10m2	0.296	129.32	123.15		55.61	19.4	38.28	36.45		16.46	5.74
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.444	22.26	45.35		9.57	3.34	9.88	20.14		4.25	1.48
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1409.8	2801.05	268.83	721.81	251.79	14.1	28.01	2.69	7.22	2.52
14-183	钢骨架安装	t	0.01	725.04	161.43	55.79	335.76	117.12	7.25	1.61	0.56	3.36	1.17
综合人工工日		小计							95.24	171.48	4.33	42.81	14.94
0.8985工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									328.8				

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨38×25		m	2.093	9.43	19.73		
	U型轻钢龙骨75×40		m	4.079	8.58	35		
	U型轻钢龙骨75×50		m	1.046	9.43	9.87		
	射钉		百个	0.022	18.01	0.4		
	膨胀螺栓M8×80		套	3.7	0.51	1.89		
	橡皮垫圈		百个	0.037	25.73	0.95		
	铝拉铆钉LD-1		十个	0.266	0.26	0.07		
	超细玻璃棉厚100mm		m2	1.554	11.15	17.33		
	铁钉70mm		kg	0.009	3.57	0.03		
	纸面石膏板		m2	3.256	9.69	31.55		
	自攻螺钉M5×25~30		十个	10.212	0.48	4.9		
	自粘胶带		m	4.529	4.29	19.43		
	密封油膏		kg	0.031	5.57	0.17		
	其它材料费		元	0.67	1	0.67		
型钢		t	0.011	2456.88	25.8			

	电焊条J422	kg	0.204	3.48	0.71		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.047	11.75	0.55		
	油漆溶剂油	kg	0.005	12.01	0.06		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	其他材料费			--	--		
	材料费小计			--	171.48	--	

项目编码	011210003002	项目名称	玻璃隔断		计量单位	m2	工程量	1329.17						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	玻璃隔断	m2	1		1000					1000				
综合人工工日		小计								1000				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								1000						
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	玻璃隔断				m2	1	1000	1000						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	1000	--					

项目编码	011503008001	项目名称	玻璃栏板		计量单位	m	工程量	1568.34						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-147换	不锈钢管扶手半玻栏板	10m	0.1	1368.46	2461.51	171.32	662.11	230.97	136.85	246.15	17.13	66.21	23.1	
综合人工工日		小计								136.85	246.15	17.13	66.21	23.1
1.291工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								489.44						
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	镜面不锈钢管Φ31.8×1.2				m	1.029	25.55	26.29						
	镜面不锈钢管Φ76.2×1.5				m	1.06	70.75	75						
	钢化玻璃12mm				m2	0.637	97.32	61.99						
	不锈钢玻璃夹				只	3.498	19.72	68.98						
	不锈钢六角螺栓M6×35				套	3.498	0.77	2.69						
	硅酮密封胶				L	0.006	68.6	0.43						
棉纱头				kg	0.02	5.57	0.11							

不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.053	38.59	2.05		
氩气	m3	0.149	7.81	1.16		
钨棒精制	kg	0.003	557.41	1.67		
不锈钢盖Φ63	只	1.154	4.29	4.95		
环氧树脂618	kg	0.03	27.44	0.82		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	246.15	--	

项目编码	01B002	项目名称	混凝土结构开洞	计量单位	个	工程量	200							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	混凝土结构开洞	个	1		30					30				
综合人工工日		小计							30					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								30						
材料费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	混凝土结构开洞			个	1	30	30							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	30	--						

项目编码	01B003	项目名称	补线槽	计量单位	项	工程量	1							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	补线槽	项	1		30000					30000				
综合人工工日		小计							30000					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								30000						
材料费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	补线槽			项	1	30000	30000							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	30000	--						

项目编码	011106001004	项目名称	石材楼梯面层(14~15层休息厅处)	计量单位	m2	工程量	12.29	
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-48换	石材块料面板水泥砂浆贴楼梯(预拌)	10m2	0.143889	678.94	5935.64	7.5	295.17	102.97	97.69	854.07	1.08	42.47	14.82	
综合人工工日		小计								97.69	854.07	1.08	42.47	14.82
0.9216工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1010.14					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	雅士白大理石25mm					m2	1.511	550	830.94					
	白水泥					kg	0.144	0.51	0.07					
	棉纱头					kg	0.014	5.57	0.08					
	锯(木)屑					m3	0.009	47.17	0.41					
	合金钢切割锯片					片	0.017	68.6	1.17					
	水					m3	0.05	4.53	0.23					
	其它材料费					元	0.719	1	0.72					
	水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌1:1					t	0.02	297.57	6.07					
	水泥砂浆(干拌)其他机械搅拌1:3					t	0.051	271.84	13.84					
	水泥32.5级					kg	2.185	0.24	0.53					
	其他材料费							--	0.02	--				
材料费小计							--	854.08	--					

项目编码	011302001234	项目名称	楼梯天棚石膏板吊顶(14~15层休息厅处)	计量单位	m2	工程量	11.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-42	胶合板面层安装在木龙骨上 平面	10m2	0.1	110.24	109.38		47.4	16.54	11.02	10.94		4.74	1.65
17-92+17-93*1换	刷防水涂料3遍其它木材面	10m2	0.1	51.2	11.46		22.02	7.68	5.12	1.15		2.2	0.77
15-45	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	118.72	80.69		51.05	17.81	11.87	8.07		5.11	1.78
17-174	清油封底	10m2	0.1	26.5	13.29		11.4	3.98	2.65	1.33		1.14	0.4
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	22.26	45.35		9.57	3.34	2.89	5.9		1.24	0.43
SB13-28注	柔性耐水腻子(无弹性底涂)	10m2	0.1	54.06	102.48		23.25	8.11	5.41	10.25		2.33	0.81
17-177注4	内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.23	175.12		79.22	27.63	18.42	17.51		7.92	2.76

17-168注2	901胶白水泥满批腻子抹灰面、石膏板面3遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	-0.1	116.6	12.73		50.14	17.49	-11.66	-1.27		-5.01	-1.75	
综合人工工日		小计							45.73	53.86		19.66	6.86	
0.4314工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							126.12							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	胶合板910×2130×3						m2	1.05	10.29	10.8				
	聚醋酸乙烯乳液						kg	0.031	4.29	0.13				
	防火涂料						kg	0.267	4.29	1.15				
	纸面石膏板1200×3000×9.5						m2	1.1	6.52	7.17				
	自攻螺钉M4×15						十个	3.45	0.26	0.9				
	酚醛清漆						kg	0.091	12.01	1.09				
	油漆溶剂油						kg	0.019	12.01	0.23				
	其它材料费						元	0.199	1	0.2				
	自粘胶带						m	1.326	4.29	5.69				
	密封油膏						kg	0.009	5.57	0.05				
	柔性耐水腻子						kg	1.236	8	9.89				
	其它材料费						元	0.36	1	0.36				
	内墙乳胶漆						kg	0.463	35	16.21				
	其他材料费								--	0.01	--			
材料费小计								--	53.87	--				

项目编码	011503001005	项目名称	楼梯玻璃栏板(14~15层休息厅处)			计量单位	m	工程量	11.16					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-147	不锈钢管扶手半玻栏板	10m	0.1	1368.46	2432.46	171.32	662.11	230.97	136.85	243.25	17.13	66.21	23.1	
综合人工工日		小计							136.85	243.25	17.13	66.21	23.1	
1.291工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							486.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镜面不锈钢管Φ31.8×1.2						m	1.029	25.55	26.29				
	镜面不锈钢管Φ76.2×1.5						m	1.06	70.75	75				
	钢化玻璃10mm						m2	0.637	92.76	59.09				
	不锈钢玻璃夹						只	3.498	19.72	68.98				
	不锈钢六角螺栓M6×35						套	3.498	0.77	2.69				
硅酮密封胶						L	0.006	68.6	0.43					

棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.053	38.59	2.05		
氩气	m3	0.149	7.81	1.16		
钨棒精制	kg	0.003	557.41	1.67		
不锈钢盖Φ63	只	1.154	4.29	4.95		
环氧树脂618	kg	0.03	27.44	0.82		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	243.24	--	

项目编号	011207001154	项目名称	铝板楼梯扶手(14~15层休息厅处)	计量单位	m2	工程量	52.18							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.0415 02	96.46	458.82	7.33	44.63	15.57	4	19.04	0.3	1.85	0.65	
14-204换	铝塑板 粘贴在夹板基层上	10m2	0.1	154.76	2574.18			66.55	23.21	15.48	257.42		6.66	2.32
综合人工工日		小计						19.48	276.46	0.3	8.51	2.97		
0.1838工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								307.72						

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨38×25			m	0.587	9.43	5.53		
	U型轻钢龙骨75×40			m	1.144	8.58	9.81		
	U型轻钢龙骨75×50			m	0.293	9.43	2.77		
	射钉			百个	0.006	18.01	0.11		
	膨胀螺栓M8×80			套	1.038	0.51	0.53		
	橡皮垫圈			百个	0.01	25.73	0.27		
	铝拉铆钉LD-1			十个	0.075	0.26	0.02		
	3mm氟碳铝板			m2	1.1	227	249.7		
	万能胶			kg	0.45	17.15	7.72		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	276.46	--	

项目编号	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	10900.87						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

20-21说 1.10换	基本层满堂脚手架(8m以内)(天棚面层高<3.6m,吊筋与楼层的连结点高>3.6m)	10m2	0.1	80.13	22.58	6.52	37.26	13	8.01	2.26	0.65	3.73	1.3
综合人工工日		小计							8.01	2.26	0.65	3.73	1.3
0.0756工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.95				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管							kg	0.106	3.68	0.39		
	底座							个	0.001	4.12			
	脚手架扣件							个	0.015	4.89	0.07		
	周转木材							m3		2333.23	0.93		
	镀锌铁丝8#							kg	0.02	3.16	0.06		
	其它材料费							元	0.889	1	0.89		
	其他材料费									--	-0.09	--	
	材料费小计									--	2.26	--	

项目编码	011701006002	项目名称	满堂脚手架			计量单位	m2	工程量	18736.37					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
20-20说 1.10	基本层满堂脚手架(5m以内)(天棚面层高<3.6m,吊筋与楼层的连结点高>3.6m)	10m2	0.1	63.6	18.32	5.22	29.59	10.32	6.36	1.83	0.52	2.96	1.03	
综合人工工日		小计							6.36	1.83	0.52	2.96	1.03	
0.06工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									12.71					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	脚手钢管							kg	0.085	3.68	0.31			
	底座							个	0.001	4.12				
	脚手架扣件							个	0.012	4.89	0.06			
	周转木材							m3		2333.23	0.7			
	镀锌铁丝8#							kg	0.016	3.16	0.05			
	其它材料费							元	0.71	1	0.71			
	其他材料费									--	0.01	--		
	材料费小计									--	1.84	--		

项目编码	011701006003	项目名称	满堂脚手架(5m以内)	计量单位	m2	工程量	841.37						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20	基本层满堂脚手架(5m以内)	10m2	0.1	106	30.54	8.7	49.32	17.21	10.6	3.05	0.87	4.93	1.72
综合人工工日		小计							10.6	3.05	0.87	4.93	1.72
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								21.18					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	脚手钢管			kg	0.141	3.68	0.52						
	底座			个	0.001	4.12							
	脚手架扣件			个	0.02	4.89	0.1						
	周转木材			m3	0.001	2333.23	1.17						
	镀锌铁丝8#			kg	0.026	3.16	0.08						
	其它材料费			元	1.184	1	1.18						
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	3.06	--				

项目编码	011701006004	项目名称	满堂脚手架(8m以内)	计量单位	m2	工程量	1037.16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-21	基本层满堂脚手架(8m以内)	10m2	0.1	133.56	37.63	10.87	62.1	21.66	13.36	3.76	1.09	6.21	2.17
综合人工工日		小计							13.36	3.76	1.09	6.21	2.17
0.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								26.58					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	脚手钢管			kg	0.176	3.68	0.65						
	底座			个	0.002	4.12	0.01						
	脚手架扣件			个	0.025	4.89	0.12						
	周转木材			m3	0.001	2333.23	1.4						
	镀锌铁丝8#			kg	0.033	3.16	0.1						
	其它材料费			元	1.481	1	1.48						
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	3.75	--				



项目编码	011701006005	项目名称	满堂脚手架(8m以上)	计量单位	m2	工程量	352.92						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-21	基本层满堂脚手架(8m以内)	10m2	0.1	133.56	37.63	10.87	62.1	21.66	13.36	3.76	1.09	6.21	2.17
20-22换	满堂脚手架(8m以上每+2m)	10m2	0.1	32.86	7.58	2.17	15.06	5.25	3.29	0.76	0.22	1.51	0.53
综合人工工日		小计							16.64	4.52	1.3	7.72	2.69
0.157工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								32.87					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	脚手钢管			kg	0.225	3.68	0.83						
	底座			个	0.002	4.12	0.01						
	脚手架扣件			个	0.032	4.89	0.16						
	周转木材			m3	0.001	2333.23	1.4						
	镀锌铁丝8#			kg	0.033	3.16	0.1						
	其它材料费			元	2.025	1	2.03						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.52	--					

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	198.25						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42换	现浇圈梁,地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.100002	316.94	227.35	11.78	141.35	49.31	31.69	22.74	1.18	14.14	4.93
综合人工工日		小计							31.69	22.74	1.18	14.14	4.93
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								74.67					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	复合木模板18mm			m2	0.22	35.39	7.79						
	卡具			kg	0.058	4.18	0.24						
	钢管支撑			kg	0.169	3.59	0.61						
	周转木材			m3	0.005	2333.23	12.6						
	铁钉			kg	0.118	3.57	0.42						
	镀锌铁丝22#			kg	0.004	3.16	0.01						
	回库修理、保养费			元	0.107	1	0.11						
	其它材料费			元	0.96	1	0.96						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	22.73	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	222						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32	现浇构造柱复合木模板	10m2	0.1	466.4	257.21	9.94	204.83	71.45	46.64	25.72	0.99	20.48	7.15
综合人工工日		小计						46.64	25.72	0.99	20.48	7.15	
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								100.98					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	周转木材			m3	0.007	2333.23	15.4						
	复合木模板18mm			m2	0.22	35.39	7.79						
	铁钉			kg	0.257	3.57	0.92						
	卡具			kg	0.042	4.18	0.18						
	钢管支撑			kg	0.102	3.59	0.37						
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	3.16	0.01						
	回库修理、保养费			元	0.107	1	0.11						
	其它材料费			元	0.96	1	0.96						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	25.72	--						

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-35	单独装饰工程垂直运输施工电梯运输高度60~80m, 20~25层	10工日	4341.705			31.3	13.46	4.7			135895.37	58439.35	20406.01
综合人工工日		小计								135895.37	58439.35	20406.01	
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								214740.73					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	011704001001	项目名称	超高施工增加		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
19-19换	建筑物高度在20-30m(7-10层)以内超高人工增加5%	%	1	6971.31			2997.66	1045.7	6971.31			2997.66	1045.7
19-20换	建筑物高度在30-40m(11-13层)以内超高人工增加7.5%	%	1	30953.08			13309.82	4642.96	30953.08			13309.82	4642.96
19-21换	建筑物高度在40-50m(14-16层)以内超高人工增加10%	%	1	13939.83			5994.13	2090.97	13939.83			5994.13	2090.97
19-22换	建筑物高度在50-60m(17-19层)以内超高人工增加12.5%	%	1	51606.35			22190.73	7740.95	51606.35			22190.73	7740.95
19-23换	建筑物高度在60-70m(20-22层)以内超高人工增加15%	%	1	79864.02			34341.53	11979.6	79864.02			34341.53	11979.6
综合人工工日		小计							183334.59			78833.87	27500.18
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								289668.64					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：1~22层内装工程（不包含7、14、15层）(01)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工			549606.14			
		基本费	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费	1.7	444919.26			
		增加费	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费	0.4	104686.88			
2	011707002001	夜间施工						
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707005001	冬雨季施工						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
6	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费	0.05	13085.86			
7	011707008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费	0.75	196287.91			
8	011707009001	赶工措施						
9	011707010001	工程按质论价						
10	011707011001	甲分包、甲供材配合费						
合计					758979.91			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1~22层内装工程（不包含7、14、15层）(01)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2500000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计	2500000		

# 暂列金额明细表

工程名称：1~22层内装工程（不包含7、14、15层）(01)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	2500000	
合计			2500000	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1~22层内装工程（不包含7、14、15层）(01)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					



# 计日工表

工程名称：1~22层内装工程（不包含7、14、15层）(01)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：1~22层内装工程（不包含7、14、15层）(01)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：1~22层内装工程（不包含7、14、15层）(01)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	859376.46		859376.46
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	29430700.88	2.4	706336.82
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	29430700.88	0.42	123608.94
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	29430700.88	0.1	29430.7
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)	30290077.34	11	3331908.51
合计					4191284.97

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1~22层内装工程（不包含7、14、15层）(01)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：1-22层水电安装工程（不包含7、14、15层）(02)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	4471741.36	
1.1	人工费	802314.78	
1.2	材料费	3168745.78	
1.3	施工机具使用费	35219.56	
1.4	企业管理费	353018.58	
1.5	利润	112325.09	
2	措施项目	403932.91	
2.1	单价措施项目费	264221.99	
2.2	总价措施项目费	139710.92	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	85247.34	
3	其他项目	440000	
3.1	其中：暂列金额	440000	
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	155217.68	
5	税金	451903.23	
6	工程造价	4560114.39	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1-22层水电安装工程（不包含7、14、15层）(02)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1.1 给水系统安装						
1	031001003001	不锈钢管	1. 安装部位：室内2. 输送介质：给水 3. 材质：不锈钢钢管4. 型号、规格：DN70mm 5. 连接方式：卡压连接 6. 管道消毒冲洗、压力试验	m	18.95	206.51	3913.36	
2	031001003002	不锈钢管	1. 安装部位：室内2. 输送介质：给水 3. 材质：不锈钢钢管4. 型号、规格：DN50mm 5. 连接方式：卡压连接 6. 管道消毒冲洗、压力试验	m	647.06	125.29	81070.15	
3	031001003003	不锈钢管	1. 安装部位：室内2. 输送介质：给水 3. 材质：不锈钢钢管4. 型号、规格：DN40mm 5. 连接方式：卡压连接 6. 管道消毒冲洗、压力试验	m	27.18	107.44	2920.22	
4	031001003004	不锈钢管	1. 安装部位：室内2. 输送介质：给水 3. 材质：不锈钢钢管4. 型号、规格：DN32mm 5. 连接方式：卡压连接 6. 管道消毒冲洗、压力试验	m	85.79	88.33	7577.83	
5	031001003005	不锈钢管	1. 安装部位：室内2. 输送介质：给水 3. 材质：不锈钢钢管4. 型号、规格：DN25mm 5. 连接方式：卡压连接 6. 管道消毒冲洗、压力试验	m	590.85	72.88	43061.15	
6	031001003006	不锈钢管	1. 安装部位：室内2. 输送介质：给水 3. 材质：不锈钢钢管4. 型号、规格：DN20mm 5. 连接方式：卡压连接 6. 管道消毒冲洗、压力试验	m	206.38	60.98	12585.05	
7	031001003007	不锈钢管	1. 安装部位：室内2. 输送介质：给水 3. 材质：不锈钢钢管4. 型号、规格：DN15mm 5. 连接方式：卡压连接 6. 管道消毒冲洗、压力试验	m	562.74	51.99	29256.85	
8	031006012001	热水器、开水炉	1. 名称：开水炉2. 规格、型号：按设计要求	台	18	4350.17	78303.06	
9	031006012002	热水器、开水炉	1. 名称：接电热水器（型号：10L/1.5Kw）进出水40cm金属管过渡2. 规格、型号：按设计要求	台	48	810.43	38900.64	
10	031004010001	淋浴器	1. 名称：DN15淋浴器（含配件）2. 规格、型号：按设计要求	套	14	410.61	5748.54	
11	031004004001	洗涤盆	1. 名称：拖布池（含配件）2. 规格、型号：按设计要求	组	5	337.62	1688.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031004004002	洗涤盆	1.名称:洗涤盆(含配件) 2.规格、型号:按设计要求	组	34	337.62	11479.08	
13	031004003001	洗脸盆	1.名称:残疾人洗脸盆(含配件) 2.规格、型号:按设计要求 3.材质:陶瓷	组	3	585.12	1755.36	
14	031004003002	洗脸盆	1.名称:洗脸盆(含配件) 2.规格、型号:按设计要求 3.材质:陶瓷	组	136	585.12	79576.32	
15	031004006001	大便器	1.名称:残疾人坐便器(含配件) 2.规格、型号:按设计要求 3.材质:陶瓷	组	3	909.08	2727.24	
16	031004006002	大便器	1.名称:坐便器(含配件) 2.规格、型号:按设计要求 3.材质:陶瓷	组	40	909.08	36363.2	
17	031004006003	大便器	1.名称:蹲坑自动冲洗(含配件) 2.规格、型号:按设计要求 3.材质:陶瓷	组	201	464.32	93328.32	
18	031004007001	小便器	1.名称:小便器(含配件) 2.规格、型号:按设计要求 3.材质:陶瓷	组	120	1298.46	155815.2	
19	031003001001	螺纹阀门	1.名称:减压阀 2.规格:DN50(设定压力0.20MPa) 3.连接方式:螺纹连接	个	24	725.09	17402.16	
20	031003001002	螺纹阀门	1.名称:减压阀 2.规格:DN32(设定压力0.20MPa) 3.连接方式:螺纹连接	个	4	453.18	1812.72	
21	031003001003	螺纹阀门	1.名称:减压阀 2.规格:DN25(设定压力0.20MPa) 3.连接方式:螺纹连接	个	1	301.82	301.82	
22	031003001004	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格:DN50 3.连接方式:螺纹连接	个	72	725.09	52206.48	
23	031003001005	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格:DN32 3.连接方式:螺纹连接	个	5	453.18	2265.9	
24	031003001006	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格:DN25 3.连接方式:螺纹连接	个	5	301.82	1509.1	
25	031003001007	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格:DN20 3.连接方式:螺纹连接	个	8	196.86	1574.88	
26	031002001001	管道支架	1.名称:管道支架制作、安装	kg	403	13.51	5444.53	
27	031201003001	金属结构刷油	1.名称:管道支架除锈、刷红丹防锈漆2道,刷调和漆2道	kg	403	2.31	930.93	
28	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B级橡塑保温管壳 2.绝热厚度 10mm	m3	0.22	3426.95	753.93	
29	031208007001	防潮层、保护层	1.材料:不燃复合铝箔 2.层数:13.对象:保温外包	m2	20.4	31.96	651.98	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
30	030413002001	凿(压)槽	1.名称: 墙体开槽2.规格: DN15-25	m	1860	12.89	23975.4		
		分部小计					794899.5		
		1.2 排水系统安装							
31	031001006001	塑料管	1.安装部位: 室内2.输送介质: 排水3.材质: HDPE管4.规格: DN1005.连接方式: ABS压环柔性连接	m	805.24	52.14	41985.21		
32	031001006002	塑料管	1.安装部位: 室内2.输送介质: 排水3.材质: HDPE管4.规格: DN755.连接方式: ABS压环柔性连接	m	478.4	43.35	20738.64		
33	031001006003	塑料管	1.安装部位: 室内2.输送介质: 排水3.材质: HDPE管4.规格: DN505.连接方式: ABS压环柔性连接	m	566.1	27.15	15369.62		
34	031004014001	给、排水附(配件)	1.名称: 清扫口2.规格: DN1003.材质: 不锈钢	个	42	56.87	2388.54		
35	031004014002	给、排水附(配件)	1.名称: 清扫口2.规格: DN753.材质: 不锈钢	个	1	36.61	36.61		
36	031004014003	给、排水附(配件)	1.名称: 地漏2.规格: DN50	个	91	29.86	2717.26		
		分部小计					83235.88		
		1.3 厨房给水系统安装							
37	031001003008	不锈钢管	1.安装部位: 室内2.输送介质: 给水3.材质: 不锈钢钢管4.型号、规格: DN70mm5.连接方式: 卡压连接6.管道消毒冲洗、压力试验	m	188.19	206.51	38863.12		
38	031001003009	不锈钢管	1.安装部位: 室内2.输送介质: 给水3.材质: 不锈钢钢管4.型号、规格: DN50mm5.连接方式: 卡压连接6.管道消毒冲洗、压力试验	m	42.7	125.29	5349.88		
39	031001003010	不锈钢管	1.安装部位: 室内2.输送介质: 给水3.材质: 不锈钢钢管4.型号、规格: DN40mm5.连接方式: 卡压连接6.管道消毒冲洗、压力试验	m	22.36	107.44	2402.36		
40	031001003011	不锈钢管	1.安装部位: 室内2.输送介质: 给水3.材质: 不锈钢钢管4.型号、规格: DN32mm5.连接方式: 卡压连接6.管道消毒冲洗、压力试验	m	25.2	88.33	2225.92		
41	031001003012	不锈钢管	1.安装部位: 室内2.输送介质: 给水3.材质: 不锈钢钢管4.型号、规格: DN25mm5.连接方式: 卡压连接6.管道消毒冲洗、压力试验	m	149.95	72.88	10928.36		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	031001003013	不锈钢管	1. 安装部位：室内2. 输送介质：给水 3. 材质：不锈钢钢管4. 型号、规格：DN20mm 5. 连接方式：卡压连接 6. 管道消毒冲洗、压力试验	m	90.39	60.98	5511.98	
43	031001003014	不锈钢管	1. 安装部位：室内2. 输送介质：给水 3. 材质：不锈钢钢管4. 型号、规格：DN15mm 5. 连接方式：卡压连接 6. 管道消毒冲洗、压力试验	m	290.93	51.99	15125.45	
44	031006012003	热水器、开水炉	1. 名称：电热开水器（含配件）2. 规格、型号：按设计要求	台	3	810.43	2431.29	
45	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称：闸阀2. 规格：DN703. 连接方式：法兰连接	个	20	1022.55	20451	
46	031003001008	螺纹阀门	1. 名称：截止阀2. 规格：DN503. 连接方式：螺纹连接	个	2	725.09	1450.18	
47	031003001009	螺纹阀门	1. 名称：截止阀2. 规格：DN403. 连接方式：螺纹连接	个	2	544.62	1089.24	
48	031003001010	螺纹阀门	1. 名称：截止阀2. 规格：DN323. 连接方式：螺纹连接	个	1	453.18	453.18	
49	031003001011	螺纹阀门	1. 名称：截止阀2. 规格：DN253. 连接方式：螺纹连接	个	2	301.82	603.64	
50	031003001012	螺纹阀门	1. 名称：截止阀2. 规格：DN203. 连接方式：螺纹连接	个	1	196.86	196.86	
51	031003001013	螺纹阀门	1. 名称：角阀2. 规格：DN153. 连接方式：螺纹连接	个	133	133.22	17718.26	
52	031003003002	焊接法兰阀门	1. 名称：不锈钢软接2. 规格：DN703. 连接方式：法兰连接	个	8	500.55	4004.4	
53	031003003003	焊接法兰阀门	1. 名称：不锈钢软接2. 规格：DN503. 连接方式：法兰连接	个	1	358.68	358.68	
54	031004014004	给、排水附（配件）	1. 名称：不锈钢水龙头 2. 规格：DN203. 连接方式：螺纹连接	个	6	35.87	215.22	
55	031002001002	管道支架	1. 名称：管道支架制作、安装	kg	140	13.51	1891.4	
56	031201003002	金属结构刷油	1. 名称：管道支架除锈、刷红丹防锈漆2道，刷调和漆2道	kg	140	2.31	323.4	
57	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种：难燃B级橡塑保温管壳2. 绝热厚度：10mm	m3	0.56	3426.96	1919.1	
58	031208007002	防潮层、保护层	1. 材料：不燃复合铝箔 2. 层数：13. 对象：保温外包	m2	57	31.96	1821.72	
59	030413002002	凿（压）槽	1. 名称：墙体开槽2. 规格：DN15-25	m	262	12.89	3377.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					138711.82	
		1.4 厨房排水系统安装						
60	031001005001	铸铁管	1. 安装部位：室内2. 输送介质：排水3. 材质：柔性接口机制排水铸铁管4. 规格：DN1505. 连接方式：承插连接6. 压力试验及吹、洗设计要求	m	162.74	233.51	38001.42	
61	031001005002	铸铁管	1. 安装部位：室内2. 输送介质：排水3. 材质：柔性接口机制排水铸铁管4. 规格：DN755. 连接方式：承插连接6. 压力试验及吹、洗设计要求	m	18.03	126.59	2282.42	
62	031001005003	铸铁管	1. 安装部位：室内2. 输送介质：排水3. 材质：柔性接口机制排水铸铁管4. 规格：DN505. 连接方式：承插连接6. 压力试验及吹、洗设计要求	m	139.93	77.75	10879.56	
63	031004014005	给、排水附（配件）	1. 名称：不锈钢地漏2. 规格：DN150	个	21	123.94	2602.74	
64	031004014006	给、排水附（配件）	1. 名称：不锈钢地漏2. 规格：DN50	个	12	29.86	358.32	
		分部小计					54124.46	
		2.1 电气照明						
65	030411001001	配管	1. 名称 钢管2. 材质 焊接钢管3. 规格 $\Phi$ 20mm内4. 配置形式 吊顶内	m	4551	21.9	99666.9	
66	030411001002	配管	1. 名称 钢管2. 材质 焊接钢管3. 规格 $\Phi$ 20mm内4. 配置形式 暗配	m	1746	16.22	28320.12	
67	030411001003	配管	1. 名称 电线管2. 材质 JDG3. 规格 $\Phi$ 20mm内4. 配置形式 吊顶内	m	11830	10.45	123623.5	
68	030411001004	配管	1. 名称 电线管2. 材质 JDG3. 规格 $\Phi$ 25mm内4. 配置形式 吊顶内	m	11540	12.49	144134.6	
69	030411001005	配管	1. 名称 电线管2. 材质 JDG3. 规格 $\Phi$ 32mm内4. 配置形式 吊顶内	m	128	14.93	1911.04	
70	030411001006	配管	1. 名称 电线管2. 材质 JDG3. 规格 $\Phi$ 40mm内4. 配置形式 吊顶内	m	57	17.95	1023.15	
71	030411001007	配管	1. 名称 电线管2. 材质 JDG管3. 规格 $\Phi$ 20mm内4. 配置形式 暗配	m	5404	9.18	49608.72	
72	030411001008	配管	1. 名称 电线管2. 材质 JDG管3. 规格 $\Phi$ 25mm内4. 配置形式 暗配	m	575	12.89	7411.75	
73	030411001009	配管	1. 名称 电线管2. 材质 JDG管3. 规格 $\Phi$ 40mm内4. 配置形式 暗配	m	9	19.61	176.49	
74	030411001010	配管	1. 名称 电线管2. 材质 JDG管3. 规格 $\Phi$ 50mm内4. 配置形式 暗配	m	4.5	24.14	108.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030411003001	桥架	1.名称 电缆桥架2.型号 CT100*1003.材质 钢	m	46	100.41	4618.86	
76	030413001001	铁构件	1.名称 管道及桥架支吊架和配电箱基础槽钢制作安装2.材质 型钢	kg	14760	18.13	267598.8	
77	031201003003	金属结构刷油	1.除锈级别 除锈,防锈漆二遍	kg	14760	1.4	20664	
78	030411004001	配线	1.名称 管内穿线2.配线形式 照明线路3.型号 WDZC-BYJ-2.5	m	104100	3.24	337284	
79	030411004002	配线	1.名称 管内穿线2.配线形式 照明线路3.型号 WDZC-BYJ-4.0	m	1660	4.07	6756.2	
80	030411004003	配线	1.名称 管内穿线2.配线形式 动力线路3.型号 WDZC-BYJ-6.0	m	40	5.39	215.6	
81	030411004004	配线	1.名称 管内穿线2.配线形式 动力线路3.型号 WDZC-BYJ-16	m	40	13.15	526	
82	030411004005	配线	1.名称 线槽配线2.配线形式 照明线路3.型号 WDZC-BYJ-2.5	m	73100	2.86	209066	
83	030411004006	配线	1.名称 线槽配线2.配线形式 照明线路3.型号 WDZC-BYJ-4.0	m	1950	5.57	10861.5	
84	030408001001	电力电缆	1.名称 电缆2.型号 WDZA-YJY5*43.敷设方式、部位 穿管/桥架	m	600	20.57	12342	
85	030408001002	电力电缆	1.名称 电缆2.型号 WDZA-YJY5*63.敷设方式、部位 穿管/桥架	m	425	28.73	12210.25	
86	030408001003	电力电缆	1.名称 电缆2.型号 WDZC-YJY5*63.敷设方式、部位 穿管/桥架	m	784	28.73	22524.32	
87	030408001004	电力电缆	1.名称 电缆2.型号 WDZA-YJY5*103.敷设方式、部位 穿管/桥架	m	50	43.49	2174.5	
88	030408001005	电力电缆	1.名称 电缆2.型号 WDZB-YJY5*103.敷设方式、部位 穿管/桥架	m	134	43.49	5827.66	
89	030408001006	电力电缆	1.名称 电缆2.型号 WDZC-YJY5*103.敷设方式、部位 穿管/桥架	m	256	43.49	11133.44	
90	030408001007	电力电缆	1.名称 电缆2.型号 WDZB-YJY4*25+163.敷设方式、部位 穿管/桥架	m	170	99.17	16858.9	
91	030408006001	电力电缆头	1.名称 电缆头制安2.规格 25mm23.材质、类型 铜	个	4	141.07	564.28	
92	030408007001	压接线端子	1.名称 压接线端子2.规格 4mm23.材质、类型 铜	个	150	8.23	1234.5	
93	030408007002	压接线端子	1.名称 压接线端子2.规格 6mm23.材质、类型 铜	个	220	8.23	1810.6	
94	030408007003	压接线端子	1.名称 压接线端子2.规格 10mm23.材质、类型 铜	个	90	8.23	740.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	030411006001	开关盒	1.名称 开关盒2.材质 钢制	个	3782	6.31	23864.42	
96	030411006002	接线盒	1.名称 接线盒2.材质 钢制	个	4968	6.22	30900.96	
97	030404035001	插座	1.名称 地插2.规格 250V10A3.安装方式 地面暗装	个	57	176.36	10052.52	
98	030404035002	插座	1.名称 5孔单相插座(防潮防水型)2.规格 250V10A	个	158	26.05	4115.9	
99	030404035003	插座	1.名称 5孔单相插座2.规格 250V10A	个	1081	25.18	27219.58	
100	030404035004	插座	1.名称 5孔单相插座2.规格 250V16A	个	8	25.18	201.44	
101	030404035005	插座	1.名称 5孔单相插座(家具上安装)2.规格 250V10A	个	1596	26.05	41575.8	
102	030404035006	插座	1.名称 5孔成套插座盒2.规格 250V10A	个	364	36.55	13304.2	
103	030404034001	照明开关	1.名称 单联单控开关2.规格 250V16A	个	162	19.47	3154.14	
104	030404034002	照明开关	1.名称 双联单控开关2.规格 250V16A	个	224	21.31	4773.44	
105	030404034003	照明开关	1.名称 三联单控开关2.规格 250V16A	个	55	23.26	1279.3	
106	030404034004	照明开关	1.名称 四联单控开关2.规格 250V16A	个	71	26.72	1897.12	
107	030404034005	照明开关	1.名称 单联双控开关2.规格 250V16A	个	28	20.62	577.36	
108	030404034006	照明开关	1.名称 双联双控开关2.规格 250V16A	个	2	23.89	47.78	
109	030404034007	照明开关	1.名称 三联双控开关2.规格 250V16A	个	2	26.5	53	
110	030412004001	装饰灯	1.名称 暗藏灯带2.型号 LED,10.8W/m3.规格 18W/m	m	2647	38.56	102068.32	
111	030412004002	装饰灯	1.名称 点光源艺术装饰灯2.型号 LED筒灯3.规格 7.4W4.安装形式 嵌入式	套	1362	94	128028	
112	030412004003	装饰灯	1.名称 点光源艺术装饰灯2.型号 LED筒灯(应急)3.安装形式 嵌入式	套	198	140.07	27733.86	
113	030412004004	装饰灯	1.名称 点光源艺术装饰灯2.型号 LED筒灯(防水)3.规格 5.5W4.安装形式 嵌入式	套	529	140.07	74097.03	
114	030412004005	装饰灯	1.名称 点光源艺术装饰灯2.型号 LED筒灯(明装)3.规格 17W4.安装形式 吊装式	套	92	77.52	7131.84	
115	030412004006	装饰灯	1.名称 点光源艺术装饰灯2.型号 LED筒灯(明装应急)3.安装形式 吊装式	套	4	123.58	494.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	030412004007	装饰灯	1.名称 点光源艺术装饰灯2.型号 LED方型节能筒灯3.规格 14W4.安装形式 嵌入式	套	76	114.08	8670.08	
117	030412004008	装饰灯	1.名称 点光源艺术装饰灯2.型号 LED方型节能筒灯(应急)3.安装形式 嵌入式	套	23	144.39	3320.97	
118	030412001001	普通灯具	1.名称 LED吸顶灯2.规格 12W3.类型 吸顶	套	106	137.58	14583.48	
119	030412004009	装饰灯	1.名称 嵌入式LED可调角度射灯2.规格 15W3.安装形式 顶装	套	9	44.42	399.78	
120	030412004010	装饰灯	1.名称 LED牛眼射灯2.安装形式 顶装	套	4	73.23	292.92	
121	030412004011	装饰灯	1.名称 LED单眼格栅射灯2.安装形式 嵌顶装	套	5	138.19	690.95	
122	030412004012	装饰灯	1.名称 LED双眼格栅射灯2.规格 14W*23.安装形式 嵌顶装	套	36	168.51	6066.36	
123	030412004013	装饰灯	1.名称 LED三眼格栅射灯2.规格 30W3.安装形式 吸顶装	套	56	203.15	11376.4	
124	030412004014	装饰灯	1.名称 LED三眼格栅射灯(应急)2.规格 30W3.安装形式 吸顶装	套	24	229.14	5499.36	
125	030412004015	装饰灯	1.名称 LED吊灯2.规格 40W3.安装形式 吸顶	套	7	1326.8	9287.6	
126	030412005001	荧光灯	1.名称 300*1200LED格栅日光灯2.规格 42W3.安装形式 吸顶	套	1226	360.94	442512.44	
127	030412005002	荧光灯	1.名称 300*1200LED格栅日光灯(应急)2.规格 42W3.安装形式 吸顶	套	98	395.28	38737.44	
128	030412005003	荧光灯	1.名称 600*600LED太空灯盘2.规格 3*14W3.安装形式 吸顶	套	929	328.01	304721.29	
129	030412005004	荧光灯	1.名称 成套单管日光灯2.型号 吸顶式单管3.安装形式 吸顶	套	6	100.32	601.92	
130	030412002001	球场(活动室)灯	1.名称 球场(活动室)灯2.安装形式 吸顶式	套	74	299.7	22177.8	
131	030412002002	球场(活动室)灯	1.名称 球场(活动室)灯(应急)2.安装形式 吸顶式	套	11	334.34	3677.74	
132	030412004016	装饰灯	1.名称 发光灯片2.规格 1200x300, 2x28W3.安装形式 吸顶式	套	88	149.53	13158.64	
133	030412004017	装饰灯	1.名称 发光灯片2.规格 6600x300, 180W3.安装形式 吸顶式	套	9	899.94	8099.46	
134	030412004018	装饰灯	1.名称 发光灯片2.规格 3200x1200, 40W3.安装形式 吸顶式	套	3	452.47	1357.41	
135	030412004019	装饰灯	1.名称 发光灯片2.规格 14W*23.安装形式 吸顶式	套	487	149.53	72821.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	030404017001	配电箱	1.名称 配电箱1AL-1/22.规格 300W*120D*400H3.接线端子材质、规格 端子接线 4.配电箱参数详参见图纸	台	2	1551.64	3103.28	
137	030404017002	配电箱	1.名称 配电箱2AL1-12.规格 300W*120D*400H3.接线端子材质、规格 端子接线 4.配电箱参数详参见图纸	台	1	1916.38	1916.38	
138	030404017003	配电箱	1.名称 配电箱2AL1-22.规格 300W*120D*400H3.接线端子材质、规格 端子接线 4.配电箱参数详参见图纸	台	1	1572.8	1572.8	
139	030404017004	配电箱	1.名称 配电箱3AL1-12.规格 300W*120D*400H3.接线端子材质、规格 端子接线 4.配电箱参数详参见图纸	台	1	1551.64	1551.64	
140	030404017005	配电箱	1.名称 配电箱3AL1-22.规格 300W*120D*400H3.接线端子材质、规格 端子接线 4.配电箱参数详参见图纸	台	1	1556.25	1556.25	
141	030404017006	配电箱	1.名称 配电箱3AL1-CT1, 2, 32.规格 300W*120D*400H3.接线端子材质、规格 端子接线 4.配电箱参数详参见图纸	台	3	1556.25	4668.75	
142	030404017007	配电箱	1.名称 配电箱3AL1-CT42.规格 300W*120D*400H3.接线端子材质、规格 端子接线 4.配电箱参数详参见图纸	台	1	1691.7	1691.7	
143	030404017008	配电箱	1.名称 配电箱3AL1-BX1, 3, 52.规格 300W*120D*400H3.接线端子材质、规格 端子接线 4.配电箱参数详参见图纸	台	3	1824.38	5473.14	
144	030404017009	配电箱	1.名称 配电箱3AL1-BX2, 42.规格 300W*120D*400H3.接线端子材质、规格 端子接线 4.配电箱参数详参见图纸	台	2	1615.68	3231.36	
145	030404017010	配电箱	1.名称 配电箱SH1, 22.规格 300W*120D*400H3.接线端子材质、规格 端子接线 4.配电箱参数详参见图纸	台	2	1543.09	3086.18	
146	030404017011	配电箱	1.名称 配电箱JH12.规格 300W*120D*400H3.接线端子材质、规格 端子接线 4.配电箱参数详参见图纸	台	1	1929.54	1929.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
147	030404017012	配电箱	1.名称 配电箱DH12.规格 500W*160D*600H3.接线端子材质、规格 端子接线 4.配电箱参数详参见图纸	台	1	2536.2	2536.2	
148	030404017013	配电箱	1.名称 配电箱5AL1-1.32.规格 300W*120D*400H3.接线端子材质、规格 端子接线 4.配电箱参数详参见图纸	台	2	1540.78	3081.56	
149	030404017014	配电箱	1.名称 配电箱5AL1-22.规格 500W*160D*600H3.接线端子材质、规格 端子接线 4.配电箱参数详参见图纸	台	1	2756.44	2756.44	
150	030404017015	配电箱	1.名称 配电箱5AL1-42.规格 300W*120D*400H3.接线端子材质、规格 端子接线 4.配电箱参数详参见图纸	台	1	1863.21	1863.21	
151	030404017016	配电箱	1.名称 配电箱5AL1-5/6, 6AL1-12.规格 300W*120D*400H3.接线端子材质、规格 端子接线 4.配电箱参数详参见图纸	台	3	1533.54	4600.62	
152	030404017017	配电箱	1.名称 配电箱22AL1-1/22.规格 300W*120D*400H3.接线端子材质、规格 端子接线 4.配电箱参数详参见图纸	台	2	1524.49	3048.98	
153	030404017018	配电箱	1.名称 配电箱22AL1-32.规格 300W*120D*400H3.接线端子材质、规格 端子接线 4.配电箱参数详参见图纸	台	1	1594.52	1594.52	
154	030404018001	插座箱	1.名称 电开水器插座箱 CZ1(BW) 2.安装方式 H=1400mm3.箱参数详参见图纸	台	18	306.39	5515.02	
		分部小计					2926398.06	
		2.2 厨房区电气						
155	030411001011	配管	1.名称 电线管2.材质 JDG管3.规格 $\Phi$ 20mm内 4.配置形式 吊顶内	m	136	11.14	1515.04	
156	030411001012	配管	1.名称 电线管2.材质 JDG管3.规格 $\Phi$ 25mm内 4.配置形式 吊顶内	m	524	13.4	7021.6	
157	030411001013	配管	1.名称 电线管2.材质 JDG管3.规格 $\Phi$ 32mm内 4.配置形式 吊顶内	m	22	16.12	354.64	
158	030411001014	配管	1.名称 电线管2.材质 JDG管3.规格 $\Phi$ 40mm内 4.配置形式 吊顶内	m	5	19.43	97.15	
159	030411001015	配管	1.名称 电线管2.材质 JDG管3.规格 $\Phi$ 50mm内 4.配置形式 吊顶内	m	12	24.46	293.52	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
160	030411001016	配管	1.名称 电线管2.材质 JDG管3.规格 Φ20mm内 4.配置形式 暗配	m	27	9.87	266.49	
161	030411001017	配管	1.名称 电线管2.材质 JDG管3.规格 Φ25mm内 4.配置形式 暗配	m	192	13.79	2647.68	
162	030411001018	配管	1.名称 电线管2.材质 JDG管3.规格 Φ32mm内 4.配置形式 暗配	m	12	16.5	198	
163	030411001019	配管	1.名称 电线管2.材质 JDG管3.规格 Φ50mm内 4.配置形式 暗配	m	9	26.22	235.98	
164	030411001020	配管	1.名称 电线管2.材质 JDG管3.规格 Φ70mm内 4.配置形式 暗配	m	26	33.56	872.56	
165	030411003002	桥架	1.名称 电缆桥架(防火) 2.型号 100*1003.材质 钢质槽式	m	34	110.72	3764.48	
166	030411003003	桥架	1.名称 电缆桥架(防火) 2.型号 150*1003.材质 钢质槽式	m	18.5	133.83	2475.86	
167	030411003004	桥架	1.名称：电缆桥架(防火) 2.型号：200*1003.材质：钢质槽式	m	62.6	154.94	9699.24	
168	030413001002	铁构件	1.名称 管道及桥架支吊架和配电箱基础槽钢制作安装2.材质 型钢	kg	1860	18.76	34893.6	
169	031201003004	金属结构刷油	1.除锈级别 除锈，防锈漆二遍	kg	1860	1.4	2604	
170	030411004007	配线	1.名称 管内穿线2.型号 WDZC-BYJ-2.5	m	864	3.59	3101.76	
171	030411004008	配线	1.名称 管内穿线2.型号 WDZC-BYJ-4.0	m	1980	4.61	9127.8	
172	030411004009	配线	1.名称 管内穿线2.配线形式 动力线路3.型号 WDZC-BYJ-6.0	m	186	6.14	1142.04	
173	030411004010	配线	1.名称 线槽配线2.型号 WDZC-BYJ-2.5	m	770	3.17	2440.9	
174	030411004011	配线	1.名称 线槽配线2.型号 WDZC-BYJ-4.0	m	2500	4.72	11800	
175	030411004012	配线	1.名称 线槽配线2.型号 WDZC-BYJ-6.0	m	440	6.29	2767.6	
176	030408001008	电力电缆	1.名称 电缆2.型号 WDZB-YJY5*103.敷设方式、部位 穿管/桥架	m	55	49.75	2736.25	
177	030408001009	电力电缆	1.名称 电缆2.型号 WDZB-YJY5*163.敷设方式、部位 穿管/桥架	m	58	73.36	4254.88	
178	030408001010	电力电缆	1.名称 电缆2.型号 WDZC-YJY5*163.敷设方式、部位 穿管/桥架	m	84	73.36	6162.24	
179	030408001011	电力电缆	1.名称 电缆2.型号 WDZB-YJY4*25+163.敷设方式、部位 穿管/桥架	m	54	113.79	6144.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
180	030408001012	电力电缆	1.名称 电缆2.型号 WDZC-YJY4*25+163.敷设方式、部位 穿管/桥架	m	46	113.79	5234.34	
181	030408001013	电力电缆	1.名称 电缆2.型号 WDZC-YJY4*503.敷设方式、部位 穿管/桥架	m	45	166.23	7480.35	
182	030408001014	电力电缆	1.名称 电缆2.型号 WDZB-YJY4*70+353.敷设方式、部位 穿管/桥架	m	38	264.93	10067.34	
183	030408001015	电力电缆	1.名称 电缆2.型号 WDZB-YJY4*95+503.敷设方式、部位 穿管/桥架	m	40	364.61	14584.4	
184	030408001016	电力电缆	1.名称 电缆2.型号 WDZB-YJY4*150+703.敷设方式、部位 穿管/桥架	m	36	559.94	20157.84	
185	030408007004	压接线端子	1.名称 压接线端子2.规格 10mm23.材质、类型 铜	个	30	8.23	246.9	
186	030408007005	压接线端子	1.名称 压接线端子2.规格 16mm23.材质、类型 铜	个	70	8.23	576.1	
187	030408006002	电力电缆头	1.名称 电缆头制安2.规格 25mm23.材质、类型 铜	个	8	141.07	1128.56	
188	030408006003	电力电缆头	1.名称 电缆头制安2.规格 50mm23.材质、类型 铜	个	2	236.96	473.92	
189	030408006004	电力电缆头	1.名称 电缆头制安2.规格 70mm23.材质、类型 铜	个	4	236.96	947.84	
190	030408006005	电力电缆头	1.名称 电缆头制安2.规格 95mm23.材质、类型 铜	个	2	236.96	473.92	
191	030408006006	电力电缆头	1.名称 电缆头制安2.规格 150mm23.材质、类型 铜	个	2	334.71	669.42	
192	030404017019	配电箱	1.名称 厨房配电箱 3CF12.规格 304不锈钢,防水防潮型 (600W*200D*700H)3.接线端子材质、规格 端子接线4.配电箱参数详参见图纸	台	1	5981.37	5981.37	
193	030404017020	配电箱	1.名称 厨房配电箱 3CF22.规格 304不锈钢,防水防潮型 (600W*200D*700H)3.接线端子材质、规格 端子接线4.配电箱参数详参见图纸	台	1	6401.38	6401.38	
194	030404017021	配电箱	1.名称 厨房配电箱 3CF32.规格 304不锈钢,防水防潮型 (300W*120D*400H)3.接线端子材质、规格 端子接线4.配电箱参数详参见图纸	台	1	5378.2	5378.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
195	030404017022	配电箱	1.名称 厨房配电箱 3CF42.规格 304不锈钢 ,防水防潮型 (600W*200D*700H)3.接线 端子材质、规格 端子接 线4. 配电箱参数详参见 图纸	台	1	5490.15	5490.15	
196	030404017023	配电箱	1.名称 厨房配电箱 3CF52.规格 304不锈钢 ,防水防潮型 (300W*120D*400H)3.接线 端子材质、规格 端子接 线4. 配电箱参数详参见 图纸	台	1	4772.23	4772.23	
197	030404017024	配电箱	1.名称 厨房配电箱 3CF62.规格 304不锈钢 ,防水防潮型 (300W*120D*400H)3.接线 端子材质、规格 端子接 线4. 配电箱参数详参见 图纸	台	1	4792.64	4792.64	
198	030404017025	配电箱	1.名称 厨房配电箱 3CF72.规格 304不锈钢 ,防水防潮型 (300W*120D*400H)3.接线 端子材质、规格 端子接 线4. 配电箱参数详参见 图纸	台	1	4798.78	4798.78	
199	030404017026	配电箱	1.名称 厨房配电箱 3CF82.规格 304不锈钢 ,防水防潮型 (600W*200D*700H)3.接线 端子材质、规格 端子接 线4. 配电箱参数详参见 图纸	台	1	5929	5929	
200	030404017027	配电箱	1.名称 厨房配电箱 3CF92.规格 304不锈钢 ,防水防潮型 (600W*200D*1800H)3.接 线端子材质、规格 端子 接线4. 配电箱参数详参 见图纸	台	1	5977.99	5977.99	
201	030404017028	配电箱	1.名称 配电箱BX2.规格 (600W*200D*700H)3.接线 端子材质、规格 端子接 线4. 配电箱参数详参见 图纸	台	1	5147.1	5147.1	
		分部小计					233327.74	
		2.3 1-9层室内外机配管、线						
202	030411001021	配管	1.名称：电线管2.材质： JDG3.规格：Φ20mm内 4.配置形式：吊顶内	m	4907.5	10.45	51283.38	
203	030411001022	配管	1.名称：电线管2.材质： JDG3.规格： Φ25mm内4.配置形式： 吊顶内	m	169.6	12.49	2118.3	
204	030411001023	配管	1.名称：电线管2.材质： JDG3.规格：Φ32mm内 4.配置形式：吊顶内	m	15.3	14.93	228.43	
205	030411001024	配管	1.名称：电线管2.材质： JDG3.规格：Φ40mm内 4.配置形式：吊顶内	m	40.2	17.95	721.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
206	030411001025	配管	1.名称: 电线管2.材质: JDG3.规格: Φ50mm内 4.配置形式: 吊顶内	m	48.2	22.16	1068.11	
207	030411001026	配管	1.名称: 电线管2.材质: JDG管3.规格: Φ20mm内 4.配置形式: 暗配	m	436.7	9.18	4008.91	
208	030413001003	铁构件	1.名称 管道及桥架支吊架和配电箱基础槽钢制作安装 2.材质 型钢	kg	1509	18.13	27358.17	
209	031201003005	金属结构刷油	1.除锈级别 除锈, 防锈漆二遍	kg	1509	1.4	2112.6	
210	030411004013	配线	1.名称: 管内穿线2.配线形式: 照明线路3.型号: WDZC-BYJ-2.5	m	16016.6	3.24	51893.78	
211	030411004014	配线	1.名称: 线槽配线2.配线形式: 照明线路3.型号: WDZC-BYJ-2.5	m	13272.3	2.86	37958.78	
212	030408001017	电力电缆	1.名称: 电缆2.型号: WDZA-YJY5*43.敷设方式、部位: 穿管/桥架	m	357.6	20.57	7355.83	
213	030408001018	电力电缆	1.名称: 电缆2.型号: WDZA-YJY5*63.敷设方式、部位: 穿管/桥架	m	6.5	28.73	186.75	
214	030408001019	电力电缆	1.名称: 电缆2.型号: WDZA-YJY5*103.敷设方式、部位: 穿管/桥架	m	31.6	43.49	1374.28	
215	030408001020	电力电缆	1.名称: 电缆2.型号: WDZA-YJY5*163.敷设方式、部位: 穿管/桥架	m	327.8	63.64	20861.19	
216	030408001021	电力电缆	1.名称: 电缆2.型号: WDZB-YJY4*25+163.敷设方式、部位: 穿管/桥架	m	80	99.17	7933.6	
217	030408001022	电力电缆	1.名称 电缆2.型号 WDZA-YJY-4x50+PE253.敷设方式、部位 穿管/桥架	m	112.6	166.23	18717.5	
218	030408006007	电力电缆头	1.名称: 电缆头制安 2.规格: 25mm23.材质、类型: 铜	个	4	141.07	564.28	
219	030408006008	电力电缆头	1.名称: 电缆头制安 2.规格: 50mm23.材质、类型: 铜	个	4	235.87	943.48	
220	030411006003	开关盒	1.名称: 开关盒2.材质: 钢制	个	356	6.31	2246.36	
221	030411006004	接线盒	1.名称: 接线盒2.材质: 钢制	个	339	6.22	2108.58	
		分部小计					241043.9	
		分部分项合计					4471741.36	
1	031302007001	高层施工增加	1.名称: 高层施工增加	项	1	225229.63	225229.63	
2	031301017001	脚手架搭拆	1.名称: 脚手架搭拆	项	1	38992.36	38992.36	
		单价措施合计					264221.99	
合计							4735963.35	



# 综合单价分析表

工程名称：1-22层水电安装工程（不包含7、14、15层）(02)

项目编码	031001003001	项目名称	不锈钢管		计量单位	m	工程量	18.95					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-203换	室内给排水、采暖不锈钢管(卡压连接)DN70	10m	0.1	193.59	161.86	42.36	85.18	27.1	19.36	16.19	4.24	8.52	2.71
10-372	管道消毒冲洗DN100	100m	0.01	52.66	34.41		23.17	7.39	0.53	0.34		0.23	0.07
综合人工工日		小计							19.89	16.53	4.24	8.75	2.78
0.2455工日		未计价材料费							154.33				
清单项目综合单价								206.51					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	不锈钢管DN70				m	1.02	151.3	154.33					
	其他材料费						--	16.52	--				
	材料费小计						--	170.85	--				

项目编码	031001003002	项目名称	不锈钢管		计量单位	m	工程量	647.06					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-202	室内给排水、采暖不锈钢管(卡压连接)DN50	10m	0.1	190.35	129.74	43.31	83.75	26.65	19.04	12.97	4.33	8.38	2.67
10-371	管道消毒冲洗DN50	100m	0.01	39.69	21.51		17.46	5.56	0.4	0.22		0.17	0.06
综合人工工日		小计							19.43	13.19	4.33	8.55	2.72
0.2399工日		未计价材料费							77.07				
清单项目综合单价								125.29					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	不锈钢管DN50				m	1.02	75.56	77.07					
	其他材料费						--	13.19	--				
	材料费小计						--	90.26	--				

项目编码	031001003003	项目名称	不锈钢管		计量单位	m	工程量	27.18					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-201	室内给排水、采暖不锈钢管(卡压连接)DN40	10m	0.1	185.49	84.91	44.37	81.62	25.97	18.55	8.49	4.44	8.16	2.6
10-371	管道消毒冲洗DN50	100m	0.01	39.7	21.52		17.48	5.56	0.4	0.22		0.17	0.06
综合人工工日		小计							18.95	8.71	4.44	8.34	2.65
0.2339工日		未计价材料费							64.36				
清单项目综合单价									107.44				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管DN40						m	1.02	63.1	64.36			
	其他材料费								--	8.7		--	
	材料费小计								--	73.06		--	

项目编号	031001003004	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	85.79						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-200	室内给排水、采暖不锈钢管(卡压连接)DN32	10m	0.1	155.52	80.33	52.91	68.43	21.77	15.55	8.03	5.29	6.84	2.18
10-371	管道消毒冲洗DN50	100m	0.01	39.69	21.51		17.46	5.56	0.4	0.22		0.17	0.06
综合人工工日		小计							15.95	8.25	5.29	7.02	2.23
0.1969工日		未计价材料费							49.59				
清单项目综合单价									88.33				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管DN32						m	1.02	48.62	49.59			
	其他材料费								--	8.25		--	
	材料费小计								--	57.84		--	

项目编号	031001003005	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	590.85						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-199	室内给排水、采暖不锈钢管(卡压连接)DN25	10m	0.1	155.52	66.38	52.91	68.43	21.77	15.55	6.64	5.29	6.84	2.18
10-371	管道消毒冲洗DN50	100m	0.01	39.69	21.51		17.46	5.56	0.4	0.22		0.17	0.06
综合人工工日		小计							15.95	6.85	5.29	7.02	2.23
0.1969工日		未计价材料费							35.54				
清单项目综合单价									72.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管DN25	m	1.02	34.84	35.54		
	其他材料费			--	6.85	--	
	材料费小计			--	42.39	--	

项目编码	031001003006	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	206.38						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-198	室内给排水、采暖不锈钢管(卡压连接)DN20	10m	0.1	129.6	50.56	63.48	57.02	18.14	12.96	5.06	6.35	5.7	1.81
10-371	管道消毒冲洗DN50	100m	0.01	39.69	21.51		17.46	5.56	0.4	0.22		0.17	0.06
综合人工工日		小计						13.36	5.27	6.35	5.88	1.87	
0.1649工日		未计价材料费						28.25					
清单项目综合单价							60.98						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	不锈钢管DN20	m	1.02	27.7	28.25								
	其他材料费			--	5.27	--							
	材料费小计			--	33.52	--							

项目编码	031001003007	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	562.74						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-197	室内给排水、采暖不锈钢管(卡压连接)DN15	10m	0.1	129.6	57.57	63.48	57.02	18.14	12.96	5.76	6.35	5.7	1.81
10-371	管道消毒冲洗DN50	100m	0.01	39.69	21.51		17.46	5.56	0.4	0.22		0.17	0.06
综合人工工日		小计						13.36	5.97	6.35	5.88	1.87	
0.1649工日		未计价材料费						18.56					
清单项目综合单价							51.99						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	不锈钢管DN15	m	1.02	18.2	18.56								
	其他材料费			--	5.97	--							
	材料费小计			--	24.53	--							

项目编码	031006012001	项目名称	热水器、开水炉	计量单位	台	工程量	18
------	--------------	------	---------	------	---	-----	----



清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-837	开水炉	台	1	120.69	142.38		53.1	16.9	120.69	142.38		53.1	16.9
综合人工工日		小计							120.69	142.38		53.1	16.9
1.49工日		未计价材料费							4017.1				
清单项目综合单价								4350.17					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	开水炉						台	1	4017.1	4017.1			
	其他材料费								--	142.38	--		
	材料费小计								--	4159.48	--		

项目编码	031006012002	项目名称	热水器、开水炉	计量单位	台	工程量	48						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-842	接电热水器(型号:10L/1.5Kw)进出水40cm金属管过渡	台	1	76.14	10.13		33.5	10.66	76.14	10.13		33.5	10.66
综合人工工日		小计							76.14	10.13		33.5	10.66
0.94工日		未计价材料费							680				
清单项目综合单价								810.43					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	接电热水器(型号:10L/1.5Kw)进出水40cm金属管过渡						台	1	680	680			
	其他材料费								--	10.13	--		
	材料费小计								--	690.13	--		

项目编码	031004010001	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	14						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-718	DN15淋浴器(含配件)	10组	0.1	453.6	589.37		199.58	63.5	45.36	58.94		19.96	6.35
综合人工工日		小计							45.36	58.94		19.96	6.35
0.56工日		未计价材料费							280				
清单项目综合单价								410.61					
材料费 明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	DN15淋浴器(含配件)						个	1	280	280			

细	其他材料费	--	58.94	--	
	材料费小计	--	338.94	--	

项目编码	031004004001	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	拖布池(含配件)	10组	0.1	298.08	77.26		131.16	41.74	29.81	7.73		13.12	4.17
综合人工工日		小计						29.81	7.73		13.12	4.17	
0.368工日		未计价材料费						282.8					
清单项目综合单价								337.62					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	拖布池(含配件)			只	1.01	280	282.8						
	其他材料费					--	7.72	--					
	材料费小计					--	290.52	--					

项目编码	031004004002	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	34						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆(含配件)	10组	0.1	298.08	77.26		131.16	41.73	29.81	7.73		13.12	4.17
综合人工工日		小计						29.81	7.73		13.12	4.17	
0.368工日		未计价材料费						282.8					
清单项目综合单价								337.62					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	洗涤盆(含配件)			只	1.01	280	282.8						
	其他材料费					--	7.72	--					
	材料费小计					--	290.52	--					

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-672	残疾人洗脸盆(含配件)	10组	0.1	447.93	93.43		197.1	62.7	44.79	9.34		19.71	6.27
综合人工工日		小计						44.79	9.34		19.71	6.27	
0.553工日		未计价材料费						505					

清单项目综合单价							585.12		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	残疾人洗脸盆(含配件)			套	1.01	500	505		
	其他材料费					--	9.35	--	
	材料费小计					--	514.35	--	

项目编码	031004003002	项目名称	洗脸盆		计量单位	组	工程量	136						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-672	洗脸盆(含配件)	10组	0.1	447.93	93.43			197.09	62.71	44.79	9.34		19.71	6.27
综合人工工日		小计							44.79	9.34		19.71	6.27	
0.553工日		未计价材料费							505					
清单项目综合单价							585.12							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	洗面盆			套	1.01	500	505							
	其他材料费					--	9.35	--						
	材料费小计					--	514.35	--						

项目编码	031004006001	项目名称	大便器		计量单位	组	工程量	3						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-703	残疾人坐便器(含配件)	10套	0.1	553.23	136.7			243.43	77.47	55.32	13.67		24.34	7.75
综合人工工日		小计							55.32	13.67		24.34	7.75	
0.683工日		未计价材料费							808					
清单项目综合单价							909.08							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	坐便器带水箱			套	1.01	800	808							
	其他材料费					--	13.67	--						
	材料费小计					--	821.67	--						

项目编码	031004006002	项目名称	大便器		计量单位	组	工程量	40					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-703	坐便器(含配件)	10套	0.1	553.23	136.69		243.42	77.45	55.32	13.67		24.34	7.75
综合人工工日		小计							55.32	13.67		24.34	7.75
0.683工日		未计价材料费							808				
清单项目综合单价									909.08				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	坐便器带水箱						套	1.01	800	808			
	其他材料费								--	13.67	--		
	材料费小计								--	821.67	--		

项目编码	031004006003	项目名称	大便器		计量单位	组	工程量	201					
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-696	蹲坑自动冲洗 (含配件)	10套	0.1	375.84	514.33		165.37	52.62	37.58	51.43		16.54	5.26
综合人工工日		小计							37.58	51.43		16.54	5.26
0.464工日		未计价材料费							353.5				
清单项目综合单价									464.32				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	蹲坑自动冲洗(含配件)						套	1.01	350	353.5			
	其他材料费								--	51.44	--		
	材料费小计								--	404.94	--		

项目编码	031004007001	项目名称	小便器		计量单位	组	工程量	120					
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-708	小便器(含配件)	10套	0.1	338.58	329.61		148.98	47.4	33.86	32.96		14.9	4.74
综合人工工日		小计							33.86	32.96		14.9	4.74
0.418工日		未计价材料费							1212				
清单项目综合单价									1298.46				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	小便器(含配件)挂式						套	1.01	1200	1212			
	其他材料费								--	32.96	--		
	材料费小计								--	1244.96	--		

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	24					
------	--------------	------	------	--	------	---	-----	----	--	--	--	--	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	DN50减压阀（设定压力0.20MPa）	个	1	19.44	19.7		8.55	2.72	19.44	19.7		8.55	2.72
综合人工工日		小计							19.44	19.7		8.55	2.72
0.24工日		未计价材料费							674.68				
清单项目综合单价								725.09					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	DN50减压阀（设定压力0.20MPa）			个	1.01	668	674.68						
	其他材料费					--	19.7	--					
	材料费小计					--	694.38	--					

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	DN32减压阀（设定压力0.20MPa）	个	1	11.34	10.05		4.99	1.59	11.34	10.05		4.99	1.59
综合人工工日		小计							11.34	10.05		4.99	1.59
0.14工日		未计价材料费							425.21				
清单项目综合单价								453.18					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	DN32减压阀（设定压力0.20MPa）			个	1.01	421	425.21						
	其他材料费					--	10.05	--					
	材料费小计					--	435.26	--					

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	DN25减压阀（设定压力0.20MPa）	个	1	8.91	7.97		3.92	1.25	8.91	7.97		3.92	1.25
综合人工工日		小计							8.91	7.97		3.92	1.25
0.11工日		未计价材料费							279.77				
清单项目综合单价								301.82					
材料费 明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	DN25减压阀（设定压力0.20MPa）			个	1.01	277	279.77						

细	其他材料费	--	7.97	--	
	材料费小计	--	287.74	--	

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	72						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	截止阀DN50	个	1	19.44	19.7		8.55	2.72	19.44	19.7		8.55	2.72
综合人工工日		小计						19.44	19.7		8.55	2.72	
0.24工日		未计价材料费						674.68					
清单项目综合单价								725.09					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	截止阀DN50			个	1.01	668	674.68						
	其他材料费					--	19.7	--					
	材料费小计					--	694.38	--					

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	截止阀DN32	个	1	11.34	10.05		4.99	1.59	11.34	10.05		4.99	1.59
综合人工工日		小计						11.34	10.05		4.99	1.59	
0.14工日		未计价材料费						425.21					
清单项目综合单价								453.18					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	截止阀DN32			个	1.01	421	425.21						
	其他材料费					--	10.05	--					
	材料费小计					--	435.26	--					

项目编码	031003001006	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	截止阀DN25	个	1	8.91	7.97		3.92	1.25	8.91	7.97		3.92	1.25
综合人工工日		小计						8.91	7.97		3.92	1.25	
0.11工日		未计价材料费						279.77					
清单项目综合单价								301.82					

材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN25	个	1.01	277	279.77		
	其他材料费			--	7.97	--	
	材料费小计			--	287.74	--	

项目编码	031003001007	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	截止阀DN20	个	1	8.1	4.29		3.56	1.13	8.1	4.29		3.56	1.13
综合人工工日		小计							8.1	4.29		3.56	1.13
0.1工日		未计价材料费							179.78				
清单项目综合单价								196.86					
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	截止阀DN20	个	1.01	178	179.78								
	其他材料费			--	4.29	--							
	材料费小计			--	184.07	--							

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架		计量单位	kg	工程量	403					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	193.59	59.96	180.08	85.18	27.1	1.94	0.6	1.8	0.85	0.27
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	267.3	21.28	53.68	117.61	37.42	2.67	0.21	0.54	1.18	0.37
综合人工工日		小计							4.61	0.81	2.34	2.03	0.65
0.0569工日		未计价材料费							3.07				
清单项目综合单价								13.51					
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	型钢	kg	1.06	2.9	3.07								
	其他材料费			--	0.81	--							
	材料费小计			--	3.88	--							

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油		计量单位	kg	工程量	403					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构轻锈	100kg	0.01	23.49	2.07	7.52	10.34	3.29	0.23	0.02	0.08	0.1	0.03

11-117	金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	16.2	1.96	7.52	7.13	2.27	0.16	0.02	0.08	0.07	0.02
11-118	金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	15.39	1.7	7.52	6.77	2.15	0.15	0.02	0.08	0.07	0.02
11-126	金属结构一般钢结构刷油调和漆 第一遍	100kg	0.01	15.39	0.59	7.52	6.77	2.15	0.15	0.01	0.08	0.07	0.02
11-127	金属结构一般钢结构刷油调和漆 第二遍	100kg	0.01	15.39	0.52	7.52	6.77	2.15	0.15	0.01	0.08	0.07	0.02
综合人工工日		小计							0.86	0.07	0.38	0.38	0.12
0.0106工日		未计价材料费							0.51				
清单项目综合单价									2.31				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.021	14	0.3			
	调和漆						kg	0.015	14	0.21			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	0.57		--	

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热		计量单位	m3	工程量	0.22						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
11-2250	橡塑保温管(板)粘贴管道Φ<57mm厚度15mm	m3	1	363.68	286.82			160	50.91	363.68	286.82		160	50.91
综合人工工日		小计							363.68	286.82		160	50.91	
4.4909工日		未计价材料费							2565.5					
清单项目综合单价									3426.95					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	橡塑保温板						m3	1.03	2300	2369				
	胶带(9m/卷)						卷	39.3	5	196.5				
	其他材料费								--	286.86		--		
	材料费小计								--	2852.36		--		

项目编码	031208007001	项目名称	防潮层、保护层		计量单位	m2	工程量	20.4						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
11-2173	防潮层保护层安装铝箔管道	10m2	0.1	88.29	180.12			38.85	12.36	8.83	18.01		3.89	1.24



综合人工工日	小计				8.83	18.01		3.89	1.24	
0.109工日	未计价材料费									
清单项目综合单价					31.96					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费						--	18.01	--	
	材料费小计						--	18.01	--	

项目编码	030413002001	项目名称	凿(压)槽		计量单位	m	工程量	1860					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-966	配管砖墙刨沟 DN32	10m	0.1	78.57	4.76		34.57	11	7.86	0.48		3.46	1.1
综合人工工日		小计				7.86	0.48		3.46	1.1			
0.097工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					12.89								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	0.47	--				
	材料费小计						--	0.47	--				

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	805.24					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	HDPE排水管 DN100	10m	0.1	178.2	26.95	1.19	78.41	24.95	17.82	2.7	0.12	7.84	2.5
综合人工工日		小计				17.82	2.7	0.12	7.84	2.5			
0.22工日		未计价材料费				21.17							
清单项目综合单价					52.14								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	HDPE排水管DN100				m	0.852	14.3	12.18					
	HDPE排水管管件dn110				个	1.138	7.9	8.99					
	其他材料费						--	2.7	--				
	材料费小计						--	23.87	--				

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	478.4			
清单综合单价组成明细											
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价			

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	HDPE排水管DN75	10m	0.1	160.38	24.01	1.2	70.57	22.45	16.04	2.4	0.12	7.06	2.25
综合人工工日		小计							16.04	2.4	0.12	7.06	2.25
0.198工日		未计价材料费							15.49				
清单项目综合单价									43.35				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	HDPE排水管DN75						m	0.963	10.5	10.11			
	HDPE排水管件dn75						个	1.076	5	5.38			
	其他材料费								--	2.39		--	
	材料费小计								--	17.88		--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	566.1					
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	HDPE排水管DN50	10m	0.1	117.45	16.09	1.19	51.68	16.44	11.75	1.61	0.12	5.17	1.64
综合人工工日		小计							11.75	1.61	0.12	5.17	1.64
0.145工日		未计价材料费							6.87				
清单项目综合单价									27.15				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	HDPE排水管DN50						m	0.967	4.77	4.61			
	HDPE排水管件dn50						个	0.902	2.5	2.26			
	其他材料费								--	1.61		--	
	材料费小计								--	8.48		--	

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	42					
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-755	地面扫除口安装DN100	10个	0.1	74.52	1		32.79	10.43	7.45	0.1		3.28	1.04
综合人工工日		小计							7.45	0.1		3.28	1.04
0.092工日		未计价材料费							45				
清单项目综合单价									56.87				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	扫除口DN100						个	1	45	45			
	其他材料费								--	0.1		--	
	材料费小计								--	45.1		--	

项目编码	031004014002	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-754	地面扫除口安装DN75	10个	0.1	72.9	0.9		32.1	10.2	7.29	0.09		3.21	1.02
综合人工工日		小计						7.29	0.09		3.21	1.02	
0.09工日		未计价材料费						25					
清单项目综合单价								36.61					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	扫除口DN75			个	1	25	25						
	其他材料费					--	0.09	--					
	材料费小计					--	25.09	--					

项目编码	031004014003	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	91						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装DN50	10个	0.1	123.12	18.62		54.17	17.24	12.31	1.86		5.42	1.72
综合人工工日		小计						12.31	1.86		5.42	1.72	
0.152工日		未计价材料费						8.54					
清单项目综合单价								29.86					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通地漏DN50			个	1	8.54	8.54						
	其他材料费					--	1.87	--					
	材料费小计					--	10.41	--					

项目编码	031001003008	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	188.19						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-203	室内给排水、采暖不锈钢管(卡压连接)DN65	10m	0.1	193.59	161.86	42.36	85.18	27.1	19.36	16.19	4.24	8.52	2.71
10-372	管道消毒冲洗DN100	100m	0.01	52.65	34.4		23.17	7.37	0.53	0.34		0.23	0.07
综合人工工日		小计						19.89	16.53	4.24	8.75	2.78	
0.2455工日		未计价材料费						154.33					
清单项目综合单价								206.51					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	不锈钢管DN65	m	1.02	151.3	154.33		
	其他材料费			--	16.52	--	
	材料费小计			--	170.85	--	

项目编码	031001003009	项目名称	不锈钢管		计量单位	m	工程量	42.7					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-202	室内给排水、采暖不锈钢管(卡压连接)DN50	10m	0.1	190.35	129.74	43.31	83.75	26.65	19.04	12.97	4.33	8.38	2.67
10-371	管道消毒冲洗DN50	100m	0.01	39.7	21.5		17.47	5.55	0.4	0.22		0.17	0.06
综合人工工日		小计							19.43	13.19	4.33	8.55	2.72
0.2399工日		未计价材料费							77.07				
清单项目综合单价								125.29					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	不锈钢管DN50	m	1.02	75.56	77.07								
	其他材料费			--	13.19	--							
	材料费小计			--	90.26	--							

项目编码	031001003010	项目名称	不锈钢管		计量单位	m	工程量	22.36					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-201	室内给排水、采暖不锈钢管(卡压连接)DN40	10m	0.1	185.49	84.91	44.37	81.62	25.97	18.55	8.49	4.44	8.16	2.6
10-371	管道消毒冲洗DN50	100m	0.01	39.67	21.51		17.44	5.55	0.4	0.22		0.17	0.06
综合人工工日		小计							18.95	8.71	4.44	8.34	2.65
0.2339工日		未计价材料费							64.36				
清单项目综合单价								107.44					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	不锈钢管DN40	m	1.02	63.1	64.36								
	其他材料费			--	8.7	--							
	材料费小计			--	73.06	--							

项目编码	031001003011	项目名称	不锈钢管		计量单位	m	工程量	25.2	
------	--------------	------	------	--	------	---	-----	------	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-200	室内给排水、采暖不锈钢管(卡压连接)DN32	10m	0.1	155.52	80.33	52.91	68.43	21.77	15.55	8.03	5.29	6.84	2.18
10-371	管道消毒冲洗DN50	100m	0.01	39.68	21.51		17.46	5.56	0.4	0.22		0.17	0.06
综合人工工日		小计							15.95	8.25	5.29	7.02	2.23
0.1969工日		未计价材料费							49.59				
清单项目综合单价								88.33					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	不锈钢管DN32						m	1.02	48.62	49.59			
	其他材料费								--	8.25	--		
	材料费小计								--	57.84	--		

项目编码	031001003012	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	149.95						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-199	室内给排水、采暖不锈钢管(卡压连接)DN25	10m	0.1	155.52	66.38	52.91	68.43	21.77	15.55	6.64	5.29	6.84	2.18
10-371	管道消毒冲洗DN50	100m	0.01	39.69	21.51		17.46	5.56	0.4	0.22		0.17	0.06
综合人工工日		小计							15.95	6.85	5.29	7.02	2.23
0.1969工日		未计价材料费							35.54				
清单项目综合单价								72.88					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	不锈钢管DN25						m	1.02	34.84	35.54			
	其他材料费								--	6.85	--		
	材料费小计								--	42.39	--		

项目编码	031001003013	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	90.39						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-198	室内给排水、采暖不锈钢管(卡压连接)DN20	10m	0.1	129.6	50.56	63.48	57.02	18.14	12.96	5.06	6.35	5.7	1.81
10-371	管道消毒冲洗DN50	100m	0.01	39.69	21.51		17.46	5.56	0.4	0.22		0.17	0.06
综合人工工日		小计							13.36	5.27	6.35	5.88	1.87

0.1649工日	未计价材料费						28.25	
清单项目综合单价							60.98	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	不锈钢管DN20			m	1.02	27.7	28.25	
	其他材料费					--	5.27	--
	材料费小计					--	33.52	--

项目编码	031001003014	项目名称	不锈钢管		计量单位	m	工程量	290.93					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-197	室内给排水、采暖不锈钢管(卡压连接)DN15	10m	0.1	129.6	57.57	63.48	57.02	18.14	12.96	5.76	6.35	5.7	1.81
10-371	管道消毒冲洗DN50	100m	0.01	39.69	21.51		17.46	5.56	0.4	0.22		0.17	0.06
综合人工工日		小计							13.36	5.97	6.35	5.88	1.87
0.1649工日		未计价材料费							18.56				
清单项目综合单价							51.99						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	不锈钢管DN15			m	1.02	18.2	18.56						
	其他材料费					--	5.97	--					
	材料费小计					--	24.53	--					

项目编码	031006012003	项目名称	热水器、开水炉		计量单位	台	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-842	电热开水器(含配件)	台	1	76.14	10.13		33.5	10.66	76.14	10.13		33.5	10.66
综合人工工日		小计							76.14	10.13		33.5	10.66
0.94工日		未计价材料费							680				
清单项目综合单价							810.43						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	电热开水器(含配件)			台	1	680	680						
	其他材料费					--	10.13	--					
	材料费小计					--	690.13	--					

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	20
------	--------------	------	--------	--	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	DN70闸阀	个	1	51.03	83.22	16.71	22.45	7.14	51.03	83.22	16.71	22.45	7.14
综合人工工日		小计							51.03	83.22	16.71	22.45	7.14
0.63工日		未计价材料费							842				
清单项目综合单价								1022.55					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	DN70闸阀					个	1	842	842				
	其他材料费							--	83.22	--			
	材料费小计							--	925.22	--			

项目编号	031003001008	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	截止阀DN50	个	1	19.44	19.7		8.55	2.72	19.44	19.7		8.55	2.72
综合人工工日		小计							19.44	19.7		8.55	2.72
0.24工日		未计价材料费							674.68				
清单项目综合单价								725.09					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	截止阀DN50					个	1.01	668	674.68				
	其他材料费							--	19.7	--			
	材料费小计							--	694.38	--			

项目编号	031003001009	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	截止阀DN40	个	1	19.44	12.95		8.55	2.72	19.44	12.95		8.55	2.72
综合人工工日		小计							19.44	12.95		8.55	2.72
0.24工日		未计价材料费							500.96				
清单项目综合单价								544.62					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	截止阀DN40					个	1.01	496	500.96				
	其他材料费							--	12.95	--			
	材料费小计							--	513.91	--			

项目编码	031003001010	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	截止阀DN32	个	1	11.34	10.05		4.99	1.59	11.34	10.05		4.99	1.59
综合人工工日		小计						11.34	10.05		4.99	1.59	
0.14工日		未计价材料费						425.21					
清单项目综合单价								453.18					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	截止阀DN32			个	1.01	421	425.21						
	其他材料费					--	10.05	--					
	材料费小计					--	435.26	--					

项目编码	031003001011	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	截止阀DN25	个	1	8.91	7.97		3.92	1.25	8.91	7.97		3.92	1.25
综合人工工日		小计						8.91	7.97		3.92	1.25	
0.11工日		未计价材料费						279.77					
清单项目综合单价								301.82					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	截止阀DN25			个	1.01	277	279.77						
	其他材料费					--	7.97	--					
	材料费小计					--	287.74	--					

项目编码	031003001012	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	截止阀DN20	个	1	8.1	4.29		3.56	1.13	8.1	4.29		3.56	1.13
综合人工工日		小计						8.1	4.29		3.56	1.13	
0.1工日		未计价材料费						179.78					
清单项目综合单价								196.86					
材料费 明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	截止阀DN20			个	1.01	178	179.78						



细	其他材料费	--	4.29	--	
	材料费小计	--	184.07	--	

项目编码	031003001013	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	133						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	角阀DN15	个	1	8.1	4.28		3.56	1.13	8.1	4.28		3.56	1.13
综合人工工日		小计						8.1	4.28		3.56	1.13	
0.1工日		未计价材料费						116.15					
清单项目综合单价								133.22					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	角阀DN15			个	1.01	115	116.15						
	其他材料费					--	4.28	--					
	材料费小计					--	120.43	--					

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	DN70不锈钢软接	个	1	51.03	83.22	16.71	22.45	7.14	51.03	83.22	16.71	22.45	7.14
综合人工工日		小计						51.03	83.22	16.71	22.45	7.14	
0.63工日		未计价材料费						320					
清单项目综合单价								500.55					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	DN70不锈钢软接			个	1	320	320						
	其他材料费					--	83.22	--					
	材料费小计					--	403.22	--					

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	DN50不锈钢软接	个	1	38.07	69.09	9.44	16.75	5.33	38.07	69.09	9.44	16.75	5.33
综合人工工日		小计						38.07	69.09	9.44	16.75	5.33	
0.47工日		未计价材料费						220					
清单项目综合单价								358.68					

材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN50不锈钢软接	个	1	220	220		
	其他材料费			--	69.09	--	
	材料费小计			--	289.09	--	

项目编码	031004014004	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-739	水龙头DN20	10个	0.1	21.87	0.97		9.62	3.07	2.19	0.1		0.96	0.31
综合人工工日		小计						2.19	0.1		0.96	0.31	
0.027工日		未计价材料费						32.32					
清单项目综合单价								35.87					
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	水龙头DN20	个	1.01	32	32.32								
	其他材料费			--	0.09	--							
	材料费小计			--	32.41	--							

项目编码	031002001002	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	140						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	193.59	59.96	180.08	85.18	27.1	1.94	0.6	1.8	0.85	0.27
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	267.3	21.28	53.68	117.61	37.42	2.67	0.21	0.54	1.18	0.37
综合人工工日		小计						4.61	0.81	2.34	2.03	0.65	
0.0569工日		未计价材料费						3.07					
清单项目综合单价								13.51					
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	型钢	kg	1.06	2.9	3.07								
	其他材料费			--	0.81	--							
	材料费小计			--	3.88	--							

项目编码	031201003002	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	140						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构轻锈	100kg	0.01	23.49	2.07	7.52	10.34	3.29	0.23	0.02	0.08	0.1	0.03

11-117	金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	16.2	1.96	7.52	7.13	2.27	0.16	0.02	0.08	0.07	0.02	
11-118	金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	15.39	1.7	7.52	6.77	2.15	0.15	0.02	0.08	0.07	0.02	
11-126	金属结构一般钢结构刷油调和漆 第一遍	100kg	0.01	15.39	0.59	7.52	6.77	2.15	0.15	0.01	0.08	0.07	0.02	
11-127	金属结构一般钢结构刷油调和漆 第二遍	100kg	0.01	15.39	0.52	7.52	6.77	2.15	0.15	0.01	0.08	0.07	0.02	
综合人工工日		小计							0.86	0.07	0.38	0.38	0.12	
0.0106工日		未计价材料费							0.51					
清单项目综合单价									2.31					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.021	14	0.3				
	调和漆						kg	0.015	14	0.21				
	其他材料费								--	0.06	--			
	材料费小计								--	0.57	--			

项目编码	031208002002	项目名称	管道绝热		计量单位	m3	工程量	0.56						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
11-2250	橡塑保温管(板)粘贴管道Φ<57mm厚度15mm	m3	1	363.7	286.84		160.02	50.93	363.7	286.84		160.02	50.93	
综合人工工日		小计							363.7	286.84		160.02	50.93	
4.4893工日		未计价材料费							2565.5					
清单项目综合单价									3426.96					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	橡塑保温板						m3	1.03	2300	2369				
	胶带(9m/卷)						卷	39.3	5	196.5				
	其他材料费								--	286.81	--			
	材料费小计								--	2852.31	--			

项目编码	031208007002	项目名称	防潮层、保护层		计量单位	m2	工程量	57					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2173	防潮层保护层安装铝箔管道	10m2	0.1	88.29	180.12		38.85	12.36	8.83	18.01		3.89	1.24

综合人工工日	小计				8.83	18.01		3.89	1.24	
0.109工日	未计价材料费									
清单项目综合单价					31.96					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费						--	18	--	
	材料费小计						--	18	--	

项目编码	030413002002	项目名称	凿(压)槽		计量单位	m	工程量	262					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-966	配管砖墙刨沟 DN32	10m	0.1	78.57	4.76		34.57	11	7.86	0.48		3.46	1.1
综合人工工日		小计				7.86	0.48		3.46	1.1			
0.097工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					12.89								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	0.47	--				
	材料费小计						--	0.47	--				

项目编码	031001005001	项目名称	铸铁管		计量单位	m	工程量	162.74					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-301	室内柔性抗震铸 铁排水管(室内 柔性接口)DN150	10m	0.1	320.76	920.11		141.13	44.91	32.08	92.01		14.11	4.49
综合人工工日		小计				32.08	92.01		14.11	4.49			
0.396工日		未计价材料费											90.82
清单项目综合单价					233.51								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	柔性抗震铸铁排水管DN150				m	0.96	94.6	90.82					
	其他材料费						--	92.01	--				
	材料费小计						--	182.83	--				

项目编码	031001005002	项目名称	铸铁管		计量单位	m	工程量	18.03					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-299	室内柔性抗震铸铁排水管(室内柔性接口)DN75	10m	0.1	234.09	477.57			103	32.77	23.41	47.76		10.3	3.28
综合人工工日		小计							23.41	47.76		10.3	3.28	
0.289工日		未计价材料费							41.85					
清单项目综合单价										126.59				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	柔性抗震铸铁排水管DN75						m	0.93	45	41.85				
	其他材料费								--	47.75	--			
	材料费小计								--	89.6	--			

项目编码	031001005003	项目名称	铸铁管		计量单位	m	工程量	139.93						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-298	室内柔性抗震铸铁排水管(室内柔性接口)DN50	10m	0.1	196.02	247.75			86.25	27.44	19.6	24.78		8.63	2.74
综合人工工日		小计							19.6	24.78		8.63	2.74	
0.242工日		未计价材料费							22					
清单项目综合单价										77.75				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	柔性抗震铸铁排水管DN50						m	0.88	25	22				
	其他材料费								--	24.78	--			
	材料费小计								--	46.78	--			

项目编码	031004014005	项目名称	给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	21						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-752	不锈钢地漏DN150	10个	0.1	451.17	76.53			198.51	63.16	45.12	7.65		19.85	6.32
综合人工工日		小计							45.12	7.65		19.85	6.32	
0.557工日		未计价材料费							45					
清单项目综合单价										123.94				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	普通地漏DN150						个	1	45	45				
	其他材料费								--	7.65	--			
	材料费小计								--	52.65	--			

项目编码	031004014006	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	不锈钢地漏DN50	10个	0.1	123.12	18.62		54.17	17.24	12.31	1.86		5.42	1.72
综合人工工日		小计						12.31	1.86		5.42	1.72	
0.152工日		未计价材料费						8.54					
清单项目综合单价								29.86					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	不锈钢地漏DN50			个	1	8.54	8.54						
	其他材料费					--	1.87	--					
	材料费小计					--	10.41	--					

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4551						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	砖、混凝土结构明配钢管DN20	100m	0.01	779.22	256.83	15.1	342.86	109.09	7.79	2.57	0.15	3.43	1.09
综合人工工日		小计						7.79	2.57	0.15	3.43	1.09	
0.0962工日		未计价材料费						6.87					
清单项目综合单价								21.9					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	焊接钢管DN20			m	1.03	6.67	6.87						
	其他材料费					--	2.57	--					
	材料费小计					--	9.44	--					

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1746						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	砖、混凝土结构暗配钢管DN20	100m	0.01	524.88	90.19	15.1	230.95	73.48	5.25	0.9	0.15	2.31	0.73
综合人工工日		小计						5.25	0.9	0.15	2.31	0.73	
0.0648工日		未计价材料费						6.87					
清单项目综合单价								16.22					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	焊接钢管DN20			m	1.03	6.67	6.87						
	其他材料费					--	0.91	--					

	材料费小计	--	7.78	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	11830						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1096	吊顶内配紧定式镀锌电线管DN20	100m	0.01	353.16	68.62		155.39	49.44	3.53	0.69		1.55	0.49
综合人工工日		小计						3.53	0.69		1.55	0.49	
0.0436工日		未计价材料费						4.18					
清单项目综合单价								10.45					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	紧定式镀锌电线管(JDG)DN20			m	1.03	4.06	4.18						
	其他材料费					--	0.7	--					
	材料费小计					--	4.88	--					

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	11540						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1097	吊顶内配紧定式镀锌电线管DN25	100m	0.01	396.9	75.11		174.64	55.57	3.97	0.75		1.75	0.56
综合人工工日		小计						3.97	0.75		1.75	0.56	
0.049工日		未计价材料费						5.47					
清单项目综合单价								12.49					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	紧定式镀锌电线管(JDG)DN25			m	1.03	5.31	5.47						
	其他材料费					--	0.74	--					
	材料费小计					--	6.21	--					

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	128						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1098	吊顶内配紧定式镀锌电线管DN32	100m	0.01	421.2	111.25		185.33	58.97	4.21	1.11		1.85	0.59
综合人工工日		小计						4.21	1.11		1.85	0.59	
0.052工日		未计价材料费						7.16					
清单项目综合单价								14.93					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	紧定式镀锌电线管(JDG)DN32	m	1.03	6.95	7.16		
	其他材料费			--	1.12	--	
	材料费小计			--	8.28	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	57						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1099	吊顶内配紧定式镀锌电线管DN40	100m	0.01	475.47	149.38		209.21	66.56	4.75	1.49		2.09	0.67
综合人工工日		小计						4.75	1.49		2.09	0.67	
0.0587工日		未计价材料费						8.94					
清单项目综合单价								17.95					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	紧定式镀锌电线管(JDG)DN40	m	1.03	8.68	8.94								
	其他材料费			--	1.5	--							
	材料费小计			--	10.44	--							

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5404						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN20	100m	0.01	255.96	95.37		112.62	35.83	2.56	0.95		1.13	0.36
综合人工工日		小计						2.56	0.95		1.13	0.36	
0.0316工日		未计价材料费						4.18					
清单项目综合单价								9.18					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	紧定式镀锌电线管(JDG)DN20	m	1.03	4.06	4.18								
	其他材料费			--	0.95	--							
	材料费小计			--	5.13	--							

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	575						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润



4-1081	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN25	100m	0.01	373.41	151.78		164.3	52.28	3.73	1.52		1.64	0.52
综合人工工日		小计							3.73	1.52		1.64	0.52
0.0461工日		未计价材料费							5.47				
清单项目综合单价										12.89			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	紧定式镀锌电线管(JDG)DN25					m	1.03	5.31	5.47				
	其他材料费							--	1.53	--			
	材料费小计							--	7	--			

项目编码	030411001009	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1083	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN40	100m	0.01	508.67	263.4		223.78	71.22	5.09	2.63		2.24	0.71
综合人工工日		小计							5.09	2.63		2.24	0.71
0.0628工日		未计价材料费							8.94				
清单项目综合单价										19.61			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	紧定式镀锌电线管(JDG)DN40					m	1.03	8.68	8.94				
	其他材料费							--	2.63	--			
	材料费小计							--	11.57	--			

项目编码	030411001010	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	4.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1084	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN50	100m	0.01	543.56	299.32		239.11	76	5.44	2.99		2.39	0.76
综合人工工日		小计							5.44	2.99		2.39	0.76
0.0671工日		未计价材料费							12.56				
清单项目综合单价										24.14			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	紧定式镀锌电线管(JDG)DN50					m	1.03	12.19	12.56				
	其他材料费							--	2.99	--			
	材料费小计							--	15.55	--			

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	46						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架CT100*100	10m	0.1	196.83	64.64	7.92	86.61	27.56	19.68	6.46	0.79	8.66	2.76
综合人工工日		小计						19.68	6.46	0.79	8.66	2.76	
0.243工日		未计价材料费						62.05					
清单项目综合单价								100.41					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢制槽式桥架CT100*100<400mm			m	1.005	61.74	62.05						
	其他材料费					--	6.47	--					
	材料费小计					--	68.52	--					

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	14760						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件制作	100kg	0.01	481.95	98.77	38.57	212.06	67.47	4.82	0.99	0.39	2.12	0.67
4-1812	一般铁构件安装	100kg	0.01	313.47	17.41	23.91	137.93	43.89	3.13	0.17	0.24	1.38	0.44
综合人工工日		小计						7.95	1.16	0.62	3.5	1.11	
0.0982工日		未计价材料费						3.78					
清单项目综合单价								18.13					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	圆钢Φ10~14			kg	0.08	3.6	0.29						
	角钢			kg	0.75	3.6	2.7						
	扁钢-30×4~50×5			kg	0.22	3.6	0.79						
	其他材料费					--	1.17	--					
材料费小计					--	4.95	--						

项目编码	031201003003	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	14760						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构轻锈	100kg	0.01	23.49	2.07	7.52	10.34	3.29	0.23	0.02	0.08	0.1	0.03
11-119	金属结构一般钢结构刷油防锈漆第一遍	100kg	0.01	16.2	2.55	7.52	7.13	2.27	0.16	0.03	0.08	0.07	0.02

11-120	金属结构一般钢结构刷油防锈漆第二遍	100kg	0.01	15.39	2.28	7.52	6.77	2.15	0.15	0.02	0.08	0.07	0.02	
综合人工工日		小计							0.55	0.07	0.23	0.24	0.08	
0.0068工日		未计价材料费							0.24					
清单项目综合单价									1.4					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	酚醛防锈漆						kg	0.017	14	0.24				
	其他材料费								--	0.06	--			
	材料费小计								--	0.3	--			

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	104100							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1359	管内穿照明线路铜芯2.5mm <sup>2</sup>	100m单 线	0.01	62.37	15.4		27.44	8.73	0.62	0.15		0.27	0.09	
综合人工工日		小计						0.62	0.15		0.27	0.09		
0.0077工日		未计价材料费						2.1						
清单项目综合单价								3.24						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	铜芯绝缘导线截面WDZC-BYJ2.5						m	1.16	1.81	2.1				
	其他材料费								--	0.16	--			
	材料费小计								--	2.26	--			

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1660							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1360	管内穿照明线路铜芯4mm <sup>2</sup>	100m单 线	0.01	43.74	15.47		19.25	6.12	0.44	0.15		0.19	0.06	
综合人工工日		小计						0.44	0.15		0.19	0.06		
0.0054工日		未计价材料费						3.22						
清单项目综合单价								4.07						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	铜芯绝缘导线截面WDZC-BYJ-4.0						m	1.1	2.93	3.22				
	其他材料费								--	0.16	--			
	材料费小计								--	3.38	--			

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	40						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	管内穿动力线路(铜芯)6mm <sup>2</sup>	100m单线	0.01	49.4	14.9		21.75	6.93	0.49	0.15		0.22	0.07
综合人工工日		小计						0.49	0.15		0.22	0.07	
0.0061工日		未计价材料费						4.46					
清单项目综合单价								5.39					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	铜芯绝缘导线截面WDZC-BYJ-6.0			m	1.05	4.25	4.46						
	其他材料费					--	0.15	--					
	材料费小计					--	4.61	--					

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	40						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1389	管内穿动力线路(铜芯)16mm <sup>2</sup>	100m单线	0.01	68.05	17.93		29.95	9.53	0.68	0.18		0.3	0.1
综合人工工日		小计						0.68	0.18		0.3	0.1	
0.0084工日		未计价材料费						11.9					
清单项目综合单价								13.15					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	铜芯绝缘导线截面WDZC-BYJ-16			m	1.05	11.33	11.9						
	其他材料费					--	0.17	--					
	材料费小计					--	12.07	--					

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	73100						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	线槽配线2.5mm <sup>2</sup>	100m单线	0.01	62.37	2.75		27.44	8.73	0.62	0.03		0.27	0.09
综合人工工日		小计						0.62	0.03		0.27	0.09	
0.0077工日		未计价材料费						1.85					
清单项目综合单价								2.86					
材料费 明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	绝缘导线截面WDZC-BYJ-2.5			m	1.02	1.81	1.85						

细	其他材料费	--	0.03	--	
	材料费小计	--	1.88	--	

项目编号	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1950						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1511	线槽配线6mm2	100m单线	0.01	76.14	2.75		33.5	10.66	0.76	0.03		0.34	0.11
综合人工工日		小计						0.76	0.03		0.34	0.11	
0.0094工日		未计价材料费						4.34					
清单项目综合单价								5.57					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	绝缘导线截面WDZC-BYJ-4.0			m	1.02	4.25	4.34						
	其他材料费					--	0.03	--					
	材料费小计					--	4.36	--					

项目编号	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	600						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	电缆WDZA-YJY5*4	100m	0.01	200.88	43.66	11.24	88.39	28.12	2.01	0.44	0.11	0.88	0.28
综合人工工日		小计						2.01	0.44	0.11	0.88	0.28	
0.0248工日		未计价材料费						16.85					
清单项目综合单价								20.57					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	电缆WDZA-YJY5*4(截面4mm2以下)			m	1.01	16.68	16.85						
	其他材料费					--	0.44	--					
	材料费小计					--	17.29	--					

项目编号	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	425						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	电缆WDZA-YJY5*6	100m	0.01	258.39	44.8	11.24	113.69	36.17	2.58	0.45	0.11	1.14	0.36
综合人工工日		小计						2.58	0.45	0.11	1.14	0.36	
0.0319工日		未计价材料费						24.09					

清单项目综合单价				28.73					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	电缆WDZA-YJY5*6(截面6mm2以下)			m	1.01	23.85	24.09		
	其他材料费					--	0.45	--	
	材料费小计					--	24.54	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	784					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	电缆WDZC-YJY5*6	100m	0.01	258.39	44.8	11.24	113.69	36.17	2.58	0.45	0.11	1.14	0.36
综合人工工日		小计							2.58	0.45	0.11	1.14	0.36
0.0319工日		未计价材料费							24.09				
清单项目综合单价				28.73									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	电缆WDZC-YJY5*6(截面6mm2以下)			m	1.01	23.85	24.09						
	其他材料费					--	0.45	--					
	材料费小计					--	24.54	--					

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	50					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	电缆WDZA-YJY5*10	100m	0.01	331.3	44.8	11.24	145.78	46.38	3.31	0.45	0.11	1.46	0.46
综合人工工日		小计							3.31	0.45	0.11	1.46	0.46
0.0409工日		未计价材料费							37.69				
清单项目综合单价				43.49									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	电缆WDZA-YJY5*10(截面10mm2以下)			m	1.01	37.32	37.69						
	其他材料费					--	0.46	--					
	材料费小计					--	38.15	--					

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	134					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-739	电缆WDZB-YJY5*10	100m	0.01	331.29	44.8	11.24	145.77	46.38	3.31	0.45	0.11	1.46	0.46
综合人工工日		小计							3.31	0.45	0.11	1.46	0.46
0.0409工日		未计价材料费							37.69				
清单项目综合单价									43.49				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	电缆WDZB-YJY5*10(截面10mm2以下)							m	1.01	37.32	37.69		
	其他材料费									--	0.46	--	
	材料费小计									--	38.15	--	

项目编号	030408001006	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	256					
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	电缆WDZC-YJY5*10	100m	0.01	331.29	44.8	11.24	145.77	46.38	3.31	0.45	0.11	1.46	0.46
综合人工工日		小计							3.31	0.45	0.11	1.46	0.46
0.0409工日		未计价材料费							37.69				
清单项目综合单价									43.49				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	电缆WDZC-YJY5*10(截面10mm2以下)							m	1.01	37.32	37.69		
	其他材料费									--	0.46	--	
	材料费小计									--	38.15	--	

项目编号	030408001007	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	170					
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	电缆WDZB-YJY4*25+16	100m	0.01	566.19	210.58	10.31	249.12	79.27	5.66	2.11	0.1	2.49	0.79
综合人工工日		小计							5.66	2.11	0.1	2.49	0.79
0.0699工日		未计价材料费							88.01				
清单项目综合单价									99.17				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	电缆WDZB-YJY4*25+16(截面35mm2以下)							m	1.01	87.14	88.01		
	其他材料费									--	2.12	--	
	材料费小计									--	90.13	--	

项目编号	030408006001	项目名称	电力电缆头		计量单位	个	工程量	4					
------	--------------	------	-------	--	------	---	-----	---	--	--	--	--	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828	1kV以下户内干包电缆终端头制安35mm <sup>2</sup> (铜芯)	个	1	40.83	76.55		17.97	5.72	40.83	76.55		17.97	5.72
综合人工工日		小计							40.83	76.55		17.97	5.72
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								141.07					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--	76.55	--		
	材料费小计								--	76.55	--		

项目编码	030408007001	项目名称	压接线端子	计量单位	个	工程量	150						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子导线截面4mm <sup>2</sup>	10个	0.1	27.54	38.75		12.12	3.86	2.75	3.88		1.21	0.39
综合人工工日		小计							2.75	3.88		1.21	0.39
0.034工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								8.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--	3.88	--		
	材料费小计								--	3.88	--		

项目编码	030408007002	项目名称	压接线端子	计量单位	个	工程量	220						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子导线截面6mm <sup>2</sup>	10个	0.1	27.54	38.75		12.12	3.86	2.75	3.88		1.21	0.39
综合人工工日		小计							2.75	3.88		1.21	0.39
0.034工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								8.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--	3.88	--		
	材料费小计								--	3.88	--		



项目编码	030408007003	项目名称	压接线端子	计量单位	个	工程量	90						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子导线截面10mm <sup>2</sup>	10个	0.1	27.54	38.75		12.12	3.86	2.75	3.88		1.21	0.39
综合人工工日		小计						2.75	3.88		1.21	0.39	
0.034工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								8.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	3.88	--				
	材料费小计						--	3.88	--				

项目编码	030411006001	项目名称	开关盒	计量单位	个	工程量	3782						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	开关盒暗装	10个	0.1	29.97	2.56		13.19	4.2	3	0.26		1.32	0.42
综合人工工日		小计						3	0.26		1.32	0.42	
0.037工日		未计价材料费						1.32					
清单项目综合单价								6.31					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	暗装开关盒				只	1.02	1.29	1.32					
	其他材料费						--	0.25	--				
材料费小计						--	1.57	--					

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	4968						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装	10个	0.1	27.54	5.53		12.12	3.86	2.75	0.55		1.21	0.39
综合人工工日		小计						2.75	0.55		1.21	0.39	
0.034工日		未计价材料费						1.32					
清单项目综合单价								6.22					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	暗装接线盒				只	1.02	1.29	1.32					
	其他材料费						--	0.55	--				
材料费小计						--	1.87	--					

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	57						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-385	地面插座	10套	0.1	142.56	7.6		62.73	19.96	14.26	0.76		6.27	2
综合人工工日		小计						14.26	0.76		6.27	2	
0.176工日		未计价材料费						153.07					
清单项目综合单价							176.36						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	地面插座			套	1.02	150.07	153.07						
	其他材料费					--	0.76	--					
	材料费小计					--	153.83	--					

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	158						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	5孔单相暗插座 (防潮防水型)	10套	0.1	68.04	13.09		29.94	9.53	6.8	1.31		2.99	0.95
综合人工工日		小计						6.8	1.31		2.99	0.95	
0.084工日		未计价材料费						13.99					
清单项目综合单价							26.05						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	5孔单相暗插座(防潮防水型)15A			套	1.02	13.72	13.99						
	其他材料费					--	1.32	--					
	材料费小计					--	15.31	--					

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1081						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	5孔单相暗插座	10套	0.1	68.04	13.09		29.94	9.53	6.8	1.31		2.99	0.95
综合人工工日		小计						6.8	1.31		2.99	0.95	
0.084工日		未计价材料费						13.12					
清单项目综合单价							25.18						
材料费 明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	5孔单相暗插座15A			套	1.02	12.86	13.12						

细	其他材料费	--	1.32	--	
	材料费小计	--	14.44	--	

项目编码	030404035004	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	5孔单相暗插座	10套	0.1	68.04	13.09		29.94	9.53	6.8	1.31		2.99	0.95
综合人工工日		小计						6.8	1.31		2.99	0.95	
0.084工日		未计价材料费						13.12					
清单项目综合单价								25.18					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	5孔单相暗插座15A			套	1.02	12.86	13.12						
	其他材料费					--	1.32	--					
	材料费小计					--	14.44	--					

项目编码	030404035005	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1596						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	5孔单相暗插座 (家具上安装)	10套	0.1	68.04	13.09		29.94	9.53	6.8	1.31		2.99	0.95
综合人工工日		小计						6.8	1.31		2.99	0.95	
0.084工日		未计价材料费						13.99					
清单项目综合单价								26.05					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	5孔单相暗插座(家具上安装) 15A			套	1.02	13.72	13.99						
	其他材料费					--	1.32	--					
	材料费小计					--	15.31	--					

项目编码	030404035006	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	364						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	5孔成套插座盒	10套	0.1	68.04	13.09		29.94	9.53	6.8	1.31		2.99	0.95
综合人工工日		小计						6.8	1.31		2.99	0.95	
0.084工日		未计价材料费						24.49					
清单项目综合单价								36.55					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	5孔成套插座盒15A	套	1.02	24.01	24.49		
	其他材料费			--	1.32	--	
	材料费小计			--	25.81	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	162						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	单联板式暗开关 安装(单控)	10套	0.1	52.65	3.9		23.17	7.37	5.27	0.39		2.32	0.74
综合人工工日		小计						5.27	0.39		2.32	0.74	
0.065工日		未计价材料费						10.76					
清单项目综合单价							19.47						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	单联板式暗开关(单控)	只	1.02	10.55	10.76								
	其他材料费			--	0.38	--							
	材料费小计			--	11.14	--							

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	224						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	双联板式暗开关 安装(单控)	10套	0.1	55.08	5.43		24.24	7.71	5.51	0.54		2.42	0.77
综合人工工日		小计						5.51	0.54		2.42	0.77	
0.068工日		未计价材料费						12.07					
清单项目综合单价							21.31						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	双联板式暗开关(单控)	只	1.02	11.83	12.07								
	其他材料费			--	0.54	--							
	材料费小计			--	12.61	--							

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	55						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	三联板式暗开关 安装(单控)	10套	0.1	57.51	6.97		25.3	8.05	5.75	0.7		2.53	0.81

综合人工工日	小计				5.75	0.7		2.53	0.81
0.071工日	未计价材料费				13.47				
清单项目综合单价					23.26				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	三联板式暗开关(单控)			只	1.02	13.21	13.47		
	其他材料费					--	0.7	--	
	材料费小计					--	14.17	--	

项目编码	030404034004	项目名称	照明开关		计量单位	个	工程量	71					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-342	四联板式暗开关 安装(单控)	10套	0.1	60.75	8.5		26.73	8.51	6.08	0.85		2.67	0.85
综合人工工日		小计						6.08	0.85			2.67	0.85
0.075工日		未计价材料费		16.27									
清单项目综合单价					26.72								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	四联板式暗开关(单控)			只	1.02	15.95	16.27						
	其他材料费					--	0.85	--					
	材料费小计					--	17.12	--					

项目编码	030404034005	项目名称	照明开关		计量单位	个	工程量	28					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	单联板式暗开关 安装(双控)	10套	0.1	52.65	4.91		23.17	7.37	5.27	0.49		2.32	0.74
综合人工工日		小计						5.27	0.49			2.32	0.74
0.065工日		未计价材料费		11.81									
清单项目综合单价					20.62								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	单联板式暗开关(双控)			只	1.02	11.58	11.81						
	其他材料费					--	0.48	--					
	材料费小计					--	12.29	--					

项目编码	030404034006	项目名称	照明开关		计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细												

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-346	双联板式暗开关安装(双控)	10套	0.1	55.1	6.6		24.25	7.7	5.51	0.66		2.43	0.77
综合人工工日		小计							5.51	0.66		2.43	0.77
0.068工日		未计价材料费							14.53				
清单项目综合单价								23.89					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	双联板式暗开关(双控)			只	1.02	14.24	14.52						
	其他材料费					--	0.66	--					
	材料费小计					--	15.18	--					

项目编码	030404034007	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-347	三联板式暗开关安装(双控)	10套	0.1	57.5	7.99		25.3	8.05	5.75	0.8		2.53	0.81
综合人工工日		小计							5.75	0.8		2.53	0.81
0.071工日		未计价材料费							16.62				
清单项目综合单价								26.5					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	三联板式暗开关(双控)			只	1.02	16.29	16.62						
	其他材料费					--	0.79	--					
	材料费小计					--	17.41	--					

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	2647						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1726	荧光灯光沿安装	10m	0.1	121.5	68.87		53.46	17.01	12.15	6.89		5.35	1.7
综合人工工日		小计							12.15	6.89		5.35	1.7
0.15工日		未计价材料费							12.48				
清单项目综合单价								38.56					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	荧光灯光沿			套	0.808	15.44	12.48						
	其他材料费					--	6.88	--					
	材料费小计					--	19.36	--					

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1362						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	嵌入式LED筒灯	10套	0.1	153.9	118.11		67.72	21.55	15.39	11.81		6.77	2.16
综合人工工日		小计						15.39	11.81		6.77	2.16	
0.19工日		未计价材料费						57.87					
清单项目综合单价								94					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	嵌入式LED筒灯			套	1.01	57.3	57.87						
	其他材料费					--	11.81	--					
	材料费小计					--	69.68	--					

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	198						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	嵌入式LED筒灯 (应急)	10套	0.1	153.9	118.11		67.72	21.55	15.39	11.81		6.77	2.16
综合人工工日		小计						15.39	11.81		6.77	2.16	
0.19工日		未计价材料费						103.94					
清单项目综合单价								140.07					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	嵌入式LED筒灯 (应急)			套	1.01	102.91	103.94						
	其他材料费					--	11.81	--					
	材料费小计					--	115.75	--					

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	529						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	嵌入式LED筒灯 (防水)	10套	0.1	153.9	118.11		67.72	21.55	15.39	11.81		6.77	2.16
综合人工工日		小计						15.39	11.81		6.77	2.16	
0.19工日		未计价材料费						103.94					
清单项目综合单价								140.07					
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				

费用 细	嵌入式LED筒灯（防水）	套	1.01	102.91	103.94		
	其他材料费			--	11.81	--	
	材料费小计			--	115.75	--	

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	92					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1751	LED筒灯（明装）	10套	0.1	111.78	19.83		49.18	15.65	11.18	1.98		4.92	1.57
综合人工工日		小计							11.18	1.98		4.92	1.57
0.138工日		未计价材料费							57.87				
清单项目综合单价								77.52					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	LED筒灯（明装）				套	1.01	57.3	57.87					
	其他材料费						--	1.98	--				
	材料费小计						--	59.85	--				

项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1751	LED筒灯（明装应急）	10套	0.1	111.78	19.84		49.18	15.65	11.18	1.98		4.92	1.57
综合人工工日		小计							11.18	1.98		4.92	1.57
0.138工日		未计价材料费							103.94				
清单项目综合单价								123.58					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	LED筒灯（明装应急）				套	1.01	102.91	103.94					
	其他材料费						--	1.97	--				
	材料费小计						--	105.91	--				

项目编码	030412004007	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	76					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	嵌入式LED方型节能筒灯	10套	0.1	153.9	118.11		67.72	21.55	15.39	11.81		6.77	2.16
综合人工工日		小计							15.39	11.81		6.77	2.16



0.19工日	未计价材料费						77.95	
清单项目综合单价							114.08	
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	嵌入式LED方型节能筒灯			套	1.01	77.18	77.95	
	其他材料费					--	11.81	--
	材料费小计					--	89.76	--

项目编码	030412004008	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	23					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	嵌入式LED方型 节能筒灯(应急)	10套	0.1	153.9	118.11		67.72	21.55	15.39	11.81		6.77	2.16
综合人工工日		小计							15.39	11.81		6.77	2.16
0.19工日		未计价材料费							108.26				
清单项目综合单价							144.39						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	嵌入式LED方型节能筒灯(应急)			套	1.01	107.19	108.26						
	其他材料费					--	11.81	--					
	材料费小计					--	120.07	--					

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具		计量单位	套	工程量	106					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	LED吸顶灯	10套	0.1	133.65	19.33		58.81	18.71	13.37	1.93		5.88	1.87
综合人工工日		小计							13.37	1.93		5.88	1.87
0.165工日		未计价材料费							114.53				
清单项目综合单价							137.58						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	LED吸顶灯Φ<300mm			套	1.01	112.5	113.63						
	圆木台275~350			块	1.05	0.86	0.9						
	其他材料费					--	1.93	--					
	材料费小计					--	116.46	--					

项目编码	030412004009	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	9
清单综合单价组成明细								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1755	嵌入式LED可调角度射灯	10套	0.1	67.23	19.81		29.58	9.41	6.72	1.98		2.96	0.94
综合人工工日		小计							6.72	1.98		2.96	0.94
0.083工日		未计价材料费							31.82				
清单项目综合单价								44.42					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	嵌入式LED可调角度射灯						套	1.01	31.5	31.82			
	其他材料费								--	1.99	--		
	材料费小计								--	33.8	--		

项目编码	030412004010	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1755	LED牛眼射灯	10套	0.1	67.23	19.8		29.58	9.4	6.72	1.98		2.96	0.94
综合人工工日		小计							6.72	1.98		2.96	0.94
0.083工日		未计价材料费							60.63				
清单项目综合单价								73.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	LED牛眼射灯						套	1.01	60.03	60.63			
	其他材料费								--	1.98	--		
	材料费小计								--	62.61	--		

项目编码	030412004011	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1755	LED单眼格栅射灯	10套	0.1	67.24	19.81		29.58	9.42	6.72	1.98		2.96	0.94
综合人工工日		小计							6.72	1.98		2.96	0.94
0.083工日		未计价材料费							125.58				
清单项目综合单价								138.19					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	LED单眼格栅射灯						套	1.01	124.34	125.58			
	其他材料费								--	1.99	--		
	材料费小计								--	127.57	--		

项目编号	030412004012	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	36						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1755	LED双眼格栅射灯	10套	0.1	67.23	19.81		29.58	9.41	6.72	1.98		2.96	0.94
综合人工工日		小计						6.72	1.98		2.96	0.94	
0.083工日		未计价材料费						155.9					
清单项目综合单价								168.51					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	LED双眼格栅射灯			套	1.01	154.36	155.9						
	其他材料费					--	1.99	--					
	材料费小计					--	157.89	--					

项目编号	030412004013	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	56						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1755	LED三眼格栅射灯	10套	0.1	67.23	19.81		29.58	9.41	6.72	1.98		2.96	0.94
综合人工工日		小计						6.72	1.98		2.96	0.94	
0.083工日		未计价材料费						190.55					
清单项目综合单价								203.15					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	LED三眼格栅射灯			套	1.01	188.66	190.55						
	其他材料费					--	1.98	--					
	材料费小计					--	192.53	--					

项目编号	030412004014	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1755	LED三眼格栅射灯(应急)	10套	0.1	67.23	19.81		29.58	9.41	6.72	1.98		2.96	0.94
综合人工工日		小计						6.72	1.98		2.96	0.94	
0.083工日		未计价材料费						216.53					
清单项目综合单价								229.14					
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				

费用 明 细	LED三眼格栅射灯（应急）	套	1.01	214.39	216.53		
	其他材料费			--	1.99	--	
	材料费小计			--	218.52	--	

项目编码	030412004015	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	7					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1667	LED吊灯	10套	0.1	1590.84	344.6	16.39	699.97	222.71	159.08	34.46	1.64	70	22.27
综合人工工日		小计							159.08	34.46	1.64	70	22.27
1.964工日		未计价材料费							1039.35				
清单项目综合单价									1326.8				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	LED吊灯					套	1.01	1029.06	1039.35				
	其他材料费							--	34.46	--			
	材料费小计							--	1073.81	--			

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯		计量单位	套	工程量	1226					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1801	300*1200LED格栅日光灯	10套	0.1	169.29	89.76		74.49	23.7	16.93	8.98		7.45	2.37
综合人工工日		小计							16.93	8.98		7.45	2.37
0.209工日		未计价材料费							325.22				
清单项目综合单价									360.94				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	300*1200LED格栅日光灯					套	1.01	322	325.22				
	其他材料费							--	8.97	--			
	材料费小计							--	334.19	--			

项目编码	030412005002	项目名称	荧光灯		计量单位	套	工程量	98					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1801	300*1200LED格栅日光灯（应急）	10套	0.1	169.29	89.76		74.49	23.7	16.93	8.98		7.45	2.37

综合人工工日	小计				16.93	8.98		7.45	2.37	
0.209工日	未计价材料费				359.56					
清单项目综合单价					395.28					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	300*1200LED格栅日光灯(应急)				套	1.01	356	359.56		
	其他材料费						--	8.97	--	
	材料费小计						--	368.53	--	

项目编码	030412005003	项目名称	荧光灯		计量单位	套	工程量	929					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1802	600*600LED太空灯盘	10套	0.1	188.73	93.3		83.04	26.42	18.87	9.33		8.3	2.64
综合人工工日		小计							18.87	9.33		8.3	2.64
0.233工日		未计价材料费							288.86				
清单项目综合单价								328.01					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	600*600LED太空灯盘				套	1.01	286	288.86					
	其他材料费						--	9.34	--				
	材料费小计						--	298.2	--				

项目编码	030412005004	项目名称	荧光灯		计量单位	套	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	成套型吸顶式单管荧光灯安装	10套	0.1	134.47	15.22		59.17	18.82	13.45	1.52		5.92	1.88
综合人工工日		小计							13.45	1.52		5.92	1.88
0.166工日		未计价材料费							77.56				
清单项目综合单价								100.32					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	吸顶式单管成套灯具				套	1.01	75	75.75					
	圆木台63~138×22				块	2.1	0.86	1.81					
	其他材料费						--	1.51	--				
材料费小计						--	79.07	--					

项目编码	030412002001	项目名称	球场(活动室)灯		计量单位	套	工程量	74		
------	--------------	------	----------	--	------	---	-----	----	--	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1572	球场（活动室）灯	10套	0.1	127.98	14.09		56.31	17.92	12.8	1.41		5.63	1.79
综合人工工日		小计							12.8	1.41		5.63	1.79
0.158工日		未计价材料费							278.07				
清单项目综合单价								299.7					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	球场（活动室）灯			套	1.01	274.42	277.16						
	圆木台150~250			块	1.05	0.86	0.9						
	其他材料费						--	1.41	--				
	材料费小计						--	279.48	--				

项目编号	030412002002	项目名称	球场（活动室）灯	计量单位	套	工程量	11						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1572	球场（活动室）灯（应急）	10套	0.1	127.98	14.09		56.31	17.92	12.8	1.41		5.63	1.79
综合人工工日		小计							12.8	1.41		5.63	1.79
0.158工日		未计价材料费							312.71				
清单项目综合单价								334.34					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	球场（活动室）灯（应急）			套	1.01	308.72	311.81						
	圆木台150~250			块	1.05	0.86	0.9						
	其他材料费						--	1.41	--				
	材料费小计						--	314.12	--				

项目编号	030412004016	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	88						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	发光灯片 1200x300, 2x28 W	10套	0.1	169.29	15.23		74.49	23.7	16.93	1.52		7.45	2.37
综合人工工日		小计							16.93	1.52		7.45	2.37
0.209工日		未计价材料费							121.26				
清单项目综合单价								149.53					
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				

费用 细	发光灯片1200x300, 2x28W	套	1.01	120.06	121.26		
	其他材料费			--	1.52	--	
	材料费小计			--	122.78	--	

项目编码	030412004017	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1799	发光灯片 6600x300, 180W	10套	0.1	188.73	15.23		83.04	26.42	18.87	1.52		8.3	2.64
综合人工工日		小计							18.87	1.52		8.3	2.64
0.233工日		未计价材料费							868.6				
清单项目综合单价								899.94					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	发光灯片6600x300, 180W				套	1.01	860	868.6					
	其他材料费						--	1.53	--				
	材料费小计						--	870.13	--				

项目编码	030412004018	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	发光灯片 3200x1200, 40W	10套	0.1	169.3	15.23		74.5	23.7	16.93	1.52		7.45	2.37
综合人工工日		小计							16.93	1.52		7.45	2.37
0.209工日		未计价材料费							424.2				
清单项目综合单价								452.47					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	发光灯片3200x1200, 40W				套	1.01	420	424.2					
	其他材料费						--	1.52	--				
	材料费小计						--	425.72	--				

项目编码	030412004019	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	487					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	发光灯片14W*2	10套	0.1	169.29	15.23		74.49	23.7	16.93	1.52		7.45	2.37
综合人工工日		小计							16.93	1.52		7.45	2.37
0.209工日		未计价材料费							121.26				

清单项目综合单价					149.53				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	发光灯片14W*2			套	1.01	120.06	121.26		
	其他材料费					--	1.52	--	
	材料费小计					--	122.78	--	

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	配电箱1AL-1/2	台	1	111.78	34.41		49.18	15.65	111.78	34.41		49.18	15.65
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.5	13.77	14.44		6.06	1.93	20.66	21.66		9.09	2.9
综合人工工日		小计							132.44	56.07		58.27	18.55
1.635工日		未计价材料费							1286.32				
清单项目综合单价					1551.64								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	配电箱1AL-1/2			台	1	1286.32	1286.32						
	其他材料费					--	56.06	--					
	材料费小计					--	1342.38	--					

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	配电箱2AL1-1	台	1	111.78	34.41		49.18	15.65	111.78	34.41		49.18	15.65
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.1	13.77	14.44		6.06	1.93	28.92	30.32		12.73	4.05
综合人工工日		小计							140.7	64.73		61.91	19.7
1.737工日		未计价材料费							1629.34				
清单项目综合单价					1916.38								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	配电箱2AL1-1			台	1	1629.34	1629.34						
	其他材料费					--	64.73	--					
	材料费小计					--	1694.07	--					

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1	
------	--------------	------	-----	--	------	---	-----	---	--



清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	配电箱2AL1-2	台	1	111.78	34.41		49.18	15.65	111.78	34.41		49.18	15.65
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	13.77	14.44		6.06	1.93	12.39	13		5.45	1.74
综合人工工日		小计							124.17	47.41		54.63	17.39
1.533工日		未计价材料费							1329.2				
清单项目综合单价								1572.8					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	配电箱2AL1-2						台	1	1329.2	1329.2			
	其他材料费								--	47.41	--		
	材料费小计								--	1376.61	--		

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	配电箱3AL1-1	台	1	111.78	34.41		49.18	15.65	111.78	34.41		49.18	15.65
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.5	13.77	14.44		6.06	1.93	20.66	21.66		9.09	2.9
综合人工工日		小计							132.44	56.07		58.27	18.55
1.635工日		未计价材料费							1286.32				
清单项目综合单价								1551.64					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	配电箱3AL1-1						台	1	1286.32	1286.32			
	其他材料费								--	56.06	--		
	材料费小计								--	1342.38	--		

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	配电箱3AL1-2	台	1	111.78	34.41		49.18	15.65	111.78	34.41		49.18	15.65
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	13.77	14.44		6.06	1.93	12.39	13		5.45	1.74
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	18.63	14.43		8.2	2.62	11.18	8.66		4.92	1.57
综合人工工日		小计							135.35	56.06		59.55	18.96
1.671工日		未计价材料费							1286.32				

清单项目综合单价				1556.25					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	配电箱3AL1-2			台	1	1286.32	1286.32		
	其他材料费					--	56.07	--	
	材料费小计					--	1342.39	--	

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-268	配电箱3AL1-CT1, 2, 3	台	1	111.78	34.41		49.18	15.65	111.78	34.41		49.18	15.65	
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	13.77	14.44		6.06	1.93	12.39	13		5.45	1.74	
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	18.63	14.44		8.2	2.61	11.18	8.66		4.92	1.57	
综合人工工日		小计							135.35	56.07			59.55	18.95
1.671工日		未计价材料费												1286.32
清单项目综合单价								1556.25						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	配电箱3AL1-CT1, 2, 3			台	1	1286.32	1286.32							
	其他材料费					--	56.08	--						
	材料费小计					--	1342.4	--						

项目编码	030404017007	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-268	配电箱3AL1-CT4	台	1	111.78	34.41		49.18	15.65	111.78	34.41		49.18	15.65	
4-412	无端子外部接线2.5	10个	3	13.77	14.44		6.06	1.93	41.31	43.32		18.18	5.79	
综合人工工日		小计							153.09	77.73			67.36	21.44
1.89工日		未计价材料费												1372.08
清单项目综合单价								1691.7						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	配电箱3AL1-CT4			台	1	1372.08	1372.08							
	其他材料费					--	77.73	--						
	材料费小计					--	1449.81	--						

项目编号	030404017008	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-268	配电箱3AL1-BX1, 3, 5	台	1	111.78	34.41		49.18	15.65	111.78	34.41		49.18	15.65	
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.2	13.77	14.44		6.06	1.93	16.52	17.33		7.27	2.32	
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	18.63	14.44		8.2	2.61	11.18	8.66		4.92	1.57	
综合人工工日		小计							139.48	60.4			61.37	19.53
1.722工日		未计价材料费												1543.59
清单项目综合单价								1824.38						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	配电箱3AL1-BX1, 3, 5			台	1	1543.59	1543.59							
	其他材料费					--	60.41	--						
	材料费小计					--	1604	--						

项目编号	030404017009	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-268	配电箱3AL1-BX2, 4	台	1	111.78	34.41		49.18	15.65	111.78	34.41		49.18	15.65	
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	13.77	14.44		6.06	1.93	12.39	13		5.45	1.74	
综合人工工日		小计							124.17	47.41			54.63	17.39
1.533工日		未计价材料费												1372.08
清单项目综合单价								1615.68						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	配电箱3AL1-BX2, 4			台	1	1372.08	1372.08							
	其他材料费					--	47.39	--						
	材料费小计					--	1419.47	--						

项目编号	030404017010	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-268	配电箱SH1, 2	台	1	111.78	34.41		49.18	15.65	111.78	34.41		49.18	15.65
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	13.77	14.44		6.06	1.93	12.39	13		5.45	1.74
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	18.63	14.43		8.2	2.62	5.59	4.33		2.46	0.79
综合人工工日		小计							129.76	51.74		57.09	18.17
1.602工日		未计价材料费							1286.32				
清单项目综合单价									1543.09				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	配电箱SH1, 2						台	1	1286.32	1286.32			
	其他材料费								--	51.73		--	
	材料费小计								--	1338.05		--	

项目编码	030404017011	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	配电箱JH1	台	1	111.78	34.41		49.18	15.65	111.78	34.41		49.18	15.65
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.1	13.77	14.44		6.06	1.93	28.92	30.32		12.73	4.05
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	18.63	14.43		8.2	2.6	5.59	4.33		2.46	0.78
综合人工工日		小计							146.29	69.06		64.37	20.48
1.806工日		未计价材料费							1629.34				
清单项目综合单价									1929.54				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	配电箱JH1						台	1	1629.34	1629.34			
	其他材料费								--	69.06		--	
	材料费小计								--	1698.4		--	

项目编码	030404017012	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱DH1	台	1	142.56	37.93		62.73	19.96	142.56	37.93		62.73	19.96
4-412	无端子外部接线2.5	10个	4.2	13.77	14.44		6.06	1.93	57.83	60.65		25.45	8.11
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	13.77	14.43		6.07	1.93	8.26	8.66		3.64	1.16
4-424	压铜接线端子导线截面16mm <sup>2</sup>	10个	0.5	27.54	38.76		12.12	3.86	13.77	19.38		6.06	1.93

综合人工工日	小计				222.43	126.62		97.88	31.15	
2.746工日	未计价材料费				2058.12					
清单项目综合单价					2536.2					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	配电箱DH1				台	1	2058.12	2058.12		
	其他材料费						--	126.62	--	
	材料费小计						--	2184.74	--	

项目编码	030404017013	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	2						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-268	配电箱5AL1-1, 3	台	1	111.78	34.41		49.18	15.65	111.78	34.41		49.18	15.65	
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.2	13.77	14.44		6.06	1.93	16.52	17.33		7.27	2.32	
综合人工工日		小计							128.3	51.74			56.45	17.97
1.584工日		未计价材料费							1286.32					
清单项目综合单价					1540.78									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	配电箱5AL1-1, 3				台	1	1286.32	1286.32						
	其他材料费						--	51.73	--					
	材料费小计						--	1338.05	--					

项目编码	030404017014	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-268	配电箱5AL1-2	台	1	111.78	34.41		49.18	15.65	111.78	34.41		49.18	15.65	
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	13.77	14.44		6.06	1.93	12.39	13		5.45	1.74	
4-413	无端子外部接线6	10个	4.5	18.63	14.44		8.2	2.61	83.84	64.98		36.9	11.75	
综合人工工日		小计							208.01	112.39			91.53	29.13
2.568工日		未计价材料费							2315.38					
清单项目综合单价					2756.44									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	配电箱5AL1-2				台	1	2315.38	2315.38						

	其他材料费	--	112.38	--	
	材料费小计	--	2427.76	--	

项目编码	030404017015	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-268	配电箱5AL1-4	台	1	111.78	34.41		49.18	15.65	111.78	34.41		49.18	15.65	
4-412	无端子外部接线2.5	10个	3	13.77	14.44		6.06	1.93	41.31	43.32		18.18	5.79	
综合人工工日		小计							153.09	77.73			67.36	21.44
1.89工日		未计价材料费												1543.59
清单项目综合单价													1863.21	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	配电箱5AL1-4			台	1	1543.59	1543.59							
	其他材料费					--	77.73	--						
	材料费小计					--	1621.32	--						

项目编码	030404017016	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-268	配电箱5AL1-5/6, 6AL1-1	台	1	111.78	34.41		49.18	15.65	111.78	34.41		49.18	15.65	
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1	13.77	14.44		6.06	1.93	13.77	14.44		6.06	1.93	
综合人工工日		小计							125.55	48.85			55.24	17.58
1.55工日		未计价材料费												1286.32
清单项目综合单价													1533.54	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	配电箱5AL1-5/6, 6AL1-1, 22AL1-1/2			台	1	1286.32	1286.32							
	其他材料费					--	48.85	--						
	材料费小计					--	1335.17	--						

项目编码	030404017017	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-268	配电箱22AL1-1/2	台	1	111.78	34.41		49.18	15.65	111.78	34.41		49.18	15.65	
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.75	13.77	14.44		6.06	1.93	10.33	10.83		4.55	1.45	
综合人工工日		小计							122.11	45.24		53.73	17.1	
1.5075工日		未计价材料费							1286.32					
清单项目综合单价									1524.49					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	配电箱22AL1-1/2						台	1	1286.32	1286.32				
	其他材料费								--	45.23	--			
	材料费小计								--	1331.55	--			

项目编码	030404017018	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-268	配电箱22AL1-3	台	1	111.78	34.41		49.18	15.65	111.78	34.41		49.18	15.65	
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.5	13.77	14.44		6.06	1.93	20.66	21.66		9.09	2.9	
综合人工工日		小计							132.44	56.07		58.27	18.55	
1.635工日		未计价材料费							1329.2					
清单项目综合单价									1594.52					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	配电箱22AL1-3						台	1	1329.2	1329.2				
	其他材料费								--	56.06	--			
	材料费小计								--	1385.26	--			

项目编码	030404018001	项目名称	插座箱		计量单位	台	工程量	18						
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-271	电开水器插座箱CZ1(BW)	套	1	32.4	15.08		14.26	4.54	32.4	15.08		14.26	4.54	
综合人工工日		小计							32.4	15.08		14.26	4.54	
0.4工日		未计价材料费							240.11					
清单项目综合单价									306.39					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	电开水器插座箱CZ1(BW)						套	1	240.11	240.11				
	其他材料费								--	15.08	--			

	材料费小计	--	255.19	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	136						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1096	吊顶内配紧定式镀锌电线管DN20	100m	0.01	353.16	68.62		155.39	49.44	3.53	0.69		1.55	0.49
综合人工工日		小计						3.53	0.69		1.55	0.49	
0.0436工日		未计价材料费						4.87					
清单项目综合单价								11.14					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	紧定式镀锌电线管(JDG)DN20			m	1.03	4.73	4.87						
	其他材料费					--	0.7	--					
	材料费小计					--	5.57	--					

项目编码	030411001012	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	524						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1097	吊顶内配紧定式镀锌电线管DN25	100m	0.01	396.9	75.11		174.64	55.57	3.97	0.75		1.75	0.56
综合人工工日		小计						3.97	0.75		1.75	0.56	
0.049工日		未计价材料费						6.38					
清单项目综合单价								13.4					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	紧定式镀锌电线管(JDG)DN25			m	1.03	6.19	6.38						
	其他材料费					--	0.74	--					
	材料费小计					--	7.12	--					

项目编码	030411001013	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	22						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1098	吊顶内配紧定式镀锌电线管DN32	100m	0.01	421.18	111.26		185.32	58.95	4.21	1.11		1.85	0.59
综合人工工日		小计						4.21	1.11		1.85	0.59	
0.052工日		未计价材料费						8.35					
清单项目综合单价								16.12					



材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	紧定式镀锌电线管(JDG)DN32	m	1.03	8.11	8.35		
	其他材料费			--	1.12	--	
	材料费小计			--	9.47	--	

项目编码	030411001014	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1099	吊顶内配紧定式镀锌电线管DN40	100m	0.01	475.4	149.44		209.2	66.6	4.75	1.49		2.09	0.67
综合人工工日		小计						4.75	1.49		2.09	0.67	
0.0588工日		未计价材料费						10.42					
清单项目综合单价								19.43					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	紧定式镀锌电线管(JDG)DN40	m	1.03	10.12	10.42								
	其他材料费			--	1.5	--							
	材料费小计			--	11.92	--							

项目编码	030411001015	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1100	吊顶内配紧定式镀锌电线管DN50	100m	0.01	503.83	186.45		221.67	70.5	5.04	1.86		2.22	0.71
综合人工工日		小计						5.04	1.86		2.22	0.71	
0.0622工日		未计价材料费						14.64					
清单项目综合单价								24.46					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	紧定式镀锌电线管(JDG)DN50	m	1.03	14.21	14.64								
	其他材料费			--	1.85	--							
	材料费小计			--	16.49	--							

项目编码	030411001016	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	27						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1080	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN20	100m	0.01	255.96	95.37			112.63	35.81	2.56	0.95		1.13	0.36
综合人工工日		小计							2.56	0.95		1.13	0.36	
0.0316工日		未计价材料费							4.87					
清单项目综合单价										9.87				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	紧定式镀锌电线管(JDG)DN20						m	1.03	4.73	4.87				
	其他材料费								--	0.95	--			
	材料费小计								--	5.82	--			

项目编码	030411001017	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	192						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1081	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN25	100m	0.01	373.41	151.78			164.3	52.28	3.73	1.52		1.64	0.52
综合人工工日		小计							3.73	1.52		1.64	0.52	
0.0461工日		未计价材料费							6.38					
清单项目综合单价										13.79				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	紧定式镀锌电线管(JDG)DN25						m	1.03	6.19	6.38				
	其他材料费								--	1.52	--			
	材料费小计								--	7.9	--			

项目编码	030411001018	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	12						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1082	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN32	100m	0.01	398.5	185.09			175.33	55.75	3.99	1.85		1.75	0.56
综合人工工日		小计							3.99	1.85		1.75	0.56	
0.0492工日		未计价材料费							8.35					
清单项目综合单价										16.5				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	紧定式镀锌电线管(JDG)DN32						m	1.03	8.11	8.35				
	其他材料费								--	1.85	--			
	材料费小计								--	10.2	--			

项目编码	030411001019	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1084	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN50	100m	0.01	543.56	299.26		239.11	76.11	5.44	2.99		2.39	0.76
综合人工工日		小计						5.44	2.99		2.39	0.76	
0.0671工日		未计价材料费						14.64					
清单项目综合单价								26.22					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	紧定式镀锌电线管(JDG)DN50			m	1.03	14.21	14.64						
	其他材料费					--	2.99	--					
	材料费小计					--	17.63	--					

项目编码	030411001020	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	26						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1084	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN70	100m	0.01	543.5	299.33		239.15	76.08	5.44	2.99		2.39	0.76
综合人工工日		小计						5.44	2.99		2.39	0.76	
0.0671工日		未计价材料费						21.98					
清单项目综合单价								33.56					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	紧定式镀锌电线管(JDG)DN70			m	1.03	21.34	21.98						
	其他材料费					--	2.99	--					
	材料费小计					--	24.97	--					

项目编码	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	34						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架100*100	10m	0.1	196.83	64.64	7.92	86.61	27.56	19.68	6.46	0.79	8.66	2.76
综合人工工日		小计						19.68	6.46	0.79	8.66	2.76	
0.243工日		未计价材料费						72.36					
清单项目综合单价								110.72					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢制槽式桥架100*100<400mm	m	1.005	72	72.36		
	其他材料费			--	6.47	--	
	材料费小计			--	78.83	--	

项目编码	030411003003	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	18.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 150*100	10m	0.1	196.83	64.64	7.92	86.61	27.56	19.68	6.46	0.79	8.66	2.76
综合人工工日		小计						19.68	6.46	0.79	8.66	2.76	
0.243工日		未计价材料费						95.48					
清单项目综合单价								133.83					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	钢制槽式桥架150*100<400mm	m	1.005	95	95.48								
	其他材料费			--	6.47	--							
	材料费小计			--	101.94	--							

项目编码	030411003004	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	62.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 200*100	10m	0.1	196.83	64.64	7.92	86.61	27.56	19.68	6.46	0.79	8.66	2.76
综合人工工日		小计						19.68	6.46	0.79	8.66	2.76	
0.243工日		未计价材料费						116.58					
清单项目综合单价								154.94					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	钢制槽式桥架200*100<400mm	m	1.005	116	116.58								
	其他材料费			--	6.47	--							
	材料费小计			--	123.05	--							

项目编码	030413001002	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	1860						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件制作	100kg	0.01	481.95	98.77	38.57	212.06	67.47	4.82	0.99	0.39	2.12	0.67

4-1812	一般铁构件安装	100kg	0.01	313.47	17.41	23.91	137.93	43.89	3.13	0.17	0.24	1.38	0.44
综合人工工日		小计							7.95	1.16	0.62	3.5	1.11
0.0982工日		未计价材料费							4.41				
清单项目综合单价									18.76				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钢Φ10~14							kg	0.08	4.2	0.34		
	角钢							kg	0.75	4.2	3.15		
	扁钢-30×4~50×5							kg	0.22	4.2	0.92		
	其他材料费									--	1.17	--	
	材料费小计									--	5.58	--	

项目编码	031201003004	项目名称	金属结构刷油		计量单位	kg	工程量	1860					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般 钢结构轻锈	100kg	0.01	23.49	2.07	7.52	10.34	3.29	0.23	0.02	0.08	0.1	0.03
11-119	金属结构一般钢 结构刷油防锈漆 第一遍	100kg	0.01	16.2	2.55	7.52	7.13	2.27	0.16	0.03	0.08	0.07	0.02
11-120	金属结构一般钢 结构刷油防锈漆 第二遍	100kg	0.01	15.39	2.28	7.52	6.77	2.15	0.15	0.02	0.08	0.07	0.02
综合人工工日		小计							0.55	0.07	0.23	0.24	0.08
0.0068工日		未计价材料费							0.24				
清单项目综合单价									1.4				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	酚醛防锈漆							kg	0.017	14	0.24		
	其他材料费									--	0.06	--	
	材料费小计									--	0.3	--	

项目编码	030411004007	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	864					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿照明线路 铜芯2.5mm2	100m单 线	0.01	62.37	15.4		27.44	8.73	0.62	0.15		0.27	0.09
综合人工工日		小计							0.62	0.15		0.27	0.09
0.0077工日		未计价材料费							2.45				
清单项目综合单价									3.59				
材料	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)

费用 细	铜芯绝缘导线截面WDZC-BYJ-2.5	m	1.16	2.11	2.45		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	2.61	--	

项目编码	030411004008	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	1980					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿照明线路 铜芯4mm <sup>2</sup>	100m单 线	0.01	43.74	15.47		19.25	6.12	0.44	0.15		0.19	0.06
综合人工工日		小计							0.44	0.15		0.19	0.06
0.0054工日		未计价材料费							3.76				
清单项目综合单价								4.61					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	铜芯绝缘导线截面WDZC-BYJ-4.0				m	1.1	3.42	3.76					
	其他材料费						--	0.16	--				
	材料费小计						--	3.92	--				

项目编码	030411004009	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	186					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	管内穿动力线路 (铜芯)6mm <sup>2</sup>	100m单 线	0.01	49.41	14.9		21.74	6.92	0.49	0.15		0.22	0.07
综合人工工日		小计							0.49	0.15		0.22	0.07
0.0061工日		未计价材料费							5.21				
清单项目综合单价								6.14					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	铜芯绝缘导线截面WDZC-BYJ-6.0				m	1.05	4.96	5.21					
	其他材料费						--	0.15	--				
	材料费小计						--	5.36	--				

项目编码	030411004010	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	770					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	线槽配线2.5mm <sup>2</sup>	100m单 线	0.01	62.37	2.75		27.44	8.73	0.62	0.03		0.27	0.09
综合人工工日		小计							0.62	0.03		0.27	0.09

0.0077工日	未计价材料费						2.15	
清单项目综合单价							3.17	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	绝缘导线截面WDZC-BYJ-2.5			m	1.02	2.11	2.15	
	其他材料费					--	0.04	--
	材料费小计					--	2.19	--

项目编码	030411004011	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	2500					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1511	线槽配线4mm2	100m单 线	0.01	76.14	2.75		33.5	10.66	0.76	0.03		0.34	0.11
综合人工工日		小计							0.76	0.03		0.34	0.11
0.0094工日		未计价材料费							3.49				
清单项目综合单价								4.72					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	绝缘导线截面WDZC-BYJ-4.0			m	1.02	3.42	3.49						
	其他材料费					--	0.02	--					
	材料费小计					--	3.51	--					

项目编码	030411004012	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	440					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1511	线槽配线6mm2	100m单 线	0.01	76.14	2.75		33.5	10.66	0.76	0.03		0.34	0.11
综合人工工日		小计							0.76	0.03		0.34	0.11
0.0094工日		未计价材料费							5.06				
清单项目综合单价								6.29					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	绝缘导线截面WDZC-BYJ-6.0			m	1.02	4.96	5.06						
	其他材料费					--	0.02	--					
	材料费小计					--	5.08	--					

项目编码	030408001008	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	55	
清单综合单价组成明细									
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价					合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	电缆WDZB-YJY5*10	100m	0.01	331.29	44.81	11.24	145.76	46.38	3.31	0.45	0.11	1.46	0.46
综合人工工日		小计							3.31	0.45	0.11	1.46	0.46
0.0409工日		未计价材料费							43.96				
清单项目综合单价									49.75				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	电缆WDZB-YJY5*10(截面10mm2以下)					m	1.01	43.52	43.96				
	其他材料费							--	0.45		--		
	材料费小计							--	44.41		--		

项目编码	030408001009	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	58					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	电缆WDZB-YJY5*16	100m	0.01	339.4	47.4	11.24	149.33	47.52	3.39	0.47	0.11	1.49	0.48
综合人工工日		小计							3.39	0.47	0.11	1.49	0.48
0.0419工日		未计价材料费							67.41				
清单项目综合单价									73.36				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	电缆WDZB-YJY5*16(截面16mm2以下)					m	1.01	66.74	67.41				
	其他材料费							--	0.48		--		
	材料费小计							--	67.89		--		

项目编码	030408001010	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	84					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	电缆WDZC-YJY5*16	100m	0.01	339.39	47.39	11.24	149.33	47.51	3.39	0.47	0.11	1.49	0.48
综合人工工日		小计							3.39	0.47	0.11	1.49	0.48
0.0419工日		未计价材料费							67.41				
清单项目综合单价									73.36				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	电缆WDZC-YJY5*16(截面16mm2以下)					m	1.01	66.74	67.41				
	其他材料费							--	0.48		--		
	材料费小计							--	67.89		--		



项目编码	030408001011	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	54						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	电缆WDZB-YJY4*25+16	100m	0.01	566.19	210.58	10.31	249.11	79.28	5.66	2.11	0.1	2.49	0.79
综合人工工日		小计							5.66	2.11	0.1	2.49	0.79
0.0699工日		未计价材料费							102.64				
清单项目综合单价								113.79					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	电缆WDZB-YJY4*25+16(截面35mm2以下)			m	1.01	101.62	102.64						
	其他材料费					--	2.11	--					
	材料费小计					--	104.75	--					

项目编码	030408001012	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	46						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	电缆WDZC-YJY4*25+16	100m	0.01	566.2	210.58	10.3	249.13	79.26	5.66	2.11	0.1	2.49	0.79
综合人工工日		小计							5.66	2.11	0.1	2.49	0.79
0.0699工日		未计价材料费							102.64				
清单项目综合单价								113.79					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	电缆WDZC-YJY4*25+16(截面35mm2以下)			m	1.01	101.62	102.64						
	其他材料费					--	2.11	--					
	材料费小计					--	104.75	--					

项目编码	030408001013	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	45						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	电缆WDZC-YJY4*50	100m	0.01	784.89	263.16	50.6	345.36	109.89	7.85	2.63	0.51	3.45	1.1
综合人工工日		小计							7.85	2.63	0.51	3.45	1.1
0.0969工日		未计价材料费							150.69				
清单项目综合单价								166.23					
材料费 明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	电缆WDZC-YJY4*50(截面120mm2以下)			m	1.01	149.2	150.69						

细	其他材料费	--	2.63	--	
	材料费小计	--	153.32	--	

项目编号	030408001014	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	38						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	电缆WDZB-YJY4*70+35	100m	0.01	1020.61	342.25	65.61	449.05	142.87	10.21	3.42	0.66	4.49	1.43
综合人工工日		小计						10.21	3.42	0.66	4.49	1.43	
0.126工日		未计价材料费						244.72					
清单项目综合单价								264.93					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	电缆WDZB-YJY4*70+35(截面120mm2以下)			m	1.01	242.3	244.72						
	其他材料费					--	3.42	--					
	材料费小计					--	248.14	--					

项目编号	030408001015	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	40						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	电缆WDZB-YJY4*95+50	100m	0.01	1020.6	342.25	65.6	449.05	142.88	10.21	3.42	0.66	4.49	1.43
综合人工工日		小计						10.21	3.42	0.66	4.49	1.43	
0.126工日		未计价材料费						344.41					
清单项目综合单价								364.61					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	电缆WDZB-YJY4*95+50(截面120mm2以下)			m	1.01	341	344.41						
	其他材料费					--	3.41	--					
	材料费小计					--	347.82	--					

项目编号	030408001016	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	36						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-743	电缆WDZB-YJY4*150+70	100m	0.01	1438.56	465.94	331.44	632.97	201.39	14.39	4.66	3.31	6.33	2.01
综合人工工日		小计						14.39	4.66	3.31	6.33	2.01	
0.1776工日		未计价材料费						529.24					

清单项目综合单价				559.94				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	电缆WDZB-YJY4*150+70(截面240mm2以下)		m	1.01	524	529.24		
	其他材料费				--	4.66	--	
	材料费小计				--	533.9	--	

项目编码	030408007004	项目名称	压接线端子		计量单位	个	工程量	30						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-424	压铜接线端子导线截面10mm2	10个	0.1	27.54	38.75		12.12	3.86	2.75	3.88		1.21	0.39	
综合人工工日		小计							2.75	3.88			1.21	0.39
0.034工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									8.23					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	其他材料费				--	3.88	--							
	材料费小计				--	3.88	--							

项目编码	030408007005	项目名称	压接线端子		计量单位	个	工程量	70						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-424	压铜接线端子导线截面16mm2	10个	0.1	27.54	38.75		12.12	3.86	2.75	3.88		1.21	0.39	
综合人工工日		小计							2.75	3.88			1.21	0.39
0.034工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									8.23					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	其他材料费				--	3.88	--							
	材料费小计				--	3.88	--							

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头		计量单位	个	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828	1kV以下户内干包电缆终端头制安35mm2(铜芯)	个	1	40.83	76.55		17.97	5.72	40.83	76.55		17.97	5.72

综合人工工日	小计				40.83	76.55		17.97	5.72	
0.504工日	未计价材料费									
清单项目综合单价					141.07					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费						--	76.55	--	
	材料费小计						--	76.55	--	

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829	1kV以下户内干包电缆终端头制安120mm <sup>2</sup> (铜芯)	个	1	67.07	130.99		29.51	9.39	67.07	130.99		29.51	9.39
综合人工工日		小计						67.07	130.99		29.51	9.39	
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							236.96						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	130.99	--				
	材料费小计						--	130.99	--				

项目编码	030408006004	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829	1kV以下户内干包电缆终端头制安120mm <sup>2</sup> (铜芯)	个	1	67.07	130.99		29.51	9.39	67.07	130.99		29.51	9.39
综合人工工日		小计						67.07	130.99		29.51	9.39	
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							236.96						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	130.99	--				
	材料费小计						--	130.99	--				

项目编码	030408006005	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-829	1kV以下户内干包电缆终端头制安120mm <sup>2</sup> (铜芯)	个	1	67.07	130.99		29.51	9.39	67.07	130.99		29.51	9.39	
综合人工工日		小计							67.07	130.99		29.51	9.39	
0.828工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									236.96					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费								--	130.99	--			
	材料费小计								--	130.99	--			

项目编码	030408006006	项目名称	电力电缆头		计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-830	1kV以下户内干包电缆终端头制安240mm <sup>2</sup> (铜芯)	个	1	87.48	196.49		38.49	12.25	87.48	196.49		38.49	12.25	
综合人工工日		小计							87.48	196.49		38.49	12.25	
1.08工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									334.71					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费								--	196.49	--			
	材料费小计								--	196.49	--			

项目编码	030404017019	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	厨房配电箱3CF1	台	1	142.56	37.93		62.73	19.96	142.56	37.93		62.73	19.96	
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.3	13.77	14.44		6.06	1.93	17.9	18.77		7.88	2.51	
4-413	无端子外部接线6	10个	3.9	18.63	14.44		8.2	2.61	72.66	56.32		31.98	10.18	
综合人工工日		小计							233.12	113.02		102.59	32.65	
2.878工日		未计价材料费							5500					
清单项目综合单价									5981.37					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	厨房配电箱3CF1						台	1	5500	5500				
	其他材料费								--	113.01	--			
	材料费小计								--	5613.01	--			

项目编码	030404017020	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	厨房配电箱3CF2	台	1	142.56	37.93		62.73	19.96	142.56	37.93		62.73	19.96
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.1	13.77	14.44		6.06	1.93	28.92	30.32		12.73	4.05
4-413	无端子外部接线6	10个	4.1	18.63	14.44		8.2	2.61	76.38	59.2		33.62	10.7
4-424	压铜接线端子导线截面16mm <sup>2</sup>	10个	1	27.54	38.75		12.12	3.86	27.54	38.75		12.12	3.86
综合人工工日		小计						275.4	166.21		121.2	38.57	
3.4工日		未计价材料费						5800					
清单项目综合单价								6401.38					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	厨房配电箱3CF2			台	1	5800	5800						
	其他材料费					--	166.21	--					
	材料费小计					--	5966.21	--					

项目编码	030404017021	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	厨房配电箱3CF3	台	1	111.78	34.41		49.18	15.65	111.78	34.41		49.18	15.65
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.8	13.77	14.44		6.06	1.93	38.56	40.43		16.97	5.4
4-413	无端子外部接线6	10个	1.5	18.63	14.44		8.2	2.61	27.95	21.66		12.3	3.92
综合人工工日		小计						178.28	96.5		78.45	24.97	
2.201工日		未计价材料费						5000					
清单项目综合单价								5378.2					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	厨房配电箱3CF3			台	1	5000	5000						
	其他材料费					--	96.49	--					
	材料费小计					--	5096.49	--					

项目编码	030404017022	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	厨房配电箱3CF4	台	1	142.56	37.93		62.73	19.96	142.56	37.93		62.73	19.96
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.8	13.78	14.44		6.06	1.93	11.02	11.55		4.85	1.54
4-413	无端子外部接线6	10个	1.7	18.63	14.44		8.2	2.61	31.67	24.55		13.94	4.44
4-424	压铜接线端子导线截面16mm <sup>2</sup>	10个	1.5	27.54	38.75		12.12	3.86	41.31	58.13		18.18	5.79
综合人工工日		小计							226.57	132.16		99.7	31.73
2.797工日		未计价材料费							5000				
清单项目综合单价									5490.15				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	厨房配电箱3CF4						台	1	5000	5000			
	其他材料费								--	132.16	--		
	材料费小计								--	5132.16	--		

项目编码	030404017023	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	厨房配电箱3CF5	台	1	111.78	34.41		49.18	15.65	111.78	34.41		49.18	15.65
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	13.77	14.43		6.07	1.93	8.26	8.66		3.64	1.16
4-413	无端子外部接线6	10个	0.9	18.63	14.44		8.2	2.61	16.77	13		7.38	2.35
综合人工工日		小计						136.81	56.06		60.2	19.16	
1.689工日		未计价材料费						4500					
清单项目综合单价								4772.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	厨房配电箱3CF5						台	1	4500	4500			
	其他材料费								--	56.06	--		
	材料费小计								--	4556.06	--		

项目编码	030404017024	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	厨房配电箱3CF6	台	1	111.78	34.41		49.18	15.65	111.78	34.41		49.18	15.65
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.8	13.78	14.44		6.06	1.93	11.02	11.55		4.85	1.54
4-413	无端子外部接线6	10个	1.2	18.63	14.44		8.2	2.61	22.36	17.33		9.84	3.13

综合人工工日	小计				145.16	63.29		63.87	20.33
1.792工日	未计价材料费				4500				
清单项目综合单价					4792.64				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	厨房配电箱3CF6			台	1	4500	4500		
	其他材料费					--	63.29	--	
	材料费小计					--	4563.29	--	

项目编码	030404017025	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	厨房配电箱3CF7	台	1	111.78	34.41		49.18	15.65	111.78	34.41		49.18	15.65
4-413	无端子外部接线6	10个	2	18.63	14.44		8.2	2.61	37.26	28.88		16.4	5.22
综合人工工日		小计							149.04	63.29		65.58	20.87
1.84工日		未计价材料费							4500				
清单项目综合单价					4798.78								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	厨房配电箱3CF7			台	1	4500	4500						
	其他材料费					--	63.29	--					
	材料费小计					--	4563.29	--					

项目编码	030404017026	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	厨房配电箱3CF8	台	1	142.56	37.93		62.73	19.96	142.56	37.93		62.73	19.96
4-413	无端子外部接线6	10个	1.5	18.63	14.44		8.2	2.61	27.95	21.66		12.3	3.92
综合人工工日		小计							170.51	59.59		75.03	23.88
2.105工日		未计价材料费							5600				
清单项目综合单价					5929								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	厨房配电箱3CF8			台	1	5600	5600						
	其他材料费					--	59.58	--					
	材料费小计					--	5659.58	--					



项目编码	030404017027	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	厨房配电箱3CF9	台	1	173.34	31.07	4.34	76.27	24.27	173.34	31.07	4.34	76.27	24.27
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.7	13.77	14.44		6.06	1.93	23.41	24.55		10.3	3.28
4-413	无端子外部接线6	10个	7	18.63	14.44		8.2	2.61	130.41	101.08		57.4	18.27
综合人工工日		小计							327.16	156.7	4.34	143.97	45.82
4.039工日		未计价材料费							5300				
清单项目综合单价								5977.99					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	厨房配电箱3CF9						台	1	5300	5300			
	其他材料费								--	156.7	--		
	材料费小计								--	5456.7	--		

项目编码	030404017028	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱BX	台	1	142.56	37.93		62.73	19.96	142.56	37.93		62.73	19.96
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.5	13.78	14.44		6.06	1.94	6.89	7.22		3.03	0.97
4-413	无端子外部接线6	10个	1.5	18.63	14.44		8.2	2.61	27.95	21.66		12.3	3.92
综合人工工日		小计							177.4	66.81		78.06	24.85
2.19工日		未计价材料费							4800				
清单项目综合单价								5147.1					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	配电箱BX						台	1	4800	4800			
	其他材料费								--	66.79	--		
	材料费小计								--	4866.79	--		

项目编码	030411001021	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4907.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1096	吊顶内配紧定式镀锌电线管DN20	100m	0.01	353.16	68.62		155.39	49.44	3.53	0.69		1.55	0.49
综合人工工日		小计							3.53	0.69		1.55	0.49

0.0436工日	未计价材料费						4.18	
清单项目综合单价							10.45	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	紧定式镀锌电线管(JDG)DN20			m	1.03	4.06	4.18	
	其他材料费					--	0.7	--
	材料费小计					--	4.88	--

项目编码	030411001022	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	169.6					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1097	吊顶内配紧定式 镀锌电线管DN25	100m	0.01	396.9	75.11		174.64	55.57	3.97	0.75		1.75	0.56
综合人工工日		小计							3.97	0.75		1.75	0.56
0.049工日		未计价材料费							5.47				
清单项目综合单价								12.49					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	紧定式镀锌电线管(JDG)DN25			m	1.03	5.31	5.47						
	其他材料费					--	0.74	--					
	材料费小计					--	6.21	--					

项目编码	030411001023	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	15.3					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1098	吊顶内配紧定式 镀锌电线管DN32	100m	0.01	421.18	111.27		185.36	58.95	4.21	1.11		1.85	0.59
综合人工工日		小计							4.21	1.11		1.85	0.59
0.052工日		未计价材料费							7.16				
清单项目综合单价								14.93					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	紧定式镀锌电线管(JDG)DN32			m	1.03	6.95	7.16						
	其他材料费					--	1.12	--					
	材料费小计					--	8.28	--					

项目编码	030411001024	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	40.2			
清单综合单价组成明细											
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价			

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1099	吊顶内配紧定式镀锌电线管DN40	100m	0.01	475.47	149.37		209.2	66.57	4.75	1.49		2.09	0.67
综合人工工日		小计							4.75	1.49		2.09	0.67
0.0587工日		未计价材料费							8.94				
清单项目综合单价									17.95				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	紧定式镀锌电线管(JDG)DN40						m	1.03	8.68	8.94			
	其他材料费								--	1.5		--	
	材料费小计								--	10.44		--	

项目编码	030411001025	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	48.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1100	吊顶内配紧定式镀锌电线管DN50	100m	0.01	503.82	185.81		221.68	70.54	5.04	1.86		2.22	0.71
综合人工工日		小计							5.04	1.86		2.22	0.71
0.0622工日		未计价材料费							12.34				
清单项目综合单价									22.16				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	紧定式镀锌电线管(JDG)DN50						m	1.03	11.98	12.34			
	其他材料费								--	1.85		--	
	材料费小计								--	14.19		--	

项目编码	030411001026	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	436.7					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN20	100m	0.01	255.96	95.37		112.62	35.83	2.56	0.95		1.13	0.36
综合人工工日		小计							2.56	0.95		1.13	0.36
0.0316工日		未计价材料费							4.18				
清单项目综合单价									9.18				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	紧定式镀锌电线管(JDG)DN20						m	1.03	4.06	4.18			
	其他材料费								--	0.95		--	
	材料费小计								--	5.13		--	

项目编码	030413001003	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	1509						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件制作	100kg	0.01	481.95	98.77	38.57	212.06	67.47	4.82	0.99	0.39	2.12	0.67
4-1812	一般铁构件安装	100kg	0.01	313.47	17.41	23.91	137.93	43.89	3.13	0.17	0.24	1.38	0.44
综合人工工日		小计						7.95	1.16	0.62	3.5	1.11	
0.0982工日		未计价材料费						3.78					
清单项目综合单价								18.13					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	圆钢Φ10~14			kg	0.08	3.6	0.29						
	角钢			kg	0.75	3.6	2.7						
	扁钢-30×4~50×5			kg	0.22	3.6	0.79						
	其他材料费					--	1.17	--					
材料费小计					--	4.95	--						

项目编码	031201003005	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	1509						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般 钢结构轻锈	100kg	0.01	23.49	2.07	7.52	10.34	3.29	0.23	0.02	0.08	0.1	0.03
11-119	金属结构一般钢 结构刷油防锈漆 第一遍	100kg	0.01	16.2	2.55	7.52	7.13	2.27	0.16	0.03	0.08	0.07	0.02
11-120	金属结构一般钢 结构刷油防锈漆 第二遍	100kg	0.01	15.39	2.28	7.52	6.77	2.15	0.15	0.02	0.08	0.07	0.02
综合人工工日		小计						0.55	0.07	0.23	0.24	0.08	
0.0068工日		未计价材料费						0.24					
清单项目综合单价								1.4					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	酚醛防锈漆			kg	0.017	14	0.24						
	其他材料费					--	0.06	--					
	材料费小计					--	0.3	--					

项目编码	030411004013	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	16016.6				
清单综合单价组成明细											
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价			

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿照明线路 铜芯2.5mm <sup>2</sup>	100m单 线	0.01	62.37	15.4		27.44	8.73	0.62	0.15		0.27	0.09
综合人工工日		小计							0.62	0.15		0.27	0.09
0.0077工日		未计价材料费							2.1				
清单项目综合单价									3.24				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	铜芯绝缘导线截面WDZC-BYJ-2.5						m	1.16	1.81	2.1			
	其他材料费								--	0.16	--		
	材料费小计								--	2.26	--		

项目编码	030411004014	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	13272.3					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	线槽配线2.5mm <sup>2</sup>	100m单 线	0.01	62.37	2.75		27.44	8.73	0.62	0.03		0.27	0.09
综合人工工日		小计							0.62	0.03		0.27	0.09
0.0077工日		未计价材料费							1.85				
清单项目综合单价									2.86				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	绝缘导线截面WDZC-BYJ-2.5						m	1.02	1.81	1.85			
	其他材料费								--	0.03	--		
	材料费小计								--	1.88	--		

项目编码	030408001017	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	357.6					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	电缆WDZA- YJY5*4	100m	0.01	200.88	43.66	11.24	88.39	28.12	2.01	0.44	0.11	0.88	0.28
综合人工工日		小计							2.01	0.44	0.11	0.88	0.28
0.0248工日		未计价材料费							16.85				
清单项目综合单价									20.57				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	电缆WDZA-YJY5*4(截面4mm <sup>2</sup> 以下)						m	1.01	16.68	16.85			
	其他材料费								--	0.44	--		
	材料费小计								--	17.29	--		

项目编码	030408001018	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	6.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	电缆WDZA-YJY5*6	100m	0.01	258.46	44.84	11.23	113.69	36.15	2.58	0.45	0.11	1.14	0.36
综合人工工日		小计						2.58	0.45	0.11	1.14	0.36	
0.0318工日		未计价材料费						24.09					
清单项目综合单价								28.73					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	电缆WDZA-YJY5*6(截面6mm2以下)			m	1.01	23.85	24.09						
	其他材料费					--	0.45	--					
	材料费小计					--	24.54	--					

项目编码	030408001019	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	31.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	电缆WDZA-YJY5*10	100m	0.01	331.3	44.79	11.23	145.76	46.39	3.31	0.45	0.11	1.46	0.46
综合人工工日		小计						3.31	0.45	0.11	1.46	0.46	
0.0409工日		未计价材料费						37.69					
清单项目综合单价								43.49					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	电缆WDZA-YJY5*10(截面10mm2以下)			m	1.01	37.32	37.69						
	其他材料费					--	0.46	--					
	材料费小计					--	38.15	--					

项目编码	030408001020	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	327.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷 设WDZA-YJY5*16	100m	0.01	339.39	39.15	11.24	149.33	47.51	3.39	0.39	0.11	1.49	0.48
综合人工工日		小计						3.39	0.39	0.11	1.49	0.48	
0.0419工日		未计价材料费						57.77					
清单项目综合单价								63.64					
材料费 明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	铜芯电力电缆WDZA-YJY5*16			m	1.01	57.2	57.77						

细	其他材料费	--	0.4	--	
	材料费小计	--	58.17	--	

项目编码	030408001021	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	80						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	电缆WDZB-YJY4*25+16	100m	0.01	566.19	210.59	10.31	249.13	79.28	5.66	2.11	0.1	2.49	0.79
综合人工工日		小计						5.66	2.11	0.1	2.49	0.79	
0.0699工日		未计价材料费						88.01					
清单项目综合单价								99.17					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	电缆WDZB-YJY4*25+16			m	1.01	87.14	88.01						
	其他材料费					--	2.12	--					
	材料费小计					--	90.13	--					

项目编码	030408001022	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	112.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	电缆WDZA-YJY-4x50+PE25	100m	0.01	784.89	263.16	50.61	345.35	109.88	7.85	2.63	0.51	3.45	1.1
综合人工工日		小计						7.85	2.63	0.51	3.45	1.1	
0.0969工日		未计价材料费						150.69					
清单项目综合单价								166.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	电缆WDZA-YJY-4x50+PE25(截面120mm2以下)			m	1.01	149.2	150.69						
	其他材料费					--	2.63	--					
	材料费小计					--	153.32	--					

项目编码	030408006007	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828	1kV以下户内干包电缆终端头制安35mm2(铜芯)	个	1	40.83	76.55		17.97	5.72	40.83	76.55		17.97	5.72
综合人工工日		小计						40.83	76.55		17.97	5.72	
0.504工日		未计价材料费											

清单项目综合单价					141.07				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费					--	76.55	--	
	材料费小计					--	76.55	--	

项目编码	030408006008	项目名称	电力电缆头		计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829	1kV以下户内干包电缆终端头制安120mm <sup>2</sup> (铜芯)	个	1	67.07	129.9		29.51	9.39	67.07	129.9		29.51	9.39
综合人工工日		小计							67.07	129.9		29.51	9.39
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					235.87								
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--	129.9	--					
	材料费小计					--	129.9	--					

项目编码	030411006003	项目名称	开关盒		计量单位	个	工程量	356					
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	开关盒暗装	10个	0.1	29.97	2.56		13.19	4.2	3	0.26		1.32	0.42
综合人工工日		小计							3	0.26		1.32	0.42
0.037工日		未计价材料费							1.32				
清单项目综合单价					6.31								
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	暗装开关盒			只	1.02	1.29	1.32						
	其他材料费					--	0.25	--					
	材料费小计					--	1.57	--					

项目编码	030411006004	项目名称	接线盒		计量单位	个	工程量	339					
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装	10个	0.1	27.54	5.53		12.12	3.86	2.75	0.55		1.21	0.39
综合人工工日		小计							2.75	0.55		1.21	0.39



0.034工日		未计价材料费					1.32		
清单项目综合单价							6.22		
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	暗装接线盒			只	1.02	1.29	1.32		
	其他材料费					--	0.55	--	
	材料费小计					--	1.87	--	

项目编码	031302007001	项目名称	高层施工增加		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-8206	第10册高层增加费≤24层(80m)增加人工费35%其中人工工资29%机械费71%	项	1	14109.9		34544.92	6208.36	1975.39	14109.9		34544.92	6208.36	1975.39
4-8206	第4册高层增加费≤24层(80m)增加人工费23%其中人工工资43%机械费57%	项	1	57954.34		76823.2	25499.91	8113.61	57954.34		76823.2	25499.91	8113.61
综合人工工日		小计							72064.24		111368.12	31708.27	10089
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							225229.63						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-9300	第10册脚手架搭拆费增加人工费5%其中人工工资25%材料费75%	项	1	1914.05	5742.14		842.18	267.97	1914.05	5742.14		842.18	267.97
11-9300	第11册脚手架刷油搭拆费增加人工费8%其中人工工资25%材料费75%	项	1	111.78	335.34		49.18	15.65	111.78	335.34		49.18	15.65
11-9302	第11册脚手架绝热搭拆费增加人工费20%其中人工工资25%材料费75%	项	1	48.35	145.06		21.27	6.77	48.35	145.06		21.27	6.77

4-9300	第4册脚手架搭拆费增加人工费4%其中人工工资25%材料费75%	项	1	6439.44	19318.31		2833.35	901.52	6439.44	19318.31		2833.35	901.52
综合人工工日		小计						8513.62	25540.85		3745.98	1191.91	
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									38992.36				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费							--	25540.85	--			
	材料费小计							--	25540.85	--			

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：1-22层水电安装工程（不包含7、14、15层）(02)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工			85247.34			
		基本费	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费	1.5	71039.45			
		增加费	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费	0.3	14207.89			
2	031302002001	夜间施工						
3	031302003001	非夜间施工照明						
4	031302005001	冬雨季施工						
5	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费	0.05	2367.98			
6	031302008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费	1.1	52095.6			
7	031302009001	赶工措施						
8	031302010001	工程按质论价						
9	031302011001	甲分包、甲供材配合费						
合计					139710.92			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1-22层水电安装工程（不包含7、14、15层）(02)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	440000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计	440000		

# 暂列金额明细表

工程名称：1-22层水电安装工程（不包含7、14、15层）(02)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	440000	
合计			440000	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1-22层水电安装工程（不包含7、14、15层）(02)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：1-22层水电安装工程（不包含7、14、15层）(02)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							



# 总承包服务费计价表

工程名称：1-22层水电安装工程（不包含7、14、15层）(02)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合计				

# 规费、税金项目计价表

工程名称：1-22层水电安装工程（不包含7、14、15层）(02)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	155217.68		155217.68
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5315674.27	2.4	127576.18
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5315674.27	0.42	22325.83
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5315674.27	0.1	5315.67
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)	4108211.16	11	451903.23
合计					607120.91

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1-22层水电安装工程（不包含7、14、15层）(02)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
1	52010309	开水炉	台	18	4017.1	72307.8			
2	18090101	残疾人洗脸盆（含配件）	套	3.03	500	1515			
3	18090101-1	洗面盆	套	137.36	500	68680			
4	18150321	坐便器带水箱	套	43.43	800	34744			
5	18150101	蹲坑自动冲洗（含配件）	套	203.01	350	71053.5			
6	18170104	小便器（含配件）挂式	套	121.2	1200	145440			
7	16310103	角阀DN15	个	134.33	115	15447.95			
8	22470111-1	嵌入式LED筒灯	套	1375.62	57.3	78823.03			
9	22470111-2	嵌入式LED筒灯（应急）	套	199.98	102.91	20579.94			
10	22470111-3	嵌入式LED筒灯（防水）	套	534.29	102.91	54983.78			
11	22470111-4	LED筒灯（明装）	套	92.92	57.3	5324.32			
12	22470111-5	LED筒灯（明装应急）	套	4.04	102.91	415.76			
13	22470111-6	嵌入式LED方型节能筒灯	套	76.76	77.18	5924.34			
14	22470111-7	嵌入式LED方型节能筒灯（应急）	套	23.23	107.19	2490.02			
15	22470111-9	嵌入式LED可调角度射灯	套	9.09	31.5	286.34			
16	22470111-16	300*1200LED格栅日光灯	套	1238.26	322	398719.72			
17	22470111-17	300*1200LED格栅日光灯（应急）	套	98.98	356	35236.88			
18	22470111-18	600*600LED太空灯盘	套	938.29	286	268350.94			
19	50	配电箱1AL-1/2	台	2	1286.32	2572.64			
20	50-1	配电箱2AL1-1	台	1	1629.34	1629.34			
21	50-2	配电箱2AL1-2	台	1	1329.2	1329.2			
22	50-3	配电箱3AL1-1	台	1	1286.32	1286.32			
23	50-4	配电箱3AL1-2	台	1	1286.32	1286.32			
24	50-5	配电箱3AL1-CT1, 2, 3	台	3	1286.32	3858.96			
25	50-6	配电箱3AL1-CT4	台	1	1372.08	1372.08			
26	50-7	配电箱3AL1-BX1, 3, 5	台	3	1543.59	4630.77			
27	50-8	配电箱3AL1-BX2, 4	台	2	1372.08	2744.16			
28	50-9	配电箱SH1, 2	台	2	1286.32	2572.64			
29	50-10	配电箱JH1	台	1	1629.34	1629.34			
30	50-11	配电箱DH1	台	1	2058.12	2058.12			

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
31	50-12	配电箱5AL1-1, 3	台	2	1286.32	2572.64			
32	50-13	配电箱5AL1-2	台	1	2315.38	2315.38			
33	50-14	配电箱5AL1-4	台	1	1543.59	1543.59			
34	50-15	配电箱5AL1-5/6, 6AL1-1, 22AL1-1/2	台	3	1286.32	3858.96			
35	50-16	配电箱22AL1-1/2	台	2	1286.32	2572.64			
36	50-17	配电箱22AL1-3	台	1	1329.2	1329.2			
37	50-18	电开水器插座箱CZ1(BW)	套	18	240.11	4321.98			
38	50-19	厨房配电箱3CF1	台	1	5500	5500			
39	50-20	厨房配电箱3CF2	台	1	5800	5800			
40	50-21	厨房配电箱3CF3	台	1	5000	5000			
41	50-22	厨房配电箱3CF4	台	1	5000	5000			
42	50-23	厨房配电箱3CF5	台	1	4500	4500			
43	50-24	厨房配电箱3CF6	台	1	4500	4500			
44	50-25	厨房配电箱3CF7	台	1	4500	4500			
45	50-26	厨房配电箱3CF8	台	1	5600	5600			
46	50-27	厨房配电箱3CF9	台	1	5300	5300			
47	50-28	配电箱BX	台	1	4800	4800			
合计						1376307.6			

